SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan BAB II huruf D angka 1 huruf o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 78 Tahun 2014 tentang Standar Biaya di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1968);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
9. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah; dan
d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup ASB terdiri dari:

a. Standar Biaya Umum, memuat standarisasi honorarium, upah/jasa dan biaya operasional dalam menentukan kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan;
b. Harga Satuan Pokok Kegiatan, memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik/konstruksi serta uraian kegiatan kegiatan fisik/konstruksi; dan
c. ASB, memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan dan memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan.

BAB IV

PENERAPAN ASB

Pasal 5

(1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
(2) ASB berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
(3) ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Daerah dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah.
(2) Dalam hal terdapat kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan memperhatikan komponen barang/jasa serta alokasi rincian objek belanja kegiatan yang distandarisasikan dan telah mendapat persetujuan dari TAPD.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kota Mojokerto.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 7 Juli 2023
WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 7 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.
GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOKHAMAD TURATMONO, S.H.
Pembina
NIP. 19650704 199302 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

A. ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)

1. REKAP ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) FISIK

URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
1.3.03.01.01.0001 Bangunan Gedung Kantor		
Pembangunan Gedung Negara Sederhana	m2	5.353.637
Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	m2	5.583.054
Pembangunan Rumah Negara - Type A	m2	6.389.404
Pembangunan Rumah Negara - Type B	m2	5.959.916
Pembangunan Rumah Negara - Type C	m2	5.841.692
Pekerjaan Perawatan Gedung Negara Sederhana (Skala Ringan)	m2	1.606.091
Pekerjaan Perawatan Gedung Negara Sederhana (Skala Sedang)	m2	2.409.137
Pekerjaan Perawatan Gedung Negara Sederhana (Skala Berat)	m2	3.479.864
Pekerjaan Perawatan Gedung Negara Tidak Sederhana (Skala Ringan)	m2	1.674.916
Pekerjaan Perawatan Gedung Negara Tidak Sederhana (Skala Sedang)	m2	2.512.374
Pekerjaan Perawatan Gedung Negara Tidak Sederhana (Skala Berat)	m2	3.628.985
Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara Sederhana	m2	107.073
Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	m2	111.661
Pemeliharaan Bangunan Rumah Negara - Type A	m2	127.788
Pemeliharaan Bangunan Rumah Negara - Type B	m2	119.198
Pemeliharaan Bangunan Rumah Negara - Type C	m2	116.834

URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
1.3.03.01.01.0018 Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara		
Pembangunan Halte / Shelter Angkutan Umum	m2	3.412.004
1.3.03.01.01.0032 Bangunan Fasilitas Umum		
Pemasangan PJU Cabang 1 Lampu LED 150W/220V	unit	14.125.551
Pemasangan PJU Cabang 2 Lampu LED 150W/220V	unit	15.180.422
Pekerjaan Pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light) Tiang Lengkung + Solar Cell	unit	103.276.520
Pekerjaan Pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light) Tiang L + Solar Cell	unit	103.781.484
Pekerjaan Pemasangan Rambu Lalu Lintas 45 cm	unit	1.528.406
Pekerjaan Pemasangan Rambu Lalu Lintas 60 cm	unit	1.661.232
Pekerjaan Pemasangan Rambu Lalu Lintas 75 cm	unit	1.866.425
Pekerjaan Pemasangan Rambu Lalu Lintas 90 cm	unit	2.049.565
Pekerjaan Pemasangan Pagar Pengamanan Jalan (Terminal End Fish Tail) - Panjang 4 m	unit	11.641.695
Stasiun Pengisian Daya Listrik	Paket	50.000.000
Pengadaan dan Pemasangan VMS (Variabel Message Sign)	unit	161.202.533
Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light 3 Simpang	simpang	252.533.624
1.3.03.01.01.0036 Taman		
Pekerjaan Pembuatan Taman Aktif	m2	1.046.430
Pekerjaan Lampu Taman	unit	17.099.051
1.3.03.04.01.0005 Tugu/Tanda Batas Lainnya		
Pekerjaan Pemasangan Pagar Pengamanan Jalan (Terminal End Buffer) - Panjang 4 m	unit	12.107.995
Pekerjaan Pemasangan Patok Pengaman (Delineator)	buah	838.678
Pekerjaan Pemasangan Cermin Tikungan	unit	2.896.966
Pekerjaan Pemasangan RPPJ 120 x 180 (Overhead)	unit	26.515.653
Pekerjaan Pemasangan RPPJ 120 x 240 (Overhead)	unit	27.240.679
Pekerjaan Pemasangan ATCS 3 Simpang	unit	126.241.200
Pekerjaan Pemasangan ATCS 4 Simpang	unit	171.861.600
Pekerjaan Overlay Jalan (Manual)	m2	220.992
1.3.03.04.01.0004 Pagar		
Pekerjaan Pagar Bata Expose Desain Majapahit Tinggi 1.5 m, Tebal 1 Bata	m'	2.706.699

URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
Pekerjaan Pagar Bata Expose Desain Majapahit Tinggi 2 m, Tebal 1 Bata	m'	3.342.247
Pekerjaan Gapura Mojopahitan Kecil (Lebar Jalan 3 m; Tinggi 3 m)	Paket	40.274.636
Pekerjaan Gapura Mojopahitan Sedang (Lebar Jalan 6.5 m; Tinggi 6 m)	Paket	72.492.735
Pekerjaan Gapura Mojopahitan Besar (Lebar Jalan >10 m; Tinggi 10 m)	Paket	145.282.836
1.3.04.01.01.0004 Jalan Kota		
Pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	m2	104.493
Pekerjaan Lataston Lapis Perata (HRS-WC L)	m2	101.509
Pekerjaan Lataston Lapis Pondasi (HRS-BASE)	m2	102.321
Pekerjaan Lataston Lapis Pondasi Perata (HRS-BASE L)	m2	100.881
Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC)	m2	113.439
Pekerjaan Laston Lapis Aus Perata (AC-WC L)	m2	116.390
Pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC)	m2	161.104
Pekerjaan Laston Lapis Antara Perata (AC-BC L)	m2	165.699
Pekerjaan Laston Lapis Pondasi (AC-BASE)	m2	181.566
Pekerjaan Laston Lapis Pondasi Perata(AC-BASE L)	m2	187.262
Pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC) 5 Meter	km2	522.467.235
Pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC) 9 Meter	km2	940.441.024
Pekerjaan Pembuatan Trotoar dengan Tegel Batu Ampyang	m2	274.362
Pekerjaan Perkerasan Jalan Beton (Rigid Pavement)	m2	5.630.586
Pekerjaan Rehabilitasi Trotoar dengan menggunakan paving	m2	630.215
Pekerjaan Rehabilitasi Trotoar dengan menggunakan granit tile	m2	927.578
Pekerjaan Rehabilitasi Trotoar dengan menggunakan batu andesit	m2	651.902
Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Paving (6 cm)	m2	1.275.330
Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Paving (8 cm)	m2	1.351.285
Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Paving Persegi 20x20	m2	985.084
Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Rigid (lebar >6m)	m'	41.375.633
Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Rigid (lebar 4-6m)	m'	15.790.930

URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Rigid (lebar <4m)	m'	10.652.010
Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Rigid (lebar 20m)	m'	32.078.028
Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Aspal (lebar >6m)	m'	4.968.688
Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Aspal (lebar 4-6m)	m'	2.184.651
Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Aspal (lebar <4m)	m'	1.580.878
Pembangunan Rumah Pompa m2	m2	7.915.047
Pekerjaan Jalan Diatas Saluran Gandar 20 Ton, Lebar = 4 m	m	47.395.696
Pekerjaan Jalan Diatas Saluran Gandar 20 Ton, Lebar = 6 m	m	58.656.868
Pekerjaan Jembatan Komposit, Lebar 3 m, Panjang 4 m	m2	43.159.703
Pekerjaan Jembatan Komposit, Lebar 6 m	m'	305.375.129
Pekerjaan Jembatan Komposit, Lebar 5 m	m'	263.320.590
Pekerjaan Perbaikan Jalan (1) : L = 4 M	Km	1.115.668.000
Pekerjaan Perbaikan Jalan (2) : L = 5 M	Km	1.394.585.000
Pekerjaan Perbaikan Jalan (3) : L = 6 M	Km	1.673.502.000
Pekerjaan Perbaikan Jalan (4) : L = 7 M	Km	1.952.419.000
Pekerjaan Perbaikan Jalan (5) : L = 8 M	Km	2.231.336.000
Pekerjaan Perbaikan Jalan (6) : L = 9 M	Km	2.510.253.000
Pekerjaan Perbaikan Jalan (7) : L = 10 M	Km	2.789.170.000
Pekerjaan Perbaikan Jalan (8) : L = 11 M	Km	3.068.087.000
1.3.04.02.07.0006 Bangunan Air Kotor Lainnya		
Pekerjaan Saluran U-ditch 30.40.120 Gandar 5 Ton	unit	651.187
Pekerjaan Saluran U-ditch 40.50.120 Gandar 5 Ton	unit	828.809
Pekerjaan Saluran U-ditch 40.60.120 Gandar 5 Ton	unit	898.411
Pekerjaan Saluran U-ditch 50.50.120 Gandar 5 Ton	unit	897.538
Pekerjaan Saluran U-ditch 50.60.120 Gandar 5 Ton	unit	953.685
Pekerjaan Saluran U-ditch 50.70.120 Gandar 5	unit	1.101.987

URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
Ton		
Pekerjaan Saluran U-ditch 60.60.120 Gandar 5 Ton	unit	1.037.486
Pekerjaan Saluran U-ditch 60.70.120 Gandar 5 Ton	unit	1.173.744
Pekerjaan Saluran U-ditch 60.80.120 Gandar 5 Ton	unit	1.250.359
Pekerjaan Saluran U-ditch 80.80.120 Gandar 5 Ton	unit	1.665.168
Pekerjaan Saluran U-ditch 80.100.120 Gandar 5 Ton	unit	2.046.266
Pekerjaan Saluran U-ditch 40.60.120 Gandar 10 Ton	unit	985.004
Pekerjaan Saluran U-ditch 50.50.120 Gandar 10 Ton	unit	962.327
Pekerjaan Saluran U-ditch 50.60.120 Gandar 10 Ton	unit	1.004.230
Pekerjaan Saluran U-ditch 50.70.120 Gandar 10 Ton	unit	1.224.877
Pekerjaan Saluran U-ditch 60.60.120 Gandar 10 Ton	unit	1.179.026
Pekerjaan Saluran U-ditch 60.70.120 Gandar 10 Ton	unit	1.405.641
Pekerjaan Saluran U-ditch 60.80.120 Gandar 10 Ton	unit	1.499.955
Pekerjaan Saluran U-ditch 80.80.120 Gandar 10 Ton	unit	1.928.911
Pekerjaan Saluran U-ditch 80.100.120 Gandar 10 Ton	unit	2.330.709
Pekerjaan Saluran U-ditch 100.120.120 Gandar 10 Ton	unit	2.409.799
Pekerjaan Saluran U-ditch 80.100.120 Gandar 20 Ton	unit	3.485.101
Pekerjaan Saluran U-ditch 100.120.120 Gandar 20 Ton	unit	4.008.345
Pekerjaan Cover U-ditch 30.8.120 Gandar 5 Ton	unit	181.539
Pekerjaan Cover U-ditch 40.10.120 Gandar 5 Ton	unit	214.739
Pekerjaan Cover U-ditch 40.12.120 Gandar 10 Ton	unit	317.839
Pekerjaan Cover U-ditch 50.10.120 Gandar 5 Ton	unit	317.639

URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
Pekerjaan Cover U-ditch 50.12.120 Gandar 10 Ton	unit	391.939
Pekerjaan Cover U-ditch 60.12.120 Gandar 5 Ton	unit	371.739
Pekerjaan Cover U-ditch 60.14.120 Gandar 10 Ton	unit	514.339
Pekerjaan Cover U-ditch 80.10.120 Gandar 5 Ton	unit	475.039
Pekerjaan Cover U-ditch 80.12.120 Gandar 10 Ton	unit	772.639
Pekerjaan Cover U-ditch 80.15.120 Gandar 20 Ton	unit	871.139
Pekerjaan Cover U-ditch 100.12.120 Gandar 10 Ton	unit	859.139
Pekerjaan Cover U-ditch 100.15.120 Gandar 20 Ton	unit	1.538.539
Pekerjaan Saluran Box Culvert 100/100 Gandar 20 Ton	unit	4.602.035
Pekerjaan Saluran Box Culvert 200/200 Gandar 20 Ton	unit	13.166.168
Pekerjaan Saluran Box Culvert 250/250 Gandar 20 Ton	unit	20.625.259
Pekerjaan Saluran Box Culvert 400/200 Gandar 20 Ton	unit	24.873.350
Pekerjaan Saluran Batu Kali 40/60 + Tutup Precast	m'	1.615.283
Pekerjaan Saluran Batu Kali 60/80 + Tutup Precast	m'	2.121.994
Pekerjaan Saluran Batu Kali 80/100 + Tutup Precast	m'	2.463.067
Pekerjaan Saluran Batu Kali 100/120 + Tutup Precast	m'	2.866.299
Pekerjaan Saluran Buis Beton Ø 30	m'	201.002
Pekerjaan Saluran Buis Beton Ø 40	m'	275.497
Pekerjaan Saluran Buis Beton Ø 50	m'	392.009
Pekerjaan Saluran Buis Beton Ø 60	m'	535.511
Pekerjaan Saluran Buis Beton Ø 80	m'	786.060
Pekerjaan Saluran Buis Beton Ø 100	m'	1.069.175
Pembangunan Kolam Retensi	m3	2.456.257
Septictank Pasangan Bata Kapasitas 3 m3 + Rembesan	unit	8.894.789
Septictank Pasangan Bata Kapasitas 6 m3 + Rembesan	unit	11.541.698
Pemasangan Pipa Saluran Air Bersih Ø 4"	m'	313.965
Pemasangan IPAL Komunal Panjang 7 m, Diameter	unit	

URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
3 m		304.203.128
Pemasangan Septictank Komunal Tinggi 3.5 m, Diameter 2 m	unit	148.616.567
Pembangunan tangki septik komunal (5-10 KK)	pekerjaan	61.253.400
Pekerjaan Saluran Lebar 0 - 50 cm	m'	550.823
Pekerjaan Saluran Lebar 50 - 100 cm	m'	829.734
Pekerjaan Saluran Lebar >100 cm	m'	1.574.039
Pekerjaan Saluran Lebar 0 - 50 cm, U Ditch + Cover (gandar 5 ton)	unit	1.215.177
Pekerjaan Saluran Lebar 50 - 100 cm, U Ditch + Cover (gandar 10 ton)	unit	3.268.938
Pekerjaan Saluran Lebar > 100 cm, U Ditch + Cover (gandar 20 ton)	unit	5.546.884
Pekerjaan Saluran Lebar 0 - 50 cm, Box Culvert (gandar 20 ton)	unit	1.809.635
Pekerjaan Saluran Lebar 50 - 100 cm, Box Culvert (gandar 20 ton)	unit	4.602.035
Pekerjaan Saluran Lebar >100 cm, Box Culvert (gandar 20 ton)	unit	13.166.168
1.3.04.03.01.0002 Instalasi Air Sumber/Mata Air		
Pekerjaan Pembuatan Lubang Biopori Sedalam 1 m	Titik	151.606
Pekerjaan Pembuatan Lubang Biopori Sedalam 2 m	titik	275.077
Pekerjaan Pembuatan Sumur Resapan Sedalam 3 m + Tutup Plat	titik	3.573.840
PerluasanSPAM JaringanPerpipaan	Unit	3.675.900
Pembuatan Pintu Air dan Grill	m2	2.000.000
Pemeliharaan Rutin Pompa Air	Unit	150.000.000
Pemeliharaan pompa air	Unit	35.000.000
Pemeliharaan Pintu Air dan Grill	m2	1.000.000
1.3.04.03.05.0012 Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya		
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 2.5 mm	m'	67.512
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 4 mm	m'	103.262
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 6 mm	m'	144.162
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 10 mm	m'	154.362
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 16 mm	m'	174.762
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYY 4 x 2.5 mm	m'	181.717
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYY 4 x 4 mm	m'	200.067
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYY 4 x 6 mm	m'	221.517
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYY 4 x 10 mm	m'	251.117

URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYY 4 x 16 mm	m'	302.217
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYY 4 x 25 mm	m'	470.041
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYY 4 x 35 mm	m'	531.241
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYM 2 x 1.5 mm	m'	45.800
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYM 2 x 2.5 mm	m'	52.950
Pekerjaan Pemasangan Kabel Twisted 2 x 10 mm	m'	42.750
Pekerjaan Pemasangan Kabel Twisted 2 x 16 mm	m'	43.250
Pekerjaan Pemasangan Kabel Twisted 4 x 16 mm	m'	51.400
Pengadaan Lampu PJU	Unit	24.337.588
Meterisasi Lampu PJU	Unit	13.578.450
Pengadaan dan Pemasangan Pelican Cross (Lampu Penyeberangan)	Unit	142.693.804

2. RINCIAN ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) FISIK

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN				
Pembangunan Gedung Negara Sederhana		**m2**		**5.353.637**
PEKERJAAN TANAH				
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,419	m3	89.750	37.605
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,026	m3	64.500	1.677
PEKERJAAN PONDASI				
Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,022	m3	5.011.179	110.246
Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,13	m3	475.077	61.760
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)	0,019	m3	895.991	17.024
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,008	m3	1.167.156	9.337
PEKERJAAN BETON STRUKTUR				
Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,001	m3	6.148.010	6.148
Pekerjaan Pembuatan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)	0,022	m3	8.336.468	183.402
Pekerjaan Pembuatan Balok Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,03	m3	6.378.645	191.359
PEKERJAAN DINDING				
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 2 Ps)	2,132	m2	157.744	336.310
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 3 Ps tbl 15 mm	3,98	m2	74.670	297.185
Pekerjaan Acian	3,98	m2	43.788	174.274

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Partisi Double Gypsum Rangka Metal Stud	0,12	m2	165.367	19.844
PEKERJAAN LANTAI				
Pekerjaan Pemasangan Lantai Granit Uk. 60x60 cm	1,023	m2	450.539	460.901
Pekerjaan Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20x25 cm	0,193	m2	445.819	86.043
PEKERJAAN DAUN PINTU,JENDELA DAN KUSEN				
Pekerjaan Pembuatan Kusen Alumunium 4 inch	3,42	m'	201.620	689.540
PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	2	m2	363.200	726.400
Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Galvalum Genteng Biasa/Metal	1,8	m2	296.145	533.061
Pekerjaan Pemasangan Bubungan Genteng Keramik Glazur	0,316	m'	127.650	40.337
Pekerjaan Pemasangan Listplank Kayu Kelas II (Kamper) 3/20	0,431	m'	138.410	59.655
Pekerjaan Pemasangan Talang Datar/Jurai Seng	0,176	m'	167.848	29.541
Pekerjaan Partisi Kalsiboard Rangka Hollow	1,409	m2	374.438	527.584
Pekerjaan Pemasangan Lis Langit-langit Gypsum	1,187	m'	45.660	54.198
PEKERJAAN PENGECATAN				
Pekerjaan Pengecatan Bidang Tembok Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Interior)	3,98	m2	58.802	234.032
Pekerjaan Pengecatan Plafon	1,605	m2	46.227	74.195
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
LANTAI DASAR				
Pekerjaan Pemasangan Titik Lampu	0,155	titik	630.050	97.658
Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak	0,076	titik	243.705	18.522
Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal	0,155	titik	50.765	7.869
Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak	0,076	titik	243.705	18.522
Pekerjaan Pemasangan Lampu TL 36 watt	0,067	buah	92.075	6.169
Pekerjaan Pemasangan Lampu Downlight	0,088	buah	108.425	9.541
PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR				
Septictank Pasangan Bata Kapasitas 6 m3 + Rembesan	0,004	unit	11.740.400	46.962
TANDON DAN BAK PENAMPUNG AIR				
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,036	m3	89.750	3.231
Pekerjaan Pembuatan Beton K-200	0,009	m3	1.407.551	12.668

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Motif Uk. 20x20 cm	0,038	m2	274.934	10.447
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,002	m3	238.100	476
Pekerjaan Pembuatan Beton K-200	0,003	m3	1.407.551	4.223
PEKERJAAN INSTALASI AIR				
Pekerjaan Pemasangan Wastafel	0,004	unit	1.189.723	4.759
Pekerjaan Pemasangan Kran Air	0,013	unit	133.926	1.741
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1 inch	0,349	m'	31.436	10.971
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4 inch	0,471	m'	226.834	106.839
Pekerjaan Pemasangan Kloset Duduk	0,013	unit	2.413.892	31.381
Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana		**m2**		**5.583.054**
PEKERJAAN TANAH				
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,082	m3	89.750	7.360
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	1,15	m3	64.500	74.175
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,016	m3	238.100	3.810
PEKERJAAN PONDASI				
Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,029	m3	5.011.179	145.324
Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,135	m3	475.077	64.135
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)	0,02	m3	895.991	17.920
Pekerjaan Pembuatan Pondasi Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,055	m3	4.137.256	227.549
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,008	m3	1.167.156	9.337
PEKERJAAN BETON STRUKTUR				
LANTAI DASAR				
Pekerjaan Pembuatan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)	0,014	m3	8.336.468	116.711
Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,093	m3	6.148.010	571.765
Pekerjaan Pembuatan Balok Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,037	m3	6.378.645	236.010
LANTAI ATAS				
Pekerjaan Pembuatan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)	0,016	m3	8.336.468	133.383
Pekerjaan Pembuatan Balok Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,016	m3	6.378.645	102.058
Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,072	m3	6.148.010	442.657
PEKERJAAN DINDING				
LANTAI DASAR				

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 4 Ps)	0,684	m2	147.173	100.666
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	1,302	m2	72.484	94.374
Pekerjaan Acian	1,302	m2	43.788	57.011
Pekerjaan Partisi Double Gypsum Rangka Metal Stud	0,092	m2	165.367	15.214
LANTAI DASAR				
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 4 Ps)	0,998	m2	147.173	146.879
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	1,823	m2	72.484	132.139
Pekerjaan Acian	1,823	m2	43.788	79.825
Pekerjaan Partisi Double Gypsum Rangka Metal Stud	0,088	m2	165.367	14.552
PEKERJAAN LANTAI				
LANTAI DASAR				
Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 40x40 cm	0,717	m2	357.406	256.260
Pekerjaan Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20x25 cm	0,092	m2	445.819	41.015
LANTAI ATAS				
Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 40x40 cm	0,514	m2	357.406	183.706
Pekerjaan Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20x25 cm	0,119	m2	445.819	53.053
PEKERJAAN DAUN PINTU, JENDELA, DAN KUSEN				
LANTAI DASAR				
Pekerjaan Pembuatan Kusen Alumunium 4 inch	1,485	m'	201.620	299.406
LANTAI ATAS				
Pekerjaan Pembuatan Kusen Alumunium 4 inch	1,76	m'	201.620	354.851
PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0,85	m2	363.200	308.720
Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Galvalum Genteng Biasa/Metal	0,85	m2	296.145	251.723
Pekerjaan Pemasangan Bubungan Genteng Keramik Glazur	0,156	m'	127.650	19.913
Pekerjaan Pemasangan Listplank Kayu Kelas II (Kamper) 3/20	0,172	m'	138.410	23.806
Pekerjaan Pemasangan Talang Datar/Jurai Seng	0,064	m'	167.848	10.742
LANTAI DASAR				
Pekerjaan Partisi Kalsiboard Rangka Hollow	0,478	m2	374.438	178.982
Pekerjaan Pemasangan Lis Langit-	0,691	m'	45.660	31.551

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
langit Gypsum				
LANTAI ATAS				
Pekerjaan Partisi Kalsiboard Rangka Hollow	0,682	m2	374.438	255.367
Pekerjaan Pemasangan Lis Langit-langit Gypsum	0,826	m'	45.660	37.715
PEKERJAAN PENGECATAN				
Pekerjaan Pengecatan Tembok Exterior	1,213	m2	35.316	42.838
Pekerjaan Pengecatan Bidang Tembok Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Interior)	1,738	m2	58.802	102.198
Pekerjaan Pengecatan Plafon	1,16	m2	46.227	53.624
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
LANTAI DASAR				
Pekerjaan Pemasangan Titik Lampu	0,06	titik	630.050	37.803
Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak	0,02	titik	243.705	4.874
Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal	0,06	titik	50.765	3.046
Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak	0,02	titik	243.705	4.874
Pekerjaan Pemasangan Lampu TL 36 watt	0,036	unit	92.075	3.315
Pekerjaan Pemasangan Lampu Downlight	0,033	unit	108.425	3.578
LANTAI ATAS				
Pekerjaan Pemasangan Titik Lampu	0,042	titik	630.050	26.462
Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak	0,021	titik	243.705	5.118
Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal	0,042	titik	50.765	2.132
Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak	0,105	titik	243.705	25.589
Pekerjaan Pemasangan Lampu TL 36 watt	0,025	unit	92.075	2.302
Pekerjaan Pemasangan Lampu Downlight	0,038	unit	108.425	4.120
PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR				
Septictank Pasangan Bata Kapasitas 6 m3 + Rembesan	0,003	unit	11.740.400	35.221
TANDON DAN BAK PENAMPUNG AIR				
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,012	m3	89.750	1.077
Pekerjaan Pembuatan Beton K-200	0,003	m3	1.407.551	4.223
Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Motif Uk. 20x20 cm	0,013	m2	274.934	3.574
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,001	m3	238.100	238
Pekerjaan Pembuatan Beton K-200	0,001	m3	1.407.551	1.408
PEKERJAAN INSTALASI AIR				
Pekerjaan Pemasangan Wastafel	0,003	unit	1.189.723	3.569
Pekerjaan Pemasangan Kran Air	0,02	unit	133.926	2.679

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1 inch	0,23	m'	31.436	7.230
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4 inch	0,302	m'	226.834	68.504
Pekerjaan Pemasangan Kloset Duduk	0,014	unit	2.413.892	33.794
Pembangunan Rumah Negara - Type A		**m2**		**6.389.404**
PEKERJAAN PENDAHULUAN				
Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,284	m'	123.439	35.057
PEKERJAAN TANAH				
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,98	m3	89.750	87.955
Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20 cm Sedalam 3 m	0,02	titik	222.060	4.441
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,33	m3	64.500	21.285
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,09	m3	215.970	19.437
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,05	m3	238.100	11.905
PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,022	m3	5.011.179	110.246
Pekerjaan Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang 11x11 cm	0,35	m'	95.166	33.308
Pekerjaan Pembuatan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)	0,024	m3	8.336.468	200.075
Pekerjaan Pembuatan Ring Balok Beton Bertulang 10x15 cm	0,8	m3	117.725	94.180
Pekerjaan Pembuatan Beton K-100	0,044	m3	1.224.556	53.880
Pekerjaan Pembuatan Pondasi Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,055	m3	4.137.256	227.549
Pekerjaan Pembuatan Beton K-200	0,018	m3	1.407.551	25.336
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,05	m3	1.167.156	58.358
PEKERJAAN PASANGAN				
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 2 Ps)	3,046	m2	157.744	480.488
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 5 Ps tbl 15 mm	6,091	m2	71.238	433.911
Pekerjaan Benangan	0,8	m'	23.314	18.651
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 5 Pp)	0,326	m3	858.828	279.978
Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,118	m3	475.077	56.059
PEKERJAAN LANTAI				
Pekerjaan Pemasangan Lantai Marmer Uk. 100x100 cm	0,95	m2	530.023	503.522
Pekerjaan Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20x25 cm	0,2	m2	445.819	89.164

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Motif Uk. 20x20 cm	0,066	m2	274.934	18.146
Pekerjaan Pemasangan Plint Keramik 10x20 cm	0,135	m2	91.113	12.300
PEKERJAAN DAUN PINTU,JENDELA DAN KUSEN				
Pembuatan dan Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II (Kamper)	0,106	m2	745.083	78.979
Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Kaca Kayu Kelas II (Kamper)	0,032	m2	664.226	21.255
Pekerjaan Pemasangan Kaca Tebal 3 mm	0,042	m2	136.687	5.741
Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas II (Kamper)	0,028	m3	3.729.845	104.436
PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	1,7	m2	363.200	617.440
Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	27,5	kg	34.733	955.144
Pekerjaan Pemasangan Bubungan Genteng Keramik Glazur	0,068	m'	127.650	8.680
Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Galvalum Genteng Biasa/Metal	1,206	m2	296.145	357.151
Pekerjaan Pemasangan Listplank Kayu Kelas II (Kamper) 3/30	0,002	m'	139.393	279
Pekerjaan Pemasangan Talang Datar/Jurai Seng	0,001	m'	167.848	168
Pekerjaan Pemasangan Langit-langit Gypsum Board Tebal 9 mm	1,206	m2	57.462	69.299
Pekerjaan Pemasangan Lis Langit-langit Gypsum	1,354	m'	45.660	61.824
PEKERJAAN PENGECATAN				
Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Penutup)	0,121	m2	69.701	8.434
Pekerjaan Pelaburan Bidang Kayu dengan Politur	0,271	m2	96.048	26.029
Pekerjaan Pengecatan Tembok Exterior	0,873	m2	35.316	30.831
Pekerjaan Pengecatan Bidang Tembok Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Interior)	6,2	m2	58.802	364.572
Pekerjaan Pengecatan Plafon	1,206	m2	46.227	55.750
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
Pekerjaan Pemasangan Titik Lampu	0,12	titik	630.050	75.606
Pekerjaan Pemasangan Lampu TL 36 watt	0,088	buah	92.075	8.103
Pekerjaan Pemasangan Lampu TL 18 watt	0,016	buah	218.725	3.500
Pekerjaan Pemasangan Panel Phase 2200 VA	0,004	buah	3.299.850	13.199
Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak	0,06	titik	243.705	14.622

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal	0,108	buah	50.765	5.483
Pekerjaan Pemasangan Saklar Ganda	0,012	buah	58.415	701
PEKERJAAN SANITASI				
Septictank Pasangan Bata Kapasitas 6 m3 + Rembesan	0,008	unit	11.740.400	93.923
PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH				
Pekerjaan Pemasangan Wastafel	0,017	unit	1.189.723	20.225
Pompa Air Jet Pump 200 Watt	0,008	unit	1.335.300	10.682
Pekerjaan Pemasangan Kran Air	0,067	buah	133.926	8.973
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4 inch	0,98	m'	226.834	222.297
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,92	m'	117.210	107.833
Pekerjaan Pemasangan Kloset Duduk	0,033	buah	2.413.892	79.658
Pekerjaan Pemasangan Floor Drain	0,033	buah	45.800	1.511
Pekerjaan Pemasangan Pintu HPL (High Pressure Laminated)	0,033	buah	1.584.550	52.290
Tandon Air - Stainless Steel, Kapasitas 1000 L	0,008	unit	3.694.300	29.554
Pembangunan Rumah Negara - Type B		**m2**		**5.959.916**
PEKERJAAN PENDAHULUAN				
Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,417	m'	123.439	51.474
PEKERJAAN TANAH				
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	1,221	m3	89.750	109.585
Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20 cm Sedalam 3 m	0,028	titik	222.060	6.218
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,407	m3	64.500	26.252
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,111	m3	215.970	23.973
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,046	m3	238.100	10.953
PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,028	m3	5.011.179	140.313
Pekerjaan Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang 11x11 cm	0,263	m'	95.166	25.029
Pekerjaan Pembuatan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)	0,036	m3	8.336.468	300.113
Pekerjaan Pembuatan Ring Balok Beton Bertulang 10x15 cm	0,925	m3	117.725	108.896
Pekerjaan Pembuatan Beton K-100	0,056	m	1.224.556	68.575
Pekerjaan Pembuatan Pondasi Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,09	m3	4.137.256	372.353
Pekerjaan Pembuatan Beton K-200	0,028	m3	1.407.551	39.411
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,046	m3	1.167.156	53.689

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
PEKERJAAN PASANGAN				
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 2 Ps)	3,506	m2	157.744	553.050
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 5 Ps tbl 15 mm	7,013	m2	71.238	499.592
Pekerjaan Benangan	0,925	m1	23.314	21.565
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 5 Pp)	0,407	m3	858.828	349.543
Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,148	m3	475.077	70.311
PEKERJAAN LANTAI				
Pekerjaan Pemasangan Lantai Granit Uk. 40x40 cm	0,819	m2	624.963	511.844
Pekerjaan Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20x25 cm	0,29	m2	445.819	129.288
Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Motif Uk. 20x20 cm	0,091	m2	274.934	25.019
Pekerjaan Pemasangan Plint Keramik 10x20 cm	0,156	m'	91.113	14.214
PEKERJAAN DAUN PINTU,JENDELA DAN KUSEN				
Pembuatan dan Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II (Kamper)	0,142	m2	745.083	105.802
Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Kaca Kayu Kelas II (Kamper)	0,039	m2	664.226	25.905
Pekerjaan Pemasangan Kaca Tebal 3 mm	0,059	m2	136.687	8.065
Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas II (Kamper)	0,051	m3	3.729.845	190.222
PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng Tanah Liat (Plentong, Kodok) Glazur	1,666	m2	162.950	271.475
Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Galvalum Genteng Biasa/Metal	1,225	m2	296.145	362.778
Pekerjaan Pemasangan Bubungan Genteng Tanah Liat (Plentong, Kodok) Glazur	0,096	m'	129.380	12.420
Pekerjaan Pemasangan Listplank Kayu Kelas II (Kamper) 3/30	0,003	m'	139.393	418
Pekerjaan Pemasangan Talang Datar/Jurai Seng	0,001	m'	167.848	168
Pekerjaan Pemasangan Langit-langit Gypsum Board Tebal 9 mm	1,225	m2	57.462	70.391
Pekerjaan Pemasangan Lis Langit-langit Gypsum	1,558	m'	45.660	71.138
PEKERJAAN PENGECATAN				
Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Penutup)	0,176	m2	69.701	12.267

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Pelaburan Bidang Kayu dengan Politur	0,312	m2	96.048	29.967
Pekerjaan Pengecatan Tembok Exterior	1,144	m2	35.316	40.401
Pekerjaan Pengecatan Bidang Tembok Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Interior)	7,013	m2	58.802	412.378
Pekerjaan Pengecatan Plafon	1,225	m2	46.227	56.628
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
Pekerjaan Pemasangan Titik Lampu	0,142	titik	630.050	89.467
Pekerjaan Pemasangan Lampu TL 36 watt	0,083	buah	92.075	7.642
Pekerjaan Pemasangan Lampu TL 18 watt	0,033	buah	218.725	7.218
Pekerjaan Pemasangan Panel Phase 2200 VA	0,008	buah	3.299.850	26.399
Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak	0,083	titik	243.705	20.228
Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal	0,083	buah	50.765	4.213
Pekerjaan Pemasangan Saklar Ganda	0,025	buah	58.415	1.460
PEKERJAAN SANITASI				
Septictank Pasangan Bata Kapasitas 6 m3 + Rembesan	0,008	unit	11.740.400	93.923
PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH				
Pekerjaan Pemasangan Wastafel	0,017	unit	1.189.723	20.225
Pompa Air Jet Pump 200 Watt	0,008	unit	1.335.300	10.682
Pekerjaan Pemasangan Kran Air	0,067	buah	133.926	8.973
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4 inch	0,958	m'	226.834	217.307
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,917	m'	117.210	107.482
Pekerjaan Pemasangan Kloset Duduk	0,033	buah	2.413.892	79.658
Pekerjaan Pemasangan Floor Drain	0,033	buah	45.800	1.511
Pekerjaan Pemasangan Pintu HPL (High Pressure Laminated)	0,033	buah	1.584.550	52.290
Tandon Air - Stainless Steel, Kapasitas 1000 L	0,008	unit	3.694.300	29.554
Pembangunan Rumah Negara - Type C		**m2**		**5.841.692**
PEKERJAAN PENDAHULUAN				
Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,9	m'	123.439	111.095
PEKERJAAN TANAH				
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	1,394	m3	89.750	125.112
Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20 cm Sedalam 3 m	0,016	titik	222.060	3.553
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,465	m3	64.500	29.993
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,127	m3	215.970	27.428

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,039	m3	238.100	9.286
PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,032	m3	5.011.179	160.358
Pekerjaan Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang 11x11 cm	0,257	m'	95.166	24.458
Pekerjaan Pembuatan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)	0,036	m3	8.336.468	300.113
Pekerjaan Pembuatan Ring Balok Beton Bertulang 10x15 cm	1,056	m3	117.725	124.318
Pekerjaan Pembuatan Beton K-100	0,063	m	1.224.556	77.147
Pekerjaan Pembuatan Pondasi Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,051	m3	4.137.256	211.000
Pekerjaan Pembuatan Beton K-200	0,016	m3	1.407.551	22.521
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,039	m3	1.167.156	45.519
PEKERJAAN PASANGAN				
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 2 Ps)	3,529	m2	157.744	556.678
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 5 Ps tbl 15 mm	7,059	m2	71.238	502.869
Pekerjaan Benangan	1,056	m1	23.314	24.619
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 5 Pp)	0,465	m3	858.828	399.355
Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,169	m3	475.077	80.288
PEKERJAAN LANTAI				
Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Motif Uk. 40x40 cm	1,15	m2	362.726	417.134
Pekerjaan Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20x25 cm	0,214	m2	445.819	95.405
Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Motif Uk. 20x20 cm	0,086	m2	274.934	23.644
Pekerjaan Pemasangan Plint Keramik 10x20 cm	0,157	m'	91.113	14.305
PEKERJAAN DAUN PINTU,JENDELA DAN KUSEN				
Pembuatan dan Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II (Kamper)	0,135	m2	745.083	100.586
Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Kaca Kayu Kelas II (Kamper)	0,023	m2	664.226	15.277
Pekerjaan Pemasangan Kaca Tebal 3 mm	0,088	m2	136.687	12.028
Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas II (Kamper)	0,003	m3	3.729.845	11.190
PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng Tanah Liat (Karang Pilang)	2,438	m2	198.200	483.212

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Galvalum Genteng Biasa/Metal	1,456	m2	296.145	431.187
Pekerjaan Pemasangan Bubungan Genteng Tanah Liat (Karang Pilang)	0,157	m'	108.750	17.074
Pekerjaan Pemasangan Listplank Kayu Kelas II (Kamper) 3/30	0,005	m'	139.393	697
Pekerjaan Pemasangan Talang Datar/Jurai Seng	0,001	m'	167.848	168
Pekerjaan Pemasangan Langit-langit Gypsum Board Tebal 9 mm	1,456	m2	57.462	83.664
Pekerjaan Pemasangan Lis Langit-langit Gypsum	1,569	m'	45.660	71.641
PEKERJAAN PENGECATAN				
Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Penutup)	0,358	m2	69.701	24.953
Pekerjaan Pelaburan Bidang Kayu dengan Politur	0,314	m2	96.048	30.159
Pekerjaan Pengecatan Tembok Exterior	1,736	m2	35.316	61.308
Pekerjaan Pengecatan Bidang Tembok Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Interior)	7,059	m2	58.802	415.083
Pekerjaan Pengecatan Plafon	1,456	m2	46.227	67.307
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
Pekerjaan Pemasangan Titik Lampu	0,143	titik	630.050	90.097
Pekerjaan Pemasangan Lampu TL 36 watt	0,086	buah	92.075	7.918
Pekerjaan Pemasangan Lampu TL 18 watt	0,014	buah	218.725	3.062
Pekerjaan Pemasangan Panel Phase 2200 VA	0,014	buah	3.299.850	46.198
Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak	0,1	titik	243.705	24.371
Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal	0,057	buah	50.765	2.894
Pekerjaan Pemasangan Saklar Ganda	0,029	buah	58.415	1.694
PEKERJAAN SANITASI				
Septictank Pasangan Bata Kapasitas 3 m3 + Rembesan	0,014	unit	7.983.500	111.769
PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH				
Pekerjaan Pemasangan Wastafel	0,029	unit	1.189.723	34.502
Pompa Air Jet Pump 200 Watt	0,008	unit	1.335.300	10.682
Pekerjaan Pemasangan Kran Air	0,058	buah	133.926	7.768
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4 inch	0,595	m'	226.834	134.966
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,51	m'	117.210	59.777
Pekerjaan Pemasangan Kloset Duduk	0,016	buah	2.413.892	38.622
Pekerjaan Pemasangan Floor Drain	0,016	buah	45.800	733
Pekerjaan Pemasangan Pintu HPL (High Pressure Laminated)	0,016	buah	1.584.550	25.353

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Tandon Air - Stainless Steel, Kapasitas 1000 L	0,008	unit	3.694.300	29.554
Pekerjaan Perawatan Gedung Negara Sederhana (Skala Ringan)		**m2**		**0**
Pembangunan Gedung Negara Sederhana	0,3	HSGN	0	0
Pekerjaan Perawatan Gedung Negara Sederhana (Skala Sedang)		**m2**		**0**
Pembangunan Gedung Negara Sederhana	0,45	HSGN	0	0
Pekerjaan Perawatan Gedung Negara Sederhana (Skala Berat)		**m2**		**0**
Pembangunan Gedung Negara Sederhana	0,65	HSGN	0	0
Pekerjaan Perawatan Gedung Negara Tidak Sederhana (Skala Ringan)		**m2**		**0**
Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	0,3	HSGN	0	0
Pekerjaan Perawatan Gedung Negara Tidak Sederhana (Skala Sedang)		**m2**		**0**
Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	0,45	HSGN	0	0
Pekerjaan Perawatan Gedung Negara Tidak Sederhana (Skala Berat)		**m2**		**0**
Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	0,65	HSGN	0	0
Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara Sederhana		**m2**		**107.073**
Pembangunan Gedung Negara Sederhana	0,02	HSGN	5.353.637	107.073
Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana		**m2**		**111.661**
Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	0,02	HSGN	5.583.054	111.661
Pemeliharaan Bangunan Rumah Negara - Type A		**m2**		**127.788**
Pembangunan Rumah Negara - Type A	0,02	HSGN	6.389.404	127.788
Pemeliharaan Bangunan Rumah Negara - Type B		**m2**		**119.198**
Pembangunan Rumah Negara - Type B	0,02	HSGN	5.959.916	119.198
Pemeliharaan Bangunan Rumah Negara - Type C		**m2**		**116.834**
Pembangunan Rumah Negara - Type C	0,02	HSGN	5.841.692	116.834
BANGUNAN HALTE/SHELTER				
Pembangunan Halte / Shelter Angkutan Umum		**m2**		**3.412.004**
Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	1,197	m'	123.439	147.757
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,274	m3	89.750	24.592
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,274	m3	64.500	17.673

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,091	m3	215.970	19.653
Pekerjaan Pembuatan Pondasi Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,023	m3	4.137.256	95.157
Pekerjaan Pembuatan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)	0,012	m3	8.336.468	100.038
Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,123	m3	5.011.179	616.375
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,021	m3	1.167.156	24.510
Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,011	m3	6.148.010	67.628
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 3 Ps)	0,285	m2	151.036	43.045
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 3 Ps tbl 15 mm	0,47	m2	74.670	35.095
Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Motif Uk. 30x30 cm	0,897	m2	279.382	250.605
Pekerjaan Pemasangan Kanopi Rangka Besi Hollow Penutup Atap Polycarbonate	0,081	m2	909.191	73.644
Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Daun Rambu 90 cm	0,024	m2	1.070.319	25.688
Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1 inch	3,918	m1	153.803	602.598
Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1 1/2 inch	3,227	m1	229.833	741.669
Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 4 inch	0,513	m1	642.278	329.488
Plat Besi - Uk. 30 x 30 cm, Tbl. 15 mm	2,174	kg	14.300	31.088
Angkur - Dia. 19 mm, pjg. 60 cm + Mur + Ring	1,026	buah	55.450	56.892
Pekerjaan Pengelasan dengan Las Listrik	8,547	cm	5.966	50.992
Pekerjaan Cat Besi	1,539	m2	37.568	57.816
BANGUNAN PENERANGAN JALAN				
Pemasangan PJU Cabang 1 Lampu LED 150W/220V		**unit**		**14.125.551**
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,288	m3	89.750	25.848
Pekerjaan Pondasi Strouss PJU	1	unit	1.378.091	1.378.091
Pembuatan dan Pemasangan Tiang Lengkung Galvanized 7 m Cabang 1	1	unit	3.637.287	3.637.287
Pemasangan Lampu LED 150W/220V Lengkap	1	unit	301.950	301.950
Pekerjaan Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 6600 VA	1	unit	5.790.950	5.790.950
Pekerjaan Pengecatan Tiang PJU	1	unit	311.175	311.175
Pekerjaan Instalasi Tarikan Kabel Udara	25	m'	107.210	2.680.250
Pemasangan PJU Cabang 2 Lampu LED 150W/220V		**unit**		**15.180.422**
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,288	m3	89.750	25.848
Pekerjaan Pondasi Strouss PJU	1	unit	1.378.091	1.378.091
Pembuatan dan Pemasangan Tiang Lengkung Galvanized 7 m Cabang 2	1	unit	4.015.208	4.015.208

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pemasangan Lampu LED 150W/220V Lengkap	2	unit	301.950	603.900
Pekerjaan Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 10600 VA	1	unit	6.165.950	6.165.950
Pekerjaan Pengecatan Tiang PJU	1	unit	311.175	311.175
Pekerjaan Instalasi Tarikan Kabel Udara	25	m'	107.210	2.680.250
Pekerjaan Pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light) Tiang Lengkung + Solar Cell		**unit**		**103.276.520**
Warning Light - LED, 2 Aspek, dia. 30 cm	2	unit	36.774.400	73.548.800
+ Armateur Cap				
+ Internal Ignitor and Capacitor				
+ Electric Ballast				
Warning Light Flash Controller - Double Flasher	2	unit	1.123.000	2.246.000
Solar Cell Module - 100 Watt 18 Volt	2	unit	3.187.300	6.374.600
Solar Cell Controller - 10 Ampere 12 Volt	2	unit	1.117.900	2.235.800
ACCU Gel - 50Ah 12 Volt + Panel	2	unit	1.732.000	3.464.000
Scotch Light - Colour, Engineering Grade	0,721	m2	30.650	22.099
Angkur - Dia. 19 mm, pjg. 90 cm + Mur + Ring	16	Buah	60.250	964.000
Plat Baja - Tbl. 1.2 mm	33,912	kg	260.400	8.830.685
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,545	m3	89.750	48.914
Pekerjaan Galian Tanah Keras	0,76	m3	180.900	137.484
Kabel NYY 4 x 2.5 mm	15	m'	32.700	490.500
Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20 cm Sedalam 3 m	1	titik	222.060	222.060
Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos/Ulir	51,49	kg	16.296	839.094
Pekerjaan Pembuatan Beton K-225	0,593	m3	1.437.864	852.654
Pembuatan dan Pemasangan Tiang Lengkung Galvanized 5 m Cabang 1	1	Buah	2.999.831	2.999.831
Pekerjaan Pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light) Tiang L + Solar Cell		**unit**		**103.781.484**
Warning Light - LED, 2 Aspek, dia. 30 cm	2	unit	36.774.400	73.548.800
+ Armateur Cap				
+ Internal Ignitor and Capacitor				
+ Electric Ballast				
Warning Light Flash Controller - Double Flasher	2	unit	1.123.000	2.246.000
Solar Cell Module - 100 Watt 18 Volt	2	unit	3.187.300	6.374.600
Solar Cell Controller - 10 Ampere 12 Volt	2	unit	1.117.900	2.235.800
ACCU Gel - 50Ah 12 Volt + Panel	2	unit	1.732.000	3.464.000
Scotch Light - Colour, Engineering Grade	0,721	m2	30.650	22.099
Angkur - Dia. 19 mm, pjg. 90 cm + Mur + Ring	16	buah	60.250	964.000
Plat Baja - Tbl. 1.2 mm	33,912	kg	260.400	8.830.685
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,545	m3	89.750	48.914
Pekerjaan Galian Tanah Keras	0,76	m3	180.900	137.484

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Kabel NYY 4 x 2.5 mm	15	m'	32.700	490.500
Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20 cm Sedalam 3 m	1	titik	222.060	222.060
Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos/Ulir	51,49	kg	16.296	839.094
Pekerjaan Pembuatan Beton K-225	0,593	m3	1.437.864	852.654
Pekerjaan Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Single HDG	1	buah	2.499.500	2.499.500
Pekerjaan Pemasangan Ornamen Tiang Panjang 2 m	1	unit	804.196	804.196
Terminal Block - 4 Pole, 25 A, 600 V	1	Buah	138.800	138.800
MCB Fuse Thermal Tripping - 4 Pole, 10 A	1	Buah	62.300	62.300
Pekerjaan Pemasangan Rambu Lalu Lintas 45 cm		**unit**		**1.528.406**
Pipa Galvanis - Medium Dia. 2 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4 mm	0,617	batang	1.092.500	674.073
Besi Siku - Uk. 3 x 30 x 30 cm	1,632	kg	80.700	131.702
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,1	m3	89.750	8.975
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,016	m3	215.970	3.456
Pekerjaan Pembuatan Beton K-225	0,112	m3	1.437.864	161.041
Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Daun Rambu 45 cm	1	unit	549.160	549.160
Pekerjaan Pemasangan Rambu Lalu Lintas 60 cm		**unit**		**1.661.232**
Pipa Galvanis - Medium Dia. 2 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4 mm	0,617	batang	1.092.500	674.073
Besi Siku - Uk. 3 x 30 x 30 cm	1,632	kg	80.700	131.702
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,1	m3	89.750	8.975
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,016	m3	215.970	3.456
Pekerjaan Pembuatan Beton K-225	0,112	m3	1.437.864	161.041
Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Daun Rambu 60 cm	1	unit	681.986	681.986
Pekerjaan Pemasangan Rambu Lalu Lintas 75 cm		**unit**		**1.866.425**
Pipa Galvanis - Medium Dia. 2 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4 mm	0,617	batang	1.092.500	674.073
Besi Siku - Uk. 3 x 30 x 30 cm	1,632	kg	80.700	131.702
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,1	m3	89.750	8.975
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,016	m3	215.970	3.456
Pekerjaan Pembuatan Beton K-225	0,112	m3	1.437.864	161.041
Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Daun Rambu 75 cm	1	unit	887.178	887.178
Pekerjaan Pemasangan Rambu Lalu Lintas 90 cm		**unit**		**2.049.565**
Pipa Galvanis - Medium Dia. 2 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4 mm	0,617	batang	1.092.500	674.073
Besi Siku - Uk. 3 x 30 x 30 cm	1,632	kg	80.700	131.702
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,1	m3	89.750	8.975
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,016	m3	215.970	3.456
Pekerjaan Pembuatan Beton K-225	0,112	m3	1.437.864	161.041
Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Daun Rambu 90 cm	1	unit	1.070.319	1.070.319
Pekerjaan Pemasangan Pagar Pengamanan Jalan (Terminal End		**unit**		**11.641.695**

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Fish Tail) - Panjang 4 m				
Pekerjaan Galian Biasa + Pembuangan Sisa Galian	0,48	m3	6.405	3.075
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,048	m3	238.100	11.429
Pekerjaan Pembuatan Beton K-175	0,48	m3	1.371.317	658.232
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Pondasi	0,8	m2	113.262	90.610
U-Shape Post - Uk. 1800 x 176 x 74 x 4.5 mm	3	buah	614.600	1.843.800
U-Shape Blocking Piece - Uk. 350 x 176 x 74 x 4.5 mm	3	buah	1.250	3.750
W-Beam - Uk. 4320 x 312 x 2.7 mm, Hot-Dip Galvanized Flex Beam	1	buah	1.735.600	1.735.600
Terminal End Fish Tail	1	buah	398.200	398.200
Mushroom Bolt Beam - Uk. 12 x 25 mm	16	buah	6.150	98.400
Hexagon Bolt Blocking - Uk. 16 x 35 mm	3	buah	7.500	22.500
Mushroom Bolt Post - Uk. 16 x 45 mm	6	buah	12.300	73.800
Guardrail Reflector	1	buah	6.702.300	6.702.300
Pengadaan dan Pemasangan VMS (Variabel Message Sign)		**unit**		**146.106.329**
Pengadaan dan Pemasangan Perangkat				
Variable Message Sign	1	unit	45.940.500	45.940.500
Power Back-Up 24 V DC	1	set	9.700.400	9.700.400
Pengadaan dan Pemasangan Tiang				
Tiang Oktogonal	24	unit	2.499.500	59.988.000
Pengadaan dan Pemasangan				
Grounding	1	set	2.216.600	2.216.600
Pekerjaan Pemasangan Patok Pengaman (Delineator)	18	buah	0	0
Pengadaan dan Pemasangan Kabel				
Kabel Tanah 16 x 15 mm2	42	m'	132.200	5.552.400
Kabel Tiang Penyangga 4 x 0,75 mm2	42	m'	36.550	1.535.100
Pekerjaan Sipil				
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 3 inch	42	m'	117.210	4.922.820
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4 inch	42	m'	226.834	9.527.018
Pondasi Perangkat Kendali	1	buah	1.345.400	1.345.400
Pondasi Tiang	1	buah	1.378.091	1.378.091
Bongkaran dan angkut APILL	1	Ls	4.000.000	4.000.000
Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light 3 Simpang		**simpang**		**237.437.419**
Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Kendali APILL				
Perangkat Kendali 6 SG 24 V DC	1	unit	80.209.600	80.209.600
Power Back-Up 24 V DC	1	set	9.700.400	9.700.400
Pengadaan dan Pemasangan Tiang				
Tiang Lengkung Galvanis	3	unit	2.999.831	8.999.493
Tiang Oktogonal	3	unit	2.499.500	7.498.500
Pengadaan dan Pemasangan				

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Luminer LED DC				
Luminer LED DC 3 Aspek 30 cm Primer Polos	3	set	19.495.200	58.485.600
Luminer LED DC 3 Aspek 20 cm Primer Polos	1	set	15.093.000	15.093.000
Pengadaan dan Pemasangan				
Grounding	1	set	2.216.600	2.216.600
Pekerjaan Pemasangan Patok Pengaman (Delineator)	18	buah	0	0
Rambu Lalu Lintas	9	buah	2.049.565	18.446.088
Pengadaan dan Pemasangan Kabel				
Kabel Tanah 16 x 15 mm2	42	m'	132.200	5.552.400
Kabel Tiang Penyangga 4 x 0,75 mm2	42	m'	36.550	1.535.100
Pekerjaan Sipil				
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 3 inch	42	m'	117.210	4.922.820
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4 inch	42	m'	226.834	9.527.018
Pondasi Perangkat Kendali	1	buah	1.345.400	1.345.400
Pondasi Tiang Lengkung	3	buah	1.511.600	4.534.800
Pondasi Tiang Oktogonal	3	buah	931.000	2.793.000
Pondasi Tiang Rambu	9	buah	286.400	2.577.600
Bongkaran dan angkut APILL	1	Ls	4.000.000	4.000.000
TAMAN PERMANEN				
Pekerjaan Pembuatan Taman Aktif		**m2**		**1.046.430**
PEKERJAAN PERSIAPAN				
Pekerjaan Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	1	m2	9.250	9.250
PEKERJAAN TANAH				
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,04	m3	215.970	8.639
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,02	m3	238.100	4.762
Penyiapan Media Tanam	0,11	m3	401.470	44.162
PEKERJAAN STRUKTUR				
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,02	m3	1.167.156	23.343
PEKERJAAN DINDING				
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 5 Ps)	0,19	m2	144.743	27.501
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 5 Ps)	0,1	m2	296.231	29.623
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 5 Ps tbl 15 mm	0,33	m2	71.238	23.509
Pekerjaan Acian	0,33	m2	43.788	14.450
PEKERJAAN LANTAI				
Pekerjaan Pasangan Lantai Batu Andesit	0,35	m2	349.286	122.250
PEKERJAAN FINISHING				
Pekerjaan Pasangan Batu Refleksi	0,02	m2	340.182	6.804
Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 3 inch	0,05	m'	441.527	22.076
Pekerjaan Pengecatan Outdoor Antislip	0,08	m2	33.481	2.679

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
PEKERJAAN PEMASANGAN MAINAN ANAK				
Mainan Anak Perosotan Ganda + Pemasangan	0,005	unit	3.925.900	19.630
Mainan Anak Ayun Ganda + Pemasangan	0,01	unit	4.187.600	41.876
Mainan Anak Jungkat-Jungkit + Pemasangan	0,01	unit	4.187.600	41.876
Mainan Fitnes Outdoor + Pemasangan	0,014	unit	10.469.000	146.566
PEKERJAAN PENANAMAN				
Penanaman Pohon Diameter < 15 cm Batang Tunggal	0,063	batang	15.675	988
Pohon Hias - Besar	0,01	batang	2.781.300	27.813
Pohon Hias - Sedang	0,053	batang	1.583.300	83.915
Penanaman Semak Hias	2,369	batang	20.850	49.394
Tanaman Semak Hias - Kecil	0,976	batang	54.900	53.582
Tanaman Semak Hias - Sedang	1,393	batang	158.400	220.651
Penanaman Rumput Taman	0,245	m2	38.595	9.456
Rumput Hias	0,245	m2	47.500	11.638
Pekerjaan Lampu Taman		**unit**		**17.099.051**
Pekerjaan Pemasangan Panel Meter/Panel Lampu	1	buah	162.950	162.950
Pekerjaan Pemasangan Pipa untuk Kabel Tanam	50	m'	134.635	6.731.750
Pekerjaan Instalasi Tarikan Kabel Udara	50	m'	107.210	5.360.500
Pekerjaan Pemasangan Ornamen Tiang Panjang 3 m	1	unit	1.395.051	1.395.051
Pekerjaan Pemasangan Panel Lampu Phase 4400 VA	1	unit	3.146.850	3.146.850
Pemasangan Lampu LED 150W/220V Lengkap	1	unit	301.950	301.950
TUGU/TANDA BATAS DAMAJA (DAERAH MANFAAT JALAN)				
Pekerjaan Pemasangan Pagar Pengamanan Jalan (Terminal End Buffer) - Panjang 4 m		**unit**		**12.107.995**
Pekerjaan Galian Biasa + Pembuangan Sisa Galian	0,48	m3	6.405	3.075
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,048	m3	238.100	11.429
Pekerjaan Pembuatan Beton K-175	0,48	m3	1.371.317	658.232
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Pondasi	0,8	m2	113.262	90.610
U-Shape Post - Uk. 1800 x 176 x 74 x 4.5 mm	3	buah	614.600	1.843.800
U-Shape Blocking Piece - Uk. 350 x 176 x 74 x 4.5 mm	3	buah	1.250	3.750
W-Beam - Uk. 4320 x 312 x 2.7 mm, Hot-Dip Galvanized Flex Beam	1	buah	1.735.600	1.735.600
Terminal End Buffer	1	buah	804.500	804.500
Mushroom Bolt Beam - Uk. 12 x 25 mm	16	buah	6.150	98.400
Hexagon Bolt Blocking - Uk. 16 x 35 mm	11	buah	7.500	82.500
Mushroom Bolt Post - Uk. 16 x 45 mm	6	buah	12.300	73.800

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Guardrail Reflector	1	buah	6.702.300	6.702.300
Pekerjaan Pemasangan Patok Pengaman (Delineator)		**unit**		**838.678**
Patok Pengaman (Delineator)	1	buah	495.200	495.200
Scotch Light - White, Engineering Grade	0,5	m2	30.650	15.325
Pekerjaan Cat Besi	0,35	kg	37.568	13.149
Pekerjaan Pembuatan Beton K-175	0,184	m3	1.371.317	252.869
Pekerjaan Galian Perkerasan Beton	0,2	m3	73.389	14.678
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,2	m3	64.500	12.900
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,05	m3	238.100	11.905
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Pondasi	0,2	m3	113.262	22.652
Pekerjaan Pemasangan Cermin Tikungan		**unit**		**2.896.966**
Pipa Galvanis - Medium Dia. 2 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4 mm	0,617	batang	1.092.500	674.073
Cermin Tikungan - Uk. 90 cm, Acrylic + Klem + Mur + Baut	1,05	unit	1.826.400	1.917.720
Besi Siku - Uk. 3 x 30 x 30 cm	1,632	kg	80.700	131.702
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,1	m3	89.750	8.975
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,016	m3	215.970	3.456
Pekerjaan Pembuatan Beton K-225	0,112	m3	1.437.864	161.041
Pekerjaan Pemasangan RPPJ 120 x 180 (Overhead)		**unit**		**26.515.653**
Pekerjaan Galian Tanah Keras	0,56	m3	180.900	101.304
Pekerjaan Pembuatan Beton K-225	0,43	m3	1.437.864	618.282
Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos/Ulir	36	kg	16.296	586.665
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,05	m3	215.970	10.799
Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	293,4	kg	34.733	10.190.516
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Pondasi	3,6	m3	113.262	407.743
Besi Siku - Uk. 3 x 30 x 30 cm	12,92	kg	80.700	1.042.644
Angkur - Dia. 19 mm, pjg. 60 cm + Mur + Ring	4	buah	55.450	221.800
Mur Baut - Uk. 10 cm	16	buah	15.150	242.400
Rivet	22	buah	250	5.500
Klem Galvanish - Uk. 3 x 40 x 450 mm	16	buah	6.650	106.400
Mur Baut - Uk. 3/4 inch.	8	buah	7.700	61.600
Steel Plate Flange - Dia. 3 inch., tbl. 10 mm	4	buah	267.100	1.068.400
Steel Base Plate - Uk. 400 x 400 cm, tbl. 10 mm	1	buah	547.300	547.300
Pipa Galvanis - Medium Dia. 2 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4.5 mm	1	batang	1.131.500	1.131.500
Pipa Galvanis - Medium Dia. 6 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4.5 mm	1	batang	3.369.000	3.369.000
Pipa Galvanis - Medium Dia. 1 1/2 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 3.2 mm	0,267	batang	738.900	197.286
Rib Plate Flange - Tbl. 10 mm	24	buah	63.300	1.519.200
Rib Base Plate - Tbl. 10 mm	4	buah	102.100	408.400
Plat Aluminium - Tbl. 2 mm	2,16	m2	794.300	1.715.688
Scotch Light - Colour, Engineering Grade	2,16	m2	30.650	66.204

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Scotch Light - White, Engineering Grade	1,296	m2	30.650	39.722
Logo Kementerian	1	buah	7.700	7.700
Sewa Crane - 30 ton	4	jam	712.400	2.849.600
Pekerjaan Pemasangan RPPJ 120 x 240 (Overhead)		**unit**		**27.240.679**
Pekerjaan Galian Tanah Keras	0,56	m3	180.900	101.304
Pekerjaan Pembuatan Beton K-225	0,43	m3	1.437.864	618.282
Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos/Ulir	36	kg	16.296	586.665
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,05	m3	215.970	10.799
Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	293,4	kg	34.733	10.190.516
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Pondasi	3,6	m3	113.262	407.743
Besi Siku - Uk. 3 x 30 x 30 cm	14,38	kg	80.700	1.160.466
Angkur - Dia. 19 mm, pjg. 60 cm + Mur + Ring	4	buah	55.450	221.800
Mur Baut - Uk. 10 cm	16	buah	15.150	242.400
Rivet	22	buah	250	5.500
Klem Galvanish - Uk. 3 x 40 x 450 mm	16	buah	6.650	106.400
Mur Baut - Uk. 3/4 inch.	8	buah	7.700	61.600
Steel Plate Flange - Dia. 3 inch., tbl. 10 mm	4	buah	267.100	1.068.400
Steel Base Plate - Uk. 400 x 400 cm, tbl. 10 mm	1	buah	547.300	547.300
Pipa Galvanis - Medium Dia. 2 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4.5 mm	1	batang	1.131.500	1.131.500
Pipa Galvanis - Medium Dia. 6 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4.5 mm	1	batang	3.369.000	3.369.000
Pipa Galvanis - Medium Dia. 1 1/2 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 3.2 mm	0,267	batang	738.900	197.286
Rib Plate Flange - Tbl. 10 mm	24	buah	63.300	1.519.200
Rib Base Plate - Tbl. 10 mm	4	buah	102.100	408.400
Plat Aluminium - Tbl. 2 mm	2,88	m2	794.300	2.287.584
Scotch Light - Colour, Engineering Grade	2,88	m2	30.650	88.272
Scotch Light - White, Engineering Grade	1,728	m2	30.650	52.963
Logo Kementerian	1	buah	7.700	7.700
Sewa Crane - 30 ton	4	jam	712.400	2.849.600
Pekerjaan Pemasangan ATCS 3 Simpang		**unit**		**126.241.200**
Switch Hub - 8 Port	1	unit	689.800	689.800
Kabel VGA	1	buah	22.100	22.100
NVR - 16 Channel	1	unit	4.067.100	4.067.100
High Speed Wireless + Antena 5G30	2	set	2.305.700	4.611.400
Connector RJ-45	20	buah	11.750	235.000
Kabel LAN STP CAT.5e	250	m'	6.050	1.512.500
Traffic Light Controller ATCS + Box	1	unit	55.954.400	55.954.400
Set Program ATCS	1	set	9.892.600	9.892.600
Connector Camera	6	buah	5.150	30.900
HIK Vision - DS-2AEI123TI PTZ, 23x Zoom + Power Suply	1	unit	5.414.100	5.414.100
Camera Analog - Samsung SCZ-2370 + Housing + Powersupply	2	unit	17.486.500	34.973.000

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
DVR 4CH HIK Vision 2TB	1	unit	1.483.900	1.483.900
Tiang Antena 21 m	1	set	449.200	449.200
Grounding	1	unit	2.216.600	2.216.600
Pemasangan Antena dan Set Up Radio Link	2	set	2.344.300	4.688.600
Pekerjaan Pemasangan ATCS 4 Simpang		**unit**		**171.861.600**
Switch Hub - 8 Port	1	unit	689.800	689.800
Kabel VGA	1	buah	22.100	22.100
Monitor LED - 19 inch. (Monitor Control)	1	buah	1.303.400	1.303.400
Monitor LED - 60 inch. (CCTV)	1	buah	24.064.400	24.064.400
CPU Server CCTV	1	buah	14.838.500	14.838.500
NVR - 16 Channel	1	unit	4.067.100	4.067.100
High Speed Wireless + Antena 5G30	2	set	2.305.700	4.611.400
Connector RJ-45	20	buah	11.750	235.000
Kabel LAN STP CAT.5e	250	m'	6.050	1.512.500
Traffic Light Controller ATCS + Box	1	unit	55.954.400	55.954.400
Set Program ATCS	1	set	9.892.600	9.892.600
Connector Camera	6	buah	5.150	30.900
HIK Vision - DS-2AEI123TI PTZ, 23x Zoom + Power Suply	2	unit	5.414.100	10.828.200
Camera Analog - Samsung SCZ-2370 + Housing + Powersupply	2	unit	17.486.500	34.973.000
DVR 4CH HIK Vision 2TB	1	unit	1.483.900	1.483.900
Tiang Antena 21 m	1	set	449.200	449.200
Grounding	1	unit	2.216.600	2.216.600
Pemasangan Antena dan Set Up Radio Link	2	set	2.344.300	4.688.600
Pekerjaan Overlay Jalan (Manual)		**m2**		**220.992**
Lapis Perekat - Aspal Cair (Manual)	0,575	liter	15.591	8.965
Bahan Laston Lapis Aus (AC-WC) (Manual)	0,089	ton	1.130.088	100.578
Bahan Laston Lapis Antara (AC-BC) (Manual)	0,105	ton	1.061.425	111.450
PAGAR PERMANEN				
Pekerjaan Pagar Bata Expose Desain Majapahit Tinggi 1.5 m, Tebal 1 Bata		**m'**		**2.706.699**
Pekerjaan Galian Biasa + Pembuangan Sisa Galian	1,08	m3	6.405	6.918
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,08	m3	215.970	17.278
Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,12	m3	475.077	57.009
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)	0,44	m3	895.991	394.236
Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,06	m3	5.011.179	300.671
Pekerjaan Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang 11x11 cm	0,007	m'	95.166	666
Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata Expose tbl 1 Bata (1 Pc : 3 Ps)	1,544	m2	1.234.075	1.905.411
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,38	m3	64.500	24.510

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Pagar Bata Expose Desain Majapahit Tinggi 2 m, Tebal 1 Bata		**m'**		**3.342.247**
Pekerjaan Galian Biasa + Pembuangan Sisa Galian	1,08	m3	6.405	6.918
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,08	m3	215.970	17.278
Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,12	m3	475.077	57.009
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)	0,44	m3	895.991	394.236
Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,06	m3	5.011.179	300.671
Pekerjaan Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang 11x11 cm	0,007	m'	95.166	666
Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata Expose tbl 1 Bata (1 Pc : 3 Ps)	2,059	m2	1.234.075	2.540.960
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,38	m3	64.500	24.510
JALAN KOTA LOKAL				
Pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC)		**m2**		**104.493**
Bahan Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,067	ton	1.559.604	104.493
Pekerjaan Lataston Lapis Perata (HRS-WC L)		**m2**		**101.509**
Bahan Lataston Lapis Aus Perata (HRS-WC L)	0,067	ton	1.515.063	101.509
Pekerjaan Lataston Lapis Pondasi (HRS-BASE)		**m2**		**102.321**
Bahan Lataston Lapis Pondasi (HRS-BASE)	0,078	ton	1.311.814	102.321
Pekerjaan Lataston Lapis Pondasi Perata (HRS-BASE L)		**m2**		**100.881**
Bahan Lataston Lapis Pondasi Perata (HRS-BASE L)	0,078	ton	1.293.341	100.881
Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC)		**m2**		**113.439**
Bahan Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,089	ton	1.274.595	113.439
Pekerjaan Laston Lapis Aus Perata (AC-WC L)		**m2**		**116.390**
Bahan Laston Lapis Aus Perata (AC-WC L)	0,089	ton	1.307.758	116.390
Pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC)		**m2**		**161.104**
Bahan Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,134	ton	1.202.270	161.104
Pekerjaan Laston Lapis Antara Perata (AC-BC L)		**m2**		**165.699**
Bahan Laston Lapis Antara Perata (AC-BC L)	0,134	ton	1.236.557	165.699
Pekerjaan Laston Lapis Pondasi (AC-BASE)		**m2**		**181.566**
Bahan Laston Lapis Pondasi (AC-BASE)	0,167	ton	1.087.222	181.566
Pekerjaan Laston Lapis Pondasi Perata(AC-BASE L)		**m2**		**187.262**
Bahan Laston Lapis Pondasi Perata (AC-BASE L)	0,167	ton	1.121.327	187.262

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC) 5 Meter		**km2**		**0**
Pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	5.000	m2	0	0
Pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC) 9 Meter		**km2**		**0**
Pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	9.000	m2	0	0
JALAN KHUSUS PEJALAN KAKI (TROTOAR)				
Pekerjaan Pembuatan Trotoar dengan Tegel Batu Ampyang		**m2**		**274.362**
Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,045	titik	123.439	5.555
Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,007	m3	5.011.179	35.078
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 3 Ps tbl 15 mm	0,09	m2	74.670	6.720
Pekerjaan Tegel Batu Ampyang	1	m2	197.655	197.655
Pekerjaan Pemasangan Patok Pengaman (Delineator)	0,035	unit	838.678	29.354
JALAN LAINNYA				
Pekerjaan Perkerasan Jalan Beton (Rigid Pavement)		**m2**		**5.630.586**
Pekerjaan Asphalt				
Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC)	1	m2	1.274.595	1.274.595
Pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC)	1	m2	1.202.270	1.202.270
Pekerjaan Struktur Beton				
Beton Mutu Tinggi Fc'=35 Mpa	0,35	m3	3.195.452	1.118.408
Pekerjaan Pemasangan Wiremesh	35,038	kg	11.952	418.783
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Lantai	0,022	m2	477.498	10.505
Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos/Ulir	2,189	kg	16.296	35.672
Pekerjaan Sub-Base				
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,1	m3	1.167.156	116.716
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,3	m3	269.232	80.770
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0,4	m3	299.180	119.672
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas S	0,5	m3	221.669	110.835
Pekerjaan Lapis Pondasi/Perata Penetrasi Macadam	0,5	m3	2.226.368	1.113.184
Pekerjaan Tanah				
Pekerjaan Galian Biasa + Pembuangan Sisa Galian	0,7	m3	6.405	4.484
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,1	m3	215.970	21.597
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,013	m3	238.100	3.095
SALURAN PASANG TERTUTUP/TEROWONGAN				
Pekerjaan Saluran U-ditch 30.40.120 Gandar 5 Ton		**unit**		**651.187**

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
U-ditch - Uk. 30 x 40 x 120 cm, Gandar 5 ton	1	unit	380.700	380.700
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	0,596	m3	44.444	26.488
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,207	m3	64.500	13.352
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,27	m3	215.970	58.312
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,135	m3	1.167.156	157.566
Pekerjaan Saluran U-ditch 40.50.120 Gandar 5 Ton		**unit**		**828.809**
U-ditch - Uk. 40 x 50 x 120 cm, Gandar 5 ton	1	unit	527.900	527.900
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	0,925	m3	44.444	41.110
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,328	m3	64.500	21.156
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,28	m3	215.970	60.472
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,14	m3	1.167.156	163.402
Pekerjaan Saluran U-ditch 40.60.120 Gandar 5 Ton		**unit**		**898.411**
U-ditch - Uk. 40 x 60 x 120 cm, Gandar 5 ton	1	unit	589.900	589.900
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1,038	m3	44.444	46.132
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,368	m3	64.500	23.736
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,28	m3	215.970	60.472
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,14	m3	1.167.156	163.402
Pekerjaan Saluran U-ditch 50.50.120 Gandar 5 Ton		**unit**		**897.538**
U-ditch - Uk. 50 x 50 x 120 cm, Gandar 5 ton	1	unit	572.800	572.800
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1,155	m3	44.444	51.332
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,415	m3	64.500	26.768
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,29	m3	215.970	62.631
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,145	m3	1.167.156	169.238
Pekerjaan Saluran U-ditch 50.60.120 Gandar 5 Ton		**unit**		**953.685**
U-ditch - Uk. 50 x 60 x 120 cm, Gandar 5 ton	1	unit	619.500	619.500
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1,295	m3	44.444	57.554
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,465	m3	64.500	29.993
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,29	m3	215.970	62.631
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,145	m3	1.167.156	169.238

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Saluran U-ditch 50.70.120 Gandar 5 Ton		**unit**		**1.101.987**
U-ditch - Uk. 50 x 70 x 120 cm, Gandar 5 ton	1	unit	758.400	758.400
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1,434	m3	44.444	63.732
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,515	m3	64.500	33.218
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,29	m3	215.970	62.631
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,145	m3	1.167.156	169.238
Pekerjaan Saluran U-ditch 60.60.120 Gandar 5 Ton		**unit**		**1.037.486**
U-ditch - Uk. 60 x 60 x 120 cm, Gandar 5 ton	1	unit	677.200	677.200
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1,55	m3	44.444	68.888
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,57	m3	64.500	36.765
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,3	m3	215.970	64.791
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,15	m3	1.167.156	175.073
Pekerjaan Saluran U-ditch 60.70.120 Gandar 5 Ton		**unit**		**1.173.744**
U-ditch - Uk. 60 x 70 x 120 cm, Gandar 5 ton	1	unit	802.300	802.300
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1,714	m3	44.444	76.176
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,63	m3	64.500	40.635
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,3	m3	215.970	64.791
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,15	m3	1.167.156	175.073
Pekerjaan Saluran U-ditch 60.80.120 Gandar 5 Ton		**unit**		**1.250.359**
U-ditch - Uk. 60 x 80 x 120 cm, Gandar 5 ton	1	unit	867.800	867.800
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1,877	m3	44.444	83.421
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,69	m3	64.500	44.505
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,3	m3	215.970	64.791
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,15	m3	1.167.156	175.073
Pekerjaan Saluran U-ditch 80.80.120 Gandar 5 Ton		**unit**		**1.665.168**
U-ditch - Uk. 80 x 80 x 120 cm, Gandar 5 ton	1	unit	1.227.500	1.227.500
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	2,435	m3	44.444	108.220
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,912	m3	64.500	58.824

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,32	m3	215.970	69.110
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,16	m3	1.167.156	186.745
Pekerjaan Saluran U-ditch 80.100.120 Gandar 5 Ton		**unit**		**2.046.266**
U-ditch - Uk. 80 x 100 x 120 cm, Gandar 5 ton	1	unit	1.579.300	1.579.300
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	2,862	m3	44.444	127.198
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	1,072	m3	64.500	69.144
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,32	m3	215.970	69.110
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,16	m3	1.167.156	186.745
Pekerjaan Saluran U-ditch 40.60.120 Gandar 10 Ton		**unit**		**985.004**
U-ditch - Uk. 40 x 60 x 120 cm, Gandar 10 ton	1	unit	675.000	675.000
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1,06	m3	44.444	47.110
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,376	m3	64.500	24.252
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,28	m3	215.970	60.472
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,14	m3	1.167.156	163.402
Pekerjaan Saluran U-ditch 50.50.120 Gandar 10 Ton		**unit**		**962.327**
U-ditch - Uk. 50 x 50 x 120 cm, Gandar 10 ton	1	unit	635.700	635.700
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1,183	m3	44.444	52.577
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,425	m3	64.500	27.413
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,29	m3	215.970	62.631
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,145	m3	1.167.156	169.238
Pekerjaan Saluran U-ditch 50.60.120 Gandar 10 Ton		**unit**		**1.004.230**
U-ditch - Uk. 50 x 60 x 120 cm, Gandar 10 ton	1	unit	668.200	668.200
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1,322	m3	44.444	58.754
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,475	m3	64.500	30.638
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,29	m3	215.970	62.631
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,145	m3	1.167.156	169.238
Pekerjaan Saluran U-ditch 50.70.120 Gandar 10 Ton		**unit**		**1.224.877**
U-ditch - Uk. 50 x 70 x 120 cm, Gandar 10 ton	1	unit	879.400	879.400
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1,462	m3	44.444	64.977

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,525	m3	64.500	33.863
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,29	m3	215.970	62.631
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,145	m3	1.167.156	169.238
Pekerjaan Saluran U-ditch 60.60.120 Gandar 10 Ton		**unit**		**1.179.026**
U-ditch - Uk. 60 x 60 x 120 cm, Gandar 10 ton	1	unit	816.500	816.500
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1,583	m3	44.444	70.354
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,582	m3	64.500	37.539
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,3	m3	215.970	64.791
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,15	m3	1.167.156	175.073
Pekerjaan Saluran U-ditch 60.70.120 Gandar 10 Ton		**unit**		**1.405.641**
U-ditch - Uk. 60 x 70 x 120 cm, Gandar 10 ton	1	unit	1.032.000	1.032.000
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1,746	m3	44.444	77.599
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,642	m3	64.500	41.409
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,3	m3	215.970	64.791
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,15	m3	1.167.156	175.073
Pekerjaan Saluran U-ditch 60.80.120 Gandar 10 Ton		**unit**		**1.499.955**
U-ditch - Uk. 60 x 80 x 120 cm, Gandar 10 ton	1	unit	1.115.200	1.115.200
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1,909	m3	44.444	84.843
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,702	m3	64.500	45.279
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,3	m3	215.970	64.791
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,15	m3	1.167.156	175.073
Pekerjaan Saluran U-ditch 80.80.120 Gandar 10 Ton		**unit**		**1.928.911**
U-ditch - Uk. 80 x 80 x 120 cm, Gandar 10 ton	1	unit	1.488.300	1.488.300
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	2,478	m3	44.444	110.131
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,928	m3	64.500	59.856
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,32	m3	215.970	69.110
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,16	m3	1.167.156	186.745
Pekerjaan Saluran U-ditch 80.100.120 Gandar 10 Ton		**unit**		**2.330.709**
U-ditch - Uk. 80 x 100 x 120 cm, Gandar 10 ton	1	unit	1.860.800	1.860.800

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	2,905	m3	44.444	129.109
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	1,088	m3	64.500	70.176
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,32	m3	215.970	69.110
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,16	m3	1.167.156	186.745
Pekerjaan Saluran U-ditch 100.120.120 Gandar 10 Ton		**unit**		**2.409.799**
U-ditch - Uk. 100 x 120 x 120 cm, Gandar 10 ton	1	unit	1.837.700	1.837.700
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	4,145	m3	44.444	184.219
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	1,57	m3	64.500	101.265
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,34	m3	215.970	73.430
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,17	m3	1.167.156	198.416
Pekerjaan Saluran U-ditch 80.100.120 Gandar 20 Ton		**unit**		**3.485.101**
U-ditch - Uk. 80 x 100 x 120 cm, Gandar 20 ton	1	unit	3.010.800	3.010.800
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	2,969	m3	44.444	131.953
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	1,112	m3	64.500	71.724
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,32	m3	215.970	69.110
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,16	m3	1.167.156	186.745
Pekerjaan Saluran U-ditch 100.120.120 Gandar 20 Ton		**unit**		**4.008.345**
U-ditch - Uk. 100 x 120 x 120 cm, Gandar 20 ton	1	unit	3.430.800	3.430.800
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	4,224	m3	44.444	187.730
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	1,6	m3	64.500	103.200
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,34	m3	215.970	73.430
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,17	m3	1.167.156	198.416
Pekerjaan Cover U-ditch 30.8.120 Gandar 5 Ton		**unit**		**181.539**
Cover U-ditch - 30 x 8 x 120 cm, Gandar 5 ton	1	unit	178.200	178.200
Pekerjaan Pemasangan Cover U-ditch	0,08	unit	41.743	3.339
Pekerjaan Cover U-ditch 40.10.120 Gandar 5 Ton		**unit**		**214.739**
Cover U-ditch - 40 x 10 x 120 cm, Gandar 5 ton	1	unit	211.400	211.400
Pekerjaan Pemasangan Cover U-ditch	0,08	unit	41.743	3.339
Pekerjaan Cover U-ditch 40.12.120 Gandar 10 Ton		**unit**		**317.839**

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Cover U-ditch - 40 x 12 x 120 cm, Gandar 10 ton	1	unit	314.500	314.500
Pekerjaan Pemasangan Cover U-ditch	0,08	unit	41.743	3.339
Pekerjaan Cover U-ditch 50.10.120 Gandar 5 Ton		**unit**		**317.639**
Cover U-ditch - 50 x 10 x 120 cm, Gandar 5 ton	1	unit	314.300	314.300
Pekerjaan Pemasangan Cover U-ditch	0,08	unit	41.743	3.339
Pekerjaan Cover U-ditch 50.12.120 Gandar 10 Ton		**unit**		**391.939**
Cover U-ditch - 50 x 12 x 120 cm, Gandar 10 ton	1	unit	388.600	388.600
Pekerjaan Pemasangan Cover U-ditch	0,08	unit	41.743	3.339
Pekerjaan Cover U-ditch 60.12.120 Gandar 5 Ton		**unit**		**371.739**
Cover U-ditch - 60 x 12 x 120 cm, Gandar 5 ton	1	unit	368.400	368.400
Pekerjaan Pemasangan Cover U-ditch	0,08	unit	41.743	3.339
Pekerjaan Cover U-ditch 60.14.120 Gandar 10 Ton		**unit**		**514.339**
Cover U-ditch - 60 x 14 x 120 cm, Gandar 10 ton	1	unit	511.000	511.000
Pekerjaan Pemasangan Cover U-ditch	0,08	unit	41.743	3.339
Pekerjaan Cover U-ditch 80.10.120 Gandar 5 Ton		**unit**		**475.039**
Cover U-ditch - 80 x 10 x 120 cm, Gandar 5 ton	1	unit	471.700	471.700
Pekerjaan Pemasangan Cover U-ditch	0,08	unit	41.743	3.339
Pekerjaan Cover U-ditch 80.12.120 Gandar 10 Ton		**unit**		**772.639**
Cover U-ditch - 80 x 12 x 120 cm, Gandar 10 ton	1	unit	769.300	769.300
Pekerjaan Pemasangan Cover U-ditch	0,08	unit	41.743	3.339
Pekerjaan Cover U-ditch 80.15.120 Gandar 20 Ton		**unit**		**871.139**
Cover U-ditch - 80 x 15 x 120 cm, Gandar 20 ton	1	unit	867.800	867.800
Pekerjaan Pemasangan Cover U-ditch	0,08	unit	41.743	3.339
Pekerjaan Cover U-ditch 100.12.120 Gandar 10 Ton		**unit**		**859.139**
Cover U-ditch - 100 x 12 x 120 cm, Gandar 10 ton	1	unit	855.800	855.800
Pekerjaan Pemasangan Cover U-ditch	0,08	unit	41.743	3.339
Pekerjaan Cover U-ditch 100.15.120 Gandar 20 Ton		**unit**		**1.538.539**
Cover U-ditch - 100 x 15 x 120 cm, Gandar 20 ton	1	unit	1.535.200	1.535.200
Pekerjaan Pemasangan Cover U-ditch	0,08	unit	41.743	3.339

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Saluran Box Culvert 100/100 Gandar 20 Ton		**unit**		**4.602.035**
Box Culvert Heavy Duty - Uk. 100 x 100 x 120 cm, Gandar 20 ton	1	unit	3.910.300	3.910.300
Cerucuk Bambu - Dia. 12 cm, pjg. 600 cm	5	batang	19.150	95.750
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	3,335	m3	44.444	148.219
Pekerjaan Pemasangan Box Culvert	0,1	unit	184.610	18.461
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,725	m3	64.500	46.763
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,15	m3	215.970	32.396
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,3	m3	1.167.156	350.147
Pekerjaan Saluran Box Culvert 200/200 Gandar 20 Ton		**unit**		**13.166.168**
Box Culvert Heavy Duty - Uk. 200 x 200 x 120 cm, Gandar 20 ton	1	unit	12.067.600	12.067.600
Cerucuk Bambu - Dia. 12 cm, pjg. 600 cm	7	batang	19.150	134.050
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	10,535	m3	44.444	468.213
Pekerjaan Pemasangan Box Culvert	0,1	unit	184.610	18.461
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	2,45	m3	64.500	158.025
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,4	m3	215.970	86.388
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,2	m3	1.167.156	233.431
Pekerjaan Saluran Box Culvert 250/250 Gandar 20 Ton		**unit**		**20.625.259**
Box Culvert Heavy Duty - Uk. 250 x 250 x 120 cm, Gandar 20 ton	1	unit	19.141.900	19.141.900
Cerucuk Bambu - Dia. 12 cm, pjg. 600 cm	9	batang	19.150	172.350
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	15,635	m3	44.444	694.876
Pekerjaan Pemasangan Box Culvert	0,1	unit	184.610	18.461
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	3,688	m3	64.500	237.876
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,45	m3	215.970	97.187
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,225	m3	1.167.156	262.610
Pekerjaan Saluran Box Culvert 400/200 Gandar 20 Ton		**unit**		**24.873.350**
Box Culvert Heavy Duty - Uk. 400 x 200 x 120 cm, Gandar 20 ton	1	unit	23.021.300	23.021.300
Cerucuk Bambu - Dia. 12 cm, pjg. 600 cm	7	batang	19.150	134.050
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	20,335	m3	44.444	903.761
Pekerjaan Pemasangan Box Culvert	0,1	unit	184.610	18.461
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	4,9	m3	64.500	316.050
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,6	m3	215.970	129.582
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,3	m3	1.167.156	350.147

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Saluran Batu Kali 40/60 + Tutup Precast		**m'**		**1.615.283**
Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.10 Cm (Fabrikan)	2	unit	505.100	1.010.200
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	0,68	m3	44.444	30.222
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,24	m3	215.970	51.833
Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,12	m3	475.077	57.009
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)	0,18	m3	895.991	161.278
Pekerjaan Pemasangan Lubang Drainase	2	unit	27.130	54.260
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,06	m3	64.500	3.870
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,12	m3	1.167.156	140.059
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	1,47	m2	72.484	106.552
Pekerjaan Saluran Batu Kali 60/80 + Tutup Precast		**m'**		**2.121.994**
Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	2	unit	619.000	1.238.000
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1,26	m3	44.444	55.999
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,26	m3	215.970	56.152
Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,18	m3	475.077	85.514
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)	0,36	m3	895.991	322.557
Pekerjaan Pemasangan Lubang Drainase	2	unit	27.130	54.260
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,12	m3	64.500	7.740
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,13	m3	1.167.156	151.730
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	2,07	m2	72.484	150.042
Pekerjaan Saluran Batu Kali 80/100 + Tutup Precast		**m'**		**2.463.067**
Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	2	unit	619.000	1.238.000
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	2	m3	44.444	88.887
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,28	m3	215.970	60.472
Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,24	m3	475.077	114.018
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)	0,6	m3	895.991	537.595
Pekerjaan Pemasangan Lubang Drainase	2	unit	27.130	54.260
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,2	m3	64.500	12.900

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,14	m3	1.167.156	163.402
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	2,67	m2	72.484	193.533
Pekerjaan Saluran Batu Kali 100/120 + Tutup Precast		**m'**		**2.866.299**
Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	2	unit	619.000	1.238.000
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	2,9	m3	44.444	128.886
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,3	m3	215.970	64.791
Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,3	m3	475.077	142.523
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)	0,9	m3	895.991	806.392
Pekerjaan Pemasangan Lubang Drainase	2	unit	27.130	54.260
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,3	m3	64.500	19.350
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,15	m3	1.167.156	175.073
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	3,27	m2	72.484	237.023
Pekerjaan Saluran Buis Beton Ø 30		**m'**		**201.002**
Buis Beton - Dia. 30 x 100 cm	1	unit	112.300	112.300
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	0,48	m3	44.444	21.333
Pekerjaan Pemasangan Buis Beton	0,1	ls	112.300	11.230
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,26	m3	64.500	16.770
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,14	m3	215.970	30.236
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	0,126	m2	72.484	9.133
Pekerjaan Saluran Buis Beton Ø 40		**m'**		**275.497**
Buis Beton - Dia. 40 x 100 cm	1	unit	143.000	143.000
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	0,75	m3	44.444	33.333
Pekerjaan Pemasangan Buis Beton	0,1	ls	143.000	14.300
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,406	m3	64.500	26.187
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,219	m3	215.970	47.297
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	0,157	m2	72.484	11.380
Pekerjaan Saluran Buis Beton Ø 50		**m'**		**392.009**
Buis Beton - Dia. 50 x 100 cm	1	unit	204.200	204.200
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1,08	m3	44.444	47.999
Pekerjaan Pemasangan Buis Beton	0,1	ls	204.200	20.420
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,585	m3	64.500	37.733
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,315	m3	215.970	68.031

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	0,188	m2	72.484	13.627
Pekerjaan Saluran Buis Beton Ø 60		**m'**		**535.511**
Buis Beton - Dia. 60 x 100 cm	1	unit	270.600	270.600
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1,555	m3	44.444	69.110
Pekerjaan Pemasangan Buis Beton	0,1	ls	270.600	27.060
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,842	m3	64.500	54.309
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,454	m3	215.970	98.050
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	0,226	m2	72.484	16.381
Pekerjaan Saluran Buis Beton Ø 80		**m'**		**786.060**
Buis Beton - Dia. 80 x 100 cm	1	unit	336.900	336.900
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	2,765	m3	44.444	122.887
Pekerjaan Pemasangan Buis Beton	0,1	ls	336.900	33.690
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	1,498	m3	64.500	96.621
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,806	m3	215.970	174.072
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	0,302	m2	72.484	21.890
Pekerjaan Saluran Buis Beton Ø 100		**m'**		**1.069.175**
Buis Beton - Dia. 100 x 100 cm	1	unit	388.000	388.000
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	4,32	m3	44.444	191.996
Pekerjaan Pemasangan Buis Beton	0,1	ls	388.000	38.800
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	2,34	m3	64.500	150.930
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	1,26	m3	215.970	272.122
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	0,377	m2	72.484	27.327
SALURAN PENGUMPUL AIR BUANGAN DOMESTIK				
Pembangunan Kolam Retensi		**m3**		**2.456.257**
Pekerjaan Galian Biasa + Pembuangan Sisa Galian	1	m3	6.405	6.405
Pekerjaan Pemadatan Tanah dengan Alat	1	m3	69.310	69.310
Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar	2,6	m3	915.593	2.380.542
Septictank Pasangan Bata Kapasitas 3 m3 + Rembesan		**unit**		**8.894.789**
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	5,1	m3	44.444	226.662
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,3	m3	215.970	64.791
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	3	m2	1.167.156	3.501.467
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 2 Ps)	10,5	m2	324.949	3.411.965

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Acian	12	m2	43.788	525.450
Pekerjaan Pembuatan Beton K-200	0,36	m3	1.407.551	506.718
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1 inch	3,6	m'	31.436	113.171
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4 inch	0,8	m'	226.834	181.467
Batu Pecah	1,05	m3	276.700	290.535
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	1,125	m3	64.500	72.563
Septictank Pasangan Bata Kapasitas 6 m3 + Rembesan		**unit**		**11.541.698**
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	9,25	m3	44.444	411.103
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,3	m3	215.970	64.791
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	3	m2	1.167.156	3.501.467
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 2 Ps)	17	m2	324.949	5.524.133
Pekerjaan Acian	20	m2	43.788	875.750
Pekerjaan Pembuatan Beton K-200	0,36	m3	1.407.551	506.718
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1 inch	3,6	m'	31.436	113.171
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4 inch	0,8	m'	226.834	181.467
Batu Pecah	1,05	m3	276.700	290.535
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	1,125	m3	64.500	72.563
Pemasangan Pipa Saluran Air Bersih Ø 4"		**m'**		**313.965**
Pekerjaan Galian Biasa + Pembuangan Sisa Galian	0,27	m3	6.405	1.729
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4 inch	1	m'	226.834	226.834
Pekerjaan Pemasangan Tee Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,004	unit	165.315	661
Pekerjaan Pemasangan Elbow Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,003	unit	138.640	416
Pekerjaan Pemasangan Socket Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,015	unit	117.850	1.768
Pekerjaan Pemasangan Valve Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,008	unit	243.150	1.945
Pekerjaan Pemasangan Blank Flanged Diameter 4 inch	0,001	unit	252.700	253
Beugel Mur + Baut - Uk. 60 x 60 mm, 6 mm	4,1	buah	8.200	33.620
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,065	m3	64.500	4.193
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,197	m3	215.970	42.546
Pemasangan IPAL Komunal Panjang 7 m, Diameter 3 m		**unit**		**304.203.128**
Pekerjaan Tanah				
Pekerjaan Galian Biasa + Pembuangan Sisa Galian	124,313	m3	6.405	796.283
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	3,825	m3	215.970	826.085
Pekerjaan Struktur Beton				

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20 cm Sedalam 3 m	6	titik	222.060	1.332.360
Pekerjaan Pembuatan Pondasi Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,79	m3	4.137.256	3.268.432
Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	9,563	m3	6.148.010	58.793.415
Pekerjaan Pembuatan Dinding Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	9,881	m3	5.787.837	57.189.612
Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,78	m3	5.011.179	3.908.720
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	0,988	m2	72.484	71.614
Pekerjaan Instalasi Reaktor				
Reaktor IPAL Komunal (Fabrikasi)	1	unit	163.333.800	163.333.800
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4 inch	4	m'	226.834	907.335
Pekerjaan Pemasangan Tee Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,016	unit	165.315	2.645
Pekerjaan Pemasangan Elbow Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,012	unit	138.640	1.664
Pekerjaan Pemasangan Socket Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,06	unit	117.850	7.071
Pekerjaan Pemasangan Valve Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,032	unit	243.150	7.781
Pekerjaan Pemasangan Blank Flanged Diameter 4 inch	0,004	unit	252.700	1.011
Beugel Mur + Baut - Uk. 60 x 60 mm, 6 mm	16	buah	8.200	131.200
Pompa Submersible - Ejector IPAL, 400 Watt	1	unit	5.488.400	5.488.400
Pompa Submersible - Input Biofilter, 180 Watt	1	unit	1.775.400	1.775.400
Pekerjaan Instalasi Listrik				
Kabel NYY 4 x 2.5 mm	45	m'	32.700	1.471.500
Pekerjaan Pemasangan Panel Box	1	unit	921.850	921.850
Panel kWh Meter - 1 Phase	1	buah	561.500	561.500
Pipa PVC - Type C Dia. 1/2 inch. pjg. 400 cm (for ARDE)	6	m'	17.600	105.600
Pekerjaan Pemasangan Panel Phase 2200 VA	1	unit	3.299.850	3.299.850
Pemasangan Septictank Komunal Tinggi 3.5 m, Diameter 2 m		**unit**		**148.616.567**
Pekerjaan Tanah				
Pekerjaan Galian Biasa + Pembuangan Sisa Galian	30,375	m3	6.405	194.566
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	1,35	m3	215.970	291.560
Pekerjaan Struktur Beton				
Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20 cm Sedalam 3 m	4	titik	222.060	888.240
Pekerjaan Pembuatan Pondasi Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,527	m3	4.137.256	2.180.334
Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	3,375	m3	6.148.010	20.749.532

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Pembuatan Dinding Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	3,544	m3	5.787.837	20.512.093
Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,45	m3	5.011.179	2.255.031
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	0,354	m2	72.484	25.659
Pekerjaan Instalasi Reaktor				
Reaktor IPAL Komunal (Fabrikasi)	1	unit	81.666.900	81.666.900
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4 inch	2	m'	226.834	453.668
Pekerjaan Pemasangan Tee Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,008	unit	165.315	1.323
Pekerjaan Pemasangan Elbow Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,006	unit	138.640	832
Pekerjaan Pemasangan Socket Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,03	unit	117.850	3.536
Pekerjaan Pemasangan Valve Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,016	unit	243.150	3.890
Pekerjaan Pemasangan Blank Flanged Diameter 4 inch	0,002	unit	252.700	505
Beugel Mur + Baut - Uk. 60 x 60 mm, 6 mm	8	buah	8.200	65.600
Pompa Submersible - Ejector IPAL, 400 Watt	1	unit	5.488.400	5.488.400
Pompa Submersible - Input Biofilter, 180 Watt	1	unit	1.775.400	1.775.400
Pekerjaan Instalasi Listrik				
Kabel NYY 4 x 2.5 mm	45	m'	32.700	1.471.500
Pekerjaan Pemasangan Panel Box	1	unit	921.850	921.850
Panel kWh Meter - 1 Phase	1	unit	561.500	561.500
Pipa PVC - Type C Dia. 1/2 inch. pjg. 400 cm (for ARDE)	6	m'	17.600	105.600
Pekerjaan Pemasangan Panel Phase 2200 VA	1	unit	3.299.850	3.299.850
Sewa Crane - 30 ton	8	jam	712.400	5.699.200
SUMUR RESAPAN				
Pekerjaan Pembuatan Lubang Biopori Sedalam 1 m		**Titik**		**151.606**
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	0,013	m3	44.444	578
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	1,05	m'	117.210	123.071
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,005	m3	1.167.156	5.836
Roster - Uk. 20 x 20 cm	1	unit	21.450	21.450
Bahan Porous untuk Filter	0,002	m3	336.115	672
Pekerjaan Pembuatan Lubang Biopori Sedalam 2 m		**titik**		**275.077**
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	0,022	m3	44.444	978
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	2,1	m'	117.210	246.141
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,005	m3	1.167.156	5.836
Roster - Uk. 20 x 20 cm	1	unit	21.450	21.450

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Bahan Porous untuk Filter	0,002	m3	336.115	672
Pekerjaan Pembuatan Sumur Resapan Sedalam 3 m + Tutup Plat		**titik**		**3.573.840**
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	3,393	m3	44.444	150.797
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 2 Ps)	10,367	m2	157.744	1.635.331
Bahan Porous untuk Filter	0,079	m3	336.115	26.553
Batu Belah - 15/20 cm	0,314	m3	209.300	65.720
Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,113	m3	6.148.010	694.725
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,283	m3	64.500	18.254
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	3	m'	117.210	351.630
Pekerjaan Pemasangan Socket Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	3	unit	117.850	353.550
Pekerjaan Pemasangan Elbow Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	2	unit	138.640	277.280
JARINGAN LISTRIK LAINNYA				
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 2.5 mm		**m'**		**67.512**
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,08	m3	89.750	7.180
Pekerjaan Penarikan Kabel	1	m'	5.750	5.750
Kabel NYFGBY 4 x 2.5 mm	1	m'	45.950	45.950
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,02	m3	238.100	4.762
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,06	m3	64.500	3.870
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 4 mm		**m'**		**103.262**
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,08	m3	89.750	7.180
Pekerjaan Penarikan Kabel	1	m'	5.750	5.750
Kabel NYFGBY 4 x 4 mm	1	m'	81.700	81.700
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,02	m3	238.100	4.762
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,06	m3	64.500	3.870
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 6 mm		**m'**		**144.162**
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,08	m3	89.750	7.180
Pekerjaan Penarikan Kabel	1	m'	5.750	5.750
Kabel NYFGBY 4 x 6 mm	1	m'	122.600	122.600
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,02	m3	238.100	4.762
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,06	m3	64.500	3.870
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 10 mm		**m'**		**154.362**
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,08	m3	89.750	7.180
Pekerjaan Penarikan Kabel	1	m'	5.750	5.750
Kabel NYFGBY 4 x 10 mm	1	m'	132.800	132.800
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,02	m3	238.100	4.762
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,06	m3	64.500	3.870
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 16 mm		**m'**		**174.762**

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,08	m3	89.750	7.180
Pekerjaan Penarikan Kabel	1	m'	5.750	5.750
Kabel NYFGBY 4 x 16 mm	1	m'	153.200	153.200
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,02	m3	238.100	4.762
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,06	m3	64.500	3.870
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYY 4 x 2.5 mm		**m'**		**181.717**
Pekerjaan Pemasangan Pipa untuk Kabel Tanam	1	m'	134.635	134.635
Pekerjaan Penarikan Kabel	1	m'	5.750	5.750
Kabel NYY 4 x 2.5 mm	1	m'	32.700	32.700
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,02	m3	238.100	4.762
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,06	m3	64.500	3.870
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYY 4 x 4 mm		**m'**		**200.067**
Pekerjaan Pemasangan Pipa untuk Kabel Tanam	1	m'	134.635	134.635
Pekerjaan Penarikan Kabel	1	m'	5.750	5.750
Kabel NYY 4 x 4 mm	1	m'	51.050	51.050
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,02	m3	238.100	4.762
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,06	m3	64.500	3.870
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYY 4 x 6 mm		**m'**		**221.517**
Pekerjaan Pemasangan Pipa untuk Kabel Tanam	1	m'	134.635	134.635
Pekerjaan Penarikan Kabel	1	m'	5.750	5.750
Kabel NYY 4 x 6 mm	1	m'	72.500	72.500
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,02	m3	238.100	4.762
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,06	m3	64.500	3.870
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYY 4 x 10 mm		**m'**		**251.117**
Pekerjaan Pemasangan Pipa untuk Kabel Tanam	1	m'	134.635	134.635
Pekerjaan Penarikan Kabel	1	m'	5.750	5.750
Kabel NYY 4 x 10 mm	1	m'	102.100	102.100
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,02	m3	238.100	4.762
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,06	m3	64.500	3.870
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYY 4 x 16 mm		**m'**		**302.217**
Pekerjaan Pemasangan Pipa untuk Kabel Tanam	1	m'	134.635	134.635
Pekerjaan Penarikan Kabel	1	m'	5.750	5.750
Kabel NYY 4 x 16 mm	1	m'	153.200	153.200
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,02	m3	238.100	4.762
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,06	m3	64.500	3.870
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYY 4 x 25 mm		**m'**		**470.041**
Pekerjaan Pemasangan Pipa untuk Kabel Tanam	1	m'	134.635	134.635
Pekerjaan Penarikan Kabel	1	m'	5.750	5.750

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Kabel NYY 4 x 25 mm	1	m'	311.500	311.500
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,06	m3	238.100	14.286
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,06	m3	64.500	3.870
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYY 4 x 35 mm		**m'**		**531.241**
Pekerjaan Pemasangan Pipa untuk Kabel Tanam	1	m'	134.635	134.635
Pekerjaan Penarikan Kabel	1	m'	5.750	5.750
Kabel NYY 4 x 35 mm	1	m'	372.700	372.700
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,06	m3	238.100	14.286
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,06	m3	64.500	3.870
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYM 2 x 1.5 mm		**m'**		**45.800**
Pekerjaan Penarikan Kabel	1	m'	5.750	5.750
Kabel NYM 2 x 1.5 mm	1	m'	13.300	13.300
Klem Kabel	5	buah	5.350	26.750
Pekerjaan Pemasangan Kabel NYM 2 x 2.5 mm		**m'**		**52.950**
Pekerjaan Penarikan Kabel	1	m'	5.750	5.750
Kabel NYM 2 x 2.5 mm	1	m'	20.450	20.450
Klem Kabel	5	buah	5.350	26.750
Pekerjaan Pemasangan Kabel Twisted 2 x 10 mm		**m'**		**42.750**
Pekerjaan Penarikan Kabel	1	m'	5.750	5.750
Kabel Twisted 2 x 10 mm	1	m'	10.250	10.250
Klem Kabel	5	buah	5.350	26.750
Pekerjaan Pemasangan Kabel Twisted 2 x 16 mm		**m'**		**43.250**
Pekerjaan Penarikan Kabel	1	m'	5.750	5.750
Kabel Twisted 2 x 16 mm	1	m'	10.750	10.750
Klem Kabel	5	buah	5.350	26.750
Pekerjaan Pemasangan Kabel Twisted 4 x 16 mm		**m'**		**51.400**
Pekerjaan Penarikan Kabel	1	m'	5.750	5.750
Kabel Twisted 4 x 16 mm	1	m'	18.900	18.900
Klem Kabel	5	buah	5.350	26.750
TAMBAHAN				
Pekerjaan Gapura Mojopahitan Kecil (Lebar Jalan 3 m; Tinggi 3 m)				**40.274.636**
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	3	m3	89.750	269.250
Perapian kembali Trotoar Bekas Pembongkaran (Pemasangan Kanstin Kembali)	1	ls	1.000.000	1.000.000
Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 30 cm Sedalam 3 m	4	titik	238.872	955.488
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Pondasi	3	m2	113.262	339.786
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Kolom	10	m2	295.898	2.958.980
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Balok	1,5	m2	296.970	445.455

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos/Ulir	250	kg	16.296	4.074.063
Pekerjaan Pembuatan Beton K-175	4	m3	1.371.317	5.485.269
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	1,5	m3	1.167.156	1.750.734
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	7,5	m3	64.500	483.750
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 3 Ps)	50	m2	310.745	15.537.240
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 5 Ps)	40	m2	144.743	5.789.700
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 5 Ps)	4	m2	296.231	1.184.922
Pekerjaan Gapura Mojopahitan Sedang (Lebar Jalan 6.5 m; Tinggi 6 m)				**72.492.735**
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	6	m3	89.750	538.500
Perapian kembali Trotoar Bekas Pembongkaran (Pemasangan Kanstin Kembali)	1	ls	1.000.000	1.000.000
Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 30 cm Sedalam 3 m	10	titik	238.872	2.388.720
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Pondasi	5	m2	113.262	566.310
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Kolom	20	m2	295.898	5.917.960
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Balok	3	m2	296.970	890.911
Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos/Ulir	500	kg	16.296	8.148.125
Pekerjaan Pembuatan Beton K-175	7	m3	1.371.317	9.599.220
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	2,4	m3	1.167.156	2.801.174
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	15,55	m3	64.500	1.002.975
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 3 Ps)	85	m2	310.745	26.413.308
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 5 Ps)	75	m2	144.743	10.855.688
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 5 Ps)	8	m2	296.231	2.369.845
Pekerjaan Gapura Mojopahitan Besar (Lebar Jalan >10 m; Tinggi 10 m)				**145.282.836**
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	10	m3	89.750	897.500
Perapian kembali Trotoar Bekas Pembongkaran (Pemasangan Kanstin Kembali)	2	ls	1.000.000	2.000.000
Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 30 cm Sedalam 3 m	18	titik	238.872	4.299.696
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Pondasi	8	m2	113.262	906.096
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Kolom	30	m2	295.898	8.876.940

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Balok	5	m2	296.970	1.484.851
Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos/Ulir	1000	kg	16.296	16.296.250
Pekerjaan Pembuatan Beton K-175	14	m3	1.371.317	19.198.440
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	6	m3	1.167.156	7.002.935
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	30	m3	64.500	1.935.000
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 3 Ps)	180	m2	310.745	55.934.064
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 5 Ps)	150	m2	144.743	21.711.375
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 5 Ps)	16	m2	296.231	4.739.690
Pekerjaan Saluran Lebar 0 - 50 cm		**m'**		**550.823**
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	0,68	m3	44.444	30.222
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,24	m3	215.970	51.833
Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,12	m3	475.077	57.009
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)	0,18	m3	895.991	161.278
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,06	m3	64.500	3.870
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,12	m3	1.167.156	140.059
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	1,47	m2	72.484	106.552
Pekerjaan Saluran Lebar 50 - 100 cm		**m'**		**829.734**
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1,26	m3	44.444	55.999
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,26	m3	215.970	56.152
Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,18	m3	475.077	85.514
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)	0,36	m3	895.991	322.557
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,12	m3	64.500	7.740
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,13	m3	1.167.156	151.730
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	2,07	m2	72.484	150.042
Pekerjaan Saluran Lebar >100 cm		**m'**		**1.574.039**
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	2,9	m3	44.444	128.886
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,3	m3	215.970	64.791
Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,3	m3	475.077	142.523

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)	0,9	m3	895.991	806.392
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,3	m3	64.500	19.350
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,15	m3	1.167.156	175.073
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	3,27	m2	72.484	237.023
Pekerjaan Saluran Lebar 0 - 50 cm, U Ditch + Cover (gandar 5 ton)		**unit**		**1.215.177**
U-ditch - Uk. 50 x 50 x 120 cm, Gandar 5 ton	1	unit	572.800	572.800
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1,155	m3	44.444	51.332
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,415	m3	64.500	26.768
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,29	m3	215.970	62.631
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,145	m3	1.167.156	169.238
Cover U-ditch - 50 x 10 x 120 cm, Gandar 5 ton	1	unit	314.300	314.300
Pekerjaan Pemasangan Cover U-ditch	0,08	unit	41.743	3.339
Pekerjaan Saluran Lebar 50 - 100 cm, U Ditch + Cover (gandar 10 ton)		**unit**		**3.268.938**
U-ditch - Uk. 100 x 120 x 120 cm, Gandar 10 ton	1	unit	1.837.700	1.837.700
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	4,145	m3	44.444	184.219
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	1,57	m3	64.500	101.265
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,34	m3	215.970	73.430
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,17	m3	1.167.156	198.416
Cover U-ditch - 100 x 12 x 120 cm, Gandar 10 ton	1	unit	855.800	855.800
Pekerjaan Pemasangan Cover U-ditch	0,08	unit	41.743	3.339
Pekerjaan Saluran Lebar > 100 cm, U Ditch + Cover (gandar 20 ton)		**unit**		**5.546.884**
U-ditch - Uk. 100 x 120 x 120 cm, Gandar 20 ton	1	unit	3.430.800	3.430.800
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	4,224	m3	44.444	187.730
Pekerjaan Pemasangan U-ditch	0,08	unit	184.610	14.769
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	1,6	m3	64.500	103.200
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,34	m3	215.970	73.430
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,17	m3	1.167.156	198.416

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Cover U-ditch - 100 x 15 x 120 cm, Gandar 20 ton	1	unit	1.535.200	1.535.200
Pekerjaan Pemasangan Cover U-ditch	0,08	unit	41.743	3.339
Pekerjaan Saluran Lebar 0 - 50 cm, Box Culvert (gandar 20 ton)		**unit**		**1.809.635**
Box Culvert Heavy Duty - Uk. 50 x 50 x 120 cm, Gandar 20 ton	1	unit	1.117.900	1.117.900
Cerucuk Bambu - Dia. 12 cm, pjg. 600 cm	5	batang	19.150	95.750
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	3,335	m3	44.444	148.219
Pekerjaan Pemasangan Box Culvert	0,1	unit	184.610	18.461
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,725	m3	64.500	46.763
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,15	m3	215.970	32.396
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,3	m3	1.167.156	350.147
Pekerjaan Saluran Lebar 50 - 100 cm, Box Culvert (gandar 20 ton)		**unit**		**4.602.035**
Box Culvert Heavy Duty - Uk. 100 x 100 x 120 cm, Gandar 20 ton	1	unit	3.910.300	3.910.300
Cerucuk Bambu - Dia. 12 cm, pjg. 600 cm	5	batang	19.150	95.750
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	3,335	m3	44.444	148.219
Pekerjaan Pemasangan Box Culvert	0,1	unit	184.610	18.461
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,725	m3	64.500	46.763
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,15	m3	215.970	32.396
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,3	m3	1.167.156	350.147
Pekerjaan Saluran Lebar >100 cm, Box Culvert (gandar 20 ton)		**unit**		**13.166.168**
Box Culvert Heavy Duty - Uk. 200 x 200 x 120 cm, Gandar 20 ton	1	unit	12.067.600	12.067.600
Cerucuk Bambu - Dia. 12 cm, pjg. 600 cm	7	batang	19.150	134.050
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	10,535	m3	44.444	468.213
Pekerjaan Pemasangan Box Culvert	0,1	unit	184.610	18.461
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	2,45	m3	64.500	158.025
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,4	m3	215.970	86.388
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,2	m3	1.167.156	233.431
Pengadaan dan Pemasangan Pelican Cross (Lampu Penyeberangan)		**Unit**		**142.693.804**
Automatic Controller TL Pendestrian	1	unit	22.725.300	22.725.300
Box lampu 3 aspek LED Ø 30 cm	3	buah	5.248.500	15.745.500
Box lampu Pendistrian 2 aspek LED Ø 30 cm	2	buah	4.656.400	9.312.800
Post Bottom	2	buah	12.761.300	25.522.600
Traffic voice	1	buah	3.024.800	3.024.800

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Tiang overhead Oktagonal type L	1	batang	27.360.200	27.360.200
Tiang Pendek Oktagonal	1	batang	3.981.600	3.981.600
Angkur Overhead	1	buah	595.200	595.200
Angkur Tiang Pendek	1	buah	180.200	180.200
Armatur box lampu	10	buah	143.900	1.439.000
Pekerjaan Pemasangan Patok Pengaman (Delineator)	9	buah	838.678	7.548.102
Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Daun Rambu 90 cm	4	buah	1.070.319	4.281.277
Papan Tambahan (50 x 25 cm)	2	buah	132.000	264.000
Terminal Block - 4 Pole, 25 A, 600 V	6	Buah	138.800	832.800
Kabel NYY 4 x 2.5 mm	200	m	32.700	6.540.000
Penyambungan Listrik	1	unit	2.342.400	2.342.400
Pekerjaan Pemasangan				
Pekerjaan Penarikan Kabel	150	m'	5.750	862.500
Boring kabel bawah tanah	20	mtr	90.650	1.813.000
Pengecoran tiang overhead	0,56	m3	650.600	364.336
Pengecoran tiang lurus	0,36	m3	650.600	234.216
Pengecoran tiang patok pengaman	1	m3	650.600	650.600
Pasang dan stel terminal kabel	6	set	85.700	514.200
Pasang dan stel box lampu	5	set	86.800	434.000
Pembuatan dudukan box control	0,3	m3	650.600	195.180
Pengecatan Marka & Zebra Cross	35	m2	82.686	2.893.993
Akomodasi Alat dan Bahan	4	onh	475.800	1.903.200
Biaya programming	1	Ls	1.132.800	1.132.800
Pengadaan Lampu PJU		**Unit**		**24.337.588**
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,03	m3	89.750	2.693
Pekerjaan Pondasi Biasa PJU	0,112	m3	893.345	100.182
Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata Expose tbl 1 Bata (1 Pc : 3 Ps)	0,24	m2	1.234.075	296.178
Pembuatan & Pemasangan Tiang PJU Lengkap Dengan LOGO Pemkot, Tinggi 5 meter	1,00	bh	1.981.400	1.981.400
pemasangan stang PJU	1,00	bh	734.400	734.400
Pemasangan Ornamen (fiber)	1,00	unit	2.359.600	2.359.600
Instalasi 1 titik Lampu PJU (Tarikan udara) 3 m Instalasi dalam pipa	1,00	ttk	107.210	107.210
Pemasangan LAMPU LED street Light NEO 40 Watt (model NNP10633).	1,00	bh	2.134.000	2.134.000
Pemasangan Panel Lampu PJU Lengkap	1,00	Set	5.790.950	5.790.950
Pemasangan/Penarikan Kabel Twisted 2 x 10 mm	100,00	m'	42.750	4.275.000
Pemasangan Meter Listrik Baru 4400 VA	1,00	bh	6.156.600	6.156.600
Pemasangan service with clamp 1 phasa	2,00	bh	30.900	61.800
Pemasangan conector 1 phasa	2,00	bh	13.200	26.400
Pekerjaan Pengecatan Tiang PJU	1	unit	311.175	311.175
Meterisasi Lampu PJU		**Unit**		**13.578.450**
Pemasangan/Penarikan Kabel Twisted 2 x 10 mm	100,00	m'	42.750	4.275.000

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pemasangan Meter Listrik Baru 4400 VA	1,00	bh	6.156.600	6.156.600
Pemasangan Panel Lampu PJU	1,00	Set	3.146.850	3.146.850
TAMBAHAN BINAMARGA				
Pekerjaan Rehabilitasi Trotoar dengan menggunakan paving		**m2**		**630.215**
Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,045	titik	123.439	5.555
Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,007	m3	5.011.179	35.078
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 3 Ps tbl 15 mm	0,1	m2	74.670	7.467
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-300 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	1	m2	178.322	178.322
Pekerjaan Pemasangan Stopper/Uskup	1	m'	158.022	158.022
Pekerjaan Pemasangan Kanstin	1	m'	216.417	216.417
Pekerjaan Pemasangan Patok Pengaman (Delineator)	0,035	unit	838.678	29.354
Pekerjaan Rehabilitasi Trotoar dengan menggunakan granit tile		**m2**		**927.578**
Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,045	titik	123.439	5.555
Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,008	m3	5.011.179	40.089
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 3 Ps tbl 15 mm	0,15	m2	74.670	11.200
Pekerjaan Pemasangan Lantai Granit Uk. 40x40 cm	1	m2	624.963	624.963
Pekerjaan Pemasangan Kanstin	1	m'	216.417	216.417
Pekerjaan Pemasangan Patok Pengaman (Delineator)	0,035	unit	838.678	29.354
Pekerjaan Rehabilitasi Trotoar dengan menggunakan batu andesit		**m2**		**651.902**
Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,045	titik	123.439	5.555
Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,008	m3	5.011.179	40.089
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 3 Ps tbl 15 mm	0,15	m2	74.670	11.200
Pekerjaan Pasangan Lantai Batu Andesit	1	m2	349.286	349.286
Pekerjaan Pemasangan Kanstin	1	m'	216.417	216.417
Pekerjaan Pemasangan Patok Pengaman (Delineator)	0,035	unit	838.678	29.354
Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Paving (6 cm)		**m2**		**1.275.330**
Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	1	m'	123.439	123.439
Pekerjaan Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	1	m2	9.250	9.250
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,6	m3	89.750	53.850
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,55	m3	238.100	130.955
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	1	m2	185.615	185.615

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Pemasangan Stopper/Uskup	2	m'	158.022	316.044
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,02	m3	1.167.156	23.343
Pekerjaan Pemasangan Kanstin	2	m'	216.417	432.834
Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Paving (8 cm)		**m2**		**1.351.285**
Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	1	m'	123.439	123.439
Pekerjaan Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	1	m2	9.250	9.250
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,7	m3	89.750	62.825
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,6	m3	238.100	142.860
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 8 cm (Persegi Panjang)	1	m2	240.690	240.690
Pekerjaan Pemasangan Stopper/Uskup	2	m'	158.022	316.044
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,02	m3	1.167.156	23.343
Pekerjaan Pemasangan Kanstin	2	m'	216.417	432.834
Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Paving Persegi 20x20		**m2**		**985.084**
Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	1	m'	123.439	123.439
Pekerjaan Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	1	m2	9.250	9.250
Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,7	m3	89.750	62.825
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,6	m3	238.100	142.860
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Persegi 20x20 cm	1	m2	190.532	190.532
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,02	m3	1.167.156	23.343
Pekerjaan Pemasangan Kanstin	2	m'	216.417	432.834
Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Rigid (lebar >6m)		**m'**		**41.375.633**
Pekerjaan Galian Batu + Pembuangan Sisa Galian	4,179	m3	23.314	97.430
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	4,179	m3	215.970	902.539
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A	2,429	m2	269.232	653.965
Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	6,4	m3	6.148.010	39.347.261
Pekerjaan Pemasangan Stopper/Uskup	1	m'	158.022	158.022
Pekerjaan Pemasangan Kanstin	1	m'	216.417	216.417
Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Rigid (lebar 4-6m)		**m'**		**15.790.930**
Pekerjaan Galian Batu + Pembuangan Sisa Galian	1,671	m3	23.314	38.958
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	1,671	m3	215.970	360.886
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,971	m2	269.232	261.424
Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	2,4	m3	6.148.010	14.755.223
Pekerjaan Pemasangan Stopper/Uskup	1	m'	158.022	158.022

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Pemasangan Kanstin	1	m'	216.417	216.417
Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Rigid (lebar <4m)		**m'**		**10.652.010**
Pekerjaan Galian Batu + Pembuangan Sisa Galian	1,114	m3	23.314	25.972
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	1,114	m3	215.970	240.591
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,647	m2	269.232	174.193
Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	1,6	m3	6.148.010	9.836.815
Pekerjaan Pemasangan Stopper/Uskup	1	m'	158.022	158.022
Pekerjaan Pemasangan Kanstin	1	m'	216.417	216.417
Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Rigid (lebar 20m)		**m'**		**32.078.028**
Pekerjaan Galian Batu + Pembuangan Sisa Galian	5,571	m3	23.314	129.883
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	5,571	m3	215.970	1.203.169
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B	3,238	m2	299.180	968.745
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A	2,857	m2	269.232	769.196
Pekerjaan Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor	8	m3	3.579.074	28.632.595
Pekerjaan Pemasangan Stopper/Uskup	1	m'	158.022	158.022
Pekerjaan Pemasangan Kanstin	1	m'	216.417	216.417
Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Aspal (lebar >6m)		**m'**		**4.968.688**
Pekerjaan Galian Batu + Pembuangan Sisa Galian	4,179	m3	23.314	97.430
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	4,179	m3	215.970	902.539
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B	2,429	m2	299.180	726.709
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A	2,143	m2	269.232	576.964
Pekerjaan Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor	0,64	m3	3.579.074	2.290.608
Pekerjaan Pemasangan Stopper/Uskup	1	m'	158.022	158.022
Pekerjaan Pemasangan Kanstin	1	m'	216.417	216.417
Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Aspal (lebar 4-6m)		**m'**		**2.184.651**
Pekerjaan Galian Batu + Pembuangan Sisa Galian	1,671	m3	23.314	38.958
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	1,671	m3	215.970	360.886
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0,971	m2	299.180	290.504
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,969	m2	269.232	260.886
Pekerjaan Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor	0,24	m3	3.579.074	858.978
Pekerjaan Pemasangan Stopper/Uskup	1	m'	158.022	158.022
Pekerjaan Pemasangan Kanstin	1	m'	216.417	216.417

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Aspal (lebar <4m)		**m'**		**1.580.878**
Pekerjaan Galian Batu + Pembuangan Sisa Galian	1,114	m3	23.314	25.972
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	1,114	m3	215.970	240.591
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0,647	m2	299.180	193.570
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,645	m2	269.232	173.655
Pekerjaan Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor	0,16	m3	3.579.074	572.652
Pekerjaan Pemasangan Stopper/Uskup	1	m'	158.022	158.022
Pekerjaan Pemasangan Kanstin	1	m'	216.417	216.417
Pembangunan Rumah Pompa m2		**m2**		**7.915.047**
Pekerjaan lantai kerja beton (K-100), tebal 10 cm	0,1	m3	1.167.156	116.716
Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,24	m3	5.011.179	1.202.683
Pekerjaan balok 30/40 beton bertulang (K-225)	0,12	m3	1.437.864	172.544
Pekerjaan balok 20/30 beton bertulang (K-225)	0,06	m3	1.437.864	86.272
Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng Tanah Liat (Karang Pilang)	0,1524	m2	198.200	30.201
Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Galvalum Genteng Biasa/Metal	0,091	m2	296.145	26.949
Pekerjaan dudukan pompa beton bertulang (K-225)	0,06	m3	1.437.864	86.272
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 4 Ps)	3	m2	147.173	441.519
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	3	m2	72.484	217.453
Pekerjaan acian	3	m2	43.788	131.363
Pekerjaan Pengecatan Bidang Tembok Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Interior)	3	m2	58.802	176.406
Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Jalusi Kayu Kelas II (Kamper)	0,0117	m2	1.136.042	13.313
Pembuatan dan pemasangan pintu besi	0,0117	m2	686.042	8.040
Pompa Sentrifugal End Suction - in/out : 5” / 4” - Sealing : Gland Packing - Speed : 1450 Rpm - Kapasitas : 200 m3/hr - Head : 13-20 m	0,0625	Unit	9.420.400	588.775
Diesel dobel starter - Daya Maksimal 23 Hp/17 Kw - Daya Continue 19 Hp/14 Kw - Speed : 2200 Rpm - Drive : V-Pulley	0,0625	Unit	12.506.100	781.631
Kelengkapan : Terkopel diatas Baseplate + Accu N120 120 Ah 120 A 12V + Double Starter	0,0625	Unit	2.935.100	183.444

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pipa- Pipa : Pipa GIP BS 1967/67/85 (GIP Medium Slass A)	1,25	m	2.332.500	2.915.625
Pipa PVC AW Standard	1,25	m	402.300	502.875
Fitting Pipa PVC	0,625	Buah	79.650	49.781
Fitting Sch 20 (Medium)	0,625	Buah	234.900	146.813
Kabel NYM - 3 x 2.5 mm	1,875	m	19.400	36.375
Pekerjaan Jalan Diatas Saluran Gandar 20 Ton, Lebar = 4 m		**m**		**47.395.696**
Pekerjaan Asphalt				
Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC)	4	m2	1.274.595	5.098.382
Pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC)	4	m2	1.202.270	4.809.080
Pekerjaan Struktur Beton				
Beton Mutu Tinggi Fc'=35 Mpa	1,4	m3	3.195.452	4.473.633
Pekerjaan Pemasangan Wiremesh	140,152	kg	11.952	1.675.132
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Lantai	0,088	m2	477.498	42.020
Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos/Ulir	8,756	kg	16.296	142.690
Pekerjaan Sub-Base				
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,4	m3	1.167.156	466.862
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1,2	m3	269.232	323.079
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B	1,6	m3	299.180	478.688
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas S	2	m3	221.669	443.339
Pekerjaan Lapis Pondasi/Perata Penetrasi Macadam	2	m3	2.226.368	4.452.737
Pekerjaan Tanah				
Pekerjaan Galian Biasa + Pembuangan Sisa Galian	2,8	m3	6.405	17.935
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,4	m3	215.970	86.388
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,052	m3	238.100	12.381
Pekerjaan Saluran Box Culvert 400/200 Gandar 20 Ton				
Box Culvert Heavy Duty - Uk. 400 x 200 x 120 cm, Gandar 20 ton	1	unit	23.021.300	23.021.300
Cerucuk Bambu - Dia. 12 cm, pjg. 600 cm	7	batang	19.150	134.050
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	20,335	m3	44.444	903.761
Pekerjaan Pemasangan Box Culvert	0,1	unit	184.610	18.461
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	4,9	m3	64.500	316.050
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,6	m3	215.970	129.582
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,3	m3	1.167.156	350.147
Pekerjaan Jalan Diatas Saluran Gandar 20 Ton, Lebar = 6 m		**m**		**58.656.868**
Pekerjaan Asphalt				
Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC)	6	m2	1.274.595	7.647.573
Pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC)	6	m2	1.202.270	7.213.620

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Struktur Beton				
Beton Mutu Tinggi Fc'=35 Mpa	2,1	m3	3.195.452	6.710.450
Pekerjaan Pemasangan Wiremesh	210,228	kg	11.952	2.512.698
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Lantai	0,132	m2	477.498	63.030
Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos/Ulir	13,134	kg	16.296	214.035
Pekerjaan Sub-Base				
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,6	m3	1.167.156	700.293
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1,8	m3	269.232	484.618
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B	2,4	m3	299.180	718.032
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas S	3	m3	221.669	665.008
Pekerjaan Lapis Pondasi/Perata Penetrasi Macadam	3	m3	2.226.368	6.679.105
Pekerjaan Tanah				
Pekerjaan Galian Biasa + Pembuangan Sisa Galian	4,2	m3	6.405	26.903
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,6	m3	215.970	129.582
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,078	m3	238.100	18.572
Pekerjaan Saluran Box Culvert 400/200 Gandar 20 Ton				
Box Culvert Heavy Duty - Uk. 400 x 200 x 120 cm, Gandar 20 ton	1	unit	23.021.300	23.021.300
Cerucuk Bambu - Dia. 12 cm, pjg. 600 cm	7	batang	19.150	134.050
Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	20,335	m3	44.444	903.761
Pekerjaan Pemasangan Box Culvert	0,1	unit	184.610	18.461
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	4,9	m3	64.500	316.050
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,6	m3	215.970	129.582
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,3	m3	1.167.156	350.147
Pekerjaan Jembatan Komposit, Lebar 3 m, Panjang 4 m		**M2**		**43.159.703**
Pekerjaan Pendahuluan				
Uitzeet dan Pengukuran Menggunakan Waterpass/Total Station	0,021	Ls	1.500.000	31.250
Direksi Keet (Sewa)	0,021	Ls	3.600.000	75.000
Mobilisasi dan Demobilisasi	0,021	Ls	14.000.000	291.667
Pembersihan Lokasi	0,021	Ls	1.700.000	35.417
Pekerjaan Kisdam	0,021	Ls	10.000.000	208.333
Dewatering	0,021	Ls	6.635.900	138.248
Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	0,021	Pek	12.611.995	262.750
Jembatan Sementara	0,021	Ls	3.000.000	62.500
Pekerjaan Tanah				
Galian Biasa + Buangan	2,359	M3	23.614	55.705
Galian Batu/Padas + Buangan	4,247	M3	38.504	163.520
Pembongkaran Beton + Pembuangan	0,158	M3	376.465	59.293
Pemotongan Pohon Pilihan diameter 50 – 75 cm	0,104	Buah	57.854	6.026

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Urugan Sirtu	2,288	M3	215.970	494.121
Pekerjaan Jalan				
Pemasangan Plastik Polythene	1,625	m2	3.340	5.427
Besi Tulangan Dowel Support Ø 8	0,585	Kg	21.870	12.798
Besi Dowel Ø 32	3,946	kg	16.338	64.468
Pengecatan Dowel	0,063	m2	40.116	2.516
Besi Tie Bar D 16	0,414	kg	15.873	6.577
Sewa Bekisting Plat Besi	0,021	ls	1.500.000	31.250
Pekerjaan Beton Fs-40	0,406	m3	1.703.165	690.846
Pekerjaan Groving	1,625	m2	1.342	2.180
Pekerjaan Concrete Cutting	0,646	M'	6.081	3.927
Joint Sealant	0,161	Liter	83.956	13.555
JEMBATAN, TPT DAN DRAINASE				
Penyediaan Baja Struktur BJ 37 (Titik Leleh 240 MPa)	106,000	Kg	24.365	2.582.737
Pemasangan Baja Struktur BJ 37 (Titik Leleh 240 MPa)	106,000	Kg	879	93.174
Pembesian Besi Profil Siku, UNP	20,538	Kg	54.340	1.116.042
Pekerjaan Plat Besi (Plat Sambungan dan Plat Pengaku)	20,885	Kg	14.300	298.656
Pekerjaan Baut Dia. 22	5,792	Buah	12.500	72.396
Pengelasan dengan las listrik	8,646	Titik	4.405	38.084
Pekerjaan Shear Connector	5,000	Buah	11.747	58.735
Penyediaan dan Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Uk. 300 mm x 300 mm (P. 11 m)	4,583	M1	327.040	1.498.932
Pecah Kepala Tiang Pancang	0,417	Titik	104.064	43.360
Pembuatan Lubang Strous Pile Ø 30 cm	2,569	M1	83.780	215.210
Pekerjaan Pembesian Tulangan Ulir	512,625	KG	16.296	8.353.858
Pekerjaan Pembesian Tulangan Polos	41,787	KG	16.296	680.969
Pekerjaan Bekisting	5,287	M2	112.266	593.583
Beton Mutu Rendah Fc'=10 Mpa	0,219	M3	2.430.052	531.068
Beton Mutu Sedang Fc'=25 Mpa	3,144	M3	3.035.673	9.545.294
Beton Mutu Sedang Fc'=20 Mpa	3,793	M3	2.924.566	11.091.416
Elastomer	0,250	Bh	708.133	177.033
Expantion Joint Tipe Baja Bersudut	0,500	M1	385.813	192.907
Sandaran Ralling	0,667	M1	248.800	165.867
Pasangan bata merah tebal 1/2 batu 1 SP : 4 PP	0,034	M2	147.173	5.028
Pleteran 1 SP : 4 PP, tebal 15 mm	0,491	M2	72.484	35.578
Pasangan keramik lantai 30 cm x 30 cm	0,267	M2	275.854	73.561
Pengecatan tembok baru (1 plamir, 1 cat dasar, 2 cat penutup)	0,491	M2	57.041	27.997
Pengecatan permukaan baja dengan cat besi	2,290	M2	37.568	86.045
Pasangan batu belah, 1 SP : 4 PP	2,607	M3	895.991	2.335.550
Finishing siar batu kali, 1 SP : 2 PP	3,734	M2	70.296	262.452
Fondasi Cerucuk Penyedian dan Pemancangan Cerucuk	2,762	M1	96.585	266.795
Pekerjaan Jembatan Komposit, Lebar 6 m		**m'**		**305.375.129**
Pekerjaan Pendahuluan				

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Uitzeet dan Pengukuran Menggunakan Waterpass/Total Station	1,00	Ls	1.500.000	1.500.000
Direksi Keet (Sewa)	1,00	Ls	3.600.000	3.600.000
Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	14.000.000	14.000.000
Pembersihan Lokasi	1,00	Ls	1.700.000	1.700.000
Pekerjaan Kisdam	1,00	Ls	10.000.000	10.000.000
Dewatering	1,00	Ls	6.635.900	6.635.900
Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	1,00	Pek	12.611.995	12.611.995
Jembatan Sementara	1,00	Ls	3.000.000	3.000.000
Pekerjaan Tanah				
Galian Biasa + Buangan	14,154	M3	23.614	334.232
Galian Batu/Padas + Buangan	25,481	M3	38.504	981.122
Pembongkaran Beton + Pembuangan	0,945	M3	376.465	355.760
Pemotongan Pohon Pilihan diameter 50 – 75 cm	0,625	Buah	57.854	36.159
Urugan Sirtu	13,728	M3	215.970	2.964.728
Pekerjaan Jalan				
Pemasangan Plastik Polythene	9,750	m2	3.340	32.562
Besi Tulangan Dowel Support Ø 8	3,511	Kg	21.870	76.790
Besi Dowel Ø 32	23,675	kg	16.338	386.808
Pengecatan Dowel	0,376	m2	40.116	15.094
Besi Tie Bar D 16	2,486	kg	15.873	39.463
Sewa Bekisting Plat Besi	0,125	ls	1.500.000	187.500
Pekerjaan Beton Fs-40	2,434	m3	1.703.165	4.145.078
Pekerjaan Groving	9,750	m2	1.342	13.081
Pekerjaan Concrete Cutting	3,875	M'	6.081	23.562
Joint Sealant	0,969	Liter	83.956	81.332
JEMBATAN, TPT DAN DRAINASE				
Penyediaan Baja Struktur BJ 37 (Titik Leleh 240 MPa)	636,000	Kg	24.365	15.496.425
Pemasangan Baja Struktur BJ 37 (Titik Leleh 240 MPa)	636,000	Kg	879	559.044
Pembesian Besi Profil Siku, UNP	123,229	Kg	54.340	6.696.250
Pekerjaan Plat Besi (Plat Sambungan dan Plat Pengaku)	125,310	Kg	14.300	1.791.933
Pekerjaan Baut Dia. 22	34,750	Buah	12.500	434.375
Pengelasan dengan las listrik	51,875	Titik	4.405	228.505
Pekerjaan Shear Connector	30,000	Buah	11.747	352.410
Penyediaan dan Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Uk. 300 mm x 300 mm (P. 11 m)	27,500	M1	327.040	8.993.595
Pecah Kepala Tiang Pancang	2,500	Titik	104.064	260.160
Pembuatan Lubang Strous Pile Ø 30 cm	15,413	M1	83.780	1.291.259
Pekerjaan Pembesian Tulangan Ulir	3075,748	KG	16.296	50.123.150
Pekerjaan Pembesian Tulangan Polos	250,721	KG	16.296	4.085.816
Pekerjaan Bekisting	31,724	M2	112.266	3.561.499
Beton Mutu Rendah Fc'=10 Mpa	1,311	M3	2.430.052	3.186.405
Beton Mutu Sedang Fc'=25 Mpa	18,866	M3	3.035.673	57.271.763
Beton Mutu Sedang Fc'=20 Mpa	22,755	M3	2.924.566	66.548.496
Elastomer	1,500	Bh	708.133	1.062.200
Expantion Joint Tipe Baja Bersudut	3,000	M1	385.813	1.157.440

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Sandaran Ralling	4,000	M1	248.800	995.200
Pasangan bata merah tebal 1/2 batu 1 SP : 4 PP	0,205	M2	147.173	30.170
Pleteran 1 SP : 4 PP, tebal 15 mm	2,945	M2	72.484	213.466
Pasangan keramik lantai 30 cm x 30 cm	1,600	M2	275.854	441.366
Pengecatan tembok baru (1 plamir, 1 cat dasar, 2 cat penutup)	2,945	M2	57.041	167.984
Pengecatan permukaan baja dengan cat besi	13,743	M2	37.568	516.271
Pasangan batu belah, 1 SP : 4 PP	15,640	M3	895.991	14.013.299
Finishing siar batu kali, 1 SP : 2 PP	22,401	M2	70.296	1.574.709
Fondasi Cerucuk Penyedian dan Pemancangan Cerucuk	16,574	M1	96.585	1.600.770
Pekerjaan Jembatan Komposit, Lebar 5 m		**m'**		**263.320.590**
Pekerjaan Pendahuluan				
Uitzeet dan Pengukuran Menggunakan Waterpass/Total Station	1,00	Ls	1.500.000	1.500.000
Direksi Keet (Sewa)	1,00	Ls	3.600.000	3.600.000
Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	14.000.000	14.000.000
Pembersihan Lokasi	1,00	Ls	1.700.000	1.700.000
Pekerjaan Kisdam	1,00	Ls	10.000.000	10.000.000
Dewatering	1,00	Ls	6.635.900	6.635.900
Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	1,00	Pek	12.611.995	12.611.995
Jembatan Sementara	1,00	Ls	3.000.000	3.000.000
Pekerjaan Tanah				
Galian Biasa + Buangan	11,795	M3	23.614	278.527
Galian Batu/Padas + Buangan	21,234	M3	38.504	817.602
Pembongkaran Beton + Pembuangan	0,788	M3	376.465	296.466
Pemotongan Pohon Pilihan diameter 50 – 75 cm	0,521	Buah	57.854	30.132
Urugan Sirtu	11,440	M3	215.970	2.470.607
Pekerjaan Jalan				
Pemasangan Plastik Polythene	8,125	m2	3.340	27.135
Besi Tulangan Dowel Support Ø 8	2,926	Kg	21.870	63.992
Besi Dowel Ø 32	19,729	kg	16.338	322.340
Pengecatan Dowel	0,314	m2	40.116	12.578
Besi Tie Bar D 16	2,072	kg	15.873	32.886
Sewa Bekisting Plat Besi	0,104	ls	1.500.000	156.250
Pekerjaan Beton Fs-40	2,028	m3	1.703.165	3.454.232
Pekerjaan Groving	8,125	m2	1.342	10.901
Pekerjaan Concrete Cutting	3,229	M'	6.081	19.635
Joint Sealant	0,807	Liter	83.956	67.777
JEMBATAN, TPT DAN DRAINASE				
Penyediaan Baja Struktur BJ 37 (Titik Leleh 240 MPa)	530,000	Kg	24.365	12.913.687
Pemasangan Baja Struktur BJ 37 (Titik Leleh 240 MPa)	530,000	Kg	879	465.870
Pembesian Besi Profil Siku, UNP	102,691	Kg	54.340	5.580.209
Pekerjaan Plat Besi (Plat Sambungan dan Plat Pengaku)	104,425	Kg	14.300	1.493.278
Pekerjaan Baut Dia. 22	28,958	Buah	12.500	361.979

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pengelasan dengan las listrik	43,229	Titik	4.405	190.421
Pekerjaan Shear Connector	25,000	Buah	11.747	293.675
Penyediaan dan Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Uk. 300 mm x 300 mm (P. 11 m)	22,917	M1	327.040	7.494.662
Pecah Kepala Tiang Pancang	2,083	Titik	104.064	216.800
Pembuatan Lubang Strous Pile Ø 30 cm	12,844	M1	83.780	1.076.049
Pekerjaan Pembesian Tulangan Ulir	2563,123	KG	16.296	41.769.292
Pekerjaan Pembesian Tulangan Polos	208,934	KG	16.296	3.404.847
Pekerjaan Bekisting	26,436	M2	112.266	2.967.915
Beton Mutu Rendah Fc'=10 Mpa	1,093	M3	2.430.052	2.655.338
Beton Mutu Sedang Fc'=25 Mpa	15,722	M3	3.035.673	47.726.469
Beton Mutu Sedang Fc'=20 Mpa	18,963	M3	2.924.566	55.457.080
Elastomer	1,250	Bh	708.133	885.167
Expantion Joint Tipe Baja Bersudut	2,500	M1	385.813	964.534
Sandaran Ralling	3,333	M1	248.800	829.333
Pasangan bata merah tebal 1/2 batu 1 SP : 4 PP	0,171	M2	147.173	25.142
Pleteran 1 SP : 4 PP, tebal 15 mm	2,454	M2	72.484	177.888
Pasangan keramik lantai 30 cm x 30 cm	1,333	M2	275.854	367.805
Pengecatan tembok baru (1 plamir, 1 cat dasar, 2 cat penutup)	2,454	M2	57.041	139.987
Pengecatan permukaan baja dengan cat besi	11,452	M2	37.568	430.226
Pasangan batu belah, 1 SP : 4 PP	13,033	M3	895.991	11.677.749
Finishing siar batu kali, 1 SP : 2 PP	18,668	M2	70.296	1.312.258
Fondasi Cerucuk Penyedian dan Pemancangan Cerucuk	13,811	M1	96.585	1.333.975
Pekerjaan Perbaikan Jalan (1) : L = 4 M		**Km**		**1.115.668.000**
Laston Lapis Aus (AC - WC)	360,00	Ton	1.225.100	441.036.000
Laston Lapis Antara (AC - BC)	560,00	Ton	1.204.700	674.632.000
Pekerjaan Perbaikan Jalan (2) : L = 5 M		**Km**		**1.394.585.000**
Laston Lapis Aus (AC - WC)	450,00	Ton	1.225.100	551.295.000
Laston Lapis Antara (AC - BC)	700,00	Ton	1.204.700	843.290.000
Pekerjaan Perbaikan Jalan (3) : L = 6 M		**Km**		**1.673.502.000**
Laston Lapis Aus (AC - WC)	540,00	Ton	1.225.100	661.554.000
Laston Lapis Antara (AC - BC)	840,00	Ton	1.204.700	1.011.948.000
Pekerjaan Perbaikan Jalan (4) : L = 7 M		**Km**		**1.952.419.000**
Laston Lapis Aus (AC - WC)	630,00	Ton	1.225.100	771.813.000
Laston Lapis Antara (AC - BC)	980,00	Ton	1.204.700	1.180.606.000
Pekerjaan Perbaikan Jalan (5) : L = 8 M		**Km**		**2.231.336.000**
Laston Lapis Aus (AC - WC)	720,00	Ton	1.225.100	882.072.000
Laston Lapis Antara (AC - BC)	1120,00	Ton	1.204.700	1.349.264.000
Pekerjaan Perbaikan Jalan (6) : L = 9 M		**Km**		**2.510.253.000**
Laston Lapis Aus (AC - WC)	810,00	Ton	1.225.100	992.331.000

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Laston Lapis Antara (AC - BC)	1260,00	Ton	1.204.700	1.517.922.000
Pekerjaan Perbaikan Jalan (7) : L = 10 M		**Km**		**2.789.170.000**
Laston Lapis Aus (AC - WC)	900,00	Ton	1.225.100	1.102.590.000
Laston Lapis Antara (AC - BC)	1400,00	Ton	1.204.700	1.686.580.000
Pekerjaan Perbaikan Jalan (8) : L = 11 M		**Km**		**3.068.087.000**
Laston Lapis Aus (AC - WC)	990,00	Ton	1.225.100	1.212.849.000
Laston Lapis Antara (AC - BC)	1540,00	Ton	1.204.700	1.855.238.000

3. REKAP ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) NON FISIK

URAIAN KEGIATAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.02.13.0001 Beban Kursus Singkat/Pelatihan			
Kegiatan Penelitian / Kajian Tipe 1 :	Spesifikasi : Pendampingan Pihak Ke-3, 2 Tenaga Ahli, 5 Surveyor, 150 Respoden, 6 Kali Rapat, Lama Pelaksanaan 3 Bulan	Kajian	190.283.150
Kegiatan Penelitian / Kajian Tipe 2 :	Spesifikasi : Pendampingan Pihak Ke-3, 3 Tenaga Ahli, 5 Surveyor, 150 Respoden, 6 Kali Rapat, FGD, Lama Pelaksanaan 3 Bulan	Kajian	276.545.350
Kegiatan Penyusunan Rumusan Kebijakan Tipe 1 :	Spesifikasi : Pendampingan Pihak Ke-3, 3 Tenaga Ahli, 12 Kali Rapat/FGD, Lama Pelaksanaan 3 Bulan	Paket Kebijakan	263.853.050
Kegiatan Penyusunan Rumusan Kebijakan Tipe 2 :	Spesifikasi : Pendampingan Pihak Ke-3, 5 Tenaga Ahli, 20 Kali Rapat/FGD, Lama Pelaksanaan 5 Bulan	Paket Kebijakan	722.307.450
8.1.02.02.13.0002 Beban Sosialisasi			
Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Tipe 1 :	Spesifikasi : Gedung Eksternal (Room Only), PNS/Internal Pegawai Pemkot Mojokerto (Narsum : Kepala OPD, Direktur, dan Setara Eselon II)	Per Kegiatan	26.615.700
Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Tipe 1 :	Spesifikasi : Gedung Eksternal (All In), PNS/Internal Pegawai Pemkot Mojokerto (Narsum : Kepala OPD, Direktur, dan Setara Eselon II)	Per Kegiatan	55.623.050
Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Tipe 2 :	Spesifikasi : Gedung Eksternal (Room Only), PNS/Internal Pegawai Pemkot Mojokerto (Narsum : Sekretaris - Eselon III, Pimpinan Perusahaan, BUMN/BUMD atau Setara)	Per Kegiatan	22.604.200
Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Tipe 2 :	Spesifikasi : Gedung Eksternal (All In), PNS/Internal Pegawai Pemkot Mojokerto (Narsum : Sekretaris - Eselon III, Pimpinan Perusahaan, BUMN/BUMD atau Setara)	Per Kegiatan	55.684.300
Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Tipe 3 :	Spesifikasi : Gedung Eksternal (Room Only), Non PNS/Masyarakat	Per Kegiatan	30.148.200
Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Tipe 3 :	Spesifikasi : Gedung Eksternal (All In), Non	Per Kegiatan	63.228.300

URAIAN KEGIATAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
	PNS/Masyarakat		
Kegiatan Pagelaran / Festival / Pawai Tipe 1 :	Spesifikasi : OPD Selaku Penyelenggara,1 Hari Pelaksanaan, Peserta Perorangan Max. 50 Orang, Bersifat Lomba	Per Kegiatan	135.622.200
Kegiatan Pagelaran / Festival / Pawai Tipe 2 :	Spesifikasi : OPD Selaku Penyelenggara, 1 Hari Pelaksanaan, Peserta Max. 20 Orang/Grup, Bersifat Lomba	Grup	128.872.200
Kegiatan Pagelaran / Festival / Pawai Tipe 3 :	Spesifikasi : Mengirim Delegasi, 1 Delegasi 40 Orang, Bersifat Lomba	Peserta	23.584.800
Kegiatan Pameran / Expo Tipe 1 :	Spesifikasi : OPD Sebagai Penyelenggaraan, Lokasi Acara (Asset Internal Pemkot), Max. 50 Stand (3 x 3 m) Peserta, Pelaksanaan Max. 10 Hari	Peserta	24.116.800
Kegiatan Pameran / Expo Tipe 2 :	Spesifikasi : OPD Sebagai Penyelenggaraan, Lokasi Acara (Eksternal Indoor), Max. 25 Stand (3 x 3 m) Peserta, Pelaksanaan Max. 3 Hari	Peserta	163.776.500
Kegiatan Pameran / Expo Tipe 3 :	Spesifikasi : Sebagai Pengirim Delegasi/Peserta, Skala Nasional	Peserta	14.389.000
Kegiatan Pameran / Expo Tipe 4 :	Spesifikasi : Sebagai Pengirim Delegasi/Peserta, Skala Regional, 1 Stand 2 Orang	Stand	8.618.200
Kegiatan Lomba Tipe 1 :	Spesifikasi : OPD Selaku Penyelenggara, Lomba Bersifat Olahraga (1 Cabor), Peserta Perorangan	Peserta	109.979.050
Kegiatan Lomba Tipe 2 :	Spesifikasi : OPD Selaku Penyelenggara, Lomba Bersifat Olahraga (1 Cabor), Peserta Kelompok, Max. 20 Orang/Kelompok	Peserta	117.730.550
Kegiatan Lomba Tipe 3 :	Spesifikasi : Sebagai Pengirim Delegasi/Peserta	Peserta	11.342.200
Kegiatan Lomba (Cabang Sepak Bola) :	OPD Selaku Penyelenggara, Lomba Bersifat Olahraga (1 Cabor)	Pertandingan	1.231.000
Kegiatan Lomba (Cabang Atletik) :	OPD Selaku Penyelenggara, Lomba Bersifat Olahraga (1 Cabor)	Pertandingan	653.000
Kegiatan Lomba (Cabang Bola Basket) :	OPD Selaku Penyelenggara, Lomba Bersifat Olahraga (1 Cabor)	Pertandingan	1.231.000
Kegiatan Lomba (Cabang Bulutangkis) :	OPD Selaku Penyelenggara, Lomba Bersifat Olahraga (1 Cabor)	Pertandingan	1.231.000
Kegiatan Saresehan, Seminar Musrembang, Rakor Tipe 1	Spesifikasi : Gedung Eksternal (All in), seresehan seminar, musrembang, rakor max 50 orang	Per Kegiatan	59.345.450
Kegiatan Saresehan, Seminar Musrembang, Rakor Tipe 2	Spesifikasi : Gedung Eksternal (All in), seresehan seminar, musrembang, rakor max 100 orang, termasuk konsumsi	Per Kegiatan	99.343.950
Kegiatan Saresehan, Seminar Musrembang, Rakor Tipe 3	Spesifikasi : Gedung Eksternal (All in), seresehan seminar, musrembang, rakor max 200 orang, termasuk konsumsi	Per Kegiatan	186.536.950
8.1.02.02.13.0003 Beban Bimbingan Teknis			
Kegiatan Pelatihan / Bimtek / Workshop Tipe 1 :	Spesikasi : Gedung Internal, Pejabat Eselon II/Kepala OPD/Setara	Per Kegiatan	40.401.400

URAIAN KEGIATAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
Kegiatan Pelatihan / Bimtek / Workshop Tipe 2 :	Spesikasi : Gedung External (Room Only), Pejabat Eselon II/Kepala OPD/Setara	Per Kegiatan	41.983.100
Kegiatan Pelatihan / Bimtek / Workshop Tipe 2 :	Spesikasi : Gedung External (All In), Pejabat Eselon II/Kepala OPD/Setara	Per Kegiatan	70.990.450
Kegiatan Pelatihan / Bimtek / Workshop Tipe 3 :	Spesikasi : Gedung Internal, Non PNS/Masyarakat	Per Kegiatan	29.335.800
Kegiatan Pelatihan / Bimtek / Workshop Tipe 4 :	Spesikasi : Gedung Eskternal (Room Only), Non PNS/Masyarakat	Per Kegiatan	30.826.200
Kegiatan Pelatihan / Bimtek / Workshop Tipe 4 :	Spesikasi : Gedung Eskternal (All In), Non PNS/Masyarakat	Per Kegiatan	63.906.300

4. RINCIAN ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) NON FISIK

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
BEBAN JASA KONSULTASI PENELITIAN				
KEGIATAN PENELITIAN				
Kegiatan Penelitian / Kajian Tipe 1 :	**Output**	**Kajian**		**190.283.150**
Spesifikasi : Pendampingan Pihak Ke-3, 2 Tenaga Ahli, 5 Surveyor, 150 Respoden, 6 Kali Rapat, Lama Pelaksanaan 3 Bulan				
Honorarium				**180.600.000**
Jasa Surveyor	150	OH	100.000	15.000.000
Ahli Madya	6	OB	27.600.000	165.600.000
Bahan Pakai Habis				**1.443.650**
Stop Map	30	buah	10.600	318.000
HVS 70 Gr	6	rim	61.250	367.500
Binder Clip	1	dus	20.600	20.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	3	pak	1.600	4.800
Staples/Hechmachine	1	buah	12.700	12.700
Ball Point	12	buah	19.550	234.600
Correction	1	buah	38.000	38.000
Amplop Putih	1	dos	26.400	26.400
Materai	21	buah	11.050	232.050
Refil Printer	1	buah	183.700	183.700
Cetak dan Penggandaan				**787.500**

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Photo Copy	1000	lembar	550	550.000
Cetak Laporan	5	eksemplar	47.500	237.500
Konsumsi				**7.452.000**
Nasi Kotak	162	kotak	46.000	7.452.000
Kegiatan Penelitian / Kajian Tipe 2 :	**Output**	**Kajian**		**276.545.350**
Spesifikasi : Pendampingan Pihak Ke-3, 3 Tenaga Ahli, 5 Surveyor, 150 Respoden, 6 Kali Rapat, FGD, Lama Pelaksanaan 3 Bulan				
Honorarium				**263.400.000**
Jasa Surveyor	150	OH	100.000	15.000.000
Ahli Madya	9	OB	27.600.000	248.400.000
Bahan Pakai Habis				**1.777.850**
Stop Map	30	buah	10.600	318.000
HVS 70 Gr	9	rim	61.250	551.250
Binder Clip	1	dus	20.600	20.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	3	pack	1.600	4.800
Staples/Hechmachine	1	buah	12.700	12.700
Ball Point	18	buah	19.550	351.900
Correction	1	buah	38.000	38.000
Amplop Putih	1	dus	26.400	26.400
Materai	24	buah	11.050	265.200
Refil Printer	1	buah	183.700	183.700
Cetak dan Penggandaan				**787.500**
Photo Copy	1000	lembar	550	550.000
Cetak Laporan	5	eksemplar	47.500	237.500
Konsumsi				**10.580.000**
Nasi Kotak	230	kotak	46.000	10.580.000
Kegiatan Penyusunan Rumusan Kebijakan Tipe 1 :	**Output**	**Paket Kebijakan**		**263.853.050**
Spesifikasi : Pendampingan Pihak Ke-3, 3 Tenaga Ahli, 12 Kali Rapat/FGD, Lama Pelaksanaan 3 Bulan				
Honorarium				**248.400.000**

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Ahli Madya	9	OB	27.600.000	248.400.000
Bahan Pakai Habis				**1.420.550**
Stop Map	30	buah	10.600	318.000
HVS 70 Gr	3	rim	61.250	183.750
Binder Clip	1	dus	20.600	20.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	3	pack	1.600	4.800
Staples/Hechmachine	1	buah	12.700	12.700
Ball Point	27	buah	19.550	527.850
Correction	1	buah	38.000	38.000
Amplop Putih	1	dus	26.400	26.400
Materai	9	buah	11.050	99.450
Refil Printer	1	buah	183.700	183.700
Cetak dan Penggandaan				**1.612.500**
Photo Copy	2500	lembar	550	1.375.000
Cetak Laporan	5	eksemplar	47.500	237.500
Konsumsi				**12.420.000**
Nasi Kotak	270	kotak	46.000	12.420.000
Kegiatan Penyusunan Rumusan Kebijakan Tipe 2 :	**Output**	**Paket Kebijakan**		**722.307.450**
Spesifikasi : Pendampingan Pihak Ke-3, 5 Tenaga Ahli, 20 Kali Rapat/FGD, Lama Pelaksanaan 5 Bulan				
Honorarium				**690.000.000**
Ahli Madya	25	OB	27.600.000	690.000.000
Bahan Pakai Habis				**3.094.950**
Stop Map	30	buah	10.600	318.000
HVS 70 Gr	5	rim	61.250	306.250
Binder Clip	1	dus	20.600	20.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	5	pack	1.600	8.000
Staples/Hechmachine	1	buah	12.700	12.700
Ball Point	100	buah	19.550	1.955.000
Correction	1	buah	38.000	

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
				38.000
Amplop Putih	1	dus	26.400	26.400
Materai	20	buah	11.050	221.000
Refil Printer	1	buah	183.700	183.700
Cetak dan Penggandaan				**1.612.500**
Photo Copy	2500	lembar	550	1.375.000
Cetak Laporan	5	eksemplar	47.500	237.500
Konsumsi				**27.600.000**
Nasi Kotak	600	kotak	46.000	27.600.000
KEGIATAN SOSIALISASI/PENYULUHAN				
Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Tipe 1 :	**Output**	**Per Kegiatan**		**26.615.700**
Spesifikasi : **Gedung Eksternal (Room Only), PNS/Internal Pegawai Pemkot Mojokerto (Narsum : Kepala OPD, Direktur, dan Setara Eselon II)**		per orang	532.314	
Parameter :				
Jumlah Peserta (wajib diisi)	50	orang		
Lama Kegiatan (wajib diisi)	1	hari		
Honorarium				**1.500.000**
Moderator	1	OH	700.000	700.000
Pembawa Acara	1	OH	400.000	400.000
Pembaca Doa	1	OH	400.000	400.000
Biaya Tetap Sewa Gedung				**2.083.800**
Sewa Ruang Pertemuan (Room Only, Cap. 80)	1	ruang	1.602.900	1.602.900
Sewa Podium Lengkap	1	unit	480.900	480.900
Biaya Sewa Perlengkapan				**2.366.500**
Sewa LCD Proyektor	1	unit/hari	283.200	283.200
Sewa Layar Proyektor (Tripot)	1	unit/hari	160.300	160.300
Sewa Meja Sidang	6	unit/hari	139.000	834.000
Sewa Kursi Backled + Cover	55	buah	19.800	1.089.000
Bahan Pakai Habis				**2.516.900**
Amplop Putih	1	dos	26.400	26.400
HVS 70 Gr	1	rim	61.250	61.250
Binder Clip	1	dos	20.600	20.600

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	3	pak	1.600	4.800
Spidol	3	buah	10.600	31.800
Staples/Hechmachine	1	buah	12.700	12.700
Materai	12	buah	11.050	132.600
Refil Printer	1	buah	183.700	183.700
Stop Map	55	buah	10.600	583.000
Buku Block Note	55	buah	6.900	379.500
Ball Point	55	buah	19.550	1.075.250
Cetak dan Penggandaan				**3.755.750**
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Cetak Handout Seminar	55	eksemplar	49.650	2.730.750
Photo Copy	1000	lembar	550	550.000
Biaya Jasa Narasumber				**6.800.000**
Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)	4	OJ	1.700.000	6.800.000
Konsumsi				**7.592.750**
Prasmanan	55	per pack	91.150	5.013.250
Coffee break	55	Per Pack	46.900	2.579.500
Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Tipe 1 :	**Output**	**Per Kegiatan**		**55.623.050**
Spesifikasi : **Gedung Eksternal (All In),** **PNS/Internal Pegawai Pemkot Mojokerto (Narsum : Kepala OPD, Direktur, dan Setara Eselon II)**		per orang	1.112.461	
Parameter :				
Jumlah Peserta (wajib diisi)	50	orang		
Lama Kegiatan (wajib diisi)	1	hari		
Honorarium				**1.500.000**
Moderator	1	OH	700.000	700.000
Pembawa Acara	1	OH	400.000	400.000
Pembaca Doa	1	OH	400.000	400.000
Biaya Tetap Sewa Gedung				**38.683.900**
Sewa Ruang Pertemuan (All In)	55	pax	694.600	38.203.000
Sewa Podium Lengkap	1	unit	480.900	480.900

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Biaya Sewa Perlengkapan				**2.366.500**
Sewa LCD Proyektor	1	unit/hari	283.200	283.200
Sewa Layar Proyektor (Tripot)	1	unit/hari	160.300	160.300
Sewa Meja Sidang	6	unit/hari	139.000	834.000
Sewa Kursi Backled + Cover	55	buah	19.800	1.089.000
Bahan Pakai Habis				**2.516.900**
Amplop Putih	1	dos	26.400	26.400
HVS 70 Gr	1	rim	61.250	61.250
Binder Clip	1	dos	20.600	20.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	3	pak	1.600	4.800
Spidol	3	buah	10.600	31.800
Staples/Hechmachine	1	buah	12.700	12.700
Materai	12	buah	11.050	132.600
Refil Printer	1	buah	183.700	183.700
Stop Map	55	buah	10.600	583.000
Buku Block Note	55	buah	6.900	379.500
Ball Point	55	buah	19.550	1.075.250
Cetak dan Penggandaan				**3.755.750**
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Cetak Handout Seminar	55	eksemplar	49.650	2.730.750
Photo Copy	1000	lembar	550	550.000
Biaya Jasa Narasumber				**6.800.000**
Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)	4	OJ	1.700.000	6.800.000
Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Tipe 2 :	**Output**	**Per Kegiatan**		**22.604.200**
Spesifikasi : **Gedung Eksternal (Room Only), PNS/Internal Pegawai Pemkot Mojokerto (Narsum : Sekretaris - Eselon III, Pimpinan Perusahaan, BUMN/BUMD atau Setara)**		per orang	452.084	
Parameter :				
Jumlah Peserta (wajib diisi)	50	orang		
Lama Kegiatan (wajib diisi)	1	hari		
Honorarium				**1.500.000**

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Moderator	1	OH	700.000	700.000
Pembawa Acara	1	OH	400.000	400.000
Pembaca Doa	1	OH	400.000	400.000
Biaya Tetap Sewa Gedung				**2.083.800**
Sewa Ruang Pertemuan (Room Only, Cap. 80)	1	ruang	1.602.900	1.602.900
Sewa Podium Lengkap	1	unit	480.900	480.900
Biaya Sewa Perlengkapan				**2.366.500**
Sewa LCD Proyektor	1	unit/hari	283.200	283.200
Sewa Layar Proyektor (Tripot)	1	unit/hari	160.300	160.300
Sewa Meja Sidang	6	unit/hari	139.000	834.000
Sewa Kursi Backled + Cover	55	buah	19.800	1.089.000
Bahan Pakai Habis				**2.578.150**
Amplop Putih	1	dos	26.400	26.400
HVS 70 Gr	2	rim	61.250	122.500
Binder Clip	1	dos	20.600	20.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	3	pak	1.600	4.800
Spidol	3	buah	10.600	31.800
Staples/Hechmachine	1	buah	12.700	12.700
Materai	12	buah	11.050	132.600
Refil Printer	1	buah	183.700	183.700
Stop Map	55	buah	10.600	583.000
Buku Block Note	55	buah	6.900	379.500
Ball Point	55	buah	19.550	1.075.250
Cetak dan Penggandaan				**3.755.750**
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Cetak Handout Seminar	55	eksemplar	49.650	2.730.750
Photo Copy	1000	lembar	550	550.000
Biaya Jasa Narasumber				**6.800.000**
Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)	4	OJ	1.700.000	6.800.000
Konsumsi				**3.520.000**

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Nasi Kotak	55	kotak	46.000	2.530.000
Snack Kotak	55	kotak	18.000	990.000
Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Tipe 2 :	**Output**	**Per Kegiatan**		**55.684.300**
Spesifikasi : **Gedung Eksternal (All In),** **PNS/Internal Pegawai Pemkot Mojokerto (Narsum : Sekretaris - Eselon III, Pimpinan Perusahaan, BUMN/BUMD atau Setara)**		per orang	1.113.686	
Parameter :				
Jumlah Peserta (wajib diisi)	50	orang		
Lama Kegiatan (wajib diisi)	1	hari		
Honorarium				**1.500.000**
Moderator	1	OH	700.000	700.000
Pembawa Acara	1	OH	400.000	400.000
Pembaca Doa	1	OH	400.000	400.000
Biaya Tetap Sewa Gedung				**38.683.900**
Sewa Ruang Pertemuan (All In)	55	pax	694.600	38.203.000
Sewa Podium Lengkap	1	unit	480.900	480.900
Biaya Sewa Perlengkapan				**2.366.500**
Sewa LCD Proyektor	1	unit/hari	283.200	283.200
Sewa Layar Proyektor (Tripot)	1	unit/hari	160.300	160.300
Sewa Meja Sidang	6	unit/hari	139.000	834.000
Sewa Kursi Backled + Cover	55	buah	19.800	1.089.000
Bahan Pakai Habis				**2.578.150**
Amplop Putih	1	dos	26.400	26.400
HVS 70 Gr	2	rim	61.250	122.500
Binder Clip	1	dos	20.600	20.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	3	pak	1.600	4.800
Spidol	3	buah	10.600	31.800
Staples/Hechmachine	1	buah	12.700	12.700
Materai	12	buah	11.050	132.600
Refil Printer	1	buah	183.700	183.700
Stop Map	55	buah	10.600	583.000
Buku Block Note	55	buah	6.900	379.500

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Ball Point	55	buah	19.550	1.075.250
Cetak dan Penggandaan				**3.755.750**
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Cetak Handout Seminar	55	eksemplar	49.650	2.730.750
Photo Copy	1000	lembar	550	550.000
Biaya Jasa Narasumber				**6.800.000**
Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)	4	OJ	1.700.000	6.800.000
Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Tipe 3 :	**Output**	**Per Kegiatan**		**30.148.200**
Spesifikasi : **Gedung Eksternal (Room Only),** **Non PNS/Masyarakat**		per orang	602.964	
Parameter :				
Jumlah Peserta (wajib diisi)	50	orang		
Lama Kegiatan (wajib diisi)	1	hari		
Honorarium				**1.500.000**
Moderator	1	OH	700.000	700.000
Pembawa Acara	1	OH	400.000	400.000
Pembaca Doa	1	OH	400.000	400.000
Biaya Tetap Sewa Gedung				**2.083.800**
Sewa Ruang Pertemuan (Room Only, Cap. 80)	1	per ruang	1.602.900	1.602.900
Sewa Podium Lengkap	1	unit	480.900	480.900
Biaya Sewa Perlengkapan				**1.571.750**
Sewa LCD Proyektor	1	unit/hari	283.200	283.200
Sewa Layar Proyektor (Tripot)	1	unit/hari	160.300	160.300
Sewa Meja Sidang	6	unit/hari	139.000	834.000
Sewa Kursi Plastik	55	buah	5.350	294.250
Bahan Pakai Habis				**2.516.900**
Amplop Putih	1	dus	26.400	26.400
HVS 70 Gr	1	rim	61.250	61.250
Binder Clip	1	dus	20.600	20.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	3	pack	1.600	4.800
Spidol	3	buah	10.600	31.800

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Staples/Hechmachine	1	buah	12.700	12.700
Materai	12	buah	11.050	132.600
Refil Printer	1	buah	183.700	183.700
Stop Map	55	buah	10.600	583.000
Buku Block Note	55	buah	6.900	379.500
Ball Point	55	buah	19.550	1.075.250
Perjalanan Dinas				**5.000.000**
Transport Peserta (Dalam Kota)	50	OH	100.000	5.000.000
Cetak dan Penggandaan				**3.755.750**
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Cetak Handout Seminar	55	eksemplar	49.650	2.730.750
Photo Copy	1000	lembar	550	550.000
Biaya Jasa Narasumber				**10.200.000**
Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)	6	OJ	1.700.000	10.200.000
Konsumsi				**3.520.000**
Nasi Kotak	55	kotak	46.000	2.530.000
Snack Kotak	55	kotak	18.000	990.000
Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Tipe 3 :	**Output**	**Per Kegiatan**		**63.228.300**
Spesifikasi : **Gedung Eksternal (All In), Non PNS/Masyarakat**		per orang	1.264.566	
Parameter :				
Jumlah Peserta (wajib diisi)	50	orang		
Lama Kegiatan (wajib diisi)	1	hari		
Honorarium				**1.500.000**
Moderator	1	OH	700.000	700.000
Pembawa Acara	1	OH	400.000	400.000
Pembaca Doa	1	OH	400.000	400.000
Biaya Tetap Sewa Gedung				**38.683.900**
Sewa Ruang Pertemuan (All In)	55	pax	694.600	38.203.000
Sewa Podium Lengkap	1	unit	480.900	480.900
Biaya Sewa Perlengkapan				**1.571.750**
Sewa LCD Proyektor	1	unit/hari	283.200	283.200

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Sewa Layar Proyektor (Tripot)	1	unit/hari	160.300	160.300
Sewa Meja Sidang	6	unit/hari	139.000	834.000
Sewa Kursi Plastik	55	buah	5.350	294.250
Bahan Pakai Habis				**2.516.900**
Amplop Putih	1	dus	26.400	26.400
HVS 70 Gr	1	rim	61.250	61.250
Binder Clip	1	dus	20.600	20.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	3	pack	1.600	4.800
Spidol	3	buah	10.600	31.800
Staples/Hechmachine	1	buah	12.700	12.700
Materai	12	buah	11.050	132.600
Refil Printer	1	buah	183.700	183.700
Stop Map	55	buah	10.600	583.000
Buku Block Note	55	buah	6.900	379.500
Ball Point	55	buah	19.550	1.075.250
Perjalanan Dinas				**5.000.000**
Transport Peserta (Dalam Kota)	50	OH	100.000	5.000.000
Cetak dan Penggandaan				**3.755.750**
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Cetak Handout Seminar	55	eksemplar	49.650	2.730.750
Photo Copy	1000	lembar	550	550.000
Biaya Jasa Narasumber				**10.200.000**
Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)	6	OJ	1.700.000	10.200.000
KEGIATAN PELATIHAN/BIMTEK/WORKSHOP				
Kegiatan Pelatihan / Bimtek / Workshop Tipe 1 :	**Output**	**Per Kegiatan**		**40.401.400**
Spesikasi : Gedung Internal, Pejabat Eselon II/Kepala OPD/Setara		per orang	808.028	
Parameter :				
Jumlah Peserta (wajib diisi)	50	orang		
Lama Kegiatan (wajib diisi)	1	hari		
Bahan Pakai Habis				

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
				15.273.800
Amplop Putih	1	dus	26.400	26.400
Stop Map	50	buah	10.600	530.000
HVS 70 Gr	1	rim	61.250	61.250
Binder Clip	1	dus	20.600	20.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	3	pack	1.600	4.800
Spidol	3	buah	10.600	31.800
Staples/Hechmachine	1	buah	12.700	12.700
Ball Point	12	buah	19.550	234.600
Correction	2	buah	38.000	76.000
Materai	12	buah	11.050	132.600
Tas Pelatihan	55	buah	230.600	12.683.000
Buku Block Note	55	buah	6.900	379.500
Ball Point	55	buah	19.550	1.075.250
Cetak dan Penggandaan				**1.392.400**
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Photo Copy	1000	lembar	550	550.000
Refil Printer	2	buah	183.700	367.400
Biaya Jasa Narasumber				**10.200.000**
Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)	6	OJ	1.700.000	10.200.000
Biaya Sewa Perlengkapan				**5.942.450**
Sewa Podium Lengkap	1	unit	480.900	480.900
Sewa Meja Sidang	4	unit/hari	139.000	556.000
Sewa Meja Kotak	13	unit	320.600	4.167.800
Sewa Kursi Plastik	55	buah	5.350	294.250
Sewa LCD Proyektor	1	unit/hari	283.200	283.200
Sewa Layar Proyektor (Tripot)	1	unit/hari	160.300	160.300
Konsumsi				**7.592.750**
Prasmanan	55	pax	91.150	5.013.250
Coffee break	55	pax	46.900	2.579.500

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Kegiatan Pelatihan / Bimtek / Workshop Tipe 2 :	**Output**	**Per Kegiatan**		**41.983.100**
Spesikasi : **Gedung External (Room Only), Pejabat Eselon II/Kepala OPD/Setara**		per orang	839.662	
Parameter :				
Jumlah Peserta (wajib diisi)	50	orang		
Lama Kegiatan (wajib diisi)	1	hari		
Bahan Pakai Habis				**15.252.600**
Amplop Putih	1	dus	26.400	26.400
Stop Map	50	buah	10.600	530.000
HVS 70 Gr	1	rim	61.250	61.250
Binder Clip	1	dus	20.600	20.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	3	pack	1.600	4.800
Spidol	1	buah	10.600	10.600
Staples/Hechmachine	1	buah	12.700	12.700
Ball Point	12	buah	19.550	234.600
Correction	2	buah	38.000	76.000
Materai	12	buah	11.050	132.600
Tas Pelatihan	55	buah	230.600	12.683.000
Buku Block Note	55	buah	6.900	379.500
Ball Point	55	buah	19.550	1.075.250
Cetak dan Penggandaan				**1.392.400**
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Photo Copy	1000	lembar	550	550.000
Refil Printer	2	buah	183.700	367.400
Biaya Jasa Narasumber				**10.200.000**
Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)	6	OJ	1.700.000	10.200.000
Biaya Sewa Perlengkapan				**7.545.350**
Sewa Podium Lengkap	1	unit	480.900	480.900
Sewa Ruang Pertemuan (Room Only, Cap. 80)	1	per ruang	1.602.900	1.602.900
Sewa Meja Sidang	4	unit/hari	139.000	556.000
Sewa Meja Kotak	13	unit	320.600	4.167.800

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Sewa Kursi Plastik	55	buah	5.350	294.250
Sewa LCD Proyektor	1	unit/hari	283.200	283.200
Sewa Layar Proyektor (Tripot)	1	unit/hari	160.300	160.300
Konsumsi				**7.592.750**
Prasmanan	55	pax	91.150	5.013.250
Coffee break	55	pax	46.900	2.579.500
Kegiatan Pelatihan / Bimtek / Workshop Tipe 2 :	**Output**	**Per Kegiatan**		**70.990.450**
Spesikasi : **Gedung External (All In), Pejabat Eselon II/Kepala OPD/Setara**		per orang	1.419.809	
Parameter :				
Jumlah Peserta (wajib diisi)	50	orang		
Lama Kegiatan (wajib diisi)	1	hari		
Bahan Pakai Habis				**15.252.600**
Amplop Putih	1	dus	26.400	26.400
Stop Map	50	buah	10.600	530.000
HVS 70 Gr	1	rim	61.250	61.250
Binder Clip	1	dus	20.600	20.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	3	pack	1.600	4.800
Spidol	1	buah	10.600	10.600
Staples/Hechmachine	1	buah	12.700	12.700
Ball Point	12	buah	19.550	234.600
Correction	2	buah	38.000	76.000
Materai	12	buah	11.050	132.600
Tas Pelatihan	55	buah	230.600	12.683.000
Buku Block Note	55	buah	6.900	379.500
Ball Point	55	buah	19.550	1.075.250
Cetak dan Penggandaan				**1.392.400**
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Photo Copy	1000	lembar	550	550.000
Refil Printer	2	buah	183.700	367.400
Biaya Jasa Narasumber				**10.200.000**

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)	6	OJ	1.700.000	10.200.000
Biaya Sewa Perlengkapan				**44.145.450**
Sewa Podium Lengkap	1	unit	480.900	480.900
Sewa Ruang Pertemuan (All In)	55	pax	694.600	38.203.000
Sewa Meja Sidang	4	unit/hari	139.000	556.000
Sewa Meja Kotak	13	unit	320.600	4.167.800
Sewa Kursi Plastik	55	buah	5.350	294.250
Sewa LCD Proyektor	1	unit/hari	283.200	283.200
Sewa Layar Proyektor (Tripot)	1	unit/hari	160.300	160.300
Kegiatan Pelatihan / Bimtek / Workshop Tipe 3 :	**Output**	**Per Kegiatan**		**29.335.800**
Spesikasi : Gedung Internal, Non PNS/Masyarakat		per orang	586.716	
Parameter :				
Jumlah Peserta (wajib diisi)	50	orang		
Lama Kegiatan (wajib diisi)	1	hari		
Bahan Pakai Habis				**3.224.450**
Amplop Putih	1	dus	26.400	26.400
Stop Map	50	buah	10.600	530.000
HVS 70 Gr	2	rim	61.250	122.500
Binder Clip	1	dus	20.600	20.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	3	pack	1.600	4.800
Spidol	2	buah	10.600	21.200
Staples/Hechmachine	1	buah	12.700	12.700
Ball Point	12	buah	19.550	234.600
Correction	2	buah	38.000	76.000
Materai	12	buah	11.050	132.600
Stop Map	55	buah	10.600	583.000
Buku Block Note	55	buah	6.900	379.500
Ball Point	55	buah	19.550	1.075.250
Cetak dan Penggandaan				**1.392.400**
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Photo Copy	1000	lembar	550	550.000
Refil Printer	2	buah	183.700	367.400
Biaya Jasa Narasumber				**10.200.000**
Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)	6	OJ	1.700.000	10.200.000
Perjalanan Dinas				**5.500.000**
Transport Peserta (Dalam Kota)	55	OH	100.000	5.500.000
Biaya Sewa Perlengkapan				**5.498.950**
Sewa Podium Lengkap	1	unit	480.900	480.900
Sewa Meja Sidang	4	unit/hari	139.000	556.000
Sewa Meja Kotak	13	unit	320.600	4.167.800
Sewa Kursi Plastik	55	buah	5.350	294.250
Konsumsi				**3.520.000**
Nasi Kotak	55	kotak	46.000	2.530.000
Snack Kotak	55	kotak	18.000	990.000
Kegiatan Pelatihan / Bimtek / Workshop Tipe 4 :	**Output**	**Per Kegiatan**		**30.826.200**
Spesikasi : **Gedung Eskternal (Room Only),** **Non PNS/Masyarakat**		per orang	616.524	
Parameter :				
Jumlah Peserta (wajib diisi)	50	orang		
Lama Kegiatan (wajib diisi)	1	hari		
Bahan Pakai Habis				**4.616.850**
Amplop Putih	1	dus	26.400	26.400
Stop Map	50	buah	10.600	530.000
HVS 70 Gr	2	rim	61.250	122.500
Binder Clip	1	dus	20.600	20.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	3	pack	1.600	4.800
Spidol	2	buah	10.600	21.200
Staples/Hechmachine	1	buah	12.700	12.700
Ball Point	12	buah	19.550	234.600
Correction	2	buah	38.000	76.000
Materai	12	buah	11.050	132.600

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Photo Copy	1000	lembar	550	550.000
Refil Printer	2	buah	183.700	367.400
Stop Map	55	buah	10.600	583.000
Buku Block Note	55	buah	6.900	379.500
Ball Point	55	buah	19.550	1.075.250
Biaya Jasa Narasumber				**10.200.000**
Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)	6	OJ	1.700.000	10.200.000
Perjalanan Dinas				**5.500.000**
Transport Peserta (Dalam Kota)	55	OH	100.000	5.500.000
Biaya Sewa Perlengkapan				**6.989.350**
Sewa Podium Lengkap	1	unit	480.900	480.900
Sewa Ruang Pertemuan (Room Only, Cap. 80)	1	per ruang	1.602.900	1.602.900
Sewa Meja Kotak	13	unit	320.600	4.167.800
Sewa Kursi Plastik	55	buah	5.350	294.250
Sewa LCD Proyektor	1	unit/hari	283.200	283.200
Sewa Layar Proyektor (Tripot)	1	unit/hari	160.300	160.300
Konsumsi				**3.520.000**
Nasi Kotak	55	kotak	46.000	2.530.000
Snack Kotak	55	kotak	18.000	990.000
Kegiatan Pelatihan / Bimtek / Workshop Tipe 4 :	**Output**	**Per Kegiatan**		**63.906.300**
Spesikasi : **Gedung Eskternal (All In), Non PNS/Masyarakat**		per orang	1.278.126	
Parameter :				
Jumlah Peserta (wajib diisi)	50	orang		
Lama Kegiatan (wajib diisi)	1	hari		
Bahan Pakai Habis				**4.616.850**
Amplop Putih	1	dus	26.400	26.400
Stop Map	50	buah	10.600	530.000
HVS 70 Gr	2	rim	61.250	122.500
Binder Clip	1	dus	20.600	20.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Isi Stapples	3	pack	1.600	4.800
Spidol	2	buah	10.600	21.200
Staples/Hechmachine	1	buah	12.700	12.700
Ball Point	12	buah	19.550	234.600
Correction	2	buah	38.000	76.000
Materai	12	buah	11.050	132.600
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Photo Copy	1000	lembar	550	550.000
Refil Printer	2	buah	183.700	367.400
Stop Map	55	buah	10.600	583.000
Buku Block Note	55	buah	6.900	379.500
Ball Point	55	buah	19.550	1.075.250
Biaya Jasa Narasumber				**10.200.000**
Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)	6	OJ	1.700.000	10.200.000
Perjalanan Dinas				**5.500.000**
Transport Peserta (Dalam Kota)	55	OH	100.000	5.500.000
Biaya Sewa Perlengkapan				**43.589.450**
Sewa Podium Lengkap	1	unit	480.900	480.900
Sewa Ruang Pertemuan (All In)	55	pax	694.600	38.203.000
Sewa Meja Kotak	13	unit	320.600	4.167.800
Sewa Kursi Plastik	55	buah	5.350	294.250
Sewa LCD Proyektor	1	unit/hari	283.200	283.200
Sewa Layar Proyektor (Tripot)	1	unit/hari	160.300	160.300
KEGIATAN PAGELARAN/FESTIVAL/PAWAI				
Kegiatan Pagelaran / Festival / Pawai Tipe 1 :	**Output**	**Per Kegiatan**		**135.622.200**
Spesifikasi : **OPD Selaku Penyelenggara,1 Hari Pelaksanaan, Peserta Perorangan Max. 50 Orang, Bersifat Lomba**		per orang	2.712.444	
Honorarium				**12.800.000**
Jasa Juri Profesional / Juri Propinsi	3	OH	3.000.000	9.000.000
Pembawa Acara	2	OH	400.000	800.000

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Jasa Petugas Keamanan	30	OH	100.000	3.000.000
Bahan Pakai Habis				**591.500**
HVS 70 Gr	1	rim	61.250	61.250
Ball Point	5	buah	19.550	97.750
Binder Clip	2	dus	20.600	41.200
Stop Map	2	buah	10.600	21.200
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	3	pack	1.600	4.800
Materai	4	buah	11.050	44.200
Air Mineral	6	botol	6.800	40.800
Photo Copy	500	lembar	550	275.000
Biaya Sewa Perlengkapan				**55.410.200**
Sewa Dekorasi	25	m2	641.200	16.030.000
Sewa Panggung	25	m2	1.068.600	26.715.000
Sewa Taman, Backdrop,dll	20	m2	374.100	7.482.000
Sewa Umbul-umbul	10	unit	37.450	374.500
Sewa Sound System	1	unit	4.808.700	4.808.700
Cetak dan Penggandaan				**3.425.800**
Cetak Brosur/Leaflet	2	pack	430.200	860.400
Cetak Poster	1	rim	1.319.400	1.319.400
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Cetak Backdrop/Banner	20	m2	38.550	771.000
Uang/barang yang diberikan pada masyarakat				**57.634.700**
Hadiah Perlombaan Non Akademik Bidang Seni Budaya Tingkat Kota	1	paket	56.199.000	56.199.000
Trophy Kaki Empat (a)	1	buah	478.200	478.200
Trophy Kaki Empat (b)	1	buah	390.600	390.600
Trophy Kaki Empat (c)	1	buah	566.900	566.900
Konsumsi				**5.760.000**
Nasi Kotak	90	kotak	46.000	4.140.000
Snack Kotak	90	kotak	18.000	1.620.000
Kegiatan Pagelaran / Festival / Pawai Tipe 2 :	**Output**	**Grup**		**128.872.200**

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Spesifikasi : **OPD Selaku Penyelenggara, 1 Hari Pelaksanaan, Peserta Max. 20 Orang/Grup, Bersifat Lomba**		per grup	6.443.610	
Honorarium				**12.800.000**
Jasa Juri Profesional / Juri Propinsi	3	OH	3.000.000	9.000.000
Pembawa Acara	2	OH	400.000	800.000
Jasa Petugas Keamanan	30	OH	100.000	3.000.000
Bahan Pakai Habis				**591.500**
HVS 70 Gr	1	rim	61.250	61.250
Ball Point	5	buah	19.550	97.750
Binder Clip	2	dus	20.600	41.200
Stop Map	2	buah	10.600	21.200
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	3	pack	1.600	4.800
Materai	4	buah	11.050	44.200
Air Mineral	6	botol	6.800	40.800
Photo Copy	500	lembar	550	275.000
Biaya Sewa Perlengkapan				**39.380.200**
Sewa Panggung	25	m2	1.068.600	26.715.000
Sewa Taman, Backdrop,dll	20	m2	374.100	7.482.000
Sewa Umbul-umbul	10	unit	37.450	374.500
Sewa Sound System	1	unit	4.808.700	4.808.700
Cetak dan Penggandaan				**3.425.800**
Cetak Brosur/Leaflet	2	pack	430.200	860.400
Cetak Poster	1	rim	1.319.400	1.319.400
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Cetak Backdrop/Banner	20	m2	38.550	771.000
Uang/barang yang diberikan pada masyarakat				**57.634.700**
Hadiah Perlombaan Non Akademik Bidang Seni Budaya Tingkat Kota	1	paket	56.199.000	56.199.000
Trophy Kaki Empat (a)	1	buah	478.200	478.200
Trophy Kaki Empat (b)	1	buah	390.600	390.600
Trophy Kaki Empat (c)	1	buah	566.900	566.900
Konsumsi				

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
				15.040.000
Nasi Kotak	235	kotak	46.000	10.810.000
Snack Kotak	235	kotak	18.000	4.230.000
Kegiatan Pagelaran / Festival / Pawai Tipe 3 :	**Output**	**Peserta**		**23.584.800**
Spesifikasi : **Mengirim Delegasi, 1 Delegasi 40 Orang, Bersifat Lomba**				
Parameter :				
Jumlah Hari (wajib diisi)	1	hari		
Cetak dan Penggandaan				**165.000**
Photo Copy	300	lembar	550	165.000
Biaya Sewa Perlengkapan				**20.304.600**
Sewa Truk Angkutan Dalam Kota	1	unit/hari	1.068.600	1.068.600
Sewa Dekorasi	30	m2	641.200	19.236.000
Konsumsi				**3.115.200**
Nasi Kotak	44	kotak	46.000	2.024.000
Snack Kotak	44	kotak	18.000	792.000
Air Mineral	44	botol	6.800	299.200
KEGIATAN PAMERAN/EXPO				
Kegiatan Pameran / Expo Tipe 1 :	**Output**	**Peserta**		**24.116.800**
Spesifikasi : OPD Sebagai Penyelenggaraan, Lokasi Acara (Asset Internal Pemkot), Max. 50 Stand (3 x 3 m) Peserta, Pelaksanaan Max. 10 Hari		per peserta	482.336	
Parameter :				
Jumlah Hari (wajib diisi)	1	hari		
Honorarium				**1.200.000**
Pembawa Acara	1	OH	400.000	400.000
Pembaca Doa	1	OH	400.000	400.000
Jasa Petugas Keamanan	4	OH	100.000	400.000
Bahan Pakai Habis				**2.052.000**
HVS 70 Gr	1	rim	61.250	61.250
Ball Point	5	buah	19.550	97.750
Binder Clip	1	dus	20.600	20.600
Stop Map	1	buah	10.600	10.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Isi Stapples	3	pack	1.600	4.800
Snelhecter Map	50	buah	30.650	1.532.500
Materai	4	buah	11.050	44.200
Photo Copy	500	lembar	550	275.000
Cetak dan Penggandaan				**3.425.800**
Cetak Brosur/Leaflet	2	pack	430.200	860.400
Cetak Poster	1	rim	1.319.400	1.319.400
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Cetak Backdrop/Banner	20	m2	38.550	771.000
Biaya Sewa Perlengkapan				**10.399.000**
Sewa Panggung Unit	1	unit/hari	801.500	801.500
Sewa Taman, Backdrop,dll	12	m2	374.100	4.489.200
Sewa Umbul-umbul	8	unit	37.450	299.600
Sewa Sound System	1	unit	4.808.700	4.808.700
Konsumsi				**7.040.000**
Nasi Kotak	110	kotak	46.000	5.060.000
Snack Kotak	110	kotak	18.000	1.980.000
Kegiatan Pameran / Expo Tipe 2 :	**Output**	**Peserta**		**163.776.500**
Spesifikasi : **OPD Sebagai Penyelenggaraan,** **Lokasi Acara (Eksternal Indoor),** **Max. 25 Stand (3 x 3 m) Peserta,** **Pelaksanaan Max. 3 Hari**		per stand	6.551.060	
Parameter :				
Jumlah Hari (wajib diisi)	1	hari		
Honorarium				**1.100.000**
Pembawa Acara	1	OH	400.000	400.000
Pembaca Doa	1	OH	400.000	400.000
Jasa Petugas Keamanan	3	OH	100.000	300.000
Bahan Pakai Habis				**305.800**
HVS 70 Gr	1	rim	61.250	61.250
Ball Point	5	buah	19.550	97.750
Binder Clip	1	dus	20.600	20.600
Stop Map	1	buah	10.600	10.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Isi Stapples	3	pack	1.600	4.800
Snelhecter Map	2	buah	30.650	61.300
Materai	4	buah	11.050	44.200
Cetak dan Penggandaan				**3.700.800**
Photo Copy	500	lembar	550	275.000
Cetak Brosur/Leaflet	2	pack	430.200	860.400
Cetak Poster	1	rim	1.319.400	1.319.400
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Cetak Backdrop/Banner	20	m2	38.550	771.000
Biaya Sewa Perlengkapan				**155.149.900**
Sewa Stand Pameran	225	m2/hari	641.200	144.270.000
Sewa Panggung Unit	1	unit/hari	801.500	801.500
Sewa Taman, Backdrop,dll	12	m2	374.100	4.489.200
Sewa Podium Lengkap	1	unit	480.900	480.900
Sewa Umbul-umbul	8	unit	37.450	299.600
Sewa Sound System	1	unit	4.808.700	4.808.700
Konsumsi				**3.520.000**
Nasi Kotak	55	kotak	46.000	2.530.000
Snack Kotak	55	kotak	18.000	990.000
Kegiatan Pameran / Expo Tipe 3 :	**Output**	**Peserta**		**14.389.000**
Spesifikasi : **Sebagai Pengirim** **Delegasi/Peserta, Skala Nasional**		per expo	14.389.000	
Parameter :				
Jumlah Peserta (wajib diisi)	10	orang		
Jumlah Hari (wajib diisi)	1	hari		
Cetak dan Penggandaan				**3.425.800**
Cetak Brosur/Leaflet	2	pack	430.200	860.400
Cetak Poster	1	rim	1.319.400	1.319.400
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Cetak Backdrop/Banner	20	m2	38.550	771.000
Biaya Sewa Gedung				**10.259.200**
Sewa Stand Apeksi	1	m2	641.200	641.200
Sewa Dekorasi (Gedung)	15	m2/hari	641.200	9.618.000

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Konsumsi				**704.000**
Nasi Kotak	11	kotak	46.000	506.000
Snack Kotak	11	kotak	18.000	198.000
Kegiatan Pameran / Expo Tipe 4 :	**Output**	**Stand**		**8.618.200**
Spesifikasi : **Sebagai Pengirim Delegasi/Peserta, Skala Regional, 1 Stand 2 Orang**		per expo	8.618.200	
Parameter :				
Jumlah Peserta (wajib diisi)	10	orang		
Jumlah Stand (wajib diisi)	1	stand		
Jumlah Hari (wajib diisi)	1	hari		
Cetak dan Penggandaan				**3.425.800**
Cetak Brosur/Leaflet	2	pack	430.200	860.400
Cetak Poster	1	rim	1.319.400	1.319.400
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Cetak Backdrop/Banner	20	m2	38.550	771.000
Biaya Sewa Gedung				**4.488.400**
Sewa Dekorasi (Gedung)	6	m2	641.200	3.847.200
Sewa Stand Pameran	1	m2/hari	641.200	641.200
Konsumsi				**704.000**
Nasi Kotak	11	kotak	46.000	506.000
Snack Kotak	11	kotak	18.000	198.000
KEGIATAN LOMBA				
Kegiatan Lomba Tipe 1 :	**Output**	**Peserta**		**109.979.050**
Spesifikasi : **OPD Selaku Penyelenggara, Lomba Bersifat Olahraga (1 Cabor), Peserta Perorangan**		per pertandingan	10.997.905	
Parameter :				
Jumlah Peserta (wajib diisi)	30	orang		
Jumlah Hari (wajib diisi)	2	hari		
Jumlah Pertandingan (wajib diisi)	10	Pertandingan		
Honorarium				**3.000.000**
Wasit Per Paket Pertandingan	10	per pertandingan	300.000	3.000.000
Bahan Pakai Habis				**275.150**
HVS 70 Gr	1	rim	61.250	61.250
Ball Point	5	buah	19.550	97.750

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Binder Clip	1	dus	20.600	20.600
Stop Map	1	buah	10.600	10.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	3	pack	1.600	4.800
Snelhecter Map	1	buah	30.650	30.650
Materai	4	buah	11.050	44.200
Cetak dan Penggandaan				**3.590.800**
Photo Copy	300	lembar	550	165.000
Cetak Brosur/Leaflet	2	pack	430.200	860.400
Cetak Poster	1	rim	1.319.400	1.319.400
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Cetak Backdrop/Banner	20	m2	38.550	771.000
Uang/barang yang diberikan pada masyarakat				**57.634.700**
Hadiah Perlombaan Non Akademik Bidang Olahraga Tingkat Kota (a)	1	paket	56.199.000	56.199.000
Trophy Kaki Empat (a)	1	buah	478.200	478.200
Trophy Kaki Empat (b)	1	buah	390.600	390.600
Trophy Kaki Empat (c)	1	buah	566.900	566.900
Biaya Sewa Gedung				**41.254.400**
Sewa Panggung Unit	2	unit/hari	801.500	1.603.000
Sewa Taman, Backdrop,dll	48	m2	374.100	17.956.800
Sewa Podium Lengkap	2	unit	480.900	961.800
Sewa Umbul-umbul	40	unit	37.450	1.498.000
Sewa Sound System	4	unit	4.808.700	19.234.800
Konsumsi				**4.224.000**
Nasi Kotak	66	kotak	46.000	3.036.000
Snack Kotak	66	kotak	18.000	1.188.000
Kegiatan Lomba Tipe 2 :	**Output**	**Peserta**		**117.730.550**
Spesifikasi : **OPD Selaku Penyelenggara, Lomba Bersifat Olahraga (1 Cabor), Peserta Kelompok, Max. 20 Orang/Kelompok**		per kelompok	3.924.352	
Parameter :				
Jumlah Peserta (wajib diisi)	30	kelompok		
Jumlah Hari (wajib diisi)	1	hari		

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Jumlah Pertandingan (wajib diisi)	10	pertandingan		
Honorarium				**3.000.000**
Wasit Per Paket Pertandingan	10	per pertandingan	300.000	3.000.000
Bahan Pakai Habis				**275.150**
HVS 70 Gr	1	rim	61.250	61.250
Ball Point	5	buah	19.550	97.750
Binder Clip	1	dus	20.600	20.600
Stop Map	1	buah	10.600	10.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	3	pack	1.600	4.800
Snelhecter Map	1	buah	30.650	30.650
Materai	4	buah	11.050	44.200
Cetak dan Penggandaan				**3.700.800**
Photo Copy	500	lembar	550	275.000
Cetak Brosur/Leaflet	2	pack	430.200	860.400
Cetak Poster	1	rim	1.319.400	1.319.400
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Cetak Backdrop/Banner	20	m2	38.550	771.000
Uang/barang yang diberikan pada masyarakat				**57.634.700**
Hadiah Perlombaan Non Akademik Bidang Olahraga Tingkat Kota (b)	1	paket	56.199.000	56.199.000
Trophy Kaki Empat (a)	1	buah	478.200	478.200
Trophy Kaki Empat (b)	1	buah	390.600	390.600
Trophy Kaki Empat (c)	1	buah	566.900	566.900
Biaya Sewa Perlengkapan				**10.879.900**
Sewa Panggung Unit	1	unit/hari	801.500	801.500
Sewa Taman, Backdrop,dll	12	m2	374.100	4.489.200
Sewa Podium Lengkap	1	unit	480.900	480.900
Sewa Umbul-umbul	8	unit	37.450	299.600
Sewa Sound System	1	unit	4.808.700	4.808.700
Konsumsi				**42.240.000**
Nasi Kotak	660	kotak	46.000	30.360.000
Snack Kotak	660	kotak	18.000	11.880.000

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Kegiatan Lomba Tipe 3 :	**Output:**	**Peserta**		**11.342.200**
Spesifikasi : **Sebagai Pengirim Delegasi/Peserta**		per peserta	453.688	
Parameter :				
Jumlah Peserta (wajib diisi)	25	orang		
Jumlah Pendamping (wajib diisi)	3	orang		
Jumlah Hari (wajib diisi)	1	hari		
Perjalanan Dinas				**9.371.000**
Uang Saku Official	3	OH	200.000	600.000
Uang Saku Atlet	25	OH	100.000	2.500.000
Penginapan Dalam Propinsi	14	kamar/hari	280.000	3.920.000
Sewa Roda 6 / Bus	1	hari	2.351.000	2.351.000
Konsumsi				**1.971.200**
Nasi Kotak	31	kotak	46.000	1.416.800
Snack Kotak	31	kotak	18.000	554.400
KEGIATAN USULAN (TAMBAHAN)				
Kegiatan Lomba (Cabang Sepak Bola) :	**Output**	**Pertandingan**		**1.231.000**
OPD Selaku Penyelenggara, Lomba Bersifat Olahraga (1 Cabor)				
Honorarium				**975.000**
Wasit Per Pertandingan				
Wasit Utama	1	orang/per pertandingan	300.000	300.000
Hakim Garis/Asisten Wasit	2	orang/per pertandingan	225.000	450.000
Wasit Cadangan	1	orang/per pertandingan	225.000	225.000
Konsumsi				**256.000**
Nasi Kotak	4	kotak	46.000	184.000
Snack Kotak	4	kotak	18.000	72.000
Kegiatan Lomba (Cabang Atletik) :	**Output**	**Pertandingan**		**653.000**
OPD Selaku Penyelenggara, Lomba Bersifat Olahraga (1 Cabor)				
Honorarium				**525.000**
Wasit Per Pertandingan				
Wasit Utama	1	orang/per pertandingan	300.000	300.000

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Wasit Cadangan	1	orang/per pertandingan	225.000	225.000
Konsumsi				**128.000**
Nasi Kotak	2	kotak	46.000	92.000
Snack Kotak	2	kotak	18.000	36.000
Kegiatan Lomba (Cabang Bola Basket) :	**Output**	**Pertandingan**		**1.231.000**
OPD Selaku Penyelenggara, Lomba Bersifat Olahraga (1 Cabor)				
Honorarium				**975.000**
Wasit Per Pertandingan				
Wasit Utama	1	orang/per pertandingan	300.000	300.000
Hakim Garis/Asisten Wasit	2	orang/per pertandingan	225.000	450.000
Wasit Cadangan	1	orang/per pertandingan	225.000	225.000
Konsumsi				**256.000**
Nasi Kotak	4	kotak	46.000	184.000
Snack Kotak	4	kotak	18.000	72.000
Kegiatan Lomba (Cabang Bulutangkis) :	**Output**	**Pertandingan**		**1.231.000**
OPD Selaku Penyelenggara, Lomba Bersifat Olahraga (1 Cabor)				
Honorarium				**975.000**
Wasit Per Pertandingan				
Wasit Utama	1	orang/per pertandingan	300.000	300.000
Hakim Garis/Asisten Wasit	2	orang/per pertandingan	225.000	450.000
Wasit Cadangan	1	orang/per pertandingan	225.000	225.000
Konsumsi				**256.000**
Nasi Kotak	4	kotak	46.000	184.000
Snack Kotak	4	kotak	18.000	72.000
Kegiatan Saresehan, Seminar Musrembang, Rakor Tipe 1	**Output**	**Per Kegiatan**		**59.345.450**
Spesifikasi : **Gedung Eksternal (All in), seresehan seminar, musrembang, rakor max 50 orang**				
Parameter :				

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Jumlah Peserta (wajib diisi)	50	orang		
Lama Kegiatan (wajib diisi)	1	hari		
Honorarium Panitia				**3.100.000**
Penanggung Jawab	1	OH	700.000	700.000
Ketua/ Wakil Ketua	1	OH	650.000	650.000
Sekretaris	1	OH	500.000	500.000
Anggota	5	OH	250.000	1.250.000
Biaya Tetap Sewa Gedung				**42.156.900**
Sewa Ruang Pertemuan (All In)	60	pax	694.600	41.676.000
Sewa Podium Lengkap	1	unit	480.900	480.900
Biaya Sewa Perlengkapan				**1.015.900**
Sewa LCD Proyektor	1	unit/hari	283.200	283.200
Sewa Layar Proyektor (Tripot)	1	unit/hari	160.300	160.300
Sewa Meja Rapat	6	unit/hari	95.400	572.400
Bahan Pakai Habis				**2.516.900**
Amplop Putih	1	dos	26.400	26.400
HVS 70 Gr	1	rim	61.250	61.250
Binder Clip	1	dos	20.600	20.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	3	pak	1.600	4.800
Spidol	3	buah	10.600	31.800
Staples/Hechmachine	1	buah	12.700	12.700
Materai	12	buah	11.050	132.600
Refil Printer	1	buah	183.700	183.700
Stop Map	55	buah	10.600	583.000
Buku Block Note	55	buah	6.900	379.500
Ball Point	55	buah	19.550	1.075.250
Cetak dan Penggandaan				**3.755.750**
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Cetak Handout Seminar	55	eksemplar	49.650	2.730.750
Photo Copy	1000	lembar	550	550.000
Biaya Jasa Narasumber				**6.800.000**

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)	4	OJ	1.700.000	6.800.000
Kegiatan Saresehan, Seminar Musrembang, Rakor Tipe 2	**Output**	**Per Kegiatan**		**99.343.950**
Spesifikasi : **Gedung Eksternal (All in), seresehan seminar, musrembang, rakor max 100 orang, termasuk konsumsi**				
Parameter :				
Jumlah Peserta (wajib diisi)	100	orang		
Lama Kegiatan (wajib diisi)	1	hari		
Honorarium Panitia				**3.600.000**
Penanggung Jawab	1	OH	700.000	700.000
Ketua/ Wakil Ketua	1	OH	650.000	650.000
Sekretaris	1	OH	500.000	500.000
Anggota	7	OH	250.000	1.750.000
Biaya Tetap Sewa Gedung				**76.886.900**
Sewa Ruang Pertemuan (All In)	110	pax	694.600	76.406.000
Sewa Podium Lengkap	1	unit	480.900	480.900
Biaya Sewa Perlengkapan				**1.015.900**
Sewa LCD Proyektor	1	unit/hari	283.200	283.200
Sewa Layar Proyektor (Tripot)	1	unit/hari	160.300	160.300
Sewa Meja Rapat	6	unit/hari	95.400	572.400
Bahan Pakai Habis				**4.554.650**
Amplop Putih	1	dos	26.400	26.400
HVS 70 Gr	1	rim	61.250	61.250
Binder Clip	1	dos	20.600	20.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	3	pak	1.600	4.800
Spidol	3	buah	10.600	31.800
Staples/Hechmachine	1	buah	12.700	12.700
Materai	12	buah	11.050	132.600
Refil Printer	1	buah	183.700	183.700
Stop Map	110	buah	10.600	1.166.000
Buku Block Note	110	buah	6.900	759.000

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Ball Point	110	buah	19.550	2.150.500
Cetak dan Penggandaan				**6.486.500**
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Cetak Handout Seminar	110	eksemplar	49.650	5.461.500
Photo Copy	1000	lembar	550	550.000
Biaya Jasa Narasumber				**6.800.000**
Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)	4	OJ	1.700.000	6.800.000
Kegiatan Saresehan, Seminar Musrembang, Rakor Tipe 3	**Output**	**Per Kegiatan**		**186.536.950**
Spesifikasi : **Gedung Eksternal (All in), seresehan seminar, musrembang, rakor max 200 orang, termasuk konsumsi**				
Parameter :				
Jumlah Peserta (wajib diisi)	200	orang		
Lama Kegiatan (wajib diisi)	1	hari		
Honorarium Panitia				**4.850.000**
Penanggung Jawab	1	OH	700.000	700.000
Ketua/ Wakil Ketua	1	OH	650.000	650.000
Sekretaris	1	OH	500.000	500.000
Anggota	12	OH	250.000	3.000.000
Biaya Tetap Sewa Gedung				**153.292.900**
Sewa Ruang Pertemuan (All In)	220	pax	694.600	152.812.000
Sewa Podium Lengkap	1	unit	480.900	480.900
Biaya Sewa Perlengkapan				**1.015.900**
Sewa LCD Proyektor	1	unit/hari	283.200	283.200
Sewa Layar Proyektor (Tripot)	1	unit/hari	160.300	160.300
Sewa Meja Rapat	6	unit/hari	95.400	572.400
Bahan Pakai Habis				**8.630.150**
Amplop Putih	1	dos	26.400	26.400
HVS 70 Gr	1	rim	61.250	61.250
Binder Clip	1	dos	20.600	20.600
Paper Clips	1	buah	5.300	5.300
Isi Stapples	3	pak	1.600	4.800

URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
Spidol	3	buah	10.600	31.800
Staples/Hechmachine	1	buah	12.700	12.700
Materai	12	buah	11.050	132.600
Refil Printer	1	buah	183.700	183.700
Stop Map	220	buah	10.600	2.332.000
Buku Block Note	220	buah	6.900	1.518.000
Ball Point	220	buah	19.550	4.301.000
Cetak dan Penggandaan				**11.948.000**
Spanduk Print Digital	5	m2	95.000	475.000
Cetak Handout Seminar	220	eksemplar	49.650	10.923.000
Photo Copy	1000	lembar	550	550.000
Biaya Jasa Narasumber				**6.800.000**
Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)	4	OJ	1.700.000	6.800.000

B. HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

1. REKAP HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001	Mobilisasi	Ls	1.364.590.000
8.1.02.03.03.0001	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	325.350.750
8.1.02.03.03.0001	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	250.000.000
8.1.02.03.03.0001	Manajemen Mutu	Ls	1.062.875.000
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 m	m'	292.150
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Pagar Sementara Kawat Duri Tinggi 1.8 m	m'	2.523.069
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m'	123.439
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	m2	9.250
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	m2	18.500
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Jalan Sementara	m2	170.204
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembongkaran Beton Bertulang	m3	1.626.650
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembongkaran Beton (mekanis)	m3	520.013
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembongkaran Beton + Pembuangan	m3	376.465
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Concrete Cutting	m'	6.081
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembongkaran Rangka Baja	m2	246.687
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembongkaran Pasangan Batu (manual)	m3	157.625
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembongkaran Pasangan Batu (mekanis)	m3	354.065
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembongkaran Tembok Batu Bata	m3	123.325
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembongkaran Pasangan Bata Merah (manual)	m3	39.665
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembongkaran Pasangan Bata Merah dengan Jack Hammer	m3	96.830
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembongkaran Penutup Atap Tidak Dipakai Kembali	m2	12.200
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembongkaran Penutup Atap dan Dipakai Kembali	m2	24.400
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembongkaran Paving Tidak Dipakai Kembali	m2	2.300
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembongkaran Paving dan Dipakai Kembali	m2	4.600
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	m3	89.750
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Galian Tanah Keras	m3	180.900
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Galian Tanah Cadas	m3	

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
			180.900
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	m3	144.300
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Stripping Tebing Setinggi 1 m	m2	7.575
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut s.d 10 m	m3	25.666
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut >10 s.d 20 m	m3	27.489
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut >20 s.d 30 m	m3	28.827
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut >30 s.d 40 m	m3	30.558
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut >40 s.d 50 m	m3	33.207
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut >50 s.d 100 m	m3	41.968
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut >100 s.d 200 m	m3	59.083
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut >200 s.d 300 m	m3	79.450
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut > 300 s.d 400 m	m3	103.385
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut > 400 s.d 500 m	m3	133.431
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut > 500 s.d 600 m	m3	168.068
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m	m3	33.543
8.1.02.03.03.0001	Angkutan Tanah Biasa menggunakan Dump Truck untuk Jarak 1 Km	m3	8.844
8.1.02.03.03.0001	Angkutan Tanah Biasa menggunakan Dump Truck untuk Jarak 2 Km	m3	14.562
8.1.02.03.03.0001	Angkutan Tanah Keras menggunakan Dump Truck untuk Jarak 1 Km	m3	5.759
8.1.02.03.03.0001	Angkutan Tanah Keras menggunakan Dump Truck untuk Jarak 3 Km	m3	9.970
8.1.02.03.03.0001	Angkutan Tanah Keras menggunakan Dump Truck untuk Jarak 5 Km	m3	13.387
8.1.02.03.03.0001	Angkutan Tanah Keras menggunakan Dump Truck untuk Jarak 10 Km	m3	26.512
8.1.02.03.03.0001	Angkutan Batu Pecah menggunakan Dump Truck untuk Jarak 1 Km	m3	8.844

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001	Angkutan Batu Pecah menggunakan Dump Truck untuk Jarak 3 Km	m3	14.562
8.1.02.03.03.0001	Angkutan Batu Pecah menggunakan Dump Truck untuk Jarak 5 Km	m3	20.281
8.1.02.03.03.0001	Angkutan Batu Pecah menggunakan Dump Truck untuk Jarak 10 Km	m3	34.582
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	m3	64.500
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemadatan Tanah dengan Alat	m3	69.310
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Pudel Campuran 1 Kp : 3 Pp : 7 Tl	m3	464.686
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lapisan Ijuk Tebal 10 cm untuk Bidang Resapan	m2	241.050
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	m3	238.100
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	m3	215.970
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengurugan dengan Tanah Urug	m3	158.420
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengurugan dengan Tanah Taman	m3	256.460
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 3 Pp)	m3	949.606
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)	m3	895.991
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 5 Pp)	m3	858.828
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1/4 Pc : 1 Kp : 4 Pp)	m3	732.498
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Finishing Siar Pasangan Bata Merah	m2	34.017
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Finishing Siar Pasangan Conblock Ekspose	m2	16.180
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Finishing Siar Pasangan Batu Kali, 1 SP : 2 PP	m2	70.296
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	m3	475.077
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat, Lubang Heksagonal 80x100 mm; Beda Tinggi > 0 s.d. 1 m’	m3	820.423
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat, Lubang Heksagonal 80x100 mm; Beda Tinggi > 3 s.d. 4 m’	m3	887.293
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat, Lubang Heksagonal 100x120 mm; Beda Tinggi > 0 s.d. 1 m’	m3	819.805
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat, Lubang Heksagonal 100x120 mm; Beda Tinggi > 3 s.d. 4 m’	m3	878.695
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; Beda Tinggi > 0 s.d. 1 m’	m3	724.800

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; Beda Tinggi > 3 s.d. 4 m’	m3	783.676
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20 cm Sedalam 3 m	titik	222.060
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 30 cm Sedalam 3 m	titk	238.872
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Lubang Strous Pile Ø 30 cm	m'	83.780
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Pondasi Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	m3	4.137.256
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	m3	5.011.179
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)	m3	8.336.468
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Balok Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	m3	6.378.645
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	m3	6.148.010
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Dinding Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	m3	5.787.837
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Dinding Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	m3	6.107.390
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang 11x11 cm	m'	95.166
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Ring Balok Beton Bertulang 10x15 cm	m'	117.725
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Pondasi	m2	113.262
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Sloof	m2	113.941
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Kolom	m2	295.898
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Balok	m2	296.970
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Lantai	m2	477.498
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Dinding	m2	347.127
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Tangga	m2	293.378
8.1.02.03.03.0001	Pemacangan Minipile	m	826.494
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Kisdam 2,5 m	m	245.870
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Trucuk Bambu Diameter 10 - 12 cm	batang	58.754
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Trucuk Dolken Kayu Diameter 8 - 12 cm	batang	78.904
8.1.02.03.03.0001	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	m'	50.846
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	m3	1.167.156

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Beton K-100	m3	1.224.556
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Beton K-125	m3	1.298.427
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Beton K-150	m3	1.331.211
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Beton K-175	m3	1.371.317
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Beton K-200	m3	1.407.551
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Beton K-225	m3	1.437.864
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Beton K-250	m3	1.453.808
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Beton K-275	m3	1.481.365
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Beton K-300	m3	1.489.712
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Beton K-325	m3	1.509.289
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Beton K-350	m3	1.520.336
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Fs-40	m3	1.703.165
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Plastik Polythene	m2	3.340
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos/Ulir	kg	16.296
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Baja Tulangan Polos BjTP 280	kg	17.262
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Baja Tulangan Sirip BjTS 280	kg	17.262
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	kg	19.637
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Penyediaan Baja Struktur BJ 37 (Titik Leleh 240 MPa)	kg	24.365
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Baja Struktur BJ 37 (Titik Leleh 240 MPa)	kg	879
8.1.02.03.03.0001	Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa)	kg	13.955
8.1.02.03.03.0001	Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	kg	18.255
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Baja Struktur	kg	1.227
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembesian Besi Profil Siku, UNP	kg	54.340
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Shear Connector	Buah	11.747
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Groving	m2	1.342
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Besi Tulangan Dowel Support Ø 8	kg	21.870
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Besi Dowel Ø 32	kg	16.338
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengecatan Dowel	m2	40.116
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Besi Tie Bar D 16	kg	

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
			15.873
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Joint Sealant	liter	83.956
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Expantion Joint Tipe Baja Bersudut	m'	385.813
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Elastomer	Buah	708.133
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Wiremesh	kg	11.952
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 2 Ps)	m2	324.949
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 2 Ps)	m2	157.744
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 3 Ps)	m2	310.745
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 3 Ps)	m2	151.036
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	197.936
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	229.102
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 4 Ps)	m2	301.215
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 4 Ps)	m2	147.173
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 5 Ps)	m2	296.231
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 5 Ps)	m2	144.743
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata Expose tbl 1 Bata (1 Pc : 3 Ps)	m2	1.234.075
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 1 Ps tbl 15 mm	m2	85.281
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 2 Ps tbl 15 mm	m2	77.878
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 3 Ps tbl 15 mm	m2	74.670
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	m2	72.484
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 5 Ps tbl 15 mm	m2	71.238
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plesteran Skoning 1 Pc : 3 Ps lebar 10 cm	m'	70.474
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Benangan	m'	23.314
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plesteran Ciprat 1 Pc : 2 Ps	m2	58.818
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Acian	m2	43.788
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lantai Granit Uk. 60x60 cm	m2	450.539
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lantai Granit Uk. 40x40 cm	m2	624.963
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lantai Granit Uk. 30x30 cm	m2	631.394

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 40x40 cm	m2	357.406
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 30x30 cm	m2	275.854
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 20x20 cm	m2	340.839
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Motif Uk. 40x40 cm	m2	362.726
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Motif Uk. 30x30 cm	m2	279.382
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Motif Uk. 20x20 cm	m2	274.934
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lantai Marmer Uk. 100x100 cm	m2	530.023
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lantai Kayu (Parquet)	m2	336.025
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lantai Karpet + Underlayer (Pelapis Bawah Karpet)	m2	134.420
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Dinding Keramik Polos Uk. 20x25 cm	m2	445.819
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Dinding Keramik Polos Uk. 20x20 cm	m2	502.179
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Dinding Keramik Polos Uk. 10x20 cm	m2	714.880
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20x25 cm	m2	445.819
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20x20 cm	m2	453.729
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 10x20 cm	m2	557.530
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Plint Keramik 10x20 cm	m'	91.113
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Batu Palimanan	m2	369.348
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Batu Ampyang	m2	247.838
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Batu Gilang	m2	348.928
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Wallpaper	m2	180.963
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Partisi Double Gypsum Rangka Kayu Kelas II (Kamper)	m2	171.346
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Partisi Double Plywood Rangka Kayu Kelas II (Kamper)	m2	222.537
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Partisi Multiplek Finishing HPL Rangka Kayu Kelas II (Kamper)	m2	637.259
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Partisi Double Gypsum Rangka Metal Stud	m2	165.367
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Partisi Double Plywood Rangka Metal Stud	m2	229.434
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Partisi Multiplek Finishing HPL Rangka Metal Stud	m2	644.156
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Partisi Kalsiboard Rangka	m2	

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
	Hollow		374.438
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng Tanah Liat (Karang Pilang)	m2	198.200
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng Tanah Liat (Plentong, Kodok) Glazur	m2	162.950
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	m2	363.200
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Seng Gelombang	m2	74.260
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Roof Light Fiberglass	m2	96.515
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Galvalum	m2	167.628
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Asbes Gelombang Tebal 5 mm	m2	126.904
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Asbes Gelombang Tebal 4 mm	m2	78.892
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Bubungan Genteng Tanah Liat (Karang Pilang)	m'	108.750
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Bubungan Genteng Tanah Liat (Plentong, Kodok) Glazur	m'	129.380
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Bubungan Genteng Keramik Glazur	m'	127.650
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Nok Genteng Beton	m'	230.015
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Nok Galvalum	m'	44.815
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Nok Seng	m'	65.305
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Bubungan Setel Gelombang Kecil	m'	162.925
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Insulation Alumunium Foil	m2	36.518
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Waterproofing Membrane (Liquid)	m2	103.683
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Waterproofing Coating	m2	165.328
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit Asbes Tebal 4 mm, 5 mm, 6 mm	m2	121.629
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit Tripleks Tebal 3 mm, 4 mm, 6 mm	m2	85.226
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit Gypsum Board Tebal 9 mm	m2	57.462
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit PVC	m2	81.690
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lis Langit-langit Kayu	m'	27.469
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lis Langit-langit Gypsum	m'	45.660
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Kloset Duduk	unit	2.413.892
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Kloset Jongkok Porselain	unit	662.087

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Urinoir	unit	3.040.053
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Wastafel	unit	1.189.723
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Bak Mandi Fiberglass	unit	4.131.662
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Bak Cuci Piring Stainless Steel + Accesories	unit	495.841
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Floor Drain	unit	45.800
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Bak Kontrol Pasangan Batu Bata Merah	unit	531.379
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Kran Air	unit	133.926
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Shower Set	unit	311.513
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Tee Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	unit	165.315
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Elbow Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	unit	138.640
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Socket Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	unit	117.850
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Valve Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	unit	243.150
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Blank Flanged Diameter 4 inch	unit	252.700
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	kg	34.733
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Perakitan Baja Profil	kg	595.255
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengelasan dengan Las Listrik	cm	5.966
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Rangka Hollow Dinding Partisi	m2	319.120
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Kusen Alumunium 4 inch	m'	201.620
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Kusen Alumunium 3 inch	m'	139.120
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Galvalum Genteng Asbes/Spandek	m2	248.445
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Galvalum Genteng Biasa/Metal	m2	296.145
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Rangka Hollow Plafon	m2	373.745
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Pintu Kaca Rangka Alumunium	m2	1.398.292
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Pintu Alumunium Strip	m2	1.555.251
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Rolling Door Besi/Galvalum	m2	685.840
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Rolling Door Alumunium	m2	801.200
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Folding Door Besi/Galvalum	m2	678.320
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Folding Door Alumunium	m2	703.920
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Folding Door	m2	

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
	PVC		2.246.420
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Jendela Nako dan Teralis	m2	3.636.420
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Terali Besi Strip	m2	1.216.709
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Talang Datar/Jurai Seng	m'	167.848
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Talang Miring Seng	m'	66.072
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran	m'	444.069
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Sunscreen	m2	644.260
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Vertical/Venetion Blind	m2	398.295
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Kawat Nyamuk	m2	259.094
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Pagar Besi BRC	m2	457.380
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Tiang Pagar Besi BRC	titik	355.800
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Daun Pintu Besi BRC Swing Ganda	m2	686.042
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Railling Tangga Besi Hollow	m'	555.392
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Kanopi Rangka Besi Hollow Penutup Atap Polycarbonate	m2	909.191
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Pagar Besi Hollow	m2	632.561
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Pagar Besi Tempa	m2	730.770
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Kunci Tanam Biasa	unit	165.500
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Kunci Silinder	unit	194.145
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Engsel Panel	unit	82.570
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Engsel Kupu-kupu	unit	35.600
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Door Closer	unit	357.720
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Grendel	unit	50.540
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Door Holder	unit	105.520
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Door Stopper	unit	47.350
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Sliding Door Rail	unit	373.220
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Kaca Tebal 3 mm	m2	136.687
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Kaca Tebal 5 mm	m2	179.422
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Kaca Tebal 8 mm	m2	276.288
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 3"	m	117.210

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas I (Jati)	m3	12.909.745
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas II (Kamper)	m3	3.729.845
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas III (Kruing)	m3	3.563.405
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Klamp Kayu Kelas I (Jati)	m2	1.031.378
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Klamp Kayu Kelas II (Kamper)	m2	549.514
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Klamp Kayu Kelas III (Kruing)	m2	198.674
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panel Kayu Kelas I (Jati)	m2	1.404.740
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panel Kayu Kelas II (Kamper)	m2	922.876
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panel Kayu Kelas III (Kruing)	m2	572.036
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Kaca Kayu Kelas I (Jati)	m2	953.344
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Kaca Kayu Kelas II (Kamper)	m2	664.226
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Kaca Kayu Kelas III (Kruing)	m2	453.722
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Jalusi Kayu Kelas I (Jati)	m2	1.907.024
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Jalusi Kayu Kelas II (Kamper)	m2	1.136.042
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Jalusi Kayu Kelas III (Kruing)	m2	574.698
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas I (Jati)	m2	1.136.988
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II (Kamper)	m2	835.823
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas III (Kruing)	m2	616.548
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kelas I (Jati)	m2	1.046.248
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II (Kamper)	m2	745.083
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kelas III (Kruing)	m2	525.808

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Triplek Rangkap, Rangka Kayu Kelas I (Jati)	m2	1.030.798
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Triplek Rangkap, Rangka Kayu Kelas II (Kamper)	m2	729.633
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Triplek Rangkap, Rangka Kayu Kelas III (Kruing)	m2	510.358
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Pintu PVC (Polyvinyl Chloride)	unit	640.250
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Pintu HPL (High Pressure Laminated)	unit	1.584.550
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Kuda-kuda Kayu Kelas I (Jati)	m3	11.681.480
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Kuda-kuda Kayu Kelas II (Kamper)	m3	2.987.850
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Kuda-kuda Kayu Kelas III (Kruing & Meranti)	m3	2.964.640
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Gording Kayu Kelas I (Jati)	m3	10.754.970
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Gording Kayu Kelas II (Kamper)	m3	2.061.340
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Gording Kayu Kelas III (Kruing & Meranti)	m3	2.038.130
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Kayu Kelas III - Genteng Kodok	m2	116.319
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Kayu Kelas III - Genteng Keramik	m2	371.088
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Kayu Kelas III - Genteng Beton	m2	514.730
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Rangka Langit-langit Kayu Kelas II (Kamper) 100x100	m2	67.905
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Rangka Langit-langit Kayu Kelas II (Kamper) 50x100	m2	77.429
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Rangka Langit-langit Kayu Kelas II (Kamper) 60x60	m2	75.073
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Listplank Kayu Kelas II (Kamper) 3/20	m'	138.410
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Listplank Kayu Kelas II (Kamper) 3/30	m'	139.393
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Mengerok Cat Lama Permukaan Kayu	m2	19.663
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Mendempul dan Menggosok Kayu	m2	33.485
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Lama	m2	50.110
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Penutup)	m2	69.701
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 3 Lps. Penutup)	m2	90.425
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pelaburan Bidang Kayu	m2	

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
	dengan Politur		96.048
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pelaburan Bidang Kayu dengan Cat Residu/Teer	m2	38.940
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pelaburan Bidang Kayu dengan Vernis	m2	65.278
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Mengerok Cat Lama Permukaan Tembok	m2	19.663
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m2	20.045
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Mengapur Dinding Tembok Baru	m2	52.794
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Mengapur Dinding Tembok Lama	m2	60.318
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengecatan Bidang Tembok Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Interior)	m2	58.802
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengecatan Bidang Tembok Lama (1 Lps. Dasar, 2 Lps. Interior)	m2	42.287
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengecatan Tembok Exterior	m2	35.316
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengecatan Plafon	m2	46.227
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengecatan Pohon	m2	22.510
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengecatan Outdoor Antislip	m2	33.481
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak	titik	243.705
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Titik Lampu	titik	630.050
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal	titik	50.765
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Saklar Ganda	titik	58.415
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lampu TL 18 watt	unit	218.725
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lampu TL 36 watt	unit	92.075
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lampu SL 18 watt	unit	104.325
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lampu SL 36 watt	unit	103.275
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lampu LED 18 watt	unit	94.925
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lampu LED 36 watt	unit	152.825
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Lampu Downlight	unit	108.425
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Panel Box	titik	921.850
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Panel Phase 2200 VA	unit	3.299.850
8.1.02.03.03.0036	Penanaman Rumput Taman	m2	38.595
8.1.02.03.03.0036	Penanaman Semak Hias	m2	20.850

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0036	Penanaman Pohon Diameter > 15 cm Batang Tunggal	batang	24.950
8.1.02.03.03.0036	Penanaman Pohon Diameter < 15 cm Batang Tunggal	batang	15.675
8.1.02.03.03.0036	Penyiapan Media Tanam	m3	401.470
8.1.02.03.03.0036	Pekerjaan Pasangan Batu Refleksi	m2	340.182
8.1.02.03.03.0036	Pekerjaan Pasangan Lantai Batu Andesit	m2	349.286
8.1.02.03.04.0004	Pembuatan Agregat Kelas A	m3	322.649
8.1.02.03.04.0004	Pembuatan Agregat Kelas B	m3	313.071
8.1.02.03.04.0004	Pembuatan Agregat Kelas S	m3	259.959
8.1.02.03.04.0004	Pembuatan Lapis Pondasi Agregat (CBR 60%)	m3	268.594
8.1.02.03.04.0004	Pembuatan Lapis Permukaan Agregat (CBR 60%)	m3	243.970
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	269.232
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	299.180
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Lapis Pondasi Semen Tanah	m3	720.597
8.1.02.03.04.0004	Bahan Agregat Penutup Burtu	m2	7.517
8.1.02.03.04.0004	Bahan Aspal untuk Pekerjaan Pelaburan	liter	17.330
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Lapis Resap Pengikat	liter	15.821
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas S	m3	221.669
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Lapis Perkerasan 5-10 cm (Padat Digilas)	m2	75.560
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	m3	301.127
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor	m3	275.686
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B untuk Pekerjaan Minor	m3	274.666
8.1.02.03.04.0004	Agregat Lapis Pondasi Jalan Tanpa Penutup Aspal untuk Pekerjaan Minor	m3	241.040
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Waterbound Macadam untuk Pekerjaan Minor	m3	338.597
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas S untuk Pekerjaan Minor	m3	319.562
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor	m3	3.579.074
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Penetrasi Macadam untuk Pekerjaan Minor	m3	2.057.366
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Campuran Aspal Dingin untuk Pekerjaan Minor	m3	4.511.567
8.1.02.03.04.0004	Bahan Residu Bitumen untuk Pekerjaan Minor	liter	17.010
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Patok	unit	

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
	Pengarah		117.402
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Patok Kilometer	unit	394.533
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Patok Hektometer	unit	177.994
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Sandaran Ralling	m'	248.800
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Paku Jalan (Solar Road Stud)	unit	105.890
8.1.02.03.04.0004	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Kelas C	m3	280.351
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Lapis Pondasi Atas Bersemen (Cement Treated Based-CTB)	m3	372.892
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah (Cement Treated Sub-Based-CTSB)	m3	412.587
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Tegel Trotoar	m2	170.880
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-300 Tebal 8 cm (Segi Enam)	m2	212.411
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-300 Tebal 8 cm (Segi Enam - Warna)	m2	222.866
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-300 Tebal 8 cm (Persegi Panjang)	m2	231.306
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-300 Tebal 8 cm (Persegi Panjang - Warna)	m2	250.788
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-300 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	m2	178.322
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-300 Tebal 6 cm (Persegi Panjang - Warna)	m2	183.878
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-300 Persegi 20x20 cm	m2	193.643
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 8 cm (Segi Enam)	m2	219.704
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 8 cm (Segi Enam - Warna)	m2	230.108
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 8 cm (Persegi Panjang)	m2	240.690
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 8 cm (Persegi Panjang - Warna)	m2	260.121
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	m2	185.615
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang - Warna)	m2	191.171
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Persegi 20x20 cm	m2	190.532
8.1.02.03.04.0004	Kereb Pracetak Jenis 7 (Kereb pada Pelandaian Trotoar)	Buah	1.302.536
8.1.02.03.04.0004	Kereb Pracetak Jenis 8 (Kereb pada Pelandaian Trotoar)	Buah	1.302.536
8.1.02.03.04.0004	Kereb Pracetak Jenis 9 (Kereb pada	Buah	

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
	Pelandaian Trotoar)		1.302.536
8.1.02.03.04.0004	Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median	m'	176.344
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Kanstin	m'	216.417
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Stopper/Uskup	m'	158.022
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Tegel Batu Ampyang	m2	197.655
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Galian Biasa + Pembuangan Sisa Galian	m3	6.405
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Galian Batu + Pembuangan Sisa Galian	m3	23.314
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 m	m3	7.051
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Galian Struktur dengan Kedalaman 2-4 m + Sheet Pile	m3	42.210.981
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Galian Struktur dengan Kedalaman 2-4 m	m3	7.903
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Galian Struktur dengan Kedalaman 4-6 m + Sheet Pile	m3	38.966.282
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Galian Struktur dengan Kedalaman 4-6 m	m3	9.443
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pengerukan Saluran (Alat Berat)	m3	20.152
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu (Semi-Mechanic)	m3	42.867
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Galian Batu (Semi-Mechanic)	m3	73.926
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Galian Tanah Cadas (Semi-Mechanic)	m3	32.479
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Galian Lumpur (Semi-Mechanic)	m3	33.713
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Sumur Bor Chasing 2.5 "	m'	188.163
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Sumur Bor Chasing 3"	m'	190.863
8.1.02.03.04.0004	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	m3	134.489
8.1.02.03.04.0004	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	m3	180.957
8.1.02.03.04.0004	Geotekstil Separator Kelas 1	m2	38.974
8.1.02.03.04.0004	Geotekstil Separator Kelas 2	m2	50.704
8.1.02.03.04.0004	Geotekstil Separator Kelas 3	m2	53.152
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	m3	58.264
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine	m3	288.678
8.1.02.03.04.0004	Penyiapan Badan Jalan	m2	1.379
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pembersihan dan Pengupasan Lahan	m2	6.096

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 15-30 cm	unit	6.293
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 30-50 cm	unit	17.798
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 50-75 cm	unit	45.983
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >75 cm	unit	126.909
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Galian Perkerasan Berbutir (Tanpa Lapis Penutup Aspal)	m3	69.520
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Geotextile	m2	37.623
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Galian Perkerasan Beton	m3	73.389
8.1.02.03.04.0004	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	liter	19.185
8.1.02.03.04.0004	Lapis Perekat - Aspal Cair	liter	22.459
8.1.02.03.04.0004	Bahan Agregat Penutup Burtu	m2	15.896
8.1.02.03.04.0004	Bahan Agregat Penutup Burda	m2	29.120
8.1.02.03.04.0004	Bahan Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	ton	1.559.604
8.1.02.03.04.0004	Bahan Lataston Lapis Aus Perata (HRS-WC L)	ton	1.515.063
8.1.02.03.04.0004	Bahan Lataston Lapis Pondasi (HRS-BASE)	ton	1.311.814
8.1.02.03.04.0004	Bahan Lataston Lapis Pondasi Perata (HRS-BASE L)	ton	1.293.341
8.1.02.03.04.0004	Bahan Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.274.595
8.1.02.03.04.0004	Bahan Laston Lapis Aus Perata (AC-WC L)	ton	1.307.758
8.1.02.03.04.0004	Bahan Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	1.202.270
8.1.02.03.04.0004	Bahan Laston Lapis Antara Perata (AC-BC L)	ton	1.236.557
8.1.02.03.04.0004	Bahan Laston Lapis Pondasi (AC-BASE)	ton	1.087.222
8.1.02.03.04.0004	Bahan Laston Lapis Pondasi Perata (AC-BASE L)	ton	1.121.327
8.1.02.03.04.0004	Bahan Anti Pengelupasan	kg	86.496
8.1.02.03.04.0004	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	ton	1.237.598
8.1.02.03.04.0004	Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)	ton	1.158.879
8.1.02.03.04.0004	Laston Lapis Fondasi Asbuton (AC-Base Asb)	ton	1.043.723
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Campuran Aspal Dingin untuk Pelapisan	m3	4.898.481
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	m3	2.111.375
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Lapis Pondasi/Perata Penetrasi Macadam	m3	2.226.368
8.1.02.03.04.0004	Aspal untuk Pekerjaan Pelaburan	liter	

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
			15.914
8.1.02.03.04.0004	Lapis Perekat - Aspal Cair (Manual)	liter	15.591
8.1.02.03.04.0004	Bahan Laston Lapis Aus (AC-WC) (Manual)	ton	1.130.088
8.1.02.03.04.0004	Bahan Laston Lapis Antara (AC-BC) (Manual)	ton	1.061.425
8.1.02.03.04.0004	Pembuatan ATB	ton	901.271
8.1.02.03.04.0004	Penghamparan ATB Tebal 6 cm	ton	1.138.427
8.1.02.03.04.0004	Beton Mutu Tinggi Fc'=45 Mpa	m3	3.259.322
8.1.02.03.04.0004	Beton Mutu Tinggi Fc'=35 Mpa	m3	3.195.452
8.1.02.03.04.0004	Beton Mutu Sedang Fc'=30 Mpa	m3	3.134.956
8.1.02.03.04.0004	Beton Mutu Sedang Fc'=25 Mpa	m3	3.035.673
8.1.02.03.04.0004	Beton Mutu Sedang Fc'=20 Mpa	m3	2.924.566
8.1.02.03.04.0004	Beton Mutu Rendah Fc'=15 Mpa	m3	2.770.394
8.1.02.03.04.0004	Beton Siklop Fc'=15 Mpa	m3	701.069
8.1.02.03.04.0004	Beton Mutu Rendah Fc'=10 Mpa	m3	2.430.052
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Turap Bambu Tinggi 1,5 m	m'	117.169
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Turap Bambu Tinggi 2,75 m	m'	219.660
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang 30/30	m'	432.940
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pecah Kepala Tiang Pancang	Titik	104.064
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Penerangan Jalan dan Pekerjaan Elektrikal		
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Konektor Kabel	Unit	21.750
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Penarikan Kabel	m'	5.750
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Penarikan Kabel Bawah Tanah (Bore Machine)	m'	632.150
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Panel Meter/Panel Lampu PJU	Unit	162.950
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Pipa untuk Kabel Tanam	m'	134.635
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Instalasi Tarikan Kabel Udara	m'	107.210
8.1.02.03.04.0004	Roll Pipa 1,5 inch	unit	340.866
8.1.02.03.04.0004	Roll Pipa 2 inch	unit	350.500
8.1.02.03.04.0004	Roll Pipa 3 inch	unit	392.500
8.1.02.03.04.0004	Roll Pipa 4 inch	unit	446.500
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Ornamen Tiang Panjang 1,5 m	unit	713.518

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Ornamen Tiang Panjang 2 m	unit	804.196
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Ornamen Tiang Panjang 3 m	unit	1.395.051
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Ornamen Tiang Panjang 6 m	unit	2.116.333
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 4400 VA	unit	3.146.850
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 6600 VA	unit	5.790.950
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 10600 VA	unit	6.165.950
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 13200 VA	unit	5.863.750
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 16500 VA	unit	5.863.750
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 23000 VA	unit	7.448.350
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 33000 VA	unit	9.468.550
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pengecatan Tiang PJU	unit	311.175
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Tiang Biasa 5 m Cabang 1	unit	1.861.400
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Tiang Biasa 7 m Cabang 1	unit	2.703.700
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Tiang Biasa 5 m Cabang 2	unit	2.295.300
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Tiang Biasa 7 m Cabang 2	unit	2.805.800
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Tiang Biasa 7 m Cabang 4	unit	2.907.900
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pondasi Biasa PJU	unit	893.345
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pondasi Strouss PJU	unit	1.378.091
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Single HDG	unit	2.499.500
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Double HDG	unit	2.754.700
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Single HDG	unit	2.958.900
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Double HDG	unit	3.367.300
8.1.02.03.04.0004	Pembuatan dan Pemasangan Tiang Lengkung Galvanized 5 m Cabang 1	unit	2.999.831
8.1.02.03.04.0004	Pembuatan dan Pemasangan Tiang Lengkung Galvanized 5 m Cabang 2	unit	3.377.752
8.1.02.03.04.0004	Pembuatan dan Pemasangan Tiang Lengkung Galvanized 7 m Cabang 1	unit	3.637.287
8.1.02.03.04.0004	Pembuatan dan Pemasangan Tiang Lengkung Galvanized 7 m Cabang 2	unit	4.015.208
8.1.02.03.04.0004	Pembuatan dan Pemasangan Tiang Lengkung Galvanized 7 m Cabang 4	unit	4.769.918

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0004	Pembuatan dan Pemasangan Tiang Lengkung Galvanized 7 m Dekoratif	unit	5.464.216
8.1.02.03.04.0004	Pemasangan Lampu HPS 150W/220V Lengkap	unit	263.150
8.1.02.03.04.0004	Pemasangan Lampu HPS 250W/220V Lengkap	unit	298.850
8.1.02.03.04.0004	Pemasangan Lampu HPS 400W/220V Lengkap	unit	314.150
8.1.02.03.04.0004	Pemasangan Lampu LED 150W/220V Lengkap	unit	301.950
8.1.02.03.04.0004	Pemasangan Lampu Mercury HPLN 150W/220V Lengkap	unit	278.450
8.1.02.03.04.0004	Pemasangan Lampu Mercury HPLN 250W/220V Lengkap	unit	305.750
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Lampu Jalan Bulat (Tampered)	Unit	352.120
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemasangan Lampu Jalan Alumunium Solar Stud	Unit	613.420
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Cat Besi	m2	37.568
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan (Manual)	m2	82.686
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Marka Jalan Thermoplastic	m2	134.923
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Marka Jalan Coldplastic	m2	454.708
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Daun Rambu 90 cm	unit	1.070.319
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Daun Rambu 75 cm	unit	887.178
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Daun Rambu 60 cm	unit	681.986
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Daun Rambu 45 cm	unit	549.160
8.1.02.03.04.0004	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (2) : L= 4 M, (Lapisan HRS - WC)	km	390.669.240
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipikal (8) : L= 11 M, (Lapisan Ac - Wc)	km	1.576.124.211
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipikal (7) : L= 10 M, (Lapisan Ac - Wc)	km	1.432.840.192
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipikal (6) : L= 9 M, (Lapisan Ac - Wc)	km	1.289.556.173
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipikal (5) : L= 8 M, (Lapisan Ac - Wc)	km	1.146.272.154
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipikal (4) : L= 7 M, (Lapisan Ac - Wc)	km	1.002.988.134
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipikal (3) : L= 6 M, (Lapisan Ac - Wc)	km	859.704.115
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipikal (2) : L= 5 M, (Lapisan Ac - Wc)	km	716.420.096
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipikal (1) : L= 4 M, (Lapisan Ac - Wc)	km	573.136.077
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (8) : L= 11 M	km	3.297.919.706

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (7) : L= 10 M	km	3.000.814.894
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (6) : L= 9 M	km	2.703.710.083
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (5) : L= 8 M	km	2.405.400.571
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (4) : L= 7 M	km	2.109.500.460
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (3) : L= 6 M	km	1.785.444.863
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 5 M	km	1.492.831.849
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L= 4 M	km	1.218.186.026
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipikal (8) : L= 11 M, (Lapisan Ac - Wc)	km	1.366.815.963
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipikal (7) : L= 10 M, (Lapisan Ac - Wc)	km	1.245.266.037
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipikal (6) : L= 9 M, (Lapisan Ac - Wc)	km	1.123.716.111
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipikal (5) : L= 8 M, (Lapisan Ac - Wc)	km	1.002.166.186
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipikal (4) : L= 7 M, (Lapisan Ac - Wc)	km	880.616.260
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipikal (3) : L= 6 M, (Lapisan Ac - Wc)	km	759.066.334
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipikal (2) : L= 5 M, (Lapisan Ac - Wc)	km	637.516.409
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipikal (1) : L= 4 M, (Lapisan Ac - Wc)	km	506.044.223
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (8) : L= 11 M, (Dengan Saluran 1 Sisi)	km	4.226.149.880
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (7) : L= 10 M, (Dengan Saluran 1 Sisi)	km	4.104.599.954
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (6) : L= 9 M, (Dengan Saluran 1 Sisi)	km	3.983.050.028
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (5) : L= 8 M, (Dengan Saluran 1 Sisi)	km	3.861.500.102
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (4) : L= 7 M, (Dengan Saluran 1 Sisi)	km	3.739.950.177
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (3) : L= 6 M, (Dengan Saluran 1 Sisi)	km	3.618.400.251
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 5 M, (Dengan Saluran 1 Sisi)	km	3.496.850.325
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L= 4 M, (Dengan Saluran 1 Sisi)	km	3.375.300.400
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (8) : L= 11 M, (Lpa 20 Cm)	km	4.667.325.173
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (7) : L= 10 M, (Lpa 20 Cm)	km	4.303.284.871
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (6) : L= 9 M, (Lpa 20 Cm)	km	3.875.688.041
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (5) : L= 8 M, (Lpa 20 Cm)	km	3.448.581.252
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (4) : L= 7	km	

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
	M, (Lpa 20 Cm)		3.021.229.443
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (3) : L= 6 M, (Lpa 20 Cm)	km	2.582.366.451
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 5 M, (Lpa 20 Cm)	km	2.156.933.173
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L= 5 M, (Lpa 20 Cm)	km	1.731.499.894
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (8) : L= 11 M, (Lpa 20 Cm & Sirtu 50 Cm)	km	6.115.970.173
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (7) : L= 10 M, (Lpa 20 Cm & Sirtu 50 Cm)	km	5.562.678.955
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (6) : L= 9 M, (Lpa 20 Cm & Sirtu 50 Cm)	km	5.043.921.287
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (5) : L= 8 M, (Lpa 20 Cm & Sirtu 50 Cm)	km	4.502.141.252
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (4) : L= 7 M, (Lpa 20 Cm & Sirtu 50 Cm)	km	3.943.094.443
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (3) : L= 6 M, (Lpa 20 Cm & Sirtu 50 Cm)	km	3.475.907.634
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 5 M, (Lpa 20 Cm & Sirtu 50 Cm)	km	2.901.550.825
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L= 4 M, (Lpa 20 Cm & Sirtu 50 Cm)	km	2.406.048.711
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (8) : L= 11 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran & Trotoar)	km	13.120.433.561
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (7) : L= 10 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran & Trotoar)	km	12.728.004.668
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (6) : L= 9 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran & Trotoar)	km	12.335.576.602
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (5) : L= 8 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran & Trotoar)	km	11.928.809.586
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (4) : L= 7 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran & Trotoar)	km	11.524.854.198
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (3) : L= 6 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran & Trotoar)	km	11.117.251.768
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 5 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran & Trotoar)	km	10.731.835.380
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L= 4 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran & Trotoar)	km	10.346.418.993
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (8) : L= 11 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran)	km	10.078.566.565
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (7) : L= 10 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran)	km	9.684.919.387
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (6) : L= 9 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran)	km	9.291.272.210
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (5) : L= 8 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran)	km	8.897.625.032

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (4) : L= 7 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran)	km	8.503.977.855
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (3) : L= 6 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran)	km	8.110.330.677
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 5 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran)	km	7.716.683.500
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L= 4 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran)	km	7.323.036.322
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (8) : L= 11 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran 1 Sisi)	km	7.218.137.533
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (7) : L= 10 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran 1 Sisi)	km	6.824.490.355
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (6) : L= 9 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran 1 Sisi)	km	6.430.843.178
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (5) : L= 8 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran 1 Sisi)	km	6.037.196.000
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (4) : L= 7 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran 1 Sisi)	km	5.644.630.939
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (3) : L= 6 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran 1 Sisi)	km	5.250.983.762
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 5 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran 1 Sisi)	km	4.857.336.584
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L= 4 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran 1 Sisi)	km	4.479.410.698
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (8) : L= 11 M, (Lpa 20 Cm Dengan Peninggian Penahan)	km	5.003.805.733
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (7) : L= 10 M, (Lpa 20 Cm Dengan Peninggian Penahan)	km	4.610.158.555
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (6) : L= 9 M, (Lpa 20 Cm Dengan Peninggian Penahan)	km	4.216.511.378
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (5) : L= 8 M, (Lpa 20 Cm Dengan Peninggian Penahan)	km	3.822.864.200
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (4) : L= 7 M, (Lpa 20 Cm Dengan Peninggian Penahan)	km	3.429.217.023
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (3) : L= 6 M, (Lpa 20 Cm Dengan Peninggian Penahan)	km	3.035.569.845
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 5 M, (Lpa 20 Cm Dengan Peninggian Penahan)	km	2.641.922.668
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L= 4 M, (Lpa 20 Cm Dengan Peninggian Penahan)	km	2.248.275.490
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (8) : L= 11 M, (Lpa 20 Cm Dengan Penahan)	km	7.186.039.733

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (7) : L= 10 M, (Lpa 20 Cm Dengan Penahan)	km	6.792.392.555
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (6) : L= 9 M, (Lpa 20 Cm Dengan Penahan)	km	6.398.745.378
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (5) : L= 8 M, (Lpa 20 Cm Dengan Penahan)	km	6.005.098.200
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (4) : L= 7 M, (Lpa 20 Cm Dengan Penahan)	km	5.611.451.023
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (3) : L= 6 M, (Lpa 20 Cm Dengan Penahan)	km	5.217.803.845
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 5 M, (Lpa 20 Cm Dengan Penahan)	km	4.824.156.668
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L= 4 M, (Lpa 20 Cm Dengan Penahan)	km	4.430.509.490
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Paving L = 2 M	km	404.930.000
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Paving L = 3 M	km	607.395.000
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Paving L = 4 M	km	809.860.000
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Paving L = 6 M	km	1.214.790.000
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Paving (Saluran U-Ditch 2 Sisi Uk. 60.60 Cm) L = 2 M	km	2.556.784.563
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Paving (Saluran U-Ditch 2 Sisi Uk. 60.60 Cm) L = 3 M	km	2.759.249.563
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Paving (Saluran U-Ditch 2 Sisi Uk. 60.60 Cm) L = 4 M	km	2.961.714.563
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Paving (Saluran U-Ditch 2 Sisi Uk. 60.60 Cm) L = 6 M	km	3.366.644.563
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Paving (Saluran U-Ditch 2 Sisi Uk. 80.80 Cm) L = 2 M	km	4.026.787.503
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Paving (Saluran U-Ditch 2 Sisi Uk. 80.80 Cm) L = 3 M	km	4.229.252.503
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Paving (Saluran U-Ditch 2 Sisi Uk. 80.80 Cm) L = 4 M	km	4.431.717.503
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Paving (Saluran U-Ditch 2 Sisi Uk. 80.80 Cm) L = 6 M	km	4.836.647.503
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Paving (Saluran U-Ditch 1 Sisi Uk. 60.60 Cm) L = 2 M	km	1.459.590.040
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Paving (Saluran U-Ditch 1 Sisi Uk. 60.60 Cm) L = 3 M	km	1.669.330.999
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Paving (Saluran U-Ditch 1 Sisi Uk. 60.60 Cm) L = 4 M	km	1.847.670.040
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Paving (Saluran U-Ditch 1 Sisi Uk.	km	2.235.750.040

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
	60.60 Cm) L = 6 M		
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Paving (Saluran U-Ditch 1 Sisi Uk. 80.80 Cm) L = 2 M	km	2.215.854.650
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Paving (Saluran U-Ditch 1 Sisi Uk. 80.80 Cm) L = 3 M	km	2.418.319.650
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Paving (Saluran U-Ditch 1 Sisi Uk. 80.80 Cm) L = 4 M	km	2.620.784.650
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Paving (Saluran U-Ditch 1 Sisi Uk. 80.80 Cm) L = 6 M	km	3.025.714.650
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Peningkatan Jalan Paving + Penahan L = 2 M	km	3.231.084.000
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Peningkatan Jalan Paving + Penahan L = 3 M	km	3.433.549.000
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Peningkatan Jalan Paving + Penahan L = 4 M	km	3.636.014.000
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Peningkatan Jalan Paving + Penahan L = 6 M	km	4.040.944.000
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Peningkatan Jalan Paving + Penahan + Sirtu L = 2 M	km	3.384.184.000
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Peningkatan Jalan Paving + Penahan + Sirtu L = 3 M	km	3.663.199.000
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Peningkatan Jalan Paving + Penahan + Sirtu L = 4 M	km	3.942.214.000
8.1.02.03.04.0004	Pekerjaan Peningkatan Jalan Paving + Penahan + Sirtu L = 6 M	km	4.500.244.000
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (3) : L= 4 M	km	1.124.331.366
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 3 M	km	843.248.524
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L=2 M	km	562.165.683
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (3) : L= 4 M, (Dengan Sirtu 50 Cm & Penahan)	km	2.333.576.000
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 3 M, (Dengan Sirtu 50 Cm & Penahan)	km	2.257.026.000
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L= 2 M, (Dengan Sirtu 50 Cm & Penahan)	km	2.180.476.000
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 4 M, (Dengan Saluran 2 Sisi & U Ditch 80 Cm)	km	4.746.188.869
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L= 2 M, (Dengan Saluran 2 Sisi & U Ditch 80 Cm)	km	4.184.023.186
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 4 M, (Dengan Saluran 2 Sisi & U Ditch 60 Cm)	km	3.276.185.929
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L= 2 M, (Dengan Saluran 2 Sisi & U Ditch 60 Cm)	km	2.714.020.246

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 4 M, (Dengan Saluran 1 Sisi & U Ditch 80 Cm)	km	2.935.256.015
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L= 2 M, (Dengan Saluran 1 Sisi & U Ditch 80 Cm)	km	2.373.090.333
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 4 M, (Dengan Saluran 1 Sisi & U Ditch 60 Cm)	km	1.913.673.091
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (3) : L= 2 M, (Dengan Saluran 2 Sisi & U Ditch 60 Cm)	km	1.351.507.408
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 4 M, (Lpa 20 Cm)	km	1.510.500.830
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L= 2 M, (Lpa 20 Cm)	km	755.250.415
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (3) : L= 4 M, (Lpa 20 Cm Dengan Sirtu 50 Cm)	km	2.878.165.500
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 2 M, (Lpa 20 Cm Dengan Sirtu 50 Cm)	km	2.578.025.500
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 4 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran 2 Sisi & U- Ditch 80 Cm)	km	5.132.358.333
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L= 2 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran 2 Sisi & U- Ditch 80 Cm)	km	4.377.107.918
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 4 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran 2 Sisi & U- Ditch 60 Cm)	km	3.662.355.393
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L= 2 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran 2 Sisi & U- Ditch 60 Cm)	km	3.296.734.415
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 4 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran 1 Sisi & U- Ditch 80 Cm)	km	3.321.425.480
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L= 2 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran 1 Sisi & U- Ditch 80 Cm)	km	2.566.173.377
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 4 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran 1 Sisi & U- Ditch 60 Cm)	km	2.819.000.984
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L= 2 M, (Lpa 20 Cm Dengan Saluran 1 Sisi & U- Ditch 60 Cm)	km	1.932.156.289
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 4 M, (Lpa 20 Cm Dengan Penahan)	km	4.336.654.830
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L= 2 M, (Lpa 20 Cm Dengan Penahan)	km	3.581.404.415
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 4 M, (Lpa 12 Cm)	km	1.392.868.830
8.1.02.03.04.0004	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L= 2 M, (Lpa 12 Cm)	km	696.434.415
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Jalan Tipikal (2) : L= 4 M, (Dengan Saluran 1 Sisi & U-Ditch 80 Cm)	km	2.233.036.473

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Jalan Tipikal (1) : L= 2 M, (Dengan Saluran 1 Sisi & U-Ditch 80 Cm)	km	2.021.978.873
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Jalan Tipikal (2) : L= 4 M, (Dengan Saluran 1 Sisi & U-Ditch 60 Cm)	km	1.498.036.767
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Jalan Tipikal (1) : L= 2 M, (Dengan Saluran 1 Sisi & U-Ditch 60 Cm)	km	1.286.979.431
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipikal (3) : L= 4 M	km	422.111.823
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipikal (2) : L= 3 M	km	316.583.867
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipikal (1) : L=2 M	km	211.055.911
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Jalan Tipikal (2) : L= 4 M, (Dengan Saluran 2 Sisi & U-Ditch 80 Cm)	km	4.043.969.326
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Jalan Tipikal (1) : L= 2 M, (Dengan Saluran 2 Sisi & U-Ditch 80 Cm)	km	3.832.913.414
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Jalan Tipikal (2) : L= 4 M, (Dengan Saluran 2 Sisi & U-Ditch 60 Cm)	km	2.573.966.386
8.1.02.03.04.0004	Pemeliharaan Jalan Tipikal (1) : L= 2 M, (Dengan Saluran 2 Sisi & U-Ditch 60 Cm)	km	2.362.910.474
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1/2 inch	m'	81.004
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 3/4 inch	m'	81.547
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1 inch	m'	153.803
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1 1/2 inch	m'	229.833
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 3 inch	m'	441.527
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 4 inch	m'	642.278
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1/2 inch	m'	26.302
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 3/4 inch	m'	28.181
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1 inch	m'	31.436
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1 1/2 inch	m'	52.269
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 2 inch	m'	68.641
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 2 1/2 inch	m'	113.723
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 3 inch	m'	117.210
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4 inch	m'	226.834
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 6 inch	m'	297.165

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type D Diameter 2 inch	m'	51.049
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type D Diameter 3 inch	m'	92.681
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	m'	117.210
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m3	44.444
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar	m3	915.593
8.1.02.03.04.0014	Bahan Porous untuk Filter	m3	336.115
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan Lubang Drainase	unit	27.130
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan U-ditch	unit	184.610
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch + Cover (Manual)	unit	92.769
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan Box Culvert	unit	184.610
8.1.02.03.04.0014	Pekerjaan Pemasangan Double U-ditch	unit	369.220
8.1.02.03.04.0014	Pemasangan Cover U-Ditch	unit	41.743
8.1.02.03.04.0014	Bahan Drainase Porous atau Penyaring (Filter)	m3	403.200
8.1.02.03.04.0014	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 40 cm x 40 cm	m'	730.895
8.1.02.03.04.0014	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 50 cm x 50 cm	m'	960.766
8.1.02.03.04.0014	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	m'	1.207.451
8.1.02.03.04.0014	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm	m'	1.819.977
8.1.02.03.04.0014	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm	m'	3.007.945
8.1.02.03.04.0014	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 120 cm x 120 cm	m'	4.331.623
8.1.02.03.04.0014	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 140 cm x 140 cm	m'	6.876.128
8.1.02.03.04.0014	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 cm x 150 cm	m'	8.043.424
8.1.02.03.04.0014	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 160 cm x 160 cm	m'	10.129.771
8.1.02.03.04.0014	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 180 cm x 180 cm	m'	14.132.049
8.1.02.03.04.0014	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm	m'	19.301.257

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0014	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	m'	523.249
8.1.02.03.04.0014	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	m'	844.301
8.1.02.03.04.0014	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	m'	712.278
8.1.02.03.04.0014	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	m'	952.970
8.1.02.03.04.0014	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	m'	740.003
8.1.02.03.04.0014	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	m'	1.008.026
8.1.02.03.04.0014	Saluran berbentuk U Tipe DS 4	m'	795.453
8.1.02.03.04.0014	Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup)	m'	1.122.862
8.1.02.03.04.0014	Saluran berbentuk U Tipe DS 5	m'	850.903
8.1.02.03.04.0014	Saluran berbentuk U Tipe DS 5a (dengan tutup)	m'	1.243.995
8.1.02.03.04.0014	Saluran berbentuk U Tipe DS 6	m'	1.249.291
8.1.02.03.04.0014	Saluran berbentuk U Tipe DS 6a (dengan tutup)	m'	1.642.384
8.1.02.03.04.0014	Peningkatan Jalan Tipikal (4) : L= 7 M, (Lapisan Ac -Bc + Ac - Wc)	km	5.223.018.342
8.1.02.03.04.0014	Peningkatan Jalan Tipikal (3) : L= 6 M, (Lapisan Ac -Bc + Ac - Wc)	km	4.476.872.865
8.1.02.03.04.0014	Peningkatan Jalan Tipikal (2) : L= 5 M, (Lapisan Ac -Bc + Ac - Wc)	km	3.730.727.387
8.1.02.03.04.0014	Peningkatan Jalan Tipikal (1) : L= 4 M, (Lapisan Ac -Bc + Ac - Wc)	km	2.984.581.910
8.1.02.03.04.0014	PEMBANGUNAN JALAN TIPIKAL (3) : L= 6 M, (Lap. AC -BC + AC - WC + Urug LPA+sirtu+penahan)	km	4.476.872.865
8.1.02.03.04.0014	PEMBANGUNAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 5 M, (Lap. AC -BC + AC - WC + Urug LPA+sirtu+penahan)	km	3.730.727.387
8.1.02.03.04.0014	PEMBANGUNAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 4 M, (Lap. AC -BC + AC - WC + Urug LPA+sirtu+penahan)	km	2.984.581.910

2. RINCIAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA SATUAN BAHAN/UPAH/ALAT (Rp)	JUMLAH (Rp)
PEKERJAAN UMUM				
Mobilisasi		**Ls**		**1.364.590.000**
Data dan Asumsi				
Total Biaya Proyek Penentuan Harga Mobilisasi 30% Terhadap Total Biaya Proyek (Sumber : AHS V.05 P2JN	0,300	Ls	4.548.633.333	1.364.590.000

Lembar 1.2-1)				
			Jumlah Harga	1.364.590.000
Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		**Ls**		**325.350.750**
Data dan Asumsi				
Panjang Lokasi Pekerjaan (Sumber : AHS V.05 P2JN D1 Analisa El - 181)	14,900	KM	21.835.621	325.350.750
			Jumlah Harga	325.350.750
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		**Ls**		**250.000.000**
Data dan Asumsi				
Total Biaya Proyek Penentuan Harga Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2,5% Terhadap Total Biaya Proyek (Sumber : PP no. 50 th. 2012)	0,025	Ls	10.000.000.000	250.000.000
			Jumlah Harga	250.000.000
Manajemen Mutu		**Ls**		**1.062.875.000**
Data dan Asumsi				
Total Biaya Proyek (Sumber : AHS V.05 P2JN D1 Analisa El - 121)	12,000	Bulan	88.572.917	1.062.875.000
			Jumlah Harga	1.062.875.000
PEKERJAAN FASILITAS SEMENTARA				
Pekerjaan Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 m		**m'**		**292.150**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,020	OH	140.000	2.800
Kepala Tukang	0,020	OH	135.000	2.700
Tukang Kayu	0,400	OH	130.000	52.000
Pekerja	0,200	OH	115.000	23.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	80.500
Bahan				
Dolken Kayu - Dia. 8-10/400 cm	1,250	Batang	45.400	56.750
Seng gelombang BJLS 28	1,200	Lbr	86.800	104.160
Semen Portland	2,500	Kg	1.550	3.875
Pasir Beton	0,005	m3	234.900	1.175
Koral Beton	0,009	m3	260.400	2.344
Kayu 5/7	0,072	m3	237.900	17.129
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,060	Kg	15.850	951
Cat Meni Besi	0,450	Liter	56.150	25.268
			Jumlah Harga Bahan	211.650
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				292.150
Pekerjaan Pembuatan Pagar Sementara Kawat Duri Tinggi 1.8 m		**m'**		**2.523.069**

Tenaga Kerja				
Mandor	0,020	OH	140.000	2.800
Kepala Tukang	0,020	OH	135.000	2.700
Tukang Kayu	0,300	OH	130.000	39.000
Pekerja	0,200	OH	115.000	23.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	67.500
Bahan				
Dolken Kayu - Dia. 8-10	1,000	m'	23.000	23.000
Kawat Duri	25,000	m'	97.000	2.425.000
Semen Portland	2,000	Kg	1.550	3.100
Pasir Beton	0,005	m3	234.900	1.175
Koral Beton	0,009	m3	260.400	2.344
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,060	Kg	15.850	951
			Jumlah Harga Bahan	2.455.569
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.523.069

PEKERJAAN PEMBERSIHAN LAHAN & REMOVAL				
Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		**m'**		**123.439**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,005	OH	140.000	700
Kepala Tukang	0,010	OH	135.000	1.350
Tukang Kayu	0,100	OH	130.000	13.000
Pekerja	0,100	OH	115.000	11.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	26.550
Bahan				
Kayu Kelas III - Balok Usuk (Meranti) Uk. 5 x 7 cm, 400 cm	0,012	m3	7.963.100	95.557
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,020	Kg	15.850	317
Kayu Kelas III - Papan Uk. 3/20	0,007	m3	145.000	1.015
			Jumlah Harga Bahan	96.889
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				123.439
Pekerjaan Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan		**m2**		**9.250**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,025	OH	140.000	3.500
Pekerja	0,050	OH	115.000	5.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.250
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				9.250
Pekerjaan Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan		**m2**		**18.500**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,050	OH	140.000	7.000

Pekerja	0,100	OH	115.000	11.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	18.500
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				18.500
Pekerjaan Pembuatan Jalan Sementara		**m2**		**170.204**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,005	OH	140.000	700
Pekerja	1,000	OH	115.000	115.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	115.700
Bahan				
Batu Belah	0,080	m3	209.300	16.744
Batu Pecah	0,080	m3	276.700	22.136
Pasir Pasang	0,080	m3	195.300	15.624
			Jumlah Harga Bahan	54.504
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				170.204
Pekerjaan Pembongkaran Beton Bertulang		**m3**		**1.626.650**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,666	OH	140.000	93.240
Pekerja	13,334	OH	115.000	1.533.410
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.626.650
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.626.650
Pekerjaan Pembongkaran Beton (mekanis)		**m3**		**520.013**
Tenaga Kerja				
Pekerja	14,458	jam	16.429	237.522
Mandor	1,807	jam	20.000	36.145
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	273.666
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Jack Hammer (Jam)	1,807	jam	51.100	92.349
Sewa Wheel Loader	0,010	jam	641.200	6.496
Sewa Dump Truck (Jam)	1,468	jam	100.500	147.502
			Jumlah Harga Peralatan	246.347
Harga Satuan Pokok Kegiatan				520.013
Pekerjaan Pembongkaran Beton + Pembuangan		**m3**		**376.465**
Tenaga Kerja				
Pekerja	12,500	Jam	16.429	205.357
Mandor	1,042	Jam	20.000	20.834

			Jumlah Harga Tenaga Kerja	226.191
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Jack Hammer (Jam)	1,042	Jam	51.100	53.231
Sewa Compressor (Jam)	1,042	Jam	27.150	28.282
Sewa Wheel Loader	0,010	Jam	641.200	6.476
Sewa Dump Truck (Jam)	0,610	Jam	100.500	61.285
Alat bantu	1,000	Ls	1.000	1.000
			Jumlah Harga Peralatan	150.274
Harga Satuan Pokok Kegiatan				376.465
Pekerjaan Concrete Cutting		**m'**		**6.081**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,0136	OH	115.000	1.564
Mandor	0,0014	OH	140.000	190
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.754
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Alat Concrete Cutter	0,0476	Jam	90.850	4.326
			Jumlah Harga Peralatan	4.326
Harga Satuan Pokok Kegiatan				6.081
Pekerjaan Pembongkaran Rangka Baja		**m2**		**246.687**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,6667	jam	16.429	10.952
Mandor	0,1667	jam	20.000	3.333
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	14.286
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Kunci Torsi 200-1000 N.M	0,0833	jam	8.100	675
Sewa Crane	0,0803	jam	712.400	57.221
Sewa Dump Truck (Jam)	1,7364	jam	100.500	174.506
			Jumlah Harga Peralatan	232.402
Harga Satuan Pokok Kegiatan				246.687
Pekerjaan Pembongkaran Pasangan Batu (manual)		**m3**		**157.625**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,120	OH	140.000	16.800
Pekerja	1,200	OH	115.000	138.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	154.800
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Palu	0,006	buah	94.500	567
Pahat Beton	0,009	buah	98.350	885
Linggis	0,020	buah	68.650	1.373
			Jumlah Harga Peralatan	2.825

Harga Satuan Pokok Kegiatan				157.625
Pekerjaan Pembongkaran Pasangan Batu (mekanis)		**m3**		**354.065**
Tenaga Kerja				
Pekerja	9,639	jam	16.429	158.348
Mandor	1,205	jam	20.000	24.096
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	182.444
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Jack Hammer (Jam)	1,205	jam	51.100	61.566
Sewa Wheel Loader	0,010	jam	641.200	6.496
Sewa Dump Truck (Jam)	1,030	jam	100.500	103.559
			Jumlah Harga Peralatan	171.621
Harga Satuan Pokok Kegiatan				354.065
Pekerjaan Pembongkaran Tembok Batu Bata		**m3**		**123.325**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,333	OH	140.000	46.620
Pekerja	0,667	OH	115.000	76.705
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	123.325
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				123.325
Pekerjaan Pembongkaran Pasangan Bata Merah (manual)		**m3**		**39.665**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,030	OH	140.000	4.200
Pekerja	0,300	OH	115.000	34.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.700
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Palu	0,002	buah	94.500	189
Pahat Beton	0,003	buah	98.350	295
Linggis	0,007	buah	68.650	481
			Jumlah Harga Peralatan	965
Harga Satuan Pokok Kegiatan				39.665
Pekerjaan Pembongkaran Pasangan Bata Merah dengan Jack Hammer		**m3**		**96.830**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,015	OH	140.000	2.100
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	19.350
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Jack Hammer; 12 HP (Hari)	0,050	Hari	213.800	10.690
Sewa Genset (Hari)	0,050	Hari	1.335.800	66.790

			Jumlah Harga Peralatan	77.480
Harga Satuan Pokok Kegiatan				96.830
Pekerjaan Pembongkaran Penutup Atap Tidak Dipakai Kembali		**m2**		**12.200**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,005	OH	140.000	700
Pekerja	0,100	OH	115.000	11.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	12.200
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				12.200
Pekerjaan Pembongkaran Penutup Atap dan Dipakai Kembali		**m2**		**24.400**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,010	OH	140.000	1.400
Pekerja	0,200	OH	115.000	23.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	24.400
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				24.400
Pekerjaan Pembongkaran Paving Tidak Dipakai Kembali		**m2**		**2.300**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,020	OH	115.000	2.300
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.300
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.300
Pekerjaan Pembongkaran Paving dan Dipakai Kembali		**m2**		**4.600**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,040	OH	115.000	4.600
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	4.600
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.600

PEKERJAAN GALIAN, PEMOTONGAN, TIMBUNAN, & BUANGAN				
Pekerjaan Galian Tanah Biasa		**m3**		**89.750**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,025	OH	140.000	3.500

Pekerja	0,750	OH	115.000	86.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	89.750
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				89.750
Pekerjaan Galian Tanah Keras		**m3**		**180.900**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,060	OH	140.000	8.400
Pekerja	1,500	OH	115.000	172.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	180.900
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				180.900
Pekerjaan Galian Tanah Cadas		**m3**		**180.900**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,060	OH	140.000	8.400
Pekerja	1,500	OH	115.000	172.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	180.900
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				180.900
Pekerjaan Galian Tanah Lumpur		**m3**		**144.300**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,045	OH	140.000	6.300
Pekerja	1,200	OH	115.000	138.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	144.300
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				144.300
Pekerjaan Stripping Tebing Setinggi 1 m		**m2**		**7.575**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,050	OH	140.000	7.000
Pekerja	0,005	OH	115.000	575
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	7.575
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				7.575
Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut s.d 10 m		**m3**		**25.666**

Tenaga Kerja				
Mandor	0,0105	OH	140.000	1.470
Pekerja	0,2104	OH	115.000	24.196
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	25.666
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				25.666
Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut >10 s.d 20 m		**m3**		**27.489**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0112	OH	140.000	1.568
Pekerja	0,2254	OH	115.000	25.921
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	27.489
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				27.489
Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut >20 s.d 30 m		**m3**		**28.827**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0118	OH	140.000	1.652
Pekerja	0,2363	OH	115.000	27.175
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.827
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				28.827
Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut >30 s.d 40 m		**m3**		**30.558**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0125	OH	140.000	1.750
Pekerja	0,2505	OH	115.000	28.808
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.558
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				30.558
Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut >40 s.d 50 m		**m3**		**33.207**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0136	OH	140.000	1.904
Pekerja	0,2722	OH	115.000	31.303
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	33.207
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				

			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				33.207
Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut >50 s.d 100 m		**m3**		**41.968**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0172	OH	140.000	2.408
Pekerja	0,3440	OH	115.000	39.560
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	41.968
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				41.968
Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut >100 s.d 200 m		**m3**		**59.083**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0242	OH	140.000	3.388
Pekerja	0,4843	OH	115.000	55.695
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	59.083
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				59.083
Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut >200 s.d 300 m		**m3**		**79.450**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0325	OH	140.000	4.550
Pekerja	0,6513	OH	115.000	74.900
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	79.450
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				79.450
Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut > 300 s.d 400 m		**m3**		**103.385**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0423	OH	140.000	5.922
Pekerja	0,8475	OH	115.000	97.463
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	103.385
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				103.385
Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut > 400 s.d 500 m		**m3**		**133.431**
Tenaga Kerja				

Mandor	0,0546	OH	140.000	7.644
Pekerja	1,0938	OH	115.000	125.787
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	133.431
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				133.431
Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut > 500 s.d 600 m		**m3**		**168.068**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0688	OH	140.000	9.632
Pekerja	1,3777	OH	115.000	158.436
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	168.068
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				168.068
Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian, Jarak Angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m		**m3**		**33.543**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0137	OH	140.000	1.918
Pekerja	0,2750	OH	115.000	31.625
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	33.543
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				33.543
Angkutan Tanah Biasa menggunakan Dump Truck untuk Jarak 1 Km		**m3**		**8.844**
Tenaga Kerja				
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	0
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0880	jam	100.500	8.844
			Jumlah Harga Peralatan	8.844
Harga Satuan Pokok Kegiatan				8.844
Angkutan Tanah Biasa menggunakan Dump Truck untuk Jarak 2 Km		**m3**		**14.562**
Tenaga Kerja				
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	0
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Dump Truck (Jam)	0,1449	jam	100.500	14.562
			Jumlah Harga Peralatan	14.562

Harga Satuan Pokok Kegiatan				14.562
Angkutan Tanah Keras menggunakan Dump Truck untuk Jarak 1 Km		**m3**		**5.759**
Tenaga Kerja				
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	0
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0573	jam	100.500	5.759
			Jumlah Harga Peralatan	5.759
Harga Satuan Pokok Kegiatan				5.759
Angkutan Tanah Keras menggunakan Dump Truck untuk Jarak 3 Km		**m3**		**9.970**
Tenaga Kerja				
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	0
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0992	jam	100.500	9.970
			Jumlah Harga Peralatan	9.970
Harga Satuan Pokok Kegiatan				9.970
Angkutan Tanah Keras menggunakan Dump Truck untuk Jarak 5 Km		**m3**		**13.387**
Tenaga Kerja				
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	0
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Dump Truck (Jam)	0,1332	jam	100.500	13.387
			Jumlah Harga Peralatan	13.387
Harga Satuan Pokok Kegiatan				13.387
Angkutan Tanah Keras menggunakan Dump Truck untuk Jarak 10 Km		**m3**		**26.512**
Tenaga Kerja				
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	0
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Dump Truck (Jam)	0,2638	jam	100.500	26.512
			Jumlah Harga Peralatan	26.512
Harga Satuan Pokok Kegiatan				26.512
Angkutan Batu Pecah menggunakan Dump Truck untuk Jarak 1 Km		**m3**		**8.844**
Tenaga Kerja				
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	0
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0880	jam	100.500	8.844

			Jumlah Harga Peralatan	8.844
Harga Satuan Pokok Kegiatan				8.844
Angkutan Batu Pecah menggunakan Dump Truck untuk Jarak 3 Km		**m3**		**14.562**
Tenaga Kerja				
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	0
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Dump Truck (Jam)	0,1449	jam	100.500	14.562
			Jumlah Harga Peralatan	14.562
Harga Satuan Pokok Kegiatan				14.562
Angkutan Batu Pecah menggunakan Dump Truck untuk Jarak 5 Km		**m3**		**20.281**
Tenaga Kerja				
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	0
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Dump Truck (Jam)	0,2018	jam	100.500	20.281
			Jumlah Harga Peralatan	20.281
Harga Satuan Pokok Kegiatan				20.281
Angkutan Batu Pecah menggunakan Dump Truck untuk Jarak 10 Km		**m3**		**34.582**
Tenaga Kerja				
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	0
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Dump Truck (Jam)	0,3441	jam	100.500	34.582
			Jumlah Harga Peralatan	34.582
Harga Satuan Pokok Kegiatan				34.582
Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa		**m3**		**64.500**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,050	OH	140.000	7.000
Pekerja	0,500	OH	115.000	57.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	64.500
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				64.500
Pekerjaan Pemadatan Tanah dengan Alat		**m3**		**69.310**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,050	OH	140.000	7.000
Pekerja	0,500	OH	115.000	57.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	64.500
Bahan				

			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Stamper	0,050	hari	96.200	4.810
			Jumlah Harga Peralatan	4.810
Harga Satuan Pokok Kegiatan				69.310
Pekerjaan Pemasangan Pudel Campuran 1 Kp : 3 Pp : 7 Tl		**m3**		**464.686**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,080	OH	140.000	11.200
Kepala Tukang	0,040	OH	135.000	5.400
Tukang	0,400	OH	130.000	52.000
Pekerja	0,800	OH	115.000	92.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	160.600
Bahan				
Kapur Padam (CaO)	0,135	m3	561.500	75.803
Pasir Pasang	0,400	m3	195.300	78.120
Tanah Liat	0,948	m3	158.400	150.163
			Jumlah Harga Bahan	304.086
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				464.686
Pekerjaan Pemasangan Lapisan Ijuk Tebal 10 cm untuk Bidang Resapan		**m2**		**241.050**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,015	OH	140.000	2.100
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	19.350
Bahan				
Ijuk	6,000	kg	36.950	221.700
			Jumlah Harga Bahan	221.700
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				241.050
Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug		**m3**		**238.100**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,010	OH	140.000	1.400
Pekerja	0,300	OH	115.000	34.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	35.900
Bahan				
Pasir Urug	1,200	m3	168.500	202.200
			Jumlah Harga Bahan	202.200
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				238.100
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat		**m3**		**215.970**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,025	OH	140.000	3.500
Pekerja	0,250	OH	115.000	28.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	32.250

Bahan				
Pasir Sirtu	1,200	m3	153.100	183.720
			Jumlah Harga Bahan	183.720
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				215.970
Pekerjaan Pengurugan dengan Tanah Urug		**m3**		**158.420**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,010	OH	140.000	1.400
Pekerja	0,300	OH	115.000	34.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	35.900
Bahan				
Tanah Urug	1,200	m3	102.100	122.520
			Jumlah Harga Bahan	122.520
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				158.420
Pekerjaan Pengurugan dengan Tanah Taman		**m3**		**256.460**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,010	OH	140.000	1.400
Pekerja	0,300	OH	115.000	34.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	35.900
Bahan				
Tanah Taman	1,200	m3	183.800	220.560
			Jumlah Harga Bahan	220.560
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				256.460

PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH				
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 3 Pp)		**m3**		**949.606**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0750	OH	140.000	10.500
Kepala Tukang	0,0750	OH	135.000	10.125
Tukang Batu	0,7500	OH	130.000	97.500
Pekerja	1,5000	OH	115.000	172.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	290.625
Bahan				
Batu Belah - 15/20 cm	1,2000	m3	209.300	251.160
Semen Portland	202,0000	kg	1.550	313.100
Pasir Pasang	0,4850	m3	195.300	94.721
			Jumlah Harga Bahan	658.981
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				949.606
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)		**m3**		**895.991**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0750	OH	140.000	10.500

Kepala Tukang	0,0750	OH	135.000	10.125
Tukang Batu	0,7500	OH	130.000	97.500
Pekerja	1,5000	OH	115.000	172.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	290.625
Bahan				
Batu Belah - 15/20 cm	1,2000	m3	209.300	251.160
Semen Portland	163,0000	kg	1.550	252.650
Pasir Pasang	0,5200	m3	195.300	101.556
			Jumlah Harga Bahan	605.366
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				895.991
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 5 Pp)		**m3**		**858.828**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0750	OH	140.000	10.500
Kepala Tukang	0,0750	OH	135.000	10.125
Tukang Batu	0,7500	OH	130.000	97.500
Pekerja	1,5000	OH	115.000	172.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	290.625
Bahan				
Batu Belah - 15/20 cm	1,2000	m3	209.300	251.160
Semen Portland	136,0000	kg	1.550	210.800
Pasir Pasang	0,5440	m3	195.300	106.243
			Jumlah Harga Bahan	568.203
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				858.828
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1/4 Pc : 1 Kp : 4 Pp)		**m3**		**732.498**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0750	OH	140.000	10.500
Kepala Tukang	0,0750	OH	135.000	10.125
Tukang Batu	0,7500	OH	130.000	97.500
Pekerja	1,5000	OH	115.000	172.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	290.625
Bahan				
Batu Belah - 15/20 cm	1,2000	m3	209.300	251.160
Semen Portland	41,0000	kg	1.550	63.550
Pasir Pasang	0,5230	m3	195.300	102.142
Kapur Pasang	0,1310	m3	191.000	25.021
			Jumlah Harga Bahan	441.873
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				732.498
Pekerjaan Finishing Siar Pasangan Bata Merah		**m2**		**34.017**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
Tukang Batu	0,075	OH	130.000	9.750
Kepala Tukang	0,008	OH	135.000	1.080
Mandor	0,008	OH	140.000	1.120
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.200
Bahan				
Semen Portland	3,108	kg	1.550	4.817
			Jumlah Harga Bahan	4.817
Peralatan				

			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				34.017
Pekerjaan Finishing Siar Pasangan Conblock Ekspose		**m2**		**16.180**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,070	OH	115.000	8.050
Tukang Batu	0,035	OH	130.000	4.550
Kepala Tukang	0,004	OH	135.000	540
Mandor	0,004	OH	140.000	560
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	13.700
Bahan				
Semen Portland	1,600	kg	1.550	2.480
			Jumlah Harga Bahan	2.480
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				16.180
Pekerjaan Finishing Siar Pasangan Batu Kali, 1 SP : 2 PP		**m2**		**70.296**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,300	OH	115.000	34.500
Tukang	0,150	OH	130.000	19.500
Kepala Tukang	0,015	OH	135.000	2.025
Mandor	0,015	OH	140.000	2.100
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	58.125
Bahan				
Semen Portland	6,340	kg	1.550	9.827
Pasir Pasang	0,012	m3	195.300	2.344
			Jumlah Harga Bahan	12.171
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				70.296
Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)		**m3**		**475.077**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0390	OH	140.000	5.460
Kepala Tukang	0,0390	OH	135.000	5.265
Tukang Batu	0,3900	OH	130.000	50.700
Pekerja	0,7800	OH	115.000	89.700
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	151.125
Bahan				
Batu Belah - 15/20 cm	1,2000	m3	209.300	251.160
Pasir Urug	0,4320	m3	168.500	72.792
			Jumlah Harga Bahan	323.952
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				475.077
Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat, Lubang Heksagonal 80x100 mm; Beda Tinggi > 0 s.d. 1 m'		**m3**		**820.423**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0616	OH	140.000	8.624
Tukang Batu	0,3957	OH	130.000	51.441
Pekerja	0,3300	OH	115.000	37.950
Pekerja	0,2857	OH	115.000	32.856
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	130.871
Bahan				
Batu Belah	1,3000	m3	209.300	272.090
Kawat Bronjong - Diameter 2 - 4 mm	13,8500	kg	24.050	333.093
Pasir Pasang	0,4320	m3	195.300	84.370

			Jumlah Harga Bahan	689.552
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				820.423
Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat, Lubang Heksagonal 80x100 mm; Beda Tinggi > 3 s.d. 4 m'		**m3**		**887.293**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,1528	OH	140.000	21.392
Tukang Batu	0,5096	OH	130.000	66.248
Pekerja	0,6717	OH	115.000	77.246
Pekerja	0,2857	OH	115.000	32.856
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	197.741
Bahan				
Batu Belah	1,3000	m3	209.300	272.090
Kawat Bronjong - Diameter 2 - 4 mm	13,8500	kg	24.050	333.093
Pasir Pasang	0,4320	m3	195.300	84.370
			Jumlah Harga Bahan	689.552
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				887.293
Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat, Lubang Heksagonal 100x120 mm; Beda Tinggi > 0 s.d. 1 m'		**m3**		**819.805**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0520	OH	140.000	7.280
Tukang Batu	0,3005	OH	130.000	39.065
Pekerja	0,3300	OH	115.000	37.950
Pekerja	0,1905	OH	115.000	21.908
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	106.203
Bahan				
Batu Belah	1,3000	m3	209.300	272.090
Kawat Bronjong - Diameter 2 - 4 mm	14,8500	kg	24.050	357.143
Pasir Pasang	0,4320	m3	195.300	84.370
			Jumlah Harga Bahan	713.602
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				819.805
Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat, Lubang Heksagonal 100x120 mm; Beda Tinggi > 3 s.d. 4 m'		**m3**		**878.695**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0862	OH	140.000	12.068
Tukang Batu	0,4144	OH	130.000	53.872
Pekerja	0,6717	OH	115.000	77.246
Pekerja	0,1905	OH	115.000	21.908
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	165.093
Bahan				
Batu Belah	1,3000	m3	209.300	272.090
Kawat Bronjong - Diameter 2 - 4 mm	14,8500	kg	24.050	357.143
Pasir Pasang	0,4320	m3	195.300	84.370
			Jumlah Harga Bahan	713.602
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				878.695
Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; Beda Tinggi > 0 s.d. 1 m'		**m3**		**724.800**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0360	OH	140.000	5.040

Tukang Batu	0,1200	OH	130.000	15.600
Pekerja	0,3600	OH	115.000	41.400
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	62.040
Bahan				
Batu Belah	1,3000	m3	209.300	272.090
Kawat Bronjong Pabrikasi	1,0000	buah	306.300	306.300
Pasir Pasang	0,4320	m3	195.300	84.370
			Jumlah Harga Bahan	662.760
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				724.800
Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; Beda Tinggi > 3 s.d. 4 m'		**m3**		**783.676**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0701	OH	140.000	9.814
Tukang Batu	0,2339	OH	130.000	30.407
Pekerja	0,7017	OH	115.000	80.696
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	120.917
Bahan				
Batu Belah	1,3000	m3	209.300	272.090
Kawat Bronjong Pabrikasi	1,0000	buah	306.300	306.300
Pasir Pasang	0,4320	m3	195.300	84.370
			Jumlah Harga Bahan	662.760
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				783.676
Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20 cm Sedalam 3 m		**titik**		**222.060**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0600	OH	140.000	8.400
Pekerja	1,2000	OH	115.000	138.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	146.400
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Alat Bantu Strouss Pile	1,2000	jam	63.050	75.660
			Jumlah Harga Peralatan	75.660
Harga Satuan Pokok Kegiatan				222.060
Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 30 cm Sedalam 3 m		**titik**		**238.872**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0720	OH	140.000	10.080
Pekerja	1,2000	OH	115.000	138.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	148.080
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Alat Bantu Strouss Pile	1,4400	jam	63.050	90.792
			Jumlah Harga Peralatan	90.792
Harga Satuan Pokok Kegiatan				238.872
Pekerjaan Pembuatan Lubang Strous Pile Ø 30 cm		**m'**		**83.780**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,480	OH	115.000	55.200
Mandor	0,024	OH	140.000	3.360
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	58.560

Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Alat Bantu Strouss Pile	0,400	jam	63.050	25.220
			Jumlah Harga Peralatan	25.220
Harga Satuan Pokok Kegiatan				83.780
Pekerjaan Pembuatan Pondasi Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)		**m3**		**4.137.256**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,265	OH	140.000	37.100
Kepala Tukang	0,262	OH	135.000	35.370
Tukang Batu	0,275	OH	130.000	35.750
Tukang Kayu	1,300	OH	130.000	169.000
Tukang Besi	1,050	OH	130.000	136.500
Pekerja	5,300	OH	115.000	609.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.023.220
Bahan				
Semen Portland	336,0000	kg	1.550	520.800
Pasir Beton	0,5400	m3	234.900	126.846
Kerikil - Max. 30 mm	0,8100	m3	298.200	241.542
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	1,5000	kg	15.850	23.775
Besi Beton - Polos/Ulir	157,5000	kg	13.300	2.094.750
Kawat Beton	2,2500	kg	31.050	69.863
Minyak Bekisting	0,4000	liter	23.250	9.300
Kayu Kelas III - Papan	0,2000	m3	135.800	27.160
			Jumlah Harga Bahan	3.114.036
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.137.256
Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)		**m3**		**5.011.179**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,283	OH	140.000	39.620
Kepala Tukang	0,323	OH	135.000	43.605
Tukang Batu	0,275	OH	130.000	35.750
Tukang Kayu	1,560	OH	130.000	202.800
Tukang Besi	1,400	OH	130.000	182.000
Pekerja	5,650	OH	115.000	649.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.153.525
Bahan				
Semen Portland	336	kg	1.550	520.800
Pasir Beton	0,540	m3	234.900	126.846
Kerikil - Max. 30 mm	0,810	m3	298.200	241.542
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	2,000	kg	15.850	31.700
Besi Beton - Polos/Ulir	210	kg	13.300	2.793.000
Kawat Beton	3,000	kg	31.050	93.150
Minyak Bekisting	0,600	liter	23.250	13.950
Kayu Kelas III - Papan	0,270	m3	135.800	36.666
			Jumlah Harga Bahan	3.857.654
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				5.011.179
Pekerjaan Pembuatan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)		**m3**		**8.336.468**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,353	OH	140.000	49.420
Kepala Tukang	0,403	OH	135.000	54.405
Tukang Batu	0,275	OH	130.000	35.750
Tukang Kayu	1,650	OH	130.000	214.500

Tukang Besi	2,100	OH	130.000	273.000
Pekerja	7,050	OH	115.000	810.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.437.825
Bahan				
Semen Portland	336	kg	1.550	520.800
Pasir Beton	0,540	m3	234.900	126.846
Kerikil - Max. 30 mm	0,810	m3	298.200	241.542
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	4,000	kg	15.850	63.400
Besi Beton - Polos/Ulir	315	kg	13.300	4.189.500
Kawat Beton	4,500	kg	31.050	139.725
Minyak Bekisting	2,000	liter	23.250	46.500
Kayu Kelas III - Papan	0,400	m3	135.800	54.320
Kayu Kelas II - Balok	0,150	m3	357.400	53.610
Plywood - Uk. 9 mm	3,500	lembar	158.400	554.400
Dolken Kayu - Dia. 8-10/400 cm	20	batang	45.400	908.000
			Jumlah Harga Bahan	6.898.643
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				8.336.468
Pekerjaan Pembuatan Balok Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)		**m3**		**6.378.645**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,318	OH	140.000	44.520
Kepala Tukang	0,333	OH	135.000	44.955
Tukang Batu	0,275	OH	130.000	35.750
Tukang Kayu	1,650	OH	130.000	214.500
Tukang Besi	1,400	OH	130.000	182.000
Pekerja	6,350	OH	115.000	730.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.251.975
Bahan				
Semen Portland	336	kg	1.550	520.800
Pasir Beton	0,540	m3	234.900	126.846
Kerikil - Max. 30 mm	0,810	m3	298.200	241.542
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	3,200	kg	15.850	50.720
Besi Beton - Polos/Ulir	210	kg	13.300	2.793.000
Kawat Beton	3,000	kg	31.050	93.150
Minyak Bekisting	1,600	liter	23.250	37.200
Kayu Kelas III - Papan	0,320	m3	135.800	43.456
Kayu Kelas II - Balok	0,140	m3	357.400	50.036
Plywood - Uk. 9 mm	2,800	lembar	158.400	443.520
Dolken Kayu - Dia. 8-10/400 cm	16	batang	45.400	726.400
			Jumlah Harga Bahan	5.126.670
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				6.378.645
Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)		**m3**		**6.148.010**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,265	OH	140.000	37.100
Kepala Tukang	0,265	OH	135.000	35.775
Tukang Batu	0,275	OH	130.000	35.750
Tukang Kayu	1,300	OH	130.000	169.000
Tukang Besi	1,050	OH	130.000	136.500
Pekerja	5,300	OH	115.000	609.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.023.625
Bahan				
Semen Portland	336	kg	1.550	520.800
Pasir Beton	0,540	m3	234.900	126.846
Kerikil - Max. 30 mm	0,810	m3	298.200	241.542

Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	3,200	kg	15.850	50.720
Besi Beton - Polos/Ulir	157,5	kg	13.300	2.094.750
Kawat Beton	2,250	kg	31.050	69.863
Minyak Bekisting	1,600	liter	23.250	37.200
Kayu Kelas III - Papan	0,320	m3	135.800	43.456
Kayu Kelas II - Balok	0,120	m3	357.400	42.888
Plywood - Uk. 9 mm	2,800	lembar	158.400	443.520
Dolken Kayu - Dia. 8-10/400 cm	32	batang	45.400	1.452.800
			Jumlah Harga Bahan	5.124.385
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				6.148.010
Pekerjaan Pembuatan Dinding Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)		**m3**		**5.787.837**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,265	OH	140.000	37.100
Kepala Tukang	0,262	OH	135.000	35.370
Tukang Batu	0,275	OH	130.000	35.750
Tukang Kayu	1,300	OH	130.000	169.000
Tukang Besi	1,050	OH	130.000	136.500
Pekerja	5,300	OH	115.000	609.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.023.220
Bahan				
Semen Portland	336	kg	1.550	520.800
Pasir Beton	0,540	m3	234.900	126.846
Kerikil - Max. 30 mm	0,810	m3	298.200	241.542
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	3,200	kg	15.850	50.720
Besi Beton - Polos/Ulir	157,5	kg	13.300	2.094.750
Kawat Beton	2,250	kg	31.050	69.863
Minyak Bekisting	1,600	liter	23.250	37.200
Kayu Kelas III - Papan	0,240	m3	135.800	32.592
Kayu Kelas II - Balok	0,160	m3	357.400	57.184
Plywood - Uk. 9 mm	2,800	lembar	158.400	443.520
Dolken Kayu - Dia. 8-10/400 cm	24	batang	45.400	1.089.600
			Jumlah Harga Bahan	4.764.617
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				5.787.837
Pekerjaan Pembuatan Dinding Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)		**m3**		**6.107.390**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,283	OH	140.000	39.620
Kepala Tukang	0,323	OH	135.000	43.605
Tukang Batu	0,275	OH	130.000	35.750
Tukang Kayu	1,560	OH	130.000	202.800
Tukang Besi	1,400	OH	130.000	182.000
Pekerja	5,650	OH	115.000	649.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.153.525
Bahan				
Semen Portland	336	kg	1.550	520.800
Pasir Beton	0,540	m3	234.900	126.846
Kerikil - Max. 30 mm	0,810	m3	298.200	241.542
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	3,000	kg	15.850	47.550
Besi Beton - Polos/Ulir	210	kg	13.300	2.793.000
Kawat Beton	3,000	kg	31.050	93.150
Minyak Bekisting	1,200	liter	23.250	27.900
Kayu Kelas III - Papan	0,250	m3	135.800	33.950
Kayu Kelas II - Balok	0,105	m3	357.400	37.527
Plywood - Uk. 9 mm	2,500	lembar	158.400	396.000

Dolken Kayu - Dia. 8-10/400 cm	14	batang	45.400	635.600
			Jumlah Harga Bahan	4.953.865
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				6.107.390
Pekerjaan Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang 11x11 cm		**m'**		**95.166**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0090	OH	140.000	1.260
Kepala Tukang	0,0060	OH	135.000	810
Tukang Batu	0,0200	OH	130.000	2.600
Tukang Kayu	0,0200	OH	130.000	2.600
Tukang Besi	0,0200	OH	130.000	2.600
Pekerja	0,1800	OH	115.000	20.700
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.570
Bahan				
Semen Portland	4,0000	kg	1.550	6.200
Pasir Beton	0,0060	m3	234.900	1.409
Kerikil - Max. 30 mm	0,0090	m3	298.200	2.684
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,0100	kg	15.850	159
Besi Beton - Polos/Ulir	3,0000	kg	13.300	39.900
Kawat Beton	0,4500	kg	31.050	13.973
Kayu Kelas III - Papan	0,0020	m3	135.800	272
			Jumlah Harga Bahan	64.596
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				95.166
Pekerjaan Pembuatan Ring Balok Beton Bertulang 10x15 cm		**m'**		**117.725**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,015	OH	140.000	2.100
Kepala Tukang	0,010	OH	135.000	1.350
Tukang Batu	0,033	OH	130.000	4.290
Tukang Kayu	0,033	OH	130.000	4.290
Tukang Besi	0,033	OH	130.000	4.290
Pekerja	0,297	OH	115.000	34.155
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	50.475
Bahan				
Semen Portland	5,500	kg	1.550	8.525
Pasir Beton	0,009	m3	234.900	2.114
Kerikil - Max. 30 mm	0,015	m3	298.200	4.473
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,145	kg	15.850	2.298
Besi Beton - Polos/Ulir	3,600	kg	13.300	47.880
Kawat Beton	0,050	kg	31.050	1.553
Kayu Kelas III - Papan	0,003	m3	135.800	407
			Jumlah Harga Bahan	67.250
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				117.725
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Pondasi		**m2**		**113.262**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0260	OH	140.000	3.640
Kepala Tukang	0,0260	OH	135.000	3.510
Tukang Kayu	0,2600	OH	130.000	33.800
Pekerja	0,5200	OH	115.000	59.800
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	100.750
Bahan				
Kayu Kelas III - Papan	0,0400	m3	135.800	5.432

Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,3000	kg	15.850	4.755
Minyak Bekisting	0,1000	liter	23.250	2.325
			Jumlah Harga Bahan	12.512
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				113.262
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Sloof		**m2**		**113.941**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0260	OH	140.000	3.640
Kepala Tukang	0,0260	OH	135.000	3.510
Tukang Kayu	0,2600	OH	130.000	33.800
Pekerja	0,5200	OH	115.000	59.800
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	100.750
Bahan				
Kayu Kelas III - Papan	0,0450	m3	135.800	6.111
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,3000	kg	15.850	4.755
Minyak Bekisting	0,1000	liter	23.250	2.325
			Jumlah Harga Bahan	13.191
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				113.941
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Kolom		**m2**		**295.898**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0330	OH	140.000	4.620
Kepala Tukang	0,0330	OH	135.000	4.455
Tukang Kayu	0,3300	OH	130.000	42.900
Pekerja	0,6600	OH	115.000	75.900
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	127.875
Bahan				
Kayu Kelas III - Papan	0,0400	m3	135.800	5.432
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,4000	kg	15.850	6.340
Minyak Bekisting	0,2000	Liter	23.250	4.650
Kayu Kelas II - Balok	0,0150	m3	357.400	5.361
Plywood - Uk. 9 mm	0,3500	Lbr	158.400	55.440
Dolken Kayu - Dia. 8-10/400 cm	2,0000	Batang	45.400	90.800
			Jumlah Harga Bahan	168.023
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				295.898
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Balok		**m2**		**296.970**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0330	OH	140.000	4.620
Kepala Tukang	0,0330	OH	135.000	4.455
Tukang Kayu	0,3300	OH	130.000	42.900
Pekerja	0,6600	OH	115.000	75.900
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	127.875
Bahan				
Kayu Kelas III - Papan	0,0400	m3	135.800	5.432
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,4000	kg	15.850	6.340
Minyak Bekisting	0,2000	Liter	23.250	4.650
Kayu Kelas II - Balok	0,0180	m3	357.400	6.433
Plywood - Uk. 9 mm	0,3500	Lbr	158.400	55.440
Dolken Kayu - Dia. 8-10/400 cm	2,0000	Batang	45.400	90.800
			Jumlah Harga Bahan	169.095
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0

Harga Satuan Pokok Kegiatan				296.970
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Lantai		**m2**		**477.498**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0330	OH	140.000	4.620
Kepala Tukang	0,0330	OH	135.000	4.455
Tukang Kayu	0,3300	OH	130.000	42.900
Pekerja	0,6600	OH	115.000	75.900
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	127.875
Bahan				
Kayu Kelas III - Papan	0,0400	m3	135.800	5.432
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,4000	kg	15.850	6.340
Minyak Bekisting	0,2000	Liter	23.250	4.650
Kayu Kelas II - Balok	0,0150	m3	357.400	5.361
Plywood - Uk. 9 mm	0,3500	Lbr	158.400	55.440
Dolken Kayu - Dia. 8-10/400 cm	6,0000	Batang	45.400	272.400
			Jumlah Harga Bahan	349.623
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				477.498
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Dinding		**m2**		**347.127**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0330	OH	140.000	4.620
Kepala Tukang	0,0330	OH	135.000	4.455
Tukang Kayu	0,3300	OH	130.000	42.900
Pekerja	0,6600	OH	115.000	75.900
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	127.875
Bahan				
Kayu Kelas III - Papan	0,0300	m3	135.800	4.074
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,4000	kg	15.850	6.340
Minyak Bekisting	0,2000	Liter	23.250	4.650
Kayu Kelas II - Balok	0,0200	m3	357.400	7.148
Plywood - Uk. 9 mm	0,3500	Lbr	158.400	55.440
Dolken Kayu - Dia. 8-10/400 cm	3,0000	Batang	45.400	136.200
Penjaga Jarak Bekisting - Spacer	4,0000	Buah	1.350	5.400
			Jumlah Harga Bahan	219.252
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				347.127
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Tangga		**m2**		**293.378**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0330	OH	140.000	4.620
Kepala Tukang	0,0330	OH	135.000	4.455
Tukang Kayu	0,3300	OH	130.000	42.900
Pekerja	0,6600	OH	115.000	75.900
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	127.875
Bahan				
Kayu Kelas III - Papan	0,0300	m3	135.800	4.074
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,4000	kg	15.850	6.340
Minyak Bekisting	0,1500	Liter	23.250	3.488
Kayu Kelas II - Balok	0,0150	m3	357.400	5.361
Plywood - Uk. 9 mm	0,3500	Lbr	158.400	55.440
Dolken Kayu - Dia. 8-10/400 cm	2,0000	Batang	45.400	90.800
			Jumlah Harga Bahan	165.503
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				293.378

Pemacangan Minipile		**m**		**826.494**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0480	OH	140.000	6.720
Tukang Batu	0,0800	OH	130.000	10.400
Pekerja	0,4800	OH	115.000	55.200
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	72.320
Bahan				
Tiang Pancang uk 20 x 20 cm	0,1700	Unit	180.200	30.634
			Jumlah Harga Bahan	30.634
Peralatan				
Sewa Crane	1,0000	Jam	712.400	712.400
Sewa Jack Hammer (Jam)	0,2180	Jam	51.100	11.140
			Jumlah Harga Peralatan	723.540
Harga Satuan Pokok Kegiatan				826.494
Pembuatan Kisdam 2,5 m		**m**		**245.870**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0230	OH	140.000	3.220
Tukang kayu	0,0500	OH	130.000	6.500
Pekerja	0,3750	OH	115.000	43.125
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	52.845
Bahan				
Gedeg Guling - Uk. 2 x 4 m	2,7500	m2	30.100	82.775
Bambu Ori	3,0000	Batang	33.900	101.700
Kawat ikat beton	0,3000	Kg	28.500	8.550
			Jumlah Harga Bahan	193.025
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				245.870
Pemasangan Trucuk Bambu Diameter 10 - 12 cm		**Batang**		**58.754**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0120	OH	140.000	1.680
Tukang kayu	0,0400	OH	130.000	5.200
Pekerja	0,1200	OH	115.000	13.800
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.680
Bahan				
Bambu Bongkotan	1,0000	Batang	25.250	25.250
			Jumlah Harga Bahan	25.250
Peralatan				
Sewa Excavator	0,0800	Jam	160.300	12.824
			Jumlah Harga Peralatan	12.824
Harga Satuan Pokok Kegiatan				58.754
Pemasangan Trucuk Dolken Kayu Diameter 8 - 12 cm		**Batang**		**78.904**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0120	OH	140.000	1.680
Tukang kayu	0,0400	OH	130.000	5.200
Pekerja	0,1200	OH	115.000	13.800
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.680
Bahan				
Dolken Kayu - Dia. 8-10/400 cm	1,0000	Batang	45.400	45.400
			Jumlah Harga Bahan	45.400
Peralatan				
Sewa Excavator	0,0800	Jam	160.300	12.824
			Jumlah Harga Peralatan	12.824
Harga Satuan Pokok Kegiatan				78.904
Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan		**m^1**		**50.846**
Tenaga Kerja				

Pekerja	1,5000	jam	16.429	24.643
Tukang	0,5000	jam	18.571	9.286
Mandor	0,2500	jam	20.000	5.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.929
Bahan				
Cerucuk dolken diameter 8 - 10 cm	1,0500	m^1	11.350	11.918
			Jumlah Harga Bahan	11.918
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				50.846

PEKERJAAN STRUKTURAL DIATAS TANAH				
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100		**m3**		**1.167.156**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,120	OH	140.000	16.800
Kepala Tukang	0,020	OH	135.000	2.700
Tukang Batu	0,200	OH	130.000	26.000
Pekerja	1,200	OH	115.000	138.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	183.500
Bahan				
Semen Portland	227	kg	1.550	351.850
Pasir Beton (kg)	869	kg	168	145.806
Kerikil	1000	kg	400	400.000
Air	215	liter	400	86.000
			Jumlah Harga Bahan	983.656
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.167.156
Pekerjaan Pembuatan Beton K-100		**m3**		**1.224.556**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,083	OH	140.000	11.620
Kepala Tukang	0,028	OH	135.000	3.780
Tukang Batu	0,275	OH	130.000	35.750
Pekerja	1,650	OH	115.000	189.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	240.900
Bahan				
Semen Portland	227	kg	1.550	351.850
Pasir Beton (kg)	869	kg	168	145.806
Kerikil	1000	kg	400	400.000
Air	215	liter	400	86.000
			Jumlah Harga Bahan	983.656
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.224.556
Pekerjaan Pembuatan Beton K-125		**m3**		**1.298.427**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,083	OH	140.000	11.620
Kepala Tukang	0,028	OH	135.000	3.780

Tukang Batu	0,275	OH	130.000	35.750
Pekerja	1,650	OH	115.000	189.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	240.900
Bahan				
Semen Portland	276	kg	1.550	427.800
Pasir Beton (kg)	828	kg	168	138.927
Kerikil	1012	kg	400	404.800
Air	215	liter	400	86.000
			Jumlah Harga Bahan	1.057.527
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.298.427
Pekerjaan Pembuatan Beton K-150		**m3**		**1.331.211**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,083	OH	140.000	11.620
Kepala Tukang	0,028	OH	135.000	3.780
Tukang Batu	0,275	OH	130.000	35.750
Pekerja	1,650	OH	115.000	189.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	240.900
Bahan				
Semen Portland	299	kg	1.550	463.450
Pasir Beton (kg)	799	kg	168	134.061
Kerikil	1017	kg	400	406.800
Air	215	liter	400	86.000
			Jumlah Harga Bahan	1.090.311
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.331.211
Pekerjaan Pembuatan Beton K-175		**m3**		**1.371.317**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,083	OH	140.000	11.620
Kepala Tukang	0,028	OH	135.000	3.780
Tukang Batu	0,275	OH	130.000	35.750
Pekerja	1,650	OH	115.000	189.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	240.900
Bahan				
Semen Portland	326	kg	1.550	505.300
Pasir Beton (kg)	760	kg	168	127.517
Kerikil	1029	kg	400	411.600
Air	215	liter	400	86.000
			Jumlah Harga Bahan	1.130.417
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.371.317
Pekerjaan Pembuatan Beton K-200		**m3**		**1.407.551**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,083	OH	140.000	11.620
Kepala Tukang	0,028	OH	135.000	3.780
Tukang Batu	0,275	OH	130.000	35.750
Pekerja	1,650	OH	115.000	189.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	240.900

Bahan				
Semen Portland	352	kg	1.550	545.600
Pasir Beton (kg)	731	kg	168	122.651
Kerikil	1031	kg	400	412.400
Air	215	liter	400	86.000
			Jumlah Harga Bahan	1.166.651
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.407.551
Pekerjaan Pembuatan Beton K-225		**m3**		**1.437.864**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,083	OH	140.000	11.620
Kepala Tukang	0,028	OH	135.000	3.780
Tukang Batu	0,275	OH	130.000	35.750
Pekerja	1,650	OH	115.000	189.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	240.900
Bahan				
Semen Portland	371	kg	1.550	575.050
Pasir Beton (kg)	698	kg	168	117.114
Kerikil	1047	kg	400	418.800
Air	215	liter	400	86.000
			Jumlah Harga Bahan	1.196.964
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.437.864
Pekerjaan Pembuatan Beton K-250		**m3**		**1.453.808**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,083	OH	140.000	11.620
Kepala Tukang	0,028	OH	135.000	3.780
Tukang Batu	0,275	OH	130.000	35.750
Pekerja	1,650	OH	115.000	189.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	240.900
Bahan				
Semen Portland	384	kg	1.550	595.200
Pasir Beton (kg)	692	kg	168	116.108
Kerikil	1039	kg	400	415.600
Air	215	liter	400	86.000
			Jumlah Harga Bahan	1.212.908
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.453.808
Pekerjaan Pembuatan Beton K-275		**m3**		**1.481.365**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,083	OH	140.000	11.620
Kepala Tukang	0,028	OH	135.000	3.780
Tukang Batu	0,275	OH	130.000	35.750
Pekerja	1,650	OH	115.000	189.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	240.900
Bahan				
Semen Portland	406	kg	1.550	629.300
Pasir Beton (kg)	684	kg	168	114.765

Kerikil	1026	kg	400	410.400
Air	215	liter	400	86.000
			Jumlah Harga Bahan	1.240.465
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.481.365
Pekerjaan Pembuatan Beton K-300		**m3**		**1.489.712**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,083	OH	140.000	11.620
Kepala Tukang	0,028	OH	135.000	3.780
Tukang Batu	0,275	OH	130.000	35.750
Pekerja	1,650	OH	115.000	189.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	240.900
Bahan				
Semen Portland	413	kg	1.550	640.150
Pasir Beton (kg)	681	kg	168	114.262
Kerikil	1021	kg	400	408.400
Air	215	liter	400	86.000
			Jumlah Harga Bahan	1.248.812
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.489.712
Pekerjaan Pembuatan Beton K-325		**m3**		**1.509.289**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,016	OH	140.000	2.254
Kepala Tukang	0,008	OH	135.000	1.080
Tukang Batu	0,080	OH	130.000	10.439
Pekerja	0,161	OH	115.000	18.469
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	32.242
Bahan				
Semen Portland	439	kg	1.550	680.450
Pasir Beton (kg)	670	kg	168	112.416
Kerikil	1006	kg	400	402.400
Air	215	liter	400	86.000
			Jumlah Harga Bahan	1.281.266
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,060	Jam	641.200	38.600
Sewa Batching Plant	0,052	Jam	1.038.200	53.883
Sewa Truck Mixer	0,108	Jam	633.700	68.186
Sewa Pompa Beton	0,020	Jam	1.202.200	24.164
Sewa Concrete Vibrator	0,121	Jam	90.850	10.947
			Jumlah Harga Peralatan	195.781
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.509.289
Pekerjaan Pembuatan Beton K-350		**m3**		**1.520.336**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,016	OH	140.000	2.254
Kepala Tukang	0,008	OH	135.000	1.080
Tukang Batu	0,080	OH	130.000	10.439
Pekerja	0,161	OH	115.000	18.469
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	32.242
Bahan				

Semen Portland	448	kg	1.550	694.400
Pasir Beton (kg)	667	kg	168	111.913
Kerikil	1000	kg	400	400.000
Air	215	liter	400	86.000
			Jumlah Harga Bahan	1.292.313
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,060	Jam	641.200	38.600
Sewa Batching Plant	0,052	Jam	1.038.200	53.883
Sewa Truck Mixer	0,108	Jam	633.700	68.186
Sewa Pompa Beton	0,020	Jam	1.202.200	24.164
Sewa Concrete Vibrator	0,121	Jam	90.850	10.947
			Jumlah Harga Peralatan	195.781
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.520.336
Pekerjaan Beton Fs-40		**m3**		**1.703.165**
Tenaga Kerja				
Pekerja	3,0987	Jam	16.429	50.907
Kepala Tukang	0,3593	Jam	19.286	6.929
Tukang	3,8173	Jam	18.571	70.893
Mandor	0,6547	Jam	20.000	13.094
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	141.823
Bahan				
Semen Portland	415,000	Kg	1.550	643.250
Pasir Beton	0,458	m3	234.900	107.631
Batu Pecah mesin uk 1/2 cm	0,311	M3	270.600	84.157
Batu Pecah Mesin Uk. 2/3 cm	0,341	M3	285.900	97.349
			Jumlah Harga Bahan	932.387
Peralatan				
Sewa Batching Plant	0,067	Jam	1.038.200	69.248
Sewa Truck Mixer	0,829	Jam	633.700	525.464
Sewa Water Tanker	0,011	Jam	357.000	3.963
Sewa Concrete Vibrator	0,333	Jam	90.850	30.280
			Jumlah Harga Peralatan	628.955
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.703.165
Pekerjaan Pemasangan Plastik Polythene		**m2**		**3.340**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,047	Jam	16.429	767
Tukang	0,000	Jam	18.571	0
Mandor	0,000	Jam	20.000	0
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	767
Bahan				
Plastik Filter (Polythene T:300 Mikron)	1,050	m2	2.450	2.573
			Jumlah Harga Bahan	2.573
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.340
Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos/Ulir		**kg**		**16.296**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0004	OH	140.000	56
Kepala Tukang	0,0007	OH	135.000	95

Tukang Batu	0,007	OH	130.000	910
Pekerja	0,007	OH	115.000	805
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.866
Bahan				
Besi Beton - Polos/Ulir	1,050	kg	13.300	13.965
Kawat Beton	0,015	kg	31.050	466
			Jumlah Harga Bahan	14.431
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				16.296
Pekerjaan Baja Tulangan Polos BjTP 280		**kg**		**17.262**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,105	jam	16.429	1.725
Tukang	0,035	jam	18.571	650
Mandor	0,035	jam	20.000	700
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	3.075
Bahan				
Baja Tulangan Polos	1,020	kg	13.300	13.566
Kawat Beton	0,020	kg	31.050	621
			Jumlah Harga Bahan	14.187
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				17.262
Pekerjaan Baja Tulangan Sirip BjTS 280		**kg**		**17.262**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,105	jam	16.429	1.725
Tukang	0,035	jam	18.571	650
Mandor	0,035	jam	20.000	700
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	3.075
Bahan				
Baja Tulangan Sirip	1,020	kg	13.300	13.566
Kawat Beton	0,020	kg	31.050	621
			Jumlah Harga Bahan	14.187
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				17.262
Pekerjaan Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)		**kg**		**19.637**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,210	jam	16.429	3.450
Tukang	0,070	jam	18.571	1.300
Mandor	0,035	jam	20.000	700
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	5.450
Bahan				
Baja Tulangan	1,020	kg	13.300	13.566
Kawat Beton	0,020	kg	31.050	621
			Jumlah Harga Bahan	14.187
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0

Harga Satuan Pokok Kegiatan				19.637
Pekerjaan Penyediaan Baja Struktur BJ 37 (Titik Leleh 240 MPa)		**Kg**		**24.365**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,00014	OH	115.000	16
Tukang	0,00001	OH	130.000	1
Mandor	0,00001	OH	140.000	1
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	19
Bahan				
Baja Struktur Titik leleh 2400 kg/cm2, BJ-37	1,000	Kg	23.500	23.500
			Jumlah Harga Bahan	23.500
Peralatan				
Sewa Trailler 15 Ton	0,00044	jam	143.200	63
Sewa Crane	0,00110	jam	712.400	784
			Jumlah Harga Peralatan	847
Harga Satuan Pokok Kegiatan				24.365
Pekerjaan Pemasangan Baja Struktur BJ 37 (Titik Leleh 240 MPa)		**Kg**		**879**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,0018	OH	115.000	212
Tukang	0,0017	OH	130.000	224
Mandor	0,0032	OH	140.000	444
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	879
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				879
Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa)		**Kg**		**13.955**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,0010	jam	16.429	16
Tukang	0,0001	jam	18.571	2
Mandor	0,0001	jam	20.000	2
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	20
Bahan				
Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa)	1,000	Kg	13.800	13.800
			Jumlah Harga Bahan	13.800
Peralatan				
Sewa Trailler Tronton	0,0004	jam	143.200	63
Sewa Crane	0,0001	jam	712.400	72
			Jumlah Harga Peralatan	135
Harga Satuan Pokok Kegiatan				13.955
Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)		**Kg**		**18.255**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,0010	jam	16.429	16
Tukang	0,0001	jam	18.571	2
Mandor	0,0001	jam	20.000	2
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	20

Bahan				
Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	1,000	Kg	18.100	18.100
			Jumlah Harga Bahan	18.100
Peralatan				
Sewa Trailler Tronton	0,0004	jam	143.200	63
Sewa Crane	0,0001	jam	712.400	72
			Jumlah Harga Peralatan	135
Harga Satuan Pokok Kegiatan				18.255
Pekerjaan Pemasangan Baja Struktur		**Kg**		**1.227**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,0010	jam	16.429	16
Tukang	0,0050	jam	18.571	93
Mandor	0,0201	jam	20.000	402
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	511
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Crane	0,0010	jam	712.400	715
			Jumlah Harga Peralatan	715
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.227
Pekerjaan Pembesian Besi Profil Siku, UNP		**Kg**		**54.340**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,060	OH	115.000	6.900
Tukang	0,060	OH	130.000	7.800
Kepala Tukang	0,006	OH	135.000	810
Mandor	0,003	OH	140.000	420
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.930
Bahan				
Baja Profil	1,150	Kg	33.400	38.410
			Jumlah Harga Bahan	38.410
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				54.340
Pekerjaan Shear Connector		**Buah**		**11.747**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,1000	Jam	16.429	1.643
Tukang	0,0667	Jam	18.571	1.238
Mandor	0,0333	Jam	20.000	666
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	3.547
Bahan				
Shear Connector D16-200	1,000	buah	8.200	8.200
			Jumlah Harga Bahan	8.200
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				11.747
Pekerjaan Groving		**m2**		**1.342**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,0117	OH	115.000	1.342

			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.342
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.342
Pekerjaan Besi Tulangan Dowel Support Ø 8		**Kg**		**21.870**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,007	OH	115.000	805
Tukang	0,007	OH	130.000	910
Kepala Tukang	0,001	OH	135.000	95
Mandor	0,001	OH	140.000	98
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.908
Bahan				
Besi Beton - Polos	1,050	kg	13.300	13.965
Kawat Las	0,040	doz	68.450	2.738
Solar Industri	0,030	liter	19.200	576
Minyak Pelumas	0,004	liter	57.550	230
			Jumlah Harga Bahan	17.509
Peralatan				
Sewa Las Listrik - 900 watt	0,017	Jam	144.300	2.453
			Jumlah Harga Peralatan	2.453
Harga Satuan Pokok Kegiatan				21.870
Pekerjaan Besi Dowel Ø 32		**Kg**		**16.338**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,007	OH	115.000	805
Tukang	0,007	OH	130.000	910
Kepala Tukang	0,001	OH	135.000	95
Mandor	0,001	OH	140.000	98
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.908
Bahan				
Besi Beton - Polos	1,050	kg	13.300	13.965
Kawat Beton	0,015	kg	31.050	466
			Jumlah Harga Bahan	14.431
Peralatan				
				0
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				16.338
Pekerjaan Pengecatan Dowel		**m2**		**40.116**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,020	OH	115.000	2.300
Tukang	0,200	OH	130.000	26.000
Kepala Tukang	0,020	OH	135.000	2.700
Mandor	0,003	OH	140.000	350
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.350
Bahan				
Cat besi	0,100	kg	86.600	8.660
Kuas 2"	0,010	buah	10.600	106
			Jumlah Harga Bahan	8.766
Peralatan				

				0
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				40.116
Pekerjaan Besi Tie Bar D 16		**Kg**		**15.873**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,007	OH	115.000	805
Tukang	0,007	OH	130.000	910
Kepala Tukang	0,001	OH	135.000	95
Mandor	0,001	OH	140.000	98
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.908
Bahan				
Besi Beton - Ulir	1,050	kg	13.300	13.965
			Jumlah Harga Bahan	13.965
Peralatan				
				0
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				15.873
Pekerjaan Joint Sealant		**liter**		**83.956**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,367	OH	115.000	42.205
Tukang	0,074	OH	130.000	9.620
Mandor	0,037	OH	140.000	5.180
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	57.005
Bahan				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1,200	liter	22.459	26.951
			Jumlah Harga Bahan	26.951
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				83.956
Pekerjaan Expantion Joint Tipe Baja Bersudut		**m'**		**385.813**
Tenaga Kerja				
Pekerja	2,917	Jam	16.429	47.917
Tukang	1,167	Jam	18.571	21.667
Mandor	0,583	Jam	20.000	11.666
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	81.251
Bahan				
Besi Siku	9,660	Kg	30.650	296.079
Besi Beton - Ulir	0,563	Kg	13.300	7.484
			Jumlah Harga Bahan	303.563
Peralatan				
Alat Bantu	1,000	Ls	1.000	1.000
			Jumlah Harga Peralatan	1.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				385.813
Pekerjaan Elastomer		**Bh**		**708.133**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,700	Jam	16.429	11.500
Tukang	0,467	Jam	18.571	8.667

Mandor	0,233	Jam	20.000	4.666
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	24.833
Bahan				
Elastomer	1,000	buah	682.300	682.300
			Jumlah Harga Bahan	682.300
Peralatan				
Alat Bantu	1,000	Ls	1.000	1.000
			Jumlah Harga Peralatan	1.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				708.133
Pekerjaan Pemasangan Wiremesh		**kg**		**11.952**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,00025	OH	140.000	35
Kepala Tukang	0,00025	OH	135.000	34
Tukang Batu	0,00250	OH	130.000	325
Pekerja	0,00250	OH	115.000	288
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	681
Bahan				
Wiremesh m6	1,020	kg	11.050	11.271
Kawat Beton	0,005	kg	31.050	155
			Jumlah Harga Bahan	11.271
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				11.952
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 2 Ps)		**m2**		**324.949**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,030	OH	140.000	4.200
Kepala Tukang	0,020	OH	135.000	2.700
Tukang Batu	0,200	OH	130.000	26.000
Pekerja	0,600	OH	115.000	69.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	101.900
Bahan				
Semen Portland	43,5	kg	1.550	67.425
Bata Merah	140	buah	1.000	140.000
Pasir Pasang	0,080	m3	195.300	15.624
			Jumlah Harga Bahan	223.049
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				324.949
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 2 Ps)		**m2**		**157.744**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,015	OH	140.000	2.100
Kepala Tukang	0,010	OH	135.000	1.350
Tukang Batu	0,100	OH	130.000	13.000
Pekerja	0,300	OH	115.000	34.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	50.950
Bahan				
Semen Portland	18,950	kg	1.550	29.373
Bata Merah	70	buah	1.000	70.000

Pasir Pasang	0,038	m3	195.300	7.421
			Jumlah Harga Bahan	106.794
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				157.744
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 3 Ps)		**m2**		**310.745**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,030	OH	140.000	4.200
Kepala Tukang	0,020	OH	135.000	2.700
Tukang Batu	0,200	OH	130.000	26.000
Pekerja	0,600	OH	115.000	69.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	101.900
Bahan				
Semen Portland	32,950	kg	1.550	51.073
Bata Merah	140	buah	1.000	140.000
Pasir Pasang	0,091	m3	195.300	17.772
			Jumlah Harga Bahan	208.845
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				310.745
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 3 Ps)		**m2**		**151.036**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,015	OH	140.000	2.100
Kepala Tukang	0,010	OH	135.000	1.350
Tukang Batu	0,100	OH	130.000	13.000
Pekerja	0,300	OH	115.000	34.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	50.950
Bahan				
Semen Portland	14,370	kg	1.550	22.274
Bata Merah	70	buah	1.000	70.000
Pasir Pasang	0,040	m3	195.300	7.812
			Jumlah Harga Bahan	100.086
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				151.036
Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai		**m2**		**197.936**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,003	OH	140.000	420
Kepala Tukang	0,013	OH	135.000	1.755
Tukang Batu	0,130	OH	130.000	16.900
Pekerja	0,670	OH	115.000	77.050
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	96.125
Bahan				
Bata Ringan Tebal 7,5 cm	8,400	buah	10.050	84.420
Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	0,473	kg	17.200	8.136
			Jumlah Harga Bahan	92.556
Peralatan				

Peralatan	10,000	% (bahan)	92.555,60	9.256
			Jumlah Harga Peralatan	9.256
Harga Satuan Pokok Kegiatan				197.936
Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai		**m2**		**229.102**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,003	OH	140.000	420
Kepala Tukang	0,013	OH	135.000	1.755
Tukang Batu	0,130	OH	130.000	16.900
Pekerja	0,671	OH	115.000	77.165
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	96.240
Bahan				
Bata Ringan Tebal 10 cm	8,400	buah	14.250	119.700
Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	0,063	kg	17.200	1.084
			Jumlah Harga Bahan	120.784
Peralatan				
Peralatan	10,000	% (bahan)	120.783,60	12.078
			Jumlah Harga Peralatan	12.078
Harga Satuan Pokok Kegiatan				229.102
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 4 Ps)		**m2**		**301.215**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,030	OH	140.000	4.200
Kepala Tukang	0,020	OH	135.000	2.700
Tukang Batu	0,200	OH	130.000	26.000
Pekerja	0,600	OH	115.000	69.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	101.900
Bahan				
Semen Portland	26,550	kg	1.550	41.153
Bata Merah	140	buah	1.000	140.000
Pasir Pasang	0,093	m3	195.300	18.163
			Jumlah Harga Bahan	199.315
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				301.215
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 4 Ps)		**m2**		**147.173**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,015	OH	140.000	2.100
Kepala Tukang	0,010	OH	135.000	1.350
Tukang Batu	0,100	OH	130.000	13.000
Pekerja	0,300	OH	115.000	34.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	50.950
Bahan				
Semen Portland	11,500	kg	1.550	17.825
Bata Merah	70	buah	1.000	70.000
Pasir Pasang	0,043	m3	195.300	8.398
			Jumlah Harga Bahan	96.223
Peralatan				

			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				147.173
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 5 Ps)		**m2**		**296.231**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,030	OH	140.000	4.200
Kepala Tukang	0,020	OH	135.000	2.700
Tukang Batu	0,200	OH	130.000	26.000
Pekerja	0,600	OH	115.000	69.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	101.900
Bahan				
Semen Portland	22,200	kg	1.550	34.410
Bata Merah	140	buah	1.000	140.000
Pasir Pasang	0,102	m3	195.300	19.921
			Jumlah Harga Bahan	194.331
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				296.231
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 5 Ps)		**m2**		**144.743**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,015	OH	140.000	2.100
Kepala Tukang	0,010	OH	135.000	1.350
Tukang Batu	0,100	OH	130.000	13.000
Pekerja	0,300	OH	115.000	34.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	50.950
Bahan				
Semen Portland	9,680	kg	1.550	15.004
Bata Merah	70	buah	1.000	70.000
Pasir Pasang	0,045	m3	195.300	8.789
			Jumlah Harga Bahan	93.793
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				144.743
Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata Expose tbl 1 Bata (1 Pc : 3 Ps)		**m2**		**1.234.075**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,015	OH	140.000	2.100
Kepala Tukang	0,015	OH	135.000	2.025
Tukang Batu	0,150	OH	130.000	19.500
Pekerja	0,300	OH	115.000	34.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	58.125
Bahan				
Semen Portland	14,000	kg	1.550	21.700
Hollow Brick	140	buah	8.200	1.148.000
Pasir Pasang	0,032	m3	195.300	6.250
			Jumlah Harga Bahan	1.175.950
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.234.075

Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Homogen (Bevel)		**m2**		**280.634**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,003	OH	140.000	420
Kepala Tukang	0,013	OH	135.000	1.755
Tukang Batu	0,130	OH	130.000	16.900
Pekerja	0,670	OH	115.000	77.050
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	96.125
Bahan				
Bata Homogen (Bevel)	1,000	m2	159.600	159.600
Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	0,473	kg	17.200	8.136
			Jumlah Harga Bahan	167.736
Peralatan				
Peralatan	10,000	% (bahan)	167.735,60	16.774
			Jumlah Harga Peralatan	16.774
Harga Satuan Pokok Kegiatan				280.634
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 1 Ps tbl 15 mm		**m2**		**85.281**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,015	OH	140.000	2.100
Kepala Tukang	0,015	OH	135.000	2.025
Tukang Batu	0,150	OH	130.000	19.500
Pekerja	0,300	OH	115.000	34.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	58.125
Bahan				
Semen Portland	15,504	kg	1.550	24.031
Pasir Pasang	0,016	m3	195.300	3.125
			Jumlah Harga Bahan	27.156
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				85.281
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 2 Ps tbl 15 mm		**m2**		**77.878**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,015	OH	140.000	2.100
Kepala Tukang	0,015	OH	135.000	2.025
Tukang Batu	0,150	OH	130.000	19.500
Pekerja	0,300	OH	115.000	34.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	58.125
Bahan				
Semen Portland	10,224	kg	1.550	15.847
Pasir Pasang	0,020	m3	195.300	3.906
			Jumlah Harga Bahan	19.753
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				77.878
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 3 Ps tbl 15 mm		**m2**		**74.670**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,015	OH	140.000	2.100

Kepala Tukang	0,015	OH	135.000	2.025
Tukang Batu	0,150	OH	130.000	19.500
Pekerja	0,300	OH	115.000	34.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	58.125
Bahan				
Semen Portland	7,776	kg	1.550	12.053
Pasir Pasang	0,023	m3	195.300	4.492
			Jumlah Harga Bahan	16.545
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				74.670
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm		**m2**		**72.484**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,015	OH	140.000	2.100
Kepala Tukang	0,015	OH	135.000	2.025
Tukang Batu	0,150	OH	130.000	19.500
Pekerja	0,300	OH	115.000	34.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	58.125
Bahan				
Semen Portland	6,240	kg	1.550	9.672
Pasir Pasang	0,024	m3	195.300	4.687
			Jumlah Harga Bahan	14.359
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				72.484
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 5 Ps tbl 15 mm		**m2**		**71.238**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,015	OH	140.000	2.100
Kepala Tukang	0,015	OH	135.000	2.025
Tukang Batu	0,150	OH	130.000	19.500
Pekerja	0,300	OH	115.000	34.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	58.125
Bahan				
Semen Portland	5,184	kg	1.550	8.035
Pasir Pasang	0,026	m3	195.300	5.078
			Jumlah Harga Bahan	13.113
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				71.238
Pekerjaan Plesteran Skoning 1 Pc : 3 Ps lebar 10 cm		**m'**		**70.474**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,004	OH	140.000	560
Kepala Tukang	0,040	OH	135.000	5.400
Tukang Batu	0,400	OH	130.000	52.000
Pekerja	0,080	OH	115.000	9.200
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	67.160
Bahan				
Semen Portland	0,500	kg	1.550	775

Pasir Pasang	0,013	m3	195.300	2.539
			Jumlah Harga Bahan	3.314
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				70.474
Pekerjaan Benangan		**m'**		**23.314**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,040	OH	140.000	5.600
Tukang Batu	0,040	OH	130.000	5.200
Pekerja	0,080	OH	115.000	9.200
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.000
Bahan				
Semen Portland	0,500	kg	1.550	775
Pasir Pasang	0,013	m3	195.300	2.539
			Jumlah Harga Bahan	3.314
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				23.314
Pekerjaan Plesteran Ciprat 1 Pc : 2 Ps		**m2**		**58.818**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,015	OH	140.000	2.100
Kepala Tukang	0,010	OH	135.000	1.350
Tukang Batu	0,100	OH	130.000	13.000
Pekerja	0,300	OH	115.000	34.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	50.950
Bahan				
Semen Portland	4,320	kg	1.550	6.696
Pasir Pasang	0,006	m3	195.300	1.172
			Jumlah Harga Bahan	7.868
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				58.818
Pekerjaan Acian		**m2**		**43.788**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,010	OH	140.000	1.400
Kepala Tukang	0,010	OH	135.000	1.350
Tukang Batu	0,100	OH	130.000	13.000
Pekerja	0,200	OH	115.000	23.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.750
Bahan				
Semen Portland	3,250	kg	1.550	5.038
			Jumlah Harga Bahan	5.038
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				43.788

PEKERJAAN PASANGAN				
Pekerjaan Pemasangan Lantai Granit Uk. 60x60 cm		**m2**		**450.539**

Tenaga Kerja				
Mandor	0,012	OH	140.000	1.680
Kepala Tukang	0,012	OH	135.000	1.620
Tukang	0,120	OH	130.000	15.600
Pekerja	0,240	OH	115.000	27.600
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.500
Bahan				
Granit - Uk. 60 x 60 cm	1,050	m2	216.400	227.220
Semen Portland	9,600	kg	1.550	14.880
Pasir Pasang	0,045	m3	195.300	8.789
Semen Warna - Nat	1,500	kg	102.100	153.150
			Jumlah Harga Bahan	404.039
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				450.539
Pekerjaan Pemasangan Lantai Granit Uk. 40x40 cm		**m2**		**624.963**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,013	OH	140.000	1.820
Kepala Tukang	0,013	OH	135.000	1.755
Tukang	0,125	OH	130.000	16.250
Pekerja	0,250	OH	115.000	28.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	48.575
Bahan				
Granit - Ukuran 40 x 40 cm	6,630	Buah	63.300	419.679
Semen Portland	9,800	kg	1.550	15.190
Pasir Pasang	0,045	m3	195.300	8.789
Semen Warna - Nat	1,300	kg	102.100	132.730
			Jumlah Harga Bahan	576.388
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				624.963
Pekerjaan Pemasangan Lantai Granit Uk. 30x30 cm		**m2**		**631.394**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,013	OH	140.000	1.820
Kepala Tukang	0,013	OH	135.000	1.755
Tukang	0,130	OH	130.000	16.900
Pekerja	0,260	OH	115.000	29.900
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	50.375
Bahan				
Granit - Ukuran 30 x 30 cm	11,870	Buah	34.000	403.580
Semen Portland	10,000	kg	1.550	15.500
Pasir Pasang	0,045	m3	195.300	8.789
Semen Warna - Nat	1,500	kg	102.100	153.150
			Jumlah Harga Bahan	581.019
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				631.394
Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 40x40 cm		**m2**		**357.406**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,035	OH	140.000	4.900
Kepala Tukang	0,035	OH	135.000	4.725
Tukang	0,350	OH	130.000	45.500
Pekerja	0,700	OH	115.000	80.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	135.625

Bahan				
Keramik Putih - Uk. 40 x 40 cm	1,120	m2	58.100	65.072
Semen Portland	9,800	kg	1.550	15.190
Pasir Pasang	0,045	m3	195.300	8.789
Semen Warna - Nat	1,300	kg	102.100	132.730
			Jumlah Harga Bahan	221.781
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				357.406
Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 30x30 cm		**m2**		**275.854**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,035	OH	140.000	4.900
Kepala Tukang	0,035	OH	135.000	4.725
Tukang	0,350	OH	130.000	45.500
Pekerja	0,700	OH	115.000	80.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	135.625
Bahan				
Keramik Putih - Ukuran 30 x 30 cm	1,050	Dus	61.800	64.890
Semen Portland	10,000	kg	1.550	15.500
Pasir Pasang	0,045	m3	195.300	8.789
Semen Warna - Nat	0,500	kg	102.100	51.050
			Jumlah Harga Bahan	140.229
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				275.854
Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 20x20 cm		**m2**		**340.839**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,035	OH	140.000	4.900
Kepala Tukang	0,035	OH	135.000	4.725
Tukang	0,350	OH	130.000	45.500
Pekerja	0,700	OH	115.000	80.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	135.625
Bahan				
Keramik Putih - Ukuran 20 x 20 cm	1,050	Dus	123.100	129.255
Semen Portland	10,400	kg	1.550	16.120
Pasir Pasang	0,045	m3	195.300	8.789
Semen Warna - Nat	0,500	kg	102.100	51.050
			Jumlah Harga Bahan	205.214
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				340.839
Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Motif Uk. 40x40 cm		**m2**		**362.726**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,035	OH	140.000	4.900
Kepala Tukang	0,035	OH	135.000	4.725
Tukang	0,350	OH	130.000	45.500
Pekerja	0,700	OH	115.000	80.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	135.625
Bahan				
Keramik Motif - Uk. 40 x 40 cm	1,120	m2	62.850	70.392
Semen Portland	9,800	kg	1.550	15.190
Pasir Pasang	0,045	m3	195.300	8.789
Semen Warna - Nat	1,300	kg	102.100	132.730

			Jumlah Harga Bahan	227.101
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				362.726
Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Motif Uk. 30x30 cm		**m2**		**279.382**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,035	OH	140.000	4.900
Kepala Tukang	0,035	OH	135.000	4.725
Tukang	0,350	OH	130.000	45.500
Pekerja	0,700	OH	115.000	80.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	135.625
Bahan				
Keramik Motif - Uk. 30 x 30 cm	1,080	m2	63.350	68.418
Semen Portland	10,000	kg	1.550	15.500
Pasir Pasang	0,045	m3	195.300	8.789
Semen Warna - Nat	0,500	kg	102.100	51.050
			Jumlah Harga Bahan	143.757
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				279.382
Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Motif Uk. 20x20 cm		**m2**		**274.934**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,035	OH	140.000	4.900
Kepala Tukang	0,035	OH	135.000	4.725
Tukang	0,350	OH	130.000	45.500
Pekerja	0,700	OH	115.000	80.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	135.625
Bahan				
Keramik Motif - Uk. 20 x 20 cm	1,000	m2	63.350	63.350
Semen Portland	10,400	kg	1.550	16.120
Pasir Pasang	0,045	m3	195.300	8.789
Semen Warna - Nat	0,500	kg	102.100	51.050
			Jumlah Harga Bahan	139.309
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				274.934
Pekerjaan Pemasangan Lantai Marmer Uk. 100x100 cm		**m2**		**530.023**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,035	OH	140.000	4.900
Kepala Tukang	0,035	OH	135.000	4.725
Tukang Batu	0,350	OH	130.000	45.500
Pekerja	0,700	OH	115.000	80.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	135.625
Bahan				
Marmer - Ukuran 100 x 100 cm	1,060	Buah	338.900	359.234
Semen Portland	8,190	kg	1.550	12.695
Pasir Pasang	0,045	m3	195.300	8.789
Semen Warna - Nat	0,134	kg	102.100	13.681
			Jumlah Harga Bahan	394.398
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				530.023
Pekerjaan Pemasangan Lantai Kayu (Parquet)		**m2**		**336.025**

Tenaga Kerja				
Mandor	0,035	OH	140.000	4.900
Kepala Tukang	0,035	OH	135.000	4.725
Tukang	0,350	OH	130.000	45.500
Pekerja	0,700	OH	115.000	80.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	135.625
Bahan				
Lantai Kayu (Parquet) - Bengkirei	1,050	m2	173.600	182.280
Lem Kayu	0,600	kg	30.200	18.120
			Jumlah Harga Bahan	200.400
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				336.025
Pekerjaan Pemasangan Lantai Karpet + Underlayer (Pelapis Bawah Karpet)		**m2**		**134.420**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,009	OH	140.000	1.260
Kepala Tukang	0,017	OH	135.000	2.295
Tukang	0,170	OH	130.000	22.100
Pekerja	0,170	OH	115.000	19.550
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	45.205
Bahan				
Karpet	1,050	m2	33.800	35.490
Underlayer / Rubber Corrugated	1,050	m2	10.000	10.500
Lem Karpet	0,350	kg	123.500	43.225
			Jumlah Harga Bahan	89.215
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				134.420
Pekerjaan Pemasangan Dinding Keramik Polos Uk. 20x25 cm		**m2**		**445.819**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,045	OH	140.000	6.300
Kepala Tukang	0,045	OH	135.000	6.075
Tukang	0,450	OH	130.000	58.500
Pekerja	0,900	OH	115.000	103.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	174.375
Bahan				
Keramik Dinding - Uk. 20 x 25 cm	1,050	m2	52.800	55.440
Semen Portland	9,300	kg	1.550	14.415
Pasir Pasang	0,018	m3	195.300	3.515
Semen Warna - Nat	1,940	kg	102.100	198.074
			Jumlah Harga Bahan	271.444
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				445.819
Pekerjaan Pemasangan Dinding Keramik Polos Uk. 20x20 cm		**m2**		**502.179**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,045	OH	140.000	6.300
Kepala Tukang	0,045	OH	135.000	6.075
Tukang	0,450	OH	130.000	58.500
Pekerja	0,900	OH	115.000	103.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	174.375
Bahan				
Keramik Dinding - Ukuran 20 x 20 cm	26,000	buah	4.300	111.800

Semen Portland	9,300	kg	1.550	14.415
Pasir Pasang	0,018	m3	195.300	3.515
Semen Warna - Nat	1,940	kg	102.100	198.074
			Jumlah Harga Bahan	327.804
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				502.179
Pekerjaan Pemasangan Dinding Keramik Polos Uk. 10x20 cm		**m2**		**714.880**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,045	OH	140.000	6.300
Kepala Tukang	0,045	OH	135.000	6.075
Tukang	0,450	OH	130.000	58.500
Pekerja	0,900	OH	115.000	103.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	174.375
Bahan				
Keramik Dinding - Ukuran 10 x 20 cm	52,000	buah	4.650	241.800
Semen Portland	9,300	kg	1.550	14.415
Pasir Pasang	0,018	m3	195.300	3.515
Semen Warna - Nat	2,750	kg	102.100	280.775
			Jumlah Harga Bahan	540.505
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				714.880
Pekerjaan Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20x25 cm		**m2**		**445.819**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,045	OH	140.000	6.300
Kepala Tukang	0,045	OH	135.000	6.075
Tukang	0,450	OH	130.000	58.500
Pekerja	0,900	OH	115.000	103.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	174.375
Bahan				
Keramik Dinding Motif - Uk. 20 x 25 cm	1,050	m2	52.800	55.440
Semen Portland	9,300	kg	1.550	14.415
Pasir Pasang	0,018	m3	195.300	3.515
Semen Warna - Nat	1,940	kg	102.100	198.074
			Jumlah Harga Bahan	271.444
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				445.819
Pekerjaan Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20x20 cm		**m2**		**453.729**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,045	OH	140.000	6.300
Kepala Tukang	0,045	OH	135.000	6.075
Tukang	0,450	OH	130.000	58.500
Pekerja	0,900	OH	115.000	103.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	174.375
Bahan				
Keramik Dinding Motif - Uk. 20 x 20 cm	1,000	m2	63.350	63.350
Semen Portland	9,300	kg	1.550	14.415
Pasir Pasang	0,018	m3	195.300	3.515
Semen Warna - Nat	1,940	kg	102.100	198.074
			Jumlah Harga Bahan	279.354

Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				453.729
Pekerjaan Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 10x20 cm		**m2**		**557.530**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,045	OH	140.000	6.300
Kepala Tukang	0,045	OH	135.000	6.075
Tukang Batu	0,450	OH	130.000	58.500
Pekerja	0,900	OH	115.000	103.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	174.375
Bahan				
Keramik Dinding Motif - Uk. 10 x 20 cm	1,000	m2	84.450	84.450
Semen Portland	9,300	kg	1.550	14.415
Pasir Pasang	0,018	m3	195.300	3.515
Semen Warna - Nat	2,750	kg	102.100	280.775
			Jumlah Harga Bahan	383.155
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				557.530
Pekerjaan Pemasangan Plint Keramik 10x20 cm		**m'**		**91.113**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,005	OH	140.000	700
Kepala Tukang	0,035	OH	135.000	4.725
Tukang	0,090	OH	130.000	11.700
Pekerja	0,090	OH	115.000	10.350
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	27.475
Bahan				
Plint Keramik - Uk. 10 x 20 cm	10,600	buah	5.300	56.180
Semen Portland	1,140	kg	1.550	1.767
Pasir Pasang	0,003	m3	195.300	586
Semen Warna - Nat	0,050	kg	102.100	5.105
			Jumlah Harga Bahan	63.638
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				91.113
Pekerjaan Pemasangan Batu Palimanan		**m2**		**369.348**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,035	OH	140.000	4.900
Tukang Batu	0,350	OH	130.000	45.500
Pekerja	0,700	OH	115.000	80.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	130.900
Bahan				
Batu Dinding - Palimanan	1,100	m2	194.000	213.400
Semen Portland	11,750	kg	1.550	18.213
Pasir Pasang	0,035	m3	195.300	6.836
			Jumlah Harga Bahan	238.448
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				369.348
Pekerjaan Pemasangan Batu Ampyang		**m2**		**247.838**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,035	OH	140.000	4.900

Tukang Batu	0,350	OH	130.000	45.500
Pekerja	0,620	OH	115.000	71.300
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	121.700
Bahan				
Batu Lantai - Ampyang (Carport) Multi Warna	1,100	m2	91.900	101.090
Semen Portland	11,750	kg	1.550	18.213
Pasir Pasang	0,035	m3	195.300	6.836
			Jumlah Harga Bahan	126.138
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				247.838
Pekerjaan Pemasangan Batu Gilang		**m2**		**348.928**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,035	OH	140.000	4.900
Tukang Batu	0,350	OH	130.000	45.500
Pekerja	0,620	OH	115.000	71.300
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	121.700
Bahan				
Batu Dinding - Gilang Berbagai Profil	1,100	m2	183.800	202.180
Semen Portland	11,750	kg	1.550	18.213
Pasir Pasang	0,035	m3	195.300	6.836
			Jumlah Harga Bahan	227.228
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				348.928
Pekerjaan Pemasangan Wallpaper		**m2**		**180.963**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,002	OH	140.000	280
Kepala Tukang	0,017	OH	135.000	2.295
Tukang	0,175	OH	130.000	22.750
Pekerja	0,350	OH	115.000	40.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	65.575
Bahan				
Wallpaper - lbr. 50 cm	2,200	m'	42.250	92.950
Lem Wallpaper	0,250	kg	89.750	22.438
			Jumlah Harga Bahan	115.388
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				180.963
Pekerjaan Partisi Double Gypsum Rangka Kayu Kelas II (Kamper)		**m2**		**171.346**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,075	OH	140.000	10.500
Kepala Tukang	0,045	OH	135.000	6.075
Tukang Kayu	0,450	OH	130.000	58.500
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	92.325
Bahan				
Kayu Kelas II - Balok (Kamper) Uk. 5/7, 400 cm	0,020	m3	237.900	4.639
Gypsum Board - Uk. 120 x 240 cm	0,690	lembar	63.350	43.712
Paku Asbes - Uk. 4 inch.	0,224	kg	63.850	14.302
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,080	kg	15.850	1.268
Lem Kayu	0,500	kg	30.200	15.100
			Jumlah Harga Bahan	79.021

Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				171.346
Pekerjaan Partisi Double Plywood Rangka Kayu Kelas II (Kamper)		**m2**		**222.537**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,075	OH	140.000	10.500
Kepala Tukang	0,045	OH	135.000	6.075
Tukang Kayu	0,450	OH	130.000	58.500
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	92.325
Bahan				
Kayu Kelas II - Balok (Kamper) Uk. 5/7, 400 cm	0,020	m3	237.900	4.639
Plywood - Uk. 122 x 244 cm, tbl. 4 mm	0,690	lembar	156.200	107.778
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,170	kg	15.850	2.695
Lem Kayu	0,500	kg	30.200	15.100
			Jumlah Harga Bahan	130.212
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				222.537
Pekerjaan Partisi Multiplek Finishing HPL Rangka Kayu Kelas II (Kamper)		**m2**		**637.259**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,075	OH	140.000	10.500
Kepala Tukang	0,045	OH	135.000	6.075
Tukang Kayu	0,450	OH	130.000	58.500
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	92.325
Bahan				
Kayu Kelas II - Balok (Kamper) Uk. 5/7, 400 cm	0,020	m3	237.900	4.639
Multiplek Finishing HPL	1,100	m2	475.000	522.500
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,170	kg	15.850	2.695
Lem Kayu	0,500	kg	30.200	15.100
			Jumlah Harga Bahan	544.934
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				637.259
Pekerjaan Partisi Double Gypsum Rangka Metal Stud		**m2**		**165.367**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,075	OH	140.000	10.500
Kepala Tukang	0,045	OH	135.000	6.075
Tukang Kayu	0,450	OH	130.000	58.500
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	92.325
Bahan				
Metal Stud - MS 92 Uk. 34 x 92 mm, tbl. 0.4 - 1.0 mm	0,016	m3	47.500	760
Gypsum Board - Uk. 120 x 240 cm	0,690	lembar	63.350	43.712
Skrup Asbes - Uk. 4 inch.	0,224	kg	79.200	17.741
Skrup Metal Stud	0,120	kg	90.250	10.830
			Jumlah Harga Bahan	73.042
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				165.367

Pekerjaan Partisi Double Plywood Rangka Metal Stud		**m2**		**229.434**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,075	OH	140.000	10.500
Kepala Tukang	0,045	OH	135.000	6.075
Tukang Kayu	0,450	OH	130.000	58.500
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	92.325
Bahan				
Metal Stud - MS 92 Uk. 34 x 92 mm, tbl. 0.4 - 1.0 mm	0,016	m3	47.500	760
Plywood - Uk. 122 x 244 cm, tbl. 4 mm	0,690	lembar	156.200	107.778
Skrup Asbes - Uk. 4 inch.	0,224	kg	79.200	17.741
Skrup Metal Stud	0,120	kg	90.250	10.830
			Jumlah Harga Bahan	137.109
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				229.434
Pekerjaan Partisi Multiplek Finishing HPL Rangka Metal Stud		**m2**		**644.156**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,075	OH	140.000	10.500
Kepala Tukang	0,045	OH	135.000	6.075
Tukang Kayu	0,450	OH	130.000	58.500
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	92.325
Bahan				
Metal Stud - MS 92 Uk. 34 x 92 mm, tbl. 0.4 - 1.0 mm	0,016	m3	47.500	760
Multiplek Finishing HPL	1,100	m2	475.000	522.500
Skrup Asbes - Uk. 4 inch.	0,224	kg	79.200	17.741
Skrup Metal Stud	0,120	kg	90.250	10.830
			Jumlah Harga Bahan	551.831
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				644.156
Pekerjaan Partisi Kalsiboard Rangka Hollow		**m2**		**374.438**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,075	OH	140.000	10.500
Kepala Tukang	0,045	OH	135.000	6.075
Tukang Besi	0,450	OH	130.000	58.500
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	92.325
Bahan				
Rangka Hollow - Uk. 40 x 40 x 2 mm	0,900	batang	224.600	202.140
Kalsiboard - Uk. 120 x 240 cm, tbl. 6 mm	0,365	lembar	170.500	62.233
Skrup Asbes - Uk. 4 inch.	0,224	kg	79.200	17.741
			Jumlah Harga Bahan	282.113
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				374.438
Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng Tanah Liat (Karang Pilang)		**m2**		**198.200**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,008	OH	140.000	1.120

Kepala Tukang	0,008	OH	135.000	1.080
Tukang Kayu	0,075	OH	130.000	9.750
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.200
Bahan				
Genteng Tanah Liat - Karang Pilang Uk. 19.5 x 23.5 cm	20,000	buah	8.450	169.000
			Jumlah Harga Bahan	169.000
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				198.200
Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng Tanah Liat (Plentong, Kodok) Glazur		**m2**		**162.950**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,008	OH	140.000	1.120
Kepala Tukang	0,008	OH	135.000	1.080
Tukang Kayu	0,075	OH	130.000	9.750
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.200
Bahan				
Genteng Tanah Liat - Plentong, Kodok Uk. 23 x 29 cm	25,000	buah	5.350	133.750
			Jumlah Harga Bahan	133.750
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				162.950
Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng Keramik Glazur		**m2**		**363.200**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,008	OH	140.000	1.120
Kepala Tukang	0,008	OH	135.000	1.080
Tukang Kayu	0,075	OH	130.000	9.750
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.200
Bahan				
Genteng Keramik - Uk. 31 x 34 cm	20,000	buah	16.700	334.000
			Jumlah Harga Bahan	334.000
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				363.200
Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Seng Gelombang		**m2**		**74.260**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,006	OH	140.000	840
Kepala Tukang	0,006	OH	135.000	810
Tukang Kayu	0,060	OH	130.000	7.800
Pekerja	0,120	OH	115.000	13.800
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.250
Bahan				
Seng Gelombang - Ukuran 3" - 6"	0,700	lembar	71.500	50.050
Paku Biasa - Uk. 1/2 - 1 inch	0,020	kg	48.000	960
			Jumlah Harga Bahan	51.010
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				74.260

Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Roof Light Fiberglass		**m2**		**96.515**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,007	OH	140.000	980
Kepala Tukang	0,007	OH	135.000	945
Tukang Kayu	0,067	OH	130.000	8.710
Pekerja	0,140	OH	115.000	16.100
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	26.735
Bahan				
Roof Light Fiberglass - Ukuran 90 x 180 cm	0,600	lembar	112.300	67.380
Paku Biasa - Uk. 1/2 - 1 inch	0,050	kg	48.000	2.400
			Jumlah Harga Bahan	69.780
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				96.515
Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Galvalum		**m2**		**167.628**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,007	OH	140.000	980
Kepala Tukang	0,007	OH	135.000	945
Tukang Kayu	0,067	OH	130.000	8.710
Pekerja	0,140	OH	115.000	16.100
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	26.735
Bahan				
Plat Galvalum - BJLS 30 Uk. 1.219 x 1 m, 4.12 kg	0,830	lembar	158.300	131.389
Skrup Asbes - Uk. 4 inch.	0,120	kg	79.200	9.504
			Jumlah Harga Bahan	140.893
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				167.628
Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Asbes Gelombang Tebal 5 mm		**m2**		**126.904**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,008	OH	140.000	1.120
Kepala Tukang	0,008	OH	135.000	1.080
Tukang Kayu	0,075	OH	130.000	9.750
Pekerja	0,140	OH	115.000	16.100
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.050
Bahan				
Asbes Gelombang - Uk. 0.92 x 2.5 m, tbl. 5 mm	0,500	lembar	178.700	89.350
Skrup Asbes - Uk. 4 inch.	0,120	kg	79.200	9.504
			Jumlah Harga Bahan	98.854
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				126.904
Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Asbes Gelombang Tebal 4 mm		**m2**		**78.892**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,008	OH	140.000	1.120
Kepala Tukang	0,008	OH	135.000	1.080
Tukang Kayu	0,075	OH	130.000	9.750
Pekerja	0,140	OH	115.000	16.100
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.050
Bahan				

Asbes Gelombang - Uk. 1.05 x 2.4 m, tbl. 4 mm	0,440	lembar	93.950	41.338
Skrup Asbes - Uk. 4 inch.	0,120	kg	79.200	9.504
			Jumlah Harga Bahan	50.842
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				78.892
Pekerjaan Pemasangan Bubungan Genteng Tanah Liat (Karang Pilang)		**m'**		**108.750**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,008	OH	140.000	1.120
Kepala Tukang	0,008	OH	135.000	1.080
Tukang Kayu	0,075	OH	130.000	9.750
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.200
Bahan				
Bubungan Genteng Tanah Liat - Karang Pilang Uk. 20 x 33 cm	3,500	buah	17.400	60.900
Semen Portland	8,000	kg	1.550	12.400
Pasir Pasang	0,032	m3	195.300	6.250
			Jumlah Harga Bahan	79.550
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				108.750
Pekerjaan Pemasangan Bubungan Genteng Tanah Liat (Plentong, Kodok) Glazur		**m'**		**129.380**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,002	OH	140.000	280
Kepala Tukang	0,020	OH	135.000	2.700
Tukang Kayu	0,200	OH	130.000	26.000
Pekerja	0,400	OH	115.000	46.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	74.980
Bahan				
Bubungan Genteng Tanah Liat - Plentong, Kodok Uk. 20 x 33 cm	5,000	buah	7.150	35.750
Semen Portland	8,000	kg	1.550	12.400
Pasir Pasang	0,032	m3	195.300	6.250
			Jumlah Harga Bahan	54.400
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				129.380
Pekerjaan Pemasangan Bubungan Genteng Keramik Glazur		**m'**		**127.650**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,008	OH	140.000	1.120
Kepala Tukang	0,008	OH	135.000	1.080
Tukang Kayu	0,075	OH	130.000	9.750
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.200
Bahan				
Bubungan Genteng Keramik - Uk. 21 x 29.5 cm	4,000	buah	19.950	79.800
Semen Portland	8,000	kg	1.550	12.400
Pasir Pasang	0,032	m3	195.300	6.250
			Jumlah Harga Bahan	98.450
Peralatan				

			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				127.650
Pekerjaan Pemasangan Nok Genteng Beton		**m'**		**230.015**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,020	OH	140.000	2.800
Kepala Tukang	0,020	OH	135.000	2.700
Tukang Kayu	0,200	OH	130.000	26.000
Pekerja	0,400	OH	115.000	46.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	77.500
Bahan				
Nok Genteng Beton - Uk. 27 x 35 cm	3,500	buah	7.150	25.025
Semen Portland	10,800	kg	1.550	16.740
Semen Warna - Nat	1,000	kg	102.100	102.100
Pasir Pasang	0,032	m3	195.300	6.250
Paku Biasa - Uk. 1/2 - 1 inch	0,050	kg	48.000	2.400
			Jumlah Harga Bahan	152.515
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				230.015
Pekerjaan Pemasangan Nok Galvalum		**m'**		**44.815**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,006	OH	140.000	840
Kepala Tukang	0,007	OH	135.000	945
Tukang Kayu	0,070	OH	130.000	9.100
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.135
Bahan				
Nok Galvalum - BJLS 30 Uk. 30 x 300 cm	0,300	lembar	42.400	12.720
Skrup Asbes - Uk. 4 inch.	0,050	kg	79.200	3.960
			Jumlah Harga Bahan	16.680
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				44.815
Pekerjaan Pemasangan Nok Seng		**m'**		**65.305**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,006	OH	140.000	840
Kepala Tukang	0,007	OH	135.000	945
Tukang Kayu	0,070	OH	130.000	9.100
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.135
Bahan				
Seng Plat - BJLS 28, Uk. 3' x 6'	0,300	lembar	117.500	35.250
Paku Biasa - Uk. 1/2 - 1 inch	0,040	kg	48.000	1.920
			Jumlah Harga Bahan	37.170
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				65.305
Pekerjaan Pemasangan Bubungan Setel Gelombang Kecil		**m'**		**162.925**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,004	OH	140.000	560
Kepala Tukang	0,013	OH	135.000	1.755
Tukang Kayu	0,125	OH	130.000	16.250
Pekerja	0,084	OH	115.000	9.660

			Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.225
Bahan				
Bubungan Setel Gelombang - Uk. 108 cm, tbl. 6 mm	2,000	lembar	63.300	126.600
Paku Skrup - Uk. 3,5 inch. (buah)	6,000	buah	1.350	8.100
			Jumlah Harga Bahan	134.700
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				162.925
Pekerjaan Pemasangan Insulation Alumunium Foil		**m2**		**36.518**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,008	OH	140.000	1.120
Kepala Tukang	0,005	OH	135.000	675
Tukang	0,050	OH	130.000	6.500
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	25.545
Bahan				
Alumunium Foil Paper - Sisalation	1,050	m2	10.450	10.973
			Jumlah Harga Bahan	10.973
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				36.518
Pekerjaan Waterproofing Membrane (Liquid)		**m2**		**103.683**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,075	OH	140.000	10.500
Tukang	0,075	OH	130.000	9.750
Pekerja	0,050	OH	115.000	5.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	26.000
Bahan				
Waterproofing Membrane - Liquid	1,050	kg	56.150	58.958
			Jumlah Harga Bahan	58.958
Peralatan				
Sewa Sprayer Waterproofing	0,500	jam	37.450	18.725
			Jumlah Harga Peralatan	18.725
Harga Satuan Pokok Kegiatan				103.683
Pekerjaan Waterproofing Coating		**m2**		**165.328**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,075	OH	140.000	10.500
Tukang	0,075	OH	130.000	9.750
Pekerja	0,050	OH	115.000	5.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	26.000
Bahan				
Waterproofing Coat - Polymer	1,050	kg	73.550	77.228
Serat Fiber Mat - Uk. 25 x 30 cm	13,500	lembar	4.600	62.100
			Jumlah Harga Bahan	139.328
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				165.328
Pekerjaan Pemasangan Langit-langit Asbes Tebal 4 mm, 5 mm, 6 mm		**m2**		**121.629**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,004	OH	140.000	560
Kepala Tukang	0,007	OH	135.000	945

Tukang Kayu	0,070	OH	130.000	9.100
Pekerja	0,030	OH	115.000	3.450
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	14.055
Bahan				
Plafon Asbes Eternit - Tbl. 4 mm, 5 mm, 6 mm	1,100	m2	97.650	107.415
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,010	kg	15.850	159
			Jumlah Harga Bahan	107.574
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				121.629
Pekerjaan Pemasangan Langit-langit Tripleks Tebal 3 mm, 4 mm, 6 mm		**m2**		**85.226**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,005	OH	140.000	700
Kepala Tukang	0,010	OH	135.000	1.350
Tukang Kayu	0,100	OH	130.000	13.000
Pekerja	0,100	OH	115.000	11.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	26.550
Bahan				
Plafon Tripleks - Uk. 120 x 240 cm, Tbl. 3 mm, 4mm, 6 mm	0,375	lembar	155.200	58.200
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,030	kg	15.850	476
			Jumlah Harga Bahan	58.676
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				85.226
Pekerjaan Pemasangan Langit-langit Gypsum Board Tebal 9 mm		**m2**		**57.462**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,005	OH	140.000	700
Kepala Tukang	0,005	OH	135.000	675
Tukang Kayu	0,050	OH	130.000	6.500
Pekerja	0,100	OH	115.000	11.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	19.375
Bahan				
Plafon Gypsum Board - Uk. 120 x 240 cm, Tbl. 9 mm	0,364	lembar	80.700	29.375
Paku Skrup	0,110	kg	79.200	8.712
			Jumlah Harga Bahan	38.087
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				57.462
Pekerjaan Pemasangan Langit-langit PVC		**m2**		**81.690**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,005	OH	140.000	700
Kepala Tukang	0,005	OH	135.000	675
Tukang Kayu	0,050	OH	130.000	6.500
Pekerja	0,100	OH	115.000	11.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	19.375
Bahan				
Plafon PVC	1,050	m2	51.050	53.603
Paku Skrup	0,110	kg	79.200	8.712
			Jumlah Harga Bahan	62.315
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0

Harga Satuan Pokok Kegiatan				81.690
Pekerjaan Pemasangan Lis Langit-langit Kayu		**m'**		**27.469**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,003	OH	140.000	420
Kepala Tukang	0,005	OH	135.000	675
Tukang Kayu	0,050	OH	130.000	6.500
Pekerja	0,050	OH	115.000	5.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	13.345
Bahan				
Lis Plafon Kayu - Pjg. 200 cm	1,050	m'	13.300	13.965
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,010	kg	15.850	159
			Jumlah Harga Bahan	14.124
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				27.469
Pekerjaan Pemasangan Lis Langit-langit Gypsum		**m'**		**45.660**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,003	OH	140.000	420
Kepala Tukang	0,006	OH	135.000	810
Tukang Kayu	0,060	OH	130.000	7.800
Pekerja	0,060	OH	115.000	6.900
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.930
Bahan				
Lis Plafon Gypsum	1,100	m'	25.350	27.885
Tepung Gypsum	0,150	kg	12.300	1.845
			Jumlah Harga Bahan	29.730
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				45.660
Pekerjaan Pemasangan Kloset Duduk		**unit**		**2.413.892**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,160	OH	140.000	22.400
Kepala Tukang	0,010	OH	135.000	1.350
Tukang Batu	1,100	OH	130.000	143.000
Pekerja	0,500	OH	115.000	57.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	224.250
Bahan				
Kloset Duduk/Monoblock	1,060	buah	2.065.700	2.189.642
			Jumlah Harga Bahan	2.189.642
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.413.892
Pekerjaan Pemasangan Kloset Jongkok Porselain		**unit**		**662.087**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,160	OH	140.000	22.400
Kepala Tukang	0,150	OH	135.000	20.250
Tukang Batu	1,500	OH	130.000	195.000
Pekerja	1,000	OH	115.000	115.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	352.650
Bahan				
Kloset Jongkok	1,000	unit	304.000	304.000
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 3 Ps)	0,036	m2	151.036	5.437
			Jumlah Harga Bahan	309.437

Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				662.087
Pekerjaan Pemasangan Urinoir		**unit**		**3.040.053**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,050	OH	140.000	7.000
Kepala Tukang	0,100	OH	135.000	13.500
Tukang	1,000	OH	130.000	130.000
Pekerja	1,000	OH	115.000	115.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	265.500
Bahan				
Urinoir	1,000	unit	2.763.300	2.763.300
Semen Portland	6,000	kg	1.550	9.300
Pasir Pasang	0,010	m3	195.300	1.953
			Jumlah Harga Bahan	2.774.553
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.040.053
Pekerjaan Pemasangan Wastafel		**unit**		**1.189.723**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,060	OH	140.000	8.400
Kepala Tukang	0,150	OH	135.000	20.250
Tukang	1,450	OH	130.000	188.500
Pekerja	1,200	OH	115.000	138.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	355.150
Bahan				
Wastafel	1,200	unit	686.100	823.320
Semen Portland	6,000	kg	1.550	9.300
Pasir Pasang	0,010	m3	195.300	1.953
			Jumlah Harga Bahan	834.573
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.189.723
Pekerjaan Pemasangan Bak Mandi Fiberglass		**unit**		**4.131.662**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,900	OH	140.000	126.000
Kepala Tukang	0,050	OH	135.000	6.750
Tukang	4,500	OH	130.000	585.000
Pekerja	3,000	OH	115.000	345.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.062.750
Bahan				
Bak Mandi Fiberglass - Vol. 1 m3	1,120	unit	2.740.100	3.068.912
			Jumlah Harga Bahan	3.068.912
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.131.662
Pekerjaan Pemasangan Bak Cuci Piring Stainless Steel + Accesories		**unit**		**495.841**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,015	OH	140.000	2.100
Kepala Tukang	0,030	OH	135.000	4.050
Tukang	0,300	OH	130.000	39.000
Pekerja	0,030	OH	115.000	3.450
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	48.600
Bahan				

Bak Cuci Piring Stainless Steel - 1 bowl + wing Uk. 95 x 45 cm	1,000	unit	248.100	248.100
Water Drain	1,000	set	107.200	107.200
Kran Air Stainless Steel - Dia. 1/2 - 3/4 inch.	1,000	set	74.550	74.550
Sealtape	0,025	buah	5.050	126
Silicon Sealant Netral - 300 ml	0,300	kg	57.550	17.265
			Jumlah Harga Bahan	447.241
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				495.841
Pekerjaan Pemasangan Floor Drain		**unit**		**45.800**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,005	OH	140.000	700
Kepala Tukang	0,010	OH	135.000	1.350
Tukang	0,100	OH	130.000	13.000
Pekerja	0,010	OH	115.000	1.150
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	16.200
Bahan				
Floor Drain Stainless Steel - Uk. 11.5 x 11.5 cm	1,000	unit	29.600	29.600
			Jumlah Harga Bahan	29.600
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				45.800
Pekerjaan Pemasangan Bak Kontrol Pasangan Batu Bata Merah		**unit**		**531.379**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,011	OH	140.000	1.540
Kepala Tukang	0,072	OH	135.000	9.720
Tukang Batu	0,720	OH	130.000	93.600
Pekerja	2,160	OH	115.000	248.400
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	353.260
Bahan				
Bata Merah	40,000	buah	1.000	40.000
Semen Portland	44,000	kg	1.550	68.200
Pasir Pasang	0,070	m3	195.300	13.671
Pasir Beton	0,060	m3	234.900	14.094
Kerikil - Max. 30 mm	0,070	m3	298.200	20.874
Besi Beton - Polos/Ulir	1,600	kg	13.300	21.280
			Jumlah Harga Bahan	178.119
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				531.379
Pekerjaan Pemasangan Kran Air		**unit**		**133.926**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,005	OH	140.000	700
Kepala Tukang	0,040	OH	135.000	5.400
Tukang Pipa	0,400	OH	130.000	52.000
Pekerja	0,010	OH	115.000	1.150
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	59.250
Bahan				
Kran Air Stainless Steel - Dia. 1/2 - 3/4 inch.	1,000	unit	74.550	74.550
Sealtape	0,025	buah	5.050	126
			Jumlah Harga Bahan	74.676
Peralatan				

			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				133.926
Pekerjaan Pemasangan Shower Set		**unit**		**311.513**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,007	OH	140.000	980
Kepala Tukang	0,023	OH	135.000	3.105
Tukang Pipa	0,225	OH	130.000	29.250
Pekerja	0,135	OH	115.000	15.525
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	48.860
Bahan				
Shower Set Stainless Steel - Shower + Flexi Hose Pipe + Kran Air	1,000	set	262.400	262.400
Sealtape	0,050	buah	5.050	253
			Jumlah Harga Bahan	262.653
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				311.513
Pekerjaan Pemasangan Tee Pipa PVC Type D Diameter 4 inch		**unit**		**165.315**
Tenaga Kerja				
Tukang Pipa	0,017	OH	130.000	2.210
Pekerja	0,750	OH	115.000	86.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	88.460
Bahan				
Tee Pipa PVC - Type D Dia. 4 inch	1,100	unit	69.450	76.395
Lem PVC	0,100	tube	4.600	460
			Jumlah Harga Bahan	76.855
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				165.315
Pekerjaan Pemasangan Elbow Pipa PVC Type D Diameter 4 inch		**unit**		**138.640**
Tenaga Kerja				
Tukang Pipa	0,017	OH	130.000	2.210
Pekerja	0,750	OH	115.000	86.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	88.460
Bahan				
Elbow Pipa PVC - Type D Dia. 4 inch	1,100	unit	45.200	49.720
Lem PVC	0,100	tube	4.600	460
			Jumlah Harga Bahan	50.180
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				138.640
Pekerjaan Pemasangan Socket Pipa PVC Type D Diameter 4 inch		**unit**		**117.850**
Tenaga Kerja				
Tukang Pipa	0,017	OH	130.000	2.210
Pekerja	0,750	OH	115.000	86.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	88.460
Bahan				
Socket Pipa PVC - Type D Dia. 4 inch	1,100	unit	26.300	28.930
Lem PVC	0,100	tube	4.600	460
			Jumlah Harga Bahan	29.390
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				117.850

Pekerjaan Pemasangan Valve Pipa PVC Type D Diameter 4 inch		**unit**		**243.150**
Tenaga Kerja				
Tukang Pipa	0,017	OH	130.000	2.210
Pekerja	1,500	OH	115.000	172.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	174.710
Bahan				
Valve Pipa PVC - Type D Dia. 4 inch	1,100	unit	61.800	67.980
Lem PVC	0,100	tube	4.600	460
			Jumlah Harga Bahan	68.440
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				243.150
Pekerjaan Pemasangan Blank Flanged Diameter 4 inch		**unit**		**252.700**
Tenaga Kerja				
Tukang Pipa	0,017	OH	130.000	2.210
Pekerja	1,100	OH	115.000	126.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	128.710
Bahan				
Blank Flanged Pipa PVC - Type D Dia. 4 inch	1,100	unit	112.300	123.530
Lem PVC	0,100	tube	4.600	460
			Jumlah Harga Bahan	123.990
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				252.700
Pekerjaan Pemasangan Besi Profil		**kg**		**34.733**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,003	OH	140.000	420
Kepala Tukang	0,006	OH	135.000	810
Tukang Las	0,060	OH	130.000	7.800
Pekerja	0,060	OH	115.000	6.900
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.930
Bahan				
Besi Profil	1,150	kg	16.350	18.803
			Jumlah Harga Bahan	18.803
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				34.733
Pekerjaan Perakitan Baja Profil		**kg**		**595.255**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,005	OH	140.000	700
Kepala Tukang	0,001	OH	135.000	135
Tukang Besi	0,100	OH	130.000	13.000
Pekerja	0,100	OH	115.000	11.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	25.335
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Crane	0,800	jam	712.400	569.920
			Jumlah Harga Peralatan	569.920
Harga Satuan Pokok Kegiatan				595.255
Pekerjaan Pengelasan dengan Las Listrik		**cm**		**5.966**
Tenaga Kerja				

Mandor	0,0002	OH	140.000	28
Kepala Tukang	0,0002	OH	135.000	27
Tukang Besi	0,002	OH	130.000	260
Pekerja	0,004	OH	115.000	460
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	775
Bahan				
Kawat Las Elektroda - Dia. 2 mm, pjg. 300 mm	0,040	kg	68.450	2.738
			Jumlah Harga Bahan	2.738
Peralatan				
Sewa Las Listrik - 900 watt	0,017	jam	144.300	2.453
			Jumlah Harga Peralatan	2.453
Harga Satuan Pokok Kegiatan				5.966
Pekerjaan Pemasangan Rangka Hollow Dinding Partisi		**m2**		**319.120**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,013	OH	140.000	1.820
Kepala Tukang	0,025	OH	135.000	3.375
Tukang Besi	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	0,250	OH	115.000	28.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	66.445
Bahan				
Rangka Metal Hollow - Uk. 40 x 40	3,500	m'	56.150	196.525
Aksesoris (perkuatan, las, dll)	1,000	Ls (100% rangka)	56.150	56.150
			Jumlah Harga Bahan	252.675
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				319.120
Pekerjaan Pembuatan Kusen Alumunium 4 inch		**m'**		**201.620**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,002	OH	140.000	280
Kepala Tukang	0,004	OH	135.000	540
Tukang Besi	0,043	OH	130.000	5.590
Pekerja	0,043	OH	115.000	4.945
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	11.355
Bahan				
Kusen Alumunium Profil - Uk. 4 inch.	1,000	m'	188.900	188.900
Baut Sekrup - Uk. 1/2 - 3/4 inch. Dia. 3 mm	0,015	kg	88.350	1.325
Lem Plastic Steel Epoxy - 48 gr	0,003	kg	13.800	40
			Jumlah Harga Bahan	190.265
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				201.620
Pekerjaan Pembuatan Kusen Alumunium 3 inch		**m'**		**139.120**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,002	OH	140.000	280
Kepala Tukang	0,004	OH	135.000	540
Tukang Besi	0,043	OH	130.000	5.590
Pekerja	0,043	OH	115.000	4.945
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	11.355
Bahan				
Kusen Alumunium Profil - Uk. 3 inch.	1,000	m'	126.400	126.400

Baut Sekrup - Uk. 1/2 - 3/4 inch. Dia. 3 mm	0,015	kg	88.350	1.325
Lem Plastic Steel Epoxy - 48 gr	0,003	kg	13.800	40
			Jumlah Harga Bahan	127.765
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				139.120
Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Galvalum Genteng Asbes/Spandek		**m2**		**248.445**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,005	OH	140.000	700
Kepala Tukang	0,010	OH	135.000	1.350
Tukang Besi	0,100	OH	130.000	13.000
Pekerja	0,400	OH	115.000	46.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	61.050
Bahan				
Kanal Galvalum - Profil C75 Uk. 80 x 30 mm, 600 cm	0,600	batang	106.200	63.720
Reng Galvalum - T. 30, tbl. 0.45 mm, 600 cm	0,600	batang	47.000	28.200
Talang Galvalum - Lbr. 90 cm, tbl. 0.30 mm	0,124	m'	71.250	8.835
Sekrup Galvalum - Self Drilling Screw (SDS)	0,600	kg	112.000	67.200
Dynabolt	1,600	buah	12.150	19.440
			Jumlah Harga Bahan	187.395
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				248.445
Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Galvalum Genteng Biasa/Metal		**m2**		**296.145**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,005	OH	140.000	700
Kepala Tukang	0,010	OH	135.000	1.350
Tukang Besi	0,100	OH	130.000	13.000
Pekerja	0,400	OH	115.000	46.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	61.050
Bahan				
Kanal Galvalum - Profil C75 Uk. 80 x 30 mm, 600 cm	0,600	batang	106.200	63.720
Reng Galvalum - T. 30, tbl. 0.45 mm, 600 cm	0,900	batang	47.000	42.300
Talang Galvalum - Lbr. 90 cm, tbl. 0.30 mm	0,124	m'	71.250	8.835
Sekrup Galvalum - Self Drilling Screw (SDS)	0,900	kg	112.000	100.800
Dynabolt	1,600	buah	12.150	19.440
			Jumlah Harga Bahan	235.095
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				296.145
Pekerjaan Pemasangan Rangka Hollow Plafon		**m2**		**373.745**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,018	OH	140.000	2.520
Kepala Tukang	0,035	OH	135.000	4.725
Tukang Besi	0,350	OH	130.000	45.500
Pekerja	0,350	OH	115.000	40.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	92.995

Bahan				
Rangka Metal Hollow - Uk. 40 x 40	4,000	m'	56.150	224.600
Aksesoris (perkuatan, las, dll)	1,000	Ls (100% rangka)	56.150	56.150
			Jumlah Harga Bahan	280.750
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				373.745
Pekerjaan Pemasangan Pintu Kaca Rangka Alumunium		**m2**		**1.398.292**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,005	OH	140.000	700
Kepala Tukang	0,009	OH	135.000	1.215
Tukang Allumunium/Kaca	0,085	OH	130.000	11.050
Pekerja	0,085	OH	115.000	9.775
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	22.740
Bahan				
Kusen Alumunium Profil - Uk. 4 inch.	4,400	m'	188.900	831.160
Profil Kaca	4,500	m	109.000	490.500
Silicone Rubber Sealent	0,270	Tube	199.600	53.892
			Jumlah Harga Bahan	1.375.552
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.398.292
Pekerjaan Pemasangan Pintu Alumunium Strip		**m2**		**1.555.251**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0042	OH	140.000	588
Kepala Tukang	0,0085	OH	135.000	1.148
Tukang Allumunium/Kaca	0,085	OH	130.000	11.050
Pekerja	0,085	OH	115.000	9.775
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	22.561
Bahan				
Kusen Alumunium Profil - Uk. 4 inch.	4,400	m'	188.900	831.160
Alumiunium Strip - Lbr. 8 cm	14,600	m'	48.050	701.530
			Jumlah Harga Bahan	1.532.690
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.555.251
Pekerjaan Pemasangan Rolling Door Besi/Galvalum		**m2**		**685.840**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,006	OH	140.000	840
Kepala Tukang	0,120	OH	135.000	16.200
Tukang Las	1,200	OH	130.000	156.000
Pekerja	1,200	OH	115.000	138.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	311.040
Bahan				
Rolling Door Besi/Galvalum	1,000	m2	374.800	374.800
			Jumlah Harga Bahan	374.800
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				685.840
Pekerjaan Pemasangan Rolling Door Alumunium		**m2**		**801.200**
Tenaga Kerja				

Mandor	0,050	OH	140.000	7.000
Kepala Tukang	0,100	OH	135.000	13.500
Tukang Allumunium/Kaca	1,000	OH	130.000	130.000
Pekerja	1,000	OH	115.000	115.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	265.500
Bahan				
Rolling Door Alumunium	1,000	m2	535.700	535.700
			Jumlah Harga Bahan	535.700
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				801.200
Pekerjaan Pemasangan Folding Door Besi/Galvalum		**m2**		**678.320**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,022	OH	140.000	3.080
Kepala Tukang	0,044	OH	135.000	5.940
Tukang	0,440	OH	130.000	57.200
Pekerja	0,440	OH	115.000	50.600
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	116.820
Bahan				
Folding Door Besi/Galvalum - tbl. 4 mm	1,000	m2	561.500	561.500
			Jumlah Harga Bahan	561.500
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				678.320
Pekerjaan Pemasangan Folding Door Alumunium		**m2**		**703.920**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,022	OH	140.000	3.080
Kepala Tukang	0,044	OH	135.000	5.940
Tukang	0,440	OH	130.000	57.200
Pekerja	0,440	OH	115.000	50.600
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	116.820
Bahan				
Folding Door Alumunium - tbl. 6 mm	1,000	m2	587.100	587.100
			Jumlah Harga Bahan	587.100
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				703.920
Pekerjaan Pemasangan Folding Door PVC		**m2**		**2.246.420**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,022	OH	140.000	3.080
Kepala Tukang	0,044	OH	135.000	5.940
Tukang	0,440	OH	130.000	57.200
Pekerja	0,440	OH	115.000	50.600
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	116.820
Bahan				
Folding Door PVC Solid	1,000	m2	2.129.600	2.129.600
			Jumlah Harga Bahan	2.129.600
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.246.420
Pekerjaan Pemasangan Jendela Nako dan Teralis		**m2**		**3.636.420**
Tenaga Kerja				

Mandor	0,001	OH	140.000	140
Kepala Tukang	0,020	OH	135.000	2.700
Tukang	0,200	OH	130.000	26.000
Pekerja	0,200	OH	115.000	23.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	51.840
Bahan				
Jendela Nako - Rangka lbr. 80 cm + Kaca lbr. 10 cm, tbl. 5 mm)	1,100	m2	2.599.300	2.859.230
Paku Skrup - Uk. 1 cm - 2,5 cm	10,000	buah	3.200	32.000
Besi Strip - Uk. 2 x 3 mm	7,000	m'	99.050	693.350
			Jumlah Harga Bahan	3.584.580
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.636.420
Pekerjaan Pemasangan Terali Besi Strip		**m2**		**1.216.709**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,083	OH	140.000	11.620
Kepala Tukang	0,167	OH	135.000	22.545
Tukang Las	1,670	OH	130.000	217.100
Pekerja	1,670	OH	115.000	192.050
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	443.315
Bahan				
Besi Strip - Uk. 2 x 3 mm	6,177	kg	99.050	611.832
Pengelasan	27,080	cm	5.966	161.562
			Jumlah Harga Bahan	773.394
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.216.709
Pekerjaan Pemasangan Talang Datar/Jurai Seng		**m'**		**167.848**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,001	OH	140.000	140
Kepala Tukang	0,020	OH	135.000	2.700
Tukang Las	0,200	OH	130.000	26.000
Pekerja	0,200	OH	115.000	23.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	51.840
Bahan				
Seng Pelat - BJLS 28 lebar 90 cm, tebal 3 mm	1,050	m'	107.800	113.190
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,015	kg	15.850	238
Kayu Kelas III - Papan	0,019	m3	135.800	2.580
			Jumlah Harga Bahan	116.008
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				167.848
Pekerjaan Pemasangan Talang Miring Seng		**m'**		**66.072**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,001	OH	140.000	140
Kepala Tukang	0,020	OH	135.000	2.700
Tukang Las	0,200	OH	130.000	26.000
Pekerja	0,200	OH	115.000	23.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	51.840
Bahan				
Seng Plat - BJLS 28 lbr. 90 cm, tbl. 3 mm	0,260	lembar	43.900	11.414

Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,015	kg	15.850	238
Kayu Kelas III - Papan	0,019	m3	135.800	2.580
			Jumlah Harga Bahan	14.232
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				66.072
Pekerjaan Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran		**m'**		**444.069**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,008	OH	140.000	1.120
Kepala Tukang	0,030	OH	135.000	4.050
Tukang	0,300	OH	130.000	39.000
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	61.420
Bahan				
Seng Pelat - BJLS 30 1/2 Lingkaran Dia. 15 cm, tbl. 6 mm	1,050	m'	327.800	344.190
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,010	kg	15.850	159
Plat Strip - Uk. 0.3 x 2 cm	0,500	kg	76.600	38.300
			Jumlah Harga Bahan	382.649
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				444.069
Pekerjaan Pemasangan Sunscreen		**m2**		**644.260**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,004	OH	140.000	560
Kepala Tukang	0,080	OH	135.000	10.800
Tukang	0,800	OH	130.000	104.000
Pekerja	0,080	OH	115.000	9.200
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	124.560
Bahan				
Sunscreen Alumunium (Pre-fabricated)	1,000	m2	519.700	519.700
			Jumlah Harga Bahan	519.700
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				644.260
Pekerjaan Pemasangan Vertical/Venetion Blind		**m2**		**398.295**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,018	OH	140.000	2.520
Kepala Tukang	0,035	OH	135.000	4.725
Tukang	0,350	OH	130.000	45.500
Pekerja	0,350	OH	115.000	40.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	92.995
Bahan				
Vertical/Venetian Blind Alumunium (Pre-fabricated)	1,000	m2	305.300	305.300
			Jumlah Harga Bahan	305.300
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				398.295
Pekerjaan Pemasangan Kawat Nyamuk		**m2**		**259.094**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,005	OH	140.000	700
Kepala Tukang	0,010	OH	135.000	1.350
Tukang Las	0,100	OH	130.000	13.000

Pekerja	0,100	OH	115.000	11.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	26.550
Bahan				
Kawat Nyamuk Alumunium	1,100	m2	31.650	34.815
Pengelasan	11,110	cm	5.966	66.283
Plat Strip - Uk. 0.3 x 2 cm	1,716	kg	76.600	131.446
			Jumlah Harga Bahan	232.544
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				259.094
Pekerjaan Pemasangan Pagar Besi BRC		**m2**		**457.380**
Tenaga Kerja				
Tukang Besi	1,050	OH	130.000	136.500
Pekerja	1,050	OH	115.000	120.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	257.250
Bahan				
Panel Pagar Besi BRC - Uk. 240 x 120 cm, dia. 6 mm (Pre-fabricated)	0,350	unit	571.800	200.130
			Jumlah Harga Bahan	200.130
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				457.380
Pekerjaan Pemasangan Tiang Pagar Besi BRC		**titik**		**355.800**
Tenaga Kerja				
Tukang Besi	0,500	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,500	OH	115.000	57.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	122.500
Bahan				
Pipa Besi BRC - Tinggi 120 cm, dia. 2 inch. (Pre-fabricated)	1,000	unit	233.300	233.300
			Jumlah Harga Bahan	233.300
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				355.800
Pekerjaan Pemasangan Daun Pintu Besi BRC Swing Ganda		**m2**		**686.042**
Tenaga Kerja				
Tukang Besi	1,050	OH	130.000	136.500
Pekerja	1,050	OH	115.000	120.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	257.250
Bahan				
Pintu Besi BRC - Doubel Swing Uk. 300 x 120 cm (Pre-fabricated)	0,280	unit	1.531.400	428.792
			Jumlah Harga Bahan	428.792
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				686.042
Pekerjaan Pemasangan Railling Tangga Besi Hollow		**m'**		**555.392**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,008	OH	140.000	1.120
Kepala Tukang	0,008	OH	135.000	1.080
Tukang Besi	0,075	OH	130.000	9.750
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.200

Bahan				
Besi Hollow - Uk. 40 x 40 x 2 mm	1,035	batang	336.900	348.692
Mur Baut - Uk. 10 cm	6,000	buah	15.150	90.900
Cat Besi	1,000	kg	86.600	86.600
			Jumlah Harga Bahan	526.192
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				555.392
Pekerjaan Pemasangan Kanopi Rangka Besi Hollow Penutup Atap Polycarbonate		**m2**		**909.191**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,008	OH	140.000	1.120
Kepala Tukang	0,008	OH	135.000	1.080
Tukang Besi	0,075	OH	130.000	9.750
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.200
Bahan				
Besi Hollow - Uk. 40 x 40 x 2 mm	1,724	batang	336.900	580.816
Polycarbonate Twinlite - 6 mm	1,050	m2	168.500	176.925
Skrup Asbes - Uk. 4 inch. (buah)	6,000	buah	3.200	19.200
Mur Baut - Uk. 10 cm	6,000	buah	15.150	90.900
Dynabolt	1,000	buah	12.150	12.150
			Jumlah Harga Bahan	879.991
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				909.191
Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Pagar Besi Hollow		**m2**		**632.561**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,052	OH	140.000	7.280
Kepala Tukang	0,105	OH	135.000	14.175
Tukang Besi	1,050	OH	130.000	136.500
Pekerja	1,050	OH	115.000	120.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	278.705
Bahan				
Besi Hollow - Uk. 40 x 40 x 1.2 mm	1,824	batang	194.000	353.856
			Jumlah Harga Bahan	353.856
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				632.561
Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Pagar Besi Tempa		**m2**		**730.770**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,052	OH	140.000	7.280
Kepala Tukang	0,105	OH	135.000	14.175
Tukang Besi	1,050	OH	130.000	136.500
Pekerja	1,050	OH	115.000	120.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	278.705
Bahan				
Besi Tempa	1,150	m2	393.100	452.065
			Jumlah Harga Bahan	452.065
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				730.770
Pekerjaan Pemasangan Kunci Tanam Biasa		**unit**		**165.500**

Tenaga Kerja				
Mandor	0,005	OH	140.000	700
Kepala Tukang	0,050	OH	135.000	6.750
Tukang	0,500	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,010	OH	115.000	1.150
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	73.600
Bahan				
Kunci Tanam Biasa - Brass/Alumunium	1,000	buah	91.900	91.900
			Jumlah Harga Bahan	91.900
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				165.500
Pekerjaan Pemasangan Kunci Silinder		**unit**		**194.145**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,003	OH	140.000	420
Kepala Tukang	0,050	OH	135.000	6.750
Tukang	0,500	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,005	OH	115.000	575
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	72.745
Bahan				
Kunci Silinder - Brass/Alumunium Uk. 60 mm	1,000	buah	121.400	121.400
			Jumlah Harga Bahan	121.400
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				194.145
Pekerjaan Pemasangan Engsel Panel		**unit**		**82.570**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,008	OH	140.000	1.120
Kepala Tukang	0,015	OH	135.000	2.025
Tukang	0,150	OH	130.000	19.500
Pekerja	0,015	OH	115.000	1.725
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	24.370
Bahan				
Engsel Panel - Besi/Alumunium 4 inch.	1,000	buah	58.200	58.200
			Jumlah Harga Bahan	58.200
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				82.570
Pekerjaan Pemasangan Engsel Kupu-kupu		**unit**		**35.600**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,005	OH	140.000	700
Kepala Tukang	0,010	OH	135.000	1.350
Tukang	0,100	OH	130.000	13.000
Pekerja	0,010	OH	115.000	1.150
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	16.200
Bahan				
Engsel Kupu-kupu - Besi/Alumunium 2 inch.	1,000	buah	19.400	19.400
			Jumlah Harga Bahan	19.400
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				35.600

Pekerjaan Pemasangan Door Closer		**unit**		**357.720**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,003	OH	140.000	420
Kepala Tukang	0,050	OH	135.000	6.750
Tukang	0,500	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,050	OH	115.000	5.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	77.920
Bahan				
Door Closer - Besi/Alumunium 90 - 180 degree berat pintu 40 - 65 kg	1,000	buah	279.800	279.800
			Jumlah Harga Bahan	279.800
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				357.720
Pekerjaan Pemasangan Grendel		**unit**		**50.540**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,001	OH	140.000	140
Kepala Tukang	0,020	OH	135.000	2.700
Tukang	0,200	OH	130.000	26.000
Pekerja	0,020	OH	115.000	2.300
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.140
Bahan				
Grendel - Brass/Stainless Steel Uk. 6 inch.	1,000	buah	19.400	19.400
			Jumlah Harga Bahan	19.400
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				50.540
Pekerjaan Pemasangan Door Holder		**unit**		**105.520**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,003	OH	140.000	420
Kepala Tukang	0,050	OH	135.000	6.750
Tukang	0,500	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,050	OH	115.000	5.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	77.920
Bahan				
Door Holder - Besi/Alumunium berat pintu 45 - 60 kg	1,000	buah	27.600	27.600
			Jumlah Harga Bahan	27.600
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				105.520
Pekerjaan Pemasangan Door Stopper		**unit**		**47.350**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,005	OH	140.000	700
Kepala Tukang	0,010	OH	135.000	1.350
Tukang	0,100	OH	130.000	13.000
Pekerja	0,010	OH	115.000	1.150
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	16.200
Bahan				
Door Stopper - Besi/Alumunium berat pintu 45 - 60 kg	1,000	buah	31.150	31.150
			Jumlah Harga Bahan	31.150
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				47.350
Pekerjaan Pemasangan Sliding Door		**unit**		**373.220**

Rail				
Tenaga Kerja				
Mandor	0,003	OH	140.000	420
Kepala Tukang	0,060	OH	135.000	8.100
Tukang	0,600	OH	130.000	78.000
Pekerja	0,060	OH	115.000	6.900
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	93.420
Bahan				
Sliding Door Rail - Besi/Alumunium pjg. 180 cm	1,000	set	279.800	279.800
			Jumlah Harga Bahan	279.800
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				373.220
Pekerjaan Pemasangan Kaca Tebal 3 mm		**m2**		**136.687**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0008	OH	140.000	112
Kepala Tukang	0,0150	OH	135.000	2.025
Tukang	0,1500	OH	130.000	19.500
Pekerja	0,0150	OH	115.000	1.725
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.362
Bahan				
Kaca Polos Bening - tbl. 3 mm	1,100	m2	93.950	103.345
Silicone Rubber Sealent	0,05	Tube	199.600	9.980
			Jumlah Harga Bahan	113.325
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				136.687
Pekerjaan Pemasangan Kaca Tebal 5 mm		**m2**		**179.422**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0008	OH	140.000	112
Kepala Tukang	0,0150	OH	135.000	2.025
Tukang	0,1500	OH	130.000	19.500
Pekerja	0,0150	OH	115.000	1.725
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.362
Bahan				
Kaca Polos Bening - tbl. 5 mm	1,100	m2	132.800	146.080
Silicone Rubber Sealent	0,05	Tube	199.600	9.980
			Jumlah Harga Bahan	156.060
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				179.422
Pekerjaan Pemasangan Kaca Tebal 8 mm		**m2**		**276.288**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0009	OH	140.000	126
Kepala Tukang	0,0170	OH	135.000	2.295
Tukang	0,1700	OH	130.000	22.100
Pekerja	0,0170	OH	115.000	1.955
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	26.476
Bahan				
Kaca Polos Bening - tbl. 8 mm	1,100	m2	214.400	235.840
Silicone Rubber Sealent	0,07	Tube	199.600	13.972
			Jumlah Harga Bahan	249.812
Peralatan				

			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				276.288
Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 3"		**m**		**117.210**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0040	OH	140.000	560
Kepala Tukang	0,0135	OH	135.000	1.823
Tukang Pipa	0,1350	OH	130.000	17.550
Pekerja	0,0810	OH	115.000	9.315
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.248
Bahan				
Pipa PVC - Type AW Dia. 3 inch.	1,200	m'	56.750	68.100
Perlengkapan	0,35	Ls	56.750	19.863
			Jumlah Harga Bahan	87.963
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				117.210

PEKERJAAN BUKAAN (JENDELA, PINTU, KUSEN)				
Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas I (Jati)		**m3**		**12.909.745**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,350	OH	140.000	49.000
Kepala Tukang	2,100	OH	135.000	283.500
Tukang Kayu	21,000	OH	130.000	2.730.000
Pekerja	7,000	OH	115.000	805.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	3.867.500
Bahan				
Kayu Kelas I - Balok (Jati) Uk. 6/12, 400 cm	1,100	m3	8.167.200	8.983.920
Paku Biasa - Uk. 10 cm	1,250	kg	22.500	28.125
Lem Kayu	1,000	kg	30.200	30.200
			Jumlah Harga Bahan	9.042.245
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				12.909.745
Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas II (Kamper)		**m3**		**3.729.845**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,300	OH	140.000	42.000
Kepala Tukang	1,800	OH	135.000	243.000
Tukang Kayu	18,000	OH	130.000	2.340.000
Pekerja	6,000	OH	115.000	690.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	3.315.000
Bahan				
Kayu Kelas II - Balok (Kamper) Uk. 6/12, 400 cm	1,200	m3	297.100	356.520
Paku Biasa - Uk. 10 cm	1,250	kg	22.500	28.125
Lem Kayu	1,000	kg	30.200	30.200
			Jumlah Harga Bahan	414.845
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.729.845
Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas III		**m3**		**3.563.405**

(Kruing)				
Tenaga Kerja				
Mandor	0,300	OH	140.000	42.000
Kepala Tukang	1,800	OH	135.000	243.000
Tukang Kayu	18,000	OH	130.000	2.340.000
Pekerja	6,000	OH	115.000	690.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	3.315.000
Bahan				
Kayu Kelas III - Balok (Kruing) Uk. 6/12, 400 cm	1,200	m3	158.400	190.080
Paku Biasa - Uk. 10 cm	1,250	kg	22.500	28.125
Lem Kayu	1,000	kg	30.200	30.200
			Jumlah Harga Bahan	248.405
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.563.405
Pembuatan dan Pemasangan Pintu Klamp Kayu Kelas I (Jati)		**m2**		**1.031.378**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,018	OH	140.000	2.520
Kepala Tukang	0,105	OH	135.000	14.175
Tukang Kayu	1,050	OH	130.000	136.500
Pekerja	0,350	OH	115.000	40.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	193.445
Bahan				
Kayu Kelas I - Papan (Jati) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,040	m3	20.928.500	837.140
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,050	kg	15.850	793
			Jumlah Harga Bahan	837.933
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.031.378
Pembuatan dan Pemasangan Pintu Klamp Kayu Kelas II (Kamper)		**m2**		**549.514**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,018	OH	140.000	2.520
Kepala Tukang	0,105	OH	135.000	14.175
Tukang Kayu	1,050	OH	130.000	136.500
Pekerja	0,350	OH	115.000	40.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	193.445
Bahan				
Kayu Kelas II - Papan (Kamper) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,040	m3	8.881.900	355.276
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,050	kg	15.850	793
			Jumlah Harga Bahan	356.069
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				549.514
Pembuatan dan Pemasangan Pintu Klamp Kayu Kelas III (Kruing)		**m2**		**198.674**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,018	OH	140.000	2.520
Kepala Tukang	0,105	OH	135.000	14.175
Tukang Kayu	1,050	OH	130.000	136.500
Pekerja	0,350	OH	115.000	40.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	193.445

Bahan				
Kayu Kelas III - Papan (Kruing) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,040	m3	110.900	4.436
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,050	kg	15.850	793
			Jumlah Harga Bahan	5.229
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				198.674
Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panel Kayu Kelas I (Jati)		**m2**		**1.404.740**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,050	OH	140.000	7.000
Kepala Tukang	0,300	OH	135.000	40.500
Tukang Kayu	3,000	OH	130.000	390.000
Pekerja	1,000	OH	115.000	115.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	552.500
Bahan				
Kayu Kelas I - Papan (Jati) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,040	m3	20.928.500	837.140
Lem Kayu	0,500	kg	30.200	15.100
			Jumlah Harga Bahan	852.240
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.404.740
Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panel Kayu Kelas II (Kamper)		**m2**		**922.876**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,050	OH	140.000	7.000
Kepala Tukang	0,300	OH	135.000	40.500
Tukang Kayu	3,000	OH	130.000	390.000
Pekerja	1,000	OH	115.000	115.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	552.500
Bahan				
Kayu Kelas II - Papan (Kamper) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,040	m3	8.881.900	355.276
Lem Kayu	0,500	kg	30.200	15.100
			Jumlah Harga Bahan	370.376
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				922.876
Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panel Kayu Kelas III (Kruing)		**m2**		**572.036**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,050	OH	140.000	7.000
Kepala Tukang	0,300	OH	135.000	40.500
Tukang Kayu	3,000	OH	130.000	390.000
Pekerja	1,000	OH	115.000	115.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	552.500
Bahan				
Kayu Kelas III - Papan (Kruing) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,040	m3	110.900	4.436
Lem Kayu	0,500	kg	30.200	15.100
			Jumlah Harga Bahan	19.536
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				572.036

Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Kaca Kayu Kelas I (Jati)		**m2**		**953.344**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,040	OH	140.000	5.600
Kepala Tukang	0,240	OH	135.000	32.400
Tukang Kayu	2,400	OH	130.000	312.000
Pekerja	0,800	OH	115.000	92.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	442.000
Bahan				
Kayu Kelas I - Papan (Jati) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,024	m3	20.928.500	502.284
Lem Kayu	0,300	kg	30.200	9.060
			Jumlah Harga Bahan	511.344
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				953.344
Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Kaca Kayu Kelas II (Kamper)		**m2**		**664.226**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,040	OH	140.000	5.600
Kepala Tukang	0,240	OH	135.000	32.400
Tukang Kayu	2,400	OH	130.000	312.000
Pekerja	0,800	OH	115.000	92.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	442.000
Bahan				
Kayu Kelas II - Papan (Kamper) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,024	m3	8.881.900	213.166
Lem Kayu	0,300	kg	30.200	9.060
			Jumlah Harga Bahan	222.226
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				664.226
Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Kaca Kayu Kelas III (Kruing)		**m2**		**453.722**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,040	OH	140.000	5.600
Kepala Tukang	0,240	OH	135.000	32.400
Tukang Kayu	2,400	OH	130.000	312.000
Pekerja	0,800	OH	115.000	92.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	442.000
Bahan				
Kayu Kelas III - Papan (Kruing) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,024	m3	110.900	2.662
Lem Kayu	0,300	kg	30.200	9.060
			Jumlah Harga Bahan	11.722
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				453.722
Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Jalusi Kayu Kelas I (Jati)		**m2**		**1.907.024**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,050	OH	140.000	7.000
Kepala Tukang	0,300	OH	135.000	40.500
Tukang Kayu	3,000	OH	130.000	390.000
Pekerja	1,000	OH	115.000	115.000

			Jumlah Harga Tenaga Kerja	552.500
Bahan				
Kayu Kelas I - Papan (Jati) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,064	m3	20.928.500	1.339.424
Lem Kayu	0,500	kg	30.200	15.100
			Jumlah Harga Bahan	1.354.524
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.907.024
Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Jalusi Kayu Kelas II (Kamper)		**m2**		**1.136.042**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,050	OH	140.000	7.000
Kepala Tukang	0,300	OH	135.000	40.500
Tukang Kayu	3,000	OH	130.000	390.000
Pekerja	1,000	OH	115.000	115.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	552.500
Bahan				
Kayu Kelas II - Papan (Kamper) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,064	m3	8.881.900	568.442
Lem Kayu	0,500	kg	30.200	15.100
			Jumlah Harga Bahan	583.542
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.136.042
Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Jalusi Kayu Kelas III (Kruing)		**m2**		**574.698**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,050	OH	140.000	7.000
Kepala Tukang	0,300	OH	135.000	40.500
Tukang Kayu	3,000	OH	130.000	390.000
Pekerja	1,000	OH	115.000	115.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	552.500
Bahan				
Kayu Kelas III - Papan (Kruing) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,064	m3	110.900	7.098
Lem Kayu	0,500	kg	30.200	15.100
			Jumlah Harga Bahan	22.198
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				574.698
Pembuatan dan Pemasangan Pintu *Plywood* Rangkap, Rangka Kayu Kelas I (Jati)		**m2**		**1.136.988**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,040	OH	140.000	5.600
Kepala Tukang	0,240	OH	135.000	32.400
Tukang Kayu	2,400	OH	130.000	312.000
Pekerja	0,800	OH	115.000	92.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	442.000
Bahan				
Plywood - Uk. 122 x 244 cm, tbl. 4 mm	1,000	lembar	156.200	156.200
Kayu Kelas I - Papan (Jati) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,025	m3	20.928.500	523.213
Lem Kayu	0,500	kg	30.200	15.100
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,030	kg	15.850	476

			Jumlah Harga Bahan	694.988
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.136.988
Pembuatan dan Pemasangan Pintu *Plywood* Rangkap, Rangka Kayu Kelas II (Kamper)		**m2**		**835.823**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,040	OH	140.000	5.600
Kepala Tukang	0,240	OH	135.000	32.400
Tukang Kayu	2,400	OH	130.000	312.000
Pekerja	0,800	OH	115.000	92.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	442.000
Bahan				
Plywood - Uk. 122 x 244 cm, tbl. 4 mm	1,000	lembar	156.200	156.200
Kayu Kelas II - Papan (Kamper) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,025	m3	8.881.900	222.048
Lem Kayu	0,500	kg	30.200	15.100
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,030	kg	15.850	476
			Jumlah Harga Bahan	393.823
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				835.823
Pembuatan dan Pemasangan Pintu *Plywood* Rangkap, Rangka Kayu Kelas III (Kruing)		**m2**		**616.548**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,040	OH	140.000	5.600
Kepala Tukang	0,240	OH	135.000	32.400
Tukang Kayu	2,400	OH	130.000	312.000
Pekerja	0,800	OH	115.000	92.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	442.000
Bahan				
Plywood - Uk. 122 x 244 cm, tbl. 4 mm	1,000	lembar	156.200	156.200
Kayu Kelas III - Papan (Kruing) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,025	m3	110.900	2.773
Lem Kayu	0,500	kg	30.200	15.100
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,030	kg	15.850	476
			Jumlah Harga Bahan	174.548
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				616.548
Pembuatan dan Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kelas I (Jati)		**m2**		**1.046.248**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,040	OH	140.000	5.600
Kepala Tukang	0,240	OH	135.000	32.400
Tukang Kayu	2,400	OH	130.000	312.000
Pekerja	0,800	OH	115.000	92.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	442.000
Bahan				
Teakwood - Uk. 122 x 244 cm, tbl. 4 mm	1,000	lembar	71.500	71.500
Kayu Kelas I - Papan (Jati) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,025	m3	20.928.500	523.213
Lem Kayu	0,300	kg	30.200	9.060
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,030	kg	15.850	476
			Jumlah Harga Bahan	604.248

Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.046.248
Pembuatan dan Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II (Kamper)		**m2**		**745.083**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,040	OH	140.000	5.600
Kepala Tukang	0,240	OH	135.000	32.400
Tukang Kayu	2,400	OH	130.000	312.000
Pekerja	0,800	OH	115.000	92.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	442.000
Bahan				
Teakwood - Uk. 122 x 244 cm, tbl. 4 mm	1,000	lembar	71.500	71.500
Kayu Kelas II - Papan (Kamper) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,025	m3	8.881.900	222.048
Lem Kayu	0,300	kg	30.200	9.060
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,030	kg	15.850	476
			Jumlah Harga Bahan	303.083
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				745.083
Pembuatan dan Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kelas III (Kruing)		**m2**		**525.808**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,040	OH	140.000	5.600
Kepala Tukang	0,240	OH	135.000	32.400
Tukang Kayu	2,400	OH	130.000	312.000
Pekerja	0,800	OH	115.000	92.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	442.000
Bahan				
Teakwood - Uk. 122 x 244 cm, tbl. 4 mm	1,000	lembar	71.500	71.500
Kayu Kelas III - Papan (Kruing) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,025	m3	110.900	2.773
Lem Kayu	0,300	kg	30.200	9.060
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,030	kg	15.850	476
			Jumlah Harga Bahan	83.808
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				525.808
Pembuatan dan Pemasangan Pintu *Triplek* Rangkap, Rangka Kayu Kelas I (Jati)		**m2**		**1.030.798**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,035	OH	140.000	4.900
Kepala Tukang	0,210	OH	135.000	28.350
Tukang Kayu	2,100	OH	130.000	273.000
Pekerja	0,700	OH	115.000	80.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	386.750
Bahan				
Triplek - Uk. 122 x 244 cm, tbl. 4 mm	1,000	lembar	111.300	111.300
Kayu Kelas I - Papan (Jati) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,025	m3	20.928.500	523.213
Lem Kayu	0,300	kg	30.200	9.060
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,030	kg	15.850	476
			Jumlah Harga Bahan	644.048

Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.030.798
Pembuatan dan Pemasangan Pintu *Triplek* Rangkap, Rangka Kayu Kelas II (Kamper)		**m2**		**729.633**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,035	OH	140.000	4.900
Kepala Tukang	0,210	OH	135.000	28.350
Tukang Kayu	2,100	OH	130.000	273.000
Pekerja	0,700	OH	115.000	80.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	386.750
Bahan				
Triplek - Uk. 122 x 244 cm, tbl. 4 mm	1,000	lembar	111.300	111.300
Kayu Kelas II - Papan (Kamper) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,025	m3	8.881.900	222.048
Lem Kayu	0,300	kg	30.200	9.060
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,030	kg	15.850	476
			Jumlah Harga Bahan	342.883
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				729.633
Pembuatan dan Pemasangan Pintu *Triplek* Rangkap, Rangka Kayu Kelas III (Kruing)		**m2**		**510.358**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,035	OH	140.000	4.900
Kepala Tukang	0,210	OH	135.000	28.350
Tukang Kayu	2,100	OH	130.000	273.000
Pekerja	0,700	OH	115.000	80.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	386.750
Bahan				
Triplek - Uk. 122 x 244 cm, tbl. 4 mm	1,000	lembar	111.300	111.300
Kayu Kelas III - Papan (Kruing) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,025	m3	110.900	2.773
Lem Kayu	0,300	kg	30.200	9.060
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,030	kg	15.850	476
			Jumlah Harga Bahan	123.608
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				510.358
Pekerjaan Pemasangan Pintu PVC (*Polyvinyl Chloride*)		**unit**		**640.250**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,030	OH	140.000	4.200
Kepala Tukang	0,030	OH	135.000	4.050
Tukang Kayu	0,600	OH	130.000	78.000
Pekerja	0,600	OH	115.000	69.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	155.250
Bahan				
Pintu PVC - Uk. 80 x 200 cm (*pre-fabricated*)	1,000	buah	485.000	485.000
			Jumlah Harga Bahan	485.000
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				640.250
Pekerjaan Pemasangan Pintu HPL (*High Pressure Laminated*)		**unit**		**1.584.550**

Tenaga Kerja				
Mandor	0,030	OH	140.000	4.200
Kepala Tukang	0,030	OH	135.000	4.050
Tukang Kayu	0,600	OH	130.000	78.000
Pekerja	0,600	OH	115.000	69.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	155.250
Bahan				
Pintu HPL - Uk. 80 x 200 cm (*pre-fabricated*)	1,000	buah	1.429.300	1.429.300
			Jumlah Harga Bahan	1.429.300
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.584.550

PEKERJAAN RANGKA ATAP				
Pekerjaan Pemasangan Kuda-kuda Kayu Kelas I (Jati)		**m3**		**11.681.480**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,200	OH	140.000	28.000
Kepala Tukang	1,200	OH	135.000	162.000
Tukang Kayu	12,000	OH	130.000	1.560.000
Pekerja	4,000	OH	115.000	460.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.210.000
Bahan				
Kayu Kelas I - Balok (Jati) Uk. 8/12, 400 cm	1,100	m3	8.167.200	8.983.920
Paku Biasa - Uk. 12 cm	15,000	kg	26.400	396.000
Besi Strip - Tbl. 5 mm	5,600	kg	16.350	91.560
			Jumlah Harga Bahan	9.471.480
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				11.681.480
Pekerjaan Pemasangan Kuda-kuda Kayu Kelas II (Kamper)		**m3**		**2.987.850**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,200	OH	140.000	28.000
Kepala Tukang	1,200	OH	135.000	162.000
Tukang Kayu	12,000	OH	130.000	1.560.000
Pekerja	4,000	OH	115.000	460.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.210.000
Bahan				
Kayu Kelas II - Balok (Kamper) Uk. 8/12, 400 cm	1,100	m3	263.900	290.290
Paku Biasa - Uk. 12 cm	15,000	kg	26.400	396.000
Besi Strip - Tbl. 5 mm	5,600	kg	16.350	91.560
			Jumlah Harga Bahan	777.850
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.987.850
Pekerjaan Pemasangan Kuda-kuda Kayu Kelas III (Kruing & Meranti)		**m3**		**2.964.640**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,200	OH	140.000	28.000
Kepala Tukang	1,200	OH	135.000	162.000
Tukang Kayu	12,000	OH	130.000	1.560.000
Pekerja	4,000	OH	115.000	460.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.210.000

Bahan				
Kayu Kelas III - Balok (Kruing & Meranti) Uk. 8/12, 400 cm	1,100	m3	242.800	267.080
Paku Biasa - Uk. 12 cm	15,000	kg	26.400	396.000
Besi Strip - Tbl. 5 mm	5,600	kg	16.350	91.560
			Jumlah Harga Bahan	754.640
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.964.640
Pekerjaan Pemasangan Gording Kayu Kelas I (Jati)		**m3**		**10.754.970**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,120	OH	140.000	16.800
Kepala Tukang	0,720	OH	135.000	97.200
Tukang Kayu	7,200	OH	130.000	936.000
Pekerja	2,400	OH	115.000	276.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.326.000
Bahan				
Kayu Kelas I - Balok (Jati) Uk. 8/12, 400 cm	1,100	m3	8.167.200	8.983.920
Paku Biasa - Uk. 12 cm	15,000	kg	26.400	396.000
Besi Strip - Tbl. 5 mm	3,000	kg	16.350	49.050
			Jumlah Harga Bahan	9.428.970
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				10.754.970
Pekerjaan Pemasangan Gording Kayu Kelas II (Kamper)		**m3**		**2.061.340**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,120	OH	140.000	16.800
Kepala Tukang	0,720	OH	135.000	97.200
Tukang Kayu	7,200	OH	130.000	936.000
Pekerja	2,400	OH	115.000	276.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.326.000
Bahan				
Kayu Kelas II - Balok (Kamper) Uk. 8/12, 400 cm	1,100	m3	263.900	290.290
Paku Biasa - Uk. 12 cm	15,000	kg	26.400	396.000
Besi Strip - Tbl. 5 mm	3,000	kg	16.350	49.050
			Jumlah Harga Bahan	735.340
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.061.340
Pekerjaan Pemasangan Gording Kayu Kelas III (Kruing & Meranti)		**m3**		**2.038.130**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,120	OH	140.000	16.800
Kepala Tukang	0,720	OH	135.000	97.200
Tukang Kayu	7,200	OH	130.000	936.000
Pekerja	2,400	OH	115.000	276.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.326.000
Bahan				
Kayu Kelas III - Balok (Kruing & Meranti) Uk. 8/12, 400 cm	1,100	m3	242.800	267.080
Paku Biasa - Uk. 12 cm	15,000	kg	26.400	396.000
Besi Strip - Tbl. 5 mm	3,000	kg	16.350	49.050
			Jumlah Harga Bahan	712.130
Peralatan				

			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.038.130
Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Kayu Kelas III - Genteng Kodok		**m2**		**116.319**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,006	OH	140.000	840
Kepala Tukang	0,012	OH	135.000	1.620
Tukang Kayu	0,120	OH	130.000	15.600
Pekerja	0,120	OH	115.000	13.800
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.860
Bahan				
Kayu Kelas III - Balok Reng (Kruing) Uk. 2/3, 400 cm	0,012	m3	6.840.100	82.081
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,150	kg	15.850	2.378
			Jumlah Harga Bahan	84.459
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				116.319
Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Kayu Kelas III - Genteng Keramik		**m2**		**371.088**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,005	OH	140.000	700
Kepala Tukang	0,010	OH	135.000	1.350
Tukang Kayu	0,100	OH	130.000	13.000
Pekerja	0,100	OH	115.000	11.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	26.550
Bahan				
Kayu Kelas III - Balok Usuk (Kruing) Uk. 5/7, 400 cm	0,0140	m3	6.738.000	94.332
Kayu Kelas III - Balok Reng (Kruing) Uk. 2/3, 400 cm	0,0360	m3	6.840.100	246.244
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,2500	kg	15.850	3.963
			Jumlah Harga Bahan	344.538
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				371.088
Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Kayu Kelas III - Genteng Beton		**m2**		**514.730**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,005	OH	140.000	700
Kepala Tukang	0,010	OH	135.000	1.350
Tukang Kayu	0,100	OH	130.000	13.000
Pekerja	0,100	OH	115.000	11.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	26.550
Bahan				
Kayu Kelas III - Balok Usuk (Kruing) Uk. 5/7, 400 cm	0,014	m3	6.738.000	94.332
Kayu Kelas III - Balok Reng (Kruing) Uk. 2/3, 400 cm	0,057	m3	6.840.100	389.886
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,250	kg	15.850	3.963
			Jumlah Harga Bahan	488.180
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				514.730
Pekerjaan Pemasangan Rangka Langit-langit Kayu Kelas II		**m2**		**67.905**

(Kamper) 100x100				
Tenaga Kerja				
Mandor	0,075	OH	140.000	10.500
Kepala Tukang	0,025	OH	135.000	3.375
Tukang Kayu	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	63.625
Bahan				
Kayu Kelas II - Balok Usuk (Kamper) Uk. 5/7, 400 cm	0,012	m3	224.600	2.695
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,100	kg	15.850	1.585
			Jumlah Harga Bahan	4.280
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				67.905
Pekerjaan Pemasangan Rangka Langit-langit Kayu Kelas II (Kamper) 50x100		**m2**		**77.429**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,075	OH	140.000	10.500
Kepala Tukang	0,030	OH	135.000	4.050
Tukang Kayu	0,300	OH	130.000	39.000
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	70.800
Bahan				
Kayu Kelas II - Balok Usuk (Kamper) Uk. 5/7, 400 cm	0,0154	m3	224.600	3.459
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,2000	kg	15.850	3.170
			Jumlah Harga Bahan	6.629
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				77.429
Pekerjaan Pemasangan Rangka Langit-langit Kayu Kelas II (Kamper) 60x60		**m2**		**75.073**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,010	OH	140.000	1.400
Kepala Tukang	0,030	OH	135.000	4.050
Tukang Kayu	0,300	OH	130.000	39.000
Pekerja	0,200	OH	115.000	23.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	67.450
Bahan				
Kayu Kelas II - Balok Usuk (Kamper) Uk. 5/7, 400 cm	0,0163	m3	224.600	3.661
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,2500	kg	15.850	3.963
			Jumlah Harga Bahan	7.623
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				75.073
Pekerjaan Pemasangan Listplank Kayu Kelas II (Kamper) 3/20		**m'**		**138.410**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,005	OH	140.000	700
Kepala Tukang	0,020	OH	135.000	2.700
Tukang Kayu	0,200	OH	130.000	26.000
Pekerja	0,100	OH	115.000	11.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	40.900

Bahan				
Kayu Kelas II - Papan (Kamper) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,0108	m3	8.881.900	95.925
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,1000	kg	15.850	1.585
			Jumlah Harga Bahan	97.510
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				138.410
Pekerjaan Pemasangan Listplank Kayu Kelas II (Kamper) 3/30		**m'**		**139.393**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,005	OH	140.000	700
Kepala Tukang	0,020	OH	135.000	2.700
Tukang Kayu	0,200	OH	130.000	26.000
Pekerja	0,100	OH	115.000	11.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	40.900
Bahan				
Kayu Kelas II - Papan (Kamper) Uk. 2 x 20 x 400 cm	0,011	m3	8.881.900	97.701
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,050	kg	15.850	793
			Jumlah Harga Bahan	98.493
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				139.393

PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR				
Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1/2 inch		**m'**		**81.004**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0270	OH	140.000	3.780
Kepala Tukang	0,0090	OH	135.000	1.215
Tukang Pipa	0,0900	OH	130.000	11.700
Pekerja	0,0540	OH	115.000	6.210
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	22.905
Bahan				
Pipa Galvanis - Medium Dia. 1/2 inch. tbl. 2.6 mm	1,2000	m'	37.483	44.980
Perlengkapan	0,3500	Ls	37.483	13.119
			Jumlah Harga Bahan	58.099
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				81.004
Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 3/4 inch		**m'**		**81.547**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0270	OH	140.000	3.780
Kepala Tukang	0,0090	OH	135.000	1.215
Tukang Pipa	0,0900	OH	130.000	11.700
Pekerja	0,0540	OH	115.000	6.210
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	22.905
Bahan				
Pipa Galvanis - Medium Dia. 3/4 inch. tbl. 2.6 mm	1,2000	m'	37.833	45.400
Perlengkapan	0,3500	Ls	37.833	13.242
			Jumlah Harga Bahan	58.642
Peralatan				

			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				81.547
Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1 inch		**m'**		**153.803**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0270	OH	140.000	3.780
Kepala Tukang	0,0090	OH	135.000	1.215
Tukang Pipa	0,0900	OH	130.000	11.700
Pekerja	0,0540	OH	115.000	6.210
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	22.905
Bahan				
Pipa Galvanis - Medium Dia. 1 inch. tbl. 3.2 mm	1,2000	m'	84.450	101.340
Perlengkapan	0,3500	Ls	84.450	29.558
			Jumlah Harga Bahan	130.898
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				153.803
Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1 1/2 inch		**m'**		**229.833**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0050	OH	140.000	700
Kepala Tukang	0,0180	OH	135.000	2.430
Tukang Pipa	0,1800	OH	130.000	23.400
Pekerja	0,1080	OH	115.000	12.420
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.950
Bahan				
Pipa Galvanis - Medium Dia. 1 1/2 inch. tbl. 3.2 mm	1,2000	m'	123.150	147.780
Perlengkapan	0,3500	Ls	123.150	43.103
			Jumlah Harga Bahan	190.883
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				229.833
Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 3 inch		**m'**		**441.527**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0070	OH	140.000	980
Kepala Tukang	0,0230	OH	135.000	3.105
Tukang Pipa	0,2250	OH	130.000	29.250
Pekerja	0,1350	OH	115.000	15.525
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	48.860
Bahan				
Pipa Galvanis - Medium Dia. 3 inch. tbl. 4 mm	1,2000	m'	253.333	304.000
Perlengkapan	0,3500	Ls	253.333	88.667
			Jumlah Harga Bahan	392.667
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				441.527
Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 4 inch		**m'**		**642.278**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0070	OH	140.000	980
Kepala Tukang	0,0230	OH	135.000	3.105
Tukang Pipa	0,2250	OH	130.000	29.250
Pekerja	0,1350	OH	115.000	15.525
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	48.860

Bahan				
Pipa Galvanis - Medium Dia. 4 inch. tbl. 4.5 mm	1,2000	m'	382.850	459.420
Perlengkapan	0,3500	Ls	382.850	133.998
			Jumlah Harga Bahan	593.418
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				642.278
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1/2 inch		**m'**		**26.302**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0020	OH	140.000	280
Kepala Tukang	0,0060	OH	135.000	810
Tukang Pipa	0,0600	OH	130.000	7.800
Pekerja	0,0360	OH	115.000	4.140
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	13.030
Bahan				
Pipa PVC - Type AW Dia. 1/2 inch.	1,2000	m'	8.563	10.275
Perlengkapan	0,3500	Ls	8.563	2.997
			Jumlah Harga Bahan	13.272
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				26.302
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 3/4 inch		**m'**		**28.181**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0020	OH	140.000	280
Kepala Tukang	0,0060	OH	135.000	810
Tukang Pipa	0,0600	OH	130.000	7.800
Pekerja	0,0360	OH	115.000	4.140
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	13.030
Bahan				
Pipa PVC - Type AW Dia. 3/4 inch.	1,2000	m'	9.775	11.730
Perlengkapan	0,3500	Ls	9.775	3.421
			Jumlah Harga Bahan	15.151
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				28.181
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1 inch		**m'**		**31.436**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0020	OH	140.000	280
Kepala Tukang	0,0060	OH	135.000	810
Tukang Pipa	0,0600	OH	130.000	7.800
Pekerja	0,0360	OH	115.000	4.140
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	13.030
Bahan				
Pipa PVC - Type AW Dia. 1 inch.	1,2000	m'	11.875	14.250
Perlengkapan	0,3500	Ls	11.875	4.156
			Jumlah Harga Bahan	18.406
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				31.436
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1 1/2 inch		**m'**		**52.269**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0030	OH	140.000	420

Kepala Tukang	0,0090	OH	135.000	1.215
Tukang Pipa	0,0900	OH	130.000	11.700
Pekerja	0,0540	OH	115.000	6.210
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	19.545
Bahan				
Pipa PVC - Type AW Dia. 1 1/2 inch.	1,2000	m'	21.113	25.335
Perlengkapan	0,3500	Ls	21.113	7.389
			Jumlah Harga Bahan	32.724
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				52.269
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 2 inch		**m'**		**68.641**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0030	OH	140.000	420
Kepala Tukang	0,0090	OH	135.000	1.215
Tukang Pipa	0,0900	OH	130.000	11.700
Pekerja	0,0540	OH	115.000	6.210
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	19.545
Bahan				
Pipa PVC - Type AW Dia. 2 inch.	1,2000	m'	31.675	38.010
Perlengkapan	0,3500	Ls	31.675	11.086
			Jumlah Harga Bahan	49.096
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				68.641
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 2 1/2 inch		**m'**		**113.723**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0040	OH	140.000	560
Kepala Tukang	0,0135	OH	135.000	1.823
Tukang Pipa	0,1350	OH	130.000	17.550
Pekerja	0,0810	OH	115.000	9.315
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.248
Bahan				
Pipa PVC - Type AW Dia. 2 1/2 inch.	1,2000	m'	54.500	65.400
Perlengkapan	0,3500	Ls	54.500	19.075
			Jumlah Harga Bahan	84.475
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				113.723
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 3 inch		**m'**		**117.210**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0040	OH	140.000	560
Kepala Tukang	0,0135	OH	135.000	1.823
Tukang Pipa	0,1350	OH	130.000	17.550
Pekerja	0,0810	OH	115.000	9.315
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.248
Bahan				
Pipa PVC - Type AW Dia. 3 inch.	1,2000	m'	56.750	68.100
Perlengkapan	0,3500	Ls	56.750	19.863
			Jumlah Harga Bahan	87.963
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				117.210
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW		**m'**		**226.834**

Diameter 4 inch				
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0040	OH	140.000	560
Kepala Tukang	0,0135	OH	135.000	1.823
Tukang Pipa	0,1350	OH	130.000	17.550
Pekerja	0,0810	OH	115.000	9.315
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.248
Bahan				
Pipa PVC - Type AW Dia. 4 inch.	1,2000	m'	127.475	152.970
Perlengkapan	0,3500	Ls	127.475	44.616
			Jumlah Harga Bahan	197.586
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				226.834
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 6 inch		**m'**		**297.165**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0040	OH	140.000	560
Kepala Tukang	0,0135	OH	135.000	1.823
Tukang Pipa	0,1350	OH	130.000	17.550
Pekerja	0,0810	OH	115.000	9.315
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.248
Bahan				
Pipa PVC - Type AW Dia. 6 inch. pjg. 400 cm	0,3875	batang	691.400	267.918
			Jumlah Harga Bahan	267.918
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				297.165
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type D Diameter 2 inch		**m'**		**51.049**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0030	OH	140.000	420
Kepala Tukang	0,0090	OH	135.000	1.215
Tukang Pipa	0,0900	OH	130.000	11.700
Pekerja	0,0540	OH	115.000	6.210
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	19.545
Bahan				
Pipa PVC - Type D Dia. 2 inch. pjg. 400 cm	0,3875	batang	81.300	31.504
			Jumlah Harga Bahan	31.504
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				51.049
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type D Diameter 3 inch		**m'**		**92.681**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0040	OH	140.000	560
Kepala Tukang	0,0135	OH	135.000	1.823
Tukang Pipa	0,1350	OH	130.000	17.550
Pekerja	0,0810	OH	115.000	9.315
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.248
Bahan				
Pipa PVC - Type D Dia. 3 inch. pjg. 400 cm	0,3875	batang	163.700	63.434
			Jumlah Harga Bahan	63.434
Peralatan				

			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				92.681
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type D Diameter 4 inch		**m'**		**117.210**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0040	OH	140.000	560
Kepala Tukang	0,0135	OH	135.000	1.823
Tukang Pipa	0,1350	OH	130.000	17.550
Pekerja	0,0810	OH	115.000	9.315
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.248
Bahan				
Pipa PVC - Type D Dia. 4 inch. pjg. 400 cm	0,3875	batang	227.000	87.963
			Jumlah Harga Bahan	87.963
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				117.210
Pekerjaan Pipa Drainase PVC Diameter 150 mm		**m'**		**199.100**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,350	jam	16.429	5.750
Tukang	0,350	jam	18.571	6.500
Mandor	0,700	jam	20.000	14.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	26.250
Bahan				
Pipa PVC AW Dia. 150 mm	1,000	m'	172.850	172.850
Baja Tulangan	1,500	kg	13.300	19.950
Lem PVC (kg)	0,100	kg	115.000	11.500
			Jumlah Harga Bahan	172.850
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				199.100
Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		**m3**		**44.444**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0070	OH	140.000	980
Pekerja	0,2260	OH	115.000	25.990
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	26.970
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Excavator	0,0670	jam	160.300	10.740
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0670	jam	100.500	6.734
			Jumlah Harga Peralatan	17.474
Harga Satuan Pokok Kegiatan				44.444
Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar		**m3**		**915.593**
Tenaga Kerja				
Pekerja	3,2129	jam	16.429	52.783
Tukang	0,8032	jam	18.571	14.917
Mandor	0,4016	jam	20.000	8.032
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	75.731
Bahan				
Batu Kali	1,5973	m3	209.300	334.323
Semen Portland	198,2750	kg	1.550	307.326
Pasir Pasang	0,4629	m3	195.300	90.401
			Jumlah Harga Bahan	732.050

Peralatan				
Sewa Concrete Mixer	0,4016	jam	267.200	107.309
Sewa Water Tanker	0,0014	jam	357.000	502
			Jumlah Harga Peralatan	107.811
Harga Satuan Pokok Kegiatan				915.593
Bahan Porous untuk Filter		**m3**		**336.115**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0875	OH	140.000	12.250
Pekerja	0,3500	OH	115.000	40.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	52.500
Bahan				
Agregat Pecah Kasar	0,5500	m3	298.200	164.010
Pasir Pasang	0,5500	m3	195.300	107.415
			Jumlah Harga Bahan	271.425
Peralatan				
Sewa Tamper	0,1606	jam	75.900	12.190
			Jumlah Harga Peralatan	12.190
Harga Satuan Pokok Kegiatan				336.115
Pekerjaan Pemasangan Lubang Drainase		**unit**		**27.130**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0030	OH	140.000	420
Tukang Batu	0,0600	OH	130.000	7.800
Pekerja	0,0600	OH	115.000	6.900
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.120
Bahan				
Pipa PVC - Type D Dia. 2 inch. pjg. 400 cm	0,1250	batang	81.300	10.163
Ijuk	0,0500	kg	36.950	1.848
			Jumlah Harga Bahan	12.010
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				27.130
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch + Cover (Manual)		**unit**		**92.769**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0757	OH	140.000	10.598
Kepala Tukang	0,0757	OH	135.000	10.220
Tukang Batu	0,1515	OH	130.000	19.695
Pekerja	0,4544	OH	115.000	52.256
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	92.769
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				92.769
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch		**unit**		**184.610**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0760	OH	140.000	10.640
Kepala Tukang	0,0760	OH	135.000	10.260
Tukang Batu	0,1520	OH	130.000	19.760
Pekerja	0,4540	OH	115.000	52.210
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	92.870
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0

Peralatan				
Sewa Forklift Kap 3 Ton	0,6600	Jam	139.000	91.740
			Jumlah Harga Peralatan	91.740
Harga Satuan Pokok Kegiatan				184.610
Pekerjaan Pemasangan Box Culvert		**unit**		**184.610**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0760	OH	140.000	10.640
Kepala Tukang	0,0760	OH	135.000	10.260
Tukang Batu	0,1520	OH	130.000	19.760
Pekerja	0,4540	OH	115.000	52.210
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	92.870
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Forklift Kap 3 Ton	0,6600	Jam	139.000	91.740
			Jumlah Harga Peralatan	91.740
Harga Satuan Pokok Kegiatan				184.610
Pekerjaan Pemasangan Double U-Ditch		**unit**		**369.220**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,1520	OH	140.000	21.280
Kepala Tukang	0,1520	OH	135.000	20.520
Tukang Batu	0,3040	OH	130.000	39.520
Pekerja	0,9080	OH	115.000	104.420
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	185.740
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Forklift Kap 3 Ton	1,3200	Jam	139.000	183.480
			Jumlah Harga Peralatan	183.480
Harga Satuan Pokok Kegiatan				369.220
Pemasangan Cover U-Ditch		**unit**		**41.743**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0091	OH	140.000	1.274
Pekerja	0,1092	OH	115.000	12.558
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	13.832
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Forklift Kap 3 Ton	0,2008	Jam	139.000	27.911
			Jumlah Harga Peralatan	27.911
Harga Satuan Pokok Kegiatan				41.743
Bahan Drainase Porous atau Penyaring (Filter)		**m3**		**403.200**
Tenaga Kerja				
Pekerja	2,8000	jam	16.429	46.000
Mandor	0,7000	jam	20.000	14.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	60.000
Bahan				
Agregat Kasar	0,5513	m3	298.200	164.383
Pasir Kasar	0,7613	m3	234.900	178.818
			Jumlah Harga Bahan	343.200
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				403.200

Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 40 cm x 40 cm		**m¹**		**730.895**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,7848	jam	16.429	12.893
Tukang	0,4709	jam	18.571	8.745
Mandor	0,0785	jam	20.000	1.570
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.208
Bahan				
Beton 30 Mpa	0,1138	m3	3.134.956	356.858
Baja Tulangan	12,5215	kg	13.300	166.536
Urugan Porus	0,1176	m3	403.200	47.416
Material Pilihan	0,1664	m3	116.100	19.319
Cetakan Gorong-Gorong Kotak	1,0000	bh/m'	62.700	62.700
			Jumlah Harga Bahan	652.830
Peralatan				
Sewa Tamper	0,2288	jam	75.900	17.367
Sewa Flatbed Truck	0,0785	jam	477.700	37.490
			Jumlah Harga Peralatan	54.858
Harga Satuan Pokok Kegiatan				730.895
Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 50 cm x 50 cm		**m¹**		**960.766**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,5886	jam	16.429	9.670
Tukang	0,3532	jam	18.571	6.559
Mandor	0,0589	jam	20.000	1.177
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.406
Bahan				
Beton 30 Mpa	0,1632	m3	3.134.956	511.625
Baja Tulangan	17,9520	kg	13.300	238.762
Urugan Porus	0,1365	m3	403.200	55.037
Material Pilihan	0,2150	m3	116.100	24.962
Cetakan Gorong-Gorong Kotak	1,0000	bh/m'	62.700	62.700
			Jumlah Harga Bahan	893.085
Peralatan				
Sewa Tamper	0,2919	jam	75.900	22.157
Sewa Flatbed Truck	0,0589	jam	477.700	28.118
			Jumlah Harga Peralatan	50.275
Harga Satuan Pokok Kegiatan				960.766
Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm		**m¹**		**1.207.451**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,5886	jam	16.429	9.670
Tukang	0,3532	jam	18.571	6.559
Mandor	0,0589	jam	20.000	1.177
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.406
Bahan				
Beton 30 Mpa	0,2081	m3	3.134.956	652.322
Baja Tulangan	22,8888	kg	13.300	304.421
Urugan Porus	0,1596	m3	403.200	64.351
Material Pilihan	0,3624	m3	116.100	42.075
Cetakan Gorong-Gorong Kotak	1,0000	bh/m'	62.700	62.700
			Jumlah Harga Bahan	1.125.868
Peralatan				

Sewa Tamper	0,4751	jam	75.900	36.059
Sewa Flatbed Truck	0,0589	jam	477.700	28.118
			Jumlah Harga Peralatan	64.177
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.207.451
Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm		**m¹**		**1.819.977**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,6727	jam	16.429	11.051
Tukang	0,4036	jam	18.571	7.496
Mandor	0,0673	jam	20.000	1.345
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	19.892
Bahan				
Beton 30 Mpa	0,2978	m3	3.134.956	933.715
Baja Tulangan	32,7624	kg	13.300	435.740
Urugan Porus	0,2184	m3	403.200	88.059
Material Pilihan	1,1744	m3	116.100	136.348
Cetakan Gorong-Gorong Kotak	1,0000	bh/m'	62.700	62.700
			Jumlah Harga Bahan	1.656.562
Peralatan				
Sewa Tamper	1,4676	jam	75.900	111.388
Sewa Flatbed Truck	0,0673	jam	477.700	32.134
			Jumlah Harga Peralatan	143.523
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.819.977
Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm		**m¹**		**3.007.945**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,8409	jam	16.429	13.814
Tukang	0,5045	jam	18.571	9.370
Mandor	0,0841	jam	20.000	1.682
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	24.866
Bahan				
Beton 30 Mpa	0,4577	m3	3.134.956	1.434.948
Baja Tulangan	50,3498	kg	13.300	669.652
Urugan Porus	0,2940	m3	403.200	118.541
Material Pilihan	3,1400	m3	116.100	364.554
Cetakan Gorong-Gorong Kotak	1,0000	bh/m'	62.700	62.700
			Jumlah Harga Bahan	2.650.394
Peralatan				
Sewa Tamper	3,8540	jam	75.900	292.517
Sewa Flatbed Truck	0,0841	jam	477.700	40.168
			Jumlah Harga Peralatan	332.685
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.007.945
Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 120 cm x 120 cm		**m¹**		**4.331.623**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,9810	jam	16.429	16.117
Tukang	0,5886	jam	18.571	10.931
Mandor	0,0981	jam	20.000	1.962
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.010
Bahan				
Beton 30 Mpa	0,5628	m3	3.134.956	1.764.306
Baja Tulangan	61,9064	kg	13.300	823.354
Urugan Porus	0,3864	m3	403.200	155.797

Material Pilihan	6,9504	m3	116.100	806.941
Cetakan Gorong-Gorong Kotak	1,0000	bh/m'	62.700	62.700
			Jumlah Harga Bahan	3.613.099
Peralatan				
Sewa Tamper	8,4671	jam	75.900	642.652
Sewa Flatbed Truck	0,0981	jam	477.700	46.863
			Jumlah Harga Peralatan	689.514
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.331.623
Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 140 cm x 140 cm		**m¹**		**6.876.128**
Tenaga Kerja				
Pekerja	1,1772	jam	16.429	19.340
Tukang	0,7063	jam	18.571	13.117
Mandor	0,1177	jam	20.000	2.354
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	34.812
Bahan				
Beton 30 Mpa	0,8095	m3	3.134.956	2.537.659
Baja Tulangan	89,0419	kg	13.300	1.184.258
Urugan Porus	0,4956	m3	403.200	199.826
Material Pilihan	13,4504	m3	116.100	1.561.591
Cetakan Gorong-Gorong Kotak	1,0000	bh/m'	62.700	62.700
			Jumlah Harga Bahan	5.546.034
Peralatan				
Sewa Tamper	16,3247	jam	75.900	1.239.046
Sewa Flatbed Truck	0,1177	jam	477.700	56.235
			Jumlah Harga Peralatan	1.295.282
Harga Satuan Pokok Kegiatan				6.876.128
Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 cm x 150 cm		**m¹**		**8.043.424**
Tenaga Kerja				
Pekerja	1,2392	jam	16.429	20.358
Tukang	0,7435	jam	18.571	13.808
Mandor	0,1239	jam	20.000	2.478
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	36.644
Bahan				
Beton 30 Mpa	0,8507	m3	3.134.956	2.666.844
Baja Tulangan	93,5748	kg	13.300	1.244.545
Urugan Porus	0,5565	m3	403.200	224.381
Material Pilihan	18,0150	m3	116.100	2.091.542
Cetakan Gorong-Gorong Kotak	1,0000	bh/m'	62.700	62.700
			Jumlah Harga Bahan	6.290.012
Peralatan				
Sewa Tamper	21,8389	jam	75.900	1.657.574
Sewa Flatbed Truck	0,1239	jam	477.700	59.195
			Jumlah Harga Peralatan	1.716.769
Harga Satuan Pokok Kegiatan				8.043.424
Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 160 cm x 160 cm		**m¹**		**10.129.771**
Tenaga Kerja				
Pekerja	1,3454	jam	16.429	22.103
Tukang	0,8072	jam	18.571	14.991
Mandor	0,1345	jam	20.000	2.691
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.785

Bahan				
Beton 30 Mpa	1,0428	m3	3.134.956	3.269.283
Baja Tulangan	114,7133	kg	13.300	1.525.687
Urugan Porus	0,6216	m3	403.200	250.629
Material Pilihan	23,6384	m3	116.100	2.744.418
Cetakan Gorong-Gorong Kotak	1,0000	bh/m'	62.700	62.700
			Jumlah Harga Bahan	7.852.717
Peralatan				
Sewa Tamper	28,6298	jam	75.900	2.173.001
Sewa Flatbed Truck	0,1345	jam	477.700	64.269
			Jumlah Harga Peralatan	2.237.269
Harga Satuan Pokok Kegiatan				10.129.771
Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 180 cm x 180 cm		**m¹**		**14.132.049**
Tenaga Kerja				
Pekerja	1,5092	jam	16.429	24.795
Tukang	0,9055	jam	18.571	16.817
Mandor	0,1509	jam	20.000	3.018
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	44.630
Bahan				
Beton 30 Mpa	1,2191	m3	3.134.956	3.821.838
Baja Tulangan	134,1014	kg	13.300	1.783.549
Urugan Porus	0,7644	m3	403.200	308.206
Material Pilihan	38,6664	m3	116.100	4.489.169
Cetakan Gorong-Gorong Kotak	1,0000	bh/m'	62.700	62.700
			Jumlah Harga Bahan	10.465.462
Peralatan				
Sewa Tamper	46,7702	jam	75.900	3.549.859
Sewa Flatbed Truck	0,1509	jam	477.700	72.096
			Jumlah Harga Peralatan	3.621.956
Harga Satuan Pokok Kegiatan				14.132.049
Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm		**m¹**		**19.301.257**
Tenaga Kerja				
Pekerja	1,6817	jam	16.429	27.628
Tukang	1,0090	jam	18.571	18.739
Mandor	0,1682	jam	20.000	3.363
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	49.731
Bahan				
Beton 30 Mpa	1,3701	m3	3.134.956	4.295.091
Baja Tulangan	150,7070	kg	13.300	2.004.404
Urugan Porus	0,9240	m3	403.200	372.557
Material Pilihan	59,8400	m3	116.100	6.947.424
Cetakan Gorong-Gorong Kotak	1,0000	bh/m'	62.700	62.700
			Jumlah Harga Bahan	13.682.175
Peralatan				
Sewa Tamper	72,3190	jam	75.900	5.489.015
Sewa Flatbed Truck	0,1682	jam	477.700	80.336
			Jumlah Harga Peralatan	5.569.351
Harga Satuan Pokok Kegiatan				19.301.257
Saluran berbentuk U Tipe DS 1		**m¹**		**523.249**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,1688	jam	16.429	2.774

Tukang	0,0844	jam	18.571	1.568
Mandor	0,0422	jam	20.000	844
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	5.186
Bahan				
Semen Portland	32,0549	kg	1.550	49.685
Pasir Beton	0,0641	m3	234.900	15.054
Agregat Kasar	0,0835	m3	298.200	24.898
Formworks	1,0000	m2	47.700	47.700
Air	19,4444	liter	400	7.778
Besi Beton	26,7232	kg	13.300	355.419
Kawat Beton	0,0105	kg	31.050	326
			Jumlah Harga Bahan	500.859
Peralatan				
Sewa Concrete Mixer	0,0422	jam	267.200	11.279
Sewa Water Tanker	0,0059	jam	357.000	2.091
Sewa Concrete Vibrator	0,0422	jam	90.850	3.835
			Jumlah Harga Peralatan	17.204
Harga Satuan Pokok Kegiatan				523.249
Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)		**m¹**		**844.301**
Tenaga Kerja				
Pekerja	4,0161	jam	16.429	65.978
Tukang	2,0080	jam	18.571	37.292
Mandor	0,4016	jam	20.000	8.032
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.302
Bahan				
Semen Portland	64,0778	kg	1.550	99.321
Pasir Beton	0,1281	m3	234.900	30.092
Agregat Kasar	0,1669	m3	298.200	49.770
Formworks	1,0000	m2	47.700	47.700
Air	38,8694	liter	400	15.548
Besi Beton	35,5422	kg	13.300	472.711
Kawat Beton	0,0210	kg	31.050	652
			Jumlah Harga Bahan	715.794
Peralatan				
Sewa Concrete Mixer	0,0422	jam	267.200	11.279
Sewa Water Tanker	0,0059	jam	357.000	2.091
Sewa Concrete Vibrator	0,0422	jam	90.850	3.835
			Jumlah Harga Peralatan	17.204
Harga Satuan Pokok Kegiatan				844.301
Saluran berbentuk U Tipe DS 2		**m¹**		**712.278**
Tenaga Kerja				
Pekerja	4,0161	jam	16.429	65.978
Tukang	2,0080	jam	18.571	37.292
Mandor	0,4016	jam	20.000	8.032
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.302
Bahan				
Semen Portland	36,6571	kg	1.550	56.818
Pasir Beton	0,0733	m3	234.900	17.215
Agregat Kasar	0,0955	m3	298.200	28.472
Formworks	1,0000	m2	47.700	47.700
Air	22,2361	liter	400	8.894
Besi Beton	31,9021	kg	13.300	424.298
Kawat Beton	0,0120	kg	31.050	373
			Jumlah Harga Bahan	583.771

Peralatan				
Sewa Concrete Mixer	0,0422	jam	267.200	11.279
Sewa Water Tanker	0,0059	jam	357.000	2.091
Sewa Concrete Vibrator	0,0422	jam	90.850	3.835
			Jumlah Harga Peralatan	17.204
Harga Satuan Pokok Kegiatan				712.278
Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)		**m¹**		**952.970**
Tenaga Kerja				
Pekerja	4,0161	jam	16.429	65.978
Tukang	2,0080	jam	18.571	37.292
Mandor	0,4016	jam	20.000	8.032
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.302
Bahan				
Semen Portland	73,2547	kg	1.550	113.545
Pasir Beton	0,1465	m3	234.900	34.402
Agregat Kasar	0,1908	m3	298.200	56.898
Formworks	1,0000	m2	47.700	47.700
Air	44,4361	liter	400	17.774
Besi Beton	41,6089	kg	13.300	553.398
Kawat Beton	0,0240	kg	31.050	746
			Jumlah Harga Bahan	824.463
Peralatan				
Sewa Concrete Mixer	0,0422	jam	267.200	11.279
Sewa Water Tanker	0,0059	jam	357.000	2.091
Sewa Concrete Vibrator	0,0422	jam	90.850	3.835
			Jumlah Harga Peralatan	17.204
Harga Satuan Pokok Kegiatan				952.970
Saluran berbentuk U Tipe DS 3		**m¹**		**740.003**
Tenaga Kerja				
Pekerja	4,0161	jam	16.429	65.978
Tukang	2,0080	jam	18.571	37.292
Mandor	0,4016	jam	20.000	8.032
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.302
Bahan				
Semen Portland	41,2318	kg	1.550	63.909
Pasir Beton	0,0824	m3	234.900	19.363
Agregat Kasar	0,1074	m3	298.200	32.026
Formworks	1,0000	m2	47.700	47.700
Air	25,0111	liter	400	10.004
Besi Beton	32,9379	kg	13.300	438.074
Kawat Beton	0,0135	kg	31.050	420
			Jumlah Harga Bahan	611.496
Peralatan				
Sewa Concrete Mixer	0,0422	jam	267.200	11.279
Sewa Water Tanker	0,0059	jam	357.000	2.091
Sewa Concrete Vibrator	0,0422	jam	90.850	3.835
			Jumlah Harga Peralatan	17.204
Harga Satuan Pokok Kegiatan				740.003
Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)		**m¹**		**1.008.026**
Tenaga Kerja				
Pekerja	4,0161	jam	16.429	65.978
Tukang	2,0080	jam	18.571	37.292
Mandor	0,4016	jam	20.000	8.032

			Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.302
Bahan				
Semen Portland	82,4041	kg	1.550	127.726
Pasir Beton	0,1647	m3	234.900	38.698
Agregat Kasar	0,2146	m3	298.200	64.005
Formworks	1,0000	m2	47.700	47.700
Air	49,9861	liter	400	19.994
Besi Beton	43,6509	kg	13.300	580.556
Kawat Beton	0,0270	kg	31.050	839
			Jumlah Harga Bahan	879.519
Peralatan				
Sewa Concrete Mixer	0,0422	jam	267.200	11.279
Sewa Water Tanker	0,0059	jam	357.000	2.091
Sewa Concrete Vibrator	0,0422	jam	90.850	3.835
			Jumlah Harga Peralatan	17.204
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.008.026
Saluran berbentuk U Tipe DS 4		**m¹**		**795.453**
Tenaga Kerja				
Pekerja	4,0161	jam	16.429	65.978
Tukang	2,0080	jam	18.571	37.292
Mandor	0,4016	jam	20.000	8.032
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.302
Bahan				
Semen Portland	50,3812	kg	1.550	78.091
Pasir Beton	0,1007	m3	234.900	23.660
Agregat Kasar	0,1312	m3	298.200	39.132
Formworks	1,0000	m2	47.700	47.700
Air	30,5611	liter	400	12.224
Besi Beton	35,0095	kg	13.300	465.626
Kawat Beton	0,0165	kg	31.050	513
			Jumlah Harga Bahan	666.946
Peralatan				
Sewa Concrete Mixer	0,0422	jam	267.200	11.279
Sewa Water Tanker	0,0059	jam	357.000	2.091
Sewa Concrete Vibrator	0,0422	jam	90.850	3.835
			Jumlah Harga Peralatan	17.204
Harga Satuan Pokok Kegiatan				795.453
Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup)		**m¹**		**1.122.862**
Tenaga Kerja				
Pekerja	4,0161	jam	16.429	65.978
Tukang	2,0080	jam	18.571	37.292
Mandor	0,4016	jam	20.000	8.032
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.302
Bahan				
Semen Portland	100,7029	kg	1.550	156.089
Pasir Beton	0,2013	m3	234.900	47.292
Agregat Kasar	0,2623	m3	298.200	78.218
Formworks	1,0000	m2	47.700	47.700
Air	61,0861	liter	400	24.434
Besi Beton	48,0899	kg	13.300	639.596
Kawat Beton	0,0330	kg	31.050	1.025
			Jumlah Harga Bahan	994.355
Peralatan				
Sewa Concrete Mixer	0,0422	jam	267.200	11.279

Sewa Water Tanker	0,0059	jam	357.000	2.091
Sewa Concrete Vibrator	0,0422	jam	90.850	3.835
			Jumlah Harga Peralatan	17.204
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.122.862
Saluran berbentuk U Tipe DS 5		**m¹**		**850.903**
Tenaga Kerja				
Pekerja	4,0161	jam	16.429	65.978
Tukang	2,0080	jam	18.571	37.292
Mandor	0,4016	jam	20.000	8.032
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.302
Bahan				
Semen Portland	59,5306	kg	1.550	92.272
Pasir Beton	0,1190	m3	234.900	27.957
Agregat Kasar	0,1551	m3	298.200	46.239
Formworks	1,0000	m2	47.700	47.700
Air	36,1111	liter	400	14.444
Besi Beton	37,0810	kg	13.300	493.178
Kawat Beton	0,0195	kg	31.050	606
			Jumlah Harga Bahan	722.396
Peralatan				
Sewa Concrete Mixer	0,0422	jam	267.200	11.279
Sewa Water Tanker	0,0059	jam	357.000	2.091
Sewa Concrete Vibrator	0,0422	jam	90.850	3.835
			Jumlah Harga Peralatan	17.204
Harga Satuan Pokok Kegiatan				850.903
Saluran berbentuk U Tipe DS 5a (dengan tutup)		**m¹**		**1.243.995**
Tenaga Kerja				
Pekerja	4,0161	jam	16.429	65.978
Tukang	2,0080	jam	18.571	37.292
Mandor	0,4016	jam	20.000	8.032
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.302
Bahan				
Semen Portland	119,0017	kg	1.550	184.453
Pasir Beton	0,2379	m3	234.900	55.885
Agregat Kasar	0,3100	m3	298.200	92.431
Formworks	1,0000	m2	47.700	47.700
Air	72,1861	liter	400	28.874
Besi Beton	53,0025	kg	13.300	704.933
Kawat Beton	0,0390	kg	31.050	1.212
			Jumlah Harga Bahan	1.115.488
Peralatan				
Sewa Concrete Mixer	0,0422	jam	267.200	11.279
Sewa Water Tanker	0,0059	jam	357.000	2.091
Sewa Concrete Vibrator	0,0422	jam	90.850	3.835
			Jumlah Harga Peralatan	17.204
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.243.995
Saluran berbentuk U Tipe DS 6		**m¹**		**1.249.291**
Tenaga Kerja				
Pekerja	4,0161	jam	16.429	65.978
Tukang	2,0080	jam	18.571	37.292
Mandor	0,4016	jam	20.000	8.032
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.302
Bahan				
Semen Portland	59,5672	kg	1.550	92.329

Pasir Beton	0,1191	m3	234.900	27.974
Agregat Kasar	0,1552	m3	298.200	46.267
Formworks	1,0000	m2	47.700	47.700
Air	36,1333	liter	400	14.453
Besi Beton	67,0267	kg	13.300	891.455
Kawat Beton	0,0195	kg	31.050	606
			Jumlah Harga Bahan	1.120.784
Peralatan				
Sewa Concrete Mixer	0,0422	jam	267.200	11.279
Sewa Water Tanker	0,0059	jam	357.000	2.091
Sewa Concrete Vibrator	0,0422	jam	90.850	3.835
			Jumlah Harga Peralatan	17.204
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.249.291
Saluran berbentuk U Tipe DS 6a (dengan tutup)		**m¹**		**1.642.384**
Tenaga Kerja				
Pekerja	4,0161	jam	16.429	65.978
Tukang	2,0080	jam	18.571	37.292
Mandor	0,4016	jam	20.000	8.032
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.302
Bahan				
Semen Portland	119,0383	kg	1.550	184.509
Pasir Beton	0,2380	m3	234.900	55.903
Agregat Kasar	0,3101	m3	298.200	92.459
Formworks	1,0000	m2	47.700	47.700
Air	72,2083	liter	400	28.883
Besi Beton	82,9481	kg	13.300	1.103.210
Kawat Beton	0,0390	kg	31.050	1.212
			Jumlah Harga Bahan	1.513.877
Peralatan				
Sewa Concrete Mixer	0,0422	jam	267.200	11.279
Sewa Water Tanker	0,0059	jam	357.000	2.091
Sewa Concrete Vibrator	0,0422	jam	90.850	3.835
			Jumlah Harga Peralatan	17.204
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.642.384

BEBAN PEMELIHARAAN ALAT KANTOR				
Pekerjaan Mengerok Cat Lama Permukaan Kayu		**m2**		**19.663**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,003	OH	140.000	420
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.670
Bahan				
Soda Api - Natrium Hydroxide 500 gr	0,050	kg	39.850	1.993
			Jumlah Harga Bahan	1.993
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				19.663
Pekerjaan Mendempul dan Menggosok Kayu		**m2**		**33.485**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,011	OH	135.000	1.485

Tukang Kayu	0,110	OH	130.000	14.300
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.785
Bahan				
Dempul Kayu	0,150	kg	44.350	6.653
Plamir Kayu	0,080	kg	40.850	3.268
Thinner	0,100	liter	38.000	3.800
			Jumlah Harga Bahan	13.721
Peralatan				
Amplas - No. 240	1,000	lembar	2.950	2.950
Pisau Pallet	0,015	buah	68.650	1.030
			Jumlah Harga Peralatan	3.980
Harga Satuan Pokok Kegiatan				33.485
Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Lama		**m2**		**50.110**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,003	OH	140.000	420
Kepala Tukang	0,008	OH	135.000	1.080
Tukang Kayu	0,075	OH	130.000	9.750
Pekerja	0,075	OH	115.000	8.625
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	19.875
Bahan				
Cat Kayu - Finishing	0,170	kg	94.600	16.082
Plamir Kayu	0,150	kg	40.850	6.128
Thinner	0,100	liter	38.000	3.800
			Jumlah Harga Bahan	26.010
Peralatan				
Amplas - No. 240	1,000	lembar	2.950	2.950
Pisau Pallet	0,015	buah	68.650	1.030
Kuas Cat	0,015	buah	16.350	245
			Jumlah Harga Peralatan	4.225
Harga Satuan Pokok Kegiatan				50.110
Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Penutup)		**m2**		**69.701**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,003	OH	140.000	420
Kepala Tukang	0,006	OH	135.000	810
Tukang Cat	0,009	OH	130.000	1.170
Pekerja	0,070	OH	115.000	8.050
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.450
Bahan				
Cat Kayu - Primer	0,170	kg	79.650	13.541
Cat Kayu - Finishing	0,260	kg	94.600	24.596
Plamir Kayu	0,150	kg	40.850	6.128
Thinner (kg)	0,030	kg	100.100	3.003
Cat Meni (kg)	0,200	kg	56.150	11.230
			Jumlah Harga Bahan	58.497
Peralatan				
Amplas - No. 240	0,200	lembar	2.950	590
Kuas Cat	0,010	buah	16.350	164
			Jumlah Harga Peralatan	754
Harga Satuan Pokok Kegiatan				69.701

Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 3 Lps. Penutup)		**m2**		**90.425**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,003	OH	140.000	420
Kepala Tukang	0,004	OH	135.000	540
Tukang Cat	0,105	OH	130.000	13.650
Pekerja	0,070	OH	115.000	8.050
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	22.660
Bahan				
Cat Kayu - Primer	0,170	kg	79.650	13.541
Cat Kayu - Finishing	0,350	kg	94.600	33.110
Plamir Kayu	0,150	kg	40.850	6.128
Thinner (kg)	0,030	kg	100.100	3.003
Cat Meni (kg)	0,200	kg	56.150	11.230
			Jumlah Harga Bahan	67.011
Peralatan				
Amplas - No. 240	0,200	lembar	2.950	590
Kuas Cat	0,010	buah	16.350	164
			Jumlah Harga Peralatan	754
Harga Satuan Pokok Kegiatan				90.425
Pekerjaan Pelaburan Bidang Kayu dengan Politur		**m2**		**96.048**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,003	OH	140.000	420
Kepala Tukang	0,016	OH	135.000	2.160
Tukang Cat	0,060	OH	130.000	7.800
Pekerja	0,040	OH	115.000	4.600
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	14.980
Bahan				
Politur Kayu	0,150	liter	144.000	21.600
Politur Kayu	0,372	liter	144.000	53.568
			Jumlah Harga Bahan	75.168
Peralatan				
Amplas - No. 240	2,000	lembar	2.950	5.900
			Jumlah Harga Peralatan	5.900
Harga Satuan Pokok Kegiatan				96.048
Pekerjaan Pelaburan Bidang Kayu dengan Cat Residu/Teer		**m2**		**38.940**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,006	OH	140.000	840
Pekerja	0,100	OH	115.000	11.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	12.340
Bahan				
Cat Residu atau Ter	0,350	liter	76.000	26.600
			Jumlah Harga Bahan	26.600
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				38.940
Pekerjaan Pelaburan Bidang Kayu dengan Vernis		**m2**		**65.278**
Tenaga Kerja				

Mandor	0,003	OH	140.000	420
Kepala Tukang	0,016	OH	135.000	2.160
Tukang Cat	0,160	OH	130.000	20.800
Pekerja	0,160	OH	115.000	18.400
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	41.780
Bahan				
Vernis	0,150	liter	139.900	20.985
Dempul Kayu	0,050	kg	44.350	2.218
			Jumlah Harga Bahan	23.203
Peralatan				
Amplas - No. 240	0,100	lembar	2.950	295
			Jumlah Harga Peralatan	295
Harga Satuan Pokok Kegiatan				65.278
Pekerjaan Mengerok Cat Lama Permukaan Tembok		**m2**		**19.663**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,003	OH	140.000	420
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.670
Bahan				
Soda Api - Natrium Hydroxide 500 gr	0,050	kg	39.850	1.993
			Jumlah Harga Bahan	1.993
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				19.663
Pekerjaan Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat		**m2**		**20.045**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,003	OH	140.000	420
Pekerja	0,150	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.670
Bahan				
Sabun Detergent	0,050	kg	47.500	2.375
			Jumlah Harga Bahan	2.375
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				20.045
Pekerjaan Mengapur Dinding Tembok Baru		**m2**		**52.794**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0025	OH	140.000	350
Kepala Tukang	0,0001	OH	135.000	14
Tukang Cat	0,0010	OH	130.000	130
Pekerja	0,1500	OH	115.000	17.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.744
Bahan				
Kapur Padam	0,150	kg	128.700	19.305
Alang-alang	0,250	Ikat	61.800	15.450
			Jumlah Harga Bahan	34.755
Peralatan				
Amplas - No. 240	0,100	lembar	2.950	295

			Jumlah Harga Peralatan	295
Harga Satuan Pokok Kegiatan				52.794
Pekerjaan Mengapur Dinding Tembok Lama		**m2**		**60.318**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0025	OH	140.000	350
Kepala Tukang	0,0005	OH	135.000	68
Tukang Cat	0,0050	OH	130.000	650
Pekerja	0,0400	OH	115.000	4.600
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	5.668
Bahan				
Kapur Padam	0,300	kg	128.700	38.610
Alang-alang	0,250	Ikat	61.800	15.450
			Jumlah Harga Bahan	54.060
Peralatan				
Amplas - No. 240	0,200	lembar	2.950	590
			Jumlah Harga Peralatan	590
Harga Satuan Pokok Kegiatan				60.318
Pekerjaan Pengecatan Bidang Tembok Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Interior)		**m2**		**58.802**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0030	OH	140.000	420
Kepala Tukang	0,0060	OH	135.000	810
Tukang Cat	0,0630	OH	130.000	8.190
Pekerja	0,0200	OH	115.000	2.300
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	11.720
Bahan				
Cat Tembok Interior - Primer	0,040	kaleng	160.300	6.412
Cat Tembok Interior - Finishing	0,104	kaleng	290.000	30.160
Plamir Tembok	0,100	kg	24.850	2.485
Thinner	0,100	liter	38.000	3.800
			Jumlah Harga Bahan	42.857
Peralatan				
Amplas - No. 240	1,000	lembar	2.950	2.950
Pisau Pallet	0,015	buah	68.650	1.030
Kuas Cat	0,015	buah	16.350	245
			Jumlah Harga Peralatan	4.225
Harga Satuan Pokok Kegiatan				58.802
Pekerjaan Pengecatan Bidang Tembok Lama (1 Lps. Dasar, 2 Lps. Interior)		**m2**		**42.287**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0030	OH	140.000	420
Kepala Tukang	0,0042	OH	135.000	567
Tukang Cat	0,0420	OH	130.000	5.460
Pekerja	0,0280	OH	115.000	3.220
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.667
Bahan				
Cat Tembok Interior - Primer	0,048	kaleng	160.300	7.694
Cat Tembok Interior - Finishing	0,072	kaleng	290.000	20.880
Thinner	0,100	liter	38.000	3.800
			Jumlah Harga Bahan	32.374

Peralatan				
Kuas Cat	0,015	buah	16.350	245
			Jumlah Harga Peralatan	245
Harga Satuan Pokok Kegiatan				42.287
Pekerjaan Pengecatan Tembok Exterior		**m2**		**35.316**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,006	OH	135.000	851
Tukang Cat	0,063	OH	130.000	8.190
Pekerja	0,020	OH	115.000	2.300
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	11.341
Bahan				
Cat Tembok Exterior - Primer - Weather Shield	0,024	kaleng	219.500	5.268
Cat Danacryl Dana Paint Matt Base D 267-D001	0,036	kaleng	227.700	8.197
Plamir Tembok	0,100	kg	24.850	2.485
Thinner	0,100	liter	38.000	3.800
			Jumlah Harga Bahan	19.750
Peralatan				
Amplas - No. 240	1,000	lembar	2.950	2.950
Pisau Pallet	0,015	buah	68.650	1.030
Kuas Cat	0,015	buah	16.350	245
			Jumlah Harga Peralatan	4.225
Harga Satuan Pokok Kegiatan				35.316
Pekerjaan Pengecatan Plafon		**m2**		**46.227**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,004	OH	140.000	560
Kepala Tukang	0,006	OH	135.000	810
Tukang Cat	0,060	OH	130.000	7.800
Pekerja	0,080	OH	115.000	9.200
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	18.370
Bahan				
Cat Tembok Interior - Primer	0,040	kaleng	160.300	6.412
Cat Tembok Interior - Finishing	0,060	kaleng	290.000	17.400
Thinner	0,100	liter	38.000	3.800
			Jumlah Harga Bahan	27.612
Peralatan				
Kuas Cat	0,015	buah	16.350	245
			Jumlah Harga Peralatan	245
Harga Satuan Pokok Kegiatan				46.227
Pekerjaan Pengecatan Pohon		**m2**		**22.510**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,006	OH	135.000	810
Pekerja	0,080	OH	115.000	9.200
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.010
Bahan				
Cat Kayu - Finishing (Eco Green Variant)	0,150	kg	81.700	12.255
			Jumlah Harga Bahan	12.255
Peralatan				
Kuas Cat	0,015	buah	16.350	245
			Jumlah Harga Peralatan	245

Harga Satuan Pokok Kegiatan				22.510
Pekerjaan Pengecatan Outdoor Antislip		**m2**		**33.481**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,008	OH	135.000	1.080
Tukang Cat	0,050	OH	130.000	6.500
Pekerja	0,060	OH	115.000	6.900
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	14.480
Bahan				
Cat Court Coating - All Weather	0,240	kg	78.150	18.756
			Jumlah Harga Bahan	18.756
Peralatan				
Kuas Cat	0,015	buah	16.350	245
			Jumlah Harga Peralatan	245
Harga Satuan Pokok Kegiatan				33.481

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak		**titik**		**243.705**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,005	OH	135.000	675
Tukang Listrik	0,500	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,050	OH	115.000	5.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.425
Bahan				
Kabel NYA - 1 x 2.5 mm	15,000	m'	9.200	138.000
Pipa PVC - Type C Dia. 5/8 inch.	0,800	m'	10.600	8.480
Stop Kontak - Tunggal	1,000	buah	18.400	18.400
T Dos PVC	1,000	buah	7.400	7.400
			Jumlah Harga Bahan	172.280
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				243.705
Pekerjaan Pemasangan Titik Lampu		**titik**		**630.050**
Tenaga Kerja				
Tukang Listrik	1,000	OH	130.000	130.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	130.000
Bahan				
Pipa Listrik 5/8"	3,000	batang	10.250	30.750
Kabel NYA - 1 x 2.5 mm	24,000	m'	9.200	220.800
T Dos PVC	3,000	buah	7.400	22.200
L bow - PVC 20 mm	4,000	buah	3.350	13.400
Las Dop	3,000	buah	650	1.950
Klem	24,000	buah	6.650	159.600
Mongkok	1,000	buah	7.400	7.400
Saklar	1,000	buah	15.350	15.350
Fitting Lampu Plafon	1,000	buah	28.600	28.600
			Jumlah Harga Bahan	500.050
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				630.050
Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal		**titik**		**50.765**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,050	OH	135.000	6.750
Tukang Listrik	0,200	OH	130.000	26.000

Pekerja	0,001	OH	115.000	115
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	32.865
Bahan				
Saklar Dinding - Tunggal	1,000	buah	17.900	17.900
			Jumlah Harga Bahan	17.900
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				50.765
Pekerjaan Pemasangan Saklar Ganda		**titik**		**58.415**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,050	OH	135.000	6.750
Tukang Listrik	0,200	OH	130.000	26.000
Pekerja	0,001	OH	115.000	115
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	32.865
Bahan				
Saklar Dinding - Ganda	1,000	buah	25.550	25.550
			Jumlah Harga Bahan	25.550
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				58.415
Pekerjaan Pemasangan Lampu TL 18 watt		**unit**		**218.725**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,005	OH	135.000	675
Tukang Listrik	0,050	OH	130.000	6.500
Pekerja	0,010	OH	115.000	1.150
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	8.325
Bahan				
Lampu TL 18 watt	1,000	buah	210.400	210.400
			Jumlah Harga Bahan	210.400
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				218.725
Pekerjaan Pemasangan Lampu TL 36 watt		**unit**		**92.075**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,005	OH	135.000	675
Tukang Listrik	0,050	OH	130.000	6.500
Pekerja	0,010	OH	115.000	1.150
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	8.325
Bahan				
Lampu TL 36 watt	1,000	buah	83.750	83.750
			Jumlah Harga Bahan	83.750
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				92.075
Pekerjaan Pemasangan Lampu SL 18 watt		**unit**		**104.325**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,005	OH	135.000	675
Tukang Listrik	0,050	OH	130.000	6.500
Pekerja	0,010	OH	115.000	1.150
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	8.325
Bahan				
Lampu SL 18 watt	1,000	buah	96.000	96.000
			Jumlah Harga Bahan	96.000

Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				104.325
Pekerjaan Pemasangan Lampu SL 36 watt		**unit**		**103.275**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,005	OH	135.000	675
Tukang Listrik	0,050	OH	130.000	6.500
Pekerja	0,010	OH	115.000	1.150
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	8.325
Bahan				
Lampu SL 36 watt	1,000	buah	94.950	94.950
			Jumlah Harga Bahan	94.950
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				103.275
Pekerjaan Pemasangan Lampu LED 18 watt		**unit**		**94.925**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,005	OH	135.000	675
Tukang Listrik	0,050	OH	130.000	6.500
Pekerja	0,010	OH	115.000	1.150
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	8.325
Bahan				
Lampu LED 16 watt	1,000	buah	86.600	86.600
			Jumlah Harga Bahan	86.600
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				94.925
Pekerjaan Pemasangan Lampu LED 36 watt		**unit**		**152.825**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,005	OH	135.000	675
Tukang Listrik	0,050	OH	130.000	6.500
Pekerja	0,010	OH	115.000	1.150
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	8.325
Bahan				
Lampu LED 24 watt	1,000	buah	144.500	144.500
			Jumlah Harga Bahan	144.500
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				152.825
Pekerjaan Pemasangan Lampu Downlight		**unit**		**108.425**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,005	OH	135.000	675
Tukang Listrik	0,050	OH	130.000	6.500
Pekerja	0,010	OH	115.000	1.150
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	8.325
Bahan				
Lampu Downlight LED 18 watt	1,000	buah	100.100	100.100
			Jumlah Harga Bahan	100.100
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				108.425
Pekerjaan Pemasangan Panel Box		**titik**		**921.850**
Tenaga Kerja				

Kepala Tukang	1,000	OH	135.000	135.000
Tukang Listrik	1,000	OH	130.000	130.000
Pekerja	0,500	OH	115.000	57.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	322.500
Bahan				
MCB Panel Box - Outbow 4 Grup	1,000	buah	62.350	62.350
MCB - 1 Phase 4.5 kA, 6 A	2,000	buah	92.800	185.600
MCB - 1 Phase 4.5 kA, 4 A	2,000	buah	117.500	235.000
Kabel NYM - 3 x 2.5 mm	6,000	m'	19.400	116.400
			Jumlah Harga Bahan	599.350
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				921.850
Pekerjaan Pemasangan Panel Phase 2200 VA		**unit**		**3.299.850**
Tenaga Kerja				
Tukang Listrik	0,900	OH	130.000	117.000
Pekerja	1,300	OH	115.000	149.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	266.500
Bahan				
Panel kWh Meter - 1 Phase	1,000	buah	561.500	561.500
MCB C60N - 1 Phase, 6 A	4,000	buah	178.700	714.800
MCB C60N - 1 Phase, 16 A	2,000	buah	153.200	306.400
Magnet Contactor LC1 D12 - 25 A	1,000	buah	343.100	343.100
Time Switch SUL 181 D	1,000	buah	510.500	510.500
Kabel Gland - PG-7	1,000	buah	1.250	1.250
Kabel Gland - PG-21	4,000	buah	4.750	19.000
Pipa PVC - Type C Dia. 1/2 inch. pjg. 400 cm (for ARDE)	0,750	batang	17.600	13.200
Elbow Pipa PVC - Type C Dia. 1/2 inch	2,000	buah	2.650	5.300
Stainless Tie + Clip + Ring	3,000	buah	19.950	59.850
Kabel Twisted - 2 x 10 mm, XLPE	3,000	m'	10.250	30.750
Grounding Rod + Steel Wire - Uk. 16 mm (for ARDE)	1,000	buah	459.500	459.500
Beugel Mur + Baut - Uk. 60 x 60 mm, 6 mm	1,000	buah	8.200	8.200
			Jumlah Harga Bahan	3.033.350
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.299.850

PAVING DAN PERKERASAN JALAN				
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat				
Pembuatan Agregat Kelas A		**m3**		**322.649**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0039	OH	140.000	550
Pekerja	0,0078	OH	115.000	897
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.447
Bahan				
Agregat Pecah Kasar	0,7334	m3	298.200	218.700
Agregat Halus Lapis Pondasi Kelas A	0,3166	m3	232.300	73.546
			Jumlah Harga Bahan	292.246
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0315	jam	641.200	20.198
Sewa Blending Equipment	0,0482	jam	181.700	8.758
			Jumlah Harga Peralatan	28.956

Harga Satuan Pokok Kegiatan				322.649
Pembuatan Agregat Kelas B		**m3**		**313.071**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0039	OH	140.000	550
Pekerja	0,0078	OH	115.000	897
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.447
Bahan				
Agregat Pecah Kasar	0,4158	m3	298.200	123.992
Fraksi Lolos - Scalping Screen 0 - 50 mm	0,6342	m3	250.200	158.677
			Jumlah Harga Bahan	282.668
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0315	jam	641.200	20.198
Sewa Blending Equipment	0,0482	jam	181.700	8.758
			Jumlah Harga Peralatan	28.956
Harga Satuan Pokok Kegiatan				313.071
Pembuatan Agregat Kelas S		**m3**		**259.959**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0039	OH	140.000	550
Pekerja	0,0078	OH	115.000	897
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.447
Bahan				
Agregat Pecah Kasar	0,1890	m3	298.200	56.360
Agregat Lolos - Screen 1"	0,1922	m3	245.100	47.108
Fraksi Lolos - Scalping Screen 0 - 37.5 mm	0,6689	m3	188.500	126.088
			Jumlah Harga Bahan	229.556
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0315	jam	641.200	20.198
Sewa Blending Equipment	0,0482	jam	181.700	8.758
			Jumlah Harga Peralatan	28.956
Harga Satuan Pokok Kegiatan				259.959
Pembuatan Lapis Pondasi Agregat (CBR 60%)		**m3**		**268.594**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0039	OH	140.000	550
Pekerja	0,0078	OH	115.000	897
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.447
Bahan				
Agregat Pecah Kasar	0,2520	m3	298.200	75.146
Agregat Lolos - Screen 1"	0,2230	m3	245.100	54.657
Fraksi Lolos - Scalping Screen 0 - 37.5 mm	0,5750	m3	188.500	108.388
			Jumlah Harga Bahan	238.191
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0315	jam	641.200	20.198
Sewa Blending Equipment	0,0482	jam	181.700	8.758
			Jumlah Harga Peralatan	28.956
Harga Satuan Pokok Kegiatan				268.594
Pembuatan Lapis Permukaan Agregat (CBR 60%)		**m3**		**243.970**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0039	OH	140.000	550
Pekerja	0,0078	OH	115.000	897
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.447
Bahan				
Agregat - Uk. 5-10 mm / 10-20 mm	0,4788	m3	245.100	117.354

Pasir Urug	0,5710	m3	168.500	96.214
			Jumlah Harga Bahan	213.567
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0315	jam	641.200	20.198
Sewa Blending Equipment	0,0482	jam	181.700	8.758
			Jumlah Harga Peralatan	28.956
Harga Satuan Pokok Kegiatan				243.970
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A		**m3**		**269.232**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,0779	jam	16.429	1.280
Mandor	0,0097	jam	20.000	195
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.474
Bahan				
Agregat Kelas A	1,2890	m3	190.000	244.903
			Jumlah Harga Bahan	244.903
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0087	jam	641.200	5.579
Sewa Dump Truck (Jam)	0,1360	jam	100.500	13.670
Sewa Motor Grader	0,0027	jam	322.100	880
Sewa Vibratory Roller	0,0097	jam	280.000	2.726
			Jumlah Harga Peralatan	22.854
Harga Satuan Pokok Kegiatan				269.232
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B		**m3**		**299.180**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,0779	jam	16.429	1.280
Mandor	0,0097	jam	20.000	195
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.474
Bahan				
Agregat Kelas B	1,2714	m3	216.400	275.137
			Jumlah Harga Bahan	275.137
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0086	jam	641.200	5.503
Sewa Dump Truck (Jam)	0,1339	jam	100.500	13.460
Sewa Motor Grader	0,0027	jam	322.100	880
Sewa Vibratory Roller	0,0097	jam	280.000	2.726
			Jumlah Harga Peralatan	22.569
Harga Satuan Pokok Kegiatan				299.180
Pekerjaan Lapis Pondasi Semen Tanah		**m3**		**720.597**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0050	OH	140.000	700
Pekerja	0,6790	OH	115.000	78.085
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	78.785
Bahan				
Semen Portland	247,0000	kg	1.550	382.850
Tanah Urug	1,2000	m3	102.100	122.520
			Jumlah Harga Bahan	505.370
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0080	jam	641.200	5.130
Sewa Dump Truck (Jam)	1,0229	jam	100.500	102.801
Sewa Motor Grader	0,0094	jam	322.100	3.028
Sewa Vibratory Roller	0,0268	jam	280.000	7.504
Sewa Pneumatic Tyre Roller	0,0065	jam	342.000	2.223
Sewa Cold Milling	0,0141	jam	694.600	9.794
Sewa Water Tanker	0,0167	jam	357.000	5.962

			Jumlah Harga Peralatan	136.442
Harga Satuan Pokok Kegiatan				720.597
Bahan Agregat Penutup Burtu		**m2**		**7.517**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0000	OH	140.000	2
Pekerja	0,0003	OH	115.000	35
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	36
Bahan				
Batu Pecah - Chipping	0,0228	m3	276.700	6.297
			Jumlah Harga Bahan	6.297
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0001	jam	641.200	64
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0091	jam	100.500	915
Sewa Pneumatic Tyre Roller	0,0006	jam	342.000	205
			Jumlah Harga Peralatan	1.184
Harga Satuan Pokok Kegiatan				7.517
Bahan Aspal untuk Pekerjaan Pelaburan		**liter**		**17.330**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0000	OH	140.000	2
Pekerja	0,0003	OH	115.000	35
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	36
Bahan				
Aspal	1,0790	kg	15.350	16.563
Minyak Tanah	0,0520	liter	12.300	640
			Jumlah Harga Bahan	17.202
Peralatan				
Sewa Asphalt Distributor	0,0002	jam	431.800	86
Sewa Air Compressor (Jam)	0,0002	jam	27.150	5
			Jumlah Harga Peralatan	92
Harga Satuan Pokok Kegiatan				17.330
Pekerjaan Lapis Resap Pengikat		**liter**		**15.821**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0001	OH	140.000	7
Pekerja	0,0003	OH	115.000	30
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	37
Bahan				
Aspal	0,6345	kg	15.350	9.740
Kerosene / minyak Tanah	0,4840	liter	12.300	5.953
			Jumlah Harga Bahan	15.693
Peralatan				
Sewa Asphalt Distributor	0,0002	jam	431.800	86
Sewa Air Compressor (Jam)	0,0002	jam	27.150	5
			Jumlah Harga Peralatan	92
Harga Satuan Pokok Kegiatan				15.821
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas S		**m3**		**221.669**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,0779	jam	16.429	1.280
Mandor	0,0097	jam	20.000	195
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.474
Bahan				
Agregat Kelas S	1,2890	m3	153.100	197.341
			Jumlah Harga Bahan	197.341
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0087	jam	641.200	5.579

Sewa Dump Truck (Jam)	0,1360	jam	100.500	13.670
Sewa Motor Grader	0,0027	jam	322.100	880
Sewa Vibratory Roller	0,0097	jam	280.000	2.726
			Jumlah Harga Peralatan	22.854
Harga Satuan Pokok Kegiatan				221.669
Pekerjaan Lapis Perkerasan 5-10 cm (Padat Digilas)		**m2**		**75.560**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0380	OH	140.000	5.320
Pekerja	0,0950	OH	115.000	10.925
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	16.245
Bahan				
Batu Belah - 15/20 cm	0,1000	m3	209.300	20.930
Batu Pecah - Chipping	0,0400	m3	276.700	11.068
Aspal	1,5000	kg	15.350	23.025
			Jumlah Harga Bahan	55.023
Peralatan				
Sewa Asphalt Distributor	0,0002	jam	431.800	86
Sewa Air Compressor (Jam)	0,0002	jam	27.150	5
Sewa Vibratory Roller	0,0150	jam	280.000	4.200
			Jumlah Harga Peralatan	4.292
Harga Satuan Pokok Kegiatan				75.560
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal		**m3**		**301.127**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0011	OH	140.000	149
Pekerja	0,0074	OH	115.000	855
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.004
Bahan				
Agregat Kelas A	1,2586	m3	190.000	239.134
			Jumlah Harga Bahan	239.134
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0085	jam	641.200	5.450
Sewa Dump Truck (Jam)	0,4863	jam	100.500	48.873
Sewa Motor Grader	0,0032	jam	322.100	1.031
Sewa Tandem Roller	0,0030	jam	200.400	601
Sewa Water Tanker	0,0141	jam	357.000	5.034
			Jumlah Harga Peralatan	60.989
Harga Satuan Pokok Kegiatan				301.127
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor		**m3**		**275.686**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0009	OH	140.000	123
Pekerja	0,0222	OH	115.000	2.547
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.670
Bahan				
Agregat Pecah Kasar	1,2586	m3	298.200	210.000
			Jumlah Harga Bahan	210.000
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0071	jam	641.200	4.553
Sewa Dump Truck (Jam)	0,4840	jam	100.500	48.642
Sewa Pedestrian Roller	0,0527	jam	90.850	4.788
Sewa Water Tank Truck	0,0141	jam	357.000	5.034
			Jumlah Harga Peralatan	63.016
Harga Satuan Pokok Kegiatan				275.686
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B untuk Pekerjaan Minor		**m3**		**274.666**

Tenaga Kerja				
Mandor	0,0009	OH	140.000	123
Pekerja	0,0133	OH	115.000	1.527
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.650
Bahan				
Agregat Pecah Kasar	1,2586	m3	298.200	210.000
			Jumlah Harga Bahan	210.000
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0071	jam	641.200	4.553
Sewa Dump Truck (Jam)	0,4840	jam	100.500	48.642
Sewa Pedestrian Roller	0,0527	jam	90.850	4.788
Sewa Water Tank Truck	0,0141	jam	357.000	5.034
			Jumlah Harga Peralatan	63.016
Harga Satuan Pokok Kegiatan				274.666
Agregat Lapis Pondasi Jalan Tanpa Penutup Aspal untuk Pekerjaan Minor		**m3**		**241.040**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0011	OH	140.000	148
Pekerja	0,0159	OH	115.000	1.831
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.980
Bahan				
Agregat Pecah Kasar	1,2000	m3	298.200	210.000
			Jumlah Harga Bahan	210.000
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0085	jam	641.200	5.450
Sewa Dump Truck (Jam)	0,1372	jam	100.500	13.789
Sewa Pedestrian Roller	0,0527	jam	90.850	4.788
Sewa Water Tank Truck	0,0141	jam	357.000	5.034
			Jumlah Harga Peralatan	29.060
Harga Satuan Pokok Kegiatan				241.040
Pekerjaan Waterbound Macadam untuk Pekerjaan Minor		**m3**		**338.597**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0013	OH	140.000	179
Pekerja	0,0204	OH	115.000	2.344
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.522
Bahan				
Agregat Pecah Kasar	0,9350	m3	298.200	278.817
Agregat Pecah Mesin - Uk. 0 - 5 mm	0,1650	m3	204.000	33.660
			Jumlah Harga Bahan	312.477
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0102	jam	641.200	6.540
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0897	jam	100.500	9.015
Sewa 3-Wheel Roller	0,0268	jam	300.100	8.043
			Jumlah Harga Peralatan	23.598
Harga Satuan Pokok Kegiatan				338.597
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas S untuk Pekerjaan Minor		**m3**		**319.562**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0011	OH	140.000	149
Pekerja	0,0074	OH	115.000	854
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.003
Bahan				
Agregat Pecah Mesin - Uk. 0 - 5 mm	1,2586	m3	204.000	256.754
			Jumlah Harga Bahan	256.754

Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0085	jam	641.200	5.450
Sewa Dump Truck (Jam)	0,4861	jam	100.500	48.853
Sewa Motor Grader	0,0043	jam	322.100	1.385
Sewa Tandem Roller	0,0054	jam	200.400	1.082
Sewa Water Tank Truck	0,0141	jam	357.000	5.034
			Jumlah Harga Peralatan	61.804
Harga Satuan Pokok Kegiatan				319.562
Pekerjaan Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor		**m3**		**3.579.074**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0139	OH	140.000	1.940
Pekerja	0,1386	OH	115.000	15.933
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.873
Bahan				
Agregat Pecah Kasar	0,7731	m3	298.200	230.538
Agregat Pecah Mesin - Uk. 0 - 5 mm	0,5271	m3	204.000	107.528
Filler	25,3000	kg	15.350	388.355
Aspal	156,9750	kg	15.350	2.409.566
			Jumlah Harga Bahan	3.135.988
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0301	jam	641.200	19.300
Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0554	jam	5.877.300	325.602
Sewa Genset (Jam)	0,0554	jam	335.200	18.570
Sewa Dump Truck (Jam)	0,4358	jam	100.500	43.798
Sewa Pedestrian Roller	0,1975	jam	90.850	17.943
			Jumlah Harga Peralatan	425.213
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.579.074
Pekerjaan Penetrasi Macadam untuk Pekerjaan Minor		**m3**		**2.057.366**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0021	OH	140.000	298
Pekerja	0,0213	OH	115.000	2.445
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.743
Bahan				
Agregat Pecah Kasar	1,4778	m3	298.200	440.680
Agregat Pecah Mesin - Uk. 0 - 5 mm	0,2778	m3	204.000	56.671
Aspal	99,2727	kg	15.350	1.523.836
			Jumlah Harga Bahan	2.021.187
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0085	jam	641.200	5.450
Sewa Dump Truck (Jam)	0,2081	jam	100.500	20.914
Sewa 3-Wheel Roller	0,0118	jam	300.100	3.541
Sewa Asphalt Sprayer	0,0359	jam	98.350	3.531
			Jumlah Harga Peralatan	33.436
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.057.366
Pekerjaan Campuran Aspal Dingin untuk Pekerjaan Minor		**m3**		**4.511.567**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0241	OH	140.000	3.374
Pekerja	0,1446	OH	115.000	16.626
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.000
Bahan				
Agregat Pecah Mesin - Uk. 0 - 5 mm	1,1683	m3	204.000	238.333
Asphalt Emultion	140,7000	kg	29.650	4.171.755
			Jumlah Harga Bahan	4.410.088

Peralatan				
Sewa Concrete Mixer	0,0964	jam	267.200	25.758
Sewa Pedestrian Roller	0,1975	jam	90.850	17.943
Sewa Dump Truck (Jam)	0,3759	jam	100.500	37.778
			Jumlah Harga Peralatan	81.479
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.511.567
Bahan Residu Bitumen untuk Pekerjaan Minor		**liter**		**17.010**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0000	OH	140.000	6
Pekerja	0,0004	OH	115.000	47
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	53
Bahan				
Aspal	0,9857	kg	15.350	15.130
Kerosene / minyak Tanah	0,1430	liter	12.300	1.759
			Jumlah Harga Bahan	16.889
Peralatan				
Sewa Asphalt Sprayer	0,0003	jam	98.350	30
Sewa Compressor (Jam)	0,0003	jam	27.150	8
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0003	jam	100.500	30
			Jumlah Harga Peralatan	68
Harga Satuan Pokok Kegiatan				17.010
Pekerjaan Pemasangan Patok Pengarah		**unit**		**117.402**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0115	OH	140.000	1.614
Tukang batu	0,0461	OH	130.000	5.996
Pekerja	0,0923	OH	115.000	10.609
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	18.219
Bahan				
Semen Portland	11,5949	kg	1.550	17.972
Pasir Beton	0,0119	m3	234.900	2.785
Kerikil - Max. 30 mm	0,0214	m3	298.200	6.370
Kayu Kelas III - Papan	0,0035	m3	135.800	481
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,0283	kg	15.850	449
Besi Beton - Polos	4,6512	kg	13.300	61.861
			Jumlah Harga Bahan	89.917
Peralatan				
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0922	jam	100.500	9.266
			Jumlah Harga Peralatan	9.266
Harga Satuan Pokok Kegiatan				117.402
Pekerjaan Pemasangan Patok Kilometer		**unit**		**394.533**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0131	OH	140.000	1.836
Tukang Batu	0,0262	OH	130.000	3.408
Pekerja	0,0655	OH	115.000	7.537
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	12.780
Bahan				
Semen Portland	49,5240	kg	1.550	76.762
Pasir Beton	0,0506	m3	234.900	11.896
Kerikil - Max. 30 mm	0,0913	m3	298.200	27.212
Kayu Kelas III - Papan	0,0151	m3	135.800	2.053
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,1210	kg	15.850	1.917
Besi Beton - Polos	18,9000	kg	13.300	251.370
			Jumlah Harga Bahan	371.211
Peralatan				

Sewa Dump Truck (Jam)	0,1049	jam	100.500	10.542
			Jumlah Harga Peralatan	10.542
Harga Satuan Pokok Kegiatan				394.533
Pekerjaan Pemasangan Patok Hektometer		**unit**		**177.994**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0131	OH	140.000	1.836
Tukang Batu	0,0262	OH	130.000	3.408
Pekerja	0,0655	OH	115.000	7.537
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	12.780
Bahan				
Semen Portland	20,6350	kg	1.550	31.984
Pasir Beton	0,0211	m3	234.900	4.957
Kerikil - Max. 30 mm	0,0380	m3	298.200	11.338
Kayu Kelas III - Papan	0,0063	m3	135.800	856
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,0504	kg	15.850	799
Besi Beton - Polos	7,8750	kg	13.300	104.738
			Jumlah Harga Bahan	154.671
Peralatan				
Sewa Dump Truck (Jam)	0,1049	jam	100.500	10.542
			Jumlah Harga Peralatan	10.542
Harga Satuan Pokok Kegiatan				177.994
Pekerjaan Sandaran Ralling		**m'**		**248.800**
Tenaga Kerja				
Pekerja	1,6800	Jam	16.429	27.600
Tukang	0,5600	Jam	18.571	10.400
Mandor	0,2800	Jam	20.000	5.600
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	43.600
Bahan				
Pipa GI Medium Ø 3" / 2 mm	1,0000	m'	204.200	204.200
			Jumlah Harga Bahan	204.200
Peralatan				
Alat Bantu	1,0000	Ls	1.000	1.000
			Jumlah Harga Peralatan	1.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				248.800
Pekerjaan Pemasangan Paku Jalan (Solar Road Stud)		**unit**		**105.890**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0438	OH	140.000	6.125
Tukang Batu	0,0875	OH	130.000	11.375
Pekerja	0,2188	OH	115.000	25.156
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	42.656
Bahan				
Semen Portland	20,6350	kg	1.550	31.984
Pasir Beton	0,0211	m3	234.900	4.957
Kerikil - Max. 30 mm	0,0380	m3	298.200	11.338
Kayu Kelas III - Papan	0,0063	m3	135.800	856
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,0504	kg	15.850	799
Besi Beton - Polos	1,0000	unit	13.300	13.300
			Jumlah Harga Bahan	63.234
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				105.890
Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Kelas C		**m3**		**280.351**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0070	OH	140.000	980

Pembantu Sopir	0,0070	OH	129.500	907
Operator Alat Berat	0,0130	OH	314.400	4.087
Sopir	0,0070	OH	133.300	933
Pekerja	0,0400	OH	115.000	4.600
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	11.507
Bahan				
Pasir Sirtu	1,0200	m3	153.100	156.162
Kerikil - Max. 30 mm	0,2530	m3	298.200	75.445
			Jumlah Harga Bahan	231.607
Peralatan				
Sewa Dump Truck (Hari)	0,0330	Hari	522.700	17.249
Sewa Tandem Roller	0,0330	Jam	200.400	6.613
Sewa Road Grader	0,0330	Jam	405.300	13.375
			Jumlah Harga Peralatan	37.237
Harga Satuan Pokok Kegiatan				280.351

Pekerjaan Lapis Beton Semen Pondasi & Pondasi Bawah (Ctb & Ctsb)				
Pekerjaan Lapis Pondasi Atas Bersemen (Cement Treated Based-CTB)		**m3**		**372.892**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,0112	jam	16.429	183
Tukang	0,0000	jam	18.571	0
Mandor	0,0011	jam	20.000	22
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	206
Bahan				
Semen Portland	90,7800	kg	1.550	140.709
Agregat Kelas A	1,0500	m3	190.000	199.500
			Jumlah Harga Bahan	340.209
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0087	jam	641.200	5.579
Sewa Self Propelled Mixer	0,0011	jam	577.100	644
Sewa Dump Truck (Jam)	0,1932	jam	100.500	19.420
Sewa Vibratory Roller	0,0065	jam	280.000	1.818
Sewa Water Tanker	0,0141	jam	357.000	5.018
			Jumlah Harga Peralatan	32.478
Harga Satuan Pokok Kegiatan				372.892
Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah (Cement Treated Sub-Based-CTSB)		**m3**		**412.587**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,0112	jam	16.429	183
Tukang	0,0000	jam	18.571	0
Mandor	0,0011	jam	20.000	22
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	206
Bahan				
Semen Portland	102,3998	kg	1.550	158.720
Agregat Kelas B	1,0500	m3	216.400	227.220
			Jumlah Harga Bahan	385.940
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0086	jam	641.200	5.503
Sewa Self Propelled Mixer	0,0011	jam	577.100	644
Sewa Dump Truck (Jam)	0,1339	jam	100.500	13.460

Sewa Vibratory Roller	0,0065	jam	280.000	1.818
Sewa Water Tanker	0,0141	jam	357.000	5.018
			Jumlah Harga Peralatan	26.442
Harga Satuan Pokok Kegiatan				412.587

Pekerjaan Paving, Perparkiran, Pedestrian				
Pekerjaan Pemasangan Tegel Trotoar		**m2**		**170.880**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,025	OH	140.000	3.500
Tukang Batu	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	0,500	OH	115.000	57.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	93.500
Bahan				
Tegel Trotoar - Uk. 30 x 30 cm	1,050	m2	66.400	69.720
Semen Portland	3,650	kg	1.550	5.658
Pasir Pasang	0,010	m3	195.300	1.953
Kapur	0,012	m3	4.100	49
			Jumlah Harga Bahan	77.380
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				170.880
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-300 Tebal 8 cm (Segi Enam)		**m2**		**212.411**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,001	OH	140.000	182
Kepala Tukang	0,050	OH	135.000	6.750
Tukang Batu	0,500	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,250	OH	115.000	28.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	100.682
Bahan				
Paving Stone K-300 - Tebal 8 cm, Abu-abu, Segi Enam	1,010	m2	98.050	99.031
Pasir Pasang	0,050	m3	195.300	9.765
			Jumlah Harga Bahan	108.796
Peralatan				
Peralatan	0,100	dari bahan	29.335	2.934
			Jumlah Harga Peralatan	2.934
Harga Satuan Pokok Kegiatan				212.411
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-300 Tebal 8 cm (Segi Enam - Warna)		**m2**		**222.866**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,001	OH	140.000	182
Kepala Tukang	0,050	OH	135.000	6.750
Tukang Batu	0,500	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,250	OH	115.000	28.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	100.682
Bahan				
Paving Stone K-300 - Tebal 8 cm, Warna, Segi Enam	1,010	m2	108.300	109.383
Pasir Pasang	0,050	m3	195.300	9.765
			Jumlah Harga Bahan	119.148
Peralatan				
Peralatan	0,100	dari bahan	30.360	3.036

			Jumlah Harga Peralatan	3.036
Harga Satuan Pokok Kegiatan				222.866
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-300 Tebal 8 cm (Persegi Panjang)		**m2**		**231.306**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0013	OH	140.000	182
Kepala Tukang	0,0500	OH	135.000	6.750
Tukang Batu	0,5000	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,5000	OH	115.000	57.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	129.432
Bahan				
Paving Stone K-300 - Tebal 8 cm, Abu-abu, Persegi Panjang	1,0100	m2	79.150	79.942
Pasir Beton	0,0800	m3	234.900	18.792
			Jumlah Harga Bahan	98.734
Peralatan				
Peralatan	0,1000	dari bahan	31.405	3.141
			Jumlah Harga Peralatan	3.141
Harga Satuan Pokok Kegiatan				231.306
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-300 Tebal 8 cm (Persegi Panjang - Warna)		**m2**		**250.788**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0013	OH	140.000	182
Kepala Tukang	0,0500	OH	135.000	6.750
Tukang Batu	0,5000	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,5000	OH	115.000	57.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	129.432
Bahan				
Paving Stone K-300 - Tebal 8 cm, Warna, Persegi Panjang	1,0100	m2	98.250	99.233
Pasir Beton	0,0800	m3	234.900	18.792
			Jumlah Harga Bahan	118.025
Peralatan				
Peralatan	0,1000	dari bahan	33.315	3.332
			Jumlah Harga Peralatan	3.332
Harga Satuan Pokok Kegiatan				250.788
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-300 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)		**m2**		**178.322**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0013	OH	140.000	182
Kepala Tukang	0,0500	OH	135.000	6.750
Tukang Batu	0,5000	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,2500	OH	115.000	28.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	100.682
Bahan				
Paving Stone K-300 - Tebal 6 cm, Abu-abu, Persegi Panjang	1,0100	m2	62.300	62.923
Pasir Beton	0,0500	m3	234.900	11.745
			Jumlah Harga Bahan	74.668
Peralatan				
Peralatan	0,1000	dari bahan	29.720	2.972
			Jumlah Harga Peralatan	2.972
Harga Satuan Pokok Kegiatan				178.322
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-300 Tebal 6 cm (Persegi Panjang -		**m2**		**183.878**

Warna)				
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0013	OH	140.000	182
Kepala Tukang	0,0500	OH	135.000	6.750
Tukang Batu	0,5000	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,2500	OH	115.000	28.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	100.682
Bahan				
Paving Stone K-300 - Tebal 6 cm, Warna, Persegi Panjang	1,0100	m2	79.650	80.447
Pasir Pasang	0,0500	m3	195.300	9.765
			Jumlah Harga Bahan	80.447
Peralatan				
Peralatan	0,1000	dari bahan	27.495	2.750
			Jumlah Harga Peralatan	2.750
Harga Satuan Pokok Kegiatan				183.878
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-300 Persegi 20x20 cm		**m2**		**193.643**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,001	OH	140.000	182
Kepala Tukang	0,050	OH	135.000	6.750
Tukang Batu	0,500	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,250	OH	115.000	28.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	100.682
Bahan				
Paving Stone K-300 - Tebal 6 cm, Abu-abu, Persegi 20x20 cm	1,010	m2	79.650	80.447
Pasir Pasang	0,050	m3	195.300	9.765
			Jumlah Harga Bahan	90.212
Peralatan				
Peralatan	0,100	dari bahan	27.495	2.750
			Jumlah Harga Peralatan	2.750
Harga Satuan Pokok Kegiatan				193.643
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 8 cm (Segi Enam)		**m2**		**219.704**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,001	OH	140.000	182
Kepala Tukang	0,050	OH	135.000	6.750
Tukang Batu	0,500	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,250	OH	115.000	28.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	100.682
Bahan				
Paving Stone K-400 - Tebal 8 cm, Abu-abu, Segi Enam	1,010	m2	105.200	106.252
Pasir Pasang	0,050	m3	195.300	9.765
			Jumlah Harga Bahan	116.017
Peralatan				
Peralatan	0,100	dari bahan	30.050	3.005
			Jumlah Harga Peralatan	3.005
Harga Satuan Pokok Kegiatan				219.704
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 8 cm (Segi Enam - Warna)		**m2**		**230.108**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,001	OH	140.000	182

Kepala Tukang	0,050	OH	135.000	6.750
Tukang Batu	0,500	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,250	OH	115.000	28.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	100.682
Bahan				
Paving Stone K-400 - Tebal 8 cm, Warna, Segi Enam	1,010	m2	115.400	116.554
Pasir Pasang	0,050	m3	195.300	9.765
			Jumlah Harga Bahan	126.319
Peralatan				
Peralatan	0,100	dari bahan	31.070	3.107
			Jumlah Harga Peralatan	3.107
Harga Satuan Pokok Kegiatan				230.108
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 8 cm (Persegi Panjang)		**m2**		**240.690**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0013	OH	140.000	182
Kepala Tukang	0,0500	OH	135.000	6.750
Tukang Batu	0,5000	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,5000	OH	115.000	57.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	129.432
Bahan				
Paving Stone K-400 - Tebal 8 cm, Abu-abu, Persegi Panjang	1,0100	m2	88.350	89.234
Pasir Beton	0,0800	m3	234.900	18.792
			Jumlah Harga Bahan	108.026
Peralatan				
Peralatan	0,1000	dari bahan	32.325	3.233
			Jumlah Harga Peralatan	3.233
Harga Satuan Pokok Kegiatan				240.690
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 8 cm (Persegi Panjang - Warna)		**m2**		**260.121**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0013	OH	140.000	182
Kepala Tukang	0,0500	OH	135.000	6.750
Tukang Batu	0,5000	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,5000	OH	115.000	57.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	129.432
Bahan				
Paving Stone K-400 - Tebal 8 cm, Warna, Persegi Panjang	1,0100	m2	107.400	108.474
Pasir Beton	0,0800	m3	234.900	18.792
			Jumlah Harga Bahan	127.266
Peralatan				
Peralatan	0,1000	dari bahan	34.230	3.423
			Jumlah Harga Peralatan	3.423
Harga Satuan Pokok Kegiatan				260.121
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)		**m2**		**185.615**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0013	OH	140.000	182
Kepala Tukang	0,0500	OH	135.000	6.750
Tukang Batu	0,5000	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,2500	OH	115.000	28.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	100.682

Bahan				
Paving Stone K-400 - Tebal 6 cm, Abu-abu, Persegi Panjang	1,0100	m2	69.450	70.145
Pasir Beton	0,0500	m3	234.900	11.745
			Jumlah Harga Bahan	81.890
Peralatan				
Peralatan	0,1000	dari bahan	30.435	3.044
			Jumlah Harga Peralatan	3.044
Harga Satuan Pokok Kegiatan				185.615
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang - Warna)		**m2**		**191.171**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0013	OH	140.000	182
Kepala Tukang	0,0500	OH	135.000	6.750
Tukang Batu	0,5000	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,2500	OH	115.000	28.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	100.682
Bahan				
Paving Stone K-400 - Tebal 6 cm, Warna, Persegi Panjang	1,0100	m2	86.800	87.668
Pasir Pasang	0,0500	m3	195.300	9.765
			Jumlah Harga Bahan	87.668
Peralatan				
Peralatan	0,1000	dari bahan	28.210	2.821
			Jumlah Harga Peralatan	2.821
Harga Satuan Pokok Kegiatan				191.171
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Persegi 20x20 cm		**m2**		**190.532**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,001	OH	140.000	182
Kepala Tukang	0,050	OH	135.000	6.750
Tukang Batu	0,500	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,250	OH	115.000	28.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	100.682
Bahan				
Paving Stone K-400 - Tebal 6 cm, Abu-abu, Persegi 20x20 cm	1,010	m2	76.600	77.366
Pasir Pasang	0,050	m3	195.300	9.765
			Jumlah Harga Bahan	87.131
Peralatan				
Peralatan	0,100	dari bahan	27.190	2.719
			Jumlah Harga Peralatan	2.719
Harga Satuan Pokok Kegiatan				190.532
Kereb Pracetak Jenis 7 (Kereb pada Pelandaian Trotoar)		**Buah**		**1.302.536**
Tenaga Kerja				
Pekerja	1,1111	jam	16.429	18.254
Tukang	0,4444	jam	18.571	8.254
Mandor	0,1111	jam	20.000	2.222
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.730
Bahan				
Beton Fc' 25 MPa	0,3316	m3	3.035.673	1.006.726
Mortar (m3)	0,0294	m3	7.278.975	214.002
			Jumlah Harga Bahan	1.220.728
Peralatan				

Sewa Concrete Mixer	0,1332	jam	267.200	35.587
Sewa Flatbed Truck	0,1111	jam	477.700	53.078
			Jumlah Harga Peralatan	53.078
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.302.536
Kereb Pracetak Jenis 8 (Kereb pada Pelandaian Trotoar)		**Buah**		**1.302.536**
Tenaga Kerja				
Pekerja	1,1111	jam	16.429	18.254
Tukang	0,4444	jam	18.571	8.254
Mandor	0,1111	jam	20.000	2.222
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.730
Bahan				
Beton Fc' 25 MPa	0,3316	m3	3.035.673	1.006.726
Mortar (m3)	0,0294	m3	7.278.975	214.002
			Jumlah Harga Bahan	1.220.728
Peralatan				
Sewa Concrete Mixer	0,1332	jam	267.200	35.587
Sewa Flatbed Truck	0,1111	jam	477.700	53.078
			Jumlah Harga Peralatan	53.078
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.302.536
Kereb Pracetak Jenis 9 (Kereb pada Pelandaian Trotoar)		**Buah**		**1.302.536**
Tenaga Kerja				
Pekerja	1,1111	jam	16.429	18.254
Tukang	0,4444	jam	18.571	8.254
Mandor	0,1111	jam	20.000	2.222
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.730
Bahan				
Beton Fc' 25 MPa	0,3316	m3	3.035.673	1.006.726
Mortar (m3)	0,0294	m3	7.278.975	214.002
			Jumlah Harga Bahan	1.220.728
Peralatan				
Sewa Concrete Mixer	0,1332	jam	267.200	35.587
Sewa Flatbed Truck	0,1111	jam	477.700	53.078
			Jumlah Harga Peralatan	53.078
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.302.536
Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median		**m^1**		**176.344**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,4016	jam	16.429	6.598
Tukang	2,0080	jam	18.571	37.292
Mandor	2,0080	jam	20.000	40.161
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	84.050
Bahan				
Paving Blok	1,0200	m2	62.300	63.546
Pasir Pasang	0,0536	m3	195.300	10.458
			Jumlah Harga Bahan	74.004
Peralatan				
Sewa Tamper	0,2410	jam	75.900	18.289
			Jumlah Harga Peralatan	18.289
Harga Satuan Pokok Kegiatan				176.344
Pekerjaan Pemasangan Kanstin		**m'**		**216.417**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,025	OH	140.000	3.500
Tukang Batu	0,500	OH	130.000	65.000

Pekerja	0,500	OH	115.000	57.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	126.000
Bahan				
Kanstin - Uk 15 x 25 x 40 cm	2,500	buah	34.350	85.875
Semen Portland	2,250	kg	1.550	3.488
Pasir Pasang	0,005	m3	195.300	1.055
			Jumlah Harga Bahan	90.417
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				216.417
Pekerjaan Pemasangan Stopper/Uskup		**m'**		**158.022**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,025	OH	140.000	3.500
Tukang Batu	0,500	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,500	OH	115.000	57.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	126.000
Bahan				
Paving Stone K-300 - Tebal 8 cm, Abu-abu, Uskup	0,367	m2	86.800	31.827
Pasir Pasang	0,001	m3	195.300	195
			Jumlah Harga Bahan	32.022
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				158.022
Pekerjaan Tegel Batu Ampyang		**m2**		**197.655**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,025	OH	140.000	3.500
Tukang Batu	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	0,500	OH	115.000	57.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	93.500
Bahan				
Batu Lantai - Ampyang (Carport) Multi Warna	1,050	m2	91.900	96.495
Semen Portland	3,650	kg	1.550	5.658
Pasir Pasang	0,010	m3	195.300	1.953
Kapur	0,012	m3	4.100	49
			Jumlah Harga Bahan	104.155
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				197.655

Pekerjaan Galian				
Pekerjaan Galian Biasa + Pembuangan Sisa Galian		**m3**		**6.405**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,0202	jam	16.429	331
Mandor	0,0101	jam	20.000	202
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	533
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Excavator	0,0101	jam	160.300	1.615
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0424	jam	100.500	4.258
			Jumlah Harga Peralatan	5.873
Harga Satuan Pokok Kegiatan				6.405
Pekerjaan Galian Batu + Pembuangan Sisa Galian		**m3**		**23.314**

Tenaga Kerja				
Pekerja	0,0806	jam	16.429	1.324
Mandor	0,0101	jam	20.000	202
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.526
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Excavator	0,0101	jam	160.300	1.615
Sewa Rock Drill Breaker	0,0631	jam	51.100	3.225
Sewa Dump Truck (Jam)	0,1686	jam	100.500	16.948
			Jumlah Harga Peralatan	21.788
Harga Satuan Pokok Kegiatan				23.314
Pekerjaan Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 m		**m3**		**7.051**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0009	OH	140.000	124
Pekerja	0,0036	OH	115.000	409
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	533
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Bulldozer	0,0152	jam	363.400	5.524
Sewa Excavator	0,0062	jam	160.300	994
			Jumlah Harga Peralatan	6.518
Harga Satuan Pokok Kegiatan				7.051
Pekerjaan Galian Struktur dengan Kedalaman 2-4 m + Sheet Pile		**m3**		**42.210.981**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0007	OH	140.000	91
Pekerja	0,0025	OH	115.000	288
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	379
Bahan				
Sheet Pile - U-Shape Uk. 400 x 100 mm	13,0000	batang	3.246.500	42.204.500
			Jumlah Harga Bahan	42.204.500
Peralatan				
Sewa Bulldozer	0,0145	jam	363.400	5.269
Sewa Excavator	0,0052	jam	160.300	834
			Jumlah Harga Peralatan	6.103
Harga Satuan Pokok Kegiatan				42.210.981
Pekerjaan Galian Struktur dengan Kedalaman 2-4 m		**m3**		**7.903**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0010	OH	140.000	138
Pekerja	0,0099	OH	115.000	1.135
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.273
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Bulldozer	0,0152	jam	363.400	5.524
Sewa Excavator	0,0069	jam	160.300	1.106
			Jumlah Harga Peralatan	6.630
Harga Satuan Pokok Kegiatan				7.903
Pekerjaan Galian Struktur dengan Kedalaman 4-6 m + Sheet Pile		**m3**		**38.966.282**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0011	OH	140.000	151

Pekerja	0,0129	OH	115.000	1.484
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.634
Bahan				
Sheet Pile - U-Shape Uk. 400 x 100 mm	12,0000	batang	3.246.500	38.958.000
			Jumlah Harga Bahan	38.958.000
Peralatan				
Sewa Bulldozer	0,0145	jam	363.400	5.269
Sewa Excavator	0,0086	jam	160.300	1.379
			Jumlah Harga Peralatan	6.648
Harga Satuan Pokok Kegiatan				38.966.282
Pekerjaan Galian Struktur dengan Kedalaman 4-6 m		**m3**		**9.443**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0015	OH	140.000	208
Pekerja	0,0178	OH	115.000	2.044
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.252
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Bulldozer	0,0152	jam	363.400	5.524
Sewa Excavator	0,0104	jam	160.300	1.667
			Jumlah Harga Peralatan	7.191
Harga Satuan Pokok Kegiatan				9.443
Pekerjaan Pengerukan Saluran (Alat Berat)		**m3**		**20.152**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0117	OH	140.000	1.633
Tukang	0,0233	OH	130.000	3.033
Pekerja	0,1167	OH	115.000	13.417
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	18.083
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Suction Dredger	0,0081	jam	256.500	2.069
			Jumlah Harga Peralatan	2.069
Harga Satuan Pokok Kegiatan				20.152
Pekerjaan Galian Tanah Berbatu (Semi-Mechanic)		**m3**		**42.867**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0302	OH	140.000	4.228
Pekerja	0,3024	OH	115.000	34.776
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.004
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Jack Hammer (Jam)	0,0756	jam	51.100	3.863
			Jumlah Harga Peralatan	3.863
Harga Satuan Pokok Kegiatan				42.867
Pekerjaan Galian Batu (Semi-Mechanic)		**m3**		**73.926**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0531	OH	140.000	7.434
Pekerja	0,5310	OH	115.000	61.065
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	68.499
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0

Peralatan				
Sewa Jack Hammer (Jam)	0,1062	jam	51.100	5.427
			Jumlah Harga Peralatan	5.427
Harga Satuan Pokok Kegiatan				73.926
Pekerjaan Galian Tanah Cadas (Semi-Mechanic)		**m3**		**32.479**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0227	OH	140.000	3.178
Pekerja	0,2268	OH	115.000	26.082
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.260
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Jack Hammer (Jam)	0,0630	jam	51.100	3.219
			Jumlah Harga Peralatan	3.219
Harga Satuan Pokok Kegiatan				32.479
Pekerjaan Galian Lumpur (Semi-Mechanic)		**m3**		**33.713**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0240	OH	140.000	3.360
Pekerja	0,2400	OH	115.000	27.600
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.960
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Mud Pumping Machine	0,0250	jam	110.100	2.753
			Jumlah Harga Peralatan	2.753
Harga Satuan Pokok Kegiatan				33.713
Pekerjaan Sumur Bor Chasing 2.5 "		**m'**		**188.163**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0375	OH	140.000	5.250
Kepala Tukang	0,0625	OH	135.000	8.438
Tukang Pipa	0,0625	OH	130.000	8.125
Pekerja	0,1250	OH	115.000	14.375
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	36.188
Bahan				
Pipa PVC - Type AW Dia. 2 1/2 inch. pjg. 400 cm	0,3000	batang	218.000	65.400
			Jumlah Harga Bahan	65.400
Peralatan				
Sewa Alat Bantu Strouss Pile	0,5000	jam	63.050	31.525
Sewa Mud Pumping Machine	0,5000	jam	110.100	55.050
			Jumlah Harga Peralatan	86.575
Harga Satuan Pokok Kegiatan				188.163
Pekerjaan Sumur Bor Chasing 3"		**m'**		**190.863**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0375	OH	140.000	5.250
Kepala Tukang	0,0625	OH	135.000	8.438
Tukang Pipa	0,0625	OH	130.000	8.125
Pekerja	0,1250	OH	115.000	14.375
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	36.188
Bahan				
Pipa PVC - Type AW Dia. 3 inch. pjg. 400 cm	0,3000	batang	227.000	68.100
			Jumlah Harga Bahan	68.100
Peralatan				
Sewa Alat Bantu Strouss Pile	0,5000	jam	63.050	31.525

Sewa Mud Pumping Machine	0,5000	jam	110.100	55.050
			Jumlah Harga Peralatan	86.575
Harga Satuan Pokok Kegiatan				190.863
Timbunan Biasa dari Sumber Galian		**m3**		**134.489**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,0251	jam	16.429	413
Mandor	0,0063	jam	20.000	126
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	538
Bahan				
Bahan Timbunan Biasa (Tanah Urug)	1,2000	m3	102.100	122.520
			Jumlah Harga Bahan	122.520
Peralatan				
Sewa Excavator	0,0063	jam	160.300	1.007
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0369	jam	100.500	3.706
Sewa Motor Grader	0,0038	jam	322.100	1.232
Sewa Sheepfoot Roller	0,0072	jam	197.700	1.415
Sewa Tandem Roller	0,0078	jam	200.400	1.561
Sewa Water Tank Truck	0,0070	jam	357.000	2.509
			Jumlah Harga Peralatan	11.430
Harga Satuan Pokok Kegiatan				134.489
Timbunan Pilihan dari Sumber Galian		**m3**		**180.957**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,0306	jam	16.429	503
Mandor	0,0076	jam	20.000	153
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	656
Bahan				
Timbunan Bahan Pilihan	1,2000	m3	116.100	139.320
			Jumlah Harga Bahan	139.320
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0085	jam	641.200	5.453
Sewa Dump Truck (Jam)	0,1410	jam	100.500	14.170
Sewa Motor Grader	0,0076	jam	322.100	2.464
Sewa Tandem Roller	0,0335	jam	200.400	6.707
Sewa Water Tank Truck	0,0341	jam	357.000	12.187
			Jumlah Harga Peralatan	40.981
Harga Satuan Pokok Kegiatan				180.957
Geotekstil Separator Kelas 1		**m2**		**38.974**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0002	jam	20.000	4
Pekerja	0,0014	jam	16.429	23
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	27
Bahan				
Geotekstile Separator Kelas 1	1,0200	m2	38.100	38.862
			Jumlah Harga Bahan	38.862
Peralatan				
Sewa Flatbed Truck	0,0002	jam	477.700	85
			Jumlah Harga Peralatan	85
Harga Satuan Pokok Kegiatan				38.974
Geotekstil Separator Kelas 2		**m2**		**50.704**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0002	jam	20.000	4
Pekerja	0,0014	jam	16.429	23
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	27
Bahan				

Geotekstile Separator Kelas 2	1,0200	m2	49.600	50.592
			Jumlah Harga Bahan	50.592
Peralatan				
Sewa Flatbed Truck	0,0002	jam	477.700	85
			Jumlah Harga Peralatan	85
Harga Satuan Pokok Kegiatan				50.704
Geotekstil Separator Kelas 3		**m2**		**53.152**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0002	jam	20.000	4
Pekerja	0,0014	jam	16.429	23
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	27
Bahan				
Geotekstile Separator Kelas 3	1,0200	m2	52.000	53.040
			Jumlah Harga Bahan	53.040
Peralatan				
Sewa Flatbed Truck	0,0002	jam	477.700	85
			Jumlah Harga Peralatan	85
Harga Satuan Pokok Kegiatan				53.152

PEKERJAAN LAPIS RESAP PENGIKAT & LAPIS PEREKAT				
Pekerjaan Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine		**m3**		**58.264**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,1058	jam	16.429	1.738
Mandor	0,0529	jam	20.000	1.058
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.797
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Cold Milling	0,0529	jam	694.600	36.751
Sewa Dump Truck (Jam)	0,1078	jam	100.500	10.831
Sewa Water Tanker	0,0221	jam	357.000	7.886
			Jumlah Harga Peralatan	55.468
Harga Satuan Pokok Kegiatan				58.264
Pekerjaan Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine		**m3**		**288.678**
Tenaga Kerja				
Pekerja	5,9760	jam	16.429	98.177
Mandor	0,9960	jam	20.000	19.920
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.097
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Alat Concrete Cutter	0,2869	jam	90.850	26.061
Sewa Jack Hammer (Jam)	1,0040	jam	51.100	51.305
Sewa Compressor (Jam)	1,0040	jam	27.150	27.259
Sewa Dump Truck (Jam)	0,6563	jam	100.500	65.955
			Jumlah Harga Peralatan	170.580
Harga Satuan Pokok Kegiatan				288.678

PEKERJAAN PEMBERSIHAN, PEGUPASAN LAHAN, & PEMOTONGAN POHON				
Penyiapan Badan Jalan		**m2**		**1.379**

Tenaga Kerja				
Pekerja	0,0034	jam	16.429	57
Mandor	0,0017	jam	20.000	34
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	91
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Motor Grader	0,0017	jam	322.100	554
Sewa Tandem Roller	0,0037	jam	200.400	734
			Jumlah Harga Peralatan	1.289
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.379
Pekerjaan Pembersihan dan Pengupasan Lahan		**m2**		**6.096**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,0478	jam	16.429	786
Mandor	0,0048	jam	20.000	96
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	882
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Bulldozer	0,0048	jam	363.400	1.730
Sewa Track Loader	0,0048	jam	203.100	972
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0250	jam	100.500	2.512
			Jumlah Harga Peralatan	5.215
Harga Satuan Pokok Kegiatan				6.096
Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 15-30 cm		**unit**		**6.293**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,1229	jam	16.429	2.019
Mandor	0,0123	jam	20.000	246
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.265
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Track Loader	0,0123	jam	203.100	2.496
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0151	jam	100.500	1.522
Sewa Chainshaw (Jam)	0,1000	jam	100	10
			Jumlah Harga Peralatan	4.028
Harga Satuan Pokok Kegiatan				6.293
Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 30-50 cm		**unit**		**17.798**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,3015	jam	16.429	4.953
Mandor	0,0301	jam	20.000	603
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	5.556
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Track Loader	0,0301	jam	203.100	6.123
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0606	jam	100.500	6.087
Sewa Chainshaw (Jam)	0,3182	jam	100	32
			Jumlah Harga Peralatan	12.242
Harga Satuan Pokok Kegiatan				17.798
Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 50-75 cm		**unit**		**45.983**
Tenaga Kerja				

Pekerja	0,6378	jam	16.429	10.479
Mandor	0,0638	jam	20.000	1.276
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	11.755
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Track Loader	0,0638	jam	203.100	12.955
Sewa Dump Truck (Jam)	0,2109	jam	100.500	21.196
Sewa Chainshaw (Jam)	0,7778	jam	100	78
			Jumlah Harga Peralatan	34.228
Harga Satuan Pokok Kegiatan				45.983
Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >75 cm		**unit**		**126.909**
Tenaga Kerja				
Pekerja	1,4352	jam	16.429	23.578
Mandor	0,1435	jam	20.000	2.870
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	26.448
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Sewa Track Loader	0,1435	jam	203.100	29.148
Sewa Dump Truck (Jam)	0,7093	jam	100.500	71.289
Sewa Chainshaw (Jam)	0,2500	jam	100	25
			Jumlah Harga Peralatan	100.462
			Jumlah Harga Peralatan	100.462
Harga Satuan Pokok Kegiatan				126.909

PEKERJAAN CAMPURAN BERASPAL PANAS				
Pekerjaan Galian Perkerasan Berbutir (Tanpa Lapis Penutup Aspal)		**m3**		**69.520**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,031	OH	140.000	4.375
Pekerja	0,188	OH	115.000	21.563
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	25.938
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Jack Hammer (Jam)	0,267	jam	51.100	13.628
Sewa Compressor (Jam)	0,267	jam	27.150	7.241
Sewa Dump Truck (Jam)	0,226	jam	100.500	22.713
			Jumlah Harga Peralatan	43.582
Harga Satuan Pokok Kegiatan				69.520
Pekerjaan Pemasangan Geotextile		**m2**		**37.623**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,002	OH	140.000	308
Pekerja	0,018	OH	115.000	2.033
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.341
Bahan				
Geotextile Woven - Uk. 4 x 100 m, tbl. 0,8 mm 200 gr	1,050	m2	25.550	26.828
			Jumlah Harga Bahan	26.828
Peralatan				
Sewa Flatbed Truck	0,018	jam	477.700	8.455
			Jumlah Harga Peralatan	8.455
Harga Satuan Pokok Kegiatan				37.623
Pekerjaan Galian Perkerasan Beton		**m3**		**73.389**

Tenaga Kerja				
Mandor	0,021	OH	140.000	2.916
Pekerja	0,125	OH	115.000	14.375
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.291
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Jack Hammer (Jam)	0,402	jam	51.100	20.522
Sewa Compressor (Jam)	0,402	jam	27.150	10.903
Sewa Dump Truck (Jam)	0,246	jam	100.500	24.673
			Jumlah Harga Peralatan	56.098
Harga Satuan Pokok Kegiatan				73.389

Pekerjaan Pemeliharaan Dengan Laburan Aspal				
Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair		**liter**		**19.185**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,0015	jam	16.429	24
Mandor	0,0007	jam	20.000	15
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	39
Bahan				
Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	1,700	liter	11.200	19.040
			Jumlah Harga Bahan	19.040
Peralatan				
Sewa Asphalt Distributor	0,0002	jam	431.800	87
Sewa Compressor (Jam)	0,0007	jam	27.150	20
			Jumlah Harga Peralatan	107
Harga Satuan Pokok Kegiatan				19.185
Lapis Perekat - Aspal Cair		**liter**		**22.459**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,0021	jam	16.429	34
Mandor	0,0010	jam	20.000	21
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	55
Bahan				
Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1	1,700	liter	13.100	22.270
			Jumlah Harga Bahan	22.270
Peralatan				
Sewa Asphalt Distributor	0,0002	jam	431.800	87
Sewa Compressor (Jam)	0,0010	jam	27.150	28
Sewa Power Broom	0,0008	jam	23.200	19
			Jumlah Harga Peralatan	134
Harga Satuan Pokok Kegiatan				22.459
Bahan Agregat Penutup Burtu		**m2**		**15.896**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0013	OH	140.000	186
Pekerja	0,0266	OH	115.000	3.056
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	3.242
Bahan				
Batu Pecah - Chipping	0,013	m3	276.700	3.536
			Jumlah Harga Bahan	3.536
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,011	jam	641.200	6.797
Sewa Dump Truck (Jam)	0,021	jam	100.500	2.151
Sewa Pneumatic Tyre Roller	0,001	jam	342.000	171
			Jumlah Harga Peralatan	9.118

Harga Satuan Pokok Kegiatan				15.896
Bahan Agregat Penutup Burda		**m2**		**29.120**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0022	OH	140.000	308
Pekerja	0,0443	OH	115.000	5.095
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	5.403
Bahan				
Batu Pecah - Chipping	0,019	m3	276.700	5.380
			Jumlah Harga Bahan	5.380
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,018	jam	641.200	11.349
Sewa Dump Truck (Jam)	0,032	jam	100.500	3.226
Sewa Pneumatic Tyre Roller	0,011	jam	342.000	3.762
			Jumlah Harga Peralatan	18.337
Harga Satuan Pokok Kegiatan				29.120
Bahan Lataston Lapis Aus (HRS-WC)		**ton**		**1.559.604**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,2008	jam	16.429	3.299
Mandor	0,0201	jam	20.000	402
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	3.701
Bahan				
Agregat Pecah Mesin - Uk. 5 - 15 mm	0,2581	m3	241.700	62.389
Agregat Pecah Mesin - Uk. 0 - 5 mm	0,1842	m3	204.000	37.582
Pasir Pasang	0,2807	m3	195.300	54.815
Semen Portland	18,7680	kg	1.550	29.090
Aspal	79,5600	kg	15.350	1.221.246
			Jumlah Harga Bahan	1.405.123
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0054	jam	641.200	3.443
Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	jam	5.877.300	118.018
Sewa Genset (Jam)	0,0201	jam	335.200	6.731
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0504	jam	100.500	5.069
Sewa Asphalt Finisher	0,0172	jam	587.800	10.082
Sewa Tandem Roller	0,0175	jam	200.400	3.500
Sewa Pneumatic Tyre Roller	0,0115	jam	342.000	3.937
			Jumlah Harga Peralatan	150.780
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.559.604
Bahan Lataston Lapis Aus Perata (HRS-WC L)		**ton**		**1.515.063**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0024	OH	140.000	334
Pekerja	0,0167	OH	115.000	1.918
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.252
Bahan				
Agregat Pecah Mesin - Uk. 5 - 15 mm	0,244	m3	241.700	58.975
Agregat Pecah Mesin - Uk. 0 - 5 mm	0,154	m3	204.000	31.375
Pasir Pasang	0,248	m3	195.300	48.454
Semen Portland	23,100	kg	1.550	35.805
Aspal	75,190	kg	15.350	1.154.167
			Jumlah Harga Bahan	1.328.775
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,010	jam	641.200	6.156
Sewa Asphalt Mixing Plant	0,020	jam	5.877.300	118.134
Sewa Genset (Jam)	0,020	jam	335.200	6.738
Sewa Dump Truck (Jam)	0,370	jam	100.500	37.165
Sewa Asphalt Finisher	0,019	jam	587.800	11.227

Sewa Tandem Roller	0,016	jam	200.400	3.146
Sewa Pneumatic Tyre Roller	0,004	jam	342.000	1.471
			Jumlah Harga Peralatan	184.036
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.515.063
Bahan Lataston Lapis Pondasi (HRS-BASE)		**ton**		**1.311.814**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,2008	jam	16.429	3.299
Mandor	0,0201	jam	20.000	402
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	3.701
Bahan				
Agregat Pecah Mesin - Uk. 5 - 15 mm	0,3221	m3	241.700	77.847
Agregat Pecah Mesin - Uk. 0 - 5 mm	0,1636	m3	204.000	33.380
Pasir Pasang	0,2493	m3	195.300	48.679
Semen Portland	19,1760	kg	1.550	29.723
Aspal	63,2400	kg	15.350	970.734
			Jumlah Harga Bahan	1.160.362
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0054	jam	641.200	3.443
Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	jam	5.877.300	118.018
Sewa Genset (Jam)	0,0201	jam	335.200	6.731
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0491	jam	100.500	4.936
Sewa Asphalt Finisher	0,0143	jam	587.800	8.415
Sewa Tandem Roller	0,0146	jam	200.400	2.922
Sewa Pneumatic Tyre Roller	0,0096	jam	342.000	3.286
			Jumlah Harga Peralatan	147.751
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.311.814
Bahan Lataston Lapis Pondasi Perata (HRS-BASE L)		**ton**		**1.293.341**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0005	OH	140.000	72
Pekerja	0,0036	OH	115.000	411
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	483
Bahan				
Agregat Pecah Mesin - Uk. 5 - 15 mm	0,296	m3	241.700	71.495
Agregat Pecah Mesin - Uk. 0 - 5 mm	0,140	m3	204.000	28.642
Pasir Pasang	0,227	m3	195.300	44.235
Semen Portland	15,750	kg	1.550	24.413
Aspal	61,800	kg	15.350	948.630
			Jumlah Harga Bahan	1.117.414
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,010	jam	641.200	6.156
Sewa Asphalt Mixing Plant	0,020	jam	5.877.300	118.134
Sewa Genset (Jam)	0,020	jam	335.200	6.738
Sewa Dump Truck (Jam)	0,370	jam	100.500	37.165
Sewa Asphalt Finisher	0,004	jam	587.800	2.410
Sewa Tandem Roller	0,016	jam	200.400	3.166
Sewa Pneumatic Tyre Roller	0,005	jam	342.000	1.676
			Jumlah Harga Peralatan	175.444
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.293.341
Bahan Laston Lapis Aus (AC-WC)		**ton**		**1.274.595**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,2008	jam	16.429	3.299
Mandor	0,0201	jam	20.000	402
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	3.701
Bahan				
Agregat Pecah Mesin - Uk. 5 - 15 mm	0,3206	m3	241.700	77.481

Agregat Pecah Mesin - Uk. 0 - 5 mm	0,4193	m3	204.000	85.534
Semen Portland	9,5880	kg	1.550	14.861
Aspal	61,7100	kg	15.350	947.249
			Jumlah Harga Bahan	1.125.125
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0054	jam	641.200	3.443
Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	jam	5.877.300	118.018
Sewa Genset (Jam)	0,0201	jam	335.200	6.731
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0487	jam	100.500	4.894
Sewa Asphalt Finisher	0,0124	jam	587.800	7.299
Sewa Tandem Roller	0,0126	jam	200.400	2.534
Sewa Pneumatic Tyre Roller	0,0083	jam	342.000	2.851
			Jumlah Harga Peralatan	145.770
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.274.595
Bahan Laston Lapis Aus Perata (AC-WC L)		**ton**		**1.307.758**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0025	OH	140.000	352
Pekerja	0,0251	OH	115.000	2.887
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	3.238
Bahan				
Agregat Pecah Mesin - Uk. 5 - 15 mm	0,298	m3	241.700	71.978
Agregat Pecah Mesin - Uk. 0 - 5 mm	0,352	m3	204.000	71.869
Semen Portland	9,870	kg	1.550	15.299
Aspal	62,830	kg	15.350	964.441
			Jumlah Harga Bahan	1.123.586
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,010	jam	641.200	6.156
Sewa Asphalt Mixing Plant	0,020	jam	5.877.300	118.134
Sewa Genset (Jam)	0,020	jam	335.200	6.738
Sewa Dump Truck (Jam)	0,370	jam	100.500	37.165
Sewa Asphalt Finisher	0,014	jam	587.800	8.053
Sewa Tandem Roller	0,014	jam	200.400	2.705
Sewa Pneumatic Tyre Roller	0,006	jam	342.000	1.984
			Jumlah Harga Peralatan	180.934
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.307.758
Bahan Laston Lapis Antara (AC-BC)		**ton**		**1.202.270**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,2008	jam	16.429	3.299
Mandor	0,0201	jam	20.000	402
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	3.701
Bahan				
Agregat Pecah Mesin - Uk. 5 - 20 mm	0,3720	m3	261.700	97.341
Agregat Pecah Mesin - Uk. 0 - 5 mm	0,3719	m3	204.000	75.863
Semen Portland	9,5880	kg	1.550	14.861
Aspal	56,6100	kg	15.350	868.964
			Jumlah Harga Bahan	1.057.028
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0054	jam	641.200	3.443
Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	jam	5.877.300	118.018
Sewa Genset (Jam)	0,0201	jam	335.200	6.731
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0487	jam	100.500	4.894
Sewa Asphalt Finisher	0,0083	jam	587.800	4.866
Sewa Tandem Roller	0,0084	jam	200.400	1.689
Sewa Pneumatic Tyre Roller	0,0056	jam	342.000	1.901
			Jumlah Harga Peralatan	141.542

Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.202.270
Bahan Laston Lapis Antara Perata (AC-BC L)		**ton**		**1.236.557**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0025	OH	140.000	352
Pekerja	0,0251	OH	115.000	2.887
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	3.238
Bahan				
Agregat Pecah Mesin - Uk. 5 - 20 mm	0,348	m3	261.700	91.098
Agregat Pecah Mesin - Uk. 0 - 5 mm	0,313	m3	204.000	63.791
Semen Portland	9,450	kg	1.550	14.648
Aspal	57,680	kg	15.350	885.388
			Jumlah Harga Bahan	1.054.924
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,010	jam	641.200	6.156
Sewa Asphalt Mixing Plant	0,020	jam	5.877.300	118.134
Sewa Genset (Jam)	0,020	jam	335.200	6.738
Sewa Dump Truck (Jam)	0,370	jam	100.500	37.165
Sewa Asphalt Finisher	0,011	jam	587.800	6.466
Sewa Tandem Roller	0,011	jam	200.400	2.164
Sewa Pneumatic Tyre Roller	0,005	jam	342.000	1.573
			Jumlah Harga Peralatan	178.395
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.236.557
Bahan Laston Lapis Pondasi (AC-BASE)		**ton**		**1.087.222**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,2008	jam	16.429	3.299
Mandor	0,0201	jam	20.000	402
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	3.701
Bahan				
Agregat Pecah Mesin - Uk. 20 - 30 mm	0,1417	m3	298.200	42.246
Agregat Pecah Mesin - Uk. 5 - 20 mm	0,3209	m3	261.700	83.976
Agregat Pecah Mesin - Uk. 0 - 5 mm	0,2876	m3	204.000	58.662
Semen Portland	9,6900	kg	1.550	15.020
Aspal	48,4500	kg	15.350	743.708
			Jumlah Harga Bahan	943.611
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0054	jam	641.200	3.443
Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	jam	5.877.300	118.018
Sewa Genset (Jam)	0,0201	jam	335.200	6.731
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0487	jam	100.500	4.894
Sewa Asphalt Finisher	0,0066	jam	587.800	3.893
Sewa Tandem Roller	0,0070	jam	200.400	1.412
Sewa Pneumatic Tyre Roller	0,0044	jam	342.000	1.520
			Jumlah Harga Peralatan	139.911
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.087.222
Bahan Laston Lapis Pondasi Perata (AC-BASE L)		**ton**		**1.121.327**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0025	OH	140.000	352
Pekerja	0,0251	OH	115.000	2.887
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	3.238
Bahan				
Kerikil - Max. 30 mm	0,132	m3	298.200	39.243
Agregat Pecah Mesin - Uk. 5 - 20 mm	0,298	m3	261.700	78.013
Agregat Pecah Mesin - Uk. 0 - 5 mm	0,242	m3	204.000	49.286
Semen Portland	9,975	kg	1.550	15.461

Aspal	49,440	kg	15.350	758.904
			Jumlah Harga Bahan	940.908
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,010	jam	641.200	6.156
Sewa Asphalt Mixing Plant	0,020	jam	5.877.300	118.134
Sewa Genset (Jam)	0,020	jam	335.200	6.738
Sewa Dump Truck (Jam)	0,370	jam	100.500	37.165
Sewa Asphalt Finisher	0,009	jam	587.800	5.408
Sewa Tandem Roller	0,009	jam	200.400	1.804
Sewa Pneumatic Tyre Roller	0,005	jam	342.000	1.778
			Jumlah Harga Peralatan	177.181
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.121.327
Bahan Anti Pengelupasan		**kg**		**86.496**
Tenaga Kerja				
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	0
Bahan				
Bahan Anti Pengelupasan	1,020	kg	84.800	86.496
			Jumlah Harga Bahan	86.496
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				86.496
Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		**ton**		**1.237.598**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,2008	jam	16.429	3.299
Mandor	0,0201	jam	20.000	402
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	3.701
Bahan				
Agregat Pecah Mesin - Uk. 5 - 20 mm	0,3234	m3	261.700	84.642
Agregat Pecah Mesin - Uk. 0 - 5 mm	0,4068	m3	204.000	82.986
Semen Portland	0,0000	kg	1.550	0
Aspal	58,1400	kg	15.350	892.449
Asbuton B 5/20	25,5000	kg	1.100	28.050
			Jumlah Harga Bahan	1.088.127
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0054	jam	641.200	3.443
Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	jam	5.877.300	118.018
Sewa Genset (Jam)	0,0201	jam	335.200	6.731
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0487	jam	100.500	4.894
Sewa Asphalt Finisher	0,0124	jam	587.800	7.299
Sewa Tandem Roller	0,0126	jam	200.400	2.534
Sewa Pneumatic Tyre Roller	0,0083	jam	342.000	2.851
			Jumlah Harga Peralatan	145.770
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.237.598
Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)		**ton**		**1.158.879**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,2008	jam	16.429	3.299
Mandor	0,0201	jam	20.000	402
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	3.701
Bahan				
Agregat Pecah Mesin - Uk. 5 - 20 mm	0,3751	m3	261.700	98.173
Agregat Pecah Mesin - Uk. 0 - 5 mm	0,3591	m3	204.000	73.250
Semen Portland	0,0000	kg	1.550	0
Aspal	53,0400	kg	15.350	814.164
Asbuton B 5/20	25,5000	kg	1.100	28.050

			Jumlah Harga Bahan	1.013.637
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0054	jam	641.200	3.443
Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	jam	5.877.300	118.018
Sewa Genset (Jam)	0,0201	jam	335.200	6.731
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0487	jam	100.500	4.894
Sewa Asphalt Finisher	0,0083	jam	587.800	4.866
Sewa Tandem Roller	0,0084	jam	200.400	1.689
Sewa Pneumatic Tyre Roller	0,0056	jam	342.000	1.901
			Jumlah Harga Peralatan	141.542
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.158.879
Laston Lapis Fondasi Asbuton (AC-Base Asb)		**ton**		**1.043.723**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,2008	jam	16.429	3.299
Mandor	0,0201	jam	20.000	402
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	3.701
Bahan				
Agregat Pecah Mesin - Uk. 20 - 30 mm	0,1429	m3	298.200	42.602
Agregat Pecah Mesin - Uk. 5 - 20 mm	0,3238	m3	261.700	84.725
Agregat Pecah Mesin - Uk. 0 - 5 mm	0,2740	m3	204.000	55.887
Semen Portland	0,0000	kg	1.550	0
Aspal	44,8800	kg	15.350	688.908
Asbuton B 5/20	25,5000	kg	1.100	28.050
			Jumlah Harga Bahan	900.172
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,0054	jam	641.200	3.443
Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	jam	5.877.300	118.018
Sewa Genset (Jam)	0,0201	jam	335.200	6.731
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0487	jam	100.500	4.894
Sewa Asphalt Finisher	0,0066	jam	587.800	3.893
Sewa Tandem Roller	0,0067	jam	200.400	1.352
Sewa Pneumatic Tyre Roller	0,0044	jam	342.000	1.520
			Jumlah Harga Peralatan	139.850
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.043.723
Pekerjaan Campuran Aspal Dingin untuk Pelapisan		**m3**		**4.898.481**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0104	OH	140.000	1.456
Pekerja	0,1250	OH	115.000	14.375
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.831
Bahan				
Agregat Pecah Mesin - Uk. 0 - 5 mm	1,349	m3	204.000	275.155
Asphalt Emultion	153,300	kg	29.650	4.545.345
			Jumlah Harga Bahan	4.820.500
Peralatan				
Sewa Concrete Mixer	0,083	jam	267.200	22.266
Sewa Tandem Roller	0,024	jam	200.400	4.830
Sewa Dump Truck (Jam)	0,349	jam	100.500	35.054
			Jumlah Harga Peralatan	62.150
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.898.481
Pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam		**m3**		**2.111.375**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0018	OH	140.000	248
Pekerja	0,0177	OH	115.000	2.037
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.285

Bahan				
Kerikil - Max. 30 mm	1,669	m3	298.200	497.696
Pasir Urug	0,148	m3	168.500	24.921
Aspal	98,586	kg	15.350	1.513.290
			Jumlah Harga Bahan	2.035.907
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,007	jam	641.200	4.553
Sewa Dump Truck (Jam)	0,182	jam	100.500	18.321
Sewa 3-Wheel Roller	0,044	jam	300.100	13.054
Sewa Asphalt Sprayer	0,379	jam	98.350	37.255
			Jumlah Harga Peralatan	73.183
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.111.375
Pekerjaan Lapis Pondasi/Perata Penetrasi Macadam		**m3**		**2.226.368**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0018	OH	140.000	248
Pekerja	0,0177	OH	115.000	2.037
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.285
Bahan				
Kerikil - Max. 30 mm	1,775	m3	298.200	529.186
Pasir Urug	0,247	m3	168.500	41.535
Aspal	103	kg	15.350	1.581.050
			Jumlah Harga Bahan	2.151.771
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,007	jam	641.200	4.553
Sewa Dump Truck (Jam)	0,182	jam	100.500	18.321
Sewa 3-Wheel Roller	0,041	jam	300.100	12.184
Sewa Asphalt Sprayer	0,379	jam	98.350	37.255
			Jumlah Harga Peralatan	72.313
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.226.368
Aspal untuk Pekerjaan Pelaburan		**liter**		**15.914**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0001	OH	140.000	7
Pekerja	0,0002	OH	115.000	23
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	30
Bahan				
Aspal	0,976	kg	15.350	14.982
Kerosene / minyak Tanah	0,066	liter	12.300	811
			Jumlah Harga Bahan	15.792
Peralatan				
Sewa Asphalt Distributor	0,0002	jam	431.800	86
Sewa Air Compressor (Jam)	0,0002	jam	27.150	5
			Jumlah Harga Peralatan	92
Harga Satuan Pokok Kegiatan				15.914
Lapis Perekat - Aspal Cair (Manual)		**liter**		**15.591**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0001	OH	140.000	7
Pekerja	0,0002	OH	115.000	23
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	30
Bahan				
Aspal	0,849	kg	15.350	13.028
Kerosene / minyak Tanah	0,206	liter	12.300	2.534
			Jumlah Harga Bahan	15.561
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				15.591

Bahan Laston Lapis Aus (AC-WC) (Manual)		**ton**		**1.130.088**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0025	OH	140.000	352
Tukang	0,0251	OH	130.000	3.263
Pekerja	0,0251	OH	115.000	2.887
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	6.501
Bahan				
Agregat Pecah Mesin - Uk. 5 - 15 mm	0,298	m3	241.700	71.978
Agregat Pecah Mesin - Uk. 0 - 5 mm	0,352	m3	204.000	71.869
Semen Portland	9,870	kg	1.550	15.299
Aspal	62,830	kg	15.350	964.441
			Jumlah Harga Bahan	1.123.586
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.130.088
Bahan Laston Lapis Antara (AC-BC) (Manual)		**ton**		**1.061.425**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0025	OH	140.000	352
Tukang	0,0251	OH	130.000	3.263
Pekerja	0,0251	OH	115.000	2.887
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	6.501
Bahan				
Agregat Pecah Mesin - Uk. 5 - 20 mm	0,348	m3	261.700	91.098
Agregat Pecah Mesin - Uk. 0 - 5 mm	0,313	m3	204.000	63.791
Semen Portland	9,450	kg	1.550	14.648
Aspal	57,680	kg	15.350	885.388
			Jumlah Harga Bahan	1.054.924
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.061.425
Pembuatan ATB		**ton**		**901.271**
Tenaga Kerja				
Sopir	0,0400	OH	133.300	5.332
Pembantu Sopir	0,0400	OH	129.500	5.180
Mandor	0,0100	OH	140.000	1.400
Pekerja	0,0900	OH	115.000	10.350
Operator Alat berat	0,0250	OH	314.400	7.860
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	11.912
Bahan				
Aspal AC 60/70	60,000	kg	11.600	696.000
Pasir Pasang	0,240	m3	195.300	46.872
Batu Pecah mesin uk 1/2 cm	0,140	m3	270.600	37.884
Batu Pecah Mesin Uk. 2/3 cm	0,170	m3	285.900	48.603
Kapur Pasang	0,020	m3	191.000	3.820
			Jumlah Harga Bahan	833.179
Peralatan				
Sewa Dump Truck (Jam)	0,24	Jam	100.500	24.120
Sewa Wheel Loader	0,05	Jam	641.200	32.060
			Jumlah Harga Peralatan	56.180
Harga Satuan Pokok Kegiatan				901.271
Penghamparan ATB Tebal 6 cm		**ton**		**1.138.427**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,0100	OH	140.000	1.400
Pekerja	0,1970	OH	115.000	22.655

Operator Alat Berat	0,0390	OH	314.400	12.262
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	36.317
Bahan				
Aspal Curah	6,600	Kg	20.250	133.650
Minyak Tanah	1,660	Liter	12.300	20.418
Pembuatan ATB	0,986	Ton	901.271	888.653
			Jumlah Harga Bahan	1.042.721
Peralatan				
Sewa Asphalt Finisher	0,049	Jam	587.800	28.802
Sewa Pneumatic Tire Roller	0,049	Jam	342.000	16.758
Sewa Tandem Roller	0,049	Jam	200.400	9.820
Sewa Asphalt Sprayer	0,030	Jam	98.350	2.951
Sewa Compressor (Jam)	0,039	Jam	27.150	1.059
			Jumlah Harga Peralatan	59.389
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.138.427

Pekerjaan Beton				
Beton Mutu Tinggi Fc'=45 Mpa		**m3**		**3.259.322**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,602	jam	16.429	9.897
Tukang	1,506	jam	18.571	27.969
Mandor	0,100	jam	20.000	2.008
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.874
Bahan				
Semen Portland	453,90	Kg	1.550	703.545
Agregat Halus Beton	0,525	M3	234.900	123.228
Agregat Pecah Kasar	0,759	M3	298.200	226.191
Kayu Perancah	0,400	M3	2.915.000	1.166.000
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	4,800	Kg	15.850	76.080
Air	159,319	Ltr	400	63.728
Super Plastizier	6,809	Kg	42.400	288.680
Fly Ash	6,809	Kg	750	5.106
			Jumlah Harga Bahan	2.652.558
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,050	jam	641.200	32.189
Sewa Batching Plant	0,050	jam	1.038.200	52.118
Sewa Truck Mixer	0,623	jam	633.700	394.625
Sewa Concrete Pump	0,151	jam	311.900	46.973
Sewa Concrete Vibrator	0,301	jam	90.850	27.364
Sewa Water Tank Truck	0,038	jam	357.000	13.620
			Jumlah Harga Peralatan	566.890
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.259.322
Beton Mutu Tinggi Fc'=35 Mpa		**m3**		**3.195.452**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,602	jam	16.429	9.897
Tukang	1,506	jam	18.571	27.969
Mandor	0,100	jam	20.000	2.008
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.874
Bahan				
Semen Portland	386,58	Kg	1.550	599.199
Agregat Halus Beton	0,560	M3	234.900	131.519
Agregat Pecah Kasar	0,777	M3	298.200	231.701
Kayu Perancah	0,400	M3	2.915.000	1.166.000
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	4,800	Kg	15.850	76.080
Air	159,271	Ltr	400	63.708
Super Plastizier	5,799	Kg	42.400	245.865

Fly Ash	99,488	Ltr	750	74.616
			Jumlah Harga Bahan	2.588.688
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,050	jam	641.200	32.189
Sewa Batching Plant	0,050	jam	1.038.200	52.118
Sewa Truck Mixer	0,623	jam	633.700	394.625
Sewa Concrete Pump	0,151	jam	311.900	46.973
Sewa Concrete Vibrator	0,301	jam	90.850	27.364
Sewa Water Tank Truck	0,038	jam	357.000	13.620
			Jumlah Harga Peralatan	566.890
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.195.452
Beton Mutu Sedang Fc'=30 Mpa		**m3**		**3.134.956**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,602	jam	16.429	9.897
Tukang	1,506	jam	18.571	27.969
Mandor	0,100	jam	20.000	2.008
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.874
Bahan				
Semen Portland	386,58	Kg	1.550	599.199
Agregat Halus Beton	0,586	M3	234.900	137.737
Agregat Pecah Kasar	0,781	M3	298.200	232.954
Kayu Perancah	0,400	M3	2.915.000	1.166.000
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	4,800	Kg	15.850	76.080
Air	175,894	Ltr	400	70.358
Super Plastizier	5,799	Kg	42.400	245.865
			Jumlah Harga Bahan	2.528.192
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,050	jam	641.200	32.189
Sewa Batching Plant	0,050	jam	1.038.200	52.118
Sewa Truck Mixer	0,623	jam	633.700	394.625
Sewa Concrete Pump	0,151	jam	311.900	46.973
Sewa Concrete Vibrator	0,301	jam	90.850	27.364
Sewa Water Tank Truck	0,038	jam	357.000	13.620
			Jumlah Harga Peralatan	566.890
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.134.956
Beton Mutu Sedang Fc'=25 Mpa		**m3**		**3.035.673**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,602	jam	16.429	9.897
Tukang	1,506	jam	18.571	27.969
Mandor	0,100	jam	20.000	2.008
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.874
Bahan				
Semen Portland	390,66	Kg	1.550	605.523
Agregat Halus Beton	0,613	M3	234.900	143.955
Agregat Pecah Kasar	0,785	M3	298.200	233.956
Kayu Perancah	0,375	M3	2.915.000	1.093.125
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	4,500	Kg	15.850	71.325
Air	198,846	Ltr	400	79.538
Super Plastizier	5,860	Kg	42.400	248.460
			Jumlah Harga Bahan	2.475.882
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,050	jam	641.200	32.189
Sewa Batching Plant	0,050	jam	1.038.200	52.118
Sewa Truck Mixer	0,623	jam	633.700	394.625
Sewa Concrete Vibrator	0,301	jam	90.850	27.364
Sewa Water Tank Truck	0,038	jam	357.000	13.620

			Jumlah Harga Peralatan	519.917
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.035.673
Beton Mutu Sedang Fc'=20 Mpa		**m3**		**2.924.566**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,602	jam	16.429	9.897
Tukang	1,506	jam	18.571	27.969
Mandor	0,100	jam	20.000	2.008
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.874
Bahan				
Semen Portland	336,60	Kg	1.550	521.730
Agregat Halus Beton	0,656	M3	234.900	154.130
Agregat Pecah Kasar	0,774	M3	298.200	230.950
Kayu Perancah	0,375	M3	2.915.000	1.093.125
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	4,500	Kg	15.850	71.325
Air	198,594	Ltr	400	79.438
Super Plastizier	5,049	Kg	42.400	214.078
			Jumlah Harga Bahan	2.364.775
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,050	jam	641.200	32.189
Sewa Batching Plant	0,050	jam	1.038.200	52.118
Sewa Truck Mixer	0,623	jam	633.700	394.625
Sewa Concrete Vibrator	0,301	jam	90.850	27.364
Sewa Water Tank Truck	0,038	jam	357.000	13.620
			Jumlah Harga Peralatan	519.917
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.924.566
Beton Mutu Rendah Fc'=15 Mpa		**m3**		**2.770.394**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,602	jam	16.429	9.897
Tukang	1,506	jam	18.571	27.969
Mandor	0,100	jam	20.000	2.008
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.874
Bahan				
Semen Portland	298,86	Kg	1.550	463.233
Agregat Halus Beton	0,682	M3	234.900	160.159
Agregat Pecah Kasar	0,774	M3	298.200	230.699
Kayu Perancah	0,350	M3	2.915.000	1.020.250
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	4,200	Kg	15.850	66.570
Air	199,041	Ltr	400	79.616
Super Plastizier	4,483	Kg	42.400	190.075
			Jumlah Harga Bahan	2.210.603
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,050	jam	641.200	32.189
Sewa Batching Plant	0,050	jam	1.038.200	52.118
Sewa Truck Mixer	0,623	jam	633.700	394.625
Sewa Water Tank Truck	0,038	jam	357.000	13.620
Sewa Concrete Vibrator	0,301	jam	90.850	27.364
			Jumlah Harga Peralatan	519.917
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.770.394
Beton Siklop Fc'=15 Mpa		**m3**		**701.069**
Tenaga Kerja				
Pekerja	2,677	jam	16.429	43.985
Tukang	1,339	jam	18.571	24.861
Mandor	0,335	jam	20.000	6.693
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	75.540
Bahan				
Semen Portland	139,23	Kg	1.550	215.807

Agregat Halus Beton	0,32	M3	234.900	74.785
Agregat Pecah Kasar	0,361	M3	298.200	107.660
Batu Belah - 15/20 cm	0,340	M3	209.300	71.246
Air	132,467	Ltr	400	52.987
			Jumlah Harga Bahan	522.484
Peralatan				
Sewa Concrete Mixer	0,335	jam	267.200	89.424
Sewa Water Tank Truck	0,038	jam	357.000	13.620
			Jumlah Harga Peralatan	103.045
Harga Satuan Pokok Kegiatan				701.069
Beton Mutu Rendah Fc'=10 Mpa		**m3**		**2.430.052**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,602	jam	16.429	9.897
Tukang	1,506	jam	18.571	27.969
Mandor	0,100	jam	20.000	2.008
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.874
Bahan				
Semen Portland	284,58	Kg	1.550	441.099
Agregat Halus Beton	0,700	M3	234.900	164.493
Agregat Pecah Kasar	0,764	M3	298.200	227.694
Kayu Perancah	0,250	M3	2.915.000	728.750
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	3,000	Kg	15.850	47.550
Air	199,206	Ltr	400	79.682
Super Plastizier	4,269	Kg	42.400	180.993
			Jumlah Harga Bahan	1.870.261
Peralatan				
Sewa Wheel Loader	0,050	jam	641.200	32.189
Sewa Batching Plant	0,050	jam	1.038.200	52.118
Sewa Truck Mixer	0,623	jam	633.700	394.625
Sewa Water Tank Truck	0,038	jam	357.000	13.620
Sewa Concrete Vibrator	0,301	jam	90.850	27.364
			Jumlah Harga Peralatan	519.917
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.430.052

Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai				
Pekerjaan Pemasangan Turap Bambu Tinggi 1,5 m		**m'**		**117.169**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,002	OH	140.000	305
Kepala Tukang	0,007	OH	135.000	918
Tukang Kayu	0,022	OH	130.000	2.834
Pekerja	0,273	OH	115.000	31.338
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	35.395
Bahan				
Cerucuk Bambu - Dia. 12 cm, pjg. 600 cm	1,500	batang	19.150	28.725
Gedeg Guling - Uk. 2 x 4 m	1,650	m2	30.100	49.665
Kawat Beton	0,109	kg	31.050	3.384
			Jumlah Harga Bahan	81.774
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				117.169
Pekerjaan Pemasangan Turap Bambu Tinggi 2,75 m		**m'**		**219.660**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,004	OH	140.000	560

Kepala Tukang	0,013	OH	135.000	1.688
Tukang Kayu	0,040	OH	130.000	5.200
Pekerja	0,500	OH	115.000	57.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	64.948
Bahan				
Cerucuk Bambu - Dia. 12 cm, pjg. 600 cm	3,000	batang	19.150	57.450
Gedeg Guling - Uk. 2 x 4 m	3,025	m2	30.100	91.053
Kawat Beton	0,200	kg	31.050	6.210
			Jumlah Harga Bahan	154.713
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				219.660
Pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang 30/30		**m'**		**432.940**
Tenaga Kerja				
Tukang	0,125	OH	130.000	16.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	16.250
Bahan				
Tiang Pancang - Beton Uk. 30/30	1,000	m'	248.100	248.100
			Jumlah Harga Bahan	248.100
Peralatan				
Sewa Crane - 30 ton	0,218	jam	712.400	155.303
Sewa Sheet Pile Hammer	0,218	jam	60.950	13.287
			Jumlah Harga Peralatan	168.590
Harga Satuan Pokok Kegiatan				432.940
Pekerjaan Pecah Kepala Tiang Pancang		**Titik**		**104.064**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,071	OH	115.000	8.214
Mandor	0,036	OH	140.000	4.999
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	13.214
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Alat Concrete Cutter	1,000	jam	90.850	90.850
			Jumlah Harga Peralatan	90.850
Harga Satuan Pokok Kegiatan				104.064

HSPK FISIK NON KONSTRUKSI				
SARANA DAN PRASARANA KOTA				
PEKERJAAN PENERANGAN JALAN UMUM				
Pekerjaan Penerangan Jalan dan Pekerjaan Elektrikal				
Pekerjaan Pemasangan Konektor Kabel		**Unit**		**21.750**
Tenaga Kerja				
Tukang Listrik	0,010	OH	130.000	1.300
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.300
Bahan				
Konektor Kabel	1,000	buah	20.450	20.450
			Jumlah Harga Bahan	20.450
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				21.750
Pekerjaan Penarikan Kabel		**m'**		**5.750**

Tenaga Kerja				
Pekerja	0,050	OH	115.000	5.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	5.750
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				5.750
Pekerjaan Penarikan Kabel Bawah Tanah (Bore Machine)		**m'**		**632.150**
Tenaga Kerja				
Tukang Listrik	0,500	OH	130.000	65.000
Pekerja	0,750	OH	115.000	86.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	151.250
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Horizontal Direction Drilling (HDD) Machine	0,500	jam	961.800	480.900
			Jumlah Harga Peralatan	480.900
Harga Satuan Pokok Kegiatan				632.150
Pekerjaan Pemasangan Panel Meter/Panel Lampu PJU		**Unit**		**162.950**
Tenaga Kerja				
Tukang Listrik	0,400	OH	130.000	52.000
Pekerja	0,800	OH	115.000	92.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	144.000
Bahan				
Kabel Gland - PG-7	1,000	buah	1.250	1.250
Kabel Gland - PG-21	2,000	buah	4.750	9.500
Beugel Mur + Baut - Uk. 60 x 60 mm, 6 mm	1,000	buah	8.200	8.200
			Jumlah Harga Bahan	18.950
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				162.950
Pekerjaan Pemasangan Pipa untuk Kabel Tanam		**m'**		**134.635**
Tenaga Kerja				
Tukang Pipa	0,002	OH	130.000	260
Pekerja	0,060	OH	115.000	6.900
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	7.160
Bahan				
Pipa PVC - Type AW Dia. 4 inch. pjg. 400 cm	0,250	batang	509.900	127.475
			Jumlah Harga Bahan	127.475
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				134.635
Pekerjaan Instalasi Tarikan Kabel Udara		**m'**		**107.210**
Tenaga Kerja				
Tukang Listrik	0,025	OH	130.000	3.250
Pekerja	0,750	OH	115.000	86.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	89.500
Bahan				
Kabel NYM - 2 x 2.5 mm	1,100	m'	16.100	17.710

			Jumlah Harga Bahan	17.710
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				107.210
Roll Pipa 1,5 inch		**unit**		**340.866**
Tenaga Kerja				
Tukang Besi	0,107	OH	130.000	13.871
Pekerja	0,213	OH	115.000	24.495
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.366
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Steel Pipe Bender Machine	1,000	jam	302.500	302.500
			Jumlah Harga Peralatan	302.500
Harga Satuan Pokok Kegiatan				340.866
Roll Pipa 2 inch		**unit**		**350.500**
Tenaga Kerja				
Tukang Besi	0,133	OH	130.000	17.329
Pekerja	0,267	OH	115.000	30.671
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	48.000
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Steel Pipe Bender Machine	1,000	jam	302.500	302.500
			Jumlah Harga Peralatan	302.500
Harga Satuan Pokok Kegiatan				350.500
Roll Pipa 3 inch		**unit**		**392.500**
Tenaga Kerja				
Tukang Besi	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	0,500	OH	115.000	57.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	90.000
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Steel Pipe Bender Machine	1,000	jam	302.500	302.500
			Jumlah Harga Peralatan	302.500
Harga Satuan Pokok Kegiatan				392.500
Roll Pipa 4 inch		**unit**		**446.500**
Tenaga Kerja				
Tukang Besi	0,400	OH	130.000	52.000
Pekerja	0,800	OH	115.000	92.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	144.000
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
Sewa Steel Pipe Bender Machine	1,000	jam	302.500	302.500
			Jumlah Harga Peralatan	302.500
Harga Satuan Pokok Kegiatan				446.500
Pekerjaan Pemasangan Ornamen Tiang Panjang 1,5 m		**unit**		**713.518**
Tenaga Kerja				
Tukang Besi	0,333	OH	130.000	43.290

Pekerja	0,667	OH	115.000	76.671
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	119.961
Bahan				
Pipa Galvanis - Medium Dia. 2 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4 mm	0,250	batang	1.092.500	273.125
Scotch Light - Colour, Engineering Grade	0,050	m2	30.650	1.533
Beugel Mur + Baut - Uk. 60 x 60 mm, 6 mm	2,000	buah	8.200	16.400
			Jumlah Harga Bahan	291.058
Peralatan				
Sewa Steel Pipe Bender Machine	1,000	jam	302.500	302.500
			Jumlah Harga Peralatan	302.500
Harga Satuan Pokok Kegiatan				713.518
Pekerjaan Pemasangan Ornamen Tiang Panjang 2 m		**unit**		**804.196**
Tenaga Kerja				
Tukang Besi	0,333	OH	130.000	43.290
Pekerja	0,667	OH	115.000	76.671
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	119.961
Bahan				
Pipa Galvanis - Medium Dia. 2 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4 mm	0,333	batang	1.092.500	363.803
Scotch Light - Colour, Engineering Grade	0,050	m2	30.650	1.533
Beugel Mur + Baut - Uk. 60 x 60 mm, 6 mm	2,000	buah	8.200	16.400
			Jumlah Harga Bahan	381.735
Peralatan				
Sewa Steel Pipe Bender Machine	1,000	jam	302.500	302.500
			Jumlah Harga Peralatan	302.500
Harga Satuan Pokok Kegiatan				804.196
Pekerjaan Pemasangan Ornamen Tiang Panjang 3 m		**unit**		**1.395.051**
Tenaga Kerja				
Tukang Besi	0,333	OH	130.000	43.290
Pekerja	0,667	OH	115.000	76.671
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	119.961
Bahan				
Pipa Galvanis - Medium Dia. 2 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4 mm	0,500	batang	1.092.500	546.250
Scotch Light - Colour, Engineering Grade	0,050	m2	30.650	1.533
Plat Besi - Uk. 30 x 30 cm, Tbl. 15 mm	28,560	kg	14.300	408.408
Beugel Mur + Baut - Uk. 60 x 60 mm, 6 mm	2,000	buah	8.200	16.400
			Jumlah Harga Bahan	972.591
Peralatan				
Sewa Steel Pipe Bender Machine	1,000	jam	302.500	302.500
			Jumlah Harga Peralatan	302.500
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.395.051
Pekerjaan Pemasangan Ornamen Tiang Panjang 6 m		**unit**		**2.116.333**
Tenaga Kerja				
Tukang Besi	0,333	OH	130.000	43.290
Pekerja	0,667	OH	115.000	76.671
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	119.961
Bahan				

Pipa Galvanis - Medium Dia. 2 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4 mm	1,000	batang	1.092.500	1.092.500
Scotch Light - Colour, Engineering Grade	0,050	m2	30.650	1.533
Plat Besi - Uk. 30 x 30 cm, Tbl. 15 mm	40,800	kg	14.300	583.440
Beugel Mur + Baut - Uk. 60 x 60 mm, 6 mm	2,000	buah	8.200	16.400
			Jumlah Harga Bahan	1.693.873
Peralatan				
Sewa Steel Pipe Bender Machine	1,000	jam	302.500	302.500
			Jumlah Harga Peralatan	302.500
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.116.333
Pekerjaan Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 4400 VA		**unit**		**3.146.850**
Tenaga Kerja				
Tukang Listrik	0,900	OH	130.000	117.000
Pekerja	1,300	OH	115.000	149.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	266.500
Bahan				
Panel kWh Meter - 1 Phase	1,000	buah	561.500	561.500
MCB C60N - 1 Phase, 6 A	1,000	buah	178.700	178.700
MCB C60N - 1 Phase, 10 A	3,000	buah	90.700	272.100
MCB C60N - 1 Phase, 40 A	2,000	buah	188.900	377.800
Magnet Contactor LC1 D12 - 25 A	1,000	buah	343.100	343.100
Time Switch SUL 181 D	1,000	buah	510.500	510.500
Kabel Gland - PG-7	1,000	buah	1.250	1.250
Kabel Gland - PG-21	4,000	buah	4.750	19.000
Pipa PVC - Type C Dia. 1/2 inch. pjg. 400 cm (for ARDE)	3,000	batang	17.600	52.800
Elbow Pipa PVC - Type C Dia. 1/2 inch	2,000	buah	2.650	5.300
Stainless Tie + Clip + Ring	3,000	buah	19.950	59.850
Kabel Twisted - 2 x 10 mm, XLPE	3,000	m'	10.250	30.750
Grounding Rod + Steel Wire - Uk. 16 mm (for ARDE)	1,000	buah	459.500	459.500
Beugel Mur + Baut - Uk. 60 x 60 mm, 6 mm	1,000	buah	8.200	8.200
			Jumlah Harga Bahan	2.880.350
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.146.850
Pekerjaan Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 6600 VA		**unit**		**5.790.950**
Tenaga Kerja				
Tukang Listrik	0,900	OH	130.000	117.000
Pekerja	1,300	OH	115.000	149.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	266.500
Bahan				
Panel kWh Meter - 3 Phase	1,000	buah	1.225.100	1.225.100
Pilot Lamp	3,000	buah	9.700	29.100
MCB C60N - 1 Phase, 6 A	1,000	buah	178.700	178.700
MCB C60N - 1 Phase, 10 A	6,000	buah	90.700	544.200
MCB C60N - 3 Phase, 25 A	2,000	buah	765.700	1.531.400
Magnet Contactor LC1 D40 - 40 A	1,000	buah	868.800	868.800
Time Switch SUL 181 D	1,000	buah	510.500	510.500
Kabel Gland - PG-7	1,000	buah	1.250	1.250
Kabel Gland - PG-21	4,000	buah	4.750	19.000
Pipa PVC - Type C Dia. 1/2 inch. pjg.	3,000	batang	17.600	52.800

400 cm (for ARDE)				
Elbow Pipa PVC - Type C Dia. 1/2 inch	2,000	buah	2.650	5.300
Stainless Tie + Clip + Ring	3,000	buah	19.950	59.850
Kabel Twisted - 2 x 10 mm, XLPE	3,000	m'	10.250	30.750
Grounding Rod + Steel Wire - Uk. 16 mm (for ARDE)	1,000	buah	459.500	459.500
Beugel Mur + Baut - Uk. 60 x 60 mm, 6 mm	1,000	buah	8.200	8.200
			Jumlah Harga Bahan	5.524.450
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				5.790.950
Pekerjaan Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 10600 VA		**unit**		**6.165.950**
Tenaga Kerja				
Tukang Listrik	0,900	OH	130.000	117.000
Pekerja	1,300	OH	115.000	149.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	266.500
Bahan				
Panel kWh Meter - 3 Phase	1,000	buah	1.225.100	1.225.100
Pilot Lamp	3,000	buah	9.700	29.100
MCB C60N - 1 Phase, 6 A	1,000	buah	178.700	178.700
MCB C60N - 1 Phase, 16 A	6,000	buah	153.200	919.200
MCB C60N - 3 Phase, 25 A	2,000	buah	765.700	1.531.400
Magnet Contactor LC1 D40 - 40 A	1,000	buah	868.800	868.800
Time Switch SUL 181 D	1,000	buah	510.500	510.500
Kabel Gland - PG-7	1,000	buah	1.250	1.250
Kabel Gland - PG-21	4,000	buah	4.750	19.000
Pipa PVC - Type C Dia. 1/2 inch. pjg. 400 cm (for ARDE)	3,000	batang	17.600	52.800
Elbow Pipa PVC - Type C Dia. 1/2 inch	2,000	buah	2.650	5.300
Stainless Tie + Clip + Ring	3,000	buah	19.950	59.850
Kabel Twisted - 2 x 10 mm, XLPE	3,000	m'	10.250	30.750
Grounding Rod + Steel Wire - Uk. 16 mm (for ARDE)	1,000	buah	459.500	459.500
Beugel Mur + Baut - Uk. 60 x 60 mm, 6 mm	1,000	buah	8.200	8.200
			Jumlah Harga Bahan	5.899.450
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				6.165.950
Pekerjaan Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 13200 VA		**unit**		**5.863.750**
Tenaga Kerja				
Tukang Listrik	0,900	OH	130.000	117.000
Pekerja	1,300	OH	115.000	149.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	266.500
Bahan				
Panel kWh Meter - 3 Phase	1,000	buah	1.225.100	1.225.100
Pilot Lamp	3,000	buah	9.700	29.100
MCB C60N - 1 Phase, 6 A	1,000	buah	178.700	178.700
MCB C60N - 1 Phase, 16 A	6,000	buah	153.200	919.200
MCB C60N - 3 Phase, 40 A	2,000	buah	614.600	1.229.200
Magnet Contactor LC1 D40 - 40 A	1,000	buah	868.800	868.800
Time Switch SUL 181 D	1,000	buah	510.500	510.500
Kabel Gland - PG-7	1,000	buah	1.250	1.250
Kabel Gland - PG-21	4,000	buah	4.750	19.000

Pipa PVC - Type C Dia. 1/2 inch. pjg. 400 cm (for ARDE)	3,000	batang	17.600	52.800
Elbow Pipa PVC - Type C Dia. 1/2 inch	2,000	buah	2.650	5.300
Stainless Tie + Clip + Ring	3,000	buah	19.950	59.850
Kabel Twisted - 2 x 10 mm, XLPE	3,000	m'	10.250	30.750
Grounding Rod + Steel Wire - Uk. 16 mm (for ARDE)	1,000	buah	459.500	459.500
Beugel Mur + Baut - Uk. 60 x 60 mm, 6 mm	1,000	buah	8.200	8.200
			Jumlah Harga Bahan	5.597.250
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				5.863.750
Pekerjaan Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 16500 VA		**unit**		**5.863.750**
Tenaga Kerja				
Tukang Listrik	0,900	OH	130.000	117.000
Pekerja	1,300	OH	115.000	149.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	266.500
Bahan				
Panel kWh Meter - 3 Phase	1,000	buah	1.225.100	1.225.100
Pilot Lamp	3,000	buah	9.700	29.100
MCB C60N - 1 Phase, 6 A	1,000	buah	178.700	178.700
MCB C60N - 1 Phase, 16 A	6,000	buah	153.200	919.200
MCB C60N - 3 Phase, 40 A	2,000	buah	614.600	1.229.200
Magnet Contactor LC1 D40 - 40 A	1,000	buah	868.800	868.800
Time Switch SUL 181 D	1,000	buah	510.500	510.500
Kabel Gland - PG-7	1,000	buah	1.250	1.250
Kabel Gland - PG-21	4,000	buah	4.750	19.000
Pipa PVC - Type C Dia. 1/2 inch. pjg. 400 cm (for ARDE)	3,000	batang	17.600	52.800
Elbow Pipa PVC - Type C Dia. 1/2 inch	2,000	buah	2.650	5.300
Stainless Tie + Clip + Ring	3,000	buah	19.950	59.850
Kabel Twisted - 2 x 10 mm, XLPE	3,000	m'	10.250	30.750
Grounding Rod + Steel Wire - Uk. 16 mm (for ARDE)	1,000	buah	459.500	459.500
Beugel Mur + Baut - Uk. 60 x 60 mm, 6 mm	1,000	buah	8.200	8.200
			Jumlah Harga Bahan	5.597.250
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				5.863.750
Pekerjaan Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 23000 VA		**unit**		**7.448.350**
Tenaga Kerja				
Tukang Listrik	0,900	OH	130.000	117.000
Pekerja	1,300	OH	115.000	149.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	266.500
Bahan				
Panel kWh Meter - 3 Phase	1,000	buah	1.225.100	1.225.100
Pilot Lamp	3,000	buah	9.700	29.100
MCB C60N - 1 Phase, 6 A	1,000	buah	178.700	178.700
MCB C60N - 1 Phase, 25 A	6,000	buah	245.100	1.470.600
MCB C60N - 3 Phase, 63 A	2,000	buah	1.131.200	2.262.400
Magnet Contactor LC1 D40 - 40 A	1,000	buah	868.800	868.800
Time Switch SUL 181 D	1,000	buah	510.500	510.500
Kabel Gland - PG-7	1,000	buah	1.250	1.250

Kabel Gland - PG-21	4,000	buah	4.750	19.000
Pipa PVC - Type C Dia. 1/2 inch. pjg. 400 cm (for ARDE)	3,000	batang	17.600	52.800
Elbow Pipa PVC - Type C Dia. 1/2 inch	2,000	buah	2.650	5.300
Stainless Tie + Clip + Ring	3,000	buah	19.950	59.850
Kabel Twisted - 2 x 10 mm, XLPE	3,000	m'	10.250	30.750
Grounding Rod + Steel Wire - Uk. 16 mm (for ARDE)	1,000	buah	459.500	459.500
Beugel Mur + Baut - Uk. 60 x 60 mm, 6 mm	1,000	buah	8.200	8.200
			Jumlah Harga Bahan	7.181.850
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				7.448.350
Pekerjaan Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 33000 VA		**unit**		**9.468.550**
Tenaga Kerja				
Tukang Listrik	0,900	OH	130.000	117.000
Pekerja	1,300	OH	115.000	149.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	266.500
Bahan				
Panel kWh Meter - 3 Phase	1,000	buah	1.225.100	1.225.100
Pilot Lamp	3,000	buah	9.700	29.100
MCB C60N - 1 Phase, 6 A	1,000	buah	178.700	178.700
MCB C60N - 1 Phase, 25 A	6,000	buah	245.100	1.470.600
MCB C120N - 3 Phase, 100 A	2,000	buah	2.141.300	4.282.600
Magnet Contactor LC1 D40 - 40 A	1,000	buah	868.800	868.800
Time Switch SUL 181 D	1,000	buah	510.500	510.500
Kabel Gland - PG-7	1,000	buah	1.250	1.250
Kabel Gland - PG-21	4,000	buah	4.750	19.000
Pipa PVC - Type C Dia. 1/2 inch. pjg. 400 cm (for ARDE)	3,000	batang	17.600	52.800
Elbow Pipa PVC - Type C Dia. 1/2 inch	2,000	buah	2.650	5.300
Stainless Tie + Clip + Ring	3,000	buah	19.950	59.850
Kabel Twisted - 2 x 10 mm, XLPE	3,000	m'	10.250	30.750
Grounding Rod + Steel Wire - Uk. 16 mm (for ARDE)	1,000	buah	459.500	459.500
Beugel Mur + Baut - Uk. 60 x 60 mm, 6 mm	1,000	buah	8.200	8.200
			Jumlah Harga Bahan	9.202.050
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				9.468.550
Pekerjaan Pengecatan Tiang PJU		**unit**		**311.175**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,040	OH	140.000	5.600
Kepala Tukang	0,100	OH	135.000	13.500
Tukang Cat	1,000	OH	130.000	130.000
Pekerja	0,700	OH	115.000	80.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	229.600
Bahan				
Cat Meni Besi	0,408	kg	56.150	22.909
Cat Besi	0,408	kg	86.600	35.333
Thinner	0,004	liter	38.000	133
Amplas - No. 500	2,000	lembar	2.650	5.300
Kuas - Uk. 4"	1,000	buah	17.900	17.900

			Jumlah Harga Bahan	81.575
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				311.175
Pekerjaan Pemasangan Tiang Biasa 5 m Cabang 1		**unit**		**1.861.400**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,250	OH	135.000	33.750
Tukang Besi	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	0,750	OH	115.000	86.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	152.500
Bahan				
Tiang Biasa - Tinggi 5 m, Single Arm	1,000	unit	1.352.700	1.352.700
			Jumlah Harga Bahan	1.352.700
Peralatan				
Sewa Crane - 30 ton	0,500	jam	712.400	356.200
			Jumlah Harga Peralatan	356.200
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.861.400
Pekerjaan Pemasangan Tiang Biasa 7 m Cabang 1		**unit**		**2.703.700**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,250	OH	135.000	33.750
Tukang Besi	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	0,750	OH	115.000	86.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	152.500
Bahan				
Tiang Biasa - Tinggi 7 m, Single Arm	1,000	unit	2.195.000	2.195.000
			Jumlah Harga Bahan	2.195.000
Peralatan				
Sewa Crane - 30 ton	0,500	jam	712.400	356.200
			Jumlah Harga Peralatan	356.200
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.703.700
Pekerjaan Pemasangan Tiang Biasa 5 m Cabang 2		**unit**		**2.295.300**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,250	OH	135.000	33.750
Tukang Besi	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	0,750	OH	115.000	86.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	152.500
Bahan				
Tiang Biasa - Tinggi 5 m, Double Arms	1,000	unit	1.786.600	1.786.600
			Jumlah Harga Bahan	1.786.600
Peralatan				
Sewa Crane - 30 ton	0,500	jam	712.400	356.200
			Jumlah Harga Peralatan	356.200
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.295.300
Pekerjaan Pemasangan Tiang Biasa 7 m Cabang 2		**unit**		**2.805.800**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,250	OH	135.000	33.750
Tukang Besi	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	0,750	OH	115.000	86.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	152.500
Bahan				
Tiang Biasa - Tinggi 7 m, Double	1,000	unit	2.297.100	2.297.100

Arms				
			Jumlah Harga Bahan	2.297.100
Peralatan				
Sewa Crane - 30 ton	0,500	jam	712.400	356.200
			Jumlah Harga Peralatan	356.200
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.805.800
Pekerjaan Pemasangan Tiang Biasa 7 m Cabang 4		**unit**		**2.907.900**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,250	OH	135.000	33.750
Tukang Besi	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	0,750	OH	115.000	86.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	152.500
Bahan				
Tiang Biasa - Tinggi 7 m, Quad Arms	1,000	unit	2.399.200	2.399.200
			Jumlah Harga Bahan	2.399.200
Peralatan				
Sewa Crane - 30 ton	0,500	jam	712.400	356.200
			Jumlah Harga Peralatan	356.200
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.907.900
Pekerjaan Pondasi Biasa PJU		**unit**		**893.345**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,065	OH	140.000	9.100
Kepala Tukang	0,125	OH	135.000	16.875
Tukang Batu	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	1,000	OH	115.000	115.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	173.475
Bahan				
Angkur - Dia. 19 mm, pjg. 60 cm + Mur + Ring	4,000	buah	55.450	221.800
Pipa PVC - Type C Dia. 1/2 inch. pjg. 400 cm	0,500	batang	17.600	8.800
Besi Beton - Polos	2,366	kg	13.300	31.468
Kayu Kelas III - Papan	0,050	m3	135.800	6.790
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,500	kg	15.850	7.925
Semen Portland	145,036	kg	1.550	224.806
Pasir Beton	0,337	m3	234.900	79.161
Pasir Sirtu	0,096	m3	153.100	14.698
Batu Pecah	0,420	m3	276.700	116.214
			Jumlah Harga Bahan	711.662
Peralatan				
Sewa Vibratory Roller	0,015	jam	280.000	4.200
Sewa Concrete Mixer	0,015	jam	267.200	4.008
			Jumlah Harga Peralatan	8.208
Harga Satuan Pokok Kegiatan				893.345
Pekerjaan Pondasi Strouss PJU		**unit**		**1.378.091**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,065	OH	140.000	9.100
Kepala Tukang	0,125	OH	135.000	16.875
Tukang Batu	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	1,000	OH	115.000	115.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	173.475
Bahan				
Angkur - Dia. 19 mm, pjg. 60 cm + Mur + Ring	4,000	buah	55.450	221.800
Pipa PVC - Type C Dia. 1/2 inch. pjg. 400 cm	0,500	batang	17.600	8.800

Besi Beton - Polos	25,758	kg	13.300	342.581
Kayu Kelas III - Papan	0,050	m3	135.800	6.790
Paku Biasa - Uk. 2 - 5 inch	0,500	kg	15.850	7.925
Semen Portland	175,396	kg	1.550	271.864
Pasir Beton	0,488	m3	234.900	114.631
Pasir Sirtu	0,096	m3	153.100	14.698
Batu Pecah	0,420	m3	276.700	116.214
Plat Strip - Uk. 0.3 x 2 cm	0,400	batang	76.600	30.640
Kawat Beton	0,500	kg	31.050	15.525
			Jumlah Harga Bahan	1.151.468
Peralatan				
Sewa Strouss Bore	1,200	jam	37.450	44.940
Sewa Vibratory Roller	0,015	jam	280.000	4.200
Sewa Concrete Mixer	0,015	jam	267.200	4.008
			Jumlah Harga Peralatan	53.148
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.378.091
Pekerjaan Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Single HDG		**unit**		**2.499.500**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,250	OH	135.000	33.750
Tukang Besi	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	0,750	OH	115.000	86.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	152.500
Bahan				
Tiang Oktagonal - Single Hot-Dipped Galvanized, Tinggi 5 m	1,000	unit	1.990.800	1.990.800
			Jumlah Harga Bahan	1.990.800
Peralatan				
Sewa Crane - 30 ton	0,500	jam	712.400	356.200
			Jumlah Harga Peralatan	356.200
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.499.500
Pekerjaan Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Double HDG		**unit**		**2.754.700**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,250	OH	135.000	33.750
Tukang Besi	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	0,750	OH	115.000	86.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	152.500
Bahan				
Tiang Oktagonal - Double Hot-Dipped Galvanized, Tinggi 5 m	1,000	unit	2.246.000	2.246.000
			Jumlah Harga Bahan	2.246.000
Peralatan				
Sewa Crane - 30 ton	0,500	jam	712.400	356.200
			Jumlah Harga Peralatan	356.200
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.754.700
Pekerjaan Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Single HDG		**unit**		**2.958.900**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,250	OH	135.000	33.750
Tukang Besi	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	0,750	OH	115.000	86.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	152.500
Bahan				
Tiang Oktagonal - Single Hot-Dipped Galvanized, Tinggi 7 m	1,000	unit	2.450.200	2.450.200
			Jumlah Harga Bahan	2.450.200

Peralatan				
Sewa Crane - 30 ton	0,500	jam	712.400	356.200
			Jumlah Harga Peralatan	356.200
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.958.900
Pekerjaan Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Double HDG		**unit**		**3.367.300**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,250	OH	135.000	33.750
Tukang Besi	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	0,750	OH	115.000	86.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	152.500
Bahan				
Tiang Oktagonal - Double Hot-Dipped Galvanized, Tinggi 7 m	1,000	unit	2.858.600	2.858.600
			Jumlah Harga Bahan	2.858.600
Peralatan				
Sewa Crane - 30 ton	0,500	jam	712.400	356.200
			Jumlah Harga Peralatan	356.200
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.367.300
Pembuatan dan Pemasangan Tiang Lengkung Galvanized 5 m Cabang 1		**unit**		**2.999.831**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,500	OH	140.000	70.000
Tukang Las	0,625	OH	130.000	81.250
Tukang Listrik	0,500	OH	130.000	65.000
Tukang Cat	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	2,750	OH	115.000	316.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	565.000
Bahan				
Terminal Block - 4 Pole, 25 A, 600 V	1,000	Buah	138.800	138.800
MCB Fuse Thermal Tripping - 4 Pole, 10 A	1,000	Buah	62.300	62.300
Plat Baja - Tbl. 1.2 mm	0,168	Lembar	260.400	43.747
Pipa Galvanis - Medium Dia. 2 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4.5 mm	0,333	batang	1.131.500	376.790
Pipa Galvanis - Medium Dia. 3 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4 mm	0,333	batang	1.520.000	506.160
Pipa Galvanis - Medium Dia. 4 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4.5 mm	0,333	batang	2.297.100	764.934
Plat Besi - Uk. 30 x 30 cm, Tbl. 15 mm	13,000	kg	14.300	185.900
			Jumlah Harga Bahan	2.078.631
Peralatan				
Sewa Crane - 30 ton	0,500	jam	712.400	356.200
			Jumlah Harga Peralatan	356.200
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.999.831
Pembuatan dan Pemasangan Tiang Lengkung Galvanized 5 m Cabang 2		**unit**		**3.377.752**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,500	OH	140.000	70.000
Tukang Las	0,625	OH	130.000	81.250
Tukang Listrik	0,500	OH	130.000	65.000
Tukang Cat	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	2,750	OH	115.000	316.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	565.000
Bahan				
Terminal Block - 4 Pole, 25 A, 600 V	1,000	Buah	138.800	138.800

MCB Fuse Thermal Tripping - 4 Pole, 10 A	1,000	Buah	62.300	62.300
Plat Baja - Tbl. 1.2 mm	0,168	Lembar	260.400	43.747
Pipa Galvanis - Medium Dia. 2 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4.5 mm	0,667	batang	1.131.500	754.711
Pipa Galvanis - Medium Dia. 3 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4 mm	0,333	batang	1.520.000	506.160
Pipa Galvanis - Medium Dia. 4 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4.5 mm	0,333	batang	2.297.100	764.934
Plat Besi - Uk. 30 x 30 cm, Tbl. 15 mm	13,000	kg	14.300	185.900
			Jumlah Harga Bahan	2.456.552
Peralatan				
Sewa Crane - 30 ton	0,500	jam	712.400	356.200
			Jumlah Harga Peralatan	356.200
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.377.752
Pembuatan dan Pemasangan Tiang Lengkung Galvanized 7 m Cabang 1		**unit**		**3.637.287**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,500	OH	140.000	70.000
Tukang Las	0,625	OH	130.000	81.250
Tukang Listrik	0,500	OH	130.000	65.000
Tukang Cat	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	2,750	OH	115.000	316.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	565.000
Bahan				
Terminal Block - 4 Pole, 25 A, 600 V	1,000	Buah	138.800	138.800
MCB Fuse Thermal Tripping - 4 Pole, 10 A	1,000	Buah	62.300	62.300
Plat Baja - Tbl. 1.2 mm	0,168	Lembar	260.400	43.747
Pipa Galvanis - Medium Dia. 2 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4.5 mm	0,333	batang	1.131.500	376.790
Pipa Galvanis - Medium Dia. 3 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4 mm	0,500	batang	1.520.000	760.000
Pipa Galvanis - Medium Dia. 4 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4.5 mm	0,500	batang	2.297.100	1.148.550
Plat Besi - Uk. 30 x 30 cm, Tbl. 15 mm	13,000	kg	14.300	185.900
			Jumlah Harga Bahan	2.716.087
Peralatan				
Sewa Crane - 30 ton	0,500	jam	712.400	356.200
			Jumlah Harga Peralatan	356.200
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.637.287
Pembuatan dan Pemasangan Tiang Lengkung Galvanized 7 m Cabang 2		**unit**		**4.015.208**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,500	OH	140.000	70.000
Tukang Las	0,625	OH	130.000	81.250
Tukang Listrik	0,500	OH	130.000	65.000
Tukang Cat	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	2,750	OH	115.000	316.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	565.000
Bahan				
Terminal Block - 4 Pole, 25 A, 600 V	1,000	Buah	138.800	138.800
MCB Fuse Thermal Tripping - 4 Pole, 10 A	1,000	Buah	62.300	62.300
Plat Baja - Tbl. 1.2 mm	0,168	Lembar	260.400	43.747
Pipa Galvanis - Medium Dia. 2 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4.5 mm	0,667	batang	1.131.500	754.711

Pipa Galvanis - Medium Dia. 3 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4 mm	0,500	batang	1.520.000	760.000
Pipa Galvanis - Medium Dia. 4 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4.5 mm	0,500	batang	2.297.100	1.148.550
Plat Besi - Uk. 30 x 30 cm, Tbl. 15 mm	13,000	kg	14.300	185.900
			Jumlah Harga Bahan	3.094.008
Peralatan				
Sewa Crane - 30 ton	0,500	jam	712.400	356.200
			Jumlah Harga Peralatan	356.200
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.015.208
Pembuatan dan Pemasangan Tiang Lengkung Galvanized 7 m Cabang 4		**unit**		**4.769.918**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,500	OH	140.000	70.000
Tukang Las	0,625	OH	130.000	81.250
Tukang Listrik	0,500	OH	130.000	65.000
Tukang Cat	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	2,750	OH	115.000	316.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	565.000
Bahan				
Terminal Block - 4 Pole, 25 A, 600 V	1,000	Buah	138.800	138.800
MCB Fuse Thermal Tripping - 4 Pole, 10 A	1,000	Buah	62.300	62.300
Plat Baja - Tbl. 1.2 mm	0,168	Lembar	260.400	43.747
Pipa Galvanis - Medium Dia. 2 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4.5 mm	1,334	batang	1.131.500	1.509.421
Pipa Galvanis - Medium Dia. 3 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4 mm	0,500	batang	1.520.000	760.000
Pipa Galvanis - Medium Dia. 4 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4.5 mm	0,500	batang	2.297.100	1.148.550
Plat Besi - Uk. 30 x 30 cm, Tbl. 15 mm	13,000	kg	14.300	185.900
			Jumlah Harga Bahan	3.848.718
Peralatan				
Sewa Crane - 30 ton	0,500	jam	712.400	356.200
			Jumlah Harga Peralatan	356.200
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.769.918
Pembuatan dan Pemasangan Tiang Lengkung Galvanized 7 m Dekoratif		**unit**		**5.464.216**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,500	OH	140.000	70.000
Tukang Las	0,875	OH	130.000	113.750
Tukang Listrik	0,500	OH	130.000	65.000
Tukang Cat	0,250	OH	130.000	32.500
Pekerja	3,250	OH	115.000	373.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	655.000
Bahan				
Terminal Block - 4 Pole, 25 A, 600 V	1,000	Buah	138.800	138.800
MCB Fuse Thermal Tripping - 4 Pole, 10 A	1,000	Buah	62.300	62.300
Plat Baja - Tbl. 1.2 mm	0,168	Lembar	260.400	43.747
Pipa Galvanis - Medium Dia. 1 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 3.2 mm	0,667	batang	506.700	337.969
Pipa Galvanis - Medium Dia. 2 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4.5 mm	0,500	batang	1.131.500	565.750
Pipa Galvanis - Medium Dia. 3 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4 mm	0,500	batang	1.520.000	760.000

Pipa Galvanis - Medium Dia. 4 inch. Pjg. 600 cm, tbl. 4.5 mm	0,500	batang	2.297.100	1.148.550
Plat Besi - Uk. 30 x 30 cm, Tbl. 15 mm	13,000	kg	14.300	185.900
			Jumlah Harga Bahan	3.243.016
Peralatan				
Sewa Crane - 30 ton	0,500	jam	712.400	356.200
Sewa Steel Pipe Bender Machine	4,000	jam	302.500	1.210.000
			Jumlah Harga Peralatan	1.566.200
Harga Satuan Pokok Kegiatan				5.464.216
Pemasangan Lampu HPS 150W/220V Lengkap		**unit**		**263.150**
Tenaga Kerja				
Tukang Listrik	0,300	OH	130.000	39.000
Pekerja	0,750	OH	115.000	86.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	125.250
Bahan				
Lampu High Pressure Sodium (HPS) - 150 W/220 V + Armateur Cap + Internal Ignitor and Capacitor + Electric Ballast	1,000	unit	137.900	137.900
			Jumlah Harga Bahan	137.900
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				263.150
Pemasangan Lampu HPS 250W/220V Lengkap		**unit**		**298.850**
Tenaga Kerja				
Tukang Listrik	0,300	OH	130.000	39.000
Pekerja	0,750	OH	115.000	86.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	125.250
Bahan				
Lampu High Pressure Sodium (HPS) - 250 W/220 V + Armateur Cap + Internal Ignitor and Capacitor + Electric Ballast	1,000	unit	173.600	173.600
			Jumlah Harga Bahan	173.600
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				298.850
Pemasangan Lampu HPS 400W/220V Lengkap		**unit**		**314.150**
Tenaga Kerja				
Tukang Listrik	0,300	OH	130.000	39.000
Pekerja	0,750	OH	115.000	86.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	125.250
Bahan				
Lampu High Pressure Sodium (HPS) - 400 W/220 V + Armateur Cap + Internal Ignitor and Capacitor + Electric Ballast	1,000	unit	188.900	188.900
			Jumlah Harga Bahan	188.900
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0

Harga Satuan Pokok Kegiatan				314.150
Pemasangan Lampu LED 150W/220V Lengkap		**unit**		**301.950**
Tenaga Kerja				
Tukang Listrik	0,300	OH	130.000	39.000
Pekerja	0,750	OH	115.000	86.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	125.250
Bahan				
Lampu Light Emitting Diode (LED) - 150 W/220 V + Armateur Cap + Internal Ignitor and Capacitor + Electric Ballast	1,000	unit	176.700	176.700
			Jumlah Harga Bahan	176.700
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				301.950
Pemasangan Lampu Mercury HPLN 150W/220V Lengkap		**unit**		**278.450**
Tenaga Kerja				
Tukang Listrik	0,300	OH	130.000	39.000
Pekerja	0,750	OH	115.000	86.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	125.250
Bahan				
Lampu Mercury - 150 W/220 V + Armateur Cap + Internal Ignitor and Capacitor + Electric Ballast	1,000	unit	153.200	153.200
			Jumlah Harga Bahan	153.200
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				278.450
Pemasangan Lampu Mercury HPLN 250W/220V Lengkap		**unit**		**305.750**
Tenaga Kerja				
Tukang Listrik	0,300	OH	130.000	39.000
Pekerja	0,750	OH	115.000	86.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	125.250
Bahan				
Lampu Mercury - 250 W/220 V + Armateur Cap + Internal Ignitor and Capacitor + Electric Ballast	1,000	unit	180.500	180.500
			Jumlah Harga Bahan	180.500
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				305.750
PEKERJAAN SARANA LALU LINTAS				
Pekerjaan Penerangan Jalan dan Pekerjaan Elektrikal				
Pekerjaan Pemasangan Lampu Jalan Bulat (Tampered)		**Unit**		**352.120**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,083	OH	135.000	11.205
Pekerja	1,000	OH	115.000	115.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	126.205
Bahan				

Paku Jalan Bulat (Tampered) - Dia. 100 mm, tbl. 19 mm	1,000	buah	194.000	194.000
Lem Mixed Epoxy Adhesive	0,130	kg	245.500	31.915
			Jumlah Harga Bahan	225.915
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				352.120
Pekerjaan Pemasangan Lampu Jalan Alumunium Solar Stud		**Unit**		**613.420**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,083	OH	135.000	11.205
Pekerja	1,000	OH	115.000	115.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	126.205
Bahan				
Alumunium Solar Road Stud LED - Uk. 100 x 100 x 20 mm + Baut	1,000	buah	455.300	455.300
Lem Mixed Epoxy Adhesive	0,130	kg	245.500	31.915
			Jumlah Harga Bahan	487.215
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				613.420
BEBAN PEMELIHARAAN RAMBU - RAMBU LALU LINTAS DARAT				
Pekerjaan Cat Besi		**m2**		**37.568**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,020	OH	115.000	2.300
Tukang Cat	0,200	OH	130.000	26.000
Kepala Tukang	0,020	OH	135.000	2.700
Mandor	0,003	OH	140.000	350
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.350
Bahan				
Cat Meni Besi (kg)	0,100	kg	56.150	5.615
Thinner	0,010	liter	38.000	380
			Jumlah Harga Bahan	5.995
Peralatan				
Kuas Cat	0,010	buah	16.350	164
Amplas - No. 240	0,020	lembar	2.950	59
			Jumlah Harga Peralatan	223
Harga Satuan Pokok Kegiatan				37.568
PEKERJAAN PERLENGKAPAN JALAN DAN PENGATUR LALU LINTAS				
Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan (Manual)		**m'**		**82.686**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,015	OH	135.000	2.025
Tukang Cat	0,150	OH	130.000	19.500
Pekerja	0,100	OH	115.000	11.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	33.025
Bahan				
Cat Marka - Road Line Paint	0,345	kaleng	110.900	38.261
Thinner	0,300	liter	38.000	11.400
			Jumlah Harga Bahan	49.661

Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				82.686
Pekerjaan Marka Jalan Thermoplastic		**m2**		**134.923**
Tenaga Kerja				
Pekerja	0,1428	jam	16.429	2.346
Tukang	0,0178	jam	18.571	331
Mandor	0,0178	jam	20.000	357
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	3.034
Bahan				
Cat Thermoplastic	3,2895	kg	32.700	107.567
Micro Glass Bead	0,4590	kg	48.000	22.032
			Jumlah Harga Bahan	129.599
Peralatan				
Sewa Dump Truck (Jam)	0,0178	jam	100.500	1.794
Sewa Road Marking Machine	0,0178	jam	27.800	496
			Jumlah Harga Peralatan	2.290
Harga Satuan Pokok Kegiatan				134.923
Pekerjaan Marka Jalan Coldplastic		**m2**		**454.708**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,010	OH	135.000	1.350
Tukang Cat	0,010	OH	130.000	1.300
Pekerja	0,030	OH	115.000	3.450
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	6.100
Bahan				
Cat Coldplastic	4,150	kg	70.550	292.783
Micro Glass Bead	1,300	kg	48.000	62.400
Colour Sands	2,500	kg	35.750	89.375
Thinner	0,070	liter	38.000	2.660
			Jumlah Harga Bahan	447.218
Peralatan				
Sewa Road Marking Machine	0,050	jam	27.800	1.390
			Jumlah Harga Peralatan	1.390
Harga Satuan Pokok Kegiatan				454.708
Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Daun Rambu 90 cm		**unit**		**1.070.319**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,500	OH	135.000	67.500
Tukang Besi	0,500	OH	130.000	65.000
Pekerja	1,500	OH	115.000	172.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	305.000
Bahan				
Plat Aluminium - Tbl. 2 mm	0,810	m2	794.300	643.383
Besi Strip - Uk. 4 x 30 mm	0,225	batang	92.950	20.914
Klem Galvanish Rambu + Mur + Baut	2,000	buah	30.650	61.300
Scotch Light - Colour, Engineering Grade	0,810	m2	30.650	24.827
Scotch Light - White, Engineering Grade	0,486	m2	30.650	14.896
			Jumlah Harga Bahan	765.319
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.070.319
Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Daun Rambu 75 cm		**unit**		**887.178**
Tenaga Kerja				

Kepala Tukang	0,500	OH	135.000	67.500
Tukang Besi	0,500	OH	130.000	65.000
Pekerja	1,500	OH	115.000	172.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	305.000
Bahan				
Plat Aluminium - Tbl. 2 mm	0,563	m2	794.300	446.794
Besi Strip - Uk. 4 x 30 mm	0,500	m'	92.950	46.475
Klem Galvanish Rambu + Mur + Baut	2,000	buah	30.650	61.300
Scotch Light - Colour, Engineering Grade	0,563	m2	30.650	17.256
Scotch Light - White, Engineering Grade	0,338	m2	30.650	10.354
			Jumlah Harga Bahan	582.178
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				887.178
Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Daun Rambu 60 cm		**unit**		**681.986**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,500	OH	135.000	67.500
Tukang Besi	0,500	OH	130.000	65.000
Pekerja	1,500	OH	115.000	172.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	305.000
Bahan				
Plat Aluminium - Tbl. 2 mm	0,360	m2	794.300	285.948
Besi Strip - Uk. 4 x 30 mm	0,130	batang	92.950	12.084
Klem Galvanish Rambu + Mur + Baut	2,000	buah	30.650	61.300
Scotch Light - Colour, Engineering Grade	0,360	m2	30.650	11.034
Scotch Light - White, Engineering Grade	0,216	m2	30.650	6.620
			Jumlah Harga Bahan	376.986
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				681.986
Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Daun Rambu 45 cm		**unit**		**549.160**
Tenaga Kerja				
Kepala Tukang	0,500	OH	135.000	67.500
Tukang Besi	0,500	OH	130.000	65.000
Pekerja	1,500	OH	115.000	172.500
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	305.000
Bahan				
Plat Aluminium - Tbl. 2 mm	0,203	m2	794.300	160.846
Besi Strip - Uk. 4 x 30 mm	0,130	batang	92.950	12.084
Klem Galvanish Rambu + Mur + Baut	2,000	buah	30.650	61.300
Scotch Light - Colour, Engineering Grade	0,203	m2	30.650	6.207
Scotch Light - White, Engineering Grade	0,122	m2	30.650	3.724
			Jumlah Harga Bahan	244.160
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				549.160

PEKERJAAN TAMAN DAN KEBERSIHAN
PEKERJAAN TAMAN

Penanaman Rumput Taman		**m2**		**38.595**
Tukang Taman	0,020	OH	130.000	2.600
Pekerja	0,313	OH	115.000	35.995
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.595
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				38.595
Penanaman Semak Hias		**m2**		**20.850**
Tenaga Kerja				
Tukang Taman	0,010	OH	130.000	1.300
Pekerja	0,170	OH	115.000	19.550
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.850
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				20.850
Penanaman Pohon Diameter > 15 cm Batang Tunggal		**batang**		**24.950**
Tenaga Kerja				
Tukang Taman	0,015	OH	130.000	1.950
Pekerja	0,200	OH	115.000	23.000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	24.950
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				24.950
Penanaman Pohon Diameter < 15 cm Batang Tunggal		**batang**		**15.675**
Tenaga Kerja				
Tukang Taman	0,010	OH	130.000	1.300
Pekerja	0,125	OH	115.000	14.375
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.675
Bahan				
			Jumlah Harga Bahan	0
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				15.675
Penyiapan Media Tanam		**m3**		**401.470**
Tenaga Kerja				
Tukang Taman	0,010	OH	130.000	1.300
Pekerja	0,250	OH	115.000	28.750
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.050
Bahan				
Tanah Taman	0,900	m3	183.800	165.420
Pupuk Kandang Terolah	40,000	kg	5.150	206.000
			Jumlah Harga Bahan	371.420
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0

Harga Satuan Pokok Kegiatan				401.470
Pekerjaan Pasangan Batu Refleksi		**m2**		**340.182**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,017	OH	140.000	2.380
Kepala Tukang	0,015	OH	135.000	2.025
Tukang Batu	0,150	OH	130.000	19.500
Pekerja	0,350	OH	115.000	40.250
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	64.155
Bahan				
Semen Portland	6,260	kg	1.550	9.703
Pasir Pasang	0,012	m3	195.300	2.324
Batu Refleksi Taman	5,500	zak	48.000	264.000
			Jumlah Harga Bahan	276.027
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				340.182
Pekerjaan Pasangan Lantai Batu Andesit		**m2**		**349.286**
Tenaga Kerja				
Mandor	0,030	OH	140.000	4.200
Kepala Tukang	0,035	OH	135.000	4.725
Tukang Batu	0,350	OH	130.000	45.500
Pekerja	0,620	OH	115.000	71.300
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	125.725
Bahan				
Semen Portland	17,688	kg	1.550	27.416
Pasir Pasang	0,035	m3	195.300	6.836
Batu Andesit - Uk. 20 x 20 cm, tbl. 5 cm	1,100	m2	172.100	189.310
			Jumlah Harga Bahan	223.561
Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan	0
Harga Satuan Pokok Kegiatan				349.286

Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Samping dan Jembatan				
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (4) : L= 7 M, (Lapisan AC -BC + AC - WC)		**Km**		**5.223.018.342**
PEKERJAAN PASANGAN				
Galian Tanah	1.120,000	m3	132.800	148.736.000
Pasangan Batu kali	1.732,500	m3	1.341.500	2.324.148.750
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	2.472.884.750
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	3.500,000	Liter	22.459	78.606.457
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	8.400,000	Liter	19.185	161.156.563
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.400,000	m3	367.600	514.640.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	649,600	Ton	1.225.100	795.824.960
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	974,400	Ton	1.204.700	1.173.859.680
Pengecatan Marka Jalan	315,000	m2	82.686	26.045.933
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	2.750.133.592
Harga Satuan Pokok Kegiatan				5.223.018.342
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (3) : L= 6 M, (Lapisan AC -BC + AC - WC)		**Km**		**4.476.872.865**
PEKERJAAN PASANGAN				
Galian Tanah	960,000	m3	132.800	127.488.000

Pasangan Batu kali	1.485,000	m3	1.341.500	1.992.127.500
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	2.119.615.500
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	3.000,000	Liter	22.459	67.376.963
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	7.200,000	Liter	19.185	138.134.197
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.200,000	m3	367.600	441.120.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	556,800	Ton	1.225.100	682.135.680
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	835,200	Ton	1.204.700	1.006.165.440
Pengecatan Marka Jalan	270,000	m2	82.686	22.325.085
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	2.357.257.365
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.476.872.865
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 5 M, (Lapisan AC -BC + AC - WC)		**Km**		**3.730.727.387**
PEKERJAAN PASANGAN				
Galian Tanah	800,000	m3	132.800	106.240.000
Pasangan Batu kali	1.237,500	m3	1.341.500	1.660.106.250
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	1.766.346.250
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.500,000	Liter	22.459	56.147.469
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	6.000,000	Liter	19.185	115.111.831
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.000,000	m3	367.600	367.600.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	464,000	Ton	1.225.100	568.446.400
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	696,000	Ton	1.204.700	838.471.200
Pengecatan Marka Jalan	225,000	m2	82.686	18.604.238
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	1.964.381.137
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.730.727.387
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 4 M, (Lapisan AC -BC + AC - WC)		**Km**		**2.984.581.910**
PEKERJAAN PASANGAN				
Galian Tanah	640,000	m3	132.800	84.992.000
Pasangan Batu kali	990,000	m3	1.341.500	1.328.085.000
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	1.413.077.000
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.000,000	Liter	22.459	44.917.975
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	4.800,000	Liter	19.185	92.089.464
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	800,000	m3	367.600	294.080.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	371,200	Ton	1.225.100	454.757.120
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	556,800	Ton	1.204.700	670.776.960
Pengecatan Marka Jalan	180,000	m2	82.686	14.883.390
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	1.571.504.910
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.984.581.910
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (2) : L= 4 M, (Lapisan HRS - WC)		**Km**		**390.669.240**
PERKERASAN BERASPAL				
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	267,600	Ton	1.459.900	390.669.240
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	390.669.240
Harga Satuan Pokok Kegiatan				390.669.240
PEMBANGUNAN JALAN TIPIKAL (3) : L= 6 M, (Lap. AC -BC + AC - WC + Urug LPA+sirtu+penahan)		**Km**		**4.476.872.865**
PEKERJAAN PASANGAN				
Galian Tanah	960,000	m3	132.800	127.488.000
Pasangan Batu kali	1.485,000	m3	1.341.500	1.992.127.500
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	2.119.615.500
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	3.000,000	Liter	22.459	67.376.963
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	7.200,000	Liter	19.185	138.134.197

Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.200,000	m3	367.600	441.120.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	556,800	Ton	1.225.100	682.135.680
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	835,200	Ton	1.204.700	1.006.165.440
Pengecatan Marka Jalan	270,000	m2	82.686	22.325.085
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				2.357.257.365
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.476.872.865
PEMBANGUNAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 5 M, (Lap. AC -BC + AC - WC + Urug LPA+sirtu+penahan)		**Km**		**3.730.727.387**
PEKERJAAN PASANGAN				
Galian Tanah	800,000	m3	132.800	106.240.000
Pasangan Batu kali	1.237,500	m3	1.341.500	1.660.106.250
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				1.766.346.250
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.500,000	Liter	22.459	56.147.469
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	6.000,000	Liter	19.185	115.111.831
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.000,000	m3	367.600	367.600.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	464,000	Ton	1.225.100	568.446.400
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	696,000	Ton	1.204.700	838.471.200
Pengecatan Marka Jalan	225,000	m2	82.686	18.604.238
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				1.964.381.137
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.730.727.387
PEMBANGUNAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 4 M, (Lap. AC -BC + AC - WC + Urug LPA+sirtu+penahan)		**Km**		**2.984.581.910**
PEKERJAAN PASANGAN				
Galian Tanah	640,000	m3	132.800	84.992.000
Pasangan Batu kali	990,000	m3	1.341.500	1.328.085.000
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				1.413.077.000
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.000,000	Liter	22.459	44.917.975
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	4.800,000	Liter	19.185	92.089.464
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	800,000	m3	367.600	294.080.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	371,200	Ton	1.225.100	454.757.120
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	556,800	Ton	1.204.700	670.776.960
Pengecatan Marka Jalan	180,000	m2	82.686	14.883.390
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				1.571.504.910
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.984.581.910
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (8) : L= 11 M, (Lapisan AC - WC)		**Km**		**1.576.124.211**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	3.850,000	Liter	22.459	86.467.103
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	1.148,400	Ton	1.225.100	1.406.904.840
Pengecatan Marka Jalan	1.000,808	m2	82.686	82.752.269
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				1.576.124.211
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.576.124.211
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (7) : L= 10 M, (Lapisan AC - WC)		**Km**		**1.432.840.192**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	3.500,000	Liter	22.459	78.606.457
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	1.044,000	Ton	1.225.100	1.279.004.400
Pengecatan Marka Jalan	909,825	m2	82.686	75.229.335
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				1.432.840.192
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.432.840.192
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (6) : L= 9 M, (Lapisan AC - WC)		**Km**		**1.289.556.173**
PERKERASAN BERASPAL				

Lapis Perekat - Aspal Cair	3.150,000	Liter	22.459	70.745.811
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	939,600	Ton	1.225.100	1.151.103.960
Pengecatan Marka Jalan	818,843	m2	82.686	67.706.402
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				1.289.556.173
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.289.556.173
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (5) : L= 8 M, (Lapisan AC - WC)		**Km**		**1.146.272.154**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.800,000	Liter	22.459	62.885.166
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	835,200	Ton	1.225.100	1.023.203.520
Pengecatan Marka Jalan	727,860	m2	82.686	60.183.468
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				1.146.272.154
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.146.272.154
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (4) : L= 7 M, (Lapisan AC - WC)		**Km**		**1.002.988.134**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.450,000	Liter	22.459	55.024.520
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	730,800	Ton	1.225.100	895.303.080
Pengecatan Marka Jalan	636,878	m2	82.686	52.660.535
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				1.002.988.134
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.002.988.134
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (3) : L= 6 M, (Lapisan AC - WC)		**Km**		**859.704.115**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.100,000	Liter	22.459	47.163.874
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	626,400	Ton	1.225.100	767.402.640
Pengecatan Marka Jalan	545,895	m2	82.686	45.137.601
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				859.704.115
Harga Satuan Pokok Kegiatan				859.704.115
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (2) : L= 5 M, (Lapisan AC - WC)		**Km**		**716.420.096**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.750,000	Liter	22.459	39.303.229
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	522,000	Ton	1.225.100	639.502.200
Pengecatan Marka Jalan	454,913	m2	82.686	37.614.668
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				716.420.096
Harga Satuan Pokok Kegiatan				716.420.096
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (1) : L= 4 M, (Lapisan AC - WC)		**Km**		**573.136.077**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.400,000	Liter	22.459	31.442.583
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	417,600	Ton	1.225.100	511.601.760
Pengecatan Marka Jalan	363,930	m2	82.686	30.091.734
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				573.136.077
Harga Satuan Pokok Kegiatan				573.136.077

Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Samping dan Jembatan				
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (8) : L= 11 M		**Km**		**3.297.919.706**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	7.700,000	Liter	22.459	172.934.206
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	1.020,800	Ton	1.225.100	1.250.582.080
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	1.531,200	Ton	1.204.700	1.844.636.640
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780

	Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal			3.297.919.706
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.297.919.706
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (7) : L= 10 M		**Km**		**3.000.814.894**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	7.000,000	Liter	22.459	157.212.914
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	928,000	Ton	1.225.100	1.136.892.800
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	1.392,000	Ton	1.204.700	1.676.942.400
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
	Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal			3.000.814.894
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.000.814.894
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (6) : L= 9 M		**Km**		**2.703.710.083**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	6.300,000	Liter	22.459	141.491.623
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	835,200	Ton	1.225.100	1.023.203.520
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	1.252,800	Ton	1.204.700	1.509.248.160
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
	Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal			2.703.710.083
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.703.710.083
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (5) : L= 8 M		**Km**		**2.405.400.571**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	5.600,000	Liter	22.459	125.770.331
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	742,400	Ton	1.225.100	909.514.240
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	1.112,600	Ton	1.204.700	1.340.349.220
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
	Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal			2.405.400.571
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.405.400.571
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (4) : L= 7 M		**Km**		**2.109.500.460**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	4.900,000	Liter	22.459	110.049.040
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	649,600	Ton	1.225.100	795.824.960
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	974,400	Ton	1.204.700	1.173.859.680
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
	Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal			2.109.500.460
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.109.500.460
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (3) : L= 6 M		**Km**		**1.785.444.863**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	3.000,000	Liter	22.459	67.376.963
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	556,800	Ton	1.225.100	682.135.680
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	835,200	Ton	1.204.700	1.006.165.440
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
	Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal			1.785.444.863
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.785.444.863
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 5 M		**Km**		**1.492.831.849**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.500,000	Liter	22.459	56.147.469
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	464,000	Ton	1.225.100	568.446.400
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	696,000	Ton	1.204.700	838.471.200
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
	Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal			1.492.831.849
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.492.831.849
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 4 M		**Km**		**1.218.186.026**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.800,000	Liter	22.459	62.885.166

Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	371,200	Ton	1.225.100	454.757.120
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	556,800	Ton	1.204.700	670.776.960
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				1.218.186.026
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.218.186.026
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (8) : L= 11 M, (Lapisan AC - WC)		**Km**		**1.366.815.963**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	3.850,000	Liter	22.459	86.467.103
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	1.020,800	Ton	1.225.100	1.250.582.080
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				1.366.815.963
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.366.815.963
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (7) : L= 10 M, (Lapisan AC - WC)		**Km**		**1.245.266.037**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	3.500,000	Liter	22.459	78.606.457
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	928,000	Ton	1.225.100	1.136.892.800
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				1.245.266.037
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.245.266.037
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (6) : L= 9 M, (Lapisan AC - WC)		**Km**		**1.123.716.111**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	3.150,000	Liter	22.459	70.745.811
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	835,200	Ton	1.225.100	1.023.203.520
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				1.123.716.111
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.123.716.111
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (5) : L= 8 M, (Lapisan AC - WC)		**Km**		**1.002.166.186**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.800,000	Liter	22.459	62.885.166
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	742,400	Ton	1.225.100	909.514.240
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				1.002.166.186
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.002.166.186
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (4) : L= 7 M, (Lapisan AC - WC)		**Km**		**880.616.260**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.450,000	Liter	22.459	55.024.520
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	649,600	Ton	1.225.100	795.824.960
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				880.616.260
Harga Satuan Pokok Kegiatan				880.616.260
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (3) : L= 6 M, (Lapisan AC - WC)		**Km**		**759.066.334**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.100,000	Liter	22.459	47.163.874
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	556,800	Ton	1.225.100	682.135.680
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				759.066.334
Harga Satuan Pokok Kegiatan				759.066.334

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (2) : L= 5 M, (Lapisan AC - WC)		**Km**		**637.516.409**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.750,000	Liter	22.459	39.303.229
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	464,000	Ton	1.225.100	568.446.400
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		637.516.409
Harga Satuan Pokok Kegiatan				637.516.409
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (1) : L= 4 M, (Lapisan AC - WC)		**Km**		**506.044.223**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.400,000	Liter	22.459	31.442.583
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	371,200	Ton	1.225.100	454.757.120
Pengecatan Marka Jalan	240,000	m2	82.686	19.844.520
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		506.044.223
Harga Satuan Pokok Kegiatan				506.044.223
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (8) : L= 11 M, (Dengan Saluran 1 Sisi)		**Km**		**4.226.149.880**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.000,000	m3	132.800	132.800.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	110,000	m3	168.500	18.535.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	2.201.100	1.834.249.266
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	1.048.500	873.749.651
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		2.859.333.917
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	3.850,000	Liter	22.459	86.467.103
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	1.020,800	Ton	1.225.100	1.250.582.080
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		1.366.815.963
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.226.149.880
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (7) : L= 10 M, (Dengan Saluran 1 Sisi)		**Km**		**4.104.599.954**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.000,000	m3	132.800	132.800.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	110,000	m3	168.500	18.535.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	2.201.100	1.834.249.266
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	1.048.500	873.749.651
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		2.859.333.917
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	3.500,000	Liter	22.459	78.606.457
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	928,000	Ton	1.225.100	1.136.892.800
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		1.245.266.037
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.104.599.954
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (6) : L= 9 M, (Dengan Saluran 1 Sisi)		**Km**		**3.983.050.028**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.000,000	m3	132.800	132.800.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	110,000	m3	168.500	18.535.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	2.201.100	1.834.249.266
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	1.048.500	873.749.651
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		2.859.333.917
PERKERASAN BERASPAL				

Lapis Perekat - Aspal Cair	3.150,000	Liter	22.459	70.745.811
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	835,200	Ton	1.225.100	1.023.203.520
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				1.123.716.111
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.983.050.028
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (5) : L= 8 M, (Dengan Saluran 1 Sisi)		**Km**		**3.861.500.102**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.000,000	m3	132.800	132.800.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	110,000	m3	168.500	18.535.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	2.201.100	1.834.249.266
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	1.048.500	873.749.651
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				2.859.333.917
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.800,000	Liter	22.459	62.885.166
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	742,400	Ton	1.225.100	909.514.240
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				1.002.166.186
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.861.500.102
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (4) : L= 7 M, (Dengan Saluran 1 Sisi)		**Km**		**3.739.950.177**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.000,000	m3	132.800	132.800.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	110,000	m3	168.500	18.535.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	2.201.100	1.834.249.266
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	1.048.500	873.749.651
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				2.859.333.917
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.450,000	Liter	22.459	55.024.520
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	649,600	Ton	1.225.100	795.824.960
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				880.616.260
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.739.950.177
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (3) : L= 6 M, (Dengan Saluran 1 Sisi)		**Km**		**3.618.400.251**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.000,000	m3	132.800	132.800.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	110,000	m3	168.500	18.535.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	2.201.100	1.834.249.266
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	1.048.500	873.749.651
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				2.859.333.917
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.100,000	Liter	22.459	47.163.874
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	556,800	Ton	1.225.100	682.135.680
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				759.066.334
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.618.400.251
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 5 M, (Dengan Saluran 1 Sisi)		**Km**		**3.496.850.325**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.000,000	m3	132.800	132.800.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	110,000	m3	168.500	18.535.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	2.201.100	1.834.249.266

Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	1.048.500	873.749.651
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	2.859.333.917
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.750,000	Liter	22.459	39.303.229
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	464,000	Ton	1.225.100	568.446.400
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	637.516.409
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.496.850.325
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 4 M, (Dengan Saluran 1 Sisi)		**Km**		**3.375.300.400**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.000,000	m3	132.800	132.800.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	110,000	m3	168.500	18.535.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	2.201.100	1.834.249.266
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	1.048.500	873.749.651
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	2.859.333.917
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.400,000	Liter	22.459	31.442.583
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	371,200	Ton	1.225.100	454.757.120
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	515.966.483
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.375.300.400
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (8) : L= 11 M, (LPA 20 cm)		**Km**		**4.667.325.173**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	7.700,000	Liter	22.459	172.934.206
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	13.200,000	Liter	19.185	253.246.027
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	2.200,000	m3	367.600	808.720.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	1.020,800	Ton	1.225.100	1.250.582.080
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	1.786,400	Ton	1.204.700	2.152.076.080
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	4.667.325.173
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.667.325.173
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (7) : L= 10 M, (LPA 20 cm)		**Km**		**4.303.284.871**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	7.000,000	Liter	22.459	157.212.914
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	15.000,000	Liter	19.185	287.779.576
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	2.000,000	m3	367.600	735.200.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	928,000	Ton	1.225.100	1.136.892.800
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	1.624,000	Ton	1.204.700	1.956.432.800
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	4.303.284.871
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.303.284.871
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (6) : L= 9 M, (LPA 20 cm)		**Km**		**3.875.688.041**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	6.300,000	Liter	22.459	141.491.623
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	13.500,000	Liter	19.185	259.001.619
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.800,000	m3	367.600	661.680.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	835,000	Ton	1.225.100	1.022.958.500
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	1.461,600	Ton	1.204.700	1.760.789.520
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	3.875.688.041
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.875.688.041

PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (5) : L= 8 M, (LPA 20 cm)		**Km**		**3.448.581.252**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	5.600,000	Liter	22.459	125.770.331
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	12.000,000	Liter	19.185	230.223.661
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.600,000	m3	367.600	588.160.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	742,400	Ton	1.225.100	909.514.240
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	1.299,200	Ton	1.204.700	1.565.146.240
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				3.448.581.252
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.448.581.252
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (4) : L= 7 M, (LPA 20 cm)		**Km**		**3.021.229.443**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	4.900,000	Liter	22.459	110.049.040
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	10.500,000	Liter	19.185	201.445.703
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.400,000	m3	367.600	514.640.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	649,600	Ton	1.225.100	795.824.960
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	1.136,800	Ton	1.204.700	1.369.502.960
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				3.021.229.443
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.021.229.443
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (3) : L= 6 M, (LPA 20 cm)		**Km**		**2.582.366.451**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	4.200,000	Liter	22.459	94.327.748
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	8.400,000	Liter	19.185	161.156.563
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.200,000	m3	367.600	441.120.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	556,800	Ton	1.225.100	682.135.680
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	974,400	Ton	1.204.700	1.173.859.680
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				2.582.366.451
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.582.366.451
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 5 M, (LPA 20 cm)		**Km**		**2.156.933.173**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	3.500,000	Liter	22.459	78.606.457
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	7.000,000	Liter	19.185	134.297.136
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.000,000	m3	367.600	367.600.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	464,000	Ton	1.225.100	568.446.400
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	812,000	Ton	1.204.700	978.216.400
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				2.156.933.173
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.156.933.173
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 5 M, (LPA 20 cm)		**Km**		**1.731.499.894**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.800,000	Liter	22.459	62.885.166
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	5.600,000	Liter	19.185	107.437.709
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	800,000	m3	367.600	294.080.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	371,200	Ton	1.225.100	454.757.120
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	649,600	Ton	1.204.700	782.573.120
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				1.731.499.894
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.731.499.894
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (8) : L= 11 M, (LPA 20 cm & Sirtu 50 cm)		**Km**		**6.115.970.173**
PERKERASAN BERASPAL				

Lapis Perekat - Aspal Cair	7.700,000	Liter	22.459	172.934.206
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	13.200,000	Liter	19.185	253.246.027
Urugan Sirtu t = 50 cm	5.500,000	m3	153.100	842.050.000
Urugan LPB Kelas B t = 25 cm	2.750,000	m3	367.600	1.010.900.000
Urugan LPA Kelas A t = 20 cm	1.650,000	m3	245.100	404.415.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	1.020,800	Ton	1.225.100	1.250.582.080
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	1.786,400	Ton	1.204.700	2.152.076.080
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				6.115.970.173
Harga Satuan Pokok Kegiatan				6.115.970.173
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (7) : L= 10 M, (LPA 20 cm & Sirtu 50 cm)		**Km**		**5.562.678.955**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	7.000,000	Liter	22.459	157.212.914
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	12.000,000	Liter	19.185	230.223.661
Urugan Sirtu t = 50 cm	5.000,000	m3	153.100	765.500.000
Urugan LPB Kelas B t = 25 cm	2.500,000	m3	367.600	919.000.000
Urugan LPA Kelas A t = 20 cm	1.500,000	m3	245.100	367.650.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	928,000	Ton	1.225.100	1.136.892.800
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	1.624,000	Ton	1.204.700	1.956.432.800
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				5.562.678.955
Harga Satuan Pokok Kegiatan				5.562.678.955
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (6) : L= 9 M, (LPA 20 cm & Sirtu 50 cm)		**Km**		**5.043.921.287**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	6.300,000	Liter	22.459	141.491.623
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	12.600,000	Liter	19.185	241.734.844
Urugan Sirtu t = 50 cm	4.500,000	m3	153.100	688.950.000
Urugan LPB Kelas B t = 25 cm	2.250,000	m3	367.600	827.100.000
Urugan LPA Kelas A t = 20 cm	1.350,000	m3	245.100	330.885.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	835,200	Ton	1.225.100	1.023.203.520
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	1.461,600	Ton	1.204.700	1.760.789.520
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				5.043.921.287
Harga Satuan Pokok Kegiatan				5.043.921.287
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (5) : L= 8 M, (LPA 20 cm & Sirtu 50 cm)		**Km**		**4.502.141.252**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	5.600,000	Liter	22.459	125.770.331
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	12.000,000	Liter	19.185	230.223.661
Urugan Sirtu t = 50 cm	4.000,000	m3	153.100	612.400.000
Urugan LPB Kelas B t = 25 cm	2.000,000	m3	367.600	735.200.000
Urugan LPA Kelas A t = 20 cm	1.200,000	m3	245.100	294.120.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	742,400	Ton	1.225.100	909.514.240
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	1.299,200	Ton	1.204.700	1.565.146.240
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				4.502.141.252
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.502.141.252
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (4) : L= 7 M, (LPA 20 cm & Sirtu 50 cm)		**Km**		**3.943.094.443**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	4.900,000	Liter	22.459	110.049.040
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	10.500,000	Liter	19.185	201.445.703
Urugan Sirtu t = 50 cm	3.500,000	m3	153.100	535.850.000
Urugan LPB Kelas B t = 25 cm	1.750,000	m3	367.600	643.300.000

Urugan LPA Kelas A t = 20 cm	1.050,000	m3	245.100	257.355.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	649,600	Ton	1.225.100	795.824.960
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	1.136,800	Ton	1.204.700	1.369.502.960
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				3.943.094.443
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.943.094.443
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (3) : L= 6 M, (LPA 20 cm & Sirtu 50 cm)		**Km**		**3.475.907.634**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	4.200,000	Liter	22.459	94.327.748
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	9.000,000	Liter	19.185	172.667.746
Urugan Sirtu t = 50 cm	3.600,000	m3	153.100	551.160.000
Urugan LPB Kelas B t = 25 cm	1.500,000	m3	367.600	551.400.000
Urugan LPA Kelas A t = 20 cm	900,000	m3	245.100	220.590.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	556,800	Ton	1.225.100	682.135.680
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	974,400	Ton	1.204.700	1.173.859.680
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				3.475.907.634
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.475.907.634
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 5 M, (LPA 20 cm & Sirtu 50 cm)		**Km**		**2.901.550.825**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	3.500,000	Liter	22.459	78.606.457
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	7.500,000	Liter	19.185	143.889.788
Urugan Sirtu t = 50 cm	3.000,000	m3	153.100	459.300.000
Urugan LPB Kelas B t = 25 cm	1.250,000	m3	367.600	459.500.000
Urugan LPA Kelas A t = 20 cm	750,000	m3	245.100	183.825.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	464,000	Ton	1.225.100	568.446.400
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	812,000	Ton	1.204.700	978.216.400
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				2.901.550.825
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.901.550.825
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 4 M, (LPA 20 cm & Sirtu 50 cm)		**Km**		**2.406.048.711**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.800,000	Liter	22.459	62.885.166
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	5.000,000	Liter	19.185	95.926.525
Urugan Sirtu t = 50 cm	2.400,000	m3	153.100	367.440.000
Urugan LPB Kelas B t = 25 cm	1.000,000	m3	367.600	367.600.000
Urugan LPA Kelas A t = 20 cm	1.000,000	m3	245.100	245.100.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	371,200	Ton	1.225.100	454.757.120
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	649,600	Ton	1.204.700	782.573.120
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				2.406.048.711
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.406.048.711
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (8) : L= 11 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran & Trotoar)		**Km**		**13.120.433.561**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	2.000,000	m3	132.800	265.600.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	220,000	m3	168.500	37.070.000
Urugan Sirtu	450,000	m3	153.100	68.895.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	2.201.100	3.668.507.337
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	1.048.500	1.747.503.495
Kanstin 20.30.60	4.000,000	buah	69.450	277.800.000
Urugan pasir bawah paving	300,000	m3	168.500	50.550.000

Pasangan paving stone K.300	3.000,000	m2	212.411	637.233.000
Manhole	333,000	buah	1.245.500	414.751.500
Grill	333,000	buah	4.899.300	1.631.466.900
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		8.799.377.232
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	7.700,000	Liter	22.459	172.934.206
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	15.400,000	Liter	19.185	295.453.698
Urugan LPA Kelas A t = 15 cm	1.650,000	m3	245.100	404.415.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	1.020,800	Ton	1.225.100	1.250.582.080
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	1.786,400	Ton	1.204.700	2.152.076.080
Pengecatan Marka Jalan	551,430	m2	82.686	45.595.265
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		4.321.056.329
Harga Satuan Pokok Kegiatan				13.120.433.561
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (7) : L= 10 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran & Trotoar)		**Km**		**12.728.004.668**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	2.000,000	m3	132.800	265.600.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	220,000	m3	168.500	37.070.000
Urugan Sirtu	450,000	m3	153.100	68.895.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	2.201.100	3.668.507.337
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	1.048.500	1.747.503.495
Kanstin 20.30.60	4.000,000	buah	69.450	277.800.000
Urugan pasir bawah paving	300,000	m3	168.500	50.550.000
Pasangan paving stone K.300	3.000,000	m2	212.411	637.233.000
Manhole	333,000	buah	1.245.500	414.751.500
Grill	333,000	buah	4.899.300	1.631.466.900
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		8.799.377.232
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	7.000,000	Liter	22.459	157.212.914
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	14.000,000	Liter	19.185	268.594.271
Urugan LPA Kelas A t = 15 cm	1.500,000	m3	245.100	367.650.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	928,000	Ton	1.225.100	1.136.892.800
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	1.624,000	Ton	1.204.700	1.956.432.800
Pengecatan Marka Jalan	506,070	m2	82.686	41.844.651
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		3.928.627.436
Harga Satuan Pokok Kegiatan				12.728.004.668
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (6) : L= 9 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran & Trotoar)		**Km**		**12.335.576.602**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	2.000,000	m3	132.800	265.600.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	220,000	m3	168.500	37.070.000
Urugan Sirtu	450,000	m3	153.100	68.895.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	2.201.100	3.668.507.337
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	1.048.500	1.747.503.495
Kanstin 20.30.60	4.000,000	buah	69.450	277.800.000
Urugan pasir bawah paving	300,000	m3	168.500	50.550.000
Pasangan paving stone K.300	3.000,000	m2	212.411	637.233.000
Manhole	333,000	buah	1.245.500	414.751.500
Grill	333,000	buah	4.899.300	1.631.466.900
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		8.799.377.232
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	6.300,000	Liter	22.459	141.491.623
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	12.600,000	Liter	19.185	241.734.844
Urugan LPA Kelas A t = 15 cm	1.350,000	m3	245.100	330.885.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	835,200	Ton	1.225.100	1.023.203.520

Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	1.461,600	Ton	1.204.700	1.760.789.520
Pengecatan Marka Jalan	460,720	m2	82.686	38.094.864
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				3.536.199.370
Harga Satuan Pokok Kegiatan				12.335.576.602
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (5) : L= 8 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran & Trotoar)		**Km**		**11.928.809.586**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	2.000,000	m3	132.800	265.600.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	220,000	m3	168.500	37.070.000
Urugan Sirtu	450,000	m3	153.100	68.895.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	2.201.100	3.668.507.337
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	1.048.500	1.747.503.495
Kanstin 20.30.60	4.000,000	buah	69.450	277.800.000
Urugan pasir bawah paving	300,000	m3	168.500	50.550.000
Pasangan paving stone K.300	3.000,000	m2	212.411	637.233.000
Manhole	333,000	buah	1.245.500	414.751.500
Grill	333,000	buah	4.899.300	1.631.466.900
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				8.799.377.232
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	4.800,000	Liter	22.459	107.803.141
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	11.200,000	Liter	19.185	214.875.417
Urugan LPA Kelas A t = 15 cm	1.200,000	m3	245.100	294.120.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	742,400	Ton	1.225.100	909.514.240
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	1.299,200	Ton	1.204.700	1.565.146.240
Pengecatan Marka Jalan	459,250	m2	82.686	37.973.316
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				3.129.432.354
Harga Satuan Pokok Kegiatan				11.928.809.586
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (4) : L= 7 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran & Trotoar)		**Km**		**11.524.854.198**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	2.000,000	m3	132.800	265.600.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	220,000	m3	168.500	37.070.000
Urugan Sirtu	450,000	m3	153.100	68.895.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	2.201.100	3.668.507.337
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	1.048.500	1.747.503.495
Kanstin 20.30.60	4.000,000	buah	69.450	277.800.000
Urugan pasir bawah paving	300,000	m3	168.500	50.550.000
Pasangan paving stone K.300	3.000,000	m2	212.411	637.233.000
Manhole	333,000	buah	1.245.500	414.751.500
Grill	333,000	buah	4.899.300	1.631.466.900
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				8.799.377.232
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	3.500,000	Liter	22.459	78.606.457
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	9.800,000	Liter	19.185	188.015.990
Urugan LPA Kelas A t = 15 cm	1.050,000	m3	245.100	257.355.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	649,600	Ton	1.225.100	795.824.960
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	1.136,800	Ton	1.204.700	1.369.502.960
Pengecatan Marka Jalan	437,460	m2	82.686	36.171.599
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				2.725.476.966
Harga Satuan Pokok Kegiatan				11.524.854.198
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (3) : L= 6 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran & Trotoar)		**Km**		**11.117.251.768**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	2.000,000	m3	132.800	265.600.000

Urugan Pasir bawah U- Ditch	220,000	m3	168.500	37.070.000
Urugan Sirtu	450,000	m3	153.100	68.895.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	2.201.100	3.668.507.337
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	1.048.500	1.747.503.495
Kanstin 20.30.60	4.000,000	buah	69.450	277.800.000
Urugan pasir bawah paving	300,000	m3	168.500	50.550.000
Pasangan paving stone K.300	3.000,000	m2	212.411	637.233.000
Manhole	333,000	buah	1.245.500	414.751.500
Grill	333,000	buah	4.899.300	1.631.466.900
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		8.799.377.232
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	3.000,000	Liter	22.459	67.376.963
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	7.200,000	Liter	19.185	138.134.197
Urugan LPA Kelas A t = 15 cm	900,000	m3	245.100	220.590.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	556,800	Ton	1.225.100	682.135.680
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	974,400	Ton	1.204.700	1.173.859.680
Pengecatan Marka Jalan	432,700	m2	82.686	35.778.016
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		2.317.874.536
Harga Satuan Pokok Kegiatan				11.117.251.768
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 5 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran & Trotoar)		**Km**		**10.731.835.380**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	2.000,000	m3	132.800	265.600.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	220,000	m3	168.500	37.070.000
Urugan Sirtu	450,000	m3	153.100	68.895.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	2.201.100	3.668.507.337
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	1.048.500	1.747.503.495
Kanstin 20.30.60	4.000,000	buah	69.450	277.800.000
Urugan pasir bawah paving	300,000	m3	168.500	50.550.000
Pasangan paving stone K.300	3.000,000	m2	212.411	637.233.000
Manhole	333,000	buah	1.245.500	414.751.500
Grill	333,000	buah	4.899.300	1.631.466.900
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		8.799.377.232
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.500,000	Liter	22.459	56.147.469
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	6.000,000	Liter	19.185	115.111.831
Urugan LPA Kelas A t = 15 cm	750,000	m3	245.100	183.825.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	464,000	Ton	1.225.100	568.446.400
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	812,000	Ton	1.204.700	978.216.400
Pengecatan Marka Jalan	371,420	m2	82.686	30.711.048
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		1.932.458.148
Harga Satuan Pokok Kegiatan				10.731.835.380
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 4 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran & Trotoar)		**Km**		**10.346.418.993**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	2.000,000	m3	132.800	265.600.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	220,000	m3	168.500	37.070.000
Urugan Sirtu	450,000	m3	153.100	68.895.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	2.201.100	3.668.507.337
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	1.048.500	1.747.503.495
Kanstin 20.30.60	4.000,000	buah	69.450	277.800.000
Urugan pasir bawah paving	300,000	m3	168.500	50.550.000
Pasangan paving stone K.300	3.000,000	m2	212.411	637.233.000

Manhole	333,000	buah	1.245.500	414.751.500
Grill	333,000	buah	4.899.300	1.631.466.900
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	8.799.377.232
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.000,000	Liter	22.459	44.917.975
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	4.800,000	Liter	19.185	92.089.464
Urugan LPA Kelas A t = 15 cm	600,000	m3	245.100	147.060.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	371,200	Ton	1.225.100	454.757.120
Laston Lapis Antara (AC - BC) 7 cm	649,600	Ton	1.204.700	782.573.120
Pengecatan Marka Jalan	310,140	m2	82.686	25.644.081
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	1.547.041.761
Harga Satuan Pokok Kegiatan				10.346.418.993
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (8) : L= 11 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran)		**Km**		**10.078.566.565**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	2.000,000	m3	132.800	265.600.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	220,000	m3	168.500	37.070.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	2.201.100	3.668.507.337
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	1.048.500	1.747.503.495
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	5.718.680.832
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	7.700,000	Liter	22.459	172.934.206
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	13.200,000	Liter	19.185	253.246.027
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	2.200,000	m3	367.600	808.720.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	1.020,800	Ton	1.225.100	1.250.582.080
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	1.531,200	Ton	1.204.700	1.844.636.640
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	4.359.885.733
Harga Satuan Pokok Kegiatan				10.078.566.565
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (7) : L= 10 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran)		**Km**		**9.684.919.387**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	2.000,000	m3	132.800	265.600.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	220,000	m3	168.500	37.070.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	2.201.100	3.668.507.337
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	1.048.500	1.747.503.495
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	5.718.680.832
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	7.000,000	Liter	22.459	157.212.914
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	12.000,000	Liter	19.185	230.223.661
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	2.000,000	m3	367.600	735.200.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	928,000	Ton	1.225.100	1.136.892.800
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	1.392,000	Ton	1.204.700	1.676.942.400
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	3.966.238.555
Harga Satuan Pokok Kegiatan				9.684.919.387
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (6) : L= 9 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran)		**Km**		**9.291.272.210**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	2.000,000	m3	132.800	265.600.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	220,000	m3	168.500	37.070.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	2.201.100	3.668.507.337
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar	1.666,670	buah	1.048.500	1.747.503.495

20 ton				
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		5.718.680.832
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	6.300,000	Liter	22.459	141.491.623
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	10.800,000	Liter	19.185	207.201.295
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.800,000	m3	367.600	661.680.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	835,200	Ton	1.225.100	1.023.203.520
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	1.252,800	Ton	1.204.700	1.509.248.160
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		3.572.591.378
Harga Satuan Pokok Kegiatan				9.291.272.210
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (5) : L= 8 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran)		**Km**		**8.897.625.032**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	2.000,000	m3	132.800	265.600.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	220,000	m3	168.500	37.070.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	2.201.100	3.668.507.337
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	1.048.500	1.747.503.495
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		5.718.680.832
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	5.600,000	Liter	22.459	125.770.331
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	9.600,000	Liter	19.185	184.178.929
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.600,000	m3	367.600	588.160.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	742,400	Ton	1.225.100	909.514.240
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	1.113,600	Ton	1.204.700	1.341.553.920
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		3.178.944.200
Harga Satuan Pokok Kegiatan				8.897.625.032
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (4) : L= 7 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran)		**Km**		**8.503.977.855**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	2.000,000	m3	132.800	265.600.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	220,000	m3	168.500	37.070.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	2.201.100	3.668.507.337
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	1.048.500	1.747.503.495
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		5.718.680.832
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	4.900,000	Liter	22.459	110.049.040
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	8.400,000	Liter	19.185	161.156.563
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.400,000	m3	367.600	514.640.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	649,600	Ton	1.225.100	795.824.960
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	974,400	Ton	1.204.700	1.173.859.680
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		2.785.297.023
Harga Satuan Pokok Kegiatan				8.503.977.855
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (3) : L= 6 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran)		**Km**		**8.110.330.677**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	2.000,000	m3	132.800	265.600.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	220,000	m3	168.500	37.070.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	2.201.100	3.668.507.337
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	1.048.500	1.747.503.495

	Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan			5.718.680.832
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	4.200,000	Liter	22.459	94.327.748
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	7.200,000	Liter	19.185	138.134.197
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.200,000	m3	367.600	441.120.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	556,800	Ton	1.225.100	682.135.680
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	835,200	Ton	1.204.700	1.006.165.440
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
	Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal			2.391.649.845
Harga Satuan Pokok Kegiatan				8.110.330.677
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 5 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran)		**Km**		**7.716.683.500**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	2.000,000	m3	132.800	265.600.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	220,000	m3	168.500	37.070.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	2.201.100	3.668.507.337
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	1.048.500	1.747.503.495
	Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan			5.718.680.832
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	3.500,000	Liter	22.459	78.606.457
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	6.000,000	Liter	19.185	115.111.831
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.000,000	m3	367.600	367.600.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	464,000	Ton	1.225.100	568.446.400
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	696,000	Ton	1.204.700	838.471.200
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
	Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal			1.998.002.668
Harga Satuan Pokok Kegiatan				7.716.683.500
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 4 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran)		**Km**		**7.323.036.322**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	2.000,000	m3	132.800	265.600.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	220,000	m3	168.500	37.070.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	2.201.100	3.668.507.337
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	1.666,670	buah	1.048.500	1.747.503.495
	Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan			5.718.680.832
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.800,000	Liter	22.459	62.885.166
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	4.800,000	Liter	19.185	92.089.464
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	800,000	m3	367.600	294.080.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	371,200	Ton	1.225.100	454.757.120
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	556,800	Ton	1.204.700	670.776.960
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
	Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal			1.604.355.490
Harga Satuan Pokok Kegiatan				7.323.036.322
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (8) : L= 11 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran 1 Sisi)		**Km**		**7.218.137.533**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.000,000	m3	132.800	132.800.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	110,000	m3	168.500	18.535.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	833,000	buah	2.201.100	1.833.516.300
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	833,000	buah	1.048.500	873.400.500
	Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan			2.858.251.800

PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	7.700,000	Liter	22.459	172.934.206
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	13.200,000	Liter	19.185	253.246.027
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	2.200,000	m3	367.600	808.720.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	1.020,800	Ton	1.225.100	1.250.582.080
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	1.531,200	Ton	1.204.700	1.844.636.640
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				4.359.885.733
Harga Satuan Pokok Kegiatan				7.218.137.533
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (7) : L= 10 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran 1 Sisi)		**Km**		**6.824.490.355**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.000,000	m3	132.800	132.800.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	110,000	m3	168.500	18.535.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	833,000	buah	2.201.100	1.833.516.300
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	833,000	buah	1.048.500	873.400.500
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				2.858.251.800
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	7.000,000	Liter	22.459	157.212.914
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	12.000,000	Liter	19.185	230.223.661
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	2.000,000	m3	367.600	735.200.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	928,000	Ton	1.225.100	1.136.892.800
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	1.392,000	Ton	1.204.700	1.676.942.400
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				3.966.238.555
Harga Satuan Pokok Kegiatan				6.824.490.355
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (6) : L= 9 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran 1 Sisi)		**Km**		**6.430.843.178**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.000,000	m3	132.800	132.800.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	110,000	m3	168.500	18.535.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	833,000	buah	2.201.100	1.833.516.300
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	833,000	buah	1.048.500	873.400.500
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				2.858.251.800
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	6.300,000	Liter	22.459	141.491.623
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	10.800,000	Liter	19.185	207.201.295
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.800,000	m3	367.600	661.680.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	835,200	Ton	1.225.100	1.023.203.520
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	1.252,800	Ton	1.204.700	1.509.248.160
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				3.572.591.378
Harga Satuan Pokok Kegiatan				6.430.843.178
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (5) : L= 8 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran 1 Sisi)		**Km**		**6.037.196.000**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.000,000	m3	132.800	132.800.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	110,000	m3	168.500	18.535.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	833,000	buah	2.201.100	1.833.516.300
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	833,000	buah	1.048.500	873.400.500
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				2.858.251.800
PERKERASAN BERASPAL				

Lapis Perekat - Aspal Cair	5.600,000	Liter	22.459	125.770.331
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	9.600,000	Liter	19.185	184.178.929
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.600,000	m3	367.600	588.160.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	742,400	Ton	1.225.100	909.514.240
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	1.113,600	Ton	1.204.700	1.341.553.920
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				3.178.944.200
Harga Satuan Pokok Kegiatan				6.037.196.000
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (4) : L= 7 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran 1 Sisi)		**Km**		**5.644.630.939**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.000,000	m3	132.800	132.800.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	110,000	m3	168.500	18.535.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	2.201.100	1.834.249.266
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	1.048.500	873.749.651
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				2.859.333.917
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	4.900,000	Liter	22.459	110.049.040
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	8.400,000	Liter	19.185	161.156.563
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.400,000	m3	367.600	514.640.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	649,600	Ton	1.225.100	795.824.960
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	974,400	Ton	1.204.700	1.173.859.680
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				2.785.297.023
Harga Satuan Pokok Kegiatan				5.644.630.939
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (3) : L= 6 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran 1 Sisi)		**Km**		**5.250.983.762**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.000,000	m3	132.800	132.800.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	110,000	m3	168.500	18.535.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	2.201.100	1.834.249.266
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	1.048.500	873.749.651
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				2.859.333.917
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	4.200,000	Liter	22.459	94.327.748
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	7.200,000	Liter	19.185	138.134.197
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.200,000	m3	367.600	441.120.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	556,800	Ton	1.225.100	682.135.680
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	835,200	Ton	1.204.700	1.006.165.440
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				2.391.649.845
Harga Satuan Pokok Kegiatan				5.250.983.762
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 5 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran 1 Sisi)		**Km**		**4.857.336.584**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.000,000	m3	132.800	132.800.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	110,000	m3	168.500	18.535.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	2.201.100	1.834.249.266
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	1.048.500	873.749.651
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				2.859.333.917
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	3.500,000	Liter	22.459	78.606.457

Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	6.000,000	Liter	19.185	115.111.831
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.000,000	m3	367.600	367.600.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	464,000	Ton	1.225.100	568.446.400
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	696,000	Ton	1.204.700	838.471.200
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				1.998.002.668
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.857.336.584
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 4 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran 1 Sisi)		**Km**		**4.479.410.698**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.000,000	m3	132.800	132.800.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	110,000	m3	168.500	18.535.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	2.201.100	1.834.249.266
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 20 ton	833,333	buah	1.048.500	873.749.651
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				2.859.333.917
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	3.500,000	Liter	22.459	78.606.457
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	4.800,000	Liter	19.185	92.089.464
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	800,000	m3	367.600	294.080.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	371,200	Ton	1.225.100	454.757.120
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	556,800	Ton	1.204.700	670.776.960
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				1.620.076.782
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.479.410.698
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (8) : L= 11 M, (LPA 20 cm Dengan Peninggian Penahan)		**Km**		**5.003.805.733**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Pasangan Batu Kali	480,000	m3	1.341.500	643.920.000
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				643.920.000
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	7.700,000	Liter	22.459	172.934.206
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	13.200,000	Liter	19.185	253.246.027
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	2.200,000	m3	367.600	808.720.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	1.020,800	Ton	1.225.100	1.250.582.080
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	1.531,200	Ton	1.204.700	1.844.636.640
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				4.359.885.733
Harga Satuan Pokok Kegiatan				5.003.805.733
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (7) : L= 10 M, (LPA 20 cm Dengan Peninggian Penahan)		**Km**		**4.610.158.555**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Pasangan Batu Kali	480,000	m3	1.341.500	643.920.000
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				643.920.000
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	7.000,000	Liter	22.459	157.212.914
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	12.000,000	Liter	19.185	230.223.661
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	2.000,000	m3	367.600	735.200.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	928,000	Ton	1.225.100	1.136.892.800
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	1.392,000	Ton	1.204.700	1.676.942.400
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				3.966.238.555
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.610.158.555
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (6) : L= 9 M, (LPA 20 cm Dengan Peninggian Penahan)		**Km**		**4.216.511.378**

PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Pasangan Batu Kali	480,000	m3	1.341.500	643.920.000
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	643.920.000
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	6.300,000	Liter	22.459	141.491.623
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	10.800,000	Liter	19.185	207.201.295
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.800,000	m3	367.600	661.680.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	835,200	Ton	1.225.100	1.023.203.520
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	1.252,800	Ton	1.204.700	1.509.248.160
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	3.572.591.378
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.216.511.378
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (5) : L= 8 M, (LPA 20 cm Dengan Peninggian Penahan)		**Km**		**3.822.864.200**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Pasangan Batu Kali	480,000	m3	1.341.500	643.920.000
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	643.920.000
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	5.600,000	Liter	22.459	125.770.331
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	9.600,000	Liter	19.185	184.178.929
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.600,000	m3	367.600	588.160.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	742,400	Ton	1.225.100	909.514.240
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	1.113,600	Ton	1.204.700	1.341.553.920
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	3.178.944.200
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.822.864.200
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (4) : L= 7 M, (LPA 20 cm Dengan Peninggian Penahan)		**Km**		**3.429.217.023**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Pasangan Batu Kali	480,000	m3	1.341.500	643.920.000
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	643.920.000
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	4.900,000	Liter	22.459	110.049.040
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	8.400,000	Liter	19.185	161.156.563
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.400,000	m3	367.600	514.640.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	649,600	Ton	1.225.100	795.824.960
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	974,400	Ton	1.204.700	1.173.859.680
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	2.785.297.023
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.429.217.023
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (3) : L= 6 M, (LPA 20 cm Dengan Peninggian Penahan)		**Km**		**3.035.569.845**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Pasangan Batu Kali	480,000	m3	1.341.500	643.920.000
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	643.920.000
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	4.200,000	Liter	22.459	94.327.748
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	7.200,000	Liter	19.185	138.134.197
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.200,000	m3	367.600	441.120.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	556,800	Ton	1.225.100	682.135.680
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	835,200	Ton	1.204.700	1.006.165.440
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	2.391.649.845
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.035.569.845
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 5 M, (LPA 20 cm Dengan Peninggian Penahan)		**Km**		**2.641.922.668**

PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Pasangan Batu Kali	480,000	m3	1.341.500	643.920.000
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	643.920.000
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	3.500,000	Liter	22.459	78.606.457
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	6.000,000	Liter	19.185	115.111.831
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.000,000	m3	367.600	367.600.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	464,000	Ton	1.225.100	568.446.400
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	696,000	Ton	1.204.700	838.471.200
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	1.998.002.668
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.641.922.668
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 4 M, (LPA 20 cm Dengan Peninggian Penahan)		**Km**		**2.248.275.490**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Pasangan Batu Kali	480,000	m3	1.341.500	643.920.000
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	643.920.000
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.800,000	Liter	22.459	62.885.166
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	4.800,000	Liter	19.185	92.089.464
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	800,000	m3	367.600	294.080.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	371,200	Ton	1.225.100	454.757.120
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	556,800	Ton	1.204.700	670.776.960
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	1.604.355.490
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.248.275.490
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (8) : L= 11 M, (LPA 20 cm Dengan Penahan)		**Km**		**7.186.039.733**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Pasangan Batu Kali	1.980,000	m3	1.341.500	2.656.170.000
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	2.826.154.000
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	7.700,000	Liter	22.459	172.934.206
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	13.200,000	Liter	19.185	253.246.027
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	2.200,000	m3	367.600	808.720.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	1.020,800	Ton	1.225.100	1.250.582.080
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	1.531,200	Ton	1.204.700	1.844.636.640
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	4.359.885.733
Harga Satuan Pokok Kegiatan				7.186.039.733
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (7) : L= 10 M, (LPA 20 cm Dengan Penahan)		**Km**		**6.792.392.555**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Pasangan Batu Kali	1.980,000	m3	1.341.500	2.656.170.000
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	2.826.154.000
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	7.000,000	Liter	22.459	157.212.914
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	12.000,000	Liter	19.185	230.223.661
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	2.000,000	m3	367.600	735.200.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	928,000	Ton	1.225.100	1.136.892.800
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	1.392,000	Ton	1.204.700	1.676.942.400
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	3.966.238.555
Harga Satuan Pokok Kegiatan				6.792.392.555

PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (6) : L= 9 M, (LPA 20 cm Dengan Penahan)		**Km**		**6.398.745.378**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Pasangan Batu Kali	1.980,000	m3	1.341.500	2.656.170.000
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		2.826.154.000
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	6.300,000	Liter	22.459	141.491.623
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	10.800,000	Liter	19.185	207.201.295
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.800,000	m3	367.600	661.680.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	835,200	Ton	1.225.100	1.023.203.520
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	1.252,800	Ton	1.204.700	1.509.248.160
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		3.572.591.378
Harga Satuan Pokok Kegiatan				6.398.745.378
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (5) : L= 8 M, (LPA 20 cm Dengan Penahan)		**Km**		**6.005.098.200**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Pasangan Batu Kali	1.980,000	m3	1.341.500	2.656.170.000
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		2.826.154.000
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	5.600,000	Liter	22.459	125.770.331
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	9.600,000	Liter	19.185	184.178.929
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.600,000	m3	367.600	588.160.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	742,400	Ton	1.225.100	909.514.240
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	1.113,600	Ton	1.204.700	1.341.553.920
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		3.178.944.200
Harga Satuan Pokok Kegiatan				6.005.098.200
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (4) : L= 7 M, (LPA 20 cm Dengan Penahan)		**Km**		**5.611.451.023**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Pasangan Batu Kali	1.980,000	m3	1.341.500	2.656.170.000
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		2.826.154.000
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	4.900,000	Liter	22.459	110.049.040
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	8.400,000	Liter	19.185	161.156.563
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.400,000	m3	367.600	514.640.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	649,600	Ton	1.225.100	795.824.960
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	974,400	Ton	1.204.700	1.173.859.680
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		2.785.297.023
Harga Satuan Pokok Kegiatan				5.611.451.023
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (3) : L= 6 M, (LPA 20 cm Dengan Penahan)		**Km**		**5.217.803.845**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Pasangan Batu Kali	1.980,000	m3	1.341.500	2.656.170.000
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		2.826.154.000
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	4.200,000	Liter	22.459	94.327.748
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	7.200,000	Liter	19.185	138.134.197
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.200,000	m3	367.600	441.120.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	556,800	Ton	1.225.100	682.135.680

Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	835,200	Ton	1.204.700	1.006.165.440
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				2.391.649.845
Harga Satuan Pokok Kegiatan				5.217.803.845
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 5 M, (LPA 20 cm Dengan Penahan)		**Km**		**4.824.156.668**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Pasangan Batu Kali	1.980,000	m3	1.341.500	2.656.170.000
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				2.826.154.000
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	3.500,000	Liter	22.459	78.606.457
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	6.000,000	Liter	19.185	115.111.831
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	1.000,000	m3	367.600	367.600.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	464,000	Ton	1.225.100	568.446.400
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	696,000	Ton	1.204.700	838.471.200
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				1.998.002.668
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.824.156.668
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 4 M, (LPA 20 cm Dengan Penahan)		**Km**		**4.430.509.490**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Pasangan Batu Kali	1.980,000	m3	1.341.500	2.656.170.000
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				2.826.154.000
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.800,000	Liter	22.459	62.885.166
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	4.800,000	Liter	19.185	92.089.464
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	800,000	m3	367.600	294.080.000
Laston Lapis Aus (AC - WC) 4 cm	371,200	Ton	1.225.100	454.757.120
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	556,800	Ton	1.204.700	670.776.960
Pengecatan Marka Jalan	360,000	m2	82.686	29.766.780
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				1.604.355.490
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.430.509.490

PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN PAVING L = 2 M		**Km**		**404.930.000**
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	200,00	m3	168.500	33.700.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	2.000,00	m2	185.615	371.230.000
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving				404.930.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				404.930.000

PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN PAVING L = 3 M		**Km**		**607.395.000**
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	300,00	m3	168.500	50.550.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	3.000,00	m2	185.615	556.845.000
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving				607.395.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				607.395.000

PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN PAVING L = 4 M		**Km**		**809.860.000**
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				

Urugan Pasir	400,00	m3	168.500	67.400.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	4.000,00	m2	185.615	742.460.000
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving				809.860.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				809.860.000

PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN PAVING (SALURAN U-DITCH 2 SISI UK. 60.60 CM) L = 2 M		**Km**		**2.556.784.563**
PEKERJAAN SALURAN+TROTOAR				
Galian Tanah	1.280	m3	132.800	169.984.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	200	m3	168.500	33.700.000
Pasangan U-Ditch 600.600.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	694.300	1.157.168.981
Cover U- Ditch uk 600.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	474.600	791.001.582
Jumlah Harga Pekerjaan Saluran +Trotoar				2.151.854.563
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	200	m3	168.500	33.700.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	2.000	m2	185.615	371.230.000
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving				404.930.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.556.784.563

PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN PAVING (SALURAN U-DITCH 2 SISI UK. 60.60 CM) L = 4 M		**Km**		**2.961.714.563**
PEKERJAAN SALURAN+TROTOAR				
Galian Tanah	1.280	m3	132.800	169.984.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	200	m3	168.500	33.700.000
Pasangan U-Ditch 600.600.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	694.300	1.157.168.981
Cover U- Ditch uk 600.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	474.600	791.001.582
Jumlah Harga Pekerjaan Saluran +Trotoar				2.151.854.563
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	400	m3	168.500	67.400.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	4.000	m2	185.615	742.460.000
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving				809.860.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.961.714.563

PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN PAVING (SALURAN U-DITCH 2 SISI UK. 80.80 CM) L = 2 M		**Km**		**4.026.787.503**
PEKERJAAN SALURAN+TROTOAR				
Galian Tanah	1.280	m3	132.800	169.984.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	200	m3	168.500	33.700.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	1.488.300	2.480.504.961
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	562.600	937.668.542
Jumlah Harga Pekerjaan Saluran +Trotoar				3.621.857.503
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	200	m3	168.500	33.700.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	2.000	m2	185.615	371.230.000
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving				404.930.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.026.787.503

PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN PAVING (SALURAN U-DITCH 2 SISI UK. 80.80 CM) L = 4 M		**Km**		**4.431.717.503**
PEKERJAAN SALURAN+TROTOAR				
Galian Tanah	1.280	m3	132.800	169.984.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	200	m3	168.500	33.700.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	1.488.300	2.480.504.961
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	562.600	937.668.542
		Jumlah Harga Pekerjaan Saluran +Trotoar		3.621.857.503
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	400	m3	168.500	67.400.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	4.000	m2	185.615	742.460.000
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving		809.860.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.431.717.503

PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN PAVING (SALURAN U-DITCH 1 SISI UK. 60.60 CM) L = 2 M		**Km**		**1.459.590.040**
PEKERJAAN SALURAN+TROTOAR				
Galian Tanah	644,820	m3	132.800	85.632.096
Urugan Pasir bawah U- Ditch	70	m3	168.500	11.795.000
Pasangan U-Ditch 600.600.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	694.300	578.583.102
Cover U- Ditch uk 600.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	474.600	395.499.842
		Jumlah Harga Pekerjaan Saluran +Trotoar		1.071.510.040
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	100	m3	168.500	16.850.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	2.000	m2	185.615	371.230.000
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving		388.080.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.459.590.040

PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN PAVING (SALURAN U-DITCH 1 SISI UK. 60.60 CM) L = 3 M		**Km**		**1.669.330.999**
PEKERJAAN SALURAN+TROTOAR				
Galian Tanah	560	m3	132.800	74.368.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	80,030	m3	168.500	13.485.055
Pasangan U-Ditch 600.600.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	694.300	578.583.102
Cover U- Ditch uk 600.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	474.600	395.499.842
		Jumlah Harga Pekerjaan Saluran +Trotoar		1.061.935.999
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	300	m3	168.500	50.550.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	3.000	m2	185.615	556.845.000
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving		607.395.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.669.330.999

PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN PAVING (SALURAN U-DITCH 1 SISI UK. 80.80 CM) L = 2 M		**Km**		**2.215.854.650**
PEKERJAAN SALURAN+TROTOAR				
Galian Tanah	640	m3	132.800	84.992.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	100	m3	168.500	16.850.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200	833,333	buah	1.488.300	1.240.249.504

gandar 10 ton				
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	562.600	468.833.146
Jumlah Harga Pekerjaan Saluran +Trotoar				1.810.924.650
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	200	m3	168.500	33.700.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	2.000	m2	185.615	371.230.000
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving				404.930.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.215.854.650

PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN PAVING (SALURAN U-DITCH 1 SISI UK. 80.80 CM) L = 4 M		**Km**		**2.620.784.650**
PEKERJAAN SALURAN+TROTOAR				
Galian Tanah	640	m3	132.800	84.992.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	100	m3	168.500	16.850.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	1.488.300	1.240.249.504
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	562.600	468.833.146
Jumlah Harga Pekerjaan Saluran +Trotoar				1.810.924.650
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	400	m3	168.500	67.400.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	4.000	m2	185.615	742.460.000
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving				809.860.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.620.784.650

PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN PAVING + PENAHAN L = 2 M		**Km**		**3.231.084.000**
PEKERJAAN PASANGAN				
Galian Tanah	1.280	m3	132.800	169.984.000
Pasangan Batu Kali	1.980,000	m3	1.341.500	2.656.170.000
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				2.826.154.000
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	200	m3	168.500	33.700.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	2.000	m2	185.615	371.230.000
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving				404.930.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.231.084.000

PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN PAVING + PENAHAN L = 4 M		**Km**		**3.636.014.000**
PEKERJAAN PASANGAN				
Galian Tanah	1.280	m3	132.800	169.984.000
Pasangan Batu Kali	1.980,000	m3	1.341.500	2.656.170.000
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				2.826.154.000
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	400	m3	168.500	67.400.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	4.000	m2	185.615	742.460.000
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving				809.860.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.636.014.000

PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN PAVING + PENAHAN + SIRTU L = 2 M		**Km**		**3.384.184.000**
PEKERJAAN PASANGAN				
Galian Tanah	1.280	m3	132.800	169.984.000

Pasangan Batu Kali	1.980	m3	1.341.500	2.656.170.000
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		2.826.154.000
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	200	m3	168.500	33.700.000
Urugan Sirtu t = 50 cm	1.000	m3	153.100	153.100.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	2.000	m2	185.615	371.230.000
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving		558.030.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.384.184.000
PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN PAVING + PENAHAN + SIRTU L = 4 M		**Km**		**3.942.214.000**
PEKERJAAN PASANGAN				
Galian Tanah	1.280	m3	132.800	169.984.000
Pasangan Batu Kali	1.980	m3	1.341.500	2.656.170.000
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		2.826.154.000
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	400	m3	168.500	67.400.000
Urugan Sirtu t = 50 cm	2.000	m3	153.100	306.200.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	4.000	m2	185.615	742.460.000
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving		1.116.060.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.942.214.000
PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN PAVING L = 6 M		**Km**		**1.214.790.000**
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	600	m3	168.500	101.100.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	6.000	m2	185.615	1.113.690.000
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving		1.214.790.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.214.790.000
PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN PAVING (SALURAN U-DITCH 2 SISI UK. 60.60 CM) L = 3 M		**Km**		**2.759.249.563**
PEKERJAAN SALURAN+TROTOAR				
Galian Tanah	1.280	m3	132.800	169.984.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	200	m3	168.500	33.700.000
Pasangan U-Ditch 600.600.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	694.300	1.157.168.981
Cover U- Ditch uk 600.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	474.600	791.001.582
		Jumlah Harga Pekerjaan Saluran +Trotoar		2.151.854.563
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	300	m3	168.500	50.550.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	3.000	m2	185.615	556.845.000
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving		607.395.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.759.249.563
PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN PAVING (SALURAN U-DITCH 2 SISI UK. 60.60 CM) L = 6 M		**Km**		**3.366.644.563**
PEKERJAAN SALURAN+TROTOAR				
Galian Tanah	1.280	m3	132.800	169.984.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	200	m3	168.500	33.700.000
Pasangan U-Ditch 600.600.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	694.300	1.157.168.981
Cover U- Ditch uk 600.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	474.600	791.001.582
		Jumlah Harga Pekerjaan Saluran +Trotoar		2.151.854.563
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				

Urugan Pasir	600	m3	168.500	101.100.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	6.000	m2	185.615	1.113.690.000
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving				1.214.790.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.366.644.563
PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN PAVING (SALURAN U-DITCH 2 SISI UK. 80.80 CM) L = 3 M		**Km**		**4.229.252.503**
PEKERJAAN SALURAN+TROTOAR				
Galian Tanah	1.280	m3	132.800	169.984.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	200	m3	168.500	33.700.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	1.488.300	2.480.504.961
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	562.600	937.668.542
Jumlah Harga Pekerjaan Saluran +Trotoar				3.621.857.503
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	300	m3	168.500	50.550.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	3.000	m2	185.615	556.845.000
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving				607.395.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.229.252.503
PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN PAVING (SALURAN U-DITCH 2 SISI UK. 80.80 CM) L = 6 M		**Km**		**4.836.647.503**
PEKERJAAN SALURAN+TROTOAR				
Galian Tanah	1.280	m3	132.800	169.984.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	200	m3	168.500	33.700.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	1.488.300	2.480.504.961
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	562.600	937.668.542
Jumlah Harga Pekerjaan Saluran +Trotoar				3.621.857.503
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	600	m3	168.500	101.100.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	6.000	m2	185.615	1.113.690.000
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving				1.214.790.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.836.647.503
PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN PAVING (SALURAN U-DITCH 1 SISI UK. 60.60 CM) L = 4 M		**Km**		**1.847.670.040**
PEKERJAAN SALURAN+TROTOAR				
Galian Tanah	644,820	m3	132.800	85.632.096
Urugan Pasir bawah U- Ditch	70	m3	168.500	11.795.000
Pasangan U-Ditch 600.600.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	694.300	578.583.102
Cover U- Ditch uk 600.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	474.600	395.499.842
Jumlah Harga Pekerjaan Saluran +Trotoar				1.071.510.040
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	200	m3	168.500	33.700.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	4.000	m2	185.615	742.460.000
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving				776.160.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.847.670.040
PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN PAVING (SALURAN U-DITCH 1 SISI UK. 60.60 CM) L = 6 M		**Km**		**2.235.750.040**
PEKERJAAN SALURAN+TROTOAR				
Galian Tanah	644,820	m3	132.800	85.632.096

Urugan Pasir bawah U- Ditch	70	m3	168.500	11.795.000
Pasangan U-Ditch 600.600.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	694.300	578.583.102
Cover U- Ditch uk 600.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	474.600	395.499.842
Jumlah Harga Pekerjaan Saluran +Trotoar				1.071.510.040
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	300	m3	168.500	50.550.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	6.000	m2	185.615	1.113.690.000
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving				1.164.240.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.235.750.040
PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN PAVING (SALURAN U-DITCH 1 SISI UK. 80.80 CM) L = 3 M		**Km**		**2.418.319.650**
PEKERJAAN SALURAN+TROTOAR				
Galian Tanah	640	m3	132.800	84.992.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	100	m3	168.500	16.850.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	1.488.300	1.240.249.504
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	562.600	468.833.146
Jumlah Harga Pekerjaan Saluran +Trotoar				1.810.924.650
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	300	m3	168.500	50.550.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	3.000	m2	185.615	556.845.000
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving				607.395.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.418.319.650
PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN PAVING (SALURAN U-DITCH 1 SISI UK. 80.80 CM) L = 6 M		**Km**		**3.025.714.650**
PEKERJAAN SALURAN+TROTOAR				
Galian Tanah	640	m3	132.800	84.992.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	100	m3	168.500	16.850.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	1.488.300	1.240.249.504
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	562.600	468.833.146
Jumlah Harga Pekerjaan Saluran +Trotoar				1.810.924.650
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	600	m3	168.500	101.100.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	6.000	m2	185.615	1.113.690.000
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving				1.214.790.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.025.714.650
PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN PAVING + PENAHAN L = 3 M		**Km**		**3.433.549.000**
PEKERJAAN PASANGAN				
Galian Tanah	1.280	m3	132.800	169.984.000
Pasangan Batu Kali	1.980,000	m3	1.341.500	2.656.170.000
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				2.826.154.000
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	300	m3	168.500	50.550.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	3.000	m2	185.615	556.845.000
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving				607.395.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.433.549.000
PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN PAVING + PENAHAN L = 6 M		**Km**		**4.040.944.000**
PEKERJAAN PASANGAN				

Galian Tanah	1.280	m3	132.800	169.984.000
Pasangan Batu Kali	1.980,000	m3	1.341.500	2.656.170.000
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		2.826.154.000
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	600	m3	168.500	101.100.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	6.000	m2	185.615	1.113.690.000
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving		1.214.790.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.040.944.000
PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN PAVING + PENAHAN + SIRTU L = 3 M		**Km**		**3.663.199.000**
PEKERJAAN PASANGAN				
Galian Tanah	1.280	m3	132.800	169.984.000
Pasangan Batu Kali	1.980	m3	1.341.500	2.656.170.000
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		2.826.154.000
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	300	m3	168.500	50.550.000
Urugan Sirtu t = 50 cm	1.500	m3	153.100	229.650.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	3.000	m2	185.615	556.845.000
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving		837.045.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.663.199.000
PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN PAVING + PENAHAN + SIRTU L = 6 M		**Km**		**4.500.244.000**
PEKERJAAN PASANGAN				
Galian Tanah	1.280	m3	132.800	169.984.000
Pasangan Batu Kali	1.980	m3	1.341.500	2.656.170.000
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		2.826.154.000
PEKERJAAN PERKERASAN PAVING				
Urugan Pasir	600	m3	168.500	101.100.000
Urugan Sirtu t = 50 cm	3.000	m3	153.100	459.300.000
Pekerjaan Pemasangan Paving Stone K-400 Tebal 6 cm (Persegi Panjang)	6.000	m2	185.615	1.113.690.000
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasan Paving		1.674.090.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.500.244.000

PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (3) : L= 4 M		**Km**		**1.124.331.366**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.800,000	Liter	22.459	62.885.166
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	267,600	Ton	1.459.900	390.669.240
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	556,800	Ton	1.204.700	670.776.960
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		1.124.331.366
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.124.331.366
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 3 M		**Km**		**843.248.524**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.100,000	Liter	22.459	47.163.874
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	200,700	Ton	1.459.900	293.001.930
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	417,600	Ton	1.204.700	503.082.720
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		843.248.524
Harga Satuan Pokok Kegiatan				843.248.524
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L=2 M		**Km**		**562.165.683**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.400,000	Liter	22.459	31.442.583
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	133,800	Ton	1.459.900	195.334.620
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	278,400	Ton	1.204.700	335.388.480

	Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal			562.165.683
Harga Satuan Pokok Kegiatan				562.165.683
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (3) : L= 4 M, (Dengan Sirtu 50 cm & Penahan)		**Km**		**2.333.576.000**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	720,000	m3	132.800	95.616.000
Pasangan Batu Kali	1.440,000	m3	1.341.500	1.931.760.000
	Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan			2.027.376.000
PERKERASAN BERASPAL				
Urugan Sirtu 50 cm	2.000,000	m3	153.100	306.200.000
	Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal			306.200.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.333.576.000
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 3 M, (Dengan Sirtu 50 cm & Penahan)		**Km**		**2.257.026.000**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	720,000	m3	132.800	95.616.000
Pasangan Batu Kali	1.440,000	m3	1.341.500	1.931.760.000
	Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan			2.027.376.000
PERKERASAN BERASPAL				
Urugan Sirtu 50 cm	1.500,000	m3	153.100	229.650.000
	Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal			229.650.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.257.026.000
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 2 M, (Dengan Sirtu 50 cm & Penahan)		**Km**		**2.180.476.000**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	720,000	m3	132.800	95.616.000
Pasangan Batu Kali	1.440,000	m3	1.341.500	1.931.760.000
	Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan			2.027.376.000
PERKERASAN BERASPAL				
Urugan Sirtu 50 cm	1.000,000	m3	153.100	153.100.000
	Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal			153.100.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.180.476.000
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 4 M, (Dengan Saluran 2 Sisi & U ditch 80 cm)		**Km**		**4.746.188.869**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	200,000	m3	168.500	33.700.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	1.488.300	2.480.504.961
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	562.600	937.668.542
	Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan			3.621.857.503
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.800,000	Liter	22.459	62.885.166
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	267,600	Ton	1.459.900	390.669.240
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	556,800	Ton	1.204.700	670.776.960
	Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal			1.124.331.366
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.746.188.869
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 2 M, (Dengan Saluran 2 Sisi & U ditch 80 cm)		**Km**		**4.184.023.186**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	200,000	m3	168.500	33.700.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200	1.666,670	buah	1.488.300	2.480.504.961

gandar 10 ton				
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	562.600	937.668.542
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	3.621.857.503
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.400,000	Liter	22.459	31.442.583
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	133,800	Ton	1.459.900	195.334.620
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	278,400	Ton	1.204.700	335.388.480
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	562.165.683
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.184.023.186
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 4 M, (Dengan Saluran 2 Sisi & U ditch 60 cm)		**Km**		**3.276.185.929**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	200,000	m3	168.500	33.700.000
Pasangan U-Ditch 600.600.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	694.300	1.157.168.981
Cover U- Ditch uk 600.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	474.600	791.001.582
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	2.151.854.563
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.800,000	Liter	22.459	62.885.166
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	267,600	Ton	1.459.900	390.669.240
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	556,800	Ton	1.204.700	670.776.960
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	1.124.331.366
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.276.185.929
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 2 M, (Dengan Saluran 2 Sisi & U ditch 60 cm)		**Km**		**2.714.020.246**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	200,000	m3	168.500	33.700.000
Pasangan U-Ditch 600.600.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	694.300	1.157.168.981
Cover U- Ditch uk 600.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	474.600	791.001.582
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	2.151.854.563
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.400,000	Liter	22.459	31.442.583
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	133,800	Ton	1.459.900	195.334.620
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	278,400	Ton	1.204.700	335.388.480
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	562.165.683
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.714.020.246
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 4 M, (Dengan Saluran 1 Sisi & U ditch 80 cm)		**Km**		**2.935.256.015**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	640,000	m3	132.800	84.992.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	100,000	m3	168.500	16.850.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	1.488.300	1.240.249.504
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	562.600	468.833.146
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	1.810.924.650
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.800,000	Liter	22.459	62.885.166
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	267,600	Ton	1.459.900	390.669.240
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	556,800	Ton	1.204.700	670.776.960

		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		1.124.331.366
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.935.256.015
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 2 M, (Dengan Saluran 1 Sisi & U ditch 80 cm)		**Km**		**2.373.090.333**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	640,000	m3	132.800	84.992.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	100,000	m3	168.500	16.850.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	1.488.300	1.240.249.504
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	562.600	468.833.146
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		1.810.924.650
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.400,000	Liter	22.459	31.442.583
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	133,800	Ton	1.459.900	195.334.620
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	278,400	Ton	1.204.700	335.388.480
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		562.165.683
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.373.090.333
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 4 M, (Dengan Saluran 1 Sisi & U ditch 60 cm)		**Km**		**1.913.673.091**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	640,000	m3	132.800	84.992.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	100,000	m3	168.500	16.850.000
Pasangan U-Ditch 600.600.1200 gandar 5 ton	833,333	buah	549.300	457.749.817
Cover U- Ditch uk 600.1200 gandar 5 ton	833,333	buah	275.700	229.749.908
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		789.341.725
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.800,000	Liter	22.459	62.885.166
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	267,600	Ton	1.459.900	390.669.240
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	556,800	Ton	1.204.700	670.776.960
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		1.124.331.366
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.913.673.091
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (3) : L= 2 M, (Dengan Saluran 2 Sisi & U ditch 60 cm)		**Km**		**1.351.507.408**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	640,000	m3	132.800	84.992.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	100,000	m3	168.500	16.850.000
Pasangan U-Ditch 600.600.1200 gandar 5 ton	833,333	buah	549.300	457.749.817
Cover U- Ditch uk 600.1200 gandar 5 ton	833,333	buah	275.700	229.749.908
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		789.341.725
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.400,000	Liter	22.459	31.442.583
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	133,800	Ton	1.459.900	195.334.620
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	278,400	Ton	1.204.700	335.388.480
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		562.165.683
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.351.507.408
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 4 M, (LPA 20 cm)		**Km**		**1.510.500.830**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.800,000	Liter	22.459	62.885.166
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	4.800,000	Liter	19.185	92.089.464
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	800,000	m3	367.600	294.080.000

Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	267,600	Ton	1.459.900	390.669.240
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	556,800	Ton	1.204.700	670.776.960
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				1.510.500.830
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.510.500.830
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 2 M, (LPA 20 cm)		**Km**		**755.250.415**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.400,000	Liter	22.459	31.442.583
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	2.400,000	Liter	19.185	46.044.732
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	400,000	m3	367.600	147.040.000
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	133,800	Ton	1.459.900	195.334.620
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	278,400	Ton	1.204.700	335.388.480
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				755.250.415
Harga Satuan Pokok Kegiatan				755.250.415
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (3) : L= 4 M, (LPA 20 cm Dengan Sirtu 50 cm)		**Km**		**2.878.165.500**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	980,000	m3	132.800	130.144.000
Pasangan Batu Kali	1.601,000	m3	1.341.500	2.147.741.500
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				2.277.885.500
PERKERASAN BERASPAL				
Urugan Sirtu 50 cm	2.000,000	m3	153.100	306.200.000
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	800,000	m3	367.600	294.080.000
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				600.280.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.878.165.500
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 2 M, (LPA 20 cm Dengan Sirtu 50 cm)		**Km**		**2.578.025.500**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	980,000	m3	132.800	130.144.000
Pasangan Batu Kali	1.601,000	m3	1.341.500	2.147.741.500
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				2.277.885.500
PERKERASAN BERASPAL				
Urugan Sirtu 50 cm	1.000,000	m3	153.100	153.100.000
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	400,000	m3	367.600	147.040.000
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				300.140.000
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.578.025.500
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 4 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran 2 Sisi & U- ditch 80 cm)		**Km**		**5.132.358.333**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	200,000	m3	168.500	33.700.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	1.488.300	2.480.504.961
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	562.600	937.668.542
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				3.621.857.503
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.800,000	Liter	22.459	62.885.166
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	4.800,000	Liter	19.185	92.089.464
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	800,000	m3	367.600	294.080.000
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	267,600	Ton	1.459.900	390.669.240
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	556,800	Ton	1.204.700	670.776.960
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				1.510.500.830
Harga Satuan Pokok Kegiatan				5.132.358.333

PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 2 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran 2 Sisi & U- ditch 80 cm)		**Km**		**4.377.107.918**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	200,000	m3	168.500	33.700.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	1.488.300	2.480.504.961
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	562.600	937.668.542
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		3.621.857.503
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.400,000	Liter	22.459	31.442.583
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	2.400,000	Liter	19.185	46.044.732
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	400,000	m3	367.600	147.040.000
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	133,800	Ton	1.459.900	195.334.620
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	278,400	Ton	1.204.700	335.388.480
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		755.250.415
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.377.107.918
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 4 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran 2 Sisi & U- ditch 60 cm)		**Km**		**3.662.355.393**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	200,000	m3	168.500	33.700.000
Pasangan U-Ditch 600.600.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	694.300	1.157.168.981
Cover U- Ditch uk 600.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	474.600	791.001.582
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		2.151.854.563
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.800,000	Liter	22.459	62.885.166
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	4.800,000	Liter	19.185	92.089.464
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	800,000	m3	367.600	294.080.000
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	267,600	Ton	1.459.900	390.669.240
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	556,800	Ton	1.204.700	670.776.960
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		1.510.500.830
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.662.355.393
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 2 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran 2 Sisi & U- ditch 60 cm)		**Km**		**3.296.734.415**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	200,000	m3	168.500	33.700.000
Pasangan U-Ditch 600.600.1200 gandar 10 ton	2.000,000	buah	694.300	1.388.600.000
Cover U- Ditch uk 600.1200 gandar 10 ton	2.000,000	buah	474.600	949.200.000
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		2.541.484.000
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.400,000	Liter	22.459	31.442.583
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	2.400,000	Liter	19.185	46.044.732
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	400,000	m3	367.600	147.040.000
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	133,800	Ton	1.459.900	195.334.620
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	278,400	Ton	1.204.700	335.388.480
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		755.250.415
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.296.734.415
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 4 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran 1 Sisi & U- ditch 80 cm)		**Km**		**3.321.425.480**

PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	640,000	m3	132.800	84.992.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	100,000	m3	168.500	16.850.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	1.488.300	1.240.249.504
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	562.600	468.833.146
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		1.810.924.650
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.800,000	Liter	22.459	62.885.166
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	4.800,000	Liter	19.185	92.089.464
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	800,000	m3	367.600	294.080.000
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	267,600	Ton	1.459.900	390.669.240
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	556,800	Ton	1.204.700	670.776.960
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		1.510.500.830
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.321.425.480
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 2 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran 1 Sisi & U- ditch 80 cm)		**Km**		**2.566.173.377**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	640,000	m3	132.800	84.992.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	100,000	m3	168.500	16.850.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	1.488.300	1.240.249.504
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 10 ton	833,330	buah	562.600	468.831.458
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		1.810.922.962
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.400,000	Liter	22.459	31.442.583
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	2.400,000	Liter	19.185	46.044.732
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	400,000	m3	367.600	147.040.000
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	133,800	Ton	1.459.900	195.334.620
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	278,400	Ton	1.204.700	335.388.480
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		755.250.415
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.566.173.377
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 4 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran 1 Sisi & U- ditch 60 cm)		**Km**		**2.819.000.984**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	531,230	m3	132.800	70.547.344
Urugan Pasir bawah U- Ditch	80,000	m3	168.500	13.480.000
Pasangan U-Ditch 600.600.1200 gandar 10 ton	1.000,000	buah	694.300	694.300.000
Cover U- Ditch uk 600.1200 gandar 10 ton	1.000,000	buah	474.600	474.600.000
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		1.252.927.344
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.000,000	Liter	22.459	44.917.975
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	4.800,000	Liter	19.185	92.089.464
Urugan LPB t = 15 cm	600,000	m3	367.600	220.560.000
Urugan LPA t = 15 cm	600,000	m3	245.100	147.060.000
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	267,600	Ton	1.459.900	390.669.240
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	556,800	Ton	1.204.700	670.776.960
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		1.566.073.640
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.819.000.984
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 2 M, (LPA 20 cm Dengan Saluran 1 Sisi & U- ditch 60 cm)		**Km**		**1.932.156.289**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				

Galian Tanah	801,610	m3	132.800	106.453.808
Urugan Pasir bawah U- Ditch	90,000	m3	168.500	15.165.000
Pasangan U-Ditch 600.600.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	694.300	578.583.102
Cover U- Ditch uk 600.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	474.600	395.499.842
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	1.095.701.752
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.400,000	Liter	22.459	31.442.583
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	2.800,000	Liter	19.185	53.718.854
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	400,000	m3	367.600	147.040.000
Urugan LPA t = 15 cm	300,000	m3	245.100	73.530.000
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	133,800	Ton	1.459.900	195.334.620
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	278,400	Ton	1.204.700	335.388.480
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	836.454.537
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.932.156.289
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 4 M, (LPA 20 cm Dengan Penahan)		**Km**		**4.336.654.830**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Pasangan Batu Kali	1.980,000	m3	1.341.500	2.656.170.000
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	2.826.154.000
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.800,000	Liter	22.459	62.885.166
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	4.800,000	Liter	19.185	92.089.464
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	800,000	m3	367.600	294.080.000
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	267,600	Ton	1.459.900	390.669.240
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	556,800	Ton	1.204.700	670.776.960
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	1.510.500.830
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.336.654.830
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 2 M, (LPA 20 cm Dengan Penahan)		**Km**		**3.581.404.415**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Pasangan Batu Kali	1.980,000	m3	1.341.500	2.656.170.000
			Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan	2.826.154.000
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.400,000	Liter	22.459	31.442.583
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	2.400,000	Liter	19.185	46.044.732
Urugan LPA Kelas B t = 20 cm	400,000	m3	367.600	147.040.000
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	133,800	Ton	1.459.900	195.334.620
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	278,400	Ton	1.204.700	335.388.480
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	755.250.415
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.581.404.415
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 4 M, (LPA 12 cm)		**Km**		**1.392.868.830**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	2.800,000	Liter	22.459	62.885.166
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	4.800,000	Liter	19.185	92.089.464
Urugan LPA Kelas B t = 12 cm	480,000	m3	367.600	176.448.000
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	267,600	Ton	1.459.900	390.669.240
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	556,800	Ton	1.204.700	670.776.960
			Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal	1.392.868.830
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.392.868.830
PENINGKATAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 2 M, (LPA 12 cm)		**Km**		**696.434.415**

PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.400,000	Liter	22.459	31.442.583
Lapis Resep Pengikat - Aspal Cair	2.400,000	Liter	19.185	46.044.732
Urugan LPA Kelas B t = 12 cm	240,000	m3	367.600	88.224.000
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	133,800	Ton	1.459.900	195.334.620
Laston Lapis Antara (AC - BC) 6 cm	278,400	Ton	1.204.700	335.388.480
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				696.434.415
Harga Satuan Pokok Kegiatan				696.434.415
PEMELIHARAAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 4 M, (Dengan Saluran 1 Sisi & U-ditch 80 cm)		**Km**		**2.233.036.473**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	640,000	m3	132.800	84.992.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	100,000	m3	168.500	16.850.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	1.488.300	1.240.249.504
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	562.600	468.833.146
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				1.810.924.650
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.400,000	Liter	22.459	31.442.583
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	267,600	Ton	1.459.900	390.669.240
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				422.111.823
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.233.036.473
PEMELIHARAAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 2 M, (Dengan Saluran 1 Sisi & U-ditch 80 cm)		**Km**		**2.021.978.873**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	640,000	m3	132.800	84.992.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	100,000	m3	168.500	16.850.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	1.488.300	1.240.249.504
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 10 ton	833,330	buah	562.600	468.831.458
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				1.810.922.962
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	700,000	Liter	22.459	15.721.291
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	133,800	Ton	1.459.900	195.334.620
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				211.055.911
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.021.978.873
PEMELIHARAAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 4 M, (Dengan Saluran 1 Sisi & U-ditch 60 cm)		**Km**		**1.498.036.767**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	640,000	m3	132.800	84.992.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	100,000	m3	168.500	16.850.000
Pasangan U-Ditch 600.600.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	694.300	578.583.102
Cover U- Ditch uk 600.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	474.600	395.499.842
Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan				1.075.924.944
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.400,000	Liter	22.459	31.442.583
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	267,600	Ton	1.459.900	390.669.240
Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal				422.111.823
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.498.036.767
PEMELIHARAAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 2 M, (Dengan Saluran 1 Sisi & U-ditch 60 cm)		**Km**		**1.286.979.431**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				

Galian Tanah	640,000	m3	132.800	84.992.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	100,000	m3	168.500	16.850.000
Pasangan U-Ditch 600.600.1200 gandar 10 ton	833,333	buah	694.300	578.583.102
Cover U- Ditch uk 600.1200 gandar 10 ton	833,330	buah	474.600	395.498.418
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		1.075.923.520
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	700,000	Liter	22.459	15.721.291
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	133,800	Ton	1.459.900	195.334.620
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		211.055.911
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.286.979.431
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (3) : L= 4 M		**Km**		**422.111.823**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.400,000	Liter	22.459	31.442.583
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	267,600	Ton	1.459.900	390.669.240
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		422.111.823
Harga Satuan Pokok Kegiatan				422.111.823
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (2) : L= 3 M		**Km**		**316.583.867**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.050,000	Liter	22.459	23.581.937
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	200,700	Ton	1.459.900	293.001.930
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		316.583.867
Harga Satuan Pokok Kegiatan				316.583.867
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TIPIKAL (1) : L=2 M		**Km**		**211.055.911**
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	700,000	Liter	22.459	15.721.291
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	133,800	Ton	1.459.900	195.334.620
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		211.055.911
Harga Satuan Pokok Kegiatan				211.055.911
PEMELIHARAAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 4 M, (Dengan Saluran 2 Sisi & U-ditch 80 cm)		**Km**		**4.043.969.326**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	200,000	m3	168.500	33.700.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	1.488.300	2.480.504.961
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	562.600	937.668.542
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		3.621.857.503
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.400,000	Liter	22.459	31.442.583
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	267,600	Ton	1.459.900	390.669.240
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		422.111.823
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.043.969.326
PEMELIHARAAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 2 M, (Dengan Saluran 2 Sisi & U-ditch 80 cm)		**Km**		**3.832.913.414**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	200,000	m3	168.500	33.700.000
Pasangan U-Ditch 800.800.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	1.488.300	2.480.504.961
Cover U- Ditch uk 800.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	562.600	937.668.542

		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		3.621.857.503
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	700,000	Liter	22.459	15.721.291
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	133,800	Ton	1.459.900	195.334.620
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		211.055.911
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.832.913.414
PEMELIHARAAN JALAN TIPIKAL (2) : L= 4 M, (Dengan Saluran 2 Sisi & U-ditch 60 cm)		**Km**		**2.573.966.386**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	200,000	m3	168.500	33.700.000
Pasangan U-Ditch 600.600.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	694.300	1.157.168.981
Cover U- Ditch uk 600.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	474.600	791.001.582
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		2.151.854.563
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.400,000	Liter	22.459	31.442.583
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	267,600	Ton	1.459.900	390.669.240
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		422.111.823
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.573.966.386
PEMELIHARAAN JALAN TIPIKAL (1) : L= 2 M, (Dengan Saluran 2 Sisi & U-ditch 60 cm)		**Km**		**2.362.910.474**
PEKERJAAN SALURAN + TROTOAR				
Galian Tanah	1.280,000	m3	132.800	169.984.000
Urugan Pasir bawah U- Ditch	200,000	m3	168.500	33.700.000
Pasangan U-Ditch 600.600.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	694.300	1.157.168.981
Cover U- Ditch uk 600.1200 gandar 10 ton	1.666,670	buah	474.600	791.001.582
		Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan		2.151.854.563
PERKERASAN BERASPAL				
Lapis Perekat - Aspal Cair	700,000	Liter	22.459	15.721.291
Laston Lapis Aus (HRS - WC) 3 cm	133,800	Ton	1.459.900	195.334.620
		Jumlah Harga Pekerjaan Perkerasaan Beraspal		211.055.911
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.362.910.474

C. STANDAR BIAYA UMUM (SBU)

Uraian	Spek	Satuan	Harga
8.1.01.01.03.0001 Beban Tunjangan Jabatan PNS			
Honorarium Direksi Lapangan/Pengawas Lapangan	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100.Juta	Orang / Bulan	312.500
Honorarium Direksi Lapangan/Pengawas Lapangan	Nilai Pagu dana diatas 100.Juta s/d 250 juta	Orang / Bulan	437.500
Honorarium Direksi Lapangan/Pengawas Lapangan	Nilai Pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	Orang / Bulan	562.500
Honorarium Direksi Lapangan/Pengawas Lapangan	Nilai Pagu dana diatas 500.Juta s/d 1 miliar	Orang / Bulan	687.500
Honorarium Direksi Lapangan/Pengawas Lapangan	Nilai Pagu dana diatas 1 miliar s/d 2.5 miliar	Orang / Bulan	750.000
Honorarium Direksi Lapangan/Pengawas Lapangan	Nilai Pagu dana diatas 2.5 miliar s/d 5 miliar	Orang / Bulan	875.000
Honorarium Direksi Lapangan/Pengawas Lapangan	Nilai Pagu dana diatas 5 miliar s/d 10 miliar	Orang / Bulan	1.000.000
8.1.02.01.01.0052 Beban Makanan dan Minuman Rapat			
Paket pertemuan di jawa Timur	*)Halfday	Orang / Paket	338.000
Paket pertemuan di jawa Timur	*)Fullboard	Orang / Paket	1.352.000
Paket pertemuan di jawa Timur	*)Fullday	Orang / Paket	395.000
Paket pertemuan di jawa Timur	*)Residence	Orang / Paket	733.000
8.1.02.02.01.0003 Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			
Moderator	*)Jasa Pendukung Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)	Orang / Hari	700.000
Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Bintek (Kegiatan Sejenis)	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus/Tenaga Ahli	Orang / Jam	1.700.000
Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Bintek (Kegiatan Sejenis)	*)Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	Orang / Jam	900.000
Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Bintek (Kegiatan Sejenis)	*)Pejabat Eselon II / yang disetarakan	Orang / Jam	1.000.000
Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Bintek (Kegiatan Sejenis)	*)Pejabat Eselon I / yang disetarakan	Orang / Jam	1.200.000
Jasa Narasumber kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Bintek (Kegiatan Sejenis)	*)Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang / Jam	1.400.000
Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Bintek (Kegiatan Sejenis)	*)Menteri / pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	Orang / Jam	1.700.000
Pembaca Doa	Jasa Pendukung Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)	Orang / Hari	200.000
Pembawa Acara	*)Jasa Pendukung Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)	Orang / Hari	400.000
Ketua	Honorarium Panitia Seleksi JPT Pratama	Orang / Jam	2.500.000
Sekretaris	Honorarium Panitia Seleksi JPT Pratama	Orang / Jam	2.000.000
Anggota	Honorarium Panitia Seleksi JPT Pratama	Orang / Jam	2.000.000
Jasa Asisten Narasumber	Kegiatan Pelatihan menggunakan Alat Peraga/Bahan Praktek	Orang / Hari	250.000
Honorarium Panitia	#kegiatan keagamaan	Orang / Kegiatan	400.000
Jasa Narasumber kegiatan Seminar/Rakor/Bimtek/Pelatihan Anggota DPRD		orang/kegiatan	900.000
Jasa Narasumber kegiatan Seminar/Rakor/Bimtek/Pelatihan		orang/kegiatan	1.400.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Ketua DPRD			
Pembantu Pranata Acara	Ijazah DI/DII/DIII/S1-terapan	Orang / Bulan	3.000.000
Pembantu Pranata Acara	SMK/SMA pengalaman 3-5 tahun	Orang / Bulan	2.700.000
8.1.02.02.01.0004 Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
Pengarah	*)Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Walikota	Orang / Bulan	1.500.000
Penanggungjawab	*)Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Walikota	Orang / Bulan	1.250.000
Ketua	*)Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Walikota	Orang / Bulan	1.000.000
Wakil Ketua	*)Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Walikota	Orang / Bulan	850.000
Sekretaris	*)Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Walikota	Orang / Bulan	750.000
Anggota	*)Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Walikota	Orang / Bulan	750.000
Pengarah	*)Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Sekertaris Daerah	Orang / Bulan	750.000
Penanggungjawab	*)Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Sekertaris Daerah	Orang / Bulan	700.000
Ketua	*)Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Sekertaris Daerah	Orang / Bulan	650.000
Wakil Ketua	*)Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Sekertaris Daerah	Orang / Bulan	600.000
Sekretaris	*)Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Sekertaris Daerah	Orang / Bulan	500.000
Anggota	*)Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Sekertaris Daerah	Orang / Bulan	500.000
Anggota - (Koordinator Bidang/Urusan - apabila diperlukan	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Sekertaris Daerah	Orang / Bulan	500.000
Ketua/Wakil Ketua	*)Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Sekertaris Daerah	Orang / Bulan	250.000
Anggota	*)Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Sekertaris Daerah	Orang / Bulan	220.000
Honorarium Forkopimda	Walikota Mojokerto	Orang / Bulan	1.400.000
Honorarium Forkopimda	Ketua DPRD Kota Mojokerto	Orang / Bulan	1.400.000
Honorarium Forkopimda	Kapolres Mojokerto Kota	Orang / Bulan	1.400.000
Honorarium Forkopimda	Kepala Kejaksaan Negeri	Orang / Bulan	1.400.000
Honorarium Forkopimda	Komandan Kodim 0815	Orang / Bulan	1.400.000
Honorarium Forkopimda	Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto	Orang / Bulan	1.400.000
Pembina	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Walikota	Orang / Bulan	1.500.000
Honor kader motivator	OPD yang mempunyai Kader (masyarakat) dilingkup kegiatannya	Orang / Bulan	100.000
Anggota	Honorarium Tim Pokja Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Ketua Pokja/Program	Honorarium Tim Pokja Kegiatan	Orang / Kegiatan	525.000
Bendahara	Kegiatan Pokja Kelurahan Sehat	Orang / Bulan	225.000
Sekretaris	Kegiatan Pokja Kelurahan Sehat	Orang / Bulan	250.000
Ketua	Kegiatan Pokja Kelurahan Sehat	Orang / Bulan	275.000
Bendahara	Kegiatan FKKS (Forum Komunikasi Kota Sehat)	Orang / Bulan	250.000
Sekretaris	Kegiatan FKKS (Forum Komunikasi Kota Sehat)	Orang / Bulan	280.000
Ketua	Kegiatan FKKS (Forum Komunikasi Kota Sehat)	Orang / Bulan	300.000
8.1.02.02.01.0006 Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan			
DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	*)Penyuluh/Pendampingan Non Pegawai Negri Sipil	Orang / Bulan	2.400.000
Sarjana (S-1)	*)Penyuluh/Pendampingan Non Pegawai Negri Sipil	Orang / Bulan	2.600.000
Doktor (S-2)	*)Penyuluh/Pendampingan Non Pegawai Negri Sipil	Orang / Bulan	2.800.000
Doktor (S-3)	*)Penyuluh/Pendampingan Non Pegawai Negri Sipil	Orang / Bulan	3.000.000
Honor Pembina Pramuka/Ekstra		Orang / Bulan	300.000
Jasa tenaga PPKBK	pembantu pengelola keluarga berencana kelurahan	orang	400.000
Pemeringkatan Koperasi	1 paket	paket	87.500.000
Pendampingan Koperasi Berprestasi	1 paket	paket	40.000.000
Tenaga Pendamping UKM	Sarjana (S1), Penyuluh/Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil	Orang / Bulan	2.700.000
SLTA	*)Penyuluh/Pendampingan Non Pegawai Negri Sipil	Orang / Bulan	2.100.000
Pembina Ektrakurikuler		OB	300.000
8.1.02.02.01.0007 Beban Honorarium Rohaniwan			
Honorarium Penceramah Agama	Tingkat Nasional 1 Jam X 1 orang	orang/jam	7.500.000
Honorarium Penceramah Agama	Tingkat Propinsi 1 Jam X 1 orang	orang/jam	5.000.000
Honorarium Penceramah Agama	Tingkat Kota 1 Jam X 1 orang	orang/jam	2.000.000
Jasa Pembaca Al Qur''an		Orang / Acara	150.000
upah/jasa tenaga kerja keagamaan	#	Orang / Bulan	150.000
Honorarium Imam Sholat teraweh	#1 Jam X 1 orang	Orang / Jam	350.000
Honorarium bilal Sholat teraweh	#1 Jam X 1 orang	Orang / Jam	150.000
jasa pembaca Al qur''an	#1 Jam X 1 orang	Orang / Jam	250.000
Penceramah Agama Nasional beserta crew pendukung	#	Paket	180.000.000
Penceramah Agama Nasional tanpa crew pendukung	#	Paket	70.000.000
Penceramah Agama Propinsi	#	Paket	40.000.000
Penceramah Agama Tingkat Kota	#	Paket	3.000.000
upah/jasa tenaga kerja di bidang keagamaan	#	Orang / Bulan	125.000
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN/Tenaga Keagamaan biaya Premi Asuransi/BPJS Ketenagakerjaan	#	Orang / Bulan	5.400
Honorarium Rohaniawan	*)Agama Islam, Kristen, Konghucu, Katolik, Budha, Hindu	Orang / Kegiatan	400.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
8.1.02.02.01.0008 Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website			
Video Editor	DI/DII/DIII/S1 Terapan	Orang / Bulan	2.800.000
Jasa Pengelolaan Media Social		bulan	15.000.000
Jasa Pemotretan	Ukuran produk resolusi tinggi – 300dpi Termasuk set pencahayaan dan editing	per foto	50.000
Jasa Pembuatan Video	Durasi 2-4 menit, 1080 HD, Frame Width 1280, Frame Height 720,	Dokumen	5.000.000
Jasa Peliputan Inspeksi Mendadak dan Jumpa Pers		Orang / Hari	150.000
Jurnalis	SMK/SMA pengalaman 3-5 tahun	Bulan	2.500.000
Pengembangan Website		Paket	100.000.000
Uang saku wartawan jumpa pers		Orang / Hari	150.000
Uang saku wartawan peliputan inspeksi mendadak		Orang / Hari	150.000
Jurnalis	Ijazah DI/DII/DIII/S1 terapan -	Orang / Bulan	2.800.000
Video Editor	S1	Orang / Bulan	3.000.000
Video Editor	SMK/SMA pengalaman 3-5 tahun	Bulan	2.500.000
Jasa Monitoring Media	#	Bulan	16.500.000
Jasa e-kliping Berita		bulan	12.000.000
Jasa Installasi/ Migrasi dan Konfigurasi Server dan Sejenisnya	#Tingkat 1	Paket	100.000.000
Tenaga Fotografer	Ijazah DI/DII/DIII/S1-terapan	Orang / Bulan	3.000.000
Tenaga Fotografer	SMK/SMA pengalaman 3-5 tahun	Orang / Bulan	2.700.000
8.1.02.02.01.0009 Beban Honorarium Penyelenggara Ujian			
Uji Profisiensi Pemeriksaan Air Minum dan Air Limbah		Sampel	3.831.800
biaya uji nutrisi	biaya uji nutrisi produk pangan	Buah	5.000.000
Uji Mutu Obat	Organoleptik	Sampel	30.000
Uji Mutu Obat	Uji dissolusi (spektrofotometri)	Sampel	500.000
Uji Mutu Obat	Keragaman Bobot	Sampel	60.000
Uji Mutu Obat	Volume Terpindahkan	Sampel	60.000
Uji mutu Obat	Uji Penetapan Kadar (metode KCKT)	sampel	650.000
Uji mutu Obat	Uji Disolusi (Metode KCKT)	sampel	750.000
Pemeriksa Hasil Ujian	*)Honorarium Penyelenggaraan Ujian - (Pendidikan Menengah)	Siswa / Mata Ujian	7.000
Pengawas Ujian	*)Honorarium Penyelenggaraan Ujian - (Pendidikan Menengah)	Orang / Hari	270.000
Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	*)Honorarium Penyelenggaraan Ujian - (Pendidikan Menengah)	Naskah / Pelajaran	190.000
Pemeriksa Hasil Ujian	*)Honorarium Penyelenggaraan Ujian - (Pendidikan Dasar)	Siswa / Mata Ujian	5.000
Pengawas Ujian	*)Honorarium Penyelenggaraan Ujian - (Pendidikan Dasar)	Orang / Hari	240.000
Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	*)Honorarium Penyelenggaraan Ujian - (Pendidikan Dasar)	Naskah / Pelajaran	150.000
Uji mutu Obat	Uji Penetapan Kadar (metode Spektrofotometri UV)	sampel	250.000
Uji mutu Obat	Uji Keseragaman Kandungan (metode KCKT)	sampel	1.000.000
Uji mutu Obat	Uji PH	sampel	75.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Jasa Proktor ANBK		OK	300.000
8.1.02.02.01.0010 Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota			
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per butir Soal	*)Per butir Soal	100.000
8.1.02.02.01.0011 Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan			
Pelatih Bidang Olah Raga dan Lainnya		Orang / Hari	150.000
Uji Kompetensi Peserta Pelatihan	Biaya Uji Kompetensi	Orang	1.000.000
Diklat Teknis / Fungsional/ Bintek/ Monitoring/ Webinar/ Workshop		Kegiatan	788.144.290
Insentif tracer	insentif tracer	Orang / Bulan / Kegiatan	15.000
Biaya Uji Bahan Asal Hewan (Pangan/Non Pangan)	Biaya Uji Bahan Asal Hewan	Paket	2.400.000
Jasa penyiaran talkshow	Program Kependudukan Kel Berencana dan Pembangunan Keluarga	kegiatan	1.500.000
Jasa tenaga PPKBK	pembantu pengelola keluarga berencana kelurahan	orang	400.000
Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	Pemeriksaan sampel UP. Lab. Eksternal	paket	3.850.000
bahan bahan praktek pelatihan	bahan pelatihan pembuatan Amenities Hotel (Sabun, Shampo)	Paket	250.000
bahan pelatihan	pembuatan kerajinan anyaman bambu	Paket	250.000
Belanja Jasa Pemanfaatan Data Kendaraan Bermotor di KB Samsat		Tahun	798.228.000
Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	Jenjang 9; Daring	orang	3.000.000
Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	Jenjang 8; Daring	orang	2.000.000
Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	Jenjang 7; Daring	orang	1.250.000
Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	Jenjang 7 * (Freshgraduate); Daring	orang	600.000
Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	Jenjang 1; Luring	orang	500.000
Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	Jenjang 2; Luring	orang	600.000
Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	Jenjang 3; Luring	orang	700.000
Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	Jenjang 4; Luring	orang	800.000
Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	Jenjang 5; Luring	orang	900.000
Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	Jenjang 6; Luring	orang	1.000.000
Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	Jenjang 9; Luring	orang	3.500.000
Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	Jenjang 8; Luring	orang	2.500.000
Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	Jenjang 7; Luring	orang	1.500.000
Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	Jenjang 7 *(Freshgraduate); Luring	orang	700.000
Jasa Konsultansi Penelitian	Studi Kelayakan dan Analisa Metode Pengangkatan Girder Jatuh Jembatan REJOTO	Paket	300.000.000
Pelatihan dan Pengembangan SDM		Paket	179.200.000
Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi		Orang	600.000
Biaya Jasa pelayanan ambulance	biaya rujukan ambulance	kali	150.000
Jasa Juri Profesional	Juri Lomba	orang/jam	1.250.000
Biaya Kepersertaan	Iuran Akreditasi KAN	Tahun	4.000.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
bahan bahan praktek pelatihan	pelatihan tas rajut	Paket	250.000
bahan bahan praktek pelatihan	bahan pelatihan pupuk cair	paket	200.000
bahan bahan praktek pelatihan	bahan pelatihan las	paket	450.000
bahan bahan praktek pelatihan	bahan pelatihan hantaran	paket	350.000
bahan bahan praktek pelatihan	bahan pembuatan belgian waffle aneka topping	paket	36.000.000
bahan bahan praktek pelatihan	bahan pelatihan telur asin	paket	250.000
bahan bahan praktek pelatihan	bahan pelatihan nasi kotak	paket	250.000
bahan bahan praktek pelatihan	bahan pelatihan frozen food	paket	250.000
Bahan Pelatihan	Untuk Pelatihan (Craft, Jajanan Tradisional Berbahan Beras, Jamu)	Paket	275.000
Bahan Pelatihan	Untuk Pelatihan Alas Kaki	Paket	385.000
Bahan Pelatihan	Untuk Pelatihan (Batik, Bordir, Alas Kaki)	Paket	1.100.000
bahan Pelatihan Kue Kering	1 paket	paket	275.000
Bahan Pelatihan Makanan dan Minuman		Paket	200.000
bahan pelatihan singkat	pelatihan servise HP	Paket	5.000.000
bahan pelatihan singkat	Pelatihan Desain Grafis	Paket	5.000.000
Bahan Pelatihan Singkat		Paket	5.000.000
bahan pelatihan singkat	bahan pelatihan pengolahan ikan	per orang	300.000
Bahan Praktek Pelatihan	bahan pelatihan Usaha katering	paket	350.000
Bahan Praktek Pelatihan	bahan pelatihan menjahit	paket	250.000
Bahan Praktek Pelatihan	bahan pelatihan pembuatan jajanan kekinian dan minuman	paket	300.000
Bahan Praktek Pelatihan	bahan pelatihan Usaha café	paket	350.000
Bahan Praktek Pelatihan	bahan pelatihan Usaha Nasi Goreng	paket	200.000
Belanja Bahan Pelatihan Aneka Kripik		paket	275.000
Belanja Bahan Pelatihan Cake		paket	275.000
Belanja Bahan Pelatihan Jajanan Tradisional		paket	3.960.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	usaha pupuk cair	Paket	8.700.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Usaha Abon Lele dan Ayam	Paket	13.810.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	usaha Makanan Olahan Frozen Food	Paket	21.365.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Usaha Sablon dan Printing	Paket	27.220.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	usaha Bakery	Paket	18.437.500
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Usaha Minuman Kopi dan Coklat	Paket	13.320.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Usaha Tas Rajut	Paket	9.300.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Usaha Telor Asin	Paket	12.935.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Usaha Produk Daur Ulang	Paket	10.025.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Usaha Jajanan Tradisionil non Beras	Paket	13.665.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Pelatihan Seni Lukis (per-orang)	Per Orang	1.000.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Budidaya Ikan Nila	Paket	20.000.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Budidaya Ikan Lele	Paket	20.000.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Budidaya Ayam Buras / Unggas Pedaging	Paket	10.000.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Budidaya Ayam Ras Petelur / unggas Petelur	Paket	10.000.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Budidaya Sayur Daun	Paket	1.000.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Pelatihan Tata Rias	Paket	1.000.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Seni Pertunjukanpaket	Paket	1.000.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	INKUBASI WIRAUSAHA (TELOR ASIN ANEKA RASA)	Paket	13.000.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	INKUBASI WIRAUSAHA	Paket	10.000.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
	(RAJUT)		
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	INKUBASI WIRAUSAHA (PUPUK CAIR DAN PAKAN TERNAK)	Paket	10.000.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	(Pelatihan Tata Rias)	Paket	10.000.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	(Pelatihan Seni Lukis)	Paket	1.000.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	INKUBASI WIRAUSAHA (Pelatihan Abon Lele dan Unggas)	Paket	10.000.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	INKUBASI WIRAUSAHA (Pelatihan Sablon dan Printing)	Paket	10.000.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	INKUBASI WIRAUSAHA (Pelatihan Tas Kanvas dan Goni)	Paket	10.000.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	INKUBASI WIRAUSAHA (Pelatihan Frozen Food)	Paket	10.000.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	INKUBASI WIRAUSAHA (Pelatihan Bakery)	Paket	10.000.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	INKUBASI WIRAUSAHA (Pelatihan Jajanan) Tradisional Non Beras	Paket	10.000.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	INKUBASI WIRAUSAHA (Pelatihan Produk Daur Ulang)	Paket	10.000.000
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	INKUBASI WIRAUSAHA (Pelatihan Minuman Kopi dan Coklat)	Paket	10.000.000
Pelatihan MUSRENBANGKEL	Kelurahan Blooto	Paket	44.000.000
Pelatihan MUSRENBANGKEL	Kelurahan Prajurti Kulon	Paket	30.000.000
pelatihan singkat	bahan pelatihan tata boga	Paket	5.000.000
Biaya Pengurusan SRUT		Unit	50.000.000
Sewa Stand Pameran	Untuk Pameran	m2	3.579.900
bahan bahan praktek pelatihan	Pelatihan Kerajinan Limbah Kulit	Paket	300.000
Honorarium Pelatih Paskibraka	TNI/Polri	Orang/Hari	400.000
Uang Pembinaan Perlombaan Non Akademik Bidang Umum Tingkat Kota, perorangan	#	Paket	5.000.000
Uang Pembinaan Perlombaan Non Akademik Bidang Umum Tingkat Kota	#	Paket	50.000.000
Biaya Kepesertaan	Konstribusi Bimtek/Workshop DPRD	Orang / Kali	6.500.000
Biaya Kepesertaan	Kontribusi Workshop ASDEKSI	Orang / Kali	5.000.000
Biaya Kepesertaan	Outbond Training	Paket	25.000.000
Biaya Kepesertaan	Biaya Pendaftaran Pelatihan	Orang / Kegiatan	4.900.000
Diklat Fungsional	Biaya Fasilitasi	per orang	10.000.000
Diklat Prajabatan Gol II	Biaya Fasilitasi	per orang	5.260.000
Diklat Prajabatan Gol III	Biaya Fasilitasi	per orang	5.260.000
Diklat Teknis	Biaya Fasilitasi	per orang	10.000.000
DIKLAT TEKNIS / DIKLAT FUNGSIONAL / LEMHANAS	1 Kegiatan per Tahun	Kegiatan	788.144.300
Diklatpim II	Biaya Fasilitasi	per orang	30.000.000
Diklatpim IV	Biaya Fasilitasi	per orang	20.000.000
Hadiah Lomba Brewing Competition	Uang Pembinaan Perlombaan Non Akademik Bidang Umum Tingkat Kota	paket	15.000.000
Hadiah Lomba Enterpreneurship Award	Uang Pembinaan Perlombaan Non Akademik Bidang Umum Tingkat Kota	paket	50.000.000
Hadiah Perlombaan Non Akademik Bidang Khusus Tingkat Kota		Paket	56.199.000
Honorarium Jasa Instruktur Pelatihan	pelatihan Desain Grafis, komputer, menjahit, servis	Orang / Jam / Pelajaran	300.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
	HP dan Tata Boga		
Honorarium Jasa Instruktur Pelatihan	Instruktur Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil Bidang Jasa Konstruksi	Orang / Jam / Pelajaran	300.000
Iuran Kepesertaan	ADEKSI	Orang / Kali	20.000.000
Iuran Kepesertaan	ASDEKSI	Orang / Kali	1.000.000
Jasa Asst. Pelatih Paskibra		Orang / Hari	150.000
Jasa Instruktur Senam	Instruktur pelatihan/ Narasumber/ Jasa Tenaga Ahli	Orang / Kegiatan	300.000
Jasa Komandan Upacara		Orang / Hari	150.000
Jasa Komandan Upacara & Dan Kompi		Orang / Hari	150.000
Jasa Pelatih Olah Raga		Orang / Hari	300.000
Jasa Pelatih Paskibra		Orang / Hari	150.000
Jasa Pelatih Seni		Orang / Hari	300.000
Jasa Pembaca UUD 1945/Panca Prasetya KORPRI		Orang / Hari	100.000
Jasa Pembina Purna Paskibra		Orang / Hari	100.000
Jasa Pengatur Barisan		Orang / Hari	100.000
Jasa Perwira Upacara		Orang / Hari	200.000
Jasa Petugas Koor		Orang / Hari	100.000
Jasa Petugas korsik		Orang / Hari	250.000
Jasa Petugas Pengibar Bendera		Orang / Hari	100.000
Jasa Petugas Seleksi Paskibra		Orang / Hari	150.000
Pelatih Cabor	Pelatih Tingkat Nasional	Orang/Bulan	5.000.000
Pelatih Cabor	Pelatih Tingkat Provinsi/Mantan Atlet Nasional	Orang/Bulan	4.000.000
Pelatih Cabor	Mantan Atlet Provinsi	Orang/Bulan	3.000.000
Pelatih Cabor	Pelatih Tingkat Kota/Mantan Atlet Daerah/ Kota	Orang/Bulan	2.000.000
Bahan Pelatihan Pengolahan Produk		paket	263.900
Pembantu Sopir		Orang / Hari	129.500
Ahli Madya (a)		OB	27.600.000
Ahli Madya (b)		OB	27.600.000
Hadiah Perlombaan Non Akademik Bidang Seni Budaya Tingkat Kota		paket	56.199.000
Hadiah Perlombaan Non Akademik Bidang Olahraga Tingkat Kota (a)		paket	56.199.000
Hadiah Perlombaan Non Akademik Bidang Olahraga Tingkat Kota (b)		paket	56.199.000
Uang Saku Atlet		Orang / Hari	100.000
Penginapan Dalam Propinsi		kamar/hari	280.000
Ahli Madya		OB	27.600.000
Sewa Podium Lengkap		unit	480.900
Sewa Ruang Pertemuan (All In)		pax	694.600
Sewa Stand Apeksi		m2	641.200
Sewa Panggung Unit		unit/hari	801.500
Sewa Meja Sidang		unit/hari	139.000
Sewa Roda 6 / Bus		hari	2.351.000
Sewa Alat Penyambung Tiang Pancang Dolken		jam	267.200
Sewa Tripod 5 meter		jam	14.450
8.1.02.02.01.0012 Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
Pengarah	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Orang / Bulan	3.000.000
Pembina	Honorarium Tim Anggaran	Orang / Bulan	3.500.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
	Pemerintah Daerah		
8.1.02.02.01.0014 Beban Jasa Tenaga Kesehatan			
jasa tenaga kesehatan (Penanganan Covid SK walikota)	perawat/bidan	orang/bulan	7.500.000
jasa tenaga kesehatan (Penanganan Covid SK walikota)	tenaga teknis/rumah tangga	orang/bulan	3.500.000
Jasa Petugas Kesehatan		Orang / Hari	100.000
Jasa MOP/ MOW	Pelayanan KB kontap	Orang	3.100.000
Jasa Dokter Umum	PTT Provinsi	Orang / Bulan	3.000.000
Dokter umum	Jasa Petugas Kesehatan	Orang / Hari	150.000
Dokter Spesialis		orang/kunjungan	1.000.000
Psikolog		orang/kunjungan	500.000
Jasa Tenaga Kesehatan (PSC 119) - Dokter		Orang / Bulan	5.000.000
Dokter Umum	Konsekuensi pemakaian SIP pada tempat praktek	Bulan	3.750.000
Dokter Spesialis	Konsekuensi pemakaian SIP pada tempat praktek	Bulan	10.000.000
Jasa Tenaga Kesehatan (PSC 119) - Perawat / Bidan / Tenaga Kesehatan Lainnya		Orang / Bulan	3.500.000
Dokter Spesialis (Keg. Penyuluhan & Pemeriksaan)	#Jasa Petugas Kesehatan	Orang / Kegiatan	2.000.000
Tenaga Paramedis	Jasa Petugas Kesehatan	Orang / Hari	50.000
Petugas tindak lanjut pelayanan kesehatan	Jasa Petugas Kesehatan	Orang / Bulan	2.200.000
Pelayananan KB MOW/MOP	Uang pengganti tidak bekerja untuk Aseptor MOW/MOP	orang/hari	300.000
Perawat Umum	Jasa Petugas Kesehatan	Orang / Hari	100.000
jasa tenaga kesehatan (Penanganan Covid SK walikota)	dokter	orang/bulan	5.000.000
Pelatihan teknis kesehatan	Bidang kesehatan	Kali	7.250.000
8.1.02.02.01.0016 Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			
Pemeliharaan Inventaris kantor	*)	Orang / Tahun	80.000
Jasa Pemasangan Buis Beton		ls	500.000
Jasa Pemasangan Cover U-ditch		unit	344.000
Jasa Pemasangan Kabel NYY		m''	129.800
Jasa Pemasangan Patok Pengaman (Delineator)		unit	745.000
Jasa Pemasangan Paving Stone tebal 6 cm (Persegi Panjang)		m3	214.800
Jasa Pengecatan Marka Jalan		m2	93.700
Jasa Pengecatan Tower Monopole	Upah dan Bahan	per meter	75.000
Pemeliharaan Halaman Gedung /Bangunan kantor	*)	M2 Per Tahun	10.000
Upah operator Pompa Air dan Pintu Air		Orang/Hari	85.000
Jasa Cetak Banner	#-Ukuran 120x200 -Pembongkaran -Perbaikan dan Pemasangan -Biaya Ongkir	Buah	400.000
tenaga pendamping Wirausaha (KUBE)	#	Orang / Bulan	1.800.000
Pemeliharaan Rutin Jembatan	#	jembatan	15.000.000
Survey kondisi jembatan	#	buah	1.350.000
Pemeliharaan Alat-alat Bengkel	#	tahun	50.000.000
Survey kondisi Jalan	#	km	1.000.000
Pemeliharaan Rutin Jalan	#	km	500.000.000
Pemeliharaan tower	Pengecatan dan Seling tinggi 12 m	Unit	5.200.000
Pemeliharaan tower	Pengecatan dan Seling tinggi 20 m	Unit	6.322.000
Pemeliharaan tower	Pengecatan dan Seling tinggi 22 m	Unit	6.612.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Pemeliharaan tower	Pengecatan dan Seling tinggi 24 m	Unit	6.844.000
Pemeliharaan tower	Pengecatan dan Seling tinggi 28 m	Unit	7.424.000
8.1.02.02.01.0017 Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
Biaya Operasional RT/RW		Orang / Bulan	200.000
8.1.02.02.01.0019 Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana			
Jasa TAGANA (Tanggap Bencana)		Orang / Bulan	500.000
Jasa Anggota KSB		Orang / Bulan	100.000
Jasa Taruna Siaga Bencana (Tagana)		Orang / Bulan	500.000
jasa tenaga cleaning service (Penanganan Covid SK walikota)	dalam Gedung	orang/bulan	2.500.000
8.1.02.02.01.0020 Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial			
Operator PPID dan Pengaduan	DI/DII/DIII/S1 Terapan	Orang / Bulan	2.800.000
Petugas Pelayanan SLRT	Manajer SLRT	Orang / Bulan	2.200.000
Petugas Pelayanan SLRT	Petugas Front Office / Back Office SLRT	Orang / Bulan	1.100.000
Honor Pekerja Sosial Profesional	Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial	Orang / Bulan	300.000
Jasa Operator PPDB Online		Orang / Hari	500.000
8.1.02.02.01.0022 Beban Jasa Tenaga Perhubungan			
Biaya Pengujian Udara Ambien	Jasa + Bahan Uji (Pengujian selama 24jam; O3, NO2,...	Sampel	4.125.000
Biaya Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak (CerOrang / Bulanong)	Jasa + Bahan Uji (parameter yang diuji: SO2, Debu,Opasitas dan Laju Air (pengukuran 15 menit)	Titik	4.050.000
Biaya Pengujian Emisi Asap Incenerator		Sampel	4.500.000
8.1.02.02.01.0023 Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan			
Biaya Pendataan Data Pertanian		Paket	7.100.000
8.1.02.02.01.0025 Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			
Campursari	Pemain keyboard, pemain gendang Jawa, pemain ketipung dangdut, penyanyi, MC, sound system	paket	8.500.000
Jasa Tim Kerawitan	Tim Kerawitan pengiring tampilan/sendratasik, di luar sewa gamelan	Kegiatan	3.000.000
Jasa Penari	Penari untuk tampilan/sendratari termasuk sewa kostum dan rias	Orang / kegiatan	600.000
Jasa Pengarah Tari	Pengarah Tari pada tampilan/sendratari	Orang / kegiatan	1.500.000
Jasa Sutradara	Jasa Sutradara untuk tampilan/sendratari	Orang / kegiatan	2.500.000
Jasa Pengarah Gendhing	Pengarah gendhing pada tampilan/sendratari	Orang / kegiatan	1.500.000
Jasa Penyusun Naskah Cerita	Penulis naskah cerita / tampilan/sendratari	Orang / kegiatan	2.000.000
Jasa Talent/ Artis	Talent / Artis pengisi acara (bertaraf Nasional)	Orang / kegiatan	40.000.000
Asisten Sutradara	Jasa Asisten Sutradara untuk tampilan/ sendratari	Orang/Kegiatan	1.500.000
Penata Busana	Jasa Penata Busana untuk tampilan/ sendratari	Orang/Kegiatan	750.000
Penata Artistik/ Dekoratif Stage	Jasa Penata Dekorasi Panggung untuk tampilan	Orang/Kegiatan	600.000
Seniman Peraga/Pemain	tari, pengrawit, sinden, peran/drama pada event luar kota	Orang/Kegiatan	600.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Seniman Peraga/Pemain	tari, pengrawit, sinden, peran/drama pada event dalam kota	Orang/Hari	300.000
Pelatih Seni	Tari, drama, music	Orang/Hari	150.000
Jasa Hiburan (spesifikasi : Elektone 1 Penyanyi)	CP Gilda : 081333347108	paket	2.671.500
Jasa Hiburan (spesifikasi : Elektone 2 Penyanyi)	CP Gilda : 081333347108	paket	3.205.800
jasa hiburan acara keagaman	Samproh, elektone gambus	Paket	2.000.000
8.1.02.02.01.0026 Beban Jasa Tenaga Administrasi			
Jasa Notaris	penerbitan badan hukum 10 koperasi x @3.750.000	per badan hukum	40.000.000
Tenaga Administrasi Umum	Jasa Tenaga Kerja (Non ASN)	Orang / Bulan	2.200.000
Biaya Administrasi DAKNF	DAKNF	PAKET	15.000.000
Jasa Tenaga Administrasi Non ASN	tenaga cakap administrasi	orang	2.660.000
Sekretaris Pimpinan	Ijazah DI/DII/DIII/S1-terapan	Orang / Bulan	3.000.000
Sekretaris Pimpinan	SMK/SMA pengalaman 3-5 tahun	Orang / Bulan	2.700.000
Penyusun Notulen & Resume	Ijazah DI/DII/DIII/S1-terapan	Orang / Bulan	3.000.000
Penyusun Notulen & Resume	SMK/SMA pengalaman 3-5 tahun	Orang / Bulan	2.700.000
Tenaga Administrasi Umum	Jasa Tenaga Kerja (Non ASN)	Orang/Bulan	2.700.000
Jasa Notaris (spesifikasi : Penerbitan Badan Hukum 10 Koperasi x@ 4.000.000	CP RR.ENDANG WAHYUNINGSIH (08159966911)	Paket	42.744.000
8.1.02.02.01.0027 Beban Jasa Tenaga Operator Komputer			
Jasa Technical Support Network	Ijazah Min SMA/SMK; Sertifikasi MTCNA; Pengalaman lebih dari 2 th	Orang / Bulan	3.000.000
Jasa System Administrator	Ijazah Min S1 Komputer; Pengalaman lebih dari 3 th	Orang / Bulan	8.000.000
Jasa System Administrator	Ijazah Min S1 Komputer; Pengalaman 0 - 3 th	Orang / Bulan	5.000.000
Jasa Network Administrator	Ijazah Min S1 Komputer; Sertifikasi MTCNA; Pengalaman 2 th	Orang / Bulan	5.000.000
Analis Sistem	Ijazah Min S1 Komputer; Pengalaman lebih dari 3 th	Orang / Bulan	4.500.000
Analis Sistem	Ijazah Min S1 Komputer; Pengalaman 0 - 3 th	Orang / Bulan	3.500.000
Jasa Network Administrator	Ijasah Min S1 Komputer Sertifikat MTCNA Pengalaman 2 th	Orang/Bulan	5.000.000
8.1.02.02.01.0028 Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum			
Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	Pelayanan Labkes HbsAg	Sampel	1.450.000
Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	Anti HCV	Sampel	1.450.000
Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	Kimia Air minum Logam	Sampel	1.300.000
Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	Kimia Air minum Anion	Sampel	1.300.000
Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	Pelayanan LabkesKoagulasi	Sampel	1.100.000
Visum et Repertum (Korban Hidup)	Untuk Korban Kekerasan perempuan dan anak	orang/kasus	930.000
Pemeriksaan DNA	Untuk Korban Kekerasan perempuan dan anak	orang/kasus	17.000.000
Pemeriksaan usap alat	ALT (Angka Lempeng Total)	buah	85.000
Visum et Psikiatrum	Untuk Korban Kekerasan perempuan dan anak	orang/kasus	600.000
Pengendali Teknis Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	Bulan	3.700.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	Pemeriksaan sampel UP. Lab. Eksternal	paket	3.850.000
Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	Pelayanan Labkes identifikasi bakteri dan uji kepekaan antibiotik	Sampel	1.500.000
Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	Pelayanan Labkes Mikroskopis BTA	Sampel	850.000
Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	Pelayanan Labkes Mikroskopis Telur Cacing	Sampel	850.000
Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	Pelayanan Labkes Urinalisa	Sampel	1.600.000
Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	Pelayanan Labkes Hematologi	Sampel	2.100.000
Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	Pelayanan Labkes Kimia Klinik	Sampel	1.700.000
Pemeriksaan Mutu Eksternal atau Uji Profisiensi Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Kimia air terbatas	Paket	900.000
Pemeriksaan Mutu Eksternal atau Uji Profisiensi Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Kimia air	Paket	2.200.000
Jasa Uji Sampel Kain		Sampel	2.500.000
jasa pelayanan umum	Jasa Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)	Paket	60.000.000
Biaya Uji Bahan Asal Hewan (Pangan/Non Pangan)	Biaya Uji Bahan Asal Hewan	Paket	2.400.000
Upah/Jasa Tenaga Kerja dibidang Keagamaan	#	Orang / Bulan	138.300
Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	Pelayanan Labkes Mikroskopis Malaria	Sampel	1.500.000
Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	Pelayanan Labkes Mikros BTA	Sampel	850.000
Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	Pelayanan Labkes Mikroskopis Pewarnaan Gram	Sampel	550.000
Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	Pelayanan Labkes Anti HIV	Sampel	1.450.000
Uji Profisiensi Pemeriksaan Mutu Eksternal	Pelayanan Labkes Syphilis	Sampel	1.450.000
Call Taker Call Center 112 masa kerja 0-3 tahun	SMA	Orang/bulan	2.351.000
Call Taker Call Center 112 masa kerja 3-5 tahun	SMA	Orang/bulan	2.457.800
Call Taker Call Center 112 masa kerja lebih dari 5 tahun	SMA	Orang/bulan	2.671.500
8.1.02.02.01.0029 Beban Jasa Tenaga Ahli			
Biaya Operasional Tenaga Ahli (Saksi Ahli, Psikolog Klinis dan Psikiater, Advokasi, Mediator dan Juru Bahasa Isyarat)	Untuk Korban Kekerasan perempuan dan anak	orang/kasus	1.800.000
Honorarium Tenaga Ahli DPRD	Honorarium Unit Kerja Sekretariat DPRD Kota Mojokerto	Orang / Bulan	2.750.000
Sinden bule		Orang / Acara	5.750.000
Lawak Jo/klitik jo/klutuk		Orang / Acara	34.500.000
Dalang Cahyo Kuntadi		Orang / Acara	86.250.000
Penceramah nasional (habib syech)		Orang / Acara	99.500.000
Biaya Operasional Puskeswan	DAKNF	Paket	50.000.000
Biaya Administrasi DAKNF	DAKNF	PAKET	15.000.000
Konsultansi Pengawasan Rekayasa	Nilai Pekerjaan s.d 2,50 milliar	Paket	50.000.000
Tenaga Ahli Nasional (Profesional) Personil dengan Pengalaman 3 - 6 Tahun	Dengan Pendidikan S-1/Per Bulan	Orang	29.250.750
Pembantu pembuat dokumen (Non ASN)		org/bln	600.000
Operator Komputer/Power Point	Operator Slide Kegiatan (Kominfo)	Orang/Kegiatan	150.000
Operator Sound System	Operator Sound Syetem	Orang/Kegiatan	150.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
	Kegiatan		
8.1.02.02.01.0030 Beban Jasa Tenaga Kebersihan			
Jasa Petugas Kebersihan Kegiatan		Orang / Hari	100.000
Jasa Petugas Kebersihan	Jasa Petugas Kebersihan, Petugas Kebersihan Kantor dan Pramubakti	Orang / Bulan	2.200.000
pembersihan fasad ACP		m2	22.000
Pembersihan kaca bag dalam		m2	7.500
pengecatan ACP		M2	140.000
Termite Control /rayap	pembasmian hama metode drilling/ sprying	m2	30.000
fumigasi/pest control	tikus, kucing, serangga	bln	2.775.000
Jasa Petugas Kebersihan	Jasa Petugas Kebersihan, Petugas Kebersihan Kantor dan Pramubakti	Orang/Bulan	2.700.000
8.1.02.02.01.0031 Beban Jasa Tenaga Keamanan			
Jasa Petugas Keamanan / satpam		Orang / Bulan	2.200.000
Jasa Petugas penjaga TMP		Orang / Bulan	2.200.000
Jasa Anggota Satgas Pengamanan Kepolisian / TNI		Orang / Hari	400.000
Jasa Pengamanan Linmas (Hansip)		Orang / Hari	250.000
Jasa Pengawal/Patwal		Orang / Hari	100.000
Jasa Petugas keamanan		Orang / Hari	100.000
Jasa Petugas Keamanan / satpam		Orang/Bulan	2.700.000
8.1.02.02.01.0032 Beban Jasa Tenaga Caraka			
Jasa Master of Ceremony (MC) Profesional		Orang / Acara	500.000
Jasa Master of Ceremony (MC) Non Profesional		Orang / Acara	250.000
Jasa Anggota	Humas dan Protokol	Orang / Bulan	500.000
Jasa Koordinator	Humas dan Protokol	Orang / Bulan	600.000
8.1.02.02.01.0033 Beban Jasa Tenaga Supir			
Upah Sopir		Orang / Hari	133.300
Jasa Pengemudi/Sopir		Orang / Bulan	2.200.000
Jasa Pengemudi/Sopir		Orang/Bulan	2.700.000
8.1.02.02.01.0037 Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan			
Jasa Juri Pawai Pembangunan		Orang / Kegiatan	800.000
Juri Enterpreneurship Award	Juri Profesional	paket	50.000.000
Juri Festival Kopi	Juri Profesional	paket	50.000.000
Jasa Juri pertandingan/perlombaan non olahraga		Orang / Hari	250.000
Jasa Wasit/Juri pertandingan olahraga		Paket	500.000
Jasa Juri Profesional	Juri Kegiatan dari Putri Indonesia Jawa Timur	Orang / Kegiatan	4.000.000
Jasa Juri Internal Pemda		Orang / Hari	500.000
Jasa Juri Profesional / Juri Propinsi		Orang / Hari	1.500.000
8.1.02.02.01.0038 Beban Jasa Tata Rias			
make up / Rias Karakter Pekohan		Orang	350.000
make up / Rias Cantik Tanpa Sanggul		Orang	300.000
Make Up Dan Sanggul		set / orang	350.000
make up / Rias Pengantin Bentuk Solo		Orang	1.000.000
8.1.02.02.01.0039 Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknolog			
Manager Telecenter	Ijazah S1	Orang / Bulan	3.000.000
Pengendali Teknis	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	Bulan	3.200.000
Programmer	Pendidikan S1 dan	Bulan	4.000.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
	Pengalaman 0 - 2 Th		
Programmer	Pendidikan S1 dan Pengalaman 2 - 5 Th	Bulan	4.500.000
Programmer	Pendidikan S1 dan Pengalaman diatas 5 Th	Bulan	5.000.000
Reporter	Ijazah DI/DII/DIII/S1 terapan -	Orang / Bulan	2.800.000
Sekretaris Telecenter	SMK/SMA pengalaman 3-5 tahun	Bulan	2.300.000
Digitalisasi Dokumen	Scanning/Digitaisasi dokumen keuangan (SP2D)	Lembar	2.500
Bagian Teknologi Informasi Telecenter Palapa	DI/DII/DIII/S1 Terapan	Orang / Bulan	2.800.000
Jasa Network Administrator	Ijazah min S1 Komputer, Pengalaman 0-3 Tahun	Orang / Bulan	3.500.000
Bagian Pengembangan dan Pelayanan Telecenter	SMK/SMA pengalaman 3-5 tahun	Bulan	2.300.000
Jasa Peliputan Kegiatan	Humas dan Protokol	Orang / Bulan	500.000
Jasa Technical Support Network	Ijazah Min SMA/SMK; Pengalaman 0-2 th	Orang / Bulan	2.200.000
Tenaga Informasi dan Publikasi	Ijazah DI/DII/DIII/S1- terapan	Orang / Bulan	3.000.000
Tenaga Informasi dan Publikasi	SMK/SMA pengalaman 3-5 tahun	Orang / Bulan	2.700.000
Jasa Tenaga Technical Support Network	Ijasah Min SMA/SMK Pengalaman Lebih dari 2 th	Orang/Bulan	3.000.000
8.1.02.02.01.0041 Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik			
Biaya Tambah Daya Listrik	Dari 2200 KWh ke 3500 Kwh (sudah termasuk biaya instalasi)	paket	1.259.700
Tarif Dasar Listrik	P-3/TR	Rp/kWh	1.700
Tarif Dasar Listrik	P-2/TM diatas 200 kVA	Rp/kWh	1.523
Tarif Dasar Listrik	P-1/TR 6600 VA s.d 200 kVA	Rp/kWh	1.700
Tarif Dasar Listrik	P-1/TR 5500 VA	Rp/kWh	1.700
Tarif Dasar Listrik	P-1/TR 4400 VA	Rp/kWh	1.700
Tarif Dasar Listrik	P-1/TR 3500 VA	Rp/kWh	1.700
Tarif Dasar Listrik	P-1/TR 2200 VA	Rp/kWh	1.700
Tarif Dasar Listrik	P-1/TR 1300 VA	Rp/kWh	1.700
Tarif Dasar Listrik	P-1/TR 900 VA	Rp/kWh	1.700
Tarif Dasar Listrik	P-1/TR 450 VA	Rp/kWh	1.700
Pasang Listrik Baru	Prabayar, publik daya 3500 VA	paket	3.501.500
Pasang Listrik Baru	Prabayar, publik daya 2200 VA	paket	2.177.000
Pasang Listrik Baru	Prabayar, publik daya 1300 VA	paket	1.318.000
Pasang Listrik Baru	Prabayar, publik daya 900 VA	paket	908.000
Pasang Listrik Baru	Pasca bayar, publik daya 2200 VA	paket	2.482.200
Pasang Listrik Baru	Pasca bayar, publik daya 1300 VA	paket	1.492.400
Pasang Listrik Baru	Pasca bayar, publik daya 900 VA	paket	981.300
Biaya Tarif Air minum PDAM	Kelompok 3, Instansi pemerintahan 3, blok konsumsi (>= 31 m3)	m3	8.350
Biaya Tarif Air minum PDAM	Kelompok 3, Instansi pemerintahan 3, blok konsumsi (21-30 m3)	m3	6.000
Biaya Tarif Air minum PDAM	Kelompok 3, Instansi pemerintahan 3, blok konsumsi (11-20 m3)	m3	4.850
Biaya Tarif Air minum PDAM	Kelompok 3, Instansi pemerintahan 3, blok konsumsi (0-10 m3)	m3	4.250

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Biaya Tarif Air minum PDAM	Kelompok 3, Instansi pemerintahan 2, blok konsumsi (>= 31 m3)	m3	7.850
Biaya Tarif Air minum PDAM	Kelompok 3, Instansi pemerintahan 2, blok konsumsi (21-30 m3)	m3	5.500
Biaya Tarif Air minum PDAM	Kelompok 3, Instansi pemerintahan 2, blok konsumsi (11-20 m3)	m3	4.350
Biaya Tarif Air minum PDAM	Kelompok 3, Instansi pemerintahan 2, blok konsumsi (0-10 m3)	m3	3.750
Biaya Tarif Air minum PDAM	Kelompok 2, Instansi pemerintahan 1, blok konsumsi (>= 31 m3)	m3	6.850
Biaya Tarif Air minum PDAM	Kelompok 2, Instansi pemerintahan 1, blok konsumsi (21-30 m3)	m3	4.500
Biaya Tarif Air minum PDAM	Kelompok 2, Instansi pemerintahan 1, blok konsumsi (11-20 m3)	m3	3.350
Biaya Tarif Air minum PDAM	Kelompok 2, Instansi pemerintahan 1, blok konsumsi (0-10 m3)	m3	2.750
Biaya Pemasangan Sambungan Pelanggan Baru/Pipa Dinas	Golongan Instansi Pemerintah	paket	850.000
Biaya Tambah Daya Listrik	menjadi 2300 kWh	Paket	7.426.500
Biaya Tambah Daya Listrik	menjadi 33000 kWh	Paket	18.836.500
Paket Pemasangan Instalasi Listrik	Paket Pemasangan Instalasi Listrik	Paket	10.000.000
8.1.02.02.01.0042 Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan			
Biaya Pengganti buku Cek Bank Jatim		Buku	125.000
Biaya Provisi	#Biaya Provisi Pinjaman PEN	Tahun	1.017.824.050
Biaya Transfer antar Bank	Transfer antar Bank/Pos	Lembaga	50.000
8.1.02.02.01.0043 Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan			
Penyusun Naskah Pidato dan Sambutan	Ijazah DI/DII/DIII/S1-terapan	Orang / Bulan	3.000.000
Penyusun Naskah Pidato dan Sambutan	SMK/SMA pengalaman 3-5 tahun	Orang / Bulan	2.700.000
8.1.02.02.01.0045 Beban Jasa Pelayanan Kearsipan			
Jasa Pengelolaan Arsip	#Pemilahan arsip, input data, memasukan ke dalam box, pelabelan, penataan pada rak arsip	Meter	450.000
Jasa Pemusnahan Arsip	#	Kg	5.700
Jasa Scan (Pemindaian) dokumen/arsip	Pemindaian (scanning) dokumen/arsip dan pengolahan	lembar	2.500
8.1.02.02.01.0046 Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi			
Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Sistem informasi jasa konstruksi berbasis web	Paket	86.000.000
Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi dan Sejenisnya	#Tingkat 1	Paket	100.000.000
Pengembangan Aplikasi PAKMO	1 paket	paket	50.000.000
Pengembangan Aplikasi PAKMO		Paket	150.000.000
Pembangunan Aplikasi Koroena	1 paket	paket	125.000.000
Berlangganan Aplikasi	Sistem PPDB	Tahun	5.000.000
Aplikasi sistem informasi	aplikasi sistem informasi jaringan penegakan Perda - SIJANDA	Paket	50.000.000
Template Aplikasi Mobile	Template Aplikasi Mobile	paket	1.200.000
Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi dan Sejenisnya	Tingkat 1	Paket	100.000.000
Jasa System Administrator	Ijasah Min S1 Komputer Pengalaman 0-3 th	Orang/Bulan	5.000.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
8.1.02.02.01.0047 Beban Jasa Penyelenggaraan Acara			
Fasilitasi Penunjang Kegiatan	Fasilitasi penunjang kegiatan termasuk bahan dan peralatan, sarana prasarana penunjang kegiatan, event organizer, biaya operasional pengiriman delegasi pada event dalam kota/luar kota	Tahun	62.345.600
Biaya Pemberangkatan UMROH	#Sudah termasuk pengurusan paspor dan Checkup Kesehatan	Orang	50.000.000
iklan layanan masyarakat	Program KKBPK, KB, Reproduksi, Stunting dan Ketahanan Keluarga	paket	6.500.000
Jasa penyiaran talkshow	Program Kependudukan Kel Berencana dan Pembangunan Keluarga	kegiatan	1.500.000
8.1.02.02.01.0048 Beban Jasa Kontribusi Asosiasi			
Assesment bagi Staf	Biaya Uji Kompetensi	per orang	2.500.000
Assesment bagi Eselon II	Biaya Uji Kompetensi	per orang	4.000.000
Jasa Tenaga Assesor		Orang / Hari	500.000
Assesment bagi Eselon III	#Biaya Uji Kompetensi	Per Orang	3.500.000
Biaya Kontribusi APEKSI		kegiatan/tahun	30.000.000
Assesment JOrang / Bulan Target (seleksi Terbuka)	Biaya Uji Kompetensi	per orang	10.000.000
Assesment bagi Eselon IV	Biaya Uji Kompetensi	per orang	3.000.000
8.1.02.02.01.0049 Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga			
Jasa Laundry	Cuci + Setrika	Kg	12.000
Jasa Cuci Korden		meter	11.100
Jasa Laundry [Penanganan Covid-19 SK-WALIKOTA]	Cuci + Setrika	Kg	16.500
8.1.02.02.01.0050 Beban Jasa Kalibrasi			
Biaya Kalibrasi Alat	Autoclave	Unit	320.600
pemeriksaan makanan	#Uji Kalibrasi	Sampel	171.000
Biaya Kalibrasi Alat	MAS ECO 100	Unit	6.465.100
Uji kalibrasi	Pemeriksaan Kimia Air Minum	Sampel	641.200
Uji kalibrasi	Pemeriksaan Mikrobiologi Air Minum	Sampel	245.800
Uji kalibrasi	Pemeriksaan Mikrobiologi Air Bersih	Sampel	320.600
Biaya Kalibrasi Alat Uji Kendaraan	Smoke Tester, Gas Analizer, Head Lamp Tester, Side...	Unit	1.068.600
Biaya Kalibrasi Alat	Buret	Unit	732.000
Biaya Kalibrasi Alat	Sound Level Meter	Unit	3.526.400
Biaya Kalibrasi Alat	Lux Meter	Unit	2.308.200
Biaya Kalibrasi Alat	Lemari Es	Unit	1.175.500
Biaya Kalibrasi Alat	Centrifuge	Unit	1.058.000
Biaya Kalibrasi Alat	Turbidimeter	Unit	2.137.200
Biaya Kalibrasi Alat	Anak Timbangan	Unit	1.602.900
Biaya Kalibrasi Alat	Spektrofotometer UV-Vis	Unit	5.343.000
Biaya Kalibrasi Alat	Thermometer digital	Unit	854.900
Biaya Kalibrasi Alat	Thermohygrometer	Unit	961.800
Biaya Kalibrasi Alat	DHL	Unit	2.137.200
Biaya Kalibrasi Alat	pH Meter	Unit	641.200
Biaya Kalibrasi Alat	Thermoreaktor	Unit	748.100
Biaya Kalibrasi Alat	Oven	Unit	854.900
Biaya Kalibrasi Alat	Waterbath	Unit	801.500
Biaya Kalibrasi Alat	Timbangan Analitik	Unit	1.068.600
Biaya Kalibrasi Alat	Inkubator	Unit	1.656.400

Uraian	Spek	Satuan	Harga
8.1.02.02.01.0051 Beban Jasa Pengolahan Sampah			
Pemusnahan Obat ED		Paket	50.000.000
Upah Petugas Sampah	Petugas Sampah/Kebersihan	Orang / Bulan	53.450
Retribusi Sampah	DLH	bulan	26.750
Biaya Pengelolaan Sampah Medis dan Limbah B3		kg	16.500
Jasa Tenaga pengangkut sampah		org/bln	500.000
Upah Sampah	Jasa Pengambilan Sampah	Bulan	106.900
8.1.02.02.01.0052 Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi			
Jasa Fumigasi	Pmsgan selang monito; Pmsgan lmbr penutup; Pmsgan ...	m2	45.000
Jasa Petugas Penyemprotan Nyamuk/Lalat	Jasa Tenaga Kesehatan/Penyemprot	Orang / Hari	75.000
8.1.02.02.01.0055 Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	7 kol (324 mm) x 520 mm (area Nasional) 1 halaman - Jawa Pos	paket	89.347.500
Advetorial	FC, Min 810 mmk Kompas	mmk	269.000
Advetorial Politik dan Pemerintahan	1/2 Halaman, Warna Radar Mojokerto	Per Tayang	7.950.000
Advetorial Politik dan Pemerintahan	1/2 Halaman, B/W Radar Mojokerto	Per Tayang	4.300.000
Advetorial Politik dan Pemerintahan	1/4 Halaman, Warna Radar Mojokerto	Per Tayang	4.250.000
Biaya Desain Percetakan	Mudah	Per Desain	50.000
Biaya Desain Percetakan	Sulit	Per Desain	90.000
Biaya Produksi Iklan Layanan Masyarakat di Radio	Biaya Produksi Iklan Layanan Masyarakat di Radio	Menit	450.000
Biaya Siar Iklan Radio	Radio Lokal	Menit	275.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	4 kol x 260 mm, Full Colour, Nasional Jawa Pos	Per Tayang	57.000.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	FC - 5X - Surabaya Post	paket	13.000.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	BW - 5X - Surabaya Post	paket	7.450.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	FC - 10X - Surabaya Post	paket	21.050.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	BW - 10X - Surabaya Post	paket	11.500.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	FC - 15X - Surabaya Post	paket	24.950.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	BW - 15X - Surabaya Post	paket	17.500.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	FC - 20X - Surabaya Post	paket	30.750.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	BW - 20X - Surabaya Post	paket	23.000.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	Running Text kantor, outdoor full colour LED P4 20 x 200 cm - Android Wifi	Paket	3.350.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	3 kol (129 mm) x 245 mm (area Nasional) - Jawa Pos	paket	40.462.500
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	4 kol (172 mm) x 245 mm (area Nasional) - Jawa Pos	paket	56.012.500
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	7 kol (324 mm) x 245 mm (area Nasional) 1/2 halaman - Jawa Pos	paket	115.725.700
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	7 kol (324 mm) x 520 mm (area Nasional) 1 halaman - Jawa Pos	paket	206.775.200
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	3 kol (129 mm) x 245 mm (area Jawa Timur) - Jawa Pos	paket	24.501.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	4 kol (172 mm) x 245 mm (area Jawa Timur) - Jawa Pos	paket	35.972.500

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	7 kol (324 mm) x 245 mm (area Jawa Timur) 1/2 halaman - Jawa Pos	paket	70.435.500
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	7 kol (324 mm) x 520 mm (area Jawa Timur) 1 halaman - Jawa Pos	paket	123.365.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	3 kol (129 mm) x 245 mm (area Nasional) - Jawa Pos	paket	17.962.500
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	4 kol (172 mm) x 245 mm (area Nasional) - Jawa Pos	paket	30.373.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	7 kol (324 mm) x 245 mm (area Nasional) 1/2 halaman - Jawa Pos	paket	53.665.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	Headline TribunJatim (rate / Ins)	Paket	6.771.500
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	Latest news Tribunjatim (rate / Ins)	Paket	5.071.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	Warna - Harian Surya	mmk	21.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	Hitam Putih - Harian Surya	mmk	15.300
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	banner Pop-up Premium (784 x 440 pixel) all page - jatimnow	paket / bulan	32.550.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	banner Leader Board Premium (720 x 90 pixel) all page - Jatimnow	paket / bulan	21.530.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	banner background Premium (320 x 700 pixel) mobile only	paket / bulan	21.530.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	banner static 1 (320 x 300 pixel) home page - Jatimnow	paket / bulan	16.725.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	banner static 2 (320 x 300 pixel) home page - Jatimnow	paket / bulan	11.500.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	banner static 3 (320 x 300 pixel) detail berita - Jatimnow	paket / bulan	16.725.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	banner static 4 (320 x 300 pixel) detail berita - Jatimnow	paket / bulan	11.500.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	banner sticky (140 x 500 pixel) all page - Jatimnow	paket / bulan	21.530.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	video autoplay (320 x 250 pixel) all page - Jatimnow	paket / bulan	21.530.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	Platinum (30 hari tayang dalam kolom headline) - berita minimal 5 alinea dan 10 alinea. Berisi kegiatan dan program perusahaan - beritajatim.com	paket	21.530.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	reguler (30 hari tayang dalam KONTEN BERITA TERKINI) - berita minimal 5 alinea dan 10 alinea. Berisi kegiatan dan program perusahaan - beritajatim.com	paket	16.725.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	Budget (30 hari tayang dalam KANAL BERITA) - berita minimal 5 alinea dan 10 alinea. Berisi kegiatan dan program perusahaan - beritajatim.com	paket	11.500.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	mix - Banner 420 x 180 pixel di posisi atas badan berita / konten terini + pembritaan advetorial (max. 7 adv) di konten berita terini selama 30 hari	paket	44.700.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	mix - Banner 290 x 120 pixel di posisi bawah list berita terkini / atas konten hukum & kriminal + pemberitaan advetorial (max. 5 adv) di konten berita terini selama 30 hari	paket	38.412.500
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	mix - Banner 420 x 120 pixel di posisi atas peristiwa + pemberitaan advetorial (max. 3 adv) di konten berita terini selama 30 hari	paket	32.550.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	Adv Khusus untuk paket kegiatan di halaman konten tertentu untuk 7 adv selama 30 hari	paket	11.500.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan	Adv Khusus untuk paket kegiatan di halaman konten tertentu untuk 7 adv selama 30 hari	paket	16.725.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan Nasional		hari	1.750.000
Iklan Advetorial Politik dan Pemerintahan Nasional	2 series	paket	32.550.000
Iklan banner	ukuran 7x60 sebanyak 5x - Surabaya Post	paket	7.450.000
Iklan banner	ukuran 7x60 sebanyak 5x - Surabaya Post	paket	13.600.000
Iklan Banner	bagian home, di bawah berita terkini ke 2 (730 x 135 pixel) mingguan - beritajatim	paket	8.022.500
Iklan Banner	bagian home, di bawah berita terkini ke 4 (730 x 135 pixel) mingguan - beritajatim	paket	7.000.000
Iklan Banner	bagian home, di bawah berita terkini ke 6 (730 x 135 pixel) mingguan - beritajatim	paket	5.578.000
Iklan Banner	bagian home, di bawah berita terkini ke 8 (730 x 135 pixel) mingguan - beritajatim	paket	4.700.000
Iklan Banner	bagian home, di bawah berita terkini ke 10 & 12 (730 x 135 pixel) mingguan - beritajatim	paket	4.012.500
Iklan Banner	bagian home, di bawah berita terkini ke 14 & 16 (730 x 135 pixel) mingguan - beritajatim	paket	3.525.000
Iklan Banner	bagian home, di bawah berita terkini ke 18 & 20 (730 x 135 pixel) mingguan - beritajatim	paket	2.793.500
Iklan Banner	bagian sidebar, di atas kanal sorotan (350 x 135 pixel) mingguan - beritajatim	paket	4.700.000
Iklan Banner	bagian sidebar, di bawah kanal sorotan (350 x 135 pixel) mingguan - beritajatim	paket	4.012.500
Iklan Banner	bagian sidebar, di bawah kanal SIAPA DIA (350 x 135 pixel) mingguan - beritajatim	paket	3.525.000
Iklan Banner	bagian sidebar, di bawah Berita Redaksi (350 x 135 pixel) mingguan - beritajatim	paket	2.793.500
Iklan Banner	bagian home, di bawah berita terkini ke 2 (730 x 135 pixel) bulanan - beritajatim	paket	21.530.000
Iklan Banner	bagian home, di bawah berita terkini ke 4 (730 x 135 pixel) bulanan - beritajatim	paket	19.097.500
Iklan Banner	bagian home, di bawah berita terkini ke 6 (730 x 135 pixel) bulanan - beritajatim	paket	16.725.000
Iklan Banner	bagian home, di bawah berita terkini ke 8 (730 x 135 pixel)	paket	14.000.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
	bulanan - beritajatim		
Iklan Banner	bagian home, di bawah berita terkini ke 10 & 12 (730 x 135 pixel) bulanan - beritajatim	paket	11.500.000
Iklan Banner	bagian home, di bawah berita terkini ke 14 & 16 (730 x 135 pixel) bulanan - beritajatim	paket	9.785.000
Iklan Banner	bagian home, di bawah berita terkini ke 18 & 20 (730 x 135 pixel) bulanan - beritajatim	paket	8.022.500
Iklan Banner	bagian sidebar, di atas kanal sorotan (350 x 135 pixel) bulanan - beritajatim	paket	11.500.000
Iklan Banner	bagian sidebar, di bawah kanal sorotan (350 x 135 pixel) bulanan - beritajatim	paket	10.075.500
Iklan Banner	bagian sidebar, di bawah kanal SIAPA DIA (350 x 135 pixel) bulanan - beritajatim	paket	9.785.000
Iklan Banner	bagian sidebar, di bawah Berita Redaksi (350 x 135 pixel) bulanan - beritajatim	paket	8.512.800
Iklan Baris	minimal 3 baris	baris	17.600
Iklan Box Channel	all page (berita/bulan) - jatimnow	paket / bulan	27.395.000
Iklan Cak Now show	Channel Youtube jatimnow.com	paket (take)	11.500.000
Iklan Digital	Medium Rectangle 300 x 250 - 7 hari - Surabaya pagi	paket	875.000
Iklan Digital	Medium Rectangle 300 x 250 - 14 hari - Surabaya pagi	paket	1.620.000
Iklan Digital	Medium Rectangle 300 x 250 - 30 hari - Surabaya pagi	paket	4.375.000
Iklan Digital	Super Leaderboard 970x90 - 7 hari - Surabaya pagi	paket	1.750.000
Iklan Digital	Super Leaderboard 970x90 - 14 hari - Surabaya pagi	paket	3.087.500
Iklan Digital	Super Leaderboard 970x90 - 30 hari - Surabaya pagi	paket	5.225.000
Iklan Digital	Top Banner 970 x 90 - 7 hari - Surabaya pagi	paket	1.150.000
Iklan Digital	Top Banner 970 x 90 - 14 hari - Surabaya pagi	paket	1.987.500
Iklan Digital	Top Banner 970 x 90 - 30 hari - Surabaya pagi	paket	2.612.500
Iklan Digital	Middle Banner 468 x 60 - 7 hari - Surabaya pagi	paket	900.000
Iklan Digital	Skycraper 160 x 600 - 7 hari - Surabaya pagi	paket	1.675.000
Iklan Digital	fix bottom banner - uk 960 x 60 - 7 hari - Surabaya pagi	paket	1.775.000
Iklan Digital	over the page uk 500 x 500 - 7 hari - Surabaya Pagi	paket	1.925.000
Iklan Digital	expandable banner uk, 300 x 250 to 600 x 250 - 7 hari - Surabaya Pagi	paket	1.987.500
Iklan Digital	expandable banner uk, 300 x 250 to 600 x 250 - 14 hari - Surabaya Pagi	paket	3.762.500
Iklan Digital	expandable banner uk, 300 x 250 to 600 x 250 - 30 hari - Surabaya Pagi	paket	7.437.500
Iklan display ucapan	BW - iklan berita radar mojokerto	mm kolom	22.200
Iklan display ucapan	FC halaman depan / display Radar Mojokerto	mm kolom	50.700

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Iklan display ucapan	FC halaman dalam / display Radar Mojokerto	mm kolom	40.700
Iklan display ucapan	BW - halaman dalam / display Radar Mojokerto	mm kolom	37.900
Iklan display ucapan	FC - iklan berita Radar Mojokerto	mm kolom	27.400
Iklan display ucapan	2 kol (86 mm) x 100 mm (area Surabaya) - Jawa Pos	paket	31.257.000
Iklan display ucapan	3 kol (129 mm) x 100 mm (area Surabaya) - Jawa Pos	paket	45.787.500
Iklan display ucapan	3 kol (129 mm) x 150 mm (area Surabaya) - Jawa Pos	paket	70.381.300
Iklan display ucapan	2 kol (86 mm) x 100 mm (area Jawa Timur) - Jawa Pos	paket	30.843.000
Iklan display ucapan	3 kol (129 mm) x 100 mm (area Jawa Timur) - Jawa Pos	paket	50.000.800
Iklan display ucapan	3 kol (129 mm) x 150 mm (area Jawa Timur) - Jawa Pos	paket	67.140.000
Iklan display ucapan	2 kol (86 mm) x 100 mm (area Nasional) - Jawa Pos	paket	40.475.300
Iklan display ucapan	3 kol (129 mm) x 100 mm (area Nasional) - Jawa Pos	paket	6.264.500
Iklan display ucapan	3 kol (129 mm) x 150 mm (area Nasional) - Jawa Pos	paket	89.718.800
iklan layanan masyarakat	Program KKBPK, KB, Reproduksi, Stunting dan Ketahanan Keluarga	paket	6.500.000
Iklan media harian	Display Full colour - Surabaya Pagi	mm kolom	47.000
Iklan media harian	Spot Colour - Surabaya Pagi	mm kolom	35.000
Iklan media harian	Hitam putih - Surabaya Pagi	mm kolom	30.000
Iklan media harian	Lelang, BPN, Pembubaran PT / Perspektus - Surabaya Pagi	mm kolom	14.700
Iklan media harian Pariwara dan advertorial	warna - Surabaya Pagi	mm kolom	55.000
Iklan media harian Pariwara dan advertorial	hitam putih - Surabaya Pagi	mm kolom	42.500
Rekam/Shooting Karya Seni		Kegiatan	1.300.000
Siaran Pers	text only (3 photo max)	paket / hari	2.793.500
Talk Show dan Pemutaran di TV	Talk Show dan Pemutaran di TV	Kegiatan	200.000.000
Blocking Program Talkshow	iNews (Jawa Timur) Live / Tapping Semi Blocking	Tayang / Spot	20.000.000
Blocking Program Talkshow	iNews (Nasional) Live / Tapping Semi Blocking	Tayang / Spot	300.000.000
Biaya Sewa Baliho / Billboard	Sewa baliho/ Billboard di lokasi strategis khusus (bandara)	Bulan	60.000.000
Advetorial hitam putih media cetak golongan I	#mm/kolom	pertayang	176.600
Advetorial berwarna media cetak golongan I	#mm/kolom	pertayang	196.825
Ucapan hitam putih media cetak golongan I	#mm/kolom	pertayang	145.000
Ucapan berwarna media cetak golongan I	#mm/kolom	pertayang	185.000
Advetorial hitam putih media cetak golongan II	#mm/kolom	pertayang	35.000
Advetorial berwarna media cetak golongan II	#mm/kolom	pertayang	45.000
Ucapan hitam putih media cetak golongan II	#mm/kolom	pertayang	113.000
Ucapan berwarna media cetak golongan II	#mm/kolom	pertayang	144.000
Advetorial hitam putih media	#mm/kolom	pertayang	3.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
cetak golongan III			
Advetorial berwarna media cetak golongan III	#mm/kolom	pertayang	6.000
Ucapan hitam putih media cetak golongan III	#mm/kolom	pertayang	3.000
Ucapan berwarna media cetak golongan III	#mm/kolom	pertayang	6.000
Advetorial standart media online golongan I	#pertayang	pertayang	13.000.000
Advetorial khusus media online golongan I	#pertayang/headline/popular news	pertayang	15.000.000
Banner/pengumuman/ucapan media online golongan I	#pertayang	pertayang	24.000.000
Advetorial standart media online golongan II	#pertayang	pertayang	3.000.000
Advetorial khusus media online golongan II	#pertayang/headline/popular news	pertayang	7.000.000
Banner/pengumuman/ucapan media online golongan II	#pertayang	pertayang	20.000.000
Advetorial standart media online golongan III	#pertayang	pertayang	500.000
Advetorial khusus media online golongan III	#pertayang/headline/popular news	pertayang/headline/popular news	1.500.000
Banner/pengumuman/ucapan media online golongan III	#pertayang	pertayang	1.000.000
Iklan Layanan Masyarakat Televisi golongan I	#menit	menit	20.000.000
Talkshow Televisi golongan I	#Televisi	Televisi	200.000.000
Berita liputan televisi golongan I	#Televisi	Televisi	10.000.000
Iklan Layanan Masyarakat Televisi golongan II	#menit	menit	3.800.000
Talkshow Televisi golongan II	#Televisi	Televisi	55.000.000
Berita liputan televisi golongan II	#Tayang	pertayang	6.000.000
Iklan Layanan Masyarakat golongan III	#Televisi	Televisi	1.500.000
Talkshow Televisi golongan III	#Televisi	Televisi	20.000.000
Berita liputan Televisi golongan III	#Televisi	Televisi	1.000.000
Spot 60" radio golongan I	#Radio	Radio	2.200.000
Adlib 60" radio golongan I	#Radio	Radio	2.200.000
Talkshow radio golongan I	#Radio	Radio	28.000.000
Spot 60" radio golongan II	#Radio	Radio	1.050.000
Adlib 60" radio golongan II	#Radio	Radio	1.600.000
Talkshow radio golongan II	#Radio	Radio	25.000.000
Spot 60" radio golongan III	#Radio	Radio	275.000
Adlib 60" radio golongan III	#Radio	Radio	275.000
Talkshow radio golongan III	#Radio	Radio	2.500.000
Baliho area Mojokerto	#	satu titik/bulan	10.000.000
Baliho area Surabaya	#	satu titik/bulan	32.000.000
Feed Instragram	#pengikut 50K s/d 100K	perpostingan	801.500
Feed Instragram	#pengikut 100K s/d 250K	perpostingan	1.335.800
Feed Instragram	#pengikut 250K s/d 500K	perpostingan	1.709.800
Feed Instragram	#pengikut diatas 500K	perpostingan	2.671.500
Jasa Potong Reklame		Lokasi	9.000.000
8.1.02.02.01.0062 Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			
Berlangganan Surat Kabar	Koran Harian	Eksemplar	210.000
8.1.02.02.01.0063 Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			
Langganan Domain	Domain : ID	paket/tahun	750.000
Langganan ZOOM	Partisipasi 100 orang	Per Bulan / 1 akun	374.100
Pulsa Data	Kuota Internet	Bulan	200.000
Freepik Vectors, Stock Photos & PSD	#	perbulan	333.000
Artlist Artlist- Royalty Free Music Licensing For Video Music	#	perbulan	332.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Licensing For Video			
Web Accessibility Solution	#	perbulan	980.000
Whatsapp API gateway service	#	perbulan	189.000
Internet Service Provider Dedicated 100 Mbps	Fiber Optik, 1:1 Simetris , Bandwith International,MRTG,SLA	Tahun	213.720.000
Biaya Pengisian E-Toll		Kali	50.000
Biaya Telepon	Tarif Telpon Biasa	Menit	300
Langganan Biznet Metronet 1A	50 Mbps, Belum termasuk PPN 10%	bulan	1.000.000
Hot Spot / Wifi ID	Telkom	bulan	435.000
Lisensi Google Workspace	#akun	Tahun	1.600.000
Internet Broadband 10 mb	Fiber Optik dan Wireless Network,MRTGM,SLA	bulan	427.500
Internet Broadband 20 mb	Fiber Optik dan Wireless Network,MRTGM,SLA	bulan	641.200
Tarif internet SMS Gateway	SMS Gateway pelayanan	Bulan	3.740.100
tarif internet broadband 20 Mbps	primary link : FO Secondary link : Wireless Netw...	Bulan	3.740.100
Tarif Internet	Indihome Paket Netizen II - Dual Play (30 mbps; 1000 menit nelpon lokal/interlokal; Movin basic)	bulan	614.500
Tarif Internet	Indihome Paket Netizen I - Dual Play (40 mbps; 1000 menit nelpon lokal/interlokal; Movin basic)	bulan	689.300
Tarif Internet	Indihome Paket Netizen I - Dual Play (30 mbps; 1000 menit nelpon lokal/interlokal; Movin basic)	bulan	582.400
Tarif Internet	Indihome Paket Premium - Triple Play (50 Mbps; 1000 min tlp ; paket Nonton Essential + 8 Add On / 181Ch; Movie Phone+iflix+HOOQ+ Catchplay + wifi.id seamless)	bulan	630.500
Tarif Internet	Indihome Paket Premium - Triple Play (40 Mbps; 1000 min tlp ; paket Nonton Essential + 5 Add On / 161 Ch; Movie Phone+iflix+HOOQ+ Catchplay + wifi.id seamless)	bulan	561.100
Tarif Internet	Indihome Paket Premium - Triple Play (30 Mbps; 1000 min tlp ; paket Nonton Essential + 4 add On / 153Ch; Movie Phone+iflix+HOOQ+ Catchplay)	bulan	480.900
Tarif Internet	Indihome Paket Deluxe - Triple Play (20 Mbps; 1000 min tlp ; paket Nonton Essential + indikids Lite + indisport 2/ 148Ch; Movie Phone+iflix+HOOQ+ Catchplay)	bulan	400.800
Tarif Internet	Indihome Paket Deluxe - Triple Play (10 Mbps; 1000 min tlp ; paket Nonton Essential + indikids Lite / 146Ch; Movie Phone+iflix+HOOQ+ Catchplay)	bulan	1.009.900
Internet Service Provider Dedicated 750 mb	Fiber Optik, 1:1 Simetris , Bandwith Domestik dan Bandwith	tahun	1.068.600.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
	International,MRTG,SLA		
IP Address	/24	tahun	8.100.000
Langganan Biznet Dedicated	40 Mbps, Belum termasuk PPN 10%	bulan	7.000.000
Langganan Biznet Metronet 2A	90 Mbps, Belum termasuk PPN 10%	bulan	1.700.000
Envato creative assets	#	perbulan	330.000
Firewall Cloudflare	#	perbulan	400.000
Langganan Cloudflare BUSINESS	Business Advanced security and performance	paket	2.944.470
Langganan chatting blast	WHATSAPP BLAST selama 1 tahun	Tahun	114.000.000
Internet Dedicated 1000 Mbps	Fiber Optik Network, 1:1 Simetris, Bandwith Mix Domestik - Internasional	Tahun	1.335.750.000
Internet Dedicated 300 Mbps	Fiber Optik Network, 1:1 Simetris, Bandwith Internasional dan Domestik	Bulan	48.087.000
Lisensi Google Workspace	1 Akun	per tahun	1.709.800
Internet Broadband 20 Mbps	Fiber Optik Network	Bulan	451.200
Internet Broadband 100 Mbps	Fiber Optik Network	Bulan	3.208.400
Langganan Zoom	Partisipan 100 orang	Per Bulan/ 1 akun	619.800
8.1.02.02.01.0064 Beban Paket/Pengiriman			
Jasa Kurir Barang		per alamat	2.213
Jasa Pos Luar Kota Dalam Provinsi		Kg	10.000
Tenaga Kurir	Upah/Jasa dengan Satuan (Orang/Kegiatan)	Kegiatan	35.000
Jasa Tenaga Kasar / Angkut		OH	100.000
Jasa Pos Luar Kota Luar Propinsi		Surat	29.500
Jasa Pos Dalam Kota		Surat	7.000
Biaya Pengemasan Beras	beras include karung	paket	1.850
Biaya pendistribusian beras ke titik lokasi	dalam kota	paket	1.550
8.1.02.02.01.0067 Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			
Biaya Perpanjangan STNK	Jenis Pick Up: Toyota Hiluk /sekelas	unit/tahun	2.798.000
Biaya Pajak PBB	#Aset Pemkot Mojokerto	Tahun	51.798.843
Biaya Perpanjangan STNK	Jenis Roda 2: Standart semua tipe	unit/tahun	238.000
Biaya Perpanjangan STNK	Jenis Sedan: Toyota Corolla,Honda Accord/ sekelas	unit/tahun	2.443.000
Biaya Perpanjangan STNK	Jenis MPV: Toyota Innova, Avanza,Daihatsu /sekelas	unit/tahun	1.778.000
Biaya Perpanjangan STNK	Jenis SUV: Toyota Fortuner, Nissan Xtrail/sekelas	unit/tahun	5.888.000
Biaya Perpanjangan STNK	Jenis Van/Mini Bus: Suzuki APV, Carry/sekelas	unit/tahun	1.400.000
Biaya Perpanjangan STNK	Jenis Pick Up: Suzuki Carry/sekelas	unit/tahun	1.000.000
8.1.02.02.01.0069 Beban Pengolahan Air Limbah			
Pengurasan IPAL Komunal	Jasa Pengurasan IPAL Komunal	Unit	12.000.000
Pengurasan IPAL Komunal	Jasa PengurasanSeptic Komunal skala 7 - 12 SR	Unit	6.000.000
Uji Profisiensi PME Air Limbah (Lab GD)		Paket	3.200.000
Pemeriksaan MikrOrang / Bulaniologi Air Limbah	MPN kuman gol. Coli/Total Coliform	Sampel	200.000
Pemeriksaan Air limbah mikro		kali	200.000
Pemeriksaan air limbah kimia		kali	350.000
Jasa Penanganan IPAL Komunal / truk tangki	Jasa Sedot Tinja (IPAL KOMUNAL)	Paket	1.000.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
IPAL Komunal	IPAL Komunal skala 50SR (DAU/DAK)	Unit	425.000.000
8.1.02.02.01.0071 Beban Lembur			
Uang Lembur Non ASN		Orang / jam	20.000
Uang Makan Lembur Non ASN		Orang / hari	30.000
8.1.02.02.01.0073 Beban Medical Check Up			
Retribusi Pemeriksaan PCR-COVID-19	Pemeriksaan PCR	Sampel	275.000
8.1.02.02.01.0077 Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN			
Aseptor KB	MKJ yang mengalami kegagalan	Orang	1.000.000
pelayanan medis	operasi MOW/MOP	Orang	2.800.000
Aseptor KB	komplikasi berat	Orang	2.500.000
8.1.02.02.02.0002 Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI			
Penduduk yang Didaftarkan Pemda (PBID)	iuran PBID	premi/orang	35.000
8.1.02.02.02.0004 Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3			
bantuan iuran mandiri	bantuan iuran	premi/orang	2.800
bantuan Iuran	bantuan iuran	premi/orang	2.800
8.1.02.02.02.0005 Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			
Biaya Premi Asuransi	BPJS Kesehatan	bulan	150.000
8.1.02.02.02.0006 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			
Biaya Premi Asuransi	BPJS Ketenagakerjaan	bulan	95.400
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja Bagi Non ASN	Premi Asuransi Non ASN	Orang / Bulan	250.000
8.1.02.02.02.0008 Beban Asuransi Barang Milik Daerah			
ASURANSI KENDARAAN DINAS KDWKD		Unit	10.000.000
8.1.02.02.02.0009 Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS			
Premi Asuransi Non ASN	Kelurahan Mentikan	Tahun	4.400.000
Premi Asuransi Non ASN	Kelurahan Blooto	Tahun	6.600.000
Premi Asuransi Non ASN	Kelurahan Sentanan	Tahun	8.800.000
Premi Asuransi Non ASN	Kelurahan PrajuritKulon	Tahun	6.600.000
Premi Asuransi Non ASN	Kelurahan Surodinawan	Tahun	4.400.000
Premi Asuransi Non ASN	Kelurahan Meri	Tahun	6.600.000
Premi Asuransi Non ASN	Kelurahan Purwotengah	Tahun	4.400.000
Premi Asuransi Non ASN	Kelurahan Jagalan	Tahun	4.400.000
Premi Asuransi Non ASN	Kelurahan Miji	Tahun	8.800.000
Premi Asuransi Non ASN	Kecamatan Kranggan	Tahun	17.600.000
Premi Asuransi Non ASN	Kecamatan Prajuritkulon	Tahun	17.600.000
Premi Asuransi Non ASN	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tahun	6.600.000
Premi Asuransi Non ASN	Bagian Umum	Tahun	133.240.000
Premi Asuransi Non ASN	Bagian Organisasi	Tahun	2.200.000
Premi Asuransi Non ASN	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tahun	4.400.000
Premi Asuransi Non ASN	Bagian Perekonomian	Tahun	2.200.000
Premi Asuransi Non ASN	Bagian Pemerintahan	Tahun	2.200.000
Premi Asuransi Non ASN	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Tahun	129.800.000
Premi Asuransi Non ASN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Perindustrian dan Perdagangan	Tahun	193.600.000
Premi Asuransi Non ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahun	85.000.000
Premi Asuransi Non ASN	Dinas Perhubungan	Tahun	106.500.000
Premi Asuransi Non ASN	Badan Kepegawaian	Tahun	28.600.000
Premi Asuransi Non ASN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tahun	35.200.000
Premi Asuransi Non ASN	Dinas Sosial	Tahun	85.800.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Premi Asuransi Non ASN	Dinas Kesehatan	Tahun	266.200.000
Premi Asuransi Non ASN	Dinas Pendidikan	Tahun	37.400.000
Premi Asuransi Non ASN	Satpol PP	Tahun	244.200.000
Premi Asuransi non ASN	Bakesbangpol	Tahun	13.200.000
premi Asuransi RT/RW	Premi Asuransi RT/RW	Tahun	4.000.000
Premi Asuransi Non ASN	#Kecamatan Magersari	Tahun	13.200.000
Premi Asuransi Non ASN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Tahun	28.600.000
Premi Asuransi Non ASN	Inspektorat	Tahun	19.800.000
Premi Asuransi Non ASN	Kelurahan Kranggan	Tahun	8.800.000
Premi Asuransi Non ASN	Kelurahan Kedundung	Tahun	6.600.000
Premi Asuransi Non ASN	Kelurahan Wates	Tahun	6.600.000
Premi Asuransi Non ASN	Kelurahan Gedongan	Tahun	8.800.000
Premi Asuransi Non ASN	Kelurahan Gunung Gedangan	Tahun	11.000.000
Premi Asuransi Non ASN	Kelurahan Balongsari	Tahun	11.000.000
Premi Asuransi Non ASN	Kelurahan Magersari	Tahun	13.200.000
Premi Asuransi Non ASN	Kelurahan Pulorejo	Tahun	6.600.000
Premi Asuransi Non ASN	Kelurahan Kauman	Tahun	4.400.000
8.1.02.02.04.0008 Beban Sewa Aggregate and Concrete Equipment			
Sewa concrete pump		jam	311.900
8.1.02.02.04.0009 Beban Sewa Loader			
Sewa Track Loader		jam	203.100
8.1.02.02.04.0012 Beban Sewa Alat Besar Darat Lainny			
SEWA Crane - 30 ton		jam	213.800
Sewa Sheepfoot Roller		jam	197.700
Sewa Alat Bantu Strouss Pile		jam	63.050
Sewa Dump Truck		Hari	522.700
Sewa Forklift Kap 3 Ton		jam	139.000
Sewa Compressor		Hari	213.800
Sewa Pneumatic Tire Roller		Jam	342.000
Sewa Alat Concrete Cutter		jam	90.850
Sewa Bekisting Plat Besi		ls	1.602.900
Sewa Jack Hammer		jam	51.100
Sewa Crane		jam	712.400
Sewa Strouss Bore		jam	37.450
Sewa Stamper		hari	96.200
Sewa Sprayer Waterproofing		jam	37.450
Sewa Las Listrik - 900 watt		jam	144.300
Sewa Excavator		Jam	160.300
Sewa Dump Truck		jam	100.500
Sewa Concrete Mixer		jam	267.200
Sewa Concrete Pan Mixer		jam	427.500
Sewa Tamper		jam	75.900
Sewa Wheel Loader		jam	641.200
Sewa Blending Equipment		jam	181.700
Sewa Motor Grader		jam	322.100
Sewa Water Tanker		jam	357.000
Sewa Vibratory Roller		jam	280.000
Sewa Concrete Vibrator		jam	90.850
Sewa Pneumatic Tyre Roller		jam	342.000
Sewa Cold Milling		jam	694.600
Sewa Asphalt Distributor		jam	431.800
Sewa Air Compressor		jam	215.300
Sewa Compressor		jam	27.150
Sewa Pedestrian Roller		jam	90.850
Sewa 3-Wheel Roller		jam	300.100

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Sewa Asphalt Mixing Plant		jam	5.877.300
Sewa Genset		hari	1.335.800
Sewa Asphalt Sprayer		jam	98.350
Sewa Road Grader		Jam	405.300
Sewa Batching Plant		jam	1.038.200
Sewa Screed Paver		jam	837.800
Sewa Bulldozer		jam	363.400
Sewa Suction Dredger		jam	256.500
Sewa Mud Pumping Machine		jam	110.100
Sewa Chainshaw		jam	64.150
Sewa Flatbed Truck		jam	477.700
Sewa Asphalt Finisher		jam	587.800
Sewa Asphalt Liquid Mixer		jam	132.300
Sewa Truck Mixer		jam	633.700
Sewa Sheet Pile Hammer		jam	60.950
Sewa Horizontal Direction Drilling (HDD) Machine		jam	961.800
Sewa Steel Pipe Bender Machine		jam	302.500
Sewa Mixer		jam	29.950
Sewa Road Marking Machine		jam	27.800
Sewa Molen kapasitas 0,3 m3		Hari	74.850
Sewa Trailler 15 Ton		jam	143.200
Sewa Pile Driver		jam	296.100
Sewa Jack Hammer; 12 HP		hari	213.800
Sewa Tandem Roller		jam	200.400
Sewa Pompa Beton		jam	1.202.200
Sewa Genset; 5 kW		jam	335.200
Pembangunan tangki septik komunal (5-10 KK)		pekerjaan	61.253.400
Sewa Dump Truck	Kapasitas 24 Ton	hari	16.029.000
Petugas pengatur lalu lintas (Flagman)		Org	1.068.600
Akomodasi Alat dan Bahan		onh	475.800
8.1.02.02.04.0036 Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			
Sewa Bison/Elf Long		Unit / Hari	1.335.800
Sewa Mobil jenis MPV + Sopir + BBM (Luar Kota)		Unit / Hari	908.400
Sewa Mobil jenis MPV		Unit / Hari	480.900
Sewa Kendaraan di tempat tujuan (yang berada di luar daerah/propinsi)	Roda Enam/Bus Besar (30 orang)	Unit / Hari	2.600.000
Sewa Kendaraan di tempat tujuan (yang berada di luar daerah/propinsi)	Roda Enam/Bus sedang (15 orang)	Unit / Hari	2.100.000
Sewa Kendaraan di tempat tujuan (yang berada di luar daerah/propinsi)	Roda Empat/Bus Mini (8 orang)	Unit / Hari	1.600.000
Sewa Kendaraan di tempat tujuan (yang berada di luar daerah/propinsi)	Roda Empat (3 orang)	Unit / Hari	1.100.000
Sewa Kendaraan di Kota Mojokerto (dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan)	Roda Enam/Bus Besar (30 orang)	Unit / Hari	3.800.000
Sewa Kendaraan di Kota Mojokerto (dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan)	Roda Enam/Bus sedang (15 orang)	Unit / Hari	2.250.000
Sewa Kendaraan di Kota Mojokerto (dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan)	Roda Empat/Bus Mini (8 orang)	Unit / Hari	1.750.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Sewa Kendaraan di Kota Mojokerto (dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan)	Roda Empat (3 orang)	Unit / Hari	1.100.000
Sewa Kendaraan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan (yang berada di luar daerah/propinsi)	Roda Enam/Bus Besar (30 orang)	Unit / Hari	4.500.000
Sewa Kendaraan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan (yang berada di luar daerah/propinsi)	Roda Enam/Bus sedang (15 orang)	Unit / Hari	3.000.000
Sewa Kendaraan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan (yang berada di luar daerah/propinsi)	Roda Empat/Bus Mini (8 orang)	Unit / Hari	2.250.000
Sewa Kendaraan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan (yang berada di luar daerah/propinsi)	Roda Empat (3 orang)	Unit / Hari	1.750.000
Sewa Kendaraan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah di tempat tujuan yang berada di luar daerah tersebut	Sekretaris Daerah	Unit / Hari	1.250.000
Sewa Kendaraan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah di tempat tujuan yang berada di luar daerah tersebut	Pimpinan DPRD	Unit / Hari	1.700.000
Sewa Kendaraan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah di tempat tujuan yang berada di luar daerah tersebut	Walikota/Wakil Walikota	Unit / Hari	2.500.000
Sewa Bus Mojokerto-Malang		Unit/Hari	3.740.100
Sewa Bus Mojokerto-jombang	Makam Gus Dur	Unit/Hari	3.740.100
Sewa Bus Mojokerto-Jakarta	Bermalam 1 Hari	Unit	18.700.500
Sewa Bus Mojokerto-Banyuwangi	Bermalam 1 Hari	Unit	12.288.900
Sewa Bus Mojokerto - Surabaya	Pulang Pergi (1 Hari)	Unit	3.740.100
Sewa Bison/Elf Long + Sopir + BBM (Luar Kota)		Unit / Hari	2.671.500
Sewa Bison/Elf + Sopir + BBM (Luar Kota)		Unit/ Hari	2.137.200
Sewa Bison/Elf		Unit/ Hari	1.068.600
Sewa Bus Besar	Kapasitas min 45 orang dalam provinsi	Unit/Hari	5.343.000
8.1.02.02.04.0037 Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			
Sewa Truk Angkutan Dalam Kota		Unit/Hari	534.300
Sewa Truk Angkut Luar Kota Dalam Propinsi		Unit/Hari	1.816.700
Sewa Mobil Pick Up Luar Kota		Unit/Hari	748.100
Sewa Mobil Pick Up Dalam Kota	Box tertutup	Unit/Hari	534.300
Sewa Mobil Pick Up Dalam Kota		Unit/Hari	480.900
8.1.02.02.04.0117 Beban Sewa Alat Kantor Lainnya			
Sewa Karpet	Warna Merah	m2	16.050
Sewa Taplak Meja	Batik	Unit	32.100
Sewa Karpet Jalan		m2	16.050
Sewa Umbul-umbul		unit	32.100
Biaya Pawai Pembangunan		Paket	30.000.000
sarana prasana penunjang kegiatan seleksi CPNSD/PPPK	belanja sewa sarana prasarana CAT	Paket	425.000.000
Sewa Foto Copy		Bulan	8.014.500
8.1.02.02.04.0118 Beban Sewa Mebel			

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Sewa Kursi Lipat	Chitose/Elephant	Buah	8.550
Sewa Kursi Lipat + Cover		Buah	10.700
Sewa Meja Panjang		Buah	534.300
Sewa Meja Kotak	Kap. 6 Orang	Unit	320.600
Sewa Meja Kotak	Kap. 4 Orang	Unit	320.600
Sewa Meja Kecil + rempel	Uk. 60 x 120 m	Unit	37.450
Sewa Meja Bulat + rempel	Diameter 110 Cm	Unit	53.450
Sewa Kursi VIP Plastik + Cover		Buah	7.500
Sewa Kursi VIP Dengan Sandaran Tangan		Buah	117.600
Sewa Kursi Tamu	VVIP	Unit	113.300
Sewa Kursi Tamu	VIP	Unit	90.850
Sewa Kursi Plastik		Buah	4.850
Sewa Kursi Backled + Cover		Buah	19.250
Sewa Kursi Krom		Buah	8.550
Sewa Kursi Makan (Banquet) + Cover		Buah	21.400
Sewa Meja Tamu	VIP	Paket	80.150
Sewa Meja Tamu	2 x 8 m	Paket	320.600
Sewa Meja Tamu	1 x 1 m	Paket	37.450
Sewa Meja Rapat	Uk. 90 x 180 m Plus Taplak & Rimple	Unit/Hari	37.450
Sewa Meja Prasmanan + rempel	120 x 240	Unit	37.450
Sewa Meja Prasmanan + rempel	90 x 180	Unit	37.450
Sewa Meja Prasmanan	90 x 240	Unit/Hari	37.450
Sewa Meja Prasmanan	60 x 120	Unit/Hari	37.450
Sewa Meja Plastik	Meja Plastik	Unit/Hari	32.100
Sewa Meja Lipat Formika	Uk. 60 x 120 Cm	Unit/Hari	32.100
8.1.02.02.04.0121 Beban Sewa Alat Pendingin			
Sewa AC	Standing Floor 5 PK	Unit / Hari	117.600
8.1.02.02.04.0248 Beban Sewa Alat Laboratorium Umum			
bahan-bahan laboratorium		bh	500.000
8.1.02.02.04.0355 Beban Sewa Peralatan Umum			
Sewa Barikade Besi Untuk Event	#	Unit	80.150
Multimedia	#	Paket	1.500.000
Sewa Peralatan Pelatihan Pengolahan Produk		paket	6.411.600
8.1.02.02.04.0406 Beban Sewa Komputer Unit Lainnya			
Sewa Layar Proyektor (Tripot)		unit/hari	374.100
Sewa Printer	Tipe L310 (Print Warna)	Unit/tahun	106.900
Sewa LCD Proyektor		unit/hari	908.400
8.1.02.02.04.0463 Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan			
sewa peralatan pelatihan	3 hari	paket	6.411.600
sewa bahan/peralatan pelatihan	peralatan Desain Grafis, Komputer, Menjahit, Servis HP dan Tata Boga	Paket	244.300
8.1.02.02.05.0001 Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor			
Mall Pelayanan Publik (MPP)	Ruang Luas + 720 m2 Per 6 Jam	Per Ruang	4.000.000
Mall Pelayanan Publik (MPP)	Ruang Luas + 720 m2 Per 12 Jam	Per Ruang	6.000.000
Mall Pelayanan Publik (MPP)	Ruang Luas + 224 m2 Per 24Jam	Per Ruang	5.000.000
Mall Pelayanan Publik (MPP)	Ruang Luas + 224 m2 Per 12 Jam	Per Ruang	3.750.000
Mall Pelayanan Publik (MPP)	Ruang Luas + 224 m2 Per 6 Jam	Per Ruang	2.500.000
Mall Pelayanan Publik (MPP)	Ruang Luas + 1168 m2 Per 6 Jam	Per Ruang	13.000.000
Mall Pelayanan Publik (MPP)	Ruang Luas + 1168 m2 Per	Per Ruang	9.750.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
	12 Jam		
Mall Pelayanan Publik (MPP)	Ruang Luas + 1168 m2 Per 24 Jam	Per Ruang	6.500.000
Mall Pelayanan Publik (MPP)	Ruang Luas + 720 m2 Per 24 Jam	Per Ruang	8.000.000
8.1.02.02.05.0009 Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			
Sewa Gedung Pertemuan	Hotel Ayola, Full Day, Makan 1x dan Coffee Break 2x, Pemakaian Ruangan 8 Jam	Per Pax	374.100
Sewa Ruang Pertemuan Hotel di Mojokerto	Kamar + 3 x Makan + 2 Coffe Break	Orang	1.570.900
Sewa Ruang Pertemuan Hotel di Malang	Kamar + 3 x Makan + 2 Coffe Break	Orang	1.087.900
Sewa Ruang Pertemuan (Room Only, Cap. 80)		ruang	21.372.000
Sewa Hall	Kapasitas. 150 orang	Ruang/3 Jam	10.686.000
Sewa Gedung Pertemuan Di Luar Kota Mojokerto	FullDay Paket Meeting	Per Pax	454.200
Sewa Gedung Pertemuan	Hotel Ayola, Half Day, Makan 1x dan Coffee Break 1x, Pemakaian Ruangan 6 Jam	Per Pax	267.200
Sewa gedung Pertemuan	Seminar, Pertemuan dengan kapasitas > 200 orang	Ruang/Hari	16.029.000
Sewa Gedung Pertemuan	Kapasitas. 200 Orang, Sound, Mic, AC	Ruang/Hari	10.686.000
Sewa Gedung Pertemuan	Kapasitas. 80 Orang, Sound, Mic, AC	Ruang/Hari	1.923.500
8.1.02.02.05.0011 Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga			
sewa lapangan olah raga	sewa lapangan olah raga	Kegiatan	801.500
sewa kolam renang	sewa kolam renang	Kegiatan	2.000.000
sewa gedung olah raga	sewa gedung olah raga	Kegiatan	854.900
8.1.02.02.05.0025 Beban Sewa Bangunan Terbuka			
Sewa Bunga Duduk		Buah	26.750
Sewa Dekorasi	Sederhana	m2	534.300
Sewa Dekorasi	Menengah	m2	641.200
Sewa Dekorasi	Mewah	m2	1.068.600
Sewa Mimbar pidato		Unit	213.800
Sewa Panggung	Uk 4 x 6 m. Tinggi 1 m	Unit/Hari	748.100
Sewa Panggung	Uk. 8 x 6 m. Tinggi 50 cm	Unit/Hari	1.602.900
Sewa Panggung	Uk. 6 x 6 m. Tinggi 50 cm	Unit/Hari	1.175.500
Sewa Panggung	Uk. 4 x 6 m. Tinggi 50 cm	Unit/Hari	748.100
Sewa Panggung	Uk. 4 x 4 m. Tinggi 50 cm	Unit/Hari	748.100
Sewa Panggung + Karpet		m2	1.068.600
Sewa Podium	Uk. 1,8x1,8M; t=40m (+ karpet , rimpel)	Unit	374.100
Sewa Stand Pameran	Untuk Pameran Produk Unggulan Daerah. Uk. 3 x 5 m	m2	534.300
Sewa Stand Pameran	Untuk Pameran	m2	3.579.900
Sewa Tirai Untuk Tenda	Per 1 x 5 m	Buah	160.300
Biaya Sewa Baliho	Ukuran 4x6 Tanpa Penerangan	Per Bulan	9.617.400
Biaya Sewa Baliho	Ukuran 4x6 Dengan Penerangan	Per Bulan	9.083.100
Sewa Tenda	Biasa, Uk. 3 x 6 m	Set/Hari	427.500
Sewa Tenda	Kerucut, Uk. 4 x 4 m, Tertutup	Set/Hari	1.068.600
Sewa Tenda Slayer	Uk. 4 x 6 m	Set	427.500
Sewa Tenda Slayer	Uk. 6 x 6 m	Set	641.200
Sewa Terop	Rejeng, Uk. 8 m x 10 m	Sett/Plong	4.274.400
Sewa Terop	Rejeng, Uk. 10 m x 12 m	Sett/Plong	6.091.100
Sewa Tenda	Biasa, Uk. 4 x 6 m	Set/Hari	427.500
Sewa Tenda	Biasa, Uk. 6 x 6 m	Set/Hari	641.200

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Sewa Tenda	Semi VIP, Uk. 3 x 6 m	Set/Hari	1.068.600
Sewa Tenda	Semi VIP, Uk. 4 x 6 m	Set/Hari	1.068.600
Sewa Tenda	Semi VIP, Uk. 6 x 6 m	Set/Hari	1.282.400
Sewa Tenda	VIP, Uk. 6 x 6 m	Set/Hari	1.602.900
Sewa Tenda	VVIP, Uk. 4 x 6 m	Set/Hari	2.137.200
Sewa Tenda	VVIP, Uk. 6 x 6 m	Set/Hari	2.671.500
Sewa Tenda	Arabia, 6 x 6 m	Set	1.923.500
Sewa Tenda	4 x 6 m + kursi 20 buah per hari	set	1.068.600
8.1.02.02.05.0036 Beban Sewa Taman			
Sewa Taman	Mewah	m2	480.900
Sewa Taman, Backdrop,dll		m2	427.500
Sewa Taman	Sederhana	m2	374.100
Sewa Taman	Menengah	m2	427.500
8.1.02.02.05.0043 Beban Sewa Hotel			
Tarif Hotel		Kamar / Hari	491.600
Tarif Hotel Bintang 3		Kamar / Hari	1.047.300
8.1.02.02.06.0093 Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)			
Sewa Generator Set	1 PK	jam	561.100
Sewa Diesel		jam	721.400
Sewa Generator Set	3000 Watt	jam	721.400
Sewa Generator Set	5000 watt	jam	1.036.600
Sewa Generator Set	10000 watt	jam	1.624.300
Sewa Generator Set	20000 watt	jam	3.205.800
Sewa Generator Set	60 kVA	jam	10.686.000
Sewa Generator Set	150 kVA	jam	21.372.000
8.1.02.02.07.0013 Beban Sewa Audio Visual			
Sewa Lampu Untuk Tenda		Buah	69.500
Sewa Lampu Mercury	250W/220V + Travo	Unit/ Hari	133.600
Sewa Lampu Lighting	Paket	Set/Hari	7.480.200
Sewa Sound System	Outdoor (Lapangan)	unit / hari	7.480.200
Sewa Sound System	Indoor	unit / hari	3.740.100
Sewa Sound System	Outdoor (Lapangan) Event	unit / hari	10.686.000
Sewa Sound System	4 Mic + 4 Speaker + Amplifier + Tape Selama 6 Jam	unit / hari	3.740.100
Sewa Sound System	10000 watt	unit / hari	7.480.200
Sewa Sound System	5000 watt	unit / hari	3.740.100
Sewa Sound System	2000 watt	unit / hari	2.137.200
Sewa Sound System	1500 watt	unit / hari	2.137.200
Sewa Sound System	1000 watt	unit / hari	1.602.900
Sewa Microphone Wireless		Unit	122.900
Sewa LED Videotron	Uk. 2 m x 4 m	Unit/Event	4.701.900
Sewa LED Videotron	Uk. 3 m x 8 m	Unit/Event	12.823.200
Sewa LED Videotron	Uk. 2 m x 2 m	Unit/Event	2.351.000
Sewa Lampu Untuk Terop	Mercury 200 Watt	Unit/Hari	7.480.200
Sewa Sound System	LCD + 2 Mic Biasa dan 2 Mic Wireless, Salon, Mixer	unit / hari	4.648.500
8.1.02.02.07.0028 Beban Sewa Alat Musik			
Belanja Sewa Studio Musik	Sewa studio musik untuk recording	Kegiatan	2.000.000
Belanja Sewa Gamelan	Sewa perangkat gamelan	Hari	500.000
8.1.02.02.07.0030 Beban Sewa Alat Peraga Kesenian			
Sewa Tim Pertunjukan	Seni Tari	Tim/Hari	427.500
8.1.02.02.07.0031 Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya			
Sewa Baju Karakter Khusus	Lengkap Aksesoris	Set	224.500

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Sewa Baju Tari	Lengkap Aksesoris	Set	187.100
Sewa Baju Tari Modern		Orang	176.400
Sewa Kostum adat dewasa		Stel	213.800
Sewa Kostum Dewasa/tradisi		Stel	213.800
Sewa Kostum Karnaval		Stel	267.200
Sewa Kostum karakter		Stel	213.800
Sewa Baju Tari Tradisional		Orang	197.700
Sewa Pakaian Adat	Dewasa	Pasang	213.800
Sewa Properti Pawai		Unit Karakter	267.200
8.1.02.02.09.0006 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik			
Jasa Design Produk	Desain produk untuk 1 produk dengan revisi 3 x beserta mockup	artikel	800.000
8.1.02.02.09.0014 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan			
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan diatas 50 milliar	Paket	3.000.000.000
PENGAWASAN TEKNIS Dgn Nilai s.d Rp 200.000.000, Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Selain Bangunan Gedung	Untuk Nilai Fisik 190000001 s.d 200000000	Paket	12.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 9,50 milliar	Paket	190.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 9 milliar	Paket	180.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 8,50 milliar	Paket	170.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 7 milliar	Paket	140.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 6,50 milliar	Paket	130.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 6 milliar	Paket	120.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 5,50 milliar	Paket	110.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 5 milliar	Paket	100.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 4,50 milliar	Paket	90.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 4 milliar	Paket	80.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 3,50 milliar	Paket	70.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 3 milliar	Paket	60.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 2,50 milliar	Paket	50.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 2 milliar	Paket	40.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 1,50 milliar	Paket	30.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 1 milliar	Paket	30.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 750 Jt	Paket	22.500.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 500 Jt	Paket	15.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 250 Jt	Paket	7.500.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 100 Jt	Paket	4.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan diatas 50 milliar	Paket	3.000.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 50 milliar	Paket	1.500.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 40 milliar	Paket	1.200.000.000
Biaya Perencanaan Teknis	Nilai Pekerjaan s.d 30 milliar	Paket	900.000.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Konstruksi			
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 20 milliar	Paket	600.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 10 milliar	Paket	300.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 9,50 milliar	Paket	285.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 9 milliar	Paket	270.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 8,50 milliar	Paket	255.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 7 milliar	Paket	210.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 6,50 milliar	Paket	195.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 6 milliar	Paket	180.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 5,50 milliar	Paket	165.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 5 milliar	Paket	150.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 4 milliar	Paket	120.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 3,50 milliar	Paket	105.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 3 milliar	Paket	90.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 2,50 milliar	Paket	75.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 2 milliar	Paket	60.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 1,50 milliar	Paket	45.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 1 milliar	Paket	40.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 750 Jt	Paket	30.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 500 Jt	Paket	20.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 250 Jt	Paket	10.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 100 Jt	Paket	5.000.000
Belanja Jasa konsultasi	Perencanaan Penata Ruang - Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Kegiatan	220.000.000
konsultansi perencanaan	perencanaan masterplan Smartcity	Paket	200.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 4,50 milliar	Paket	135.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 20 milliar	Paket	400.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 30 milliar	Paket	600.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 40 milliar	Paket	800.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 50 milliar	Paket	1.000.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi	Nilai Pekerjaan diatas 50 milliar	Paket	2.000.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 100 Jt	Paket	5.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 250 Jt	Paket	10.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 500 Jt	Paket	20.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 750 Jt	Paket	30.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 1 milliar	Paket	40.000.000
Biaya Pengawasan Teknis	Nilai Pekerjaan s.d 10 milliar	Paket	200.000.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Konstruksi			
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 1,50 milliar	Paket	45.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 2 milliar	Paket	60.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 2,50 milliar	Paket	75.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 3 milliar	Paket	90.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 3,50 milliar	Paket	105.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 4 milliar	Paket	120.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 4,50 milliar	Paket	135.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 5 milliar	Paket	150.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 5,50 milliar	Paket	165.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 6 milliar	Paket	180.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 6,50 milliar	Paket	195.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 7 milliar	Paket	210.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 8,50 milliar	Paket	255.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 9 milliar	Paket	270.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 9,50 milliar	Paket	285.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 10 milliar	Paket	300.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 20 milliar	Paket	600.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 30 milliar	Paket	900.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 40 milliar	Paket	1.200.000.000
Biaya Administrasi Kegiatan Konstruksi	Nilai Pekerjaan s.d 50 milliar	Paket	1.500.000.000
Study kelayakan pembangunan Labkesda	Study kelayakan Pembangunan labkesda	Paket	30.000.000
Jasa Konsultasi review UKP/UPL pembangunan Fasyankes		Paket	60.000.000
Konsultansi Pengawasan Rekayasa	Nilai Pekerjaan s.d 2,50 milliar	Paket	50.000.000
8.1.02.02.09.0028 Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian			
Pembelian Sampel Sediaan Farmasi		Set	60.000
Pengujian LAB BKO		Per Sampel	500.000
Biaya Pengujian Air Badan Air	#Jasa+Bahan Uji Air sungai, Air Danau, Air Embung, Air Badan Air	Sampel	1.150.000
8.1.02.02.10.0003 Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika			
Konsultansi berorientasi bidang telematika	Pengembangan sistem informasi perizinan online SIMOJO	Paket	75.500.000
Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi	#Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi	Paket	100.000.000
Konsultansi berorientasi bidang telematika	aplikasi perencanaan	Paket	100.000.000
Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi	Tingkat Dasar	Paket	50.000.000
Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi	Tingkat Kompleksitas Sedang	Paket	100.000.000
Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi	Tingkat Sangat Kompleks	Paket	200.000.000
8.1.02.02.10.0005 Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi			

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Pertambangan dan Energi	Data Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan P...	paket	65.000.000
8.1.02.02.10.0006 Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan			
Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Keuangan	Pengembangan perekonomian daerah	paket	65.000.000
8.1.02.02.10.0007 Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan			
Jasa Konsultasi pembuatan buku Biografi Tokoh Agama		Paket	30.000.000
8.1.02.02.10.0008 Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan			
Jasa Konsultansi	Penyusun Kajian Permasalahan Kesehatan	Paket	372.000.000
8.1.02.02.10.0011 Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei			
Jasa Konsultansi Survey Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	paket	50.000.000
8.1.02.02.10.0012 Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			
Jasa Entry Data Arsip		Lembar	1.750
Analis Data	Pendidikan S1 dan Pengalaman diatas 5 Th	Bulan	5.000.000
Analis Data	Pendidikan S1 dan Pengalaman 0 - 2 Th	Bulan	4.000.000
8.1.02.02.10.0013 Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen			
jasa konsultansi berorientasi layanan manajeman	pendampingan dan sosialisasi sistem manajemen mutu ISO 9001 - 2015	Paket	58.750.000
Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Konsultansi Manajemen	Penyusunan SOP,Proses Bisnis, dan Manajemen BUMD dan BLUD	paket	65.000.000
8.1.02.02.10.0014 Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus			
Jasa Konsultansi Pendampingan Hukum Ahli Kontrak		Paket	100.000.000
Konsultansi kebijakan	penyusunan Raperda	Paket	75.000.000
Konsultansi kebijakan	Penyusunan SKJ, ANJAB, ABK dan EvJab	Paket	150.000.000
Biaya Sertifikat Tanah Asset	Pensertifikatan tanah aset Pemkot	M2	2.000
8.1.02.02.12.0001 Beban Beasiswa Tugas Belajar S1			
Biaya Hidup dan Biaya Operasional - Diploma IV dan Strata I	Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non-Gelar Dalam Negeri	OT	17.010.000
8.1.02.02.14.0006 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel			
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel (NON ASN)	#	Tahun	3.400.000
8.1.02.02.14.0007 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran			
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran (NON ASN)	#	Tahun	20.000.000
8.1.02.02.14.0008 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan			
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan (NON ASN)	#	Tahun	2.008.000
8.1.02.02.14.0009 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame			
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame (NON ASN)	#	Tahun	1.764.000
8.1.02.02.14.0010 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan			
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan (NON ASN)	#	Tahun	21.200.000
8.1.02.02.14.0011 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir			
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir (NON ASN)	#	Tahun	1.760.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah			
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah (NON ASN)	#	Tahun	416.000
8.1.02.02.14.0015 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan			
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan (NON ASN)	#	Tahun	20.800.000
8.1.02.02.14.0016 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(NON ASN)	#	Tahun	23.200.000
8.1.02.02.15.0003 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat			
honor / jasa pemakaman	jasa tenaga pemakaman covid	orang/kegiatan	200.000
Biaya Pemakaman	Pemulasaran Jenazah	Paket	1.000.000
8.1.02.02.15.0004 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			
Tunjangan Hari Raya Juru Parkir	Mendapatkan uang Tunjangan Hari Raya yang besarnya...	Tahun	200.000
30% Pendapatan Juru Parkir	Mendapatkan bagian sebesar 30% dari penerimaan Bru...	Tahun	14.000.000
Jasa Petugas Juru Parkir		Orang / Bulan	400.000
8.1.02.02.15.0006 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor			
Jasa Tenaga Kerja Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor (Non PNS)	Memiliki kompetensi penguji kendaraan bermotor dar...	Orang / Bulan	2.500.000
Biaya Pembuatan buku Uji Kir	Habis masa berlakunya	Buku	25.000
Biaya Pembuatan buku Uji Kir	Hilang, JBB lebih dari 3500 kg	Buku	60.000
Biaya Uji Kir	Kendaraan Bermotor JBB tidak melebihi 3500 kg	unit	85.000
Biaya Uji Kir	Kendaraan Bermotor JBB lebih dari 3500 kg	unit	100.000
8.1.02.02.15.0010 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair			
Biaya Pengujian Limbah Padat/Slugde	Uji TCLP (Cu, Cr 6+, Cd, Pb, Hg, Zn, F, NO3, NO2, CN, Ni, Fe, Mn, Cr tot, Co)	Sampel	2.178.000
8.1.02.03.01.0004 Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja			
Pemeliharaan Gedung bertingkat	*)	M2 Per Tahun	196.000
Pemeliharaan Gedung Tidak bertingkat	*)	M2 Per Tahun	170.000
8.1.02.03.01.0006 Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah			
Biaya Operasional Masjid		paket	3.000.000
Biaya Operasional Musholah		paket	1.500.000
8.1.02.03.01.0007 Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya			
penilaian aset Pemerintah Daerah		Tahun	200.000.000
8.1.02.03.02.0012 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya			
Pemeliharaan Mesin Gilas		Tahun	100.000.000
Pemeliharaan Operasional Kendaraan Alat Berat	Excavator, bego	Tahun	38.000.000
8.1.02.03.02.0022 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set			
Pemeliharaan Genset 275 KVA	*)	Unit / Tahun	17.760.000
Pemeliharaan Genset 450 KVA	*)	Unit / Tahun	25.620.000
Pemeliharaan Genset 175 KVA	*)	Unit / Tahun	14.810.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Pemeliharaan Genset 200 KVA	*)	Unit / Tahun	15.850.000
Pemeliharaan Genset 250 KVA	*)	Unit / Tahun	16.790.000
Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVa	*)	Unit / Tahun	7.190.000
Pemeliharaan Genset 75 KVA	*)	Unit / Tahun	8.640.000
Pemeliharaan Genset 100 KVA	*)	Unit / Tahun	10.150.000
Pemeliharaan Genset 125 KVA	*)	Unit / Tahun	10.780.000
Pemeliharaan Genset 500 KVA	*)	Unit / Tahun	31.770.000
Pemeliharaan Genset 150 KVA	*)	Unit / Tahun	13.260.000
Pemeliharaan Genset 300 KVA	*)	Unit / Tahun	20.960.000
Pemeliharaan Genset 350 KVA	*)	Unit / Tahun	22.960.000
8.1.02.03.02.0035 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			
Pemeliharaan Kendaraan dinas	*)Anggota DPRD	Unit / Tahun	41.000.000
Pemeliharaan Kendaraan dinas	*)Kepala Daerah / Ketua DPRD	Unit / Tahun	41.900.000
Belanja Jasa Pemanfaatan Data Kendaraan Bermotor di KB Samsat		Tahun	798.228.000
Pemeliharaan Kendaraan dinas	*)Pejabat ESELON II	Unit / Tahun	38.610.000
8.1.02.03.02.0036 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			
Biaya Operasional Pemeliharaan Dashboard Monitoring E Transchool Mojo		Tahun	74.160.000
Jasa Pelayanan Angkutan Sekolah Gratis Memakai Mikrolet		Hari/Kendaraan/Kali	82.500
8.1.02.03.02.0038 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua			
Pemeliharaan Kendaraan dinas operasional	*)Roda Dua	Unit / Tahun	3.650.000
8.1.02.03.02.0039 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga			
Pemeliharaan Operasional Kendaraan Roda Tiga	Tosa pengangkut sampah dan lainnya	Unit / Tahun	5.000.000
8.1.02.03.02.0040 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus			
Pemeliharaan Kendaraan dinas operasional	*)Doubel Gardan	Unit / Tahun	36.280.000
Pemeliharaan Operasional Speed Boat	*)	Unit / Tahun	20.240.000
Pemeliharaan Operasional dalam lingkungan kantor	*)	Unit / Tahun	9.750.000
Pemeliharaan Operasional dalam lingkungan kantor roda 6	*)	Unit / Tahun	37.110.000
Pemeliharaan Kendaraan dinas operasional	*)Roda Empat	Unit / Tahun	33.600.000
8.1.02.03.02.0043 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya			
Perawatan / Pemeliharaan Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Terintegrasi (SIIMUTKERTO)		Tahun	45.350.000
8.1.02.03.02.0053 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang			
Pemeliharaan Gerobak		Unit / Tahun	700.000
8.1.02.03.02.0075 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja			
Pemeliharaan Alat-alat Bengkel		Tahun	50.000.000
8.1.02.03.02.0085 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain			
Visum et Repertum (Korban Hidup)	Untuk Korban Kekerasan perempuan dan anak	orang/kasus	930.000
General Check-up	Paket Executive : Pemeriksaan Fisik, Rontgen Foto ...	orang/tahun	1.500.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Pemeriksaan DNA	Untuk Korban Kekerasan perempuan dan anak	orang/kasus	17.000.000
Visum et Psikiatrum	Untuk Korban Kekerasan perempuan dan anak	orang/kasus	600.000
8.1.02.03.02.0096 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor			
Biaya Tanda Samping Uji	Rusak, Hilang, Habis masa berlakunya	Buku	30.000
Biaya Pengurusan SRUT		Unit	50.000.000
8.1.02.03.02.0102 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya			
Pemeliharaan Spidometer Tester	Alat Uji Kendaraan	Unit / Tahun	9.000.000
Pemeliharaan Break Tester	Alat Uji Kendaraan	Unit / Tahun	11.000.000
Pemeliharaan Gas Analizer	Alat Uji Kendaraan	Unit / Tahun	10.000.000
Pemeliharaan Head Lamp Tester	Alat Uji Kendaraan	Unit / Tahun	6.000.000
Pemeliharaan Loadcell Tester	Alat Uji Kendaraan	Unit / Tahun	11.000.000
Pemeliharaan Pintu Kaca Otomatis	Alat Uji Kendaraan	Unit	6.000.000
Pemeliharaan Playditector	Alat Uji Kendaraan	Unit / Tahun	8.000.000
Pemeliharaan Side Slip Tester	Alat Uji Kendaraan	Unit / Tahun	10.000.000
Pemeliharaan Televisi	Alat Uji Kendaraan	Unit	5.000.000
Pemeliharaan Sound Level Tester	Alat Uji Kendaraan	Unit / Tahun	5.000.000
8.1.02.03.02.0117 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			
CCB Board Lift	perangkat lift	unit	10.500.000
tes beban lift		paket	4.500.000
sensor multi bean LP3	perangkat lift	unit	12.000.000
Pemeliharaan AC	*)Pemeliharaan AC	Unit / Tahun	610.000
Jasa Maintenance LIFT	#	Pekerjaan	15.500.000
Jasa Maintenance Eskalator	#	Pekerjaan	12.000.000
pemeliharaan lift	HYUNDAY 750 kg GN 25 A	bln	800.000
pemeliharaan lift	HYUNDAY 1160 kg GT 35A	bln	1.000.000
pemeliharaan lift	HYUNDAY 1000 kg GN 25A	bln	1.250.000
Pemeliharaan/Perawatan Videotron LED Display	Regular checking, maintenance dan trouble shooting	Tahun	30.000.000
8.1.02.03.02.0232 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya			
Perbaikan Alat Autoclave (tekanan pada alat tidak bisa naik)	Pemeliharaan Alat Kesehatan	Unit	2.000.000
Perbaikan Alat Kulkas(isi freon dan service)	Pemeliharaan Alat Kesehatan	Unit	2.000.000
8.1.02.03.02.0293 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain			
Jasa Kalibrasi	Biaya Kalibrasi Alat Spesifikasi : Temperature dan Kelembaban	Buah	6.411.600
Jasa Kalibrasi	Biaya Kalibrasi Alat Spesifikasi : Photometer	Buah	4.274.400
kalibrasi dan pemeliharaan alat	alat kesehatan	Paket	64.116.000
Jasa Kalibrasi	Biaya Kalibrasi Alat Spesifikasi : Pencahayaan (Lux Meter)	Buah	4.114.200
Jasa Kalibrasi	Biaya Kalibrasi Alat Spesifikasi : Kebisingan (Sound Level Meter)	Buah	5.877.300
Jasa Kalibrasi	Biaya Kalibrasi Alat Spesifikasi : Kecepatan Aliran Udara	Buah	4.274.400
kalibrasi endotoksin	Kalibrasi alat endotoksin	paket	60.215.700
kalibrasi vitec	Kalibrasi alat vitec	paket	26.715.000
kalibrasi mikropipet	kalibrasi untuk pengujian mikropipet	unit	598.500
kalibrasi pH	kalibrasi untuk pengujian pH	unit	721.400
kalibrasi conductivity	kalibrasi untuk pengujian	unit	2.457.800

Uraian	Spek	Satuan	Harga
	conductivity		
kalibrasi AAS	kalibrasi untuk pengujian AAS	unit	4.274.400
kalibrasi Incubator Co2	kalibrasi untuk incubator CO2	unit	961.800
perbaikan refigerator	perbaikan untuk pengujian refigerator	unit	5.343.000
perbaikan lemari asam	Kalibrasi alat Lemari asam	unit	6.411.600
pemeliharaan BSL	pemeliharaan untuk pengujian BSL	paket	98.000.000
kalibrasi BSC	kalibrasi untuk pengujian BSC	unit	6.625.400
kalibrasi Refigerated centrifuge	Kalibrasi Referigerator centrifuge	unit	1.442.700
8.1.02.03.02.0345 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara			
Pemeriksaan Udara Ruang		Sampel	460.000
Pemeriksaan Usap Lantai/Dinding		Sampel	74.000
Pemeriksaan Swab Udara		kali	460.000
Pemeriksaan usap alat medis	Alat medis ruang pelayanan	kali	85.000
Pemeriksaan Usap Alat Medis		Sampel	85.000
8.1.02.03.02.0375 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat			
Pref test Demand Water Pollution	BOD, COD	kali	3.194.314
Pref test Nitrite Water Supply	Nitrite as N	kali	3.794.715
Pref test Hardness Water Supply	Total Hardness as CaCO3	kali	3.570.115
Pref test Color Water Supply	Color	kali	3.794.715
Pref test Simple Nutrients Water Pollution	Ammonia as N , Ortho-phosphate as P, Nitrate as N	kali	3.617.090
Pref test PH Water Pollution	pH (5 - 10 units)	kali	3.493.781
Pref test Inorganics Water Supply	Chloride, Fluoride, Nitrate as N, Spesific conductance, Sulfate, TDS	kali	4.850.189
Pref test Amonia Water Supply	Ammonia as N	kali	4.233.640
Pref test pH Water supply	pH (5 - 10 units)	kali	3.493.781
Pref test Turbidity Water Supply	Turbidity	kali	3.822.607
Pref test Metals Water Supply	Copper, Iron, Manganese	kali	4.521.363
Pref test Source Water Microbe	E. coli (MF)	kali	3.822.607
Pref test Plate Count	Heterotropic Plate Count	kali	4.521.363
8.1.02.03.02.0404 Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan			
Pemeliharaan Peralatan Jaringan dan Telekomunikasi	Instalasi Jaringan	Titik	500.000
Pemasangan dan Setting Jaringan	Untuk ATCS (CC Room)	Set	4.000.000
Pemeliharaan Komputer/PC/Laptop	*)Pemeliharaan Komputer	Unit / Tahun	730.000
8.1.02.03.02.0406 Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya			
Pemeliharaan Smoke Tester	Alat Uji Kendaraan	Unit / Tahun	10.000.000
8.1.02.03.02.0410 Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan			
Pemeliharaan Tower Triangle 30 x 30 24 Meter	Ganti Seling, Jarum Keras, Klem Seling dan Cat	Unit	8.000.000
Pemeliharaan Jaringan dan Telekomunikasi	Pengecekan Jaringan dan Perbaikan Jaringan FO	Titik	5.000.000
Pemasangan dan Instalasi Jaringan Telekomunikasi dan Komunikasi	Penarikan dan Instalasi Jaringan FO dan Perlengkapan	Paket	200.000.000
8.1.02.03.02.0411 Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya			
Pemeliharaan Printer	*)Pemeliharaan Printer	Unit / Tahun	690.000
8.1.02.03.02.0433 Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air			

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Biaya Pengujian Air Hujan	Konduktifitas, SO4, NO3, Cr, NH4 total	Titik	1.400.000
Pemeriksaan MikrOrang / Bulaniologi Air Bersih		Sampel	300.000
Pemeriksaan Kimia Air Bersih		Sampel	500.000
Pemeliharaan IPAL Puskesmas 6	Puskesmas Selama 1 Tahun	Paket	100.000.000
Uji Banding Air Bersih		kali	2.201.963
Uji Banding Air Limbah		kali	2.201.963
PME Kimia Air Minum Anion Siklus 1 & 2	Sulfat, Klorida	kali	1.659.450
PME Kimia Air Minum Logam Siklus 1 & 2	Besi (Fe), Tembaga (Cu), Mangan (Mn), Zink (Zn)	kali	1.659.450
8.1.02.03.06.0002 Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise			
Lisensi firewall fortigate 100E & DRMA 100E	Lisensi firewall fortigate 100E & DRMA 100E	Tahun	78.837.100
Lisensi firewall fortigate 200F & DRMA 200F	Lisensi firewall fortigate 200F & DRMA 200F	Tahun	89.937.700
Lisensi firewall fortiweb VM02	Lisensi & instalasi firewall fortiweb VM02	Tahun	224.406.000
Trend Micro Apex One Endpoint Protection	Lisensi & instalasi Antivirus & endpoint protection	User/tahun	1.602.900
Burp Suite Profesional	Lisensi Burp suite profesional	User/tahun	10.686.000
8.1.02.03.06.0006 Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Kajian			
Pembuatan Kajian	Kegiatan Penelitian / Kajian Tipe 1 : Spesifikasi ...	Paket	60.000.000
Biaya Sertifikasi Penyelia Halal	biaya kekayaan intelektual	ikm	550.000
Pembuatan Kajian Investasi		Paket	60.000.000
Biaya Sertifikasi Laik Higiene	biaya kekayaan intelektual	buah	2.500.000
Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi		Orang	600.000
biaya sertifikasi halal	biaya kekayaan intelektual	Buah	2.500.000
Biaya Sertifikasi Merek	biaya kekayaan intelektual	buah	500.000
8.1.02.04.01.0001 Beban Perjalanan Dinas Biasa			
Uang Transport Pemateri Pemerintah Pusat	Bantuan Uang Transport dalam Kegiatan	Orang / Hari	1.000.000
Uang Transport Pemateri Pemprov	Bantuan Uang Transport dalam Kegiatan	Orang / Hari	400.000
Uang Transport Pemateri Pihak Ketiga	Bantuan Uang Transport dalam Kegiatan	Orang / Hari	300.000
Uang Saku Latihan Seniman	dalam rangka persiapan tampilan acara	Orang/Hari	80.000
Uang saku Kafilah Lomba MTQ	#	Orang / Hari	300.000
Uang saku Official Lomba MTQ	#	Orang / Hari	400.000
Paket perjalanan untuk pelatihan kader motivator	#Paket transportasi dan mamin	Paket	500.000
transport tenaga pendamping UKM		orang/bulan	240.600
transport tenaga pendamping UKM		orang/kunjungan	48.150
8.1.02.05.01.0001 Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan			
Uang Pembinaan Perlombaan Non Akademik Bidang Olahraga Tingkat Kota	Perorangan	paket	15.000.000
Uang Saku Official	uang saku koordinator pengiriman utusan/wakil daerah dalam suatu event/kegiatan	Orang / Hari	200.000
Uang Saku Atlet / anggota kontingen	uang saku pengiriman utusan/wakil daerah dalam suatu event/kegiatan	Orang / Hari	150.000
Uang Pembinaan Perlombaan Non Akademik Bidang Umum Tingkat Kota	Beregu	paket	50.000.000
Uang Pembinaan Perlombaan Non Akademik Bidang Umum Tingkat Kota	Perorangan	paket	10.000.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Uang Pembinaan Perlombaan Non Akademik Bidang Umum Tingkat Kelurahan	Beregu	paket	10.000.000
Uang Pembinaan Perlombaan Non Akademik Bidang Umum Tingkat Kelurahan	Perorangan	paket	5.000.000
Uang Pembinaan Perlombaan Non Akademik Bidang Umum Tingkat Kecamatan	Beregu	paket	20.000.000
Uang Pembinaan Perlombaan Non Akademik Bidang Umum Tingkat Kecamatan	Perorangan	paket	7.000.000
Uang Pembinaan Perlombaan Non Akademik Bidang Seni Budaya Tingkat Kota	Beregu	paket	18.000.000
Uang Pembinaan Perlombaan Non Akademik Bidang Seni Budaya Tingkat Kota	Perorangan	paket	12.000.000
Uang Pembinaan Perlombaan Non Akademik Bidang Olahraga Tingkat Kota	Beregu	paket	30.000.000
Uang Pembinaan Perlombaan Non Akademik Bidang Olahraga Tingkat Kelurahan	Perorangan	paket	5.000.000
Uang Pembinaan Perlombaan Akademik Tingkat SMP/MTS/SMA/SMK/MA	Beregu	paket	15.000.000
Uang Pembinaan Perlombaan Akademik Tingkat SMP/MTS/SMA/SMK/MA	Perorangan	paket	5.000.000
Uang Pembinaan Perlombaan Akademik Tingkat SD/MI	Beregu	paket	10.000.000
Uang Pembinaan Perlombaan Akademik Tingkat SD/MI	Perorangan	paket	3.500.000
Uang Pembinaan Perlombaan Akademik Tingkat PAUD	Beregu	paket	5.000.000
Uang Pembinaan Perlombaan Akademik Tingkat PAUD	Perorangan	paket	1.500.000
Biaya pendaftaran lomba		lomba	100.000
Transport Pelatihan Seniman/Atlet		Orang/Hari	75.000
8.1.02.05.01.0004 Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan			
Pemulangan orang terlantar	Orang Terlantar	Orang / Hari	250.000
8.1.02.05.02.0001 Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain			
Biaya Jahit Pakaian		potong	150.000
Biaya Jahit Pakaian		stell	250.000
Buruh Tani		Orang / Hari	50.000
Jasa Surveyor		Orang / Hari	50.000
Ongkos Jahit Eselon II		orang	300.000
Ongkos Jahit Eselon III		orang	250.000
Ongkos Jahit Eselon IV		orang	200.000
Ongkos Jahit Staf		orang	150.000
Pengelasan		cm	3.750
Pengelola kelompok Tri Bina (BKB, BKR dan BKL)		Orang / Bulan	75.000
Pengelola Kelompok UPPKS		Orang / Bulan	75.000
Petugas Survey	Honorarium Penunjang Penelitian / Perekayasaan	orang/ responden	8.000
Tambal Ban		Buah	21.400
Tukang Batu		Orang / Hari	130.000
Tukang Besi		Orang / Hari	130.000
Tukang Cat		Orang / Hari	130.000
Tukang Gali Tanah		Orang / Hari	130.000
Tukang Kayu		Orang / Hari	130.000

Uraian	Spek	Satuan	Harga
Tukang Las		Orang / Hari	130.000
Tukang Listrik		Orang / Hari	130.000
Tukang Pipa		Orang / Hari	130.000
Upah Juru ukur		Orang / Hari	139.200
Upah Kepala Tukang		Orang / Hari	135.000
Upah Pekerja (Tak Terampil)	Operator Pompa, Pembantu Sopir, Pembantu Mekanik, ...	Orang / Hari	115.000
Wasit Per Paket Pertandingan		per pertandingan	300.000
Upah Pekerja (Tak Terampil)	Biaya Pasang Backdrop, banner, spanduk	M2	50.000
Operator Alat Berat		Orang / Hari	314.400
Wasit Utama		per pertandingan	300.000
Hakim Garis/Asisten Wasit		per pertandingan	225.000
Wasit Cadangan		per pertandingan	225.000
Kepala Tukang Kayu		Orang / Hari	135.000
Kepala Tukang Mebel		O.H	135.000
Kepala Tukang Lisrik		Orang / Hari	135.000
Kepala Tukang Batu		Orang / Hari	135.000
Tukang Mebel		O.H	130.000
Pekerja / Buruh Tak Terampil		O.H	95.000
Kepala Tukang		Orang / Hari	135.000
Mandor		Orang / Hari	140.000
Tukang		Orang / Hari	130.000
Tukang Allumunium/Kaca		Orang / Hari	130.000
Tukang Las		Orang / Hari	130.000
Tukang Listrik		Orang / Hari	130.000
Tukang Pipa		Orang / Hari	130.000
Tukang Taman		Orang / Hari	130.000
8.1.02.05.02.0002 Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat			
Pelayanan KB MOW/MOP	Uang pengganti tidak bekerja untuk Aseptor MOW/MOP	Orang / Hari	100.000
Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin		Pendampingan	5.000.000
Belanja Bantuan Modal Usaha	#Belanja Bantuan Modal Usaha (DBHCHT)	Paket	20.000.000

C1. STANDAR HONORARIUM / UPAH / TARIF / BIAYA

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

NO	URAIAN	PAGU								
		s/d 100JT	Diatas100JT s/d250 JT	Diatas250JT s/d500 JT	Diatas500JT s/d1M	Diatas1M s/d 2,5M	Diatas 2,5Ms/d5M	Diatas5M s/d 10M	Diatas10M s/d 25M	Diatas25M s/d 50M
1.1	Pengguna Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)	1.040.000	1.250.000	1.450.000	1.660.000	1.970.000	2.280.000	2.590.000	3.010.000	3.420.000
1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK)	1.010.000	1.210.000	1.410.000	1.610.000	1.910.000	2.210.000	2.520.000	2.920.000	3.320.000
1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD)	400.000	480.000	570.000	660.000	770.000	880.000	990.000	1.250.000	1.520.000
1.4	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	340.000	420.000	500.000	570.000	670.000	770.000	860.000	1.090.000	1.320.000
1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	260.000	310.000	370.000	430.000	500.000	570.000	640.000	810.000	980.000
NO	URAIAN	PAGU								
		Diatas10M s/d 25M	Diatas25M s/d 50M	Diatas50M s/d 75M	Diatas75M s/d 100M	Diatas100M s/d 250M	Diatas250M s/d 500M	Diatas500M s/d 750M	Diatas750M s/d 1 T	Diatas 1 Triliun
1.6	Pejabat Pengelola KeuanganDaerah (PPKD)	3.010.000	3.420.000	3.840.000	4.250.000	4.770.000	5.290.000	5.810.000	6.330.000	7.370.000
1.7	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)	1.090.000	1.320.000	1.550.000	1.780.000	2.120.000	2.470.000	2.810.000	3.160.000	3.840.000

Honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan Orang/Bulan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelolaan keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kepada penanggung jawab pengelolaan keuangan yang mengelola lebih dan 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

b. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

c. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar 40% dari besaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan.

2. Honorarium Pengadaan Barang / Jasa

NO	URAIAN		Pagu Dalam Ribuan							
			s/d 200 JT	200 JT s/d 500 JT	500 JT s/d 1 M	1M s/d 2,5 M	2,5 M s/d 5 M	5M s/d 10 M	10M s/d 25 M	25M s/d 50 M
2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	680								
2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa									
2.2.1	Honorarium kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)		680	850	1.020	1.270	1.520	1.780	2.120	2.450
2.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk pengadaan Barang (Non Konstruksi)		760	760	920	1.140	1.370	1.600	1.910	2.210
NO	URAIAN	0 s/d 50 JT	50 JT s/d 100 JT	s/d 100 JT	100 JT s/d 250 JT	250 JT s/d 500 JT	500 JT s/d 1 M	1M s/d 2,5 M	2,5 M s/d 5 M	5 M s/d 10 M
2.2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk jasa Konsultansi/ Jasa lainnya (Non Konstruksi)	450	450	450	480	600	720	910	1.090	1.270
NO	URAIAN	100 M s/d 250 M	250 M s/d 500 M	500 M s/d 750 M	750 M s/d 1T	Diatas 1 T				
2.3.	Honorarium Pengguna Anggaran									
2.3.1	Hononarium Penggunaan Anggaran Pengadaan Barang/jasa (Konstruksi)	3.580	4.030	4.490	4.940	5.560				
2.3.2	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	3.230	3.640	4.040	4.450	5.010				
NO	URAIAN	10M s/d 25 M	25M s/d 50 M	50M s/d 75 M	75M s/d 100 M	100 M s/d 250 M	250 M s/d 500 M	500 M s/d 750 M	750 M s/d 1 T	Diatas 1T
2.3.3	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	1.510	1.750	1.990	2.230	2.560	2.880	3.200	3.520	3.960

2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan Orang/Bulan (OB) kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan Orang/Paket (OP) kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan Orang/Paket (OP) kepada pengguna anggaran dalam hal:

a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelolaan pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKBPJ)		
	1.3.1 Kepala	OB	Rp1.000.000
	1.3.2 Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp 750.000

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
4	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS /MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA		
	4.1. Honorarium Narasumber / Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri /Pejabat Negeri lainnya	OJ	Rp 1.700.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainya yang disetarakan	OJ	Rp 1.400.000
	c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	Rp 1.200.000
	d. Pejabat Eselon ll / yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000
	e. Pejabat Eselon lll kebawah / yang disetarakan	OJ	Rp 900.000
	4.2 Honorarium Moderator	OK	Rp 700.000
	4.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400.000
	4.4 Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000
	b. Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp 400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp 300.000
	d. Anggota	OK	Rp 300.000

4.1 Honorarium Narasumber / Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

b. narasumber atau pembahas berasal dari:

   1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

   2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau

b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1 Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp 1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 1.250.000
	c. Ketua	OB	Rp 1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000
	f. Anggota	OB	Rp750.000
	1.5.1.2 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
	c. Ketua	OB	Rp650.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000
	f. Anggota	OB	Rp500.000
	1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000
	b. Anggota	OB	Rp220.000

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan dan/ atau antar satuan kerja perangkat daerah, dengan tim yang ditandatangani oleh kepala daerah;

c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;

d. untuk tim yang berasal dari internal SKPD tidak mendapatkan honorarium kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari atau pelaksanaan tugas sehari – hari yang outputnya merupakan perumusan

kebijakan Pemerintah Kota, antara lain :

1) Dokumen Perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan sejenisnya;

2) Dokumen Penganggaran, seperti Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Pl afon Anggaran Sementara (PPAS), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), dan sejenisnya;

3) Dokumen Peraturan, yaitu Rancangan Peraturan Daerah;

4) Dokumen Rencana Induk/Masterplan dan sejenisnya; dan

5) Kebijakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Contoh penerapan tim pelaksana kegiatan:

1) Kota Mojokerto masuk dalam Tabel Klasifikasi I;

2) Jumlah anggota dalam Tim disesuaikan kebutuhan dan tidak dibatasi jumlahnya, tetapi jumlah anggota tim yang dihonor dibatasi sesuai tabel;

3) Untuk Tim Pelaksana Kegiatan biasa yang tidak dikecualikan, anggota tim yang berasal dari internal perangkat daerah tidak diberikan honorarium;

5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau

b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten,

atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Dan Beracara

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/AKSI AHLI DAN BERACARA		
	6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000
	6.2 Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000

6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

6.2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. Honorarium Penyuluh atau Pendampingan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	7.1 SLTA	OB	Rp 2.100.000
	7.2 DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp 2.400.000
	7.3 Sarjana (SI)	OB	Rp 2.600.000
	7.4 Master (S2)	OB	Rp 2.800.000
	7.5 Doktor (S3)	OB	Rp 3.000.000

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di Kota Mojokerto lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Walikota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Kota Mojokerto dengan ketentuan:

a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum Kota Mojokerto;

b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Kota Mojokerto;

c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Kota Mojokerto;

d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Kota Mojokerto; dan

e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Kota Mojokerto.

8. Honorarium Rohaniawan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
8	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp 400.000

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

9. Honorarium Tim Penyusun Jurnal / Buletin / Majalah / Pengelolaan Teknologi Informasi / Pengelolaan Website

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
9	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE		
	9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000
	b. Redaktur	Oter	Rp 400.000
	c. Penyunting / Editor	Oter	Rp 300.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 200.000
	9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 400.000
	b. Redaktur	Oter	Rp 300.000
	c. Penyunting / Editor	Oter	Rp 250.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000
	f. Sekretaris	Oter	Rp 150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 100.000
	9.3 Honorarium Tim Pengelola TeknologiInformasi / Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp 500.000
	b. Redaktur	OB	Rp 450.000
	c. Editor	OB	Rp 400.000
	d. Web Admin	OB	Rp 350.000
	e. Web Developer	OB	Rp 300.000

	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 100.000

9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*Peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

9.3 Honorarium Tim Pengelolaan Teknologi Informasi / Pengelolaan Website

Honorarium tim pengelolaan teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelolaan *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelolaan teknologi informasi atau uebsite sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

10. Honorarium Penyelenggara Ujian

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	10.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp 150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	Rp 5.000

	10.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusunan atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp 190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	Rp 7.500

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA		
	1.11.1 Honorarium penyusunan Butir soal Tingkatprovinsi / kabupaten / kota	Per Butir Soal	Rp 100.000
	1.11.2 Honorarium penyusunan Butir soal Tingkatprovinsi / kabupaten / kota		
	a. Telaah Materi soal	Per Butir Soal	Rp 45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20.000

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATANPENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	12.1 Honorarium penceramah	OJP	Rp 1.000.000
	12.2 Honorarium Pengajar yang berasal daridalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 300.000
	12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah	OJP	Rp 200.000
	12.4 Honorarium Penyusun Modul diklat	Per Modul	Rp 5.000.000
	12.5 Honorarium Panitia Penyelenggara KegiatanDiklat		
	a. Lama diklat s.d. 5 Hari:		
	1) Penanggung jawab	OK	Rp 450.000
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp 400.000

	3) Sekretaris	OK	Rp 300.000
	4) Anggota	OK	Rp 300.000
	b. Lama diklat 6 s.d 30 Hari		
	1) Penanggung jawab	OK	Rp 675.000
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 600.000
	3) Sekretaris	OK	Rp 450.000
	4) Anggota	OK	Rp 450.000
	c. Lama diklat Lebih dari 30 Hari		
	1) Penanggung jawab	OK	Rp 900.000
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp 800.000
	3) Sekretaris	OK	Rp 600.000
	4) Anggota	OK	Rp 600.000

12.1 Honorarium penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
2. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
3. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.4 Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang

diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan; dan

b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

12.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;

b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan

e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
13.1	Hononarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
a.	Pembina	OB	Rp 3.500.000

b.	Pengarah	OB	Rp 3.000.000
c.	Ketua	OB	Rp 2.500.000
d.	Wakil ketua	OB	Rp 2.000.000
e.	Sekretaris	OB	Rp 1.500.000
f.	Anggota	OB	Rp 1.300.000
13.2	Honorarium Sekretariat Tim anggaran Pemerintah Daerah		
	a.Ketua	OB	Rp 1.000.000
	b.Sekretaris	OB	Rp 900.000
	c.Anggota	OB	Rp 600.000

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Narasumber	OJ	Rp 1.700.000
2	Honorarium Moderator	OK	Rp 1.000.000
3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

14. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang yang diberikan dalam hal:

1. Diberlakukan diluar jam kerja dan bertujuan melaksanakan pelayanan masyarakat.
2. Untuk petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup, Petugas penanganan banjir pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Petugas Lapangan Dinas Perhubungan, dan lain-lain dapat diberikan apabila terdapat event kegiatan dan hari raya keagamaan di Kota Mojokerto diluar hari kerja.

3. Dapat diberikan kepada pegawai non asn dengan tugas khusus yang berhubungan dengan kegiatan Kepala Daerah yang dilakukan di luar jam kerja.
4. Pemberian uang lembur kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dalam satu hari maksimal 3 jam.

Uang lembur dapat diberikan pada Pegawai Aparatur Sipil Negara apabila terdapat regulasi dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur pemberian uang lembur.

Uang Makan

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas lembur paling kurang 3 jam secara berturut – turut dan diberikan maksimal satu kali per hari.

15. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon II, atau setara; atau
b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan perangkat daerah lainnya, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

C2. BIAYA JASA KONSULTAN (TENAGA AHLI)

1. Biaya Personil (Billing Rate) Untuk Tenaga Ahli Nasional (Profesional) Konstruksi dan Non Kontruksi

NO	JENIS TARIF LAYANAN	STANDAR TARIF (Rp)			KETERANGAN
		ORANG BULAN	ORANG HARI	ORANG JAM	
A	**Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Pendidikan S-1**				
1	Personil dengan Pengalaman 3 - 6 Tahun	23.400.000	1.100.000	190.000	Setara dengan Ahli Muda
2	Personil dengan Pengalaman 7 - 10 Tahun	27.600.000	1.300.000	220.000	Setara dengan Ahli Madya
3	Personil dengan Pengalaman 11 - 15 Tahun	35.100.000	1.700.000	280.000	Setara dengan Ahli Utama
4	Personil dengan Pengalaman 16 - 20 Tahun	42.600.000	2.100.000	340.000	Setara dengan Ahli Utama
5	Personil dengan Pengalaman 21 - 25 Tahun	48.500.000	2.400.000	390.000	Setara dengan Ahli Utama
6	Personil dengan Pengalaman > 25 Tahun	53.400.000	2.600.000	430.000	Setara dengan Ahli Utama
	Catatan : Untuk personil tenaga ahli dengan pendidikan S-1 dengan pengalaman 1-2 disetarakan dengan tenaga sub Profesional				
B	**Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Pendidikan S-2**				
1	Personil dengan Pengalaman 1 - 2 Tahun	29.900.000	1.400.000	240.000	Setara dengan Ahli Muda
2	Personil dengan Pengalaman 3 - 6 Tahun	37.100.000	1.800.000	300.000	Setara dengan Ahli Madya
3	Personil dengan Pengalaman 7 - 10 Tahun	44.300.000	2.200.000	360.000	Setara dengan Ahli Utama
4	Personil dengan Pengalaman 11 - 15 Tahun	53.500.000	2.600.000	430.000	Setara dengan Ahli Utama
5	Personil dengan Pengalaman 16 - 20 Tahun	62.800.000	3.100.000	510.000	Setara dengan Ahli Utama
6	Personil dengan Pengalaman > 21 Tahun	70.300.000	3.500.000	570.000	Setara dengan Ahli Utama
C	**Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Pendidikan S-3**				
1	Personil dengan Pengalaman 1 - 3 Tahun	43.800.000	2.100.000	350.000	Setara dengan Ahli Madya
2	Personil dengan Pengalaman 4 - 7 Tahun	51.800.000	2.500.000	420.000	Setara dengan Ahli Utama
3	Personil dengan Pengalaman 8 - 10 Tahun	57.800.000	2.800.000	460.000	Setara dengan Ahli Utama
4	Personil dengan Pengalaman 11 - 15 Tahun	67.700.000	3.300.000	550.000	Setara dengan Ahli Utama
5	Personil dengan Pengalaman 16 - 18 Tahun	73.700.000	3.600.000	590.000	Setara dengan Ahli Utama

NO	JENIS TARIF LAYANAN	STANDAR TARIF (Rp)			KETERANGAN
		ORANG BULAN	ORANG HARI	ORANG JAM	
6	Personil dengan Pengalaman > 18 Tahun	82.600.000	4.100.000	670.000	Setara dengan Ahli Utama

2. Biaya Personil (Billing Rate) Untuk Tenaga Ahli Sub Profesional

NO	JENIS TARIF LAYANAN	STANDAR TARIF (Rp)		
		ORANG BULAN	ORANG HARI	ORANG JAM
D	**Biaya Personil sebagai Tenaga Sub Profesional**			
1	CAD / CAM Operator	9.600.000	480.000	70.000
2	Software Programmer / Implementer	11.300.000	560.000	90.000
3	Hardware Technician	9.600.000	480.000	70.000
4	Facilitator	9.600.000	480.000	70.000
5	Senior Assistant Professional Staff	12.300.000	610.000	100.000
6	Assistant Professional Staff	11.600.000	580.000	90.000
7	Special Technician / Inspector	11.300.000	560.000	90.000
8	Technician / Teknisi	9.600.000	480.000	70.000
9	Inspector / Pengawas Lapangan	9.600.000	480.000	70.000
10	Surveyor	8.600.000	430.000	70.000

3. Biaya Personil (Billing Rate) Untuk Tenaga Pendukung

NO	JENIS TARIF LAYANAN	STANDAR TARIF (Rp)		
		ORANG BULAN	ORANG HARI	ORANG JAM
E	**Biaya Personil sebagai Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*)**			
1	Office Manager	9.500.000	470.000	70.000
2	Site Office Manager / Administrator	8.600.000	430.000	70.000
3	Bilingual Secretary	9.400.000	470.000	70.000
4	Secretary	5.800.000	290.000	40.000
5	Computer Operator / Typist	5.100.000	250.000	40.000
6	Drafter (Manual)	4.300.000	210.000	30.000
7	Messenger	3.300.000	160.000	20.000
8	Office Boy	3.000.000	150.000	20.000
9	Driver	3.600.000	180.000	20.000
10	Office Guard / Security Officer	3.200.000	160.000	20.000

4. Biaya Personil Harian Untuk Tenaga Ahli Penilai/Appraisal Dan Tenaga Pendukung

No.	Kualifikasi	Tahun Pengalaman	Biaya Personil (Rupiah Per Hari)
I	**Penilai Berizin Properti dan/atau Bisnis (S)**		
	1. Penilai Berizin Properti dan/atau Bisnis (S) I	> 20 tahun	9.500.000
	2. Penilai Berizin Properti dan/atau Bisnis (S) II	>10 - 20 tahun	7.300.000
	3. Penilai Berizin Properti dan/atau Bisnis (S) III	s.d 10 tahun	4.900.000
II.	**Penilai Berizin Personal Properti (PP)**		

No.	Kualifikasi	Tahun Pengalaman	Biaya Personil (Rupiah Per Hari)
	1. Penilai Berizin Personal Properti (PP) I	> 20 tahun	6.700.000
	2. Penilai Berizin Personal Properti (PP)II	>10 - 20 tahun	5.100.000
	3. Penilai Berizin Personal Properti (PP)III	s.d 10 tahun	3.600.000
III.	**Penilai Berizin Properti Sederhana (PS)**		
	1. Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) I	> 10 tahun	3.900.000
	2. Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) II	>5 - 10 tahun	3.000.000
	3. Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) III	s.d 5 tahun	2.400.000
IV.	**Penilai Madya (T)**		
	1. Penilai Madya (T) I	> 10 tahun	1.900.000
	2. Penilai Madya (T) II	>5 - 10 tahun	1.500.000
	3. Penilai Madya (T) III	s.d 5 tahun	1.200.000
V.	**Penilai Pratama (P)**		
	1. Penilai Pratama (P) I	> 6 tahun	1.030.000
	2. Penilai Pratama (P) II	>3 - 6 tahun	900.000
	3. Penilai Pratama (P) III	s.d 3 tahun	800.000
VI.	**Tenaga Administrasi**	1 - 5 tahun	670.000
VII.	**Pelaksana Inspeksi**	1 - 3 tahun	610.000
VIII.	**Operator Komputer**	1 - 3 tahun	550.000
IX.	**Drafter**	1- 3 tahun	550.000

5. Biaya Personil Per Jam Untuk Tenaga Ahli Akuntan Publik

NO	PERSONIL	BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER JAM)
1	JUNIOR AUDITOR	70.000
2	SENIOR AUDITOR	125.000
3	SUPERVISOR	200.000
4	MANAGER	500.000
5	PARTNER	1.200.000

C3. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. Ketentuan Umum

1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
   a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
   b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
   c. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
   d. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
   e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
   f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
   g. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
   h. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
2. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
   a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
   c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
   d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
3. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
   a. uang harian;
   b. biaya transportasi;
   c. biaya penginapan; dan

d. uang representasi perjalanan dinas.

e. biaya pemeriksaan Kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi covid-19).

B. Satuan Biaya Perjalanan Dinas

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Uang Representasi

a. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jawa Timur

No	Provinsi	Satuan	LUAR PROVINSI (Rp)							
			Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ DPRD/ Sekretaris Daerah	Eselon II.b	Eselon III/ yang disetarakan	Eselon IV/ yang disetarakan	Gol. IV/III	Gol. II/I	Non ASN/ Masyarakat	Diklat
1	ACEH	OH	360,000	351,000	329,000	307,000	263,000	220,000	176,000	110,000
2	SUMATERA UTARA	OH	370,000	361,000	338,000	316,000	271,000	226,000	181,000	110,000
3	RIAU	OH	370,000	361,000	338,000	316,000	271,000	226,000	181,000	110,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000	361,000	338,000	316,000	271,000	226,000	181,000	110,000
5	JAMBI	OH	370,000	361,000	338,000	316,000	271,000	226,000	181,000	110,000
6	SUMATERA BARAT	OH	380,000	371,000	347,000	324,000	278,000	232,000	186,000	110,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380,000	371,000	347,000	324,000	278,000	232,000	186,000	110,000
8	LAMPUNG	OH	380,000	371,000	347,000	324,000	278,000	232,000	186,000	110,000
9	BENGKULU	OH	380,000	371,000	347,000	324,000	278,000	232,000	186,000	110,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410,000	400,000	374,000	350,000	300,000	250,000	200,000	120,000
11	BANTEN	OH	370,000	361,000	338,000	316,000	271,000	226,000	181,000	110,000
12	JAWA BARAT	OH	430,000	419,000	392,000	367,000	314,000	262,000	210,000	130,000
13	D.K.I JAKARTA	OH	530,000	517,000	483,000	452,000	387,000	323,000	259,000	160,000
14	JAWA TENGAH	OH	370,000	361,000	338,000	316,000	271,000	226,000	181,000	110,000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	420,000	410,000	383,000	358,000	307,000	256,000	205,000	130,000
16	BALI	OH	480,000	468,000	438,000	409,000	351,000	293,000	234,000	140,000
17	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000	429,000	401,000	375,000	322,000	268,000	215,000	130,000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000	419,000	392,000	367,000	314,000	262,000	210,000	130,000
19	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000	371,000	347,000	324,000	278,000	232,000	186,000	110,000

No	Provinsi	Satuan	LUAR PROVINSI (Rp)							
			Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ DPRD/ Sekretaris Daerah	Eselon II.b	Eselon III/ yang disetarakan	Eselon IV/ yang disetarakan	Gol. IV/III	Gol. II/I	Non ASN/ Masyarakat	Diklat
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000	351,000	329,000	307,000	263,000	220,000	176,000	110,000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000	371,000	347,000	324,000	278,000	232,000	186,000	110,000
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000	419,000	392,000	367,000	314,000	262,000	210,000	130,000
23	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000	419,000	392,000	367,000	314,000	262,000	210,000	130,000
24	SULAWESI UTARA	OH	370,000	361,000	338,000	316,000	271,000	226,000	181,000	110,000
25	GORONTALO	OH	370,000	361,000	338,000	316,000	271,000	226,000	181,000	110,000
26	SULAWESI BARAT	OH	410,000	400,000	374,000	350,000	300,000	250,000	200,000	120,000
27	SULAWESI SELATAN	OH	430,000	419,000	392,000	367,000	314,000	262,000	210,000	130,000
28	SULAWESI TENGAH	OH	370,000	361,000	338,000	316,000	271,000	226,000	181,000	110,000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000	371,000	347,000	324,000	278,000	232,000	186,000	110,000
30	MALUKU	OH	380,000	371,000	347,000	324,000	278,000	232,000	186,000	110,000
31	MALUKU UTARA	OH	430,000	419,000	392,000	367,000	314,000	262,000	210,000	130,000
32	PAPUA	OH	580,000	565,000	529,000	495,000	424,000	354,000	283,000	170,000
33	PAPUA BARAT	OH	480,000	468,000	438,000	409,000	351,000	293,000	234,000	140,000

Ketentuan Pemberian Uang Harian

1) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain **dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar kota.**
2) Uang Harian digunakan sebagai pengganti biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transport lokal, dan keperluan uang makan.
3) Uang Harian di dalam Kota Mojokerto hanya dapat diberikan bagi peserta yang berasal dari masyarakat untuk kegiatan pelatihan/sosialisasi/bimtek/workshop/ seni/budaya/keagamaan dan sejenisnya yang bersifat menunjang standar pelayanan minimal menggunakan biaya transportasi maksimal sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

4) Uang harian Pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

5) Untuk mengikuti/melaksanakan kegiatan diklat/bimtek/ workshop/rapat kerja dan sejenisnya yang dilaksanakan diluar Kota Mojokerto maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) Diberikan uang saku diklat apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 5 (lima) hari. Apabila dibutuhkan waktu sebelum dan/atau sesudahnya, maka untuk hari keberangkatan dan/atau hari kepulangan tersebut diberikan uang harian.

b) Diberikan uang harian perjalanan dinas apabila pelaksanaan kegiatan paling banyak 5 (lima) hari. Apabila dibutuhkan waktu sebelum dan/atau sesudahnya, maka untuk hari keberangkatan dan hari kepulangan tersebut diberikan uang harian.

b. Uang Harian Perjalanan Dinas di wilayah Propinsi Jawa Timur

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Diklat Dalam Provinsi Jawa Timur

NO	JABATAN	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Diklat Dalam Provinsi Jawa Timur		
		SATUAN	Uang Harian dalam Provinsi Jatim (Rp)	Uang Harian Diklat dalam Provinsi Jatim (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/DPRD/Sekretaris Daerah	OH	410.000	120.000
2	Eselon II. B	OH	400.000	120.000
3	Eselon III/Fungsional Ahli Madya	OH	375.000	120.000
4	Eselon IV/Fungsional Ahli Muda	OH	350.000	120.000
5	Golongan IV/III/Fungsional Ahli Pertama	OH	300.000	120.000
6	Golongan II/I	OH	250.000	120.000
7	Non ASN	OH	200.000	120.000

c. Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pejabat Negara,Pejabat Daerah, Anggota DPRD	OH	Rp 250.000
2	Pejabat Eselon II	OH	Rp 150.000

1) Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, DPRD dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

2) Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

2. Satuan Biaya Penginapan

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL					
		SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III / GOL. IV/ yang disetarakan (Rp)	PEJABAT ESELON IV / GOL. III/ yang disetarakan (Rp)	GOL. I/II (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000

30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Ketentuan Penginapan:

a. Kepala Daerah/Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada Tabel kolom (4) adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD;

b. Untuk standar penginapan Pegawai Tidak Tetap (Non ASN) dan Pihak Lain (Masyarakat) sesuai dengan golongan I/II;

c. Pihak Lain adalah personil diluar Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang terlibat langsung dan mempunyai kontribusi nyata dalam pelaksanaan perjalanan dinas;

d. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas dalam dan luar provinsi Jawa Timur;

e. Dalam ketentuan hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan:

   1) menginformasikan rencana tidak menginap;

   2) membuat surat pernyataan bahwa menginap di rumah sendiri/saudara/dll dengan mencantumkan alamat lengkap rumah yang menjadi tempat menginap; dan

   3) diberikan 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan yang berlaku di kota tempat tujuan dengan dibuktikan dengan tarif hotel yang ditempati anggota tim yang lain, bukan dari tarif penginapan pada perwali.

f. Tidak ada biaya penginapan kepada semua pelaksana SPD dalam satu penugasan yang semuanya tidak melakukan penginapan dan mengambil biaya penginapan 30% (tiga puluh persen).

3. Satuan Biaya Transportasi

   a. Biaya Transportasi di wilayah Propinsi Jawa Timur

NO	JABATAN	Biaya Transportasi Luar Kota di Jawa Timur (Pulang Pergi)					Biaya Transportasi di dalam Kota Mojokerto
		SATUAN	Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di	Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di	Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di	Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di	

			Jawa Timur ZONA A	Jawa Timur ZONA B	Jawa Timur ZONA C	Jawa Timur ZONA D	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Eselon III (bukan Ka. SKPD)/ yang disetarakan	OH	150.000	200.000	250.000	350.000	-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Eselon IV/ yang disetarakan	OH	150.000	200.000	250.000	350.000	-
3	Golongan III dan IV	OH	150.000	200.000	250.000	350.000	-
4	Golongan II dan I	OH	150.000	200.000	250.000	350.000	-
5	Non ASN/ Masyarakat	OH	150.000	200.000	250.000	350.000	-
6	Anggota DPRD yang tidak menggunakan kendaraan dinas roda empat	OH	150.000	200.000	250.000	350.000	-
7	Peserta yang berasal dari masyarakat berupa pelatihan / sosialisasi / bintek dan sejenisnya	OH	-	-	-	-	75.000

1) Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang mendapat fasilitas Kendaraan Dinas Perorangan, menggunakan kendaraan dinas dan tidak menggunakan Zona.

2) Satuan biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto di Jawa Timur menurut Zona merupakan satuan biaya untuk biaya transportasi darat bagi ASN Eselon III (bukan Kepala SKPD), Eselon IV, Golongan III/IV, Golongan II/I, Non ASN/Pegawai Tidak Tetap dan Peserta yang berasal dari masyarakat berupa pelatihan / sosialisasi / bimtek dan sejenisnya serta Anggota DPRD yang tidak menggunakan kendaraan dinas roda empat dari tempat kedudukan di Kota Mojokerto ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam Provinsi Jawa Timur.

   Keterangan:

   a) Zona A meliputi : Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik.

   b) Zona B meliputi : Kabupaten Lamongan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Madiun, Kota Madiun.

   c) Zona C meliputi : Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi.

d) Zona D meliputi : Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pacitan.

b. Biaya Pengganti Rata-Rata BBM dari Kota Mojokerto Ke Kabupaten/Kota Sekitar Pergi Pulang (*One Way*)

No	Tempat Tujuan	Jarak (jalan tol)		+10 km	Kebutuhan BBM (Liter)
1	Surabaya	56	km	66	16,5
2	Gresik	46	km	56	14
3	Sidoarjo	55	km	65	16,25
4	Mojokerto Kab	20	km	30	7,5
5	Jombang	37	km	47	11,75
6	Lamongan	70	km	80	20
7	Kab Madiun	122	km	132	33
8	Kota Madiun	121	km	131	32,75
9	Kab Kediri	76	km	86	21,5
10	kota kediri	102	km	112	28
11	Nganjuk	72	km	82	20,5
12	Kab Malang	146	km	156	39
13	Kota Malang	124	km	134	33,5
14	Kab Pasuruan	96	km	106	26,5
15	Kota Pasuruan	97	km	107	26,75
16	Kota batu	134	km	144	36
17	Bojonegoro	105	km	115	28,75
18	Tuban	120	km	130	32,5
19	Ngawi	141	km	151	37,75
20	Magetan	146	km	156	39
21	Ponorogo	197	km	207	51,75
22	Tulungagung	107	km	117	29,25
23	Kab Blitar	127	km	137	34,25
24	Kota Blitar	121	km	131	32,75
25	Kab Probolinggo	167	km	177	44,25
26	Kota Probolinggo	135	km	145	36,25
27	Pacitan	242	km	252	63
28	Trenggalek	136	km	146	36,5
29	Lumajang	177	km	187	46,75
30	Bondowoso	235	km	245	61,25
31	Situbondo	238	km	248	62
32	Jember	227	km	237	59,25
33	Banyuwangi	334	km	344	86
34	Bangkalan	90	km	100	25
35	Sampang	136	km	146	36,5
36	Pamekasan	168	km	178	44,5
37	Sumenep	222	km	232	58

1) Biaya Pengganti Rata-Rata BBM dari Kota Mojokerto Ke Kabupaten/Kota Sekitar Pergi Pulang (One Way), diberikan sebagai pengganti biaya transport apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi atau dinas operasional.

2) Biaya pengganti BBM diberikan sebesar Struk/nota dari SPBU sebagai bukti pembelian BBM.

3) Dalam hal perjalanan dinas memerlukan biaya tol dapat diberikan diluar SPJ BBM, dibuktikan struk/nota printout gate toll yang dilalui.

4) Penggantian BBM untuk perjalanan dinas luar daerah dibebankan pada kode rekening perjalanan dinas luar daerah.

5) Untuk lokasi tujuan yang tidak tercantum pada tabel di atas pemberian BBM dapat diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat tujuan (PP) dibagi 8 (1 liter per 8 km) dikalikan harga BBM per liter dengan melampirkan bukti struk pembelian BBM.

6) Penggunaan biaya pengganti BBM, dapat diberikan pada perorangan maupun berombongan, apabila dilakukan secara berombongan diberikan kepada 1 (satu) orang dalam rombongan tersebut.

7) Penggunaan jenis BBM dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, yang dibuktikan dengan struk BBM.

c. Sewa Kendaraan

1) Standart Sewa Kendaraan di Kota Mojokerto (dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan wilayah Jawa Timur)

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran (Rp.)	Minimal Personil
1	Roda Enam/Bus Besar	Unit/Hari	3.800.000	30 orang
2	Roda Enam/Bus Sedang	Unit/Hari	2.250.000	15 orang
3	Roda Empat/Bus Mini	Unit/Hari	1.750.000	8 orang
4	Roda Empat	Unit/Hari	1,100.000	3 orang

2) Standar Sewa Kendaraan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan (yang berada di luar daerah / luar propinsi)

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran (Rp.)	Minimal personil
1	Roda Enam/Bus Besar	Unit/Hari	4.500.000	30 orang
2	Roda Enam/Bus Sedang	Unit/Hari	3.000.000	15 orang

3	Roda Empat/Bus Mini	Unit/Hari	2.250.000	8 orang
4	Roda Empat	Unit/Hari	1.750.000	3 orang

3) Standar Sewa Kendaraan di tempat tujuan (yang berada di luar daerah/propinsi)

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran (Rp.)	Minimal personil
1	Roda Enam/Bus Besar	Unit/Hari	2.600.000	30 orang
2	Roda Enam/Bus Sedang	Unit/Hari	2.100.000	15 orang
3	Roda Empat/Bus Mini	Unit/Hari	1.600.000	8 orang
4	Roda Empat	Unit/Hari	1.100.000	3 orang

4) Standar Sewa Kendaraan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah di tempat tujuan yang berada di luar daerah tersebut:

No	Pejabat	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Walikota/Wakil Walikota	Unit/Hari	2.500.000
2	Pimpinan DPRD	Unit/Hari	1.700.000
3	Sekretaris Daerah	Unit/Hari	1.250.000

Ketentuan Sewa Kendaraan:

1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan secara bersama-sama atau rombongan dapat menyewa kendaraan yang dipertanggungjawabkan secara riil dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagai pengganti biaya transportasi.

2) Untuk Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah serta Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dapat menyewa kendaraan secara tidak bersama-sama atau sendiri-sendiri.

3) Untuk perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah yang memakai sewa kendaraan yang memerlukan biaya tol dipertanggungjawabkan secara riil diluar SPJ sewa kendaraan dan diluar biaya BBM.

d. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas (Transport) dari Surabaya Ke Ibukota Provinsi Di Indonesia Pergi Pulang (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	SURABAYA	JAKARTA	Rp 5.466.000	Rp 2.674.000
2	SURABAYA	AMBON	Rp 8.803.000	Rp 4.845.000
3	SURABAYA	BALIKPAPAN	Rp 10.889.000	Rp 5.113.000
4	SURABAYA	BANDA ACEH	Rp 10.985.000	Rp 5.744.000
5	SURABAYA	BANDAR LAMPUNG	Rp 6.386.000	Rp 3.123.000
6	SURABAYA	BANDUNG	Rp 4.824.000	Rp 2.856.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
7	SURABAYA	BANJARMASIN	Rp 8.942.000	Rp 4.385.000
8	SURABAYA	BATAM	Rp 8.600.000	Rp 4.300.000
9	SURABAYA	BIAK	Rp 12.782.000	Rp 7.081.000
10	SURABAYA	JAMBI	Rp 7.883.000	Rp 3.915.000
11	SURABAYA	KENDARI	Rp 11.103.000	Rp 5.466.000
12	SURABAYA	KUPANG	Rp 6.749.000	Rp 3.722.000
13	SURABAYA	MANADO	Rp 9.937.000	Rp 5.262.000
14	SURABAYA	MATARAM	Rp 3.829.000	Rp 2.321.000
15	SURABAYA	MEDAN	Rp 10.739.000	Rp 5.134.000
16	SURABAYA	PADANG	Rp 9.199.000	Rp 4.364.000
17	SURABAYA	PALANGKARAYA	Rp 8.696.000	Rp 4.385.000
18	SURABAYA	PALEMBANG	Rp 7.690.000	Rp 3.744.000
19	SURABAYA	PALU	Rp 6.878.000	Rp 3.883.000
20	SURABAYA	PANGKAL PINANG	Rp 7.284.000	Rp 3.626.000
21	SURABAYA	PEKANBARU	Rp 9.241.000	Rp 4.407.000
22	SURABAYA	PONTIANAK	Rp 8.140.000	Rp 4.204.000
23	SURABAYA	DENPASAR	Rp 3.198.000	Rp 1.979.000
24	SURABAYA	JAYAPURA	Rp 12.675.000	Rp 7.231.000
25	SURABAYA	MAKASSAR	Rp 5.936.000	Rp 3.433.000
26	SURABAYA	TIMIKA	Rp 11.295.000	Rp 6.589.000

1) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

2) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

3) Apabila perjalanan dinas dilakukan di luar ketentuan di atas maka biaya transportasi akan dibayarkan *at cost*.

e. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Disamping mendapatkan biaya tiket yang harus dipertanggungjawabkan secara riil, juga mendapatkan biaya taksi (biaya transport) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan serta sebaliknya, sebagaima tabel berikut:

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	ORANG/KALI	Rp 123.000
2	SUMATERA UTARA	ORANG/KALI	Rp 232.000
3	RIAU	ORANG/KALI	Rp 94.000
4	KEPULAUAN RIUAU	ORANG/KALI	Rp 137.000
5	JAMBI	ORANG/KALI	Rp 147.000

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
6	SUMATERA BARAT	ORANG/KALI	Rp 190.000
7	SUMATERA SELATAN	ORANG/KALI	Rp 128.000
8	LAMPUNG	ORANG/KALI	Rp 167.000
9	BENGKULU	ORANG/KALI	Rp 109.000
10	BANGKA BELITUNG	ORANG/KALI	Rp 90.000
11	BANTEN	ORANG/KALI	Rp 446.000
12	JAWA BARAT	ORANG/KALI	Rp 166.000
13	D.K.I JAKARTA	ORANG/KALI	Rp 256.000
14	JAWA TENGAH	ORANG/KALI	Rp 75.000
15	D.I YOGYAKARTA	ORANG/KALI	Rp 118.000
16	JAWA TIMUR	ORANG/KALI	Rp 194.000
17	BALI	ORANG/KALI	Rp 159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	ORANG/KALI	Rp 231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	ORANG/KALI	Rp 108.000
20	KALIMANTAN BARAT	ORANG/KALI	Rp 135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	ORANG/KALI	Rp 111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	ORANG/KALI	Rp 150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	ORANG/KALI	Rp 450.000
24	KALIMANTAN UTARA	ORANG/KALI	Rp 102.000
25	SULAWESI UTARA	ORANG/KALI	Rp 138.000
26	GORONTALO	ORANG/KALI	Rp 240.000
27	SULAWESI BARAT	ORANG/KALI	Rp 313.000
28	SULAWESI SELATAN	ORANG/KALI	Rp 145.000
29	SULAWESI TENGAH	ORANG/KALI	Rp 165.000
30	SULAWESI TENGGARA	ORANG/KALI	Rp 171.000
31	MALUKU	ORANG/KALI	Rp 240.000
32	MALUKU UTARA	ORANG/KALI	Rp 215.000
33	PAPUA	ORANG/KALI	Rp 431.000
34	PAPUA BARAT	ORANG/KALI	Rp 182.000

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

1) Keberangkatan

   a) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;

   b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

2) Kepulangan

   a) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau

   b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

   1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;

   2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan

   3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

   1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikanpembiayaan secara *at cost*;

   2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan

   3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan

2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ketempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;

3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan

1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;

2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan

3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

C4. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)	RESIDENCE (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	300.000	330.000	772.000	630.000
2	SUMATERA UTARA	OP	178.000	275.000	746.000	453.000
3	RIAU	OP	185.000	245.000	591.000	430.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	227.000	273.000	625.000	500.000
5	JAMBI	OP	215.000	301.000	840.000	516.000
6	SUMATERA BARAT	OP	173.000	240.000	663.000	413.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	218.000	293.000	745.000	511.000
8	LAMPUNG	OP	216.000	270.000	640.000	486.000
9	BENGKULU	OP	214.000	284.000	912.000	498.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	299.000	385.000	804.000	684.000
11	BANTEN	OP	275.000	354.000	837.000	629.000
12	JAWA BARAT	OP	331.000	398.000	822.000	729.000
13	D.K.I JAKARTA	OP	354.000	433.000	1.197.000	787.000
14	JAWA TENGAH	OP	191.000	263.000	675.000	454.000
15	D.I YOGYAKARTA	OP	210.000	310.000	750.000	520.000
16	JAWA TIMUR	OP	338.000	395.000	1.352.000	733.000
17	BALI	OP	330.000	441.000	1.182.000	771.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	280.000	420.000	764.000	700.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	271.000	377.000	825.000	648.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	250.000	331.000	664.000	581.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	242.000	340.000	1.031.000	582.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	194.000	295.000	734.000	489.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	207.000	302.000	750.000	509.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	207.000	302.000	750.000	509.000
25	SULAWESI UTARA	OP	185.000	270.000	737.000	455.000
26	GORONTALO	OP	175.000	250.000	1.299.000	425.000
27	SULAWESI BARAT	OP	235.000	323.000	792.000	558.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	206.000	320.000	1.127.000	526.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	234.000	385.000	738.000	619.000
30	SULAWEESI TENGGARA	OP	195.000	295.000	688.000	490.000
31	MALUKU	OP	253.000	346.000	724.000	599.000
32	MALUKU UTARA	OP	169.000	354.000	669.000	523.000
33	PAPUA	OP	293.000	478.000	990.000	771.000
34	PAPUA BARAT	OP	284.000	421.000	1.120.000	705.000

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan tim pemerintah daerah dengan DPRD.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

   Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

   Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

   Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

   Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

   atuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

   Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

   Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapatatau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

   Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

   1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

   2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, penggunaanggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus

tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaanan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Lebih Dari 5 (Lima) Hari

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA (Rp)	FULLBOARD DI DALAM KOTA (Rp)	FULLDAY/ HALFDAY DIDALAM KOTA (Rp)	RESIDENCE DI DALAM KOTA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
3	RIAU	OH	130.000	130.000	85.000	130.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
5	JAMBI	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
8	LAMPUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
9	BENGKULU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
11	BANTEN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
12	JAWA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	180.000	180.000	130.000	180.000
14	JAWA TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
16	JAWA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
17	BALI	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
26	GORONTALO	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
30	SULAWEESI TENGGARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
31	MALUKU	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
33	PAPUA	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
34	PAPUA BARAT	OH	160.000	160.000	115.000	160.000

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

C5. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR

1. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	KOTA MOJOKERTO		
1	PEJABAT ESELON II :		
		UNIT	Rp 472.468.000

2. Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 4 (Empat)

NO	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KOTA MOJOKERTO	UNIT	Rp 212.608.000	Rp 313.761.000	Rp 468.830.000

3. Kendaraan Operasional Bus

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	UNIT	Rp 360.942.000
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	UNIT	Rp 718.252.000
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	UNIT	Rp 1.184.787.000

4. Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan 2 (Dua)

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	OPERASIONAL(Rp)	LAPANGAN(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	KOTA MOJOKERTO	UNIT	30.767.000	38.702.000

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

C6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KOTA MOJOKERTO	m2 / tahun	Rp196.000	Rp170.000	Rp10.000

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan didalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau

b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

NO.	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KEPALADAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH/KETUADPRD/WAKIL KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp41.900.000
2	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	Rp38.610.000
3	PEJABAT ESELON III (Kabag dan Camat)	Unit/Tahun	Rp33.600.000

3. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

NO.	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KOTA MOJOKERTO	Unit/Tahun	Rp33.600.000	Rp36.280.000	Rp3.650.000

4. Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 dan Speed Boat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp 9.750.000
2	Roda 6	Unit/Tahun	Rp 37.110.000
3	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp 20.240.000

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

1. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

5. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemeliharaan Inventaris kantor	Orang/ Tahun	80.000
2	Pemeliharaan Komputer/PC/Laptop/ Notebook	Unit / Tahun	730.000
3	Pemeliharaan Printer	Unit / Tahun	690.000
4	AC Split	Unit / Tahun	610.000
5	Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit / Tahun	7.190.000
6	Pemeliharaan Genset 75 KVA	Unit / Tahun	8.640.000
7	Pemeliharaan Genset 100 KVA	Unit / Tahun	10.150.000
8	Pemeliharaan Genset 125 KVA	Unit / Tahun	10.780.000
9	Pemeliharaan Genset 150 KVA	Unit / Tahun	13.260.000
10	Pemeliharaan Genset 175 KVA	Unit / Tahun	14.810.000
11	Pemeliharaan Genset 200 KVA	Unit / Tahun	15.850.000
12	Pemeliharaan Genset 250 KVA	Unit / Tahun	16.790.000
13	Pemeliharaan Genset 275 KVA	Unit / Tahun	17.760.000
14	Pemeliharaan Genset 300 KVA	Unit / Tahun	20.960.000
15	Pemeliharaan Genset 350 KVA	Unit / Tahun	22.960.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
16	Pemeliharaan Genset 450 KVA	Unit / Tahun	25.620.000
17	Pemeliharaan Genset 500 KVA	Unit / Tahun	31.770.000

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer, notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI