



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Tahun Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

- Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya maksimal setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ASB Tahun Anggaran 2025.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku untuk seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap PD dalam rangka menyusun rencana kegiatan dan Anggaran wajib berdasarkan pada ASB.
- (4) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) ASB diformulasikan dalam bentuk distribusi alokasi anggaran ke dalam kelompok belanja.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) ASB diformulasikan belum termasuk pajak.
- (4) Apabila kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami perubahan yang tidak mengubah

- 4 -

substansi ASB, formulasi ASB yang dipergunakan mendasarkan pada ASB sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Apabila terdapat perubahan harga barang/jasa yang melampaui ASB atau terdapat kegiatan baru yang belum diatur dalam ASB, PD mengusulkan perubahan harga atau kegiatan baru tersebut kepada TAPD.
- (2) TAPD berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengkajian untuk penyetaraan kegiatan sesuai dengan formulasi ASB.
- (3) Penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB I  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 9 Agustus 2024  
BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 9 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 14

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum**

ttd

**Doddy Aries, S.H.**  
**Nip.19770614 200604 1 009**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) TAHUN ANGGARAN 2025

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
<b>1.3.04.01.01.0003.00001</b>	<b>Pembuatan Jalan Baru Lokal Tipe 1</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>745.532,90</b>
	<b>I PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00025	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,3250	m3	468.459,65	152.249,39
9.1.2.18.03.07.001.00026	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	0,4000	m3	291.602,70	116.641,08
9.1.2.18.03.07.001.00027	Lapis Fondasi Agregat Kelas C	0,4000	m3	482.037,15	192.814,86
9.1.2.18.03.07.001.00028	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC	0,0900	Ton	1.108.467,95	99.762,12
9.1.2.18.03.07.001.00030	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC	0,0900	Ton	1.373.030,65	123.572,76
				<b>Jumlah</b>	<b>685.040,20</b>
	<b>II PEKERJAAN TANAH</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	1,1800	m3	49.000,00	57.820,00
9.1.2.18.03.02.004.00012	Penggalian Tanah dengan Alat Berat	1,1800	m3	2.265,00	2.672,70
				<b>Jumlah</b>	<b>60.492,70</b>
<b>1.3.04.01.01.0003.00002</b>	<b>Pembuatan Jalan Baru Lokal Tipe 2</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>798.862,65</b>
	<b>I PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00025	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,3250	m3	468.459,65	152.248,92
9.1.2.18.03.07.001.00026	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	0,4000	m3	291.602,70	116.641,08
9.1.2.18.03.07.001.00027	Lapis Fondasi Agregat Kelas C	0,5000	m3	482.037,15	241.018,58
9.1.2.18.03.07.001.00028	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC	0,0900	Ton	1.108.467,95	99.762,12
9.1.2.18.03.07.001.00030	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC	0,0900	Ton	1.373.030,65	123.572,76
				<b>Jumlah</b>	<b>733.243,45</b>
	<b>II PEKERJAAN TANAH</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	1,2800	m3	49.000,00	62.720,00
9.1.2.18.03.02.004.00012	Penggalian Tanah dengan Alat Berat	1,2800	m3	2.265,00	2.899,20
				<b>Jumlah</b>	<b>65.619,20</b>
<b>1.3.04.01.01.0003.00003</b>	<b>Pembuatan Jalan Baru Kolektor Tipe 1</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>808.344,11</b>
	<b>I PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00025	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,3250	m3	468.459,65	152.248,92
9.1.2.18.03.07.001.00026	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	0,4000	m3	291.602,70	116.641,08
9.1.2.18.03.07.001.00027	Lapis Fondasi Agregat Kelas C	0,4000	m3	482.037,15	192.814,86
9.1.2.18.03.07.001.00028	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC	0,0900	Ton	1.108.467,95	99.762,12
9.1.2.18.03.07.001.00030	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC	0,1350	Ton	1.373.030,65	185.359,14
				<b>Jumlah</b>	<b>746.826,11</b>
	<b>II PEKERJAAN TANAH</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	1,2000	m3	49.000,00	58.800,00
9.1.2.18.03.02.004.00012	Penggalian Tanah dengan Alat Berat	1,2000	m3	2.265,00	2.718,00
				<b>Jumlah</b>	<b>61.518,00</b>
<b>1.3.04.01.01.0003.00004</b>	<b>Pembuatan Jalan Baru Kolektor Tipe 2</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>861.674,33</b>
	<b>I PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00025	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,3250	m3	468.459,65	152.248,92
9.1.2.18.03.07.001.00026	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	0,4000	m3	291.602,70	116.641,08
9.1.2.18.03.07.001.00027	Lapis Fondasi Agregat Kelas C	0,5000	m3	482.037,15	241.018,58
9.1.2.18.03.07.001.00028	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC	0,0900	Ton	1.108.467,95	99.762,12
9.1.2.18.03.07.001.00030	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC	0,1350	Ton	1.373.030,65	185.359,14
				<b>Jumlah</b>	<b>795.029,83</b>
	<b>II PEKERJAAN TANAH</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	1,3000	m3	49.000,00	63.700,00
9.1.2.18.03.02.004.00012	Penggalian Tanah dengan Alat Berat	1,3000	m3	2.265,00	2.944,50
				<b>Jumlah</b>	<b>66.644,50</b>
<b>1.3.04.01.01.0003.00005</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Tipe 1</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>324.834,15</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00025	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,2167	m3	468.459,65	101.499,28
9.1.2.18.03.07.001.00028	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC	0,0900	Ton	1.108.467,95	99.762,12
9.1.2.18.03.07.001.00030	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC	0,0900	Ton	1.373.030,65	123.572,76

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
				<b>Jumlah</b>	<b>324.834,15</b>
<b>1.3.04.01.01.0003.00006</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Tipe 2</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>386.620,53</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00025	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,2167	m3	468.459,65	101.499,28
9.1.2.18.03.07.001.00028	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC	0,0900	Ton	1.108.467,95	99.762,12
9.1.2.18.03.07.001.00030	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC	0,1350	Ton	1.373.030,65	185.359,14
				<b>Jumlah</b>	<b>386.620,53</b>
<b>1.3.04.01.01.0003.00007</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>331.012,97</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00023	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	0,5750	Liter	34.107,05	19.611,55
9.1.2.18.03.07.001.00042	penghamparan ATB tb. 4 cm	0,1049	Ton	1.485.857,86	155.836,77
9.1.2.18.03.07.001.00044	Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) tb. 4 cm	1,1500	m2	135.273,60	155.564,64
				<b>Jumlah</b>	<b>331.012,97</b>
<b>1.3.04.01.01.0003.00008</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 2,5 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>827.532,42</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	2,5000	m2	331.012,97	827.532,42
<b>1.3.04.01.01.0003.00009</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>993.038,90</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	3,0000	m2	331.012,97	993.038,90
<b>1.3.04.01.01.0003.00010</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3,5 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>1.158.545,38</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	3,5000	m2	331.012,97	1.158.545,38
<b>1.3.04.01.01.0003.00011</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>1.324.051,86</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	4,0000	m2	331.012,97	1.324.051,86
<b>1.3.04.01.01.0003.00012</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4,5 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>1.489.558,35</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	4,5000	M2	331.012,97	1.489.558,35
<b>1.3.04.01.01.0003.00013</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>1.655.064,83</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	5,0000	M2	331.012,97	1.655.064,83
<b>1.3.04.01.01.0003.00014</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5,5 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>1.820.571,31</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	5,5000	M2	331.012,97	1.820.571,31
<b>1.3.04.01.01.0003.00015</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 6 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>1.986.077,80</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	6,0000	M2	331.012,97	1.986.077,80
<b>1.3.04.01.01.0003.00016</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 6,5 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>2.151.584,28</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	6,5000	M2	331.012,97	2.151.584,28
<b>1.3.04.01.01.0003.00017</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 7 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>2.317.090,76</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	7,0000	M2	331.012,97	2.317.090,76
<b>1.3.04.01.01.0003.00018</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 7,5 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>2.482.597,25</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	7,5000	M2	331.012,97	2.482.597,25
<b>1.3.04.01.01.0003.00019</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 8 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>2.648.103,73</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	8,0000	M2	331.012,97	2.648.103,73
<b>1.3.04.01.01.0003.00020</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 8,5 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>2.813.610,21</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	8,5000	M2	331.012,97	2.813.610,21
<b>1.3.04.01.01.0003.00021</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 9 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>2.979.116,69</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	9,0000	M2	331.012,97	2.979.116,69
<b>1.3.04.01.01.0003.00022</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 9,5 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>3.144.623,18</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	9,5000	M2	331.012,97	3.144.623,18
<b>1.3.04.01.01.0003.00023</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 10 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>3.310.129,66</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	10,0000	M2	331.012,97	3.310.129,66
<b>1.3.04.01.01.0003.00024</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 10,5 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>3.475.636,14</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	10,5000	M2	331.012,97	3.475.636,14
<b>1.3.04.01.01.0003.00025</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 11 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>3.641.142,63</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	11,0000	M2	331.012,97	3.641.142,63
<b>1.3.04.01.01.0003.00026</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 11,5 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>3.806.649,11</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	11,5000	M2	331.012,97	3.806.649,11
<b>1.3.04.01.01.0003.00027</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 12 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>3.972.155,59</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	12,0000	M2	331.012,97	3.972.155,59
<b>1.3.04.01.01.0003.00028</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 12,5 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>4.137.662,08</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	12,5000	M2	331.012,97	4.137.662,08
<b>1.3.04.01.01.0003.00029</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 13 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>4.303.168,56</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	13,0000	M2	331.012,97	4.303.168,56
<b>1.3.04.01.01.0003.00030</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 13,5 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>4.468.675,04</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	13,5000	M2	331.012,97	4.468.675,04
<b>1.3.04.01.01.0003.00031</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 14 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>4.634.181,52</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	14,0000	M2	331.012,97	4.634.181,52
<b>1.3.04.01.01.0003.00032</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 14,5 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>4.799.688,01</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	14,5000	M2	331.012,97	4.799.688,01
<b>1.3.04.01.01.0003.00033</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 15 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>4.965.194,49</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	15,0000	M2	331.012,97	4.965.194,49
<b>1.3.04.01.01.0003.00034</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 15,5 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>5.130.700,97</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	15,5000	M2	331.012,97	5.130.700,97
<b>1.3.04.01.01.0003.00035</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 16 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>5.296.207,46</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	16,0000	M2	331.012,97	5.296.207,46
<b>1.3.04.01.01.0003.00036</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 16,5 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>5.461.713,94</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	16,5000	M2	331.012,97	5.461.713,94
<b>1.3.04.01.01.0003.00037</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 17 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>5.627.220,42</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	17,0000	M2	331.012,97	5.627.220,42
<b>1.3.04.01.01.0003.00038</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 17,5 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>5.792.726,91</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	17,5000	M2	331.012,97	5.792.726,91
<b>1.3.04.01.01.0003.00039</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 18 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>5.958.233,39</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	18,0000	M2	331.012,97	5.958.233,39
<b>1.3.04.01.01.0003.00040</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 20 m</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>6.620.259,32</b>
	<b>PEKERJAAN PERKERASAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00043	Pemeliharaan Jalan Overlay	20,0000	M2	331.012,97	6.620.259,32
<b>1.3.04.01.01.0003.00049</b>	<b>Rigid Pavements Tipe A1</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>4.862.553,54</b>
	<b>Pekerjaan Tanah</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00008	Penggalan Tanah Keras	0,7500	m3	168.750,00	126.562,50
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurangan Pasir (PADAT)	0,0125	m3	333.750,00	4.171,88
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurangan Sirtu (PADAT)	0,1000	m3	185.450,00	18.545,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>149.279,38</b>
	<b>Pekerjaan Sub Base</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00002	Pekerjaan Beton K-100	0,1000	m3	1.232.780,00	123.278,00
9.1.2.18.03.07.001.00025	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,3000	m3	468.459,65	140.537,90
9.1.2.18.03.07.001.00026	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	0,4000	m3	291.602,70	116.641,08
9.1.2.18.03.07.001.00027	Lapis Fondasi Agregat Kelas C	0,5000	m3	482.037,15	241.018,58

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
9.1.2.18.03.07.001.00040	Lapis Penetrasi Macadam	1,0000	m2	2.863.562,79	2.863.562,79
				<b>Jumlah :</b>	<b>3.485.038,34</b>
	<b>Pekerjaan Struktur Beton</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00013	Pekerjaan Beton K-350	0,3500	m3	1.269.700,75	444.395,26
9.1.2.18.03.04.001.00021	Pekerjaan Bekisting Lantai	0,0220	m2	503.100,00	11.068,20
9.1.2.18.03.04.001.00032	Pembongkaran Beton	0,3500	m3	291.410,00	101.993,50
9.1.2.18.03.04.001.00015	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	2,1900	kg	21.415,00	46.898,85
9.1.2.18.03.04.001.00016	Pekerjaan Pembesian Wire Mesh	1,0000	m2	272.232,50	272.232,50
				<b>Jumlah :</b>	<b>876.588,31</b>
	<b>Pekerjaan Pengaspalan</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00029	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC	0,1350	Ton	1.108.467,95	149.643,17
9.1.2.18.03.07.001.00031	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC	0,0900	Ton	1.373.030,65	123.572,76
				<b>Jumlah :</b>	<b>273.215,93</b>
	<b>Pekerjaan Pasangan</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00004	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0,2500	m2	221.075,00	55.268,75
9.1.2.18.03.07.001.00008	Pemasangan 1 m' Kanstin	0,3333	m	69.488,49	23.162,83
				<b>Jumlah :</b>	<b>78.431,58</b>
<b>1.3.04.01.01.0003.00050</b>	<b>Rigid Pavements Tipe A2</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>8.748.842,81</b>
	<b>Pekerjaan Tanah</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00008	Penggalian Tanah Keras	0,7000	m3	168.750,00	118.125,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,0125	m3	333.750,00	4.171,88
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,1000	m3	185.450,00	18.545,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>140.841,88</b>
	<b>Pekerjaan Sub Base</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00002	Pekerjaan Beton K-100	0,1000	m3	1.232.780,00	123.278,00
9.1.2.18.03.07.001.00025	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,3000	m3	468.459,65	140.537,90
9.1.2.18.03.07.001.00026	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	0,4000	m3	291.602,70	116.641,08
9.1.2.18.03.07.001.00027	Lapis Fondasi Agregat Kelas C	0,5000	m3	482.037,15	241.018,58
9.1.2.18.03.07.001.00040	Lapis Penetrasi Macadam	1,0000	m2	2.863.562,79	2.863.562,79
				<b>Jumlah :</b>	<b>3.485.038,34</b>
	<b>Pekerjaan Struktur Beton</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00013	Pekerjaan Beton K-350	0,3000	m3	1.269.700,75	380.910,23
9.1.2.18.03.04.001.00021	Pekerjaan Bekisting Lantai	0,0220	m2	503.100,00	11.068,20
9.1.2.18.03.04.001.00032	Pembongkaran Beton	0,3000	m3	291.410,00	87.423,00
9.1.2.18.03.04.001.00015	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	187,7040	kg	21.415,00	4.019.681,16
9.1.2.18.03.04.001.00016	Pekerjaan Pembesian Wire Mesh	1,0000	m2	272.232,50	272.232,50
				<b>Jumlah :</b>	<b>4.771.315,09</b>
	<b>Pekerjaan Pengaspalan</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00028	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC	0,1350	Ton	1.108.467,95	149.643,17
9.1.2.18.03.07.001.00030	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC	0,0900	Ton	1.373.030,65	123.572,76
				<b>Jumlah :</b>	<b>273.215,93</b>
	<b>Pekerjaan Pasangan</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00004	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0,2500	m2	221.075,00	55.268,75
9.1.2.18.03.07.001.00008	Pemasangan 1 m' Kanstin	0,3333	m	69.488,49	23.162,83
				<b>Jumlah :</b>	<b>78.431,58</b>
<b>1.3.03.01.01.0030.00001</b>	<b>Pembangunan Rumah Kompos Rangka Baja Ringan</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>5.727.464,36</b>
	<b>I Pekerjaan Persiapan</b>				
9.1.2.18.03.02.002.00001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	0,1250	Titik	76.230,00	9.528,75
9.1.2.18.03.02.002.00005	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	1,0000	m2	11.250,00	11.250,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>20.778,75</b>
	<b>II Pekerjaan Tanah</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	0,0470	m3	86.450,00	4.063,15
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Konstruksi	0,0588	m3	56.250,00	3.304,69
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,2800	m3	185.450,00	51.926,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>59.293,84</b>
	<b>III Pekerjaan Pondasi</b>				
9.1.2.18.03.03.002.00021	Pemasangan Lubang Strauss Pile Diamenter 20 cm kedalaman 3m	0,1875	Titik	154.800,00	29.025,00
9.1.2.18.03.03.002.00023	Pemakaian Spesi Campuran Strauss Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr)	0,0120	m3	995.386,24	11.944,63
9.1.2.18.03.04.001.00002	Pekerjaan Beton K-100	0,0550	m3	1.232.780,00	67.802,90
9.1.2.18.03.04.001.00015	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	1,1200	kg	21.415,00	23.984,80
				<b>Jumlah :</b>	<b>132.757,33</b>
	<b>IV Pekerjaan Beton</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,2400	m3	1.439.694,85	345.526,76
9.1.2.18.03.04.001.00015	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	18,8200	kg	21.415,00	403.030,30
9.1.2.18.03.04.001.00018	Pekerjaan Bekisting Sloof	1,1700	m2	174.150,00	203.755,50
				<b>Jumlah :</b>	<b>952.312,56</b>
	<b>V Pekerjaan Baja</b>				
9.1.2.18.03.04.002.00001	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	32,3000	Kg	44.900,00	1.450.270,00
9.1.2.18.03.04.002.00002	Pekerjaan Pengelasan dengan las listrik	41,0000	cm	33.075,00	1.356.075,00
9.1.2.18.03.04.002.00003	Pekerjaan Perakitan Besi	33,3300	kg	1.508,50	50.278,31

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
9.1.2.18.03.04.002.00004	Perbaikan Sambungan (Baut, Cincin, Pasak, dll)	0,2710	Kg	28.500,00	7.723,50
9.1.2.18.03.04.002.00005	Perbaikan dan Penggantian Baja Struktural (profil)	0,9200	Kg	12.810,00	11.785,20
9.1.2.18.03.04.002.00007	Pekerjaan Pemasangan Baut Mur Baja	1,3300	Kg	59.500,00	79.135,00
9.1.2.18.03.04.007.00003	Pengecatan Besi	1,8300	m2	47.895,00	87.647,85
9.1.2.18.03.04.007.00005	Pengecatan Dasar Meni Besi	1,8300	m2	47.095,00	86.183,85
9.1.2.18.03.03.003.00004	Pemasang rangka atap Galvalume Tebal 0.5 mm	0,3500	m2	358.310,00	125.408,50
9.1.2.18.03.04.006.00016	Pemasangan Kawat Harmonika	1,1700	m2	97.390,00	113.946,30
				<b>Jumlah :</b>	<b>3.368.453,51</b>
	<b>VI Pekerjaan Pintu Gudang</b>				
9.1.2.18.03.04.002.00001	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	0,6700	Kg	44.900,00	30.083,00
9.1.2.18.03.04.002.00002	Pekerjaan Pengelasan dengan las listrik	2,4000	cm	33.075,00	79.135,00
9.1.2.18.03.04.007.00003	Pengecatan Besi	0,1460	m2	47.895,00	6.992,67
9.1.2.18.03.04.002.00010	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2" (Medium)	0,1460	m	251.228,00	36.679,29
				<b>Jumlah :</b>	<b>153.134,96</b>
	<b>VII Pekerjaan Dinding</b>				
9.1.2.18.03.04.004.00011	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp tebal 1/2 bata	0,7700	m2	269.426,25	207.458,21
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	1,8000	m2	53.665,00	96.597,00
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	1,4200	m	28.260,00	40.129,20
9.1.2.18.03.04.004.00020	Pekerjaan Acian	1,8000	m2	42.700,00	76.860,00
9.1.2.18.03.04.007.00003	Pengecatan Besi	1,8000	m2	47.895,00	86.211,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>507.255,41</b>
	<b>VIII Pekerjaan Jalan Paving</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	0,3750	m3	86.450,00	32.418,75
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,2300	m3	185.450,00	42.653,50
9.1.2.18.03.04.004.00011	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp tebal 1/2 bata	0,0830	m2	269.426,25	22.362,38
9.1.2.18.03.07.001.00005	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1,1040	m2	337.325,00	372.406,80
9.1.2.18.03.07.001.00008	Pemasangan 1 m' Kanstin	0,4200	m	69.488,49	29.185,17
9.1.2.18.03.07.001.00011	Stopper/Uskup tebal 8 cm abu - abu	0,6700	m	51.420,00	34.451,40
				<b>Jumlah :</b>	<b>533.478,00</b>
<b>1.3.03.01.01.0030.00002</b>	<b>Pemeliharaan Rumah Kompos (Penggantian dengan atap baja ringan)</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>2.942.193,95</b>
	<b>I Pekerjaan Persiapan</b>				
9.1.2.18.03.02.002.00001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	0,1250	Titik	76.230,00	9.528,75
9.1.2.18.03.02.002.00005	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	1,0000	m2	11.250,00	11.250,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>20.778,75</b>
	<b>II Pekerjaan Baja</b>				
9.1.2.18.03.04.002.00001	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	13,0000	Kg	44.900,00	583.700,00
9.1.2.18.03.04.002.00002	Pekerjaan Pengelasan dengan las listrik	41,0000	cm	33.075,00	1.356.075,00
9.1.2.18.03.04.002.00003	Pekerjaan Perakitan Besi	33,3300	kg	1.508,50	50.278,31
9.1.2.18.03.04.002.00004	Perbaikan Sambungan (Baut, Cincin, Pasak, dll)	0,2710	Kg	28.500,00	7.723,50
9.1.2.18.03.04.002.00005	Perbaikan dan Penggantian Baja Struktural (profil)	0,9200	Kg	12.810,00	11.785,20
9.1.2.18.03.04.002.00007	Pekerjaan Pemasangan Baut Mur Baja	1,3300	Kg	59.500,00	79.135,00
9.1.2.18.03.04.007.00003	Pengecatan Besi	1,8300	m2	47.895,00	87.647,85
9.1.2.18.03.04.007.00005	Pengecatan Dasar Meni Besi	1,8300	m2	47.095,00	86.183,85
9.1.2.18.03.03.003.00004	Pemasang rangka atap Galvalume Tebal 0.5 mm	0,3500	m2	358.310,00	125.408,50
				<b>Jumlah :</b>	<b>2.387.937,21</b>
	<b>III Pekerjaan Jalan Paving</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	0,3750	m3	86.450,00	32.418,75
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,2300	m3	185.450,00	42.653,50
9.1.2.18.03.04.004.00011	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp tebal 1/2 bata	0,0830	m2	269.426,25	22.362,38
9.1.2.18.03.07.001.00005	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1,1040	m2	337.325,00	372.406,80
9.1.2.18.03.07.001.00008	Pemasangan 1 m' Kanstin	0,4200	m	69.488,49	29.185,17
9.1.2.18.03.07.001.00011	Stopper/Uskup tebal 8 cm abu - abu	0,6700	m	51.420,00	34.451,40
				<b>Jumlah :</b>	<b>533.478,00</b>
<b>1.3.04.01.01.0003.00059</b>	<b>Rigid Pavements Tipe A3</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>6.087.144,05</b>
	<b>Pekerjaan Tanah</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00008	Penggalian Tanah Keras	0,6500	m3	168.750,00	109.687,50
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,0125	m3	333.750,00	4.171,88
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,1000	m3	185.450,00	18.545,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>132.404,38</b>
	<b>Pekerjaan Sub Base</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00002	Pekerjaan Beton K-100	1,0000	m3	1.232.780,00	1.232.780,00
9.1.2.18.03.07.001.00025	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,3000	m3	468.459,65	140.537,90
9.1.2.18.03.07.001.00026	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	0,4000	m3	291.602,70	116.641,08
9.1.2.18.03.07.001.00027	Lapis Fondasi Agregat Kelas C	0,5000	m3	482.037,15	241.018,58
9.1.2.18.03.07.001.00040	Lapis Penetrasi Macadam	1,0000	m2	2.863.562,79	2.863.562,79
				<b>Jumlah :</b>	<b>4.594.540,34</b>
	<b>Pekerjaan Struktur Beton</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00013	Pekerjaan Beton K-350	0,2500	m3	1.269.700,75	317.425,19
9.1.2.18.03.04.001.00021	Pekerjaan Bekisting Lantai	0,0220	m2	503.100,00	11.068,20
9.1.2.18.03.04.001.00032	Pembongkaran Beton	0,2500	m3	291.410,00	72.852,50
9.1.2.18.03.04.001.00015	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	15,6420	kg	21.415,00	334.973,43
9.1.2.18.03.04.001.00016	Pekerjaan Pembesian Wire Mesh	1,0000	m2	272.232,50	272.232,50
				<b>Jumlah :</b>	<b>1.008.551,82</b>

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
	<b>Pekerjaan Pengaspalan</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00028	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC	0,1350	Ton	1.108.467,95	149.643,17
9.1.2.18.03.07.001.00030	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC	0,0900	Ton	1.373.030,65	123.572,76
				<b>Jumlah :</b>	<b>273.215,93</b>
	<b>Pekerjaan Pasangan</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00004	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0,2500	m2	221.075,00	55.268,75
9.1.2.18.03.07.001.00008	Pemasangan 1 m' Kanstin	0,3333	m	69.488,49	23.162,83
				<b>Jumlah :</b>	<b>78.431,58</b>
<b>1.3.04.01.01.0003.00060</b>	<b>Pembangunan LPS Landasan Rigid</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>5.586.487,47</b>
	<b>I Pekerjaan Persiapan</b>				
9.1.2.18.03.02.002.00001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	0,1480	Titik	76.230,00	11.282,04
9.1.2.18.03.03.002.00003	Pemasangan Turap Bambu tinggi 2,75 m	0,5560	m1	320.125,00	177.989,50
				<b>Jumlah :</b>	<b>189.271,54</b>
	<b>II Pekerjaan Galian dan Urugan</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00011	Penggalian Tanah Lumpur	0,1280	m3	135.000,00	17.280,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,1780	m3	333.750,00	59.407,50
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,1142	m3	185.450,00	21.178,39
9.1.2.18.03.03.002.00004	Pemasangan Cerucuk dolken/Bambu P.3 m	0,9890	Batang	36.625,00	36.222,13
9.1.2.18.03.03.002.00021	Pemasangan Lubang Strauss Pile Diamenter 20 cm kedalaman 3m	0,2670	Titik	154.800,00	41.331,60
				<b>Jumlah :</b>	<b>175.419,62</b>
	<b>IV Pekerjaan Pasangan</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00038	Buis Beton Bulat Ukuran 100 x 50 cm	0,0370	Buah	125.840,00	4.656,08
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0,1985	m3	1.107.300,00	219.799,05
9.1.2.18.03.04.004.00002	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 3 Pp tebal 1 bata	0,7610	m2	581.100,00	442.217,10
9.1.2.18.03.04.004.00018	Plesteran Halus 1 Pc : 2 Ps tebal 1.5 cm	2,3350	m2	58.561,00	136.739,94
9.1.2.18.03.04.004.00020	Pekerjaan Acian	1,3830	m2	42.700,00	59.054,10
9.1.2.18.03.04.003.00003	Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen	0,1200	m	76.200,00	9.144,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>871.610,27</b>
	<b>V Pekerjaan Rangka Atap</b>				
9.1.2.18.03.03.003.00003	Pekerjaan Rangka Kuda - kuda WF	45,5000	Kg	59.500,00	2.707.250,00
9.1.2.18.03.03.003.00004	Pemasang rangka atap Galvalume Tebal 0.5 mm	0,7370	m2	358.310,00	264.074,47
				<b>Jumlah :</b>	<b>2.971.324,47</b>
	<b>VI Pekerjaan Tanaman</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	0,0740	m3	86.450,00	6.397,30
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,0280	m3	333.750,00	9.345,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>15.742,30</b>
	<b>VII Pekerjaan Struktur beton</b>				
9.1.2.18.03.03.002.00023	Pemakaian Spesi Campuran Strauss Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr)	0,0350	m3	995.386,24	34.838,52
9.1.2.18.03.04.001.00002	Pekerjaan Beton K-100	0,0755	m3	1.232.780,00	93.074,89
9.1.2.18.03.04.001.00003	Pekerjaan Beton K-125	0,1250	m3	1.232.780,00	154.097,50
9.1.2.18.03.04.001.00013	Pekerjaan Beton K-350	0,0281	m3	1.269.700,75	35.678,59
9.1.2.18.03.04.001.00015	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	27,8150	kg	21.415,00	595.658,23
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,0230	m3	3.446.720,00	79.274,56
9.1.2.18.03.04.001.00026	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + bekesting)	0,0180	m3	8.520.000,00	153.360,00
9.1.2.18.03.04.001.00027	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0300	m3	7.237.900,00	217.137,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>1.363.119,28</b>
<b>1.3.03.01.01.0030.00003</b>	<b>Pembangunan Rumah Kompos Landasan Rigid</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>3.909.910,37</b>
	<b>I Pekerjaan Persiapan</b>				
9.1.2.18.03.02.002.00001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	0,1000	Titik	76.230,00	7.623,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>7.623,00</b>
	<b>II Pekerjaan Galian dan Urugan</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00011	Penggalian Tanah Lumpur	0,3670	m3	135.000,00	49.545,00
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,9000	m3	185.450,00	166.905,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>216.450,00</b>
	<b>III Pekerjaan Beton Strous dia. 30 cm</b>				
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0,0210	m3	1.107.300,00	23.253,30
9.1.2.18.03.03.002.00021	Pemasangan Lubang Strauss Pile Diamenter 20 cm kedalaman 3m	0,2670	Titik	154.800,00	41.331,60
9.1.2.18.03.03.002.00023	Pemakaian Spesi Campuran Strauss Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr)	0,0570	m3	995.386,24	56.737,02
9.1.2.18.03.04.001.00015	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	37,7980	kg	21.415,00	809.444,17
				<b>Jumlah :</b>	<b>930.766,09</b>
	<b>IV Pekerjaan Pasangan</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00038	Buis Beton Bulat Ukuran 100 x 50 cm	0,0170	Buah	125.840,00	2.139,28
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0,0400	m3	1.107.300,00	44.292,00

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
9.1.2.18.03.04.004.00002	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 3 Pp tebal 1 bata	0,2980	m2	581.100,00	173.167,80
9.1.2.18.03.04.003.00003	Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen	0,0580	m	76.200,00	4.419,60
				<b>Jumlah :</b>	<b>224.018,68</b>
	<b>V Pekerjaan Plesteran</b>				
9.1.2.18.03.04.004.00018	Plesteran Halus 1 Pc : 2 Ps tebal 1.5 cm	2,9900	m2	58.561,00	175.097,39
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	1,0560	m	28.260,00	29.842,28
				<b>Jumlah :</b>	<b>204.939,67</b>
	<b>VI Pekerjaan Beton Struktur</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00013	Pekerjaan Beton K-350	0,1800	m3	1.269.700,75	228.546,14
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,0420	m3	3.446.720,00	144.762,24
9.1.2.18.03.04.001.00026	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + bekesting)	0,0012	m3	8.520.000,00	10.224,00
9.1.2.18.03.04.001.00027	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0330	m3	7.237.900,00	238.850,70
				<b>Jumlah :</b>	<b>622.383,08</b>
	<b>VII Pekerjaan Kusen Jendela Pintu PVC</b>				
9.1.2.18.03.04.006.00001	Kusen Pintu / Jendela Kayu jati	0,0010	m3	7.866.382,60	7.866,38
9.1.2.18.03.04.006.00004	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0,0020	m2	31.000,00	62,00
9.1.2.18.03.04.006.00019	Pemasangan Daun Pintu PVC	0,0210	Bh	613.500,00	12.883,50
				<b>Jumlah :</b>	<b>20.811,88</b>
	<b>VIII Pekerjaan Balat Penggantung dan Pengunci</b>				
9.1.2.18.03.04.006.00007	Pemasangan Kunci Tanam Kecil	0,0170	Buah	210.250,00	3.574,25
9.1.2.18.03.04.006.00010	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Pintu	0,0500	Stel	53.250,00	2.662,50
				<b>Jumlah :</b>	<b>6.236,75</b>
	<b>IX Pekerjaan Sanitair</b>				
9.1.2.18.03.08.004.00063	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4'	0,0670	m	19.033,30	1.275,23
9.1.2.18.03.08.004.00064	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 4'	0,0670	m	133.133,00	8.919,91
9.1.2.18.03.04.003.00007	Pemasangan Kran Air	0,0330	Buah	125.825,00	4.152,23
				<b>Jumlah :</b>	<b>14.347,37</b>
	<b>X Pekerjaan Atap</b>				
9.1.2.18.03.04.007.00002	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	3,5000	m2	111.545,00	390.407,50
9.1.2.18.03.03.003.00002	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Kamper (Bentang Max 7 m)	0,0270	m3	8.827.400,00	238.339,80
9.1.2.18.03.03.003.00011	Pemasangan Reng Meranti/Usuk Kamper	2,7500	m2	130.528,80	358.954,20
9.1.2.18.03.03.003.00012	Pemasangan Gording Kamper	0,0230	m3	7.154.000,00	164.542,00
9.1.2.18.03.03.003.00018	Pemasangan Listplank Kayu Kamper 3 / 30 cm	1,9330	m1	63.025,00	121.827,33
9.1.2.18.03.03.003.00023	Pemasangan Langit-langit Gypsum Board Tebal 9 mm	0,0670	m2	60.645,00	4.063,22
				<b>Jumlah :</b>	<b>1.278.134,04</b>
	<b>XI Pekerjaan Listrik</b>				
9.1.2.18.03.06.001.00001	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	0,0170	Titik	381.000,00	6.477,00
9.1.2.18.03.06.001.00002	Pemasangan Titik Lampu Gedung	0,0670	Titik	506.200,00	33.915,40
9.1.2.18.03.06.001.00004	Pemasangan Saklar Ganda	0,0170	Titik	70.100,00	1.191,70
				<b>Jumlah :</b>	<b>41.584,10</b>
	<b>XII Pekerjaan Papan Nama</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,0010	m3	1.439.694,85	1.439,69
9.1.2.18.03.04.007.00002	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	0,0390	m2	111.545,00	4.350,26
9.1.2.18.03.04.007.00005	Pengecatan Dasar Meni Besi	0,0390	m2	47.095,00	1.836,71
9.1.2.18.03.04.002.00010	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2" (Medium)	0,1330	m	251.228,00	33.413,32
				<b>Jumlah :</b>	<b>41.039,98</b>
	<b>XIII Pekerjaan Lain- Lain</b>				
9.1.2.18.03.04.007.00002	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	2,5750	m2	111.545,00	287.228,38
				<b>Jumlah :</b>	<b>287.228,38</b>
<b>1.3.04.01.01.0010.00001</b>	<b>Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 2m (tbl. 6 cm)</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>1.657.947,61</b>
	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
9.1.2.18.03.08.002.00001	1 Buah papan nama Proyek ukuran 0,6x0,8 frame kayu	0,0100	Buah	571.720,00	5.717,20
9.1.2.18.03.08.002.00002	Rambu lalu lintas proyek	0,0100	Buah	359.330,40	3.593,30
				<b>Jumlah</b>	<b>9.310,50</b>
	<b>PEKERJAAN JALAN PAVING</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00009	Galian Tanah Cadas/Rabat	0,0300	m3	168.750,00	5.062,50
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,2000	m3	185.450,00	37.090,00
9.1.2.18.03.02.004.00021	Pengurugan Pasir Untuk Paving	0,1000	m3	332.500,00	33.250,00
9.1.2.18.03.04.004.00019	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	0,2000	m2	52.499,60	10.499,92
9.1.2.18.03.07.001.00002	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	2,4000	m2	241.075,00	578.580,00
9.1.2.18.03.07.001.00004	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	3,1000	m2	221.075,00	685.332,50
9.1.2.18.03.07.001.00009	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-175	2,4000	m	74.276,16	178.262,78
9.1.2.18.03.07.001.00012	Stopper/Uskup tebal 6 cm warna	2,1200	m	51.420,00	109.010,40
				<b>Jumlah</b>	<b>1.637.088,10</b>
	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
9.1.2.18.03.08.002.00003	Quality control / Uji bahan paving	1,0000	M	9.152,00	9.152,00
9.1.2.18.03.02.004.00001	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	0,2000	m2	11.250,00	2.250,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0,0030	m3	49.000,00	147,00

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
				<b>Jumlah</b>	<b>11.549,00</b>
<b>1.3.04.01.01.0010.00002</b>	<b>Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 3m (tbl. 6 cm)</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>1.784.221,84</b>
	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
9.1.2.18.03.08.002.00001	1 Buah papan nama Proyek ukuran 0,6x0,8 frame kayu	0,0100	Buah	571.720,00	5.717,20
9.1.2.18.03.08.002.00002	Rambu lalu lintas proyek	0,0100	Buah	359.330,40	3.593,30
				<b>Jumlah</b>	<b>9.310,50</b>
	<b>PEKERJAAN JALAN PAVING</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00009	Galian Tanah Cadas/Rabat	0,0300	m3	168.750,00	5.062,50
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,3000	m3	185.450,00	55.635,00
9.1.2.18.03.02.004.00021	Pengurugan Pasir Untuk Paving	0,2000	m3	332.500,00	66.500,00
9.1.2.18.03.04.004.00019	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	0,2000	m2	52.499,60	10.499,92
9.1.2.18.03.07.001.00002	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	2,6000	m2	241.075,00	626.795,00
9.1.2.18.03.07.001.00004	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	3,1000	m2	221.075,00	685.332,50
9.1.2.18.03.07.001.00009	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-175	2,6000	m	74.276,16	193.118,02
9.1.2.18.03.07.001.00012	Stopper/Uskup tebal 6 cm warna	2,3200	m	51.420,00	119.294,40
				<b>Jumlah</b>	<b>1.762.237,34</b>
	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
9.1.2.18.03.08.002.00003	Quality control / Uji bahan paving	1,0000	M	9.152,00	9.152,00
9.1.2.18.03.02.004.00001	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	0,3000	m2	11.250,00	3.375,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0,0030	m3	49.000,00	147,00
				<b>Jumlah</b>	<b>12.674,00</b>
<b>1.3.04.01.01.0010.00003</b>	<b>Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 4m (tbl. 6 cm)</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>1.860.388,53</b>
	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
9.1.2.18.03.08.002.00001	1 Buah papan nama Proyek ukuran 0,6x0,8 frame kayu	0,0100	Buah	571.720,00	5.717,20
9.1.2.18.03.08.002.00002	Rambu lalu lintas proyek	0,0100	Buah	359.330,40	3.593,30
				<b>Jumlah</b>	<b>9.310,50</b>
	<b>PEKERJAAN JALAN PAVING</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00009	Galian Tanah Cadas/Rabat	0,0300	m3	168.750,00	5.062,50
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,4000	m3	185.450,00	74.180,00
9.1.2.18.03.02.004.00021	Pengurugan Pasir Untuk Paving	0,2000	m3	332.500,00	66.500,00
9.1.2.18.03.04.004.00019	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	0,3000	m2	52.499,60	15.749,88
9.1.2.18.03.07.001.00002	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	2,8000	m2	241.075,00	675.010,00
9.1.2.18.03.07.001.00004	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	3,0000	m2	221.075,00	663.225,00
9.1.2.18.03.07.001.00009	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-175	2,8000	m	74.276,16	207.973,25
9.1.2.18.03.07.001.00012	Stopper/Uskup tebal 6 cm warna	2,5200	m	51.420,00	129.578,40
				<b>Jumlah</b>	<b>1.837.279,03</b>
	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
9.1.2.18.03.08.002.00003	Quality control / Uji bahan paving	1,0000	M	9.152,00	9.152,00
9.1.2.18.03.02.004.00001	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	0,4000	m2	11.250,00	4.500,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0,0030	m3	49.000,00	147,00
				<b>Jumlah</b>	<b>13.799,00</b>
<b>1.3.04.01.01.0010.00004</b>	<b>Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 5m (tbl. 6 cm)</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>1.988.350,26</b>
	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
9.1.2.18.03.08.002.00001	1 Buah papan nama Proyek ukuran 0,6x0,8 frame kayu	0,0100	Buah	571.720,00	5.717,20
9.1.2.18.03.08.002.00002	Rambu lalu lintas proyek	0,0100	Buah	359.330,40	3.593,30
				<b>Jumlah</b>	<b>9.310,50</b>
	<b>PEKERJAAN JALAN PAVING</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00009	Galian Tanah Cadas/Rabat	0,0400	m3	168.750,00	6.750,00
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,5000	m3	185.450,00	92.725,00
9.1.2.18.03.02.004.00021	Pengurugan Pasir Untuk Paving	0,3000	m3	332.500,00	99.750,00
9.1.2.18.03.04.004.00019	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	0,3000	m2	52.499,60	15.749,88
9.1.2.18.03.07.001.00002	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	3,0000	m2	241.075,00	723.225,00
9.1.2.18.03.07.001.00004	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	3,0000	m2	221.075,00	663.225,00
9.1.2.18.03.07.001.00009	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-175	3,0000	m	74.276,16	222.828,48
9.1.2.18.03.07.001.00012	Stopper/Uskup tebal 6 cm warna	2,7200	m	51.420,00	139.862,40
				<b>Jumlah</b>	<b>1.964.115,76</b>
	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
9.1.2.18.03.08.002.00003	Quality control / Uji bahan paving	1,0000	M	9.152,00	9.152,00
9.1.2.18.03.02.004.00001	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	0,5000	m2	11.250,00	5.625,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0,0030	m3	49.000,00	147,00
				<b>Jumlah</b>	<b>14.924,00</b>
<b>1.3.04.01.01.0010.00005</b>	<b>Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 6m (tbl. 6 cm)</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>2.059.267,00</b>
	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
9.1.2.18.03.08.002.00001	1 Buah papan nama Proyek ukuran 0,6x0,8 frame kayu	0,0100	Buah	571.720,00	5.717,20
9.1.2.18.03.08.002.00002	Rambu lalu lintas proyek	0,0100	Buah	359.330,40	3.593,30
				<b>Jumlah</b>	<b>9.310,50</b>
	<b>PEKERJAAN JALAN PAVING</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00009	Galian Tanah Cadas/Rabat	0,0400	m3	168.750,00	6.750,00
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurangan Sirtu (PADAT)	0,6000	m3	185.450,00	111.270,00
9.1.2.18.03.02.004.00021	Pengurangan Pasir Untuk Paving	0,3000	m3	332.500,00	99.750,00
9.1.2.18.03.04.004.00019	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	0,3000	m2	52.499,60	15.749,88
9.1.2.18.03.07.001.00002	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	3,2000	m2	241.075,00	771.440,00
9.1.2.18.03.07.001.00004	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	2,9000	m2	221.075,00	641.117,50
9.1.2.18.03.07.001.00009	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-175	3,2000	m	74.276,16	237.683,71
9.1.2.18.03.07.001.00012	Stopper/Uskup tebal 6 cm warna	2,9200	m	51.420,00	150.146,40
				<b>Jumlah</b>	<b>2.033.907,49</b>
	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
9.1.2.18.03.08.002.00003	Quality control / Uji bahan paving	1,0000	M	9.152,00	9.152,00
9.1.2.18.03.02.004.00001	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	0,6000	m2	11.250,00	6.750,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0,0030	m3	49.000,00	147,00
				<b>Jumlah</b>	<b>16.049,00</b>
<b>1.3.04.01.01.0010.00006</b>	<b>Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 7m (tbl. 6 cm)</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>2.163.433,73</b>
	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
9.1.2.18.03.08.002.00001	1 Buah papan nama Proyek ukuran 0,6x0,8 frame kayu	0,0100	Buah	571.720,00	5.717,20
9.1.2.18.03.08.002.00002	Rambu lalu lintas proyek	0,0100	Buah	359.330,40	3.593,30
				<b>Jumlah</b>	<b>9.310,50</b>
	<b>PEKERJAAN JALAN PAVING</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00009	Galian Tanah Cadas/Rabat	0,0400	m3	168.750,00	6.750,00
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurangan Sirtu (PADAT)	0,7000	m3	185.450,00	129.815,00
9.1.2.18.03.02.004.00021	Pengurangan Pasir Untuk Paving	0,4000	m3	332.500,00	133.000,00
9.1.2.18.03.04.004.00019	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	0,3000	m2	52.499,60	15.749,88
9.1.2.18.03.07.001.00002	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	3,4000	m2	241.075,00	819.655,00
9.1.2.18.03.07.001.00004	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	2,8000	m2	221.075,00	619.010,00
9.1.2.18.03.07.001.00009	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-175	3,4000	m	74.276,16	252.538,94
9.1.2.18.03.07.001.00012	Stopper/Uskup tebal 6 cm warna	3,1200	m	51.420,00	160.430,40
				<b>Jumlah</b>	<b>2.136.949,22</b>
	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
9.1.2.18.03.08.002.00003	Quality control / Uji bahan paving	1,0000	M	9.152,00	9.152,00
9.1.2.18.03.02.004.00001	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	0,7000	m2	11.250,00	7.875,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0,0030	m3	49.000,00	147,00
				<b>Jumlah</b>	<b>17.174,00</b>
<b>1.3.04.01.01.0010.00007</b>	<b>Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 8m (tbl. 6 cm)</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>2.256.457,96</b>
	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
9.1.2.18.03.08.002.00001	1 Buah papan nama Proyek ukuran 0,6x0,8 frame kayu	0,0100	Buah	571.720,00	5.717,20
9.1.2.18.03.08.002.00002	Rambu lalu lintas proyek	0,0100	Buah	359.330,40	3.593,30
				<b>Jumlah</b>	<b>9.310,50</b>
	<b>PEKERJAAN JALAN PAVING</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00009	Galian Tanah Cadas/Rabat	0,0400	m3	168.750,00	6.750,00
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurangan Sirtu (PADAT)	0,8000	m3	185.450,00	148.360,00
9.1.2.18.03.02.004.00021	Pengurangan Pasir Untuk Paving	0,4000	m3	332.500,00	133.000,00
9.1.2.18.03.04.004.00019	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	0,3000	m2	52.499,60	15.749,88
9.1.2.18.03.07.001.00002	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	3,6000	m2	241.075,00	867.870,00
9.1.2.18.03.07.001.00004	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	2,8000	m2	221.075,00	619.010,00
9.1.2.18.03.07.001.00009	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-175	3,6000	m	74.276,16	267.394,18
9.1.2.18.03.07.001.00012	Stopper/Uskup tebal 6 cm warna	3,3200	m	51.420,00	170.714,40
				<b>Jumlah</b>	<b>2.228.848,46</b>
	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
9.1.2.18.03.08.002.00003	Quality control / Uji bahan paving	1,0000	M	9.152,00	9.152,00
9.1.2.18.03.02.004.00001	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	0,8000	m2	11.250,00	9.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0,0030	m3	49.000,00	147,00
				<b>Jumlah</b>	<b>18.299,00</b>
<b>1.3.04.01.01.0010.00008</b>	<b>Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 2 m (tbl. 6 cm) dengan Saluran lebar 40 cm + plat</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>3.092.361,49</b>
9.1.2.18.03.04.001.00034	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tbl.10 Cm (Fabrikan)	2,0000	Buah	650.000,00	1.300.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	1,1000	m3	49.000,00	53.900,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	1,1000	m3	86.450,00	95.095,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurangan Pasir (PADAT)	0,2000	m3	333.750,00	66.750,00
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0,6000	m3	1.107.300,00	664.380,00

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,1000	m3	1.439.694,85	143.969,49
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	1,8000	m2	53.665,00	96.597,00
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	2,0000	m	28.260,00	56.520,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	1,0000	m	82.750,00	82.750,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	2,0000	Buah	25.125,00	50.250,00
9.1.2.18.03.07.001.00045	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	2,0000	M	241.075,00	482.150,00
				<b>Jumlah</b>	<b>3.092.361,49</b>
<b>1.3.04.01.01.0010.00009</b>	<b>Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 3 m (tbl. 6 cm) dengan Saluran lebar 40 cm + plat</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>3.333.436,49</b>
	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00034	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.10 Cm (Fabrikan)	2,0000	Buah	650.000,00	1.300.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	1,1000	m3	49.000,00	53.900,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	1,1000	m3	86.450,00	95.095,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,2000	m3	333.750,00	66.750,00
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0,6000	m3	1.107.300,00	664.380,00
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,1000	m3	1.439.694,85	143.969,49
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	1,8000	m2	53.665,00	96.597,00
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	2,0000	m	28.260,00	56.520,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	1,0000	m	82.750,00	82.750,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	2,0000	Buah	25.125,00	50.250,00
9.1.2.18.03.07.001.00046	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	3,0000	M	241.075,00	723.225,00
				<b>Jumlah</b>	<b>3.333.436,49</b>
<b>1.3.04.01.01.0010.00010</b>	<b>Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 3 m (tbl. 6 cm) dengan Saluran lebar 60 cm + plat</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>4.076.472,49</b>
9.1.2.18.03.04.001.00035	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	2,0000	Buah	750.000,00	1.500.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	1,9000	m3	49.000,00	93.100,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	2,0000	m3	86.450,00	172.900,00
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,1000	m3	56.250,00	5.625,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,4000	m3	333.750,00	133.500,00
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0,9000	m3	1.107.300,00	996.570,00
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,1000	m3	1.439.694,85	143.969,49
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	2,2000	m2	53.665,00	118.063,00
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	2,0000	m	28.260,00	56.520,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	1,0000	m	82.750,00	82.750,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	2,0000	Buah	25.125,00	50.250,00
9.1.2.18.03.07.001.00046	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	3,0000	M	241.075,00	723.225,00
				<b>Jumlah</b>	<b>4.076.472,49</b>
<b>1.3.04.01.01.0010.00011</b>	<b>Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 4 m (tbl. 6 cm) dengan Saluran lebar 60 cm + plat</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>4.317.547,49</b>
	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00035	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	2,0000	Buah	750.000,00	1.500.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	1,9000	m3	49.000,00	93.100,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	2,0000	m3	86.450,00	172.900,00
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,1000	m3	56.250,00	5.625,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,4000	m3	333.750,00	133.500,00
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0,9000	m3	1.107.300,00	996.570,00
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,1000	m3	1.439.694,85	143.969,49
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	2,2000	m2	53.665,00	118.063,00
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	2,0000	m	28.260,00	56.520,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	1,0000	m	82.750,00	82.750,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	2,0000	Buah	25.125,00	50.250,00
9.1.2.18.03.07.001.00047	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	4,0000	M	241.075,00	964.300,00
				<b>Jumlah</b>	<b>4.317.547,49</b>
<b>1.3.04.01.01.0010.00011</b>	<b>Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 4 m (tbl. 6 cm) dengan Saluran lebar 60 cm + plat</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>5.481.278,49</b>
9.1.2.18.03.04.001.00035	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	2,0000	Buah	750.000,00	1.500.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	2,8000	m3	49.000,00	137.200,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	3,1000	m3	86.450,00	267.995,00
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,3000	m3	56.250,00	16.875,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,6000	m3	333.750,00	200.250,00
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	1,3000	m3	1.107.300,00	1.439.490,00
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,1000	m3	1.439.694,85	143.969,49
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	2,6000	m2	53.665,00	139.529,00
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	2,0000	m	28.260,00	56.520,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	1,0000	m	82.750,00	82.750,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	2,0000	Buah	25.125,00	50.250,00
9.1.2.18.03.07.001.00047	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	6,0000	M	241.075,00	1.446.450,00

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
				<b>Jumlah</b>	<b>5.481.278,49</b>
<b>1.3.04.01.01.0010.00013</b>	<b>Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 5 m (tbl. 6 cm) dengan Saluran lebar 80 cm + plat</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>5.240.203,49</b>
9.1.2.18.03.04.001.00035	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	2,0000	Buah	750.000,00	1.500.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	2,8000	m3	49.000,00	137.200,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	3,1000	m3	86.450,00	267.995,00
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,3000	m3	56.250,00	16.875,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,6000	m3	333.750,00	200.250,00
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	1,3000	m3	1.107.300,00	1.439.490,00
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,1000	m3	1.439.694,85	143.969,49
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	2,6000	m2	53.665,00	139.529,00
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	2,0000	m	28.260,00	56.520,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	1,0000	m	82.750,00	82.750,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	2,0000	Buah	25.125,00	50.250,00
9.1.2.18.03.07.001.00048	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	5,0000	M	241.075,00	1.205.375,00
				<b>Jumlah</b>	<b>5.240.203,49</b>
<b>1.3.04.01.01.0010.00013</b>	<b>Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 5 m (tbl. 6 cm) dengan Saluran lebar 80 cm + plat</b>		<b>Meter</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>6.804.942,75</b>
9.1.2.18.03.08.002.00001	1 Buah papan nama Proyek ukuran 0,6x0,8 frame kayu	0,0100	Buah	571.720,00	5.717,20
9.1.2.18.03.04.001.00039	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	2,0000	Buah	750.000,00	1.500.000,00
9.1.2.18.03.08.002.00002	Rambu lalu lintas proyek	0,0100	Buah	359.330,40	3.593,30
9.1.2.18.03.08.002.00003	Quality control / Uji bahan paving	1,0000	M	9.152,00	9.152,00
9.1.2.18.03.02.004.00001	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	0,5000	m2	11.250,00	5.625,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0,0030	m3	49.000,00	147,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	4,0000	m3	49.000,00	196.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	4,3000	m3	86.450,00	371.735,00
9.1.2.18.03.02.004.00009	Galian Tanah Cadas/Rabat	0,0400	m3	168.750,00	6.750,00
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,3000	m3	56.250,00	16.875,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,7000	m3	333.750,00	233.625,00
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,5000	m3	185.450,00	92.725,00
9.1.2.18.03.02.004.00021	Pengurugan Pasir Untuk Paving	0,3000	m3	332.500,00	99.750,00
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	1,8000	m3	1.107.300,00	1.993.140,00
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,1000	m3	1.439.694,85	143.969,49
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	3,2000	m2	53.665,00	171.728,00
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	2,0000	m	28.260,00	56.520,00
9.1.2.18.03.04.004.00019	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	0,3000	m2	52.499,60	15.749,88
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	1,0000	m	82.750,00	82.750,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	2,0000	Buah	25.125,00	50.250,00
9.1.2.18.03.07.001.00002	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	3,0000	m2	241.075,00	723.225,00
9.1.2.18.03.07.001.00004	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	3,0000	m2	221.075,00	663.225,00
9.1.2.18.03.07.001.00009	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-175	3,0000	m	74.276,16	222.828,48
9.1.2.18.03.07.001.00012	Stopper/Uskup tebal 6 cm warna	2,7200	m	51.420,00	139.862,40
				<b>Jumlah</b>	<b>6.804.942,75</b>
<b>1.3.04.01.01.0010.00014</b>	<b>Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 6 m (tbl. 6 cm) dengan Saluran lebar 100 cm + plat</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>6.263.042,49</b>
9.1.2.18.03.04.001.00039	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	2,0000	Buah	750.000,00	1.500.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	4,0000	m3	49.000,00	196.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	4,3000	m3	86.450,00	371.735,00
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,3000	m3	56.250,00	16.875,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,7000	m3	333.750,00	233.625,00
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	1,8000	m3	1.107.300,00	1.993.140,00
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,1000	m3	1.439.694,85	143.969,49
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	3,2000	m2	53.665,00	171.728,00
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	2,0000	m	28.260,00	56.520,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	1,0000	m	82.750,00	82.750,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	2,0000	Buah	25.125,00	50.250,00
9.1.2.18.03.07.001.00049	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	6,0000	M	241.075,00	1.446.450,00
				<b>Jumlah</b>	<b>6.263.042,49</b>
<b>1.3.04.01.01.0010.00015</b>	<b>Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 7 m (tbl. 6 cm) dengan Saluran lebar 100 cm + plat</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>6.504.117,49</b>
9.1.2.18.03.04.001.00039	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	2,0000	Buah	750.000,00	1.500.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	4,0000	m3	49.000,00	196.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	4,3000	m3	86.450,00	371.735,00
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,3000	m3	56.250,00	16.875,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,7000	m3	333.750,00	233.625,00
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	1,8000	m3	1.107.300,00	1.993.140,00
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,1000	m3	1.439.694,85	143.969,49
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	3,2000	m2	53.665,00	171.728,00

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	2,0000	m	28.260,00	56.520,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	1,0000	m	82.750,00	82.750,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	2,0000	Buah	25.125,00	50.250,00
9.1.2.18.03.07.001.00050	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	7,0000	M	241.075,00	1.687.525,00
				<b>Jumlah</b>	<b>6.504.117,49</b>
<b>1.3.04.01.01.0010.00016</b>	<b>Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 8 m (tbl. 6 cm) dengan Saluran lebar 100 cm + plat</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>6.745.192,49</b>
9.1.2.18.03.04.001.00039	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	2,0000	Buah	750.000,00	1.500.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	4,0000	m3	49.000,00	196.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	4,3000	m3	86.450,00	371.735,00
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,3000	m3	56.250,00	16.875,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,7000	m3	333.750,00	233.625,00
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	1,8000	m3	1.107.300,00	1.993.140,00
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,1000	m3	1.439.694,85	143.969,49
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	3,2000	m2	53.665,00	171.728,00
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	2,0000	m	28.260,00	56.520,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	1,0000	m	82.750,00	82.750,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	2,0000	Buah	25.125,00	50.250,00
9.1.2.18.03.07.001.00051	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	8,0000	M	241.075,00	1.928.600,00
				<b>Jumlah</b>	<b>6.745.192,49</b>
<b>1.3.04.01.01.0010.00017</b>	<b>Konstruksi Taman Paving (Luas 100 m2, Urugan Pasir 10 cm,Kanstin Beton K350)</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>277.515,40</b>
	<b>II PEKERJAAN TANAH</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	0,1000	m3	86.450,00	8.645,00
				<b>Jumlah</b>	<b>8.645,00</b>
	<b>III PEKERJAAN PASANGAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00008	Pemasangan 1 m' Kanstin	0,4000	m	69.488,49	27.795,40
9.1.2.18.03.07.001.00002	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	1	m2	241.075,00	241.075,00
				<b>Jumlah</b>	<b>268.870,40</b>
<b>1.3.04.01.01.0010.00018</b>	<b>Konstruksi Jalan Paving untuk Makam</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>672.324,75</b>
	<b>I. Pekerjaan Pendahuluan</b>				
9.1.2.18.03.02.002.00001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	0,0160	Titik	76.230,00	1.219,68
				<b>Jumlah</b>	<b>1.219,68</b>
	<b>II. Pekerjaan Pasangan</b>				
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0,1070	m3	1.107.300,00	118.481,10
9.1.2.18.03.07.001.00003	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl. 8 cm Merah Empat Persegi Panjang	1,8800	m2	310.675,00	584.069,00
9.1.2.18.03.07.001.00009	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-175	0,8000	m	74.276,16	59.420,93
				<b>Jumlah</b>	<b>761.971,03</b>
	<b>III. Pekerjaan Galian dan Urugan</b>				
9.1.2.18.03.02.002.00005	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	2,0000	m2	11.250,00	22.500,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	0,4940	m3	86.450,00	42.706,30
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,3700	m3	185.450,00	68.616,50
9.1.2.18.03.02.004.00021	Pengurugan Pasir Untuk Paving	0,1220	m3	332.500,00	40.565,00
				<b>Jumlah</b>	<b>174.387,80</b>
<b>1.3.04.01.01.0010.00019</b>	<b>Konstruksi Jalan Batu Alam</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>222.661,83</b>
9.1.2.18.03.07.001.00009	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-175	0,9000	M	74.276,16	66.848,54
9.1.2.18.03.02.002.00004	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	1,0000	m2	11.250,00	11.250,00
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,2500	m3	185.450,00	46.362,50
9.1.2.18.03.03.002.00014	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0,0200	m3	1.107.300,00	22.146,00
9.1.2.18.03.04.001.00001	Lantai Kerja K-100	0,0600	m3	1.232.580,00	73.954,80
9.1.2.18.03.04.004.00019	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	0,0400	m2	52.499,60	2.099,98
				<b>Jumlah</b>	<b>222.661,83</b>
<b>1.3.03.04.01.0005.00001</b>	<b>Pekerjaan Pilar batas Tipe C (batas Kecamatan)</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>4.142.724,30</b>
9.1.2.18.03.08.002.00004	Wiremesh DM-4	1,0000	M2	271.320,00	271.320,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	1,6800	m3	86.450,00	145.236,00
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,3300	m3	56.250,00	18.562,50
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,4000	m3	185.450,00	74.180,00
9.1.2.18.03.04.001.00029	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,5020	m3	7.237.900,00	3.633.425,80
				<b>Jumlah</b>	<b>4.142.724,30</b>
<b>1.3.03.04.01.0005.00002</b>	<b>Pekerjaan Pilar batas Tipe D (batas Desa)</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>2.187.498,75</b>
9.1.2.18.03.08.002.00004	Wiremesh DM-4	1,0000	M2	271.320,00	271.320,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	0,5250	m3	86.450,00	45.386,25
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,1500	m3	56.250,00	8.437,50
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,0900	m3	185.450,00	16.690,50
9.1.2.18.03.04.001.00029	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,2550	m3	7.237.900,00	1.845.664,50
				<b>Jumlah</b>	<b>2.187.498,75</b>

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
<b>1.3.04.02.07.0003.00001</b>	<b>Pedestrian Dengan Saluran</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>32.556,45</b>
	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
9.1.2.18.03.08.002.00001	1 Buah papan nama Proyek ukuran 0,6x0,8 frame kayu	0,0014	Buah	571.720,00	788,97
9.1.2.18.03.08.002.00002	Rambu lalu lintas proyek	0,0080	Buah	359.330,40	2.874,64
9.1.2.18.03.02.002.00001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	0,0385	Titik	76.230,00	2.934,86
9.1.2.18.03.02.002.00006	Uitzet/Stake out trase saluran dengan WaterPass / Theodolit	1,0000	m2	2.616,00	2.616,00
				<b>Jumlah</b>	<b>9.214,47</b>
	<b>PEKERJAAN LANTAI PEDESTRIAN DAN JALAN</b>				
9.1.2.18.03.04.004.00019	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	0,0560	m2	52.499,60	2.939,98
				<b>Jumlah</b>	<b>2.939,98</b>
	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
9.1.2.18.03.08.002.00003	Quality control / Uji bahan paving	1,0000	M	9.152,00	9.152,00
9.1.2.18.03.02.002.00004	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	1,0000	m2	11.250,00	11.250,00
				<b>Jumlah</b>	<b>20.402,00</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00002</b>	<b>Pedestrian Dengan Saluran U-Gutter + Curbing + Wiremesh U-50</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>538.302,32</b>
	<b>I PEKERJAAN TROTOAR / PEDESTRIAN</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00003	Pekerjaan Beton K-125	0,0011	m3	1.232.780,00	1.381,95
9.1.2.18.03.04.001.00008	Pekerjaan Beton K-225	0,1000	m3	1.338.080,00	133.808,00
9.1.2.18.03.04.001.00016	Pekerjaan Pembesian Wire Mesh	0,1012	m2	272.232,50	27.553,47
9.1.2.18.03.04.004.00027	Pemasangan Lantai Granit diglasur 20 x 40 cm (warna gelap)	1,0000	m2	230.040,38	230.040,38
9.1.2.18.03.07.001.00009	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-175	0,3342	m	74.276,16	24.824,88
9.1.2.18.03.07.001.00010	Stopper/Uskup tebal 6 cm abu-abu	0,3342	m	51.420,00	17.184,56
				<b>Jumlah</b>	<b>434.793,24</b>
	<b>II PEKERJAAN GORONG - GORONG</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00008	Penggalian Tanah Keras	0,0096	m3	168.750,00	1.621,69
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	0,0067	Buah	25.125,00	169,09
				<b>Jumlah</b>	<b>1.790,78</b>
	<b>III PEKERJAAN PELALUAN AIR</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00038	Buis Beton Bulat Ukuran 100 x 50 cm	0,0431	Buah	125.840,00	5.425,34
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0,4550	m3	49.000,00	22.293,58
9.1.2.18.03.04.004.00001	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	0,0044	m2	593.925,00	2.642,37
9.1.2.18.03.04.004.00019	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	0,0453	m2	52.499,60	2.376,60
				<b>Jumlah</b>	<b>32.737,90</b>
	<b>IV PEKERJAAN SALURAN</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,0395	m3	333.750,00	13.171,78
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	0,4473	Buah	25.125,00	11.237,91
9.1.2.18.03.04.003.00014	Galian Drainase	0,4472	m3	99.666,20	44.570,72
				<b>Jumlah</b>	<b>68.980,41</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00003</b>	<b>Pengerukan Saluran Manual</b>		<b>M3</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>364.183,50</b>
9.1.2.18.03.02.004.00020	Pengerukan Saluran (manual)	1,0000	m3	364.183,50	364.183,50
				<b>Jumlah</b>	<b>364.183,50</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00004</b>	<b>Jembatan Bentang 6m</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>20.123.375,59</b>
	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
9.1.2.18.03.08.002.00002	Rambu lalu lintas proyek	0,0300	Buah	359.330,40	10.779,91
9.1.2.18.03.02.002.00003	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	3,4700	m1	76.230,00	264.518,10
9.1.2.18.03.02.002.00005	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	1,0000	m2	11.250,00	11.250,00
9.1.2.18.03.02.002.00006	Uitzet/Stake out trase saluran dengan WaterPass / Theodolit	1,0000	m2	2.616,00	2.616,00
				<b>Jumlah</b>	<b>289.164,01</b>
	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	1,6700	m3	49.000,00	81.830,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	1,6700	m3	86.450,00	144.371,50
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	3,7600	m3	185.450,00	697.292,00
9.1.2.18.03.04.001.00032	Pembongkaran Beton	0,4100	m3	291.410,00	119.478,10
				<b>Jumlah</b>	<b>1.042.971,60</b>
	<b>PEKERJAAN ABUTMENT / PILAR JEMBATAN</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,0600	m3	333.750,00	20.025,00
9.1.2.18.03.08.002.00005	Pemancangan Tiang Pancang m1 (200m)	6,2200	m1	274.036,73	1.704.508,46
9.1.2.18.03.04.001.00002	Pekerjaan Beton K-100	0,0600	m3	1.232.780,00	73.966,80
9.1.2.18.03.04.001.00024	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,4900	m3	3.328.100,00	1.630.769,00
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,3300	m3	3.446.720,00	1.137.417,60
9.1.2.18.03.04.001.00029	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,3500	m3	7.237.900,00	2.533.265,00
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1,5 cm	1,1700	m2	53.665,00	62.788,05
9.1.2.18.03.04.004.00020	Pekerjaan Acian	1,1700	m2	42.700,00	49.959,00
				<b>Jumlah</b>	<b>7.212.698,91</b>
	<b>PEKERJAAN JEMBATAN</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00036	Bearing Pad (Elastomeric) uk. 50 x 30 cm tbl = 6 cm	0,1900	Buah	3.045.328,00	578.612,32

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurangan Pasir (PADAT)	0,0200	m3	333.750,00	6.675,00
9.1.2.18.03.04.001.00026	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + bekesting)	0,2100	m3	8.520.000,00	1.789.200,00
9.1.2.18.03.04.001.00027	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0100	m3	7.237.900,00	72.379,00
9.1.2.18.03.04.001.00029	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,1000	m3	7.237.900,00	723.790,00
9.1.2.18.03.04.004.00008	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1/2 bata	0,1100	m2	282.415,00	31.065,65
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	0,5200	m2	53.665,00	27.905,80
9.1.2.18.03.04.004.00020	Pekerjaan Acian	0,5200	m2	42.700,00	22.204,00
9.1.2.18.03.04.002.00011	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1 1/4 " (Medium)	0,8200	m	188.396,00	154.484,72
9.1.2.18.03.04.002.00012	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3" (Medium)	0,1900	m	307.214,00	58.370,66
9.1.2.18.03.07.001.00009	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-175	0,3200	m	74.276,16	23.768,37
9.1.2.18.03.07.001.00021	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	0,1400	Liter	34.107,05	4.774,99
9.1.2.18.03.07.001.00023	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	0,1400	Liter	34.107,05	4.774,99
9.1.2.18.03.07.001.00041	Penghamparan ATB tb. 6 cm	0,0500	Ton	1.533.716,00	76.685,80
9.1.2.18.03.07.001.00044	Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) tb. 4 cm	0,9100	m2	135.273,60	123.098,98
				<b>Jumlah</b>	<b>3.697.790,27</b>
	<b>PEKERJAAN PARAPET</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,0100	m3	3.446.720,00	34.467,20
9.1.2.18.03.04.001.00027	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0100	m3	7.237.900,00	72.379,00
9.1.2.18.03.04.004.00003	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1 bata	0,1200	m2	572.040,00	68.644,80
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	0,0500	m2	53.665,00	2.683,25
9.1.2.18.03.04.004.00020	Pekerjaan Acian	0,0500	m2	42.700,00	2.135,00
				<b>Jumlah</b>	<b>180.309,25</b>
	<b>PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH / PLENGSENGAN</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurangan Pasir (PADAT)	0,0400	m3	333.750,00	13.350,00
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	1,8100	m3	1.107.300,00	2.004.213,00
9.1.2.18.03.03.002.00018	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (aanstamping)	0,1300	m3	603.550,00	78.461,50
9.1.2.18.03.04.001.00027	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0100	m3	7.237.900,00	72.379,00
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	1,4600	m2	53.665,00	78.350,90
9.1.2.18.03.04.004.00020	Pekerjaan Acian	1,4600	m2	42.700,00	62.342,00
				<b>Jumlah</b>	<b>2.309.096,40</b>
	<b>PEKERJAAN JALAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00021	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	2,5700	Liter	34.107,05	87.655,12
9.1.2.18.03.07.001.00023	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	2,5700	Liter	34.107,05	87.655,12
9.1.2.18.03.07.001.00025	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	4,2800	m3	468.459,65	2.005.007,30
9.1.2.18.03.07.001.00027	Lapis Fondasi Agregat Kelas C	3,4200	m3	482.037,15	1.648.567,05
9.1.2.18.03.07.001.00041	Penghamparan ATB tb. 6 cm	0,8600	Ton	1.533.716,00	1.318.995,76
9.1.2.18.03.07.001.00044	Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) tb. 4 cm	0,6800	m2	135.273,60	91.986,05
				<b>Jumlah</b>	<b>5.239.866,40</b>
	<b>PEKERJAAN LAIN - LAIN</b>				
9.1.2.18.03.02.002.00005	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	0,0300	m2	11.250,00	337,50
9.1.2.18.03.03.002.00004	Pemasangan Cerucuk dolken/Bambu P.3 m	3,8900	Batang	36.625,00	142.471,25
9.1.2.18.03.03.002.00008	Pembuatan Kisdam 2,5 m	0,0300	m1	289.000,00	8.670,00
				<b>Jumlah</b>	<b>151.478,75</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00005</b>	<b>Jembatan Bentang 8m</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>16.582.850,17</b>
	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
9.1.2.18.03.08.002.00002	Rambu lalu lintas proyek	0,0200	Buah	359.330,40	7.186,61
9.1.2.18.03.02.002.00003	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	3,3900	m1	76.230,00	258.419,70
9.1.2.18.03.02.002.00005	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	1,0000	m2	11.250,00	11.250,00
9.1.2.18.03.02.002.00006	Uitzet/Stake out trase saluran dengan WaterPass / Theodolit	1,0000	m2	2.616,00	2.616,00
				<b>Jumlah</b>	<b>279.472,31</b>
	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	1,6300	m3	49.000,00	79.870,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	1,6300	m3	86.450,00	140.913,50
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurangan Sirtu (PADAT)	3,6700	m3	185.450,00	680.601,50
9.1.2.18.03.04.001.00032	Pembongkaran Beton	0,4100	m3	291.410,00	119.478,10
				<b>Jumlah</b>	<b>1.020.863,10</b>
	<b>PEKERJAAN ABUTMENT / PILAR JEMBATAN</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurangan Pasir (PADAT)	0,0400	m3	333.750,00	13.350,00
9.1.2.18.03.08.002.00005	Pemancangan Tiang Pancang m1 (200m)	4,6700	m1	274.036,73	1.279.751,53
9.1.2.18.03.04.001.00002	Pekerjaan Beton K-100	0,0400	m3	1.232.780,00	49.311,20
9.1.2.18.03.04.001.00024	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,3700	m3	3.328.100,00	1.231.397,00
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,2500	m3	3.446.720,00	861.680,00
9.1.2.18.03.04.001.00029	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,2600	m3	7.237.900,00	1.881.854,00

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	0,8800	m2	53.665,00	47.225,20
9.1.2.18.03.04.004.00020	Pekerjaan Acian	0,8800	m2	42.700,00	37.576,00
				<b>Jumlah</b>	<b>5.402.144,93</b>
	<b>PEKERJAAN JEMBATAN</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00037	Bearing Pad (Elastomeric) uk. 50 x 30 cm tbl = 6 cm	0,1900	Buah	3.045.328,00	578.612,32
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,0200	m3	333.750,00	6.675,00
9.1.2.18.03.04.001.00026	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + bekisting)	0,0300	m3	8.520.000,00	255.600,00
9.1.2.18.03.04.001.00027	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0100	m3	7.237.900,00	72.379,00
9.1.2.18.03.04.001.00029	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,1800	m3	7.237.900,00	1.302.822,00
9.1.2.18.03.04.004.00008	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1/2 bata	0,1100	m2	282.415,00	31.065,65
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	0,5100	m2	53.665,00	27.369,15
9.1.2.18.03.04.004.00020	Pekerjaan Acian	0,5100	m2	42.700,00	21.777,00
9.1.2.18.03.04.002.00011	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1 1/4 " (Medium)	0,8000	m	188.396,00	150.716,80
9.1.2.18.03.04.002.00012	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3" (Medium)	0,1900	m	307.214,00	58.370,66
9.1.2.18.03.07.001.00009	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-175	0,3100	m	74.276,16	23.025,61
9.1.2.18.03.07.001.00021	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	0,1300	Liter	34.107,05	4.433,92
9.1.2.18.03.07.001.00023	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	0,1300	Liter	34.107,05	4.433,92
9.1.2.18.03.07.001.00041	Penghamparan ATB tb. 6 cm	0,0400	Ton	1.533.716,00	61.348,64
9.1.2.18.03.07.001.00044	Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) tb. 4 cm	0,8900	m2	135.273,60	120.393,50
				<b>Jumlah</b>	<b>2.719.023,17</b>
	<b>PEKERJAAN PARAPET</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,0100	m3	3.446.720,00	34.467,20
9.1.2.18.03.04.001.00027	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0100	m3	7.237.900,00	72.379,00
9.1.2.18.03.04.004.00003	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1 bata	0,0900	m2	572.040,00	51.483,60
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	0,0400	m2	53.665,00	2.146,60
9.1.2.18.03.04.004.00020	Pekerjaan Acian	0,0400	m2	42.700,00	1.708,00
				<b>Jumlah</b>	<b>162.184,40</b>
	<b>PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH / PLENGSENGAN</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,0300	m3	333.750,00	10.012,50
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	1,3600	m3	1.107.300,00	1.505.928,00
9.1.2.18.03.03.002.00018	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (aanstamping)	0,1000	m3	603.550,00	60.355,00
9.1.2.18.03.04.001.00027	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0100	m3	7.237.900,00	72.379,00
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	1,0900	m2	53.665,00	58.494,85
9.1.2.18.03.04.004.00020	Pekerjaan Acian	1,0900	m2	42.700,00	46.543,00
				<b>Jumlah</b>	<b>1.753.712,35</b>
	<b>PEKERJAAN JALAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00021	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	2,5000	Liter	34.107,05	85.267,63
9.1.2.18.03.07.001.00023	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	2,5000	Liter	34.107,05	85.267,63
9.1.2.18.03.07.001.00025	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	4,1700	m3	468.459,65	1.953.476,74
9.1.2.18.03.07.001.00027	Lapis Fondasi Agregat Kelas C	3,3400	m3	482.037,15	1.610.004,08
9.1.2.18.03.07.001.00041	Penghamparan ATB tb. 6 cm	0,8300	Ton	1.533.716,00	1.272.984,28
9.1.2.18.03.07.001.00044	Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) tb. 4 cm	0,6700	m2	135.273,60	90.633,31
				<b>Jumlah</b>	<b>5.097.633,66</b>
	<b>PEKERJAAN LAIN - LAIN</b>				
9.1.2.18.03.02.002.00005	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	0,0300	m2	11.250,00	337,50
9.1.2.18.03.03.002.00004	Pemasangan Cerucuk dolken/Bambu P.3 m	3,7900	Batang	36.625,00	138.808,75
9.1.2.18.03.03.002.00008	Pembuatan Kisdam 2,5 m	0,0300	m1	289.000,00	8.670,00
				<b>Jumlah</b>	<b>147.816,25</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00006</b>	<b>Jembatan Bentang 12m</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>12.923.878,83</b>
	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
9.1.2.18.03.08.002.00002	Rambu lalu lintas proyek	0,0100	Buah	359.330,40	3.593,30
9.1.2.18.03.02.002.00003	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	1,7400	m1	76.230,00	132.640,20
9.1.2.18.03.02.002.00005	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	1,0000	m2	11.250,00	11.250,00
9.1.2.18.03.02.002.00006	Uitzet/Stake out trase saluran dengan WaterPass / Theodolit	1,0000	m2	2.616,00	2.616,00
				<b>Jumlah</b>	<b>150.099,50</b>
	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0,8400	m3	49.000,00	41.160,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	0,8400	m3	86.450,00	72.618,00
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	1,8800	m3	185.450,00	348.646,00
9.1.2.18.03.04.001.00032	Pembongkaran Beton	0,4100	m3	291.410,00	119.478,10
				<b>Jumlah</b>	<b>581.902,10</b>
	<b>PEKERJAAN ABUTMENT / PILAR JEMBATAN</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,0300	m3	333.750,00	10.012,50
9.1.2.18.03.08.002.00005	Pemancangan Tiang Pancang m1 (200m)	4,6700	m1	274.036,73	1.279.751,53
9.1.2.18.03.04.001.00002	Pekerjaan Beton K-100	0,0300	m3	1.232.780,00	36.983,40

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
9.1.2.18.03.04.001.00024	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,3700	m3	3.328.100,00	1.231.397,00
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,2500	m3	3.446.720,00	861.680,00
9.1.2.18.03.04.001.00029	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,2600	m3	7.237.900,00	1.881.854,00
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	0,8800	m2	53.665,00	47.225,20
9.1.2.18.03.04.004.00020	Pekerjaan Acian	0,8800	m2	42.700,00	37.576,00
				<b>Jumlah</b>	<b>5.386.479,63</b>
	<b>PEKERJAAN JEMBATAN</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00037	Bearing Pad (Elastomeric) uk. 50 x 30 cm tbl = 6 cm	0,1900	Buah	3.045.328,00	578.612,32
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,0200	m3	333.750,00	6.675,00
9.1.2.18.03.04.001.00026	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + bekesting)	0,0300	m3	8.520.000,00	255.600,00
9.1.2.18.03.04.001.00027	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0100	m3	7.237.900,00	72.379,00
9.1.2.18.03.04.001.00029	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,1800	m3	7.237.900,00	1.302.822,00
9.1.2.18.03.04.004.00008	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1/2 bata	0,1100	m2	282.415,00	31.065,65
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	0,5200	m2	53.665,00	27.905,80
9.1.2.18.03.04.004.00020	Pekerjaan Acian	0,5200	m2	42.700,00	22.204,00
9.1.2.18.03.04.002.00011	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1 1/4 " (Medium)	0,8200	m	188.396,00	154.484,72
9.1.2.18.03.04.002.00012	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3" (Medium)	0,1900	m	307.214,00	58.370,66
9.1.2.18.03.07.001.00009	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-175	0,3200	m	74.276,16	23.768,37
9.1.2.18.03.07.001.00021	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	0,1400	Liter	34.107,05	4.774,99
9.1.2.18.03.07.001.00023	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	0,1400	Liter	34.107,05	4.774,99
9.1.2.18.03.07.001.00041	Penghamparan ATB tb. 6 cm	0,0500	Ton	1.533.716,00	76.685,80
9.1.2.18.03.07.001.00044	Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) tb. 4 cm	0,9100	m2	135.273,60	123.098,98
				<b>Jumlah</b>	<b>2.743.222,27</b>
	<b>PEKERJAAN PARAPET</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,0100	m3	3.446.720,00	34.467,20
9.1.2.18.03.04.001.00027	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0100	m3	7.237.900,00	72.379,00
9.1.2.18.03.04.004.00003	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1 bata	0,1200	m2	572.040,00	68.644,80
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	0,0500	m2	53.665,00	2.683,25
9.1.2.18.03.04.004.00020	Pekerjaan Acian	0,0500	m2	42.700,00	2.135,00
				<b>Jumlah</b>	<b>180.309,25</b>
	<b>PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH / PLENGSENGAN</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,0200	m3	333.750,00	6.675,00
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0,9000	m3	1.107.300,00	996.570,00
9.1.2.18.03.03.002.00018	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (aanstamping)	0,0700	m3	603.550,00	42.248,50
9.1.2.18.03.04.001.00027	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0100	m3	7.237.900,00	72.379,00
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	0,7300	m2	53.665,00	39.175,45
9.1.2.18.03.04.004.00020	Pekerjaan Acian	0,7300	m2	42.700,00	31.171,00
				<b>Jumlah</b>	<b>1.188.218,95</b>
	<b>PEKERJAAN JALAN</b>				
9.1.2.18.03.07.001.00021	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	1,2800	Liter	34.107,05	43.657,02
9.1.2.18.03.07.001.00023	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1,2800	Liter	34.107,05	43.657,02
9.1.2.18.03.07.001.00025	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	2,1400	m3	468.459,65	1.002.503,65
9.1.2.18.03.07.001.00027	Lapis Fondasi Agregat Kelas C	1,7100	m3	482.037,15	824.283,53
9.1.2.18.03.07.001.00041	Penghamparan ATB tb. 6 cm	0,4300	Ton	1.533.716,00	659.497,88
9.1.2.18.03.07.001.00044	Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) tb. 4 cm	0,3400	m2	135.273,60	45.993,02
				<b>Jumlah</b>	<b>2.619.592,13</b>
	<b>PEKERJAAN LAIN - LAIN</b>				
9.1.2.18.03.02.002.00005	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	0,0100	m2	11.250,00	112,50
9.1.2.18.03.03.002.00004	Pemasangan Cerucuk dolken/Bambu P.3 m	1,9400	Batang	36.625,00	71.052,50
9.1.2.18.03.03.002.00008	Pembuatan Kisdam 2,5 m	0,0100	m1	289.000,00	2.890,00
				<b>Jumlah</b>	<b>74.055,00</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00007</b>	<b>Jembatan Bentang 4 m</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>13.176.281,05</b>
	<b>PEKERJAAN JALAN PAVING DAN ASPAL</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00008	Penggalian Tanah Keras	0,0300	m3	168.750,00	5.062,50
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,3100	m3	333.750,00	103.462,50
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,5600	m3	185.450,00	103.852,00
9.1.2.18.03.04.004.00019	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	0,0500	m2	52.499,60	2.624,98
9.1.2.18.03.07.001.00006	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl. 8 cm Merah Empat Persegi Panjang	4,8800	m2	310.675,00	1.516.094,00
9.1.2.18.03.07.001.00007	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0,0600	m2	221.075,00	13.264,50
9.1.2.18.03.07.001.00009	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-175	0,3100	m	74.276,16	23.025,61
9.1.2.18.03.07.001.00010	Stopper/Uskup tebal 6 cm abu -abu	0,3100	m	51.420,00	15.940,20
				<b>Jumlah</b>	<b>1.783.326,29</b>

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
<b>PEKERJAAN JEMBATAN</b>					
9.1.2.18.03.02.004.00008	Penggalian Tanah Keras	5,6300	m3	168.750,00	950.062,50
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,4400	m3	56.250,00	24.750,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,1400	m3	333.750,00	46.725,00
9.1.2.18.03.03.002.00009	Pembuatan Kisdam 2,5 m	0,6300	m1	289.000,00	182.070,00
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	1,6900	m3	1.107.300,00	1.871.337,00
9.1.2.18.03.03.002.00021	Pemasangan Lubang Strauss Pile Diamenter 20 cm kedalaman 3m	0,2500	Titik	154.800,00	38.700,00
9.1.2.18.03.03.002.00023	Pemakaian Spesi Campuran Strauss Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr)	0,0500	m3	995.386,24	49.769,31
9.1.2.18.03.04.001.00024	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,2400	m3	3.328.100,00	798.744,00
9.1.2.18.03.04.001.00027	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0700	m3	7.237.900,00	506.653,00
9.1.2.18.03.04.001.00029	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,7800	m3	7.237.900,00	5.645.562,00
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	1,6100	m2	53.665,00	86.400,65
				<b>Jumlah</b>	<b>10.200.773,46</b>
<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>					
9.1.2.18.03.02.002.00004	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	1,0000	m2	11.250,00	11.250,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	5,2100	m3	49.000,00	255.290,00
				<b>Jumlah</b>	<b>266.540,00</b>
<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>					
9.1.2.18.03.08.002.00001	1 Buah papan nama Proyek ukuran 0,6x0,8 frame kayu	0,0600	Buah	571.720,00	34.303,20
9.1.2.18.03.02.002.00003	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	1,0000	m1	76.230,00	76.230,00
9.1.2.18.03.02.002.00009	Pembuatan pagar sementara seng gelombang rangka kayu tinggi 2 m	0,5300	m1	337.131,60	178.679,75
				<b>Jumlah</b>	<b>289.212,95</b>
<b>PEKERJAAN RAILING SALURAN</b>					
9.1.2.18.03.04.001.00024	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0200	m3	3.328.100,00	66.562,00
9.1.2.18.03.04.001.00026	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + bekesting)	0,0200	m3	8.520.000,00	170.400,00
9.1.2.18.03.04.004.00010	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1.5 cm	0,0300	m2	989.586,00	29.687,58
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	0,1800	m2	53.665,00	9.659,70
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	3,8400	m	28.260,00	108.518,40
9.1.2.18.03.04.007.00003	Pengecatan Besi	0,2500	m2	47.895,00	11.973,75
9.1.2.18.03.04.002.00012	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3" (Medium)	0,7800	m	307.214,00	239.626,92
				<b>Jumlah</b>	<b>636.428,35</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00008</b>	<b>Jembatan Box Culvert</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>1.088.018,08</b>
<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>					
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0,8100	m3	49.000,00	39.690,00
9.1.2.18.03.03.002.00010	Pembuatan Kisdam 2,5 m	0,1500	m1	289.000,00	43.350,00
				<b>Jumlah</b>	<b>83.040,00</b>
<b>PEKERJAAN PERKERASAN JALAN</b>					
9.1.2.18.03.07.001.00021	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	2,9100	Liter	34.107,05	99.251,52
9.1.2.18.03.07.001.00025	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,3700	m3	468.459,65	173.330,07
9.1.2.18.03.07.001.00028	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC	0,1900	Ton	1.108.467,95	210.608,91
				<b>Jumlah</b>	<b>483.190,50</b>
<b>PEKERJAAN STRUKTUR JEMBATAN</b>					
9.1.2.18.03.02.004.00009	Galian Tanah Cadas/Rabat	0,8100	m3	168.750,00	136.687,50
9.1.2.18.03.03.002.00005	Pemasangan Trucuk Kayu Gelam 8 s/d 12 - P 4 m	3,4400	Batang	26.500,00	91.160,00
9.1.2.18.03.04.001.00002	Pekerjaan Beton K-100	0,1300	m3	1.232.780,00	160.261,40
9.1.2.18.03.04.001.00008	Pekerjaan Beton K-225	0,0100	m3	1.338.080,00	13.380,80
9.1.2.18.03.04.001.00013	Pekerjaan Beton K-350	0,0500	m3	1.269.700,75	63.485,04
9.1.2.18.03.04.004.00015	Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm	0,0500	m2	55.699,00	2.784,95
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	0,1400	m	28.260,00	3.956,40
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,2700	M3	185.450,00	50.071,50
				<b>Jumlah</b>	<b>521.787,59</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00009</b>	<b>Saluran Batu kali 40/60</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>926.487,50</b>
<b>PEKERJAAN TANAH</b>					
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	1,0215	m3	49.000,00	50.053,50
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	1,2825	m3	86.450,00	110.872,13
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,2610	m3	56.250,00	14.681,25
				<b>Jumlah :</b>	<b>175.606,88</b>
<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>					
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,4275	m3	333.750,00	142.678,13
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0,3000	m3	1.107.300,00	332.190,00
9.1.2.18.03.03.002.00020	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan tebal 15 cm	0,1710	m3	522.500,00	89.347,50
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	1,0000	m2	53.665,00	53.665,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	1,0000	m	82.750,00	82.750,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	2,0000	Buah	25.125,00	50.250,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>750.880,63</b>

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
<b>1.3.04.02.07.0003.00010</b>	<b>Saluran Batu kali 60/80</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>1.557.484,25</b>
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	1,7675	m3	49.000,00	86.607,50
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	2,3275	m3	86.450,00	201.212,38
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,5600	m3	56.250,00	31.500,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,6125	m3	333.750,00	204.421,88
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0,6300	m3	1.107.300,00	697.599,00
9.1.2.18.03.03.002.00020	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan tebal 15 cm	0,2450	m3	522.500,00	128.012,50
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	1,4000	m2	53.665,00	75.131,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	1,0000	m	82.750,00	82.750,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	2,0000	Buah	25.125,00	50.250,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>1.557.484,25</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00011</b>	<b>Saluran Batu kali 100/80</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>1.674.926,50</b>
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	2,2800	m3	49.000,00	111.720,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	3,0800	m3	86.450,00	266.266,00
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,8000	m3	56.250,00	45.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,3300	m3	333.750,00	110.137,50
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0,7200	m3	1.107.300,00	797.256,00
9.1.2.18.03.03.002.00020	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan tebal 15 cm	0,2200	m3	522.500,00	114.950,00
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	1,8000	m2	53.665,00	96.597,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	1,0000	m	82.750,00	82.750,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	2,0000	Buah	25.125,00	50.250,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>1.674.926,50</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00012</b>	<b>Saluran Batu kali 40/60 + Tutup Pelat (1 sisi)</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>2.610.211,49</b>
9.1.2.18.03.04.001.00034	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.10 Cm (Fabrikan)	2,0000	Buah	650.000,00	1.300.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	1,1000	m3	49.000,00	53.900,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	1,1000	m3	86.450,00	95.095,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,2000	m3	333.750,00	66.750,00
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0,6000	m3	1.107.300,00	664.380,00
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,1000	m3	1.439.694,85	143.969,49
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	1,8000	m2	53.665,00	96.597,00
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	2,0000	m	28.260,00	56.520,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	1,0000	m	82.750,00	82.750,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	2,0000	Buah	25.125,00	50.250,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>2.610.211,49</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00013</b>	<b>Saluran Batu kali 60/80 + Tutup Pelat (1 sisi)</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>3.353.247,49</b>
9.1.2.18.03.04.001.00035	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	2,0000	Buah	750.000,00	1.500.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	1,9000	m3	49.000,00	93.100,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	2,0000	m3	86.450,00	172.900,00
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,1000	m3	56.250,00	5.625,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,4000	m3	333.750,00	133.500,00
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0,9000	m3	1.107.300,00	996.570,00
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,1000	m3	1.439.694,85	143.969,49
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	2,2000	m2	53.665,00	118.063,00
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	2,0000	m	28.260,00	56.520,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	1,0000	m	82.750,00	82.750,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	2,0000	Buah	25.125,00	50.250,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>3.353.247,49</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00014</b>	<b>Saluran Batu kali 80/100 + Tutup Pelat (1 sisi)</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>4.034.828,49</b>
9.1.2.18.03.04.001.00035	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	2,0000	Buah	750.000,00	1.500.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	2,8000	m3	49.000,00	137.200,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	3,1000	m3	86.450,00	267.995,00
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,3000	m3	56.250,00	16.875,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,6000	m3	333.750,00	200.250,00
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	1,3000	m3	1.107.300,00	1.439.490,00
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,1000	m3	1.439.694,85	143.969,49
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	2,6000	m2	53.665,00	139.529,00
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	2,0000	m	28.260,00	56.520,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	1,0000	m	82.750,00	82.750,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	2,0000	Buah	25.125,00	50.250,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>4.034.828,49</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00015</b>	<b>Saluran Batu kali 100/120 + Tutup Pelat (1 sisi)</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>4.816.592,49</b>
9.1.2.18.03.04.001.00039	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	2,0000	Buah	750.000,00	1.500.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	4,0000	m3	49.000,00	196.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	4,3000	m3	86.450,00	371.735,00
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,3000	m3	56.250,00	16.875,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,7000	m3	333.750,00	233.625,00
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	1,8000	m3	1.107.300,00	1.993.140,00
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,1000	m3	1.439.694,85	143.969,49
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	3,2000	m2	53.665,00	171.728,00

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	2,0000	m	28.260,00	56.520,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	1,0000	m	82.750,00	82.750,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	2,0000	Buah	25.125,00	50.250,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>4.816.592,49</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00016</b>	<b>Saluran Batu kali 40/60 + Tutup Pelat (2 sisi)</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>5.220.422,97</b>
9.1.2.18.03.04.001.00034	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.10 Cm (Fabrikan)	4,0000	Buah	650.000,00	2.600.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	2,2000	m3	49.000,00	107.800,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	2,2000	m3	86.450,00	190.190,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,4000	m3	333.750,00	133.500,00
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	1,2000	m3	1.107.300,00	1.328.760,00
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,2000	m3	1.439.694,85	287.938,97
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	3,6000	m2	53.665,00	193.194,00
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	4,0000	m	28.260,00	113.040,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	2,0000	m	82.750,00	165.500,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	4,0000	Buah	25.125,00	100.500,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>5.220.422,97</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00017</b>	<b>Saluran Batu kali 60/80 + Tutup Pelat (2 sisi)</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>6.706.494,97</b>
9.1.2.18.03.04.001.00035	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	4,0000	Buah	750.000,00	3.000.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	3,8000	m3	49.000,00	186.200,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	4,0000	m3	86.450,00	345.800,00
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,2000	m3	56.250,00	11.250,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,8000	m3	333.750,00	267.000,00
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	1,8000	m3	1.107.300,00	1.993.140,00
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,2000	m3	1.439.694,85	287.938,97
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	4,4000	m2	53.665,00	236.126,00
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	4,0000	m	28.260,00	113.040,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	2,0000	m	82.750,00	165.500,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	4,0000	Buah	25.125,00	100.500,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>6.706.494,97</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00018</b>	<b>Saluran Batu kali 80/100 + Tutup Pelat (2 sisi)</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>8.069.656,97</b>
9.1.2.18.03.04.001.00035	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	4,0000	Buah	750.000,00	3.000.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	5,6000	m3	49.000,00	274.400,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	6,2000	m3	86.450,00	535.990,00
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,6000	m3	56.250,00	33.750,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	1,2000	m3	333.750,00	400.500,00
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	2,6000	m3	1.107.300,00	2.878.980,00
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,2000	m3	1.439.694,85	287.938,97
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	5,2000	m2	53.665,00	279.058,00
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	4,0000	m	28.260,00	113.040,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	2,0000	m	82.750,00	165.500,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	4,0000	Buah	25.125,00	100.500,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>8.069.656,97</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00019</b>	<b>Saluran Batu kali 100/120 + Tutup Pelat (2 sisi)</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>9.633.184,97</b>
9.1.2.18.03.04.001.00039	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	4,0000	Buah	750.000,00	3.000.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	8,0000	m3	49.000,00	392.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	8,6000	m3	86.450,00	743.470,00
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,6000	m3	56.250,00	33.750,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	1,4000	m3	333.750,00	467.250,00
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	3,6000	m3	1.107.300,00	3.986.280,00
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,2000	m3	1.439.694,85	287.938,97
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	6,4000	m2	53.665,00	343.456,00
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	4,0000	m	28.260,00	113.040,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	2,0000	m	82.750,00	165.500,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	4,0000	Buah	25.125,00	100.500,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>9.633.184,97</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00020</b>	<b>Saluran Batu Kali 40/60 + tutup (2 sisi)</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>2.394.107,54</b>
	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	1,1000	m3	49.000,00	53.900,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	1,1000	m3	86.450,00	95.095,00
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,0100	m3	56.250,00	562,50
				<b>Jumlah :</b>	<b>149.557,50</b>
	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00034	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.10 Cm (Fabrikan)	1,6667	Buah	650.000,00	1.083.333,55
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,2000	m3	333.750,00	66.750,00
9.1.2.18.03.03.002.00013	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0,6000	m3	1.107.300,00	664.380,00
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,1000	m3	1.439.694,85	143.969,49
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	1,8000	m2	53.665,00	96.597,00
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	2,0000	m	28.260,00	56.520,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	1,0000	m	82.750,00	82.750,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	2,0000	Buah	25.125,00	50.250,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>2.244.550,04</b>

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
<b>1.3.04.02.07.0003.00021</b>	<b>Saluran Tipe A</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>9.633.184,97</b>
9.1.2.18.03.04.001.00039	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	4,0000	Buah	750.000,00	3.000.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	8,0000	m3	49.000,00	392.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	8,6000	m3	86.450,00	743.470,00
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,6000	m3	56.250,00	33.750,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	1,4000	m3	333.750,00	467.250,00
9.1.2.18.03.03.002.00013	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	3,6000	m3	1.107.300,00	3.986.280,00
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,2000	m3	1.439.694,85	287.938,97
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	6,4000	m2	53.665,00	343.456,00
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	4,0000	m	28.260,00	113.040,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	2,0000	m	82.750,00	165.500,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	4,0000	Buah	25.125,00	100.500,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>9.633.184,97</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00022</b>	<b>Saluran Tipe B</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>3.316.592,49</b>
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	4,0000	m3	49.000,00	196.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	4,3000	m3	86.450,00	371.735,00
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,3000	m3	56.250,00	16.875,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,7000	m3	333.750,00	233.625,00
9.1.2.18.03.03.002.00013	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	1,8000	m3	1.107.300,00	1.993.140,00
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,1000	m3	1.439.694,85	143.969,49
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	3,2000	m2	53.665,00	171.728,00
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	2,0000	m	28.260,00	56.520,00
9.1.2.18.03.04.003.00005	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	1,0000	m	82.750,00	82.750,00
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	2,0000	Buah	25.125,00	50.250,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>3.316.592,49</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00023</b>	<b>Saluran Tipe C</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>4.752.160,91</b>
9.1.2.18.03.02.004.00006	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	4,0000	m3	49.000,00	196.000,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	4,3000	m3	86.450,00	371.735,00
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,3000	m3	56.250,00	16.875,00
9.1.2.18.03.04.001.00014	Pekerjaan Beton ( 1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0,5520	m3	1.439.694,85	794.711,56
9.1.2.18.03.04.001.00015	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	57,6100	kg	21.415,00	1.233.718,15
9.1.2.18.03.04.001.00021	Pekerjaan Bekisting Lantai	4,1520	m2	503.100,00	2.088.871,20
9.1.2.18.03.04.003.00010	Pemasangan Lubang Drainase	2,0000	Buah	25.125,00	50.250,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>4.752.160,91</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00024</b>	<b>Saluran Beton terbuka Tipe 1</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>670.498,80</b>
9.1.2.18.03.02.002.00002	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	1,0000	m3	76.230,00	76.230,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	0,2000	m3	86.450,00	17.290,00
9.1.2.18.03.02.004.00004	Pengangkutan Tanah dr.Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	0,2000	m3	23.665,00	4.733,00
9.1.2.18.03.04.001.00002	Pekerjaan Beton K-100	0,1100	m3	1.232.780,00	135.605,80
9.1.2.18.03.04.001.00021	Pekerjaan Bekisting Lantai	0,8000	m2	503.100,00	402.480,00
9.1.2.18.03.04.004.00020	Pekerjaan Acian	0,8000	Buah	42.700,00	34.160,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>670.498,80</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00025</b>	<b>Saluran Beton terbuka Tipe 2</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>813.123,60</b>
9.1.2.18.03.02.002.00002	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	1,0000	m3	76.230,00	76.230,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	0,2800	m3	86.450,00	24.206,00
9.1.2.18.03.02.004.00004	Pengangkutan Tanah dr.Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	0,2800	m3	23.665,00	6.626,20
9.1.2.18.03.04.001.00002	Pekerjaan Beton K-100	0,1300	m3	1.232.780,00	160.261,40
9.1.2.18.03.04.001.00021	Pekerjaan Bekisting Lantai	1,0000	m2	503.100,00	503.100,00
9.1.2.18.03.04.004.00020	Pekerjaan Acian	1,0000	Buah	42.700,00	42.700,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>813.123,60</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00026</b>	<b>Saluran Beton terbuka Tipe 3</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>1.051.953,35</b>
9.1.2.18.03.02.002.00002	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	1,0000	m3	76.230,00	76.230,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	0,4500	m3	86.450,00	38.902,50
9.1.2.18.03.02.004.00004	Pengangkutan Tanah dr.Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	0,4500	m3	23.665,00	10.649,25
9.1.2.18.03.04.001.00002	Pekerjaan Beton K-100	0,2200	m3	1.232.780,00	271.211,60
9.1.2.18.03.04.001.00021	Pekerjaan Bekisting Lantai	1,2000	m2	503.100,00	603.720,00
9.1.2.18.03.04.004.00020	Pekerjaan Acian	1,2000	Buah	42.700,00	51.240,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>1.051.953,35</b>
<b>1.3.04.02.07.0003.00027</b>	<b>Saluran Beton terbuka Tipe 4</b>		<b>M</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>1.226.941,80</b>
9.1.2.18.03.02.002.00002	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	1,0000	m3	76.230,00	76.230,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	0,6000	m3	86.450,00	51.870,00
9.1.2.18.03.02.004.00004	Pengangkutan Tanah dr.Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	0,6000	m3	23.665,00	14.199,00
9.1.2.18.03.04.001.00002	Pekerjaan Beton K-100	0,2600	m3	1.232.780,00	320.522,80
9.1.2.18.03.04.001.00021	Pekerjaan Bekisting Lantai	1,4000	m2	503.100,00	704.340,00
9.1.2.18.03.04.004.00020	Pekerjaan Acian	1,4000	Buah	42.700,00	59.780,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>1.226.941,80</b>

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
<b>1.3.03.01.01.0030.00004</b>	<b>Tandon Air Kebakaran</b>		<b>m3</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>5.333.838,96</b>
	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
9.1.2.18.03.02.002.00003	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	0,2875	m1	76.230,00	21.916,13
				<b>Jumlah</b>	<b>21.916,13</b>
	<b>PEKERJAAN DINDING PENAHAN</b>				
9.1.2.18.03.03.002.00003	Pemasangan Turap Bambu tinggi 2,75 m	3,0150	m1	320.125,00	965.176,88
				<b>Jumlah</b>	<b>965.176,88</b>
	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00004	Pengangkutan Tanah dr.Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	12,8610	m3	23.665,00	304.355,57
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	3,0650	m3	86.450,00	264.969,25
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,5360	m3	56.250,00	30.150,00
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,1220	m3	185.450,00	22.624,90
				<b>Jumlah</b>	<b>622.099,72</b>
	<b>PEKERJAAN BETON BERTULANG</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00002	Pekerjaan Beton K-100	0,0657	m3	1.232.780,00	80.993,65
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,6918	m3	3.446.720,00	2.384.440,90
9.1.2.18.03.04.001.00027	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,1400	m3	7.237.900,00	1.013.306,00
				<b>Jumlah</b>	<b>3.478.740,54</b>
	<b>PEKERJAAN BESI DAN PVC</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00015	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	2,4280	kg	21.415,00	51.995,62
9.1.2.18.03.08.004.00064	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 4'	0,0700	m	133.133,00	9.319,31
				<b>Jumlah</b>	<b>61.314,93</b>
	<b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>				
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	0,8900	m2	53.665,00	47.761,85
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	4,1100	m	28.260,00	116.148,60
				<b>Jumlah</b>	<b>163.910,45</b>
	<b>PEKERJAAN LAIN - LAIN</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,0060	m3	3.446.720,00	20.680,32
				<b>Jumlah</b>	<b>20.680,32</b>
<b>1.3.03.01.01.0001.00001</b>	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>9.821.223,41</b>
	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	0,4190	m3	86.450,00	36.222,55
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,0260	m3	56.250,00	1.462,50
				<b>Jumlah</b>	<b>37.685,05</b>
	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,0220	m3	3.446.720,00	75.827,84
9.1.2.18.03.03.002.00018	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (aanstamping)	0,1300	m3	603.550,00	78.461,50
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0,1900	m3	1.107.300,00	210.387,00
9.1.2.18.03.04.001.00002	Pekerjaan Beton K-100	0,0080	m3	1.232.780,00	9.862,24
				<b>Jumlah</b>	<b>374.538,58</b>
	<b>PEKERJAAN BETON BERTULANG</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,0010	m3	3.446.720,00	3.446,72
9.1.2.18.03.04.001.00027	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0210	m3	7.237.900,00	151.995,90
9.1.2.18.03.04.001.00028	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (150 kg besi + bekisting )	0,0300	m3	7.237.900,00	217.137,00
				<b>Jumlah</b>	<b>372.579,62</b>
	<b>PEKERJAAN DINDING</b>				
9.1.2.18.03.04.004.00008	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1/2 bata	2,1320	m3	282.415,00	602.108,78
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	3,9800	m3	53.665,00	213.586,70
9.1.2.18.03.04.004.00020	Pekerjaan Acian	3,9800	m3	42.700,00	169.946,00
9.1.2.18.03.04.006.00013	Pemasangan Partisi Double Gypsum 12 mm Rangka Metal Stud	0,1220	m3	2.315.050,00	282.436,10
				<b>Jumlah</b>	<b>1.268.077,58</b>
	<b>PEKERJAAN LANTAI</b>				
9.1.2.18.03.04.004.00022	Pemasangan Keramik 40x40 cm	0,4190	m3	2.077.903,00	870.641,36
9.1.2.18.03.04.004.00024	Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20x25 cm	0,0260	m3	306.680,00	7.973,68
				<b>Jumlah</b>	<b>878.615,04</b>
	<b>PEKERJAAN DAUN PINTU, JENDELA DAN KUSEN</b>				
9.1.2.18.03.04.006.00020	Pemasangan Kusen Alumunium Profil 4" Putih	3,4200	m3	510.200,00	1.744.884,00
				<b>Jumlah</b>	<b>1.744.884,00</b>
	<b>PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND</b>				
9.1.2.18.03.03.003.00004	Pemasangan Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	1,6720	m3	96.100,00	160.679,20
9.1.2.18.03.03.003.00004	Pemasang rangka atap Galvalume Tebal 0.5 mm	1,6720	m3	358.310,00	599.094,32
9.1.2.18.03.03.003.00005	Pemasangan Bubungan Genteng Keramik Glazur	0,3160	m3	119.850,00	37.872,60
9.1.2.18.03.03.003.00015	Pemasangan Listplank Kayu Meranti 2/20	0,4310	m3	87.170,00	37.570,27
9.1.2.18.03.03.003.00006	Pemasangan Talang Datar/Jurai Seng	0,1760	m	100.370,00	17.665,12
9.1.2.18.03.03.003.00007	Pemasangan Partisi Kalsiboard Rangka Hollow	1,4089	m2	2.401.015,00	3.382.790,03
9.1.2.18.03.03.003.00008	Pemasangan Lis Langit-langit Gypsum	1,1871	m2	34.575,00	41.043,98
				<b>Jumlah :</b>	<b>4.276.715,53</b>
	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
9.1.2.18.03.04.007.00002	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	3,9800	m2	111.545,00	443.949,10
9.1.2.18.03.04.007.00008	Pengecatan Plafon	1,6050	m3	41.600,00	66.768,00
	<b>Jumlah</b>				<b>510.717,10</b>
	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>				
9.1.2.18.03.06.001.00002	Pemasangan Titik Lampu Gedung	0,1550	titik	506.200,00	78.461,00
9.1.2.18.03.06.001.00001	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	0,1520	titik	381.000,00	57.912,00
9.1.2.18.03.06.001.00003	Pemasangan Saklar Tunggal	0,1550	titik	55.100,00	8.540,50
9.1.2.18.03.06.001.00005	Pemasangan Lampu TL 36 watt	0,0670	buah	89.500,00	5.996,50
9.1.2.18.03.06.001.00007	Pemasangan Lampu Downlight	0,0880	buah	145.500,00	12.804,00
	<b>Jumlah :</b>				<b>163.714,00</b>
	<b>PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR</b>				
9.1.2.18.03.04.003.00021	Septictank Pasangan Bata Kapasitas 6 m3 + Rembesan	0,0040	m3	10.244.712,19	40.978,85
	<b>Jumlah</b>				<b>40.978,85</b>
	<b>TANDON DAN BAK PENAMPUNG AIR</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	0,0360	m3	86.450,00	3.112,20
9.1.2.18.03.04.001.00007	Pekerjaan Beton k-200	0,0120	m3	1.304.480,00	15.653,76
9.1.2.18.03.04.004.00025	Pemasangan Lantai Keramik Motif Uk. 20x20 cm	0,0380	m2	239.000,00	9.082,00
9.1.2.18.03.02.004.00022	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,0020	m3	333.750,00	667,50
	<b>Jumlah :</b>				<b>28.515,46</b>
	<b>PEKERJAAN INSTALASI AIR</b>				
9.1.2.18.03.04.003.00009	Pemasangan wastafel	0,0040	m3	1.774.075,00	7.096,30
9.1.2.18.03.04.003.00007	Pemasangan Kran Air	0,0130	m3	125.825,00	1.635,73
9.1.2.18.03.08.004.00005	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1 inch	0,3490	m3	41.460,00	14.469,54
9.1.2.18.03.08.004.00010	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4 inch	0,4710	m3	202.870,00	95.551,77
9.1.2.18.03.04.003.00008	kloset Jongkok porselen	0,0130	m2	419.175,00	5.449,28
	<b>Jumlah :</b>				<b>124.202,61</b>
<b>1.3.03.01.01.0001.00002</b>	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA</b>		m2	<b>Nilai ASB</b>	<b>11.751.792,36</b>
	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	0,0820	m3	86.450,00	7.088,90
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	1,1150	m3	56.250,00	62.718,75
9.1.2.18.03.02.004.00022	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,0160	m3	333.750,00	5.340,00
	<b>Jumlah</b>				<b>75.147,65</b>
	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,0290	m3	3.446.720,00	99.954,88
9.1.2.18.03.03.002.00018	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (aanstamping)	0,1350	m3	603.550,00	81.479,25
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0,1990	m3	1.107.300,00	220.352,70
9.1.2.18.03.04.001.00028	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (150 kg besi + bekisting )	0,0550	m3	7.237.900,00	398.084,50
9.1.2.18.03.04.001.00002	Pekerjaan Beton K-100	0,0080	m3	1.232.780,00	9.862,24
	<b>Jumlah</b>				<b>809.733,57</b>
	<b>PEKERJAAN BETON BERTULANG LANTAI DASAR</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,0140	m3	3.446.720,00	48.254,08
9.1.2.18.03.04.001.00027	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0930	m3	7.237.900,00	673.124,70
9.1.2.18.03.04.001.00026	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + bekesting)	0,0370	m3	8.520.000,00	315.240,00
	<b>Jumlah</b>				<b>1.036.618,78</b>
	<b>PEKERJAAN BETON BERTULANG LANTAI ATAS</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,0160	m3	3.446.720,00	55.147,52
9.1.2.18.03.04.001.00027	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0160	m3	7.237.900,00	115.806,40
9.1.2.18.03.04.001.00026	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + bekesting)	0,0720	m3	8.520.000,00	613.440,00
	<b>Jumlah</b>				<b>784.393,92</b>
	<b>PEKERJAAN DINDING LANTAI DASAR</b>				
9.1.2.18.03.04.004.00008	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1/2 bata	0,6840	m3	282.415,00	193.171,86
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	1,3020	m3	53.665,00	69.871,83
9.1.2.18.03.04.004.00020	Pekerjaan Acian	1,3020	m3	42.700,00	55.595,40
9.1.2.18.03.04.006.00013	Pemasangan Partisi Double Gypsum 12 mm Rangka Metal Stud	0,0920	m3	2.315.050,00	212.984,60
	<b>Jumlah</b>				<b>531.623,69</b>
	<b>PEKERJAAN DINDING LANTAI ATAS</b>				
9.1.2.18.03.04.004.00008	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1/2 bata	0,9980	m3	282.415,00	281.850,17
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	1,8230	m3	53.665,00	97.831,30
9.1.2.18.03.04.004.00020	Pekerjaan Acian	1,8230	m3	42.700,00	77.842,10
9.1.2.18.03.04.006.00013	Pemasangan Partisi Double Gypsum 12 mm Rangka Metal Stud	0,0880	m3	2.315.050,00	203.724,40
	<b>Jumlah</b>				<b>661.247,97</b>
	<b>PEKERJAAN LANTAI, LANTAI DASAR</b>				

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
9.1.2.18.03.04.004.00022	Pemasangan Keramik 40x40 cm	0,7170	m3	2.077.903,00	1.489.856,45
9.1.2.18.03.04.004.00024	Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20x25 cm	0,0920	m3	306.680,00	28.214,56
				<b>Jumlah</b>	<b>1.518.071,01</b>
	<b>PEKERJAAN LANTAI, LANTAI ATAS</b>				
9.1.2.18.03.04.004.00022	Pemasangan Keramik 40x40 cm	0,5140	m3	2.077.903,00	1.068.042,14
9.1.2.18.03.04.004.00024	Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20x25 cm	0,1190	m3	306.680,00	36.494,92
				<b>Jumlah</b>	<b>1.104.537,06</b>
	<b>PEKERJAAN DAUN PINTU, JENDELA DAN KUSEN</b>				
9.1.2.18.03.04.006.00020	Pemasangan Kusen Alumunium Profil 4" Putih	1,4850	m3	510.200,00	757.647,00
				<b>Jumlah</b>	<b>757.647,00</b>
	<b>PEKERJAAN DAUN PINTU, JENDELA DAN KUSEN</b>				
9.1.2.18.03.04.006.00020	Pemasangan Kusen Alumunium Profil 4" Putih	1,7600	m3	510.200,00	897.952,00
				<b>Jumlah</b>	<b>897.952,00</b>
<b>25.03.06.04</b>	<b>PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND</b>				
9.1.2.18.03.03.003.00004	Pemasangan Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0,8460	m3	96.100,00	81.300,60
9.1.2.18.03.03.003.00004	Pemasang rangka atap Galvalume Tebal 0.5 mm	0,8460	m3	358.310,00	303.130,26
9.1.2.18.03.03.003.00005	Pemasangan Bubungan Genteng Keramik Glazur	0,1560	m3	119.850,00	18.696,60
9.1.2.18.03.03.003.00015	Pemasangan Listplank Kayu Meranti 2/20	0,1720	m3	87.170,00	14.993,24
9.1.2.18.03.03.003.00006	Pemasangan Talang Datar/Jurai Seng	0,0640	m	100.370,00	6.423,68
9.1.2.18.03.03.003.00007	Pemasangan Partisi Kalsiboard Rangka Hollow	1,0600	m2	2.401.015,00	2.545.075,90
9.1.2.18.03.03.003.00008	Pemasangan Lis Langit-langit Gypsum	1,5170	m2	34.575,00	52.450,28
				<b>Jumlah :</b>	<b>3.022.070,56</b>
	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
9.1.2.18.03.04.007.00002	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	1,7380	m2	111.545,00	193.865,21
9.1.2.18.03.04.007.00007	Pengecatan Tembok Baru	1,2130	m3	40.725,00	49.399,43
9.1.2.18.03.04.007.00008	Pengecatan Plafon	1,1600	m3	41.600,00	48.256,00
				<b>Jumlah</b>	<b>291.520,64</b>
<b>25.03.06.04</b>	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK LANTAI DASAR</b>				
9.1.2.18.03.06.001.00002	Pemasangan Titik Lampu Gedung	0,0600	titik	506.200,00	30.372,00
9.1.2.18.03.06.001.00001	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	0,0400	titik	381.000,00	15.240,00
9.1.2.18.03.06.001.00003	Pemasangan Saklar Tunggal	0,0600	titik	55.100,00	3.306,00
9.1.2.18.03.06.001.00005	Pemasangan Lampu TL 36 watt	0,0360	buah	89.500,00	3.222,00
9.1.2.18.03.06.001.00007	Pemasangan Lampu Downlight	0,0330	buah	145.500,00	4.801,50
				<b>Jumlah :</b>	<b>56.941,50</b>
<b>25.03.06.04</b>	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK LANTAI ATAS</b>				
9.1.2.18.03.06.001.00002	Pemasangan Titik Lampu Gedung	0,0420	titik	506.200,00	21.260,40
9.1.2.18.03.06.001.00001	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	0,1260	titik	381.000,00	48.006,00
9.1.2.18.03.06.001.00003	Pemasangan Saklar Tunggal	0,0420	titik	55.100,00	2.314,20
9.1.2.18.03.06.001.00005	Pemasangan Lampu TL 36 watt	0,0250	buah	89.500,00	2.237,50
9.1.2.18.03.06.001.00007	Pemasangan Lampu Downlight	0,0380	buah	145.500,00	5.529,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>79.347,10</b>
	<b>PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR</b>				
9.1.2.18.03.04.003.00021	Septictank Pasangan Bata Kapasitas 6 m3 + Rembesan	0,0030	m3	10.244.712,19	30.734,14
				<b>Jumlah</b>	<b>30.734,14</b>
<b>25.03.06.04</b>	<b>TANDON DAN BAK PENAMPUNG AIR</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	0,0120	m3	86.450,00	1.037,40
9.1.2.18.03.04.001.00007	Pekerjaan Beton k-200	0,0040	m3	1.304.480,00	5.217,92
9.1.2.18.03.04.004.00025	Pemasangan Lantai Keramik Motif Uk. 20x20 cm	0,0130	m2	239.000,00	3.107,00
9.1.2.18.03.02.004.00022	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,0010	m3	333.750,00	333,75
				<b>Jumlah :</b>	<b>9.696,07</b>
<b>25.03.06.04</b>	<b>PEKERJAAN INSTALASI AIR</b>				
9.1.2.18.03.04.003.00009	Pemasangan wastafel	0,0030	m3	1.774.075,00	5.322,23
9.1.2.18.03.04.003.00007	Pemasangan Kran Air	0,0200	m3	125.825,00	2.516,50
9.1.2.18.03.08.004.00005	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1 inch	0,2300	m3	41.460,00	9.535,80
9.1.2.18.03.08.004.00010	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4 inch	0,3020	m3	202.870,00	61.266,74
9.1.2.18.03.04.003.00008	kloset Jongkok porselen	0,0140	m2	419.175,00	5.868,45
				<b>Jumlah :</b>	<b>84.509,72</b>
<b>1.3.03.01.02.0001.00001</b>	<b>PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA TYPE A</b>			<b>Nilai ASB</b>	<b>6.599.556,39</b>
	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
9.1.2.18.03.02.002.00002	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	0,2840	m3	76.230,00	21.649,32
				<b>Jumlah</b>	<b>21.649,32</b>
	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	0,9770	m3	86.450,00	84.461,65
9.1.2.18.03.03.002.00021	Pemasangan Lubang Strauss Pile Diamenter 20 cm kedalaman 3m	0,0170	m3	154.800,00	2.631,60
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,2260	m3	56.250,00	12.712,50
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,0890	m3	185.450,00	16.505,05
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,0490	m3	333.750,00	16.353,75
				<b>Jumlah</b>	<b>132.664,55</b>
	<b>PEKERJAAN STRUKTUR BETON</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,0222	m3	3.446.720,00	76.517,18
9.1.2.18.03.04.001.00031	Pekerjaan Kolom Praktis (11 x 11) cm	0,3240	m3	99.679,98	32.296,31
9.1.2.18.03.04.001.00026	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + bekesting)	0,0167	m3	8.520.000,00	142.028,40

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
9.1.2.18.03.03.002.00023	Pemakaian Spesi Campuran Strauss Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr)	0,0167	m3	995.386,24	16.622,95
9.1.2.18.03.04.001.00002	Pekerjaan Beton K-100	0,0444	m3	1.232.780,00	54.735,43
9.1.2.18.03.04.001.00001	Lantai Kerja K-100	0,0493	m3	1.232.580,00	60.766,19
9.1.2.18.03.04.001.00024	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0530	m3	3.328.100,00	176.389,30
9.1.2.18.03.04.001.00027	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0238	m3	7.237.900,00	171.972,50
				<b>Jumlah</b>	<b>731.328,28</b>
	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
9.1.2.18.03.04.004.00006	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1/2 bata	3,0460	m3	292.240,00	890.163,04
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1,5 cm	6,0910	m3	53.665,00	326.873,52
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	0,7400	m3	28.260,00	20.912,40
9.1.2.18.03.03.002.00018	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (aanstamping)	0,1180	m3	603.550,00	71.218,90
9.1.2.18.03.04.001.00033	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 5 Pp)	0,3260	m3	1.006.951,95	328.266,34
				<b>Jumlah</b>	<b>1.637.434,19</b>
	<b>PEKERJAAN LANTAI</b>				
9.1.2.18.03.04.004.00023	Pekerjaan Pemasangan Lantai Marmer Uk. 100x100 cm	0,9200	m3	564.829,00	519.642,68
9.1.2.18.03.04.004.00024	Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20x25 cm	0,1930	m3	306.680,00	59.189,24
9.1.2.18.03.04.004.00025	Pemasangan Lantai Keramik Motif Uk. 20x20 cm	0,0660	m3	239.000,00	15.774,00
9.1.2.18.03.04.004.00028	Pekerjaan Pemasangan Plint Keramik 10x20 cm	0,1350	m3	101.920,00	13.759,20
				<b>Jumlah</b>	<b>608.365,12</b>
	<b>PEKERJAAN DAUN PINTU, JENDELA DAN KUSEN</b>				
9.1.2.18.03.04.006.00002	Daun Pintu teakwood	0,1060	m3	724.780,00	76.826,68
9.1.2.18.03.04.006.00021	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas II (Kamper)	0,0320	m3	9.636.500,00	308.368,00
9.1.2.18.03.04.006.00003	Pemasangan Kaca Tebal 5 mm	0,0420	m3	30.250,00	1.270,50
9.1.2.18.03.04.006.00001	Kusen Pintu / Jendela Kayu Jati	0,0280	m3	7.866.382,60	220.258,71
				<b>Jumlah</b>	<b>606.723,89</b>
<b>25.03.06.04</b>	<b>PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND</b>				
9.1.2.18.03.03.003.00004	Pemasangan Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0,0680	m3	96.100,00	6.534,80
9.1.2.18.03.04.002.00009	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	27,2280	m3	44.900,00	1.222.537,20
9.1.2.18.03.03.003.00005	Pemasangan Bubungan Genteng Keramik Glazur	1,2060	m3	119.850,00	144.539,10
9.1.2.18.03.03.003.00015	Pemasangan Listplank Kayu Meranti 2/20	0,0020	m3	87.170,00	174,34
9.1.2.18.03.03.003.00006	Pemasangan Talang Datar/Jurai Seng	0,0010	m	100.370,00	100,37
9.1.2.18.03.03.003.00009	Pemasangan Langit-langit Gypsum Board Tebal 9 mm	1,2060	m2	60.645,00	73.137,87
9.1.2.18.03.03.003.00008	Pemasangan Lis Langit-langit Gypsum	1,3540	m2	34.575,00	46.814,55
				<b>Jumlah :</b>	<b>1.493.838,23</b>
	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
9.1.2.18.03.04.007.00002	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	0,1210	m2	111.545,00	13.496,95
9.1.2.18.03.04.007.00009	Pelaburan Bidang Kayu dengan Politur	0,2710	m2	85.310,00	23.119,01
9.1.2.18.03.04.007.00007	Pengecatan Tembok Baru	0,8730	m2	40.725,00	35.552,93
9.1.2.18.03.04.007.00002	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	6,0910	m2	111.545,00	679.420,60
9.1.2.18.03.04.007.00008	Pengecatan Plafon	1,2060	m2	41.600,00	50.169,60
				<b>Jumlah</b>	<b>801.759,08</b>
<b>25.03.06.04</b>	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>				
9.1.2.18.03.06.001.00002	Pemasangan Titik Lampu Gedung	0,1200	titik	506.200,00	60.744,00
9.1.2.18.03.06.001.00001	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	0,0600	titik	381.000,00	22.860,00
9.1.2.18.03.06.001.00003	Pemasangan Saklar Tunggal	0,1080	titik	55.100,00	5.950,80
9.1.2.18.03.06.001.00005	Pemasangan Lampu TL 36 watt	0,0880	buah	89.500,00	7.876,00
9.1.2.18.03.06.001.00006	Pemasangan Lampu TL 18 watt	0,0160	buah	79.500,00	1.272,00
9.1.2.18.03.06.001.00008	Pemasangan Panel Phase 2200 VA	0,0040	buah	3.129.000,00	12.516,00
9.1.2.18.03.06.001.00004	Pemasangan Saklar Ganda	0,0120	buah	70.100,00	841,20
				<b>Jumlah :</b>	<b>112.060,00</b>
	<b>PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR</b>				
9.1.2.18.03.04.003.00021	Septictank Pasangan Bata Kapasitas 6 m3 + Rembesan	0,0080	m3	10.244.712,19	81.957,70
				<b>Jumlah</b>	<b>81.957,70</b>
<b>25.03.06.04</b>	<b>PEKERJAAN INSTALASI AIR</b>				
9.1.2.18.03.04.003.00009	Pemasangan wastafel	0,0170	m3	1.774.075,00	30.159,28
9.1.2.18.03.04.003.00018	Pompa Air Sumur Dalam Non Otomatis Jet Pump 200W	0,0080	unit	2.500.000,00	20.000,00
9.1.2.18.03.04.003.00007	Pemasangan Kran Air	0,0670	m3	125.825,00	8.430,28
9.1.2.18.03.08.004.00010	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4 inch	0,9580	m3	202.870,00	194.349,46
9.1.2.18.03.04.003.00008	kloset Jongkok porselen	0,0330	m2	419.175,00	13.832,78
9.1.2.18.03.04.003.00019	Pemasangan Floor Drain	0,0330	m2	48.750,00	1.608,75
9.1.2.18.03.04.003.00020	Pemasangan Pintu HPL (High Pressure Laminated)	0,0330	m2	2.163.500,00	71.395,50
9.1.2.18.03.04.003.00022	Tandon Air - Stainless Steel, Kapasitas 1000 L	0,0080	m2	4.000.000,00	32.000,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>371.776,04</b>
<b>1.3.03.01.02.0002.00001</b>	<b>PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA TYPE B</b>			<b>Nilai ASB</b>	<b>7.809.305,79</b>
	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
9.1.2.18.03.02.002.00002	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	0,4166	m3	76.230,00	31.757,42
				<b>Jumlah</b>	<b>31.757,42</b>
	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	1,1221	m3	86.450,00	97.005,55

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
9.1.2.18.03.03.002.00021	Pemasangan Lubang Strauss Pile Diamenter 20 cm kedalaman 3m	0,0283	m3	154.800,00	4.374,65
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,4070	m3	56.250,00	22.893,75
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,1110	m3	185.450,00	20.584,95
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,0455	m3	333.750,00	15.192,58
				<b>Jumlah</b>	<b>160.051,47</b>
	<b>PEKERJAAN STRUKTUR BETON</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,0278	m3	3.446.720,00	95.646,48
9.1.2.18.03.04.001.00031	Pekerjaan Kolom Praktis (11 x 11) cm	0,2625	m3	99.679,98	26.165,99
9.1.2.18.03.04.001.00026	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + bekesting)	0,0208	m3	8.520.000,00	177.322,50
9.1.2.18.03.03.002.00023	Pemakaian Spesi Campuran Strauss Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr)	0,0283	m3	995.386,24	28.129,62
9.1.2.18.03.04.001.00002	Pekerjaan Beton K-100	0,0555	m3	1.232.780,00	68.419,29
9.1.2.18.03.04.001.00001	Lantai Kerja K-100	0,0455	m3	1.232.580,00	56.108,07
9.1.2.18.03.04.001.00024	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0900	m3	3.328.100,00	299.529,00
9.1.2.18.03.04.001.00027	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0360	m3	7.237.900,00	260.564,40
				<b>Jumlah</b>	<b>1.011.885,35</b>
	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
9.1.2.18.03.04.004.00006	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1/2 bata	3,5063	m3	292.240,00	1.024.666,50
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	7,0125	m3	53.665,00	376.325,81
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	0,9250	m3	28.260,00	26.140,50
9.1.2.18.03.03.002.00018	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (aanstamping)	0,1480	m3	603.550,00	89.325,40
9.1.2.18.03.04.001.00033	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 5 Pp)	0,4070	m3	1.006.951,95	409.829,44
				<b>Jumlah</b>	<b>1.926.287,66</b>
	<b>PEKERJAAN LANTAI</b>				
9.1.2.18.03.04.004.00022	Pemasangan Keramik 40x40 cm	0,8192	m3	2.077.903,00	1.702.148,87
9.1.2.18.03.04.004.00024	Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20x25 cm	0,2900	m3	306.680,00	88.937,20
9.1.2.18.03.04.004.00025	Pemasangan Lantai Keramik Motif Uk. 20x20 cm	0,0913	m3	239.000,00	21.808,75
9.1.2.18.03.04.004.00028	Pekerjaan Pemasangan Plint Keramik 10x20 cm	0,1558	m3	101.920,00	15.882,53
				<b>Jumlah</b>	<b>1.828.777,36</b>
	<b>PEKERJAAN DAUN PINTU, JENDELA DAN KUSEN</b>				
9.1.2.18.03.04.006.00002	Daun Pintu teakwood	0,1420	m3	724.780,00	102.918,76
9.1.2.18.03.04.006.00021	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas II (Kamper)	0,0390	m3	9.636.500,00	375.823,50
9.1.2.18.03.04.006.00003	Pemasangan Kaca Tebal 5 mm	0,0590	m3	30.250,00	1.784,75
9.1.2.18.03.04.006.00020	Pemasangan Kusen Aluminium Profil 4" Putih	0,7863	m3	510.200,00	401.170,26
				<b>Jumlah</b>	<b>881.697,27</b>
<b>25.03.06.04</b>	<b>PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND</b>				
9.1.2.18.03.03.003.00004	Pemasangan Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	1,6660	m3	96.100,00	160.102,60
9.1.2.18.03.03.003.00005	Pemasangan Bubung Genteng Keramik Glazur	1,2250	m3	119.850,00	146.816,25
9.1.2.18.03.03.003.00015	Pemasangan Listplank Kayu Meranti 2/20	0,0030	m3	87.170,00	261,51
9.1.2.18.03.03.003.00006	Pemasangan Talang Datar/Jurai Seng	0,0010	m	100.370,00	100,37
9.1.2.18.03.03.003.00009	Pemasangan Langit-langit Gypsum Board Tebal 9 mm	1,2250	m2	60.645,00	74.290,13
9.1.2.18.03.03.003.00008	Pemasangan Lis Langit-langit Gypsum	1,5580	m2	34.575,00	53.867,85
				<b>Jumlah :</b>	<b>435.438,71</b>
	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
9.1.2.18.03.04.007.00002	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	0,1760	m2	111.545,00	19.631,92
9.1.2.18.03.04.007.00009	Pelaburan Bidang Kayu dengan Politur	0,3120	m2	85.310,00	26.616,72
9.1.2.18.03.04.007.00007	Pengecatan Tembok Baru	1,1440	m2	40.725,00	46.589,40
9.1.2.18.03.04.007.00002	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	7,0910	m2	111.545,00	790.965,60
9.1.2.18.03.04.007.00008	Pengecatan Plafon	1,2250	m2	41.600,00	50.960,00
				<b>Jumlah</b>	<b>934.763,64</b>
<b>25.03.06.04</b>	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>				
9.1.2.18.03.06.001.00002	Pemasangan Titik Lampu Gedung	0,1420	titik	506.200,00	71.880,40
9.1.2.18.03.06.001.00001	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	0,0830	titik	381.000,00	31.623,00
9.1.2.18.03.06.001.00003	Pemasangan Saklar Tunggal	0,0830	titik	55.100,00	4.573,30
9.1.2.18.03.06.001.00005	Pemasangan Lampu TL 36 watt	0,0830	buah	89.500,00	7.428,50
9.1.2.18.03.06.001.00006	Pemasangan Lampu TL 18 watt	0,0330	buah	79.500,00	2.623,50
9.1.2.18.03.06.001.00008	Pemasangan Panel Phase 2200 VA	0,0080	buah	3.129.000,00	25.032,00
9.1.2.18.03.06.001.00004	Pemasangan Saklar Ganda	0,0250	buah	70.100,00	1.752,50
				<b>Jumlah :</b>	<b>144.913,20</b>
	<b>PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR</b>				
9.1.2.18.03.04.003.00021	Septictank Pasangan Bata Kapasitas 6 m3 + Rembesan	0,0080	m3	10.244.712,19	81.957,70
				<b>Jumlah</b>	<b>81.957,70</b>
<b>25.03.06.04</b>	<b>PEKERJAAN INSTALASI AIR</b>				
9.1.2.18.03.04.003.00009	Pemasangan wastafel	0,0170	m3	1.774.075,00	30.159,28
9.1.2.18.03.04.003.00018	Pompa Air Sumur Dalam Non Otomatis Jet Pump 200W	0,0080	unit	2.500.000,00	20.000,00
9.1.2.18.03.04.003.00007	Pemasangan Kran Air	0,0670	m3	125.825,00	8.430,28
9.1.2.18.03.08.004.00010	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4 inch	0,9580	m3	202.870,00	194.349,46
9.1.2.18.03.04.003.00008	klomet Jongkok porselen	0,0330	m2	419.175,00	13.832,78
9.1.2.18.03.04.003.00019	Pemasangan Floor Drain	0,0330	m2	48.750,00	1.608,75

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
9.1.2.18.03.04.003.00020	Pemasangan Pintu HPL (High Pressure Laminated)	0,0330	m2	2.163.500,00	71.395,50
9.1.2.18.03.04.003.00022	Tandon Air - Stainless Steel, Kapasitas 1000 L	0,0080	m2	4.000.000,00	32.000,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>371.776,04</b>
<b>1.3.03.01.02.0003.00001</b>	<b>PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA TYPE C</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>8.562.418,54</b>
	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
9.1.2.18.03.02.002.00002	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	0,9000	m3	76.230,00	68.607,00
				<b>Jumlah</b>	<b>68.607,00</b>
	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	1,3940	m3	86.450,00	120.511,30
9.1.2.18.03.03.002.00021	Pemasangan Lubang Strauss Pile Diamenter 20 cm kedalam 3m	0,0160	m3	154.800,00	2.476,80
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,4650	m3	56.250,00	26.156,25
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,1270	m3	185.450,00	23.552,15
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,0390	m3	333.750,00	13.016,25
				<b>Jumlah</b>	<b>185.712,75</b>
	<b>PEKERJAAN STRUKTUR BETON</b>				
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,0320	m3	3.446.720,00	110.295,04
9.1.2.18.03.04.001.00031	Pekerjaan Kolom Praktis (11 x 11) cm	0,2571	m3	99.679,98	25.631,99
9.1.2.18.03.04.001.00026	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + bekesting)	0,0238	m3	8.520.000,00	202.380,42
9.1.2.18.03.04.001.00027	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0360	m3	7.237.900,00	260.564,40
9.1.2.18.03.04.001.00002	Pekerjaan Beton K-100	0,0633	m3	1.232.780,00	78.087,81
9.1.2.18.03.04.001.00001	Lantai Kerja K-100	0,0393	m3	1.232.580,00	48.422,79
9.1.2.18.03.04.001.00024	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0514	m3	3.328.100,00	171.159,43
9.1.2.18.03.03.002.00023	Pemakaian Spesi Campuran Strauss Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr)	0,0161	m3	995.386,24	16.074,07
				<b>Jumlah</b>	<b>912.615,94</b>
	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
9.1.2.18.03.04.004.00006	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1/2 bata	3,5290	m3	292.240,00	1.031.314,96
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	7,0590	m3	53.665,00	378.821,24
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	1,0560	m3	28.260,00	29.842,56
9.1.2.18.03.03.002.00018	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (aanstamping)	0,4650	m3	603.550,00	280.650,75
9.1.2.18.03.04.001.00033	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 5 Pp)	0,3260	m3	1.006.951,95	328.266,34
				<b>Jumlah</b>	<b>2.048.895,84</b>
	<b>PEKERJAAN LANTAI</b>				
9.1.2.18.03.04.004.00022	Pemasangan Keramik 40x40 cm	1,1150	m3	2.077.903,00	2.316.861,85
9.1.2.18.03.04.004.00024	Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20x25 cm	0,2140	m3	306.680,00	65.629,52
9.1.2.18.03.04.004.00025	Pemasangan Lantai Keramik Motif Uk. 20x20 cm	0,0860	m2	239.000,00	20.554,00
9.1.2.18.03.04.004.00028	Pekerjaan Pemasangan Plint Keramik 10x20 cm	0,1570	m	101.920,00	16.001,44
				<b>Jumlah</b>	<b>2.419.046,81</b>
	<b>PEKERJAAN DAUN PINTU, JENDELA DAN KUSEN</b>				
9.1.2.18.03.04.006.00002	Daun Pintu teakwood	0,1350	m3	724.780,00	97.845,30
9.1.2.18.03.04.006.00021	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas II (Kamper)	0,0230	m3	9.636.500,00	221.639,50
9.1.2.18.03.04.006.00003	Pemasangan Kaca Tebal 5 mm	0,0880	m3	30.250,00	2.662,00
9.1.2.18.03.04.006.00020	Pemasangan Kusen Alumunium Profil 4" Putih	0,0030	m3	510.200,00	1.530,60
				<b>Jumlah</b>	<b>323.677,40</b>
<b>25.03.06.04</b>	<b>PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND</b>				
9.1.2.18.03.03.003.00014	Pemasangan Penutup Atap Genteng	0,7857	m3	755.950,00	593.960,71
9.1.2.18.03.03.003.00004	Pemasang rangka atap Galvalume Tebal 0.5 mm	0,7857	m3	358.310,00	281.529,29
9.1.2.18.03.03.003.00005	Pemasangan Bubungan Genteng Keramik Glazur	0,1090	m3	119.850,00	13.066,98
9.1.2.18.03.03.003.00015	Pemasangan Listplank Kayu Meranti 2/20	0,0050	m3	87.170,00	435,85
9.1.2.18.03.03.003.00006	Pemasangan Talang Datar/Jurai Seng	0,0010	m	100.370,00	100,37
9.1.2.18.03.03.003.00009	Pemasangan Langit-langit Gypsum Board Tebal 9 mm	1,4560	m2	60.645,00	88.299,12
9.1.2.18.03.03.003.00008	Pemasangan Lis Langit-langit Gypsum	1,5690	m2	34.575,00	54.248,18
				<b>Jumlah :</b>	<b>1.031.640,49</b>
	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
9.1.2.18.03.04.007.00002	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	0,3580	m2	111.545,00	39.933,11
9.1.2.18.03.04.007.00009	Pelaburan Bidang Kayu dengan Politur	0,3140	m2	85.310,00	26.787,34
9.1.2.18.03.04.007.00007	Pengecatan Tembok Baru	1,7360	m2	40.725,00	70.698,60
9.1.2.18.03.04.007.00002	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	7,0590	m2	111.545,00	787.396,16
9.1.2.18.03.04.007.00008	Pengecatan Plafon	1,4560	m2	41.600,00	60.569,60
				<b>Jumlah</b>	<b>985.384,81</b>
<b>25.03.06.04</b>	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>				
9.1.2.18.03.06.001.00002	Pemasangan Titik Lampu Gedung	0,1430	titik	506.200,00	72.386,60
9.1.2.18.03.06.001.00001	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	0,1000	titik	381.000,00	38.100,00
9.1.2.18.03.06.001.00003	Pemasangan Saklar Tunggal	0,0570	titik	55.100,00	3.140,70
9.1.2.18.03.06.001.00005	Pemasangan Lampu TL 36 watt	0,0860	buah	89.500,00	7.697,00
9.1.2.18.03.06.001.00006	Pemasangan Lampu TL 18 watt	0,0140	buah	79.500,00	1.113,00
9.1.2.18.03.06.001.00008	Pemasangan Panel Phase 2200 VA	0,0140	buah	3.129.000,00	43.806,00
9.1.2.18.03.06.001.00004	Pemasangan Saklar Ganda	0,0290	buah	70.100,00	2.032,90
				<b>Jumlah :</b>	<b>168.276,20</b>
	<b>PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR</b>				

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp)	JMLH. HARGA (Rp)
9.1.2.18.03.04.003.00021	Septictank Pasangan Bata Kapasitas 6 m3 + Rembesan	0,0140	m3	10.244.712,19	143.425,97
				<b>Jumlah</b>	<b>143.425,97</b>
<b>25.03.06.04</b>	<b>PEKERJAAN INSTALASI AIR</b>				
9.1.2.18.03.04.003.00009	Pemasangan wastafel	0,0290	m3	1.774.075,00	51.448,18
9.1.2.18.03.04.003.00018	Pompa Air Sumur Dalam Non Otomatis Jet Pump 200W	0,0080	unit	2.500.000,00	20.000,00
9.1.2.18.03.04.003.00007	Pemasangan Kran Air	0,0580	m3	125.825,00	7.297,85
9.1.2.18.03.08.004.00010	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4 inch	0,5950	m3	202.870,00	120.707,65
9.1.2.18.03.04.003.00008	kloset Jongkok porselen	0,0166	m2	419.175,00	6.958,31
9.1.2.18.03.04.003.00019	Pemasangan Floor Drain	0,0166	m2	48.750,00	809,25
9.1.2.18.03.04.003.00020	Pemasangan Pintu HPL (High Pressure Laminated)	0,0166	m2	2.163.500,00	35.914,10
9.1.2.18.03.04.003.00022	Tandon Air - Stainless Steel, Kapasitas 1000 L	0,0080	m2	4.000.000,00	32.000,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>275.135,33</b>
<b>1.3.03.04.01.0004.00001</b>	<b>Pekerjaan Pagar Bata Expose Tinggi 1.5 m, Tebal 1 Bata</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>1.771.215,38</b>
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	1,0800	m3	86.450,00	93.366,00
9.1.2.18.03.02.004.00002	Pengangkutan Tanah Sejauh 30 Meter	1,0800	m3	26.580,00	28.706,40
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,0800	m3	185.450,00	14.836,00
	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (aanstamping)	0,1200	m3	603.550,00	72.426,00
9.1.2.18.03.04.001.00033	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 5 Pp)	0,4400	m3	1.006.951,95	443.058,86
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,0600	m3	3.446.720,00	206.803,20
9.1.2.18.03.04.001.00031	Pekerjaan Kolom Praktis (11 x 11) cm	0,0070	m3	99.679,98	697,76
9.1.2.18.03.04.004.00012	Pekerjaan Dinding Bata Berongga Expose 1PC : 3 PP	1,5440	m3	576.390,00	889.946,16
9.1.2.18.03.02.004.00016	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Konstruksi	0,3800	m3	56.250,00	21.375,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>1.771.215,38</b>
<b>1.3.03.04.01.0004.00002</b>	<b>Pekerjaan Pagar Bata Expose Tinggi 2 m, Tebal 1 Bata</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>2.068.056,23</b>
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	1,0800	m3	86.450,00	93.366,00
9.1.2.18.03.02.004.00002	Pengangkutan Tanah Sejauh 30 Meter	1,0800	m3	26.580,00	28.706,40
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,0800	m3	185.450,00	14.836,00
9.1.2.18.03.03.002.00018	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (aanstamping)	0,1200	m3	603.550,00	72.426,00
9.1.2.18.03.04.001.00033	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 5 Pp)	0,4400	m3	1.006.951,95	443.058,86
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,0600	m3	3.446.720,00	206.803,20
9.1.2.18.03.04.001.00031	Pekerjaan Kolom Praktis (11 x 11) cm	0,0070	m3	99.679,98	697,76
9.1.2.18.03.04.004.00012	Pekerjaan Dinding Bata Berongga Expose 1PC : 3 PP	2,0590	m3	576.390,00	1.186.787,01
9.1.2.18.03.02.004.00016	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Konstruksi	0,3800	m3	56.250,00	21.375,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>2.068.056,23</b>
<b>1.3.03.04.01.0004.00003</b>	<b>Pekerjaan Pagar Bata Expose Tinggi 3 m, Tebal 1 Bata</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>2.635.800,38</b>
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	1,0800	m3	86.450,00	93.366,00
9.1.2.18.03.02.004.00002	Pengangkutan Tanah Sejauh 30 Meter	1,0800	m3	26.580,00	28.706,40
9.1.2.18.03.02.004.00018	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0,0800	m3	185.450,00	14.836,00
9.1.2.18.03.03.002.00018	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (aanstamping)	0,1200	m3	603.550,00	72.426,00
9.1.2.18.03.04.001.00033	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 5 Pp)	0,4400	m3	1.006.951,95	443.058,86
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,0600	m3	3.446.720,00	206.803,20
9.1.2.18.03.04.001.00031	Pekerjaan Kolom Praktis (11 x 11) cm	0,0070	m3	99.679,98	697,76
9.1.2.18.03.04.004.00012	Pekerjaan Dinding Bata Berongga Expose 1PC : 3 PP	3,0440	m3	576.390,00	1.754.531,16
9.1.2.18.03.02.004.00016	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Konstruksi	0,3800	m3	56.250,00	21.375,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>2.635.800,38</b>
<b>1.3.03.04.01.0004.00004</b>	<b>PEMBUATAN PAGAR MAKAM</b>		<b>m1</b>	<b>Nilai ASB</b>	<b>1.780.796,60</b>
9.1.2.18.03.02.002.00001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	0,6000	Titik	76.230,00	45.738,00
9.1.2.18.03.02.004.00007	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	0,6000	m3	86.450,00	51.870,00
9.1.2.18.03.02.004.00015	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Konstruksi	0,6000	m3	56.250,00	33.750,00
9.1.2.18.03.02.004.00017	Pengurugan Pasir (PADAT)	0,0470	m3	333.750,00	15.686,25
9.1.2.18.03.03.002.00002	Pemasangan Turap Bambu tinggi 1,5 m	1,0000	m1	168.319,50	168.319,50
9.1.2.18.03.03.002.00012	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0,1682	m3	1.107.300,00	186.234,57
9.1.2.18.03.03.002.00021	Pemasangan Lubang Strauss Pile Diamenter 20 cm kedalaman 3m	0,3550	Titik	154.800,00	54.954,00
9.1.2.18.03.03.002.00023	Pemakaian Spesi Campuran Strauss Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr)	0,0900	m3	995.386,24	89.584,76
9.1.2.18.03.04.001.00025	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	0,0117	m3	3.446.720,00	40.433,47
9.1.2.18.03.04.001.00026	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + bekesting)	0,0117	m3	8.520.000,00	99.948,12
9.1.2.18.03.04.001.00027	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	0,0058	m3	7.237.900,00	41.617,93
9.1.2.18.03.04.004.00008	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1/2 bata	1,0000	m2	282.415,00	282.415,00
9.1.2.18.03.04.004.00016	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	6,0000	m2	53.665,00	321.990,00

<b>No</b>	<b>JENIS PEKERJAAN</b>	<b>KOEF.</b>	<b>SAT.</b>	<b>HRG.SATUAN (Rp)</b>	<b>JMLH. HARGA (Rp)</b>
9.1.2.18.03.04.004.00013	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	8,0000	m	28.260,00	226.080,00
9.1.2.18.03.04.007.00007	Pengecatan Tembok Baru	3,0000	m2	40.725,00	122.175,00
				<b>Jumlah :</b>	<b>1.780.796,60</b>

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI