



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Tahun Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Unit Perangkat Daerah adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.

6. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta Rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan HSPK Tahun Anggaran 2025.
- (2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
 - c. acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - d. Standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
 - e. standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah;
 - f. Standar penilaian kewajaran perhitungan biaya perencanaan dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
 - g. salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perkiraan sendiri; dan
 - h. salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.
- (3) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang digunakan dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga pasaran, maka yang digunakan adalah harga pasaran.

- (2) Penggunaan harga pasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh Kepala PD yang membidangi urusan pengadaan barang/jasa.
- (3) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam HSPK lebih tinggi dari harga pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga pasaran.

Pasal 4

- (1) Apabila terdapat perubahan harga barang/jasa yang melampaui HSPK atau terdapat kegiatan baru yang belum diatur dalam HSPK, PD mengusulkan perubahan harga atau kegiatan baru tersebut kepada TAPD.
- (2) TAPD berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengkajian untuk penyetaraan kegiatan sesuai dengan formulasi HSPK.
- (3) Penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 9 Agustus 2024

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 9 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Doddy Aries, S.H.

Nip.19770614 200604 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR 15 TAHUN 2024
 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN
 BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) TAHUN ANGGARAN 2025

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
9.1.2.18.03	BANGUNAN GEDUNG				
9.1.2.18.03.02	PEKERJAAN PERSIAPAN DAN TANAH				
9.1.2.18.03.02.001	PEKERJAAN PERSIAPAN				
9.1.2.18.03.02.001.001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)		m1	Nilai HSPK :	76.230
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0012	O.H	250.000	300
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0006	O.H	200.000	120
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0060	O.H	150.000	900
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0120	O.H	100.000	1.200
				Jumlah:	2.520
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00075	Paku Biasa 2 - 5 inchi	0,0200	Kg	28.000	560
1.1.7.01.01.05.002.00020	Kayu Meranti Papan 2/20, 4/10	0,0070	M3	3.650.000	25.550
1.1.7.01.01.05.002.00022	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7	0,0130	M3	3.650.000	47.450
				Jumlah:	73.560
	Peralatan				
	Waterpass	0,0060	Hari	25.000	150
				Jumlah:	150
9.1.2.18.03.02.001.002	Uitzet/Stake out trase saluran dengan WaterPass / Theodolit		m2	Nilai HSPK :	2.616
	Upah:				
1.1.7.01.01.01.022.00096	Pembantu Tukang	0,0096	O.H	100.000	960
9.1.2.24.03.01.001.00004	Tukang Kayu	0,0048	O.H	150.000	720
	Kepala Tukang	0,0005	O.H	200.000	96
	Mandor	0,0010	O.H	250.000	240
				Jumlah:	2.016
	Peralatan				
	Waterpass	0,0048	Hari	25.000	120
	Theodolite	0,0048	Hari	100.000	480
				Jumlah:	600
9.1.2.18.03.02.001.002	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan		m2	Nilai HSPK :	11.250
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	O.H	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,1000	O.H	100.000	10.000
				Jumlah:	11.250
9.1.2.18.03.02.001.002	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan		m2	Nilai HSPK :	11.250
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	O.H	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,1000	O.H	100.000	10.000
				Jumlah:	11.250
9.1.2.18.03.02.001.002	Pembongkaran Rangka dan Penutup ATAP		m2	Nilai HSPK :	11.250
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	O.H	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,1000	O.H	100.000	10.000
				Jumlah:	11.250
9.1.2.18.03.02.001.002	Pembongkaran Rangka dan Penutup ATAP		m2	Nilai HSPK :	22.500
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0100	O.H	250.000	2.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	100.000	20.000
				Jumlah:	22.500
9.1.2.18.03.02.001.002	Pembuatan pagar sementara seng gelombang rangka kayu tinggi 2 m		m1	Nilai HSPK :	337.132
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0080	O.H	250.000	2.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0250	O.H	200.000	5.000
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	0,1250	O.H	150.000	18.750
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2500	O.H	100.000	25.000
				Jumlah:	50.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	26,4060	Kg	1.500	39.609
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	61,5600	Kg	200	12.312
1.1.7.01.01.01.005.00013	Batu Pecah Mesin 2/3 cm	83,3490	Kg	400	33.340
1.1.7.01.01.01.007.00005	Seng Gelombang BJLS 30,Uk. (0,8 x 1,50)	1,3130	Lembar	67.000	87.971
	Paku 5 inch	0,5870	Kg	26.000	
1.1.7.01.01.05.002.00022	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7	0,0310	M3	3.650.000	113.150
	Ukuran 3 x 20 Papan (4 meter)	0,0400	m3	111.000	
	Air Kerja	17,4150	Liter	100	
				Jumlah:	286.382
9.1.2.18.03.02.001.002	Pembuatan pagar sementara Kawat Duri tinggi 2 m		m1	Nilai HSPK :	269.012
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0100	O.H	250.000	2.500
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0310	O.H	200.000	6.200
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	0,1540	O.H	150.000	23.100
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,3080	O.H	100.000	30.800
				Jumlah:	62.600
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	61,5600	Kg	1.500	92.340
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	61,5600	Kg	200	12.312
1.1.7.01.01.01.005.00013	Batu Pecah Mesin 2/3 cm	83,3490	Kg	400	33.340
1.1.7.01.01.01.022.00075	Paku Biasa 2 - 5 inchi	0,4720	kg	28.000	13.216
1.1.7.01.01.05.001.00001	Kawat Duri 2.1 mm meteran	20,4460	M	2.700	55.204
	Kaso 5/7 kayu kelas II	0,0140	M3		-
	Air Kerja	17,4150	Liter	100	
				Jumlah:	206.412
9.1.2.18.03.02.002	PEKERJAAN TANAH				
9.1.2.18.03.02.005	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah		m2	Nilai HSPK :	11.250
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	O.H	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,1000	O.H	100.000	10.000
				Jumlah:	11.250
9.1.2.18.03.02.005	Pengangkutan Tanah Sejauh 30 Meter		m3	Nilai HSPK :	26.580
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0118	O.H	250.000	2.950
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2363	O.H	100.000	23.630
				Jumlah:	26.580
9.1.2.18.03.02.005	Pengangkutan Tanah Sejauh 150 Meter		m3	Nilai HSPK :	54.480
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0242	O.H	250.000	6.050
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,4843	O.H	100.000	48.430
				Jumlah:	54.480
9.1.2.18.03.02.005	Pengangkutan Tanah dr.Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m		m3	Nilai HSPK :	23.665
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0105	O.H	250.000	2.625
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2104	O.H	100.000	21.040
				Jumlah:	23.665
9.1.2.18.03.02.005	Pengangkutan Lumpur dr Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m		m3	Nilai HSPK :	23.665
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0105	O.H	250.000	2.625
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2104	O.H	100.000	21.040
				Jumlah:	23.665
9.1.2.18.03.02.005	Pengangkutan Tanah keluar Proyek		m3	Nilai HSPK :	49.000
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2500	O.H	100.000	25.000
				Jumlah:	25.000
	Sewa Peralatan:				
	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,2500	Jam	96.000	24.000
				Jumlah:	24.000
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi		m3	Nilai HSPK :	86.450
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0380	O.H	250.000	9.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,7500	O.H	100.000	75.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
				Jumlah:	86.450
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian Tanah Keras		m3	Nilai HSPK :	168.750
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0750	O.H	250.000	18.750
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	1,5000	O.H	100.000	150.000
				Jumlah:	168.750
9.1.2.18.03.02.005	Galian Tanah Cadas/Rabat		m3	Nilai HSPK :	168.750
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0750	O.H	250.000	18.750
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	1,5000	O.H	100.000	150.000
				Jumlah:	168.750
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian Tanah Lumpur		m3	Nilai HSPK :	135.000
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0600	O.H	250.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	1,2000	O.H	100.000	120.000
				Jumlah:	135.000
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian Tanah dengan Alat Berat		m3	Nilai HSPK :	2.265
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0017	Orang Jam	37.500	64
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang / Jam	0,0177	Orang Jam	15.000	266
9.1.2.24.03.01.001.00002	Tukang / Jam	0,0089	Orang Jam	22.500	200
				Jumlah:	530
	Sewa Peralatan:				
	Excavator (Std.); Bucket 0,90 m3; 155 HP; Dm	0,0089	jam	195.000	1.736
				Jumlah:	1.736
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian Lumpur dengan Alat Berat		m3	Nilai HSPK :	62.808
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0070	O.H	250.000	1.750
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2260	O.H	100.000	22.600
				Jumlah:	24.350
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,0670	Jam	96.000	6.432
1.5.2.01.01.01.002.00019	Sewa Excavator 6 m3	0,0670	Jam	478.000	32.026
				Jumlah:	38.458
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Konstruksi		m3	Nilai HSPK :	56.250
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0250	O.H	250.000	6.250
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,5000	O.H	100.000	50.000
				Jumlah:	56.250
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan Pasir (PADAT)		m3	Nilai HSPK :	333.750
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0150	O.H	250.000	3.750
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,3000	O.H	100.000	30.000
				Jumlah:	33.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir Urug	1,2000	M3	250.000	300.000
				Jumlah:	300.000
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan Sirtu (PADAT)		m3	Nilai HSPK :	185.450
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0130	O.H	250.000	3.250
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2500	O.H	100.000	25.000
				Jumlah:	28.250
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.004.00004	Sirtu	1,2000	M3	131.000	157.200
				Jumlah:	157.200
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan Sirtu dengan Pemadatan Menggunakan Alat Besar		m3	Nilai HSPK :	171.428
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0071	O.H	250.000	1.775
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0142	O.H	100.000	1.420
				Jumlah:	3.195
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.004.00004	Sirtu	1,0500	M3	131.000	137.550
				Jumlah:	137.550
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,1380	Jam	96.000	13.248
	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0071	jam	343.000	2.435
	Alat Bantu	1,0000	Ls	15.000	15.000
				Jumlah:	30.683
9.1.2.18.03.02.005	Pengerukan Saluran (Manual)		m3	Nilai HSPK :	364.184

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,00335	O.H	250.000	838
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,03346	O.H	100.000	3.346
				Jumlah:	4.184
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.001.00071	Glasing 25 kg (isi 150 kg sedimen)	120,0000	Lembar	3.000	360.000
				Jumlah:	360.000
	Sewa Peralatan:				
	Excavator (Midi-Amphibi); Bucket 0,35 m3; 65	0,0167	Jam	155.000	
				Jumlah:	-
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan Pasir Untuk Paving		m3	Nilai HSPK :	332.500
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0100	O.H	250.000	2.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,3000	O.H	100.000	30.000
				Jumlah:	32.500
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir Urug	1,2000	m3	250.000	300.000
				Jumlah:	300.000
9.1.2.18.03.02.005	Pemadatan tanah		m3	Nilai HSPK :	56.250
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0250	O.H	250.000	6.250
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,5000	O.H	100.000	50.000
				Jumlah:	56.250
9.1.2.18.03.02.005	Pekerjaan 1m2 Lapisan Ijuk tebal 10 cm		Kg	Nilai HSPK :	198.750
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0150	O.H	250.000	3.750
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,1500	O.H	100.000	15.000
				Jumlah:	18.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00039	Ijuk	6,0000	kg	30.000	180.000
				Jumlah:	180.000
9.1.2.18.03.02.005	Pengerukan Saluran (alat berat)		m3	Nilai HSPK :	6.777
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,00335	O.H	250.000	838
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,03346	O.H	100.000	3.346
				Jumlah:	4.184
	Sewa Peralatan:				
	Excavator (Midi-Amphibi); Bucket 0,35 m3; 65	0,0167	Jam	155.000	2.593
				Jumlah:	2.593
9.1.2.18.03.03	PEKERJAAN PONDASI				
9.1.2.18.03.03.001	PEKERJAAN PONDASI				
9.1.2.18.03.03.001	Pemasangan Turap Papan tebal 3 cm		m2	Nilai HSPK :	235.350
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	mandor	0,0250	O.H	250.000	6.250
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0080	O.H	200.000	1.600
9.1.2.24.03.01.001.00014	tukang kayu	0,0800	O.H	150.000	12.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu tukang	0,1000	O.H	100.000	10.000
				Jumlah:	29.850
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00080	paku klem (no 4) beton	0,3000	doz	28.000	8.400
1.1.7.01.01.05.002.00020	kayu meranti papan 2/20, 4/10	0,0330	m3	3.650.000	120.450
1.1.7.01.01.05.002.00022	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7	0,0210	m3	3.650.000	76.650
				Jumlah:	205.500
9.1.2.18.03.03.001	Pemasangan turap bambu tinggi 1,5 m		m1	Nilai HSPK :	168.320
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	mandor	0,0020	O.H	250.000	500
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0070	O.H	200.000	1.400
9.1.2.24.03.01.001.00014	tukang kayu	0,0220	O.H	150.000	3.300
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu tukang	0,2730	O.H	100.000	27.300
				Jumlah:	32.500
	Bahan / Material:				
1.3.2.08.03.04.034,00001	Bambu ori dia.10-12cm,P 3.00 mtr	1,5000	batang	20.000	30.000
1.1.7.01.01.01.022.00025	Gedeg Guling 2 x 4 m	1,6500	m2	61.000	100.650
1.1.7.01.01.05.001.00003	kawat lkat	0,1477	kg	35.000	5.170
				Jumlah:	135.820
9.1.2.18.03.03.001	Pemasangan turap bambu tinggi 2,75 m		m1	Nilai HSPK :	320.125
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	mandor	0,0400	O.H	250.000	10.000
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0130	O.H	200.000	2.600
9.1.2.24.03.01.001.00014	tukang kayu	0,0400	O.H	150.000	6.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu tukang	0,5000	O.H	100.000	50.000
				Jumlah:	68.600
	Bahan / Material:				
1.3.2.08.03.04.034,00001	Bambu ori dia.10-12cm,P 3.00 mtr	3,0000	batang	20.000	60.000
1.1.7.01.01.01.022.00025	Gedeg Guling 2 x 4 m	3,0250	m2	61.000	184.525
1.1.7.01.01.05.001.00003	kawat Ikat	0,2000	kg	35.000	7.000
				Jumlah:	251.525
9.1.2.18.03.03.001	Pemasangan Cerucuk dolken/Bambu P.3 m		batang	Nilai HSPK :	36.625
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	mandor	0,0060	O.H	250.000	1.500
9.1.2.24.03.01.001.00014	tukang kayu	0,0605	O.H	150.000	9.075
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu tukang	0,0605	O.H	100.000	6.050
				Jumlah:	16.625
	Bahan / Material:				
1.3.2.08.03.04.034,00001	Bambu ori dia.10-12cm,P 3.00 mtr	1,0000	batang	20.000	20.000
				Jumlah:	20.000
	Peralatan				
	Alat pancang Mini Pile Driver (Vibratory) Hammer 50 kg (1 HP)	0,0605	Hari	130.000	
				Jumlah:	-
9.1.2.18.03.03.001	Pemasangan Trucuk Kayu Gelam 8 s/d 12 -		batang	Nilai HSPK :	26.500
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	mandor	0,0020	O.H	250.000	500
9.1.2.24.03.01.001.00014	tukang kayu	0,0100	O.H	150.000	1.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu tukang	0,0200	O.H	100.000	2.000
				Jumlah:	4.000
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.05.002.00005	Dolken Kayu gelam dia 8-10 cm, panjang	1,0000	batang	20.000	20.000
	Peralatan				
	Tripod tinggi 5 m, B max. 2 ton	0,0100	Hari	100.000	1.000
	Kerekan beban 1 Ton + 20 m' T. Nylon 10	0,0100	Hari	50.000	500
	Bandul pancang 0,5 ton (manual)	0,0100	Hari	100.000	1.000
				Jumlah:	2.500
9.1.2.18.03.03.001	pemasangan perancah bambu		m2	Nilai HSPK :	135.110
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	mandor	0,0130	O.H	250.000	
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	0,0020	O.H	150.000	
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,2500	O.H	100.000	
				Jumlah:	-
	Bahan / Material:				
1.3.2.08.03.04.034,00001	Bambu ori dia.10-12cm,P 3.00 mtr	6,0000	Batang	20.000	120.000
1.1.7.01.01.01.022.00025	Gedeg Guling 2 x 4 m	0,110	M2	61.000	6.710
1.1.7.01.01.01.022.00080	paku klem (no 4) beton	0,3	Doz	28.000	8.400
				Jumlah:	135.110
9.1.2.18.03.03.001	Pembuatan kistdam tinggi 1m tebal 0,6		m1	Nilai HSPK :	232.575
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0125	OH	250.000	3.125
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0250	OH	200.000	5.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,2500	OH	100.000	25.000
				Jumlah:	33.125
	Bahan / Material:				
1.3.2.08.03.04.034,00001	Bambu ori dia.10-12cm,P 3.00 mtr	3,0000	Batang	20.000	60.000
1.1.7.01.01.01.022.00025	Gedeg Guling 2 x 4 m	2,2000	M2	61.000	134.200
1.1.7.01.01.05.001.00003	Kawat Ikat	0,1500	Kg	35.000	5.250
				Jumlah:	199.450
9.1.2.18.03.03.001	Pembuatan kistdam tinggi 1,5m tebal 0,6 m		m1	Nilai HSPK :	329.900
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0200	OH	250.000	5.000
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0330	OH	200.000	6.600
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,3000	OH	100.000	30.000
				Jumlah:	41.600
	Bahan / Material:				
1.3.2.08.03.04.034,00001	Bambu ori dia.10-12cm,P 3.00 mtr	4,0000	Batang	20.000	80.000
1.1.7.01.01.01.022.00025	Gedeg Guling 2 x 4 m	3,3000	M2	61.000	201.300
1.1.7.01.01.05.001.00003	Kawat Ikat	0,2000	Kg	35.000	7.000
				Jumlah:	288.300
9.1.2.18.03.03.001	Pembuatan kistdam tinggi 2m tebal 0,6		m1	Nilai HSPK :	423.190
	Upah:				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0208	OH	250.000	5.200
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0417	OH	200.000	8.340
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,3250	OH	100.000	32.500
				Jumlah:	46.040
	Bahan / Material:				
1.3.2.08.03.04.034.00001	Bambu ori dia.10-12cm,P 3.00 mtr	5,0000	Batang	20.000	100.000
1.1.7.01.01.01.022.00025	Gedeg Guling 2 x 4 m	4,4000	M2	61.000	268.400
1.1.7.01.01.05.001.00003	Kawat Ikat	0,2500	Kg	35.000	8.750
				Jumlah:	377.150
9.1.2.18.03.03.001	Pembuatan kistdam tinggi 2,5m tebal 0,6 m		m1	Nilai HSPK :	519.250
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0230	OH	250.000	5.750
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0500	OH	200.000	10.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,3750	OH	100.000	37.500
				Jumlah:	53.250
	Bahan / Material:				
1.3.2.08.03.04.034.00001	Bambu ori dia.10-12cm,P 3.00 mtr	6,0000	Batang	20.000	120.000
1.1.7.01.01.01.022.00025	Gedeg Guling 2 x 4 m	5,5000	M2	61.000	335.500
1.1.7.01.01.05.001.00003	Kawat Ikat	0,3000	Kg	35.000	10.500
				Jumlah:	466.000
9.1.2.18.03.03.001	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm(1Pc:3 Ps)		m3	Nilai HSPK :	1.107.300
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,1500	O.H	250.000	37.500
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,5000	O.H	150.000	75.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	1,5000	O.H	100.000	150.000
				Jumlah:	262.500
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	252,0000	Kg	1.500	378.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,4400	M3	270.000	118.800
1.1.7.01.01.01.005.00007	Batu Kali Belah 15/20 cm	1,2000	0,6M3	290.000	348.000
				Jumlah:	844.800
9.1.2.18.03.03.001	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)		m3	Nilai HSPK :	1.107.300
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,1500	O.H	250.000	37.500
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,5000	O.H	150.000	75.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	1,5000	O.H	100.000	150.000
				Jumlah:	262.500
20.01.01.20.02.F	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	252,0000	Kg	1.500	378.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,4400	M3	270.000	118.800
1.1.7.01.01.01.005.00007	Batu kali Belah 15/20 cm	1,2000	0,6M3	290.000	348.000
				Jumlah:	844.800
9.1.2.18.03.03.001	Perbaikan dan pemadatan talud		M3	Nilai HSPK :	51.474
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0210	O.H	250.000	5.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,2570	O.H	100.000	25.700
				Jumlah:	30.950
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,0880	Jam	96.000	8.448
1.5.2.01.01.01.002.00031	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 Jam	0,0080	Jam	995.000	7.960
1.5.2.01.01.01.002.00049	Sewa Vibrator Roller Min 5 Jam	0,0120	Jam	343.000	4.116
				Jumlah:	20.524
9.1.2.18.03.03.001	Perkuatan Talud Pasangan Batu Kali Belah			Nilai HSPK :	767.721
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0750	O.H	250.000	18.750
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0600	O.H	200.000	12.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,6000	O.H	150.000	90.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,5000	O.H	100.000	150.000
				Jumlah:	270.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	2,3172	Zak	1.500	3.476
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,5266	M3	270.000	142.182
1.1.7.01.01.01.005.00007	Batu Kali Belah 15/20 cm	1,2000	0,6M3	290.000	348.000
1.1.7.01.01.01.022.00040	Kapur Pasang	0,0264	M3	113.000	2.983
				Jumlah:	496.641
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00039	Sewa Alat Bantu 1 set @ 3 alat	0,0500	M3	6.600	330
				Jumlah:	330

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
9.1.2.18.03.03.001	Perkuat Talud dengan Pasangan Batu Kali 15/20 cm (1 pc: 1 kpr: 2 pc)			Nilai HSPK :	804.370
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0750	O.H	250.000	18.750
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0600	O.H	200.000	12.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,6000	O.H	150.000	90.000
9.1.2.24.03.01.001.00006	Pembantu Tukang Batu	1,5000	O.H	100.000	150.000
				Jumlah:	270.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	3,7218	Zak	1.500	5.583
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,3384	M3	270.000	91.368
1.1.7.01.01.01.005.00007	Batu Kali Belah 15/20 cm	1,2000	0,6M3	290.000	348.000
1.1.7.01.01.01.022.00040	Kapur Pasang	0,1692	M3	113.000	19.120
				Jumlah:	464.070
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00011	Sewa Concrete Mixer 0.50 m3 (Min 3 jam)	0,6500	Jam	107.000	69.550
				Jumlah:	69.550
9.1.2.18.03.03.001	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (aanstamping)			Nilai HSPK :	603.550
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0130	O.H	250.000	3.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0390	O.H	200.000	7.800
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,3900	O.H	150.000	58.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,7800	O.H	100.000	78.000
				Jumlah:	147.550
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir Urug	0,4320	M3	250.000	108.000
1.1.7.01.01.01.005.00007	Batu Kali Belah 15/20 cm	1,2000	0,6M3	290.000	348.000
				Jumlah:	456.000
9.1.2.18.03.03.001	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan tebal 15 cm			Nilai HSPK :	522.500
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0800	O.H	250.000	20.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,4000	O.H	150.000	60.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,8000	O.H	100.000	80.000
				Jumlah:	160.000
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.005.00007	Batu Kali Belah 15/20 cm	1,2500	0,6M3	290.000	362.500
				Jumlah:	362.500
9.1.2.18.03.03.001	Pemasangan Batu Kali Kosongan Tebal 20 cm			Nilai HSPK :	428.960
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0213	O.H	250.000	5.325
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0188	O.H	200.000	3.760
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1875	O.H	150.000	28.125
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,4375	O.H	100.000	43.750
				Jumlah:	80.960
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.005.00007	Batu Kali Belah 15/20 cm	1,2000	0,6M3	290.000	348.000
				Jumlah:	348.000
9.1.2.18.03.03.001	Pemasangan Lubang Strauss Pile Diameter 20 cm kedalaman 3m		Titik	Nilai HSPK :	154.800
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0600	O.H	250.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,2000	O.H	100.000	120.000
				Jumlah:	135.000
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00058	Sewa Alat Bantu Strouss Pile	1,2000	Jam	16.500	19.800
				Jumlah:	19.800
9.1.2.18.03.03.001	Pembuat Lubang Strauss Pile diameter 30 cm kedalaman 3 m kedalaman 3 m		m3	Nilai HSPK :	181.800
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0720	O.H	250.000	18.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,4400	O.H	100.000	144.000
				Jumlah:	162.000
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00058	Sewa Alat Bantu Strouss Pile	1,2000	Jam	16.500	19.800
				Jumlah:	19.800
9.1.2.18.03.03.001	Pemakaian Spesi Campuran Strauss Pile (1		m2	Nilai HSPK :	995.386
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0800	O.H	250.000	20.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0250	O.H	200.000	5.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2500	O.H	150.000	37.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,6500	O.H	100.000	165.000
				Jumlah:	227.500
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC 50 kg	7,1603	Zak	72.000	515.542
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	0,4882	M3	200	98
1.1.7.01.01.01.005.00017	Batu Krikil Beton	0,8137	M3	310.000	252.247
				Jumlah:	767.886
9.1.2.18.03.03.001	Pemancangan Batu Acak atau Batu Alam		m2	Nilai HSPK :	1.619.250
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0150	O.H	250.000	3.750
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu tukang	0,1500	O.H	100.000	15.000
				Jumlah:	18.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.005.00003	Batu Alam Candi, rata mesin	10,6700	M2	150.000	1.600.500
				Jumlah:	1.600.500
9.1.2.18.03.04	STRUKTUR UTAMA				
9.1.2.18.03.04.001	PEKERJAAN BETON				
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton K-100		m3	Nilai HSPK :	1.232.780
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	O.H	250.000	2.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0280	O.H	200.000	5.600
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	150.000	41.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,6500	O.H	100.000	165.000
				Jumlah:	214.100
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	267,0000	KG	1.500	400.500
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	871,0000	KG	200	174.200
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	420	423.780
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
				Jumlah:	1.018.680
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton K-125		m3	Nilai HSPK :	1.232.780
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	O.H	250.000	2.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0280	O.H	200.000	5.600
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	150.000	41.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,6500	O.H	100.000	165.000
				Jumlah:	214.100
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	267,0000	KG	1.500	400.500
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	871,0000	KG	200	174.200
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	420	423.780
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
				Jumlah:	1.018.680
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton K-150		m3	Nilai HSPK :	1.232.780
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	O.H	250.000	2.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0280	O.H	200.000	5.600
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	150.000	41.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,6500	O.H	100.000	165.000
				Jumlah:	214.100
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	267,0000	KG	1.500	400.500
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	871,0000	KG	200	174.200
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	420	423.780
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
				Jumlah:	1.018.680
9.1.2.18.03.04.001	Lantai Kerja K-100		m3	Nilai HSPK :	1.232.580
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	O.H	250.000	2.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0280	O.H	200.000	5.600
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	150.000	41.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,6500	O.H	100.000	165.000
				Jumlah:	214.100
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	267,0000	KG	1.500	400.500
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	871,0000	KG	200	174.200
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	420	423.780
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	200,0000	Liter	100	20.000
				Jumlah:	1.018.480
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton K-175		m3	Nilai HSPK :	1.283.480

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	O.H	250.000	2.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0280	O.H	200.000	5.600
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	150.000	41.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,6500	O.H	100.000	165.000
				Jumlah:	214.100
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	306,0000	KG	1.500	459.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	832,0000	KG	200	166.400
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	420	423.780
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
				Jumlah:	1.069.380
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton k-200		m3	Nilai HSPK :	1.304.480
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	O.H	250.000	2.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0280	O.H	200.000	5.600
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	150.000	41.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,6500	O.H	100.000	165.000
				Jumlah:	214.100
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	322,0000	KG	1.500	483.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	817,0000	KG	200	163.400
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	420	423.780
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
				Jumlah:	1.090.380
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton k-225		m3	Nilai HSPK :	1.338.080
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	O.H	250.000	2.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0280	O.H	200.000	5.600
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	150.000	41.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,6500	O.H	100.000	165.000
				Jumlah:	214.100
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	348,0000	KG	1.500	522.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	790,0000	KG	200	158.000
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	420	423.780
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
				Jumlah:	1.123.980
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton k-250		m3	Nilai HSPK :	1.368.080
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	O.H	250.000	2.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0280	O.H	200.000	5.600
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	150.000	41.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,6500	O.H	100.000	165.000
				Jumlah:	214.100
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	368,0000	KG	1.500	552.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	790,0000	KG	200	158.000
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	420	423.780
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
				Jumlah:	1.153.980
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton k-275		m3	Nilai HSPK :	1.204.701
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0122	Orang Jam	37.500	458
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu / Jam	0,0769	Orang Jam	22.500	1.730
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,1222	Orang Jam	15.000	1.833
				Jumlah:	4.021
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	407,0000	KG	1.500	610.500
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	731,0000	KG	200	146.200
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	420	423.780
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
				Jumlah:	1.200.680
	Peralatan:				
	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0118	Jam	343.000	4.047
	Batching Plant (Mini) 60 m3/jam; 75 KW; V=0,8	0,0201	Jam	550.000	11.055
	Vibrator beton; 52 mm; 3,5 m3/jam; 1 HP	0,4819	Jam	50.000	24.095
				Jumlah:	1.200.680
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton k-300		m3	Nilai HSPK :	1.204.701
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0122	Orang Jam	37.500	458

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu / Jam	0,0769	Orang Jam	22.500	1.730
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,1222	Orang Jam	15.000	1.833
				Jumlah:	4.021
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	407,0000	KG	1.500	610.500
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	731,0000	KG	200	146.200
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	420	423.780
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
	Peralatan:				
	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0118	Jam	343.000	4.047
	Batching Plant (Mini) 60 m3/jam; 75 KW; V=0,8	0,0201	Jam	550.000	11.055
	Vibrator beton; 52 mm; 3,5 m3/jam; 1 HP	0,4819	Jam	50.000	24.095
				Jumlah:	1.200.680
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton k-235		m3	Nilai HSPK :	1.364.080
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	O.H	250.000	2.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0280	O.H	200.000	5.600
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	150.000	41.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,6500	O.H	100.000	165.000
				Jumlah:	214.100
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	368,0000	KG	1.500	552.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	770,0000	KG	200	154.000
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	420	423.780
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
				Jumlah:	1.149.980
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton k-350		m3	Nilai HSPK :	1.269.701
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0122	Orang Jam	37.500	458
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu / Jam	0,0769	Orang Jam	22.500	1.730
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,1222	Orang Jam	15.000	1.833
				Jumlah:	4.021
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	457,0000	KG	1.500	685.500
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	681,0000	KG	200	136.200
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	420	423.780
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
	Peralatan:				
	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0118	Jam	343.000	4.047
	Batching Plant (Mini) 60 m3/jam; 75 KW; V=0,8	0,0201	Jam	550.000	11.055
	Vibrator beton; 52 mm; 3,5 m3/jam; 1 HP	0,4819	Jam	50.000	24.095
				Jumlah:	1.265.680
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton (1Pc : 2 Ps : 3 Kr)		m3	Nilai HSPK :	1.439.695
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,1620	O.H	250.000	40.500
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,3240	O.H	150.000	48.600
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,9450	O.H	100.000	194.500
				Jumlah:	283.600
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC 50 Kg	9,2750	Zak	72.000	667.800
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor / m3	0,4860	M3	250.000	121.500
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 2/3 cm / M3	0,7297	M3	457.000	333.473
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	215,0000	Liter	100	21.500
				Jumlah:	1.144.273
	Peralatan:				
	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0,0263	Jam	343.000	9.011
	Sewa Concrete Mixer 0.50 m3 (Min 3 jam)	0,0263	Jam	107.000	2.811
				Jumlah:	11.822
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 5 Pp)		m3	Nilai HSPK :	1.006.952
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0750	O.H	250.000	18.750
9.1.2.24.03.01.001.00015	Kepala Tukang	0,0750	O.H	200.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Tukang Batu	0,7500	O.H	150.000	112.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,5000	O.H	100.000	150.000
				Jumlah:	296.250
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	136,0000	Kg	1.500	204.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Pasang	0,5440	M3	270.000	146.880
1.1.7.01.01.01.005.00015	batu kali belah 15/20 cm	1,2000	M3	290.000	348.000
				Jumlah:	698.880
	Peralatan:				
	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0,0263	Jam	343.000	9.011
	Sewa Concrete Mixer 0.50 m3 (Min 3 jam)	0,0263	Jam	107.000	2.811
				Jumlah:	11.822
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)		Kg	Nilai HSPK :	21.415
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0004	O.H	250.000	100
9.1.2.24.03.01.001.00011	Kepala Tukang Besi	0,0007	O.H	200.000	140
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	0,0070	O.H	150.000	1.050
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0070	O.H	100.000	700
				Jumlah:	1.990
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.012.00005	Besi Beton Polos	1,0500	Kg	18.000	18.900
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	0,0150	Kg	35.000	525
				Jumlah:	19.425
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Pembesian Wire Mesh		m2	Nilai HSPK :	272.233
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,00025	O.H	250.000	63
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,00025	O.H	200.000	50
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,00250	O.H	150.000	375
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,00250	O.H	100.000	250
				Jumlah:	738
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	0,0050	Kg	35.000	175
1.1.7.01.01.01.022.00049	Wiremesh DM-4	10,2000	KG	26.600	271.320
				Jumlah:	271.495
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Pemasangan Kabel Prestressed Polos/Strand		kg	Nilai HSPK :	27.325
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0003	Orang Hari	250.000	75
9.1.2.24.03.01.001.00011	Kepala Tukang Besi	0,0005	Orang Hari	200.000	100
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	0,0050	Orang Hari	150.000	750
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0050	Orang Hari	100.000	500
				Jumlah:	1.425
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.012.00005	Besi Beton Polos	1,0500	Kg	18.000	18.900
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	0,0100	Kg	35.000	350
				Jumlah:	19.250
	Peralatan:				
	Sewa crane	0,0190	Unit Hari	350.000	6.650
				Jumlah:	6.650
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Bekisting Sloof		m2	Nilai HSPK :	174.150
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	Orang Hari	250.000	2.250
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0260	Orang Hari	200.000	5.200
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	0,2600	Orang Hari	150.000	39.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,5200	Orang Hari	100.000	52.000
				Jumlah:	98.450
	Bahan / Material:				
	Paku 5 - 10 cm	0,3000	kg	26.000	7.800
1.1.7.01.01.05.002.00024	Kayu Meranti Bekisting	0,0180	M3	3.700.000	66.600
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	0,1000	Liter	13.000	1.300
				Jumlah:	75.700
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Bekisting Kolom		m2	Nilai HSPK :	195.498
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0110	Orang Hari	250.000	2.750
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0330	Orang Hari	200.000	6.600
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	0,3300	Orang Hari	150.000	49.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,6600	Orang Hari	100.000	66.000
				Jumlah:	124.850
	Bahan / Material:				
	Paku 5 - 10 cm	0,4000	kg	26.000	10.400
	Plywood 12 mm	0,12705	Lembar	216.000	27.443
	Dolken Kayu gelam dia 8-10 cm, panjang	0,6500	Batang	20.000	13.000
1.1.7.01.01.05.002.00023	Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7	0,0047	M3	3.700.000	17.205
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	0,2000	Liter	13.000	2.600
				Jumlah:	70.648
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Bekisting Balok		m2	Nilai HSPK :	198.939

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0110	Orang Hari	250.000	2.750
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0330	Orang Hari	200.000	6.600
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	0,3300	Orang Hari	150.000	49.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,6600	Orang Hari	100.000	66.000
				Jumlah:	124.850
	Bahan / Material:				
	Paku 5 - 10 cm	0,4000	kg	26.000	10.400
	Plywood 12 mm	0,12705	Lembar	216.000	27.443
	Dolken Kayu gelam dia 8-10 cm, panjang	0,6500	Batang	20.000	13.000
1.1.7.01.01.05.002.00023	Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7	0,0056	M3	3.700.000	20.646
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	0,2000	Liter	13.000	2.600
				Jumlah:	74.089
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Bekisting Balok		m2	Nilai HSPK :	198.939
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0110	Orang Hari	250.000	2.750
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0330	Orang Hari	200.000	6.600
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	0,3300	Orang Hari	150.000	49.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,6600	Orang Hari	100.000	66.000
				Jumlah:	124.850
	Bahan / Material:				
	Paku 5 - 10 cm	0,4000	kg	26.000	10.400
	Plywood 12 mm	0,12705	Lembar	216.000	27.443
	Dolken Kayu gelam dia 8-10 cm, panjang	0,6500	Batang	20.000	13.000
1.1.7.01.01.05.002.00023	Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7	0,0056	M3	3.700.000	20.646
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	0,2000	Liter	13.000	2.600
				Jumlah:	74.089
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Bekisting Dinding		m2	Nilai HSPK :	236.982
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0110	O.H	250.000	2.750
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0330	O.H	200.000	6.600
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	0,3300	O.H	150.000	49.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,6600	O.H	100.000	66.000
				Jumlah:	124.850
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00060	Paku Usuk	0,4000	Kg	25.000	10.000
	Paku 5 - 10 cm	0,4000	kg	26.000	10.400
	Plywood 12 mm	0,12700	Lembar	216.000	27.432
	Dolken Kayu gelam dia 8-10 cm, panjang	0,9750	Batang	20.000	19.500
1.1.7.01.01.05.002.00023	Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7	0,0060	M3	3.700.000	22.200
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	0,2000	Liter	13.000	2.600
	Penjaga jarak bekisting/spacer	4,0000	buah	5.000	20.000
				Jumlah:	112.132
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Bekisting Tangga		m2	Nilai HSPK :	206.132
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0110	O.H	250.000	2.750
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0330	O.H	200.000	6.600
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	0,3300	O.H	150.000	49.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,6600	O.H	100.000	66.000
				Jumlah:	124.850
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00060	Paku Usuk	0,4000	Kg	25.000	10.000
	Paku 5 - 10 cm	0,4000	kg	26.000	10.400
	Plywood 12 mm	0,12700	Lembar	216.000	27.432
	Dolken Kayu gelam dia 8-10 cm, panjang	0,6500	Batang	20.000	13.000
1.1.7.01.01.05.002.00023	Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7	0,0050	M3	3.700.000	18.500
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	0,1500	Liter	13.000	1.950
				Jumlah:	81.282
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)		m3	Nilai HSPK :	3.328.100
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,2650	O.H	250.000	66.250
9.1.2.24.03.01.001.00011	Kepala Tukang Besi	0,2620	O.H	200.000	52.400
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	1,0500	O.H	150.000	157.500
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	150.000	41.250
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	1,3000	O.H	150.000	195.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	5,3000	O.H	100.000	530.000
				Jumlah:	1.042.400
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC 50 Kg	8,4000	Zak	72.000	604.800
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor / m3	0,5400	M3	250.000	135.000
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm / m3	0,8100	M3	495.000	400.950

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.1.7.01.01.01.012.00005	Besi Beton Polos	15,7500	Kg	18.000	283.500
1.1.7.01.01.01.022.00060	Paku Usuk	1,5000	Kg	25.000	37.500
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	2,2500	Kg	35.000	78.750
1.1.7.01.01.05.002.00024	Kayu Meranti Bekisting	0,2000	M3	3.700.000	740.000
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	0,4000	Liter	13.000	5.200
				Jumlah:	2.285.700
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)		m3	Nilai HSPK :	3.446.720
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,2830	O.H	250.000	70.750
9.1.2.24.03.01.001.00011	Kepala Tukang Besi	0,3230	O.H	200.000	64.600
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	1,4000	O.H	150.000	210.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	150.000	41.250
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	1,5600	O.H	150.000	234.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	5,6500	O.H	100.000	565.000
				Jumlah:	1.185.600
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00001	Semen PC	336,0000	KG	1.500	504.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor / m3	0,5400	M3	250.000	135.000
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 2/3 cm / M3	0,8100	M3	457.000	370.170
1.1.7.01.01.01.012.00005	Besi Beton Polos	21,0000	kg	18.000	378.000
1.1.7.01.01.01.022.00060	Paku Usuk	2,0000	kg	25.000	50.000
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	2,2500	kg	35.000	78.750
1.1.7.01.01.05.002.00024	Kayu Meranti Bekisting	0,2000	M3	3.700.000	740.000
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	0,4000	Liter	13.000	5.200
				Jumlah:	2.261.120
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + bekesting)		m3	Nilai HSPK :	8.520.000
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,3180	O.H	250.000	79.500
9.1.2.24.03.01.001.00011	Kepala Tukang Besi	0,3330	O.H	200.000	66.600
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	1,4000	O.H	150.000	210.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	150.000	41.250
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	1,6500	O.H	150.000	247.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	6,3500	O.H	100.000	635.000
				Jumlah:	1.279.850
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	336,0000	Zak	1.500	504.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor / m3	0,5400	M3	250.000	135.000
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm / m3	0,8100	M3	495.000	400.950
1.1.7.01.01.01.012.00005	Besi Beton Polos	210,0000	kg	18.000	3.780.000
1.1.7.01.01.01.022.00060	Paku Usuk	3,2000	kg	25.000	80.000
1.1.7.01.01.05.002.00025	Plywood 9 mm	2,8000	Lembar	183.000	512.400
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	3,0000	kg	35.000	105.000
1.1.7.01.01.05.002.00024	Kayu Meranti Bekisting	0,3200	M3	3.700.000	1.184.000
1.1.7.01.01.05.002.00023	Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7	0,1400	M3	3.700.000	518.000
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	1,6000	Liter	13.000	20.800
				Jumlah:	7.240.150
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)		m3	Nilai HSPK :	7.237.900
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,2650	O.H	250.000	66.250
9.1.2.24.03.01.001.00011	Kepala Tukang Besi	0,2650	O.H	200.000	53.000
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	1,0500	O.H	150.000	157.500
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	150.000	41.250
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	1,3000	O.H	150.000	195.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	5,3000	O.H	100.000	530.000
				Jumlah:	1.043.000
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	336,0000	Kg	1.500	504.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor / m3	0,5400	M3	250.000	135.000
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm / m3	0,8100	M3	495.000	400.950
1.1.7.01.01.01.012.00005	Besi Beton Polos	157,5000	kg	18.000	2.835.000
1.1.7.01.01.01.022.00060	Paku Usuk	3,2000	kg	25.000	80.000
1.1.7.01.01.05.002.00025	Plywood 9 mm	2,8000	Lembar	183.000	512.400
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	2,2500	kg	35.000	78.750
1.1.7.01.01.05.002.00024	Kayu Meranti Bekisting	0,3200	M3	3.700.000	1.184.000
1.1.7.01.01.05.002.00023	Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7	0,1200	M3	3.700.000	444.000
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	1,6000	Liter	13.000	20.800
				Jumlah:	6.194.900
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (150 kg besi + bekisting)		m3	Nilai HSPK :	7.237.900

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,2650	O.H	250.000	66.250
9.1.2.24.03.01.001.00011	Kepala Tukang Besi	0,2650	O.H	200.000	53.000
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	1,0500	O.H	150.000	157.500
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	150.000	41.250
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	1,3000	O.H	150.000	195.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	5,3000	O.H	100.000	530.000
				Jumlah:	1.043.000
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	336,0000	Zak	1.500	504.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor / m3	0,5400	M3	250.000	135.000
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm / m3	0,8100	M3	495.000	400.950
1.1.7.01.01.01.012.00005	Besi Beton Polos	157,5000	kg	18.000	2.835.000
1.1.7.01.01.01.022.00060	Paku Usuk	3,2000	kg	25.000	80.000
1.1.7.01.01.05.002.00025	Plywood 9 mm	2,8000	Lembar	183.000	512.400
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	2,2500	kg	35.000	78.750
1.1.7.01.01.05.002.00024	Kayu Meranti Bekisting	0,3200	M3	3.700.000	1.184.000
1.1.7.01.01.05.002.00023	Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7	0,1200	M3	3.700.000	444.000
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	1,6000	Liter	13.000	20.800
				Jumlah:	6.194.900
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)		m3	Nilai HSPK :	7.237.900
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,2650	O.H	250.000	66.250
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,2650	O.H	200.000	53.000
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	1,0500	O.H	150.000	157.500
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	150.000	41.250
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	1,3000	O.H	150.000	195.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	5,3000	O.H	100.000	530.000
				Jumlah:	1.043.000
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	336,0000	Kg	1.500	504.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor / m3	0,5400	M3	250.000	135.000
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm / m3	0,8100	M3	495.000	400.950
1.1.7.01.01.01.012.00005	Besi Beton Polos	157,5000	kg	18.000	2.835.000
1.1.7.01.01.01.022.00060	Paku Usuk	3,2000	kg	25.000	80.000
1.1.7.01.01.05.002.00025	Plywood 9 mm	2,8000	Lembar	183.000	512.400
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	2,2500	kg	35.000	78.750
1.1.7.01.01.05.002.00024	Kayu Meranti Bekisting	0,3200	M3	3.700.000	1.184.000
1.1.7.01.01.05.002.00023	Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7	0,1200	M3	3.700.000	444.000
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	1,6000	Liter	13.000	20.800
				Jumlah:	6.194.900
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (200 kg besi + bekisting)		m3	Nilai HSPK :	6.948.948
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,2830	O.H	250.000	70.750
9.1.2.24.03.01.001.00011	Kepala Tukang Besi	0,3230	O.H	200.000	64.600
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	1,4000	O.H	150.000	210.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	150.000	41.250
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	1,5600	O.H	150.000	234.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	5,6500	O.H	100.000	565.000
				Jumlah:	1.185.600
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	8,4000	Zak	1.500	12.600
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	0,5400	M3	200	108
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0,8100	M3	420	340
1.1.7.01.01.01.012.00005	Besi Beton Polos	210,0000	kg	18.000	3.780.000
1.1.7.01.01.01.022.00060	Paku Usuk	3,0000	kg	25.000	75.000
1.1.7.01.01.05.002.00025	Plywood 9 mm	2,5000	Lembar	183.000	457.500
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	3,0000	kg	35.000	105.000
1.1.7.01.01.05.002.00024	Kayu Meranti Bekisting	0,2500	M3	3.700.000	925.000
1.1.7.01.01.05.002.00023	Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7	0,1060	M3	3.700.000	392.200
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	1,2000	Liter	13.000	15.600
				Jumlah:	5.763.348
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Kolom Praktis (11 x 11) cm		m1	Nilai HSPK :	99.680
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	O.H	250.000	2.250
9.1.2.24.03.01.001.00011	Kepala Tukang Besi	0,0060	O.H	200.000	1.200
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	0,0200	O.H	150.000	3.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,0200	O.H	150.000	3.000
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	0,0200	O.H	150.000	3.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,1800	O.H	100.000	18.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
				Jumlah:	30.450
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	4,0000	kg	1.500	6.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	0,0060	M3	200	1
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0,0090	M3	420	4
1.1.7.01.01.01.012.00005	Besi Beton Polos	3,0000	kg	18.000	54.000
1.1.7.01.01.01.022.00060	Paku Usuk	0,0100	kg	25.000	250
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	0,0450	kg	35.000	1.575
1.1.7.01.01.05.002.00024	Kayu Meranti Bekisting	0,0020	M3	3.700.000	7.400
				Jumlah:	69.230
9.1.2.18.03.04.001	Pembongkaran Beton		m3	Nilai HSPK :	291.410
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,1080	O.H	250.000	27.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	1,0750	O.H	100.000	107.500
				Jumlah:	134.500
	Bahan:				
	Cuka Bibit	1,2000	liter	125.000	150.000
				Jumlah:	150.000
	Peralatan:				
	Palu Bodem	0,0200	hari	73.000	1.460
	Mata Gergaji Besi 12 Inchi	0,1000	hari	17.000	1.700
	Pahat beton	0,0300	hari	25.000	750
	Linggis	0,0500	hari	60.000	3.000
				Jumlah:	6.910
9.1.2.18.03.04.002	Pekerjaan Besi & Baja				
9.1.2.18.03.04.002	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil		Kg	Nilai HSPK :	44.900
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0020	O.H	250.000	500
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0010	O.H	200.000	200
9.1.2.24.03.01.001.00017	Tukang Las	0,0100	O.H	150.000	1.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0200	O.H	100.000	2.000
				Jumlah:	4.200
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.012.00001	Besi Profil WF >= 200 MM	1,1000	Kg	37.000	40.700
				Jumlah:	40.700
9.1.2.18.03.04.002	Pekerjaan Pengelasan dengan las listrik		M2	Nilai HSPK :	33.075
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0007	O.H	250.000	175
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0020	O.H	200.000	400
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	0,0200	O.H	150.000	3.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0400	O.H	100.000	4.000
				Jumlah:	7.575
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.05.002.00033	Electrod Las 5 Kg	0,4000	Kg	175.000	70.000
				Jumlah:	70.000
	Peralatan:				
	Sewa alat Las	0,1700	jam	150.000	25.500
				Jumlah:	25.500
9.1.2.18.03.04.002	Pemasang rangka atap Galvalume Tebal 0.5 mm		M2	Nilai HSPK :	358.310
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	O.H	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0100	O.H	200.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	0,1000	O.H	150.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,4000	O.H	100.000	40.000
				Jumlah:	58.250
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.04.001.00001	Kaso Baja Ringan Taso 0.75 mm, Panjang 6 meter - Batang	0,6000	Batang	183.000	109.800
1.1.7.01.01.04.002.00001	Reng Baja Ringan Taso 0.45 mm, Panjang 6 meter - Batang	0,9000	Batang	92.000	82.800
	Seng Talang BJLS 30 Lbr 60	0,1860	Batang	35.000	6.510
	Baut Drilling untuk baja ringan	0,9000	Kg	98.000	88.200
1.5.2.01.01.01.002.00039	Dynabolt	1,6000	Buah	3.900	6.240
				Jumlah:	293.550
9.1.2.18.03.04.002	Pekerjaan Perakitan Besi		Kg	Nilai HSPK :	1.509
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0001	O.H	250.000	13
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0000	O.H	200.000	2
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	0,0010	O.H	150.000	150
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0010	O.H	100.000	100
				Jumlah:	265

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.04.001.00001	Solar	0,0100	Liter	11.000	110
1.1.7.01.01.04.002.00001	Minyak Pelumas	0,0010	Liter	12.000	12
				Jumlah:	122
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00039	Sewa Alat Bantu 1 set @ 3 alat	0,1700	M3	6.600	1.122
				Jumlah:	1.122
9.1.2.18.03.04.002	Perbaiki Sambungan (Baut, Cincin, Pasak, dll)		Kg	Nilai HSPK :	28.500
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00011	Kepala Tukang Besi	0,0300	O.H	200.000	6.000
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	0,0900	O.H	150.000	13.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0900	O.H	100.000	9.000
				Jumlah:	28.500
9.1.2.18.03.04.002	Perbaiki dan Penggantian Baja Struktural (profil)		Kg	Nilai HSPK :	12.810
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0200	O.H	250.000	5.000
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	0,0110	O.H	150.000	1.650
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0280	O.H	100.000	2.800
				Jumlah:	9.450
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00056	Sewa Welding Set (min 5 jam)	0,0700	M3	48.000	3.360
				Jumlah:	3.360
9.1.2.18.03.04.002	Ongkos Pasang Galagar Profil		Kg	Nilai HSPK :	12.600
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0500	O.H	250.000	12.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0010	O.H	100.000	100
				Jumlah:	12.600
9.1.2.18.03.04.002	Pekerjaan Pemasangan Baut Mur Baja		Kg	Nilai HSPK :	59.500
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0030	O.H	250.000	750
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0060	O.H	200.000	1.200
9.1.2.24.03.01.001.00017	Tukang Las	0,0600	O.H	150.000	9.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0600	O.H	100.000	6.000
				Jumlah:	16.950
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.012.00001	Besi Profil WF >= 200 MM	1,1500	Kg	37.000	42.550
				Jumlah:	42.550
9.1.2.18.03.04.002	Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi Siku		Kg	Nilai HSPK :	298.700
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0030	O.H	250.000	750
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0060	O.H	200.000	1.200
9.1.2.24.03.01.001.00017	Tukang Las	0,0600	O.H	150.000	9.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0600	O.H	100.000	6.000
				Jumlah:	16.950
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.012.00007	Besi Siku L.40.40.4	1,1500	Kg	245.000	281.750
				Jumlah:	281.750
9.1.2.18.03.04.004	PEKERJAAN DINDING				
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata		m2	Nilai HSPK :	593.925
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	O.H	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0200	O.H	200.000	4.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2000	O.H	150.000	30.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,4000	O.H	100.000	40.000
				Jumlah:	75.675
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	43,5000	KG	1.500	65.250
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0800	M3	270.000	21.600
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5	143,8000	Buah	3.000	431.400
				Jumlah:	518.250
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 3 Pp tebal 1 bata		m2	Nilai HSPK :	581.100
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	O.H	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0200	O.H	200.000	4.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2000	O.H	150.000	30.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,4000	O.H	100.000	40.000
				Jumlah:	75.675

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	32,9500	KG	1.500	49.425
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0910	M3	270.000	24.570
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5	143,8100	Buah	3.000	431.430
				Jumlah:	505.425
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1 bata		m2	Nilai HSPK :	572.040
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	O.H	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0200	O.H	200.000	4.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2000	O.H	150.000	30.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,4000	O.H	100.000	40.000
				Jumlah:	75.675
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	26,5500	KG	1.500	39.825
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0930	M3	270.000	25.110
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5	143,8100	Buah	3.000	431.430
				Jumlah:	496.365
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 5 Pp tebal 1 bata		m2	Nilai HSPK :	567.945
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	O.H	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0200	O.H	200.000	4.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2000	O.H	150.000	30.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,4000	O.H	100.000	40.000
				Jumlah:	75.675
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	22,2000	KG	1.500	33.300
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,1020	M3	270.000	27.540
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5	143,8100	Buah	3.000	431.430
				Jumlah:	492.270
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 10		m2	Nilai HSPK :	538.273
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	O.H	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0200	O.H	200.000	4.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2000	O.H	150.000	30.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,4000	O.H	100.000	40.000
				Jumlah:	75.675
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC 50 Kg	0,2016	Zak	72.000	14.515
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0925	M3	270.000	24.975
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5	140,0000	Press	3.000	420.000
1.1.7.01.01.01.022.00040	Kapur Pasang	0,0275	M3	113.000	3.108
				Jumlah:	462.598
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 10		m2	Nilai HSPK :	269.426
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	200.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	150.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	100.000	20.000
				Jumlah:	37.825
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	5,0400	Kg	1.500	7.560
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0463	M3	270.000	12.488
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5	70,0000	Press	3.000	210.000
1.1.7.01.01.01.022.00040	Kapur Pasang	0,0138	M3	113.000	1.554
				Jumlah:	231.601
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1/2 bata		m2	Nilai HSPK :	292.240
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	200.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	150.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	100.000	20.000
				Jumlah:	37.825
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	18,9500	KG	1.500	28.425
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0380	M3	270.000	10.260
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5	71,9100	Buah	3.000	215.730
				Jumlah:	254.415

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 3 Pp tebal 1/2 bata		m2	Nilai HSPK :	285.910
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	200.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	150.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	100.000	20.000
				Jumlah:	37.825
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	14,3700	KG	1.500	21.555
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0400	M3	270.000	10.800
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5	71,9100	Buah	3.000	215.730
				Jumlah:	248.085
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1/2 bata		m2	Nilai HSPK :	282.415
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	200.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	150.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	100.000	20.000
				Jumlah:	37.825
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	11,5000	KG	1.500	17.250
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0430	M3	270.000	11.610
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5	71,9100	Buah	3.000	215.730
				Jumlah:	244.590
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 5 Pp tebal 1/2 bata		m2	Nilai HSPK :	280.225
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	200.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	150.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	100.000	20.000
				Jumlah:	37.825
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	9,6800	KG	1.500	14.520
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0450	M3	270.000	12.150
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5	71,9100	Buah	3.000	215.730
				Jumlah:	242.400
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1.5 cm		m2	Nilai HSPK :	989.586
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,1350	O.H	250.000	33.750
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,6750	O.H	150.000	101.250
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	1,3500	O.H	100.000	135.000
				Jumlah:	270.000
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	106,5000	KG	1.500	159.750
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,3318	M3	270.000	89.586
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5	210,0000	Buah	3.000	630.000
				Jumlah:	719.586
9.1.2.18.03.04.004	Pelesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1.5 cm		m2	Nilai HSPK :	65.401
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	200.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	150.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	100.000	20.000
				Jumlah:	37.825
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	15,5040	KG	1.500	23.256
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0160	M3	270.000	4.320
				Jumlah:	27.576
9.1.2.18.03.04.004	Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm		m2	Nilai HSPK :	55.699
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	200.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	150.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	100.000	20.000
				Jumlah:	37.825
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	7,7760	KG	1.500	11.664
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0230	M3	270.000	6.210

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
				Jumlah:	17.874
9.1.2.18.03.04.004	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm		m2	Nilai HSPK :	53.665
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	200.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	150.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	100.000	20.000
				Jumlah:	37.825
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	6,2400	KG	1.500	9.360
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0240	M3	270.000	6.480
				Jumlah:	15.840
9.1.2.18.03.04.004	Pelesteran Halus 1 Pc : 5 Ps tebal 1.5 cm		m2	Nilai HSPK :	52.621
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	200.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	150.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	100.000	20.000
				Jumlah:	37.825
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	5,1840	KG	1.500	7.776
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0260	M3	270.000	7.020
				Jumlah:	14.796
9.1.2.18.03.04.004	Plesteran Halus 1 Pc : 2 Ps tebal 1.5 cm		m2	Nilai HSPK :	58.561
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	200.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	150.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	100.000	20.000
				Jumlah:	37.825
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	10,2240	KG	1.500	15.336
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0200	M3	270.000	5.400
				Jumlah:	20.736
9.1.2.18.03.04.004	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS		m2	Nilai HSPK :	52.500
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0150	O.H	250.000	3.750
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	200.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	150.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,3000	O.H	100.000	30.000
				Jumlah:	50.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	0,0864	Zak	1.500	130
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0060	M3	270.000	1.620
				Jumlah:	1.750
9.1.2.18.03.04.001	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps		m	Nilai HSPK :	28.260
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0400	O.H	250.000	10.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,0400	O.H	150.000	6.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0800	O.H	100.000	8.000
				Jumlah:	24.000
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	0,5000	Kg	1.500	750
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0130	M3	270.000	3.510
				Jumlah:	4.260
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Acian		m2	Nilai HSPK :	42.700
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	200.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	150.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	100.000	20.000
				Jumlah:	37.825
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	3,2500	KG	1.500	4.875
				Jumlah:	4.875
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Dinding Bata Berongga Expose 1PC : 3 PP		m2	Nilai HSPK :	576.390
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	O.H	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0150	O.H	200.000	3.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1500	O.H	150.000	22.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,3000	O.H	100.000	30.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
				Jumlah:	56.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	14,0000	KG	1.500	21.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0320	M3	270.000	8.640
1.1.7.01.01.01.005.00005	Bata Berongga Exopese	140,0000	Buah	3.500	490.000
				Jumlah:	519.640
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20x25 cm		m2	Nilai HSPK :	306.680
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0450	O.H	250.000	11.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0450	O.H	200.000	9.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,4500	O.H	150.000	67.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,9000	O.H	100.000	90.000
				Jumlah:	177.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	14,0000	KG	1.500	21.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0320	M3	270.000	8.640
1.1.7.01.01.01.005.00005	Semen Berwarna	1,9400	Kg	16.000	31.040
	Keramik Dinding	1,0500	M2	65.000	68.250
				Jumlah:	128.930
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Pemasangan Plint Keramik 10x20 cm		m	Nilai HSPK :	101.920
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	O.H	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0350	O.H	200.000	7.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,0900	O.H	150.000	13.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0900	O.H	100.000	9.000
				Jumlah:	30.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	1,1400	KG	1.500	1.710
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0030	M3	270.000	810
1.1.7.01.01.01.005.00005	Semen Berwarna	0,0250	Kg	16.000	400
	Keramik Dinding	1,0500	M2	65.000	68.250
				Jumlah:	71.170
9.1.2.18.03.04.007	Finishing Dinding				
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan Genteng		m2	Nilai HSPK :	33.125
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0025	O.H	250.000	625
9.1.2.24.03.01.001.00012	Kepala Tukang Cat	0,0075	O.H	200.000	1.500
9.1.2.24.03.01.001.00013	Tukang Cat	0,0750	O.H	150.000	11.250
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0500	O.H	100.000	5.000
				Jumlah:	18.375
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.006.00010	Cat Genteng 2,5 L	0,0500	Kg	295.000	14.750
				Jumlah:	14.750
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan Bidang Kayu dengan Politur		m2	Nilai HSPK :	85.310
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0030	O.H	250.000	750
9.1.2.24.03.01.001.00012	Kepala Tukang Cat	0,1600	O.H	200.000	32.000
9.1.2.24.03.01.001.00013	Tukang Cat	0,0600	O.H	150.000	9.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0400	O.H	100.000	4.000
				Jumlah:	45.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.006.00014	Plitur Kayu	0,3700	Liter	83.000	30.710
1.1.7.01.01.01.006.00017	Thinner	0,1500	Kg	59.000	8.850
				Jumlah:	39.560
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)		m2	Nilai HSPK :	111.545
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0035	O.H	250.000	875
9.1.2.24.03.01.001.00012	Kepala Tukang Cat	0,0105	O.H	200.000	2.100
9.1.2.24.03.01.001.00013	Tukang Cat	0,1050	O.H	150.000	15.750
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0700	O.H	100.000	7.000
				Jumlah:	25.725
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.006.00014	Cat Kayu	0,1700	Kg	95.000	16.150
1.1.7.01.01.01.006.00017	Cat Meni Kayu	0,2000	Kg	80.000	16.000
1.1.7.01.01.01.001.00070	Clear Gloss	0,3500	Kg	120.000	42.000
1.1.7.01.01.01.022.00032	Plamir Cat Dasar	0,1500	Kg	59.000	8.850
1.1.7.01.03.07.013.00007	Kuas 4 inchi	0,0100	Buah	25.000	250
	Pengencer	0,0300	Kg	59.000	1.770
	Kertas Amplas Lembaran	0,2000	lembar	4.000	800

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
				Jumlah:	85.820
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan Besi		m2	Nilai HSPK :	47.895
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	O.H	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00012	Kepala Tukang Cat	0,0200	O.H	200.000	4.000
9.1.2.24.03.01.001.00013	Tukang Cat	0,2000	O.H	150.000	30.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0200	O.H	100.000	2.000
				Jumlah:	37.675
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.006.00005	Cat Besi	0,1000	KG	93.000	9.300
1.1.7.01.03.07.013.00007	Kuas 4 inchi	0,0100	buah	25.000	250
	Pengencer	0,0100	liter	59.000	590
	Kertas Amplas Lembaran	0,0200	lembar	4.000	80
				Jumlah:	10.220
9.1.2.18.03.04.007	Plamur Tembok		m2	Nilai HSPK :	16.850
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0010	O.H	250.000	250
9.1.2.24.03.01.001.00012	Kepala Tukang Cat	0,0030	O.H	200.000	600
9.1.2.24.03.01.001.00013	Tukang Cat	0,0300	O.H	150.000	4.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0200	O.H	100.000	2.000
				Jumlah:	7.350
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00033	Plamir Tembok	0,1000	Kg	25.000	2.500
1.1.7.01.01.01.022.00042	Kertas Gosok Halus	0,5000	Lembar	14.000	7.000
				Jumlah:	9.500
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan Dasar Meni Besi		m2	Nilai HSPK :	47.095
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	O.H	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00012	Kepala Tukang Cat	0,0200	O.H	200.000	4.000
9.1.2.24.03.01.001.00013	Tukang Cat	0,2000	O.H	150.000	30.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0200	O.H	100.000	2.000
				Jumlah:	37.675
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.006.00016	Cat Meni Besi	0,1000	kg	85.000	8.500
1.1.7.01.03.07.013.00007	Kuas 4 inchi	0,0100	Buah	25.000	250
	Pengencer	0,0100	liter	59.000	590
	Kertas Amplas Lembaran	0,0200	lembar	4.000	80
				Jumlah:	9.420
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan Tembok Baru		m2	Nilai HSPK :	40.725
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0022	O.H	250.000	550
9.1.2.24.03.01.001.00012	Kepala Tukang Cat	0,0067	O.H	200.000	1.340
9.1.2.24.03.01.001.00013	Tukang Cat	0,0667	O.H	150.000	10.005
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0667	O.H	100.000	6.670
				Jumlah:	18.565
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.006.00024	Cat dasar	0,1000	Kaleng	50.000	5.000
1.1.7.01.01.01.022.00009	Cat tembok Dalam	0,2600	kg	66.000	17.160
				Jumlah:	22.160
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan Dinding Dalam Lama tanpa Plamir (sewarna)		m2	Nilai HSPK :	29.365
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0025	O.H	250.000	625
9.1.2.24.03.01.001.00012	Kepala Tukang Cat	0,0042	O.H	200.000	840
9.1.2.24.03.01.001.00013	Tukang Cat	0,0420	O.H	150.000	6.300
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0280	O.H	100.000	2.800
				Jumlah:	10.565
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.006.00024	Cat tembok Dalam 2.5 kg	0,0720	Kaleng	165.000	11.880
1.1.7.01.01.01.022.00009	Dempul tembok	0,1200	kg	46.000	5.520
1.1.7.01.01.01.022.00042	Kertas Gosok Halus	0,1000	Lembar	14.000	1.400
				Jumlah:	18.800
9.1.2.18.03.04.004	PEKERJAAN LANTAI				
9.1.2.18.03.04.004	PEKERJAAN LANTAI				
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Lantai Keramik Motif Uk. 20x20 cm		m2	Nilai HSPK :	239.000
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0350	O.H	250.000	8.750
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0350	O.H	200.000	7.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,3500	O.H	150.000	52.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,7000	O.H	100.000	70.000
				Jumlah:	138.250

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	10,4000	KG	1.500	15.600
1.1.7.01.01.01.002.00005	Semen Berwarna	0,5000	kg	16.000	8.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0450	M3	270.000	12.150
1.3.2.08.01.54.005.00013	Keramik Lantai Uk.20x20 cm	1,0000	m2	65.000	65.000
				Jumlah:	100.750
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Keramik 40x40 cm		m2	Nilai HSPK :	2.077.903
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0117	O.H	250.000	2.925
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0350	O.H	200.000	7.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,3500	O.H	150.000	52.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,7000	O.H	100.000	70.000
				Jumlah:	132.425
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	13,6320	KG	1.500	20.448
1.1.7.01.01.01.002.00005	Semen Berwarna	1,5000	kg	16.000	24.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0270	M3	270.000	7.290
1.3.2.08.01.54.005.00013	Keramik Lantai Uk.40x40 cm	6,5630	Buah	65.000	426.595
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Lantai Keramik Granit		m2	Nilai HSPK :	1.945.478
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0024	O.H	250.000	600
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0071	O.H	200.000	1.420
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,0714	O.H	150.000	10.710
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,1429	O.H	100.000	14.290
				Jumlah:	27.020
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	13,632	KG	1.500	20.448
1.1.7.01.01.01.002.00004	Semen Berwarna	1,5000	kg	16.000	24.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0270	M3	270.000	7.290
1.3.2.08.01.54.005.00012	Keramik Lantai Granit Alam Uk. 30x30	11,6670	Buah	160.000	1.866.720
				Jumlah:	1.918.458
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Pemasangan Lantai Marmer Uk. 100x100 cm		m2	Nilai HSPK :	564.829
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0350	O.H	250.000	8.750
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0350	O.H	200.000	7.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,3500	O.H	150.000	52.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,7000	O.H	100.000	70.000
				Jumlah:	138.250
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	8,19	KG	1.500	12.285
1.1.7.01.01.01.002.00004	Semen Berwarna	0,1340	kg	16.000	2.144
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0450	M3	270.000	12.150
1.3.2.08.01.54.005.00012	Marmer - Uk. 100 x 100 cm	1,0000	Buah	400.000	400.000
				Jumlah:	426.579
9.1.2.18.03.03	PEKERJAAN ATAP				
9.1.2.18.03.03.003	Rangka Atap				
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Jati (Bentang Max.6 meter)		m3	Nilai HSPK :	10.715.600
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,4000	Orang Hari	250.000	100.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	1,2000	Orang Hari	200.000	240.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	12,0000	Orang Hari	150.000	1.800.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	4,0000	Orang Hari	100.000	400.000
				Jumlah:	2.540.000
	Bahan / Material:				
	Besi Strip tebal 5mm	15,0000	kg	22.000	330.000
	Paku 12 cm	5,6000	kg	26.000	145.600
1.1.7.01.01.05.002.00026	Kayu Jati Balok 6/15	1,1000	M3	7.000.000	7.700.000
				Jumlah:	8.175.600
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Kamper (Bentang Max 7 m)		m3	Nilai HSPK :	8.827.400
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,4000	Orang Hari	250.000	100.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	1,2000	Orang Hari	200.000	240.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	12,0000	Orang Hari	150.000	1.800.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	4,0000	Orang Hari	100.000	400.000
				Jumlah:	2.540.000
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00034	Plat Besi/baja 244 x 122, tebal 1,8	15,0000	KG	25.000	375.000
	Besi Strip tebal 5mm	15,0000	kg	22.000	330.000
1.1.7.01.01.01.022.00080	paku klem (no 4) beton	5,6000	KG	28.000	156.800

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Paku 12 cm	5,6000	kg	26.000	145.600
1.1.7.01.01.05.002.00003	Kayu kamper Balok 6/12, 6/15	1,1000	M3	4.800.000	5.280.000
				Jumlah:	6.287.400
9.1.2.18.03.03.003	Pekerjaan Rangka Kuda - kuda WF		kg	Nilai HSPK :	59.500
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0030	Orang Hari	250.000	750
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0060	Orang Hari	200.000	1.200
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0600	Orang Hari	150.000	9.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0600	Orang Hari	100.000	6.000
				Jumlah:	16.950
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.012.00001	Besi Profil WF >= 200 MM	1,1500	kg	37.000	42.550
				Jumlah:	42.550
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Reng Karpet/Usuk Kamper		m2	Nilai HSPK :	136.260
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	Orang Hari	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0100	Orang Hari	200.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1000	Orang Hari	150.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1000	Orang Hari	100.000	10.000
				Jumlah:	28.250
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00078	Paku Reng	0,2500	kg	25.000	6.250
1.1.7.01.01.05.002.00002	Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0,0140	M3	4.800.000	67.200
1.1.7.01.01.05.002.00001	Kayu Kamper Papan 2/20, 4/10	0,0072	M3	4.800.000	34.560
				Jumlah:	108.010
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Reng Meranti/Usuk Kamper		m2	Nilai HSPK :	130.529
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	Orang Hari	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0100	Orang Hari	200.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1000	Orang Hari	150.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1000	Orang Hari	100.000	10.000
				Jumlah:	28.250
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00078	Paku Reng	0,2500	kg	25.000	6.250
1.1.7.01.01.05.002.00002	Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0,0140	M3	4.800.000	67.200
1.1.7.01.01.05.002.00021	Kayu Meranti Reng 2/3, 3/4	0,0072	M3	4.004.000	28.829
				Jumlah:	102.279
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Gording kamper		m3	Nilai HSPK :	7.154.000
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,1200	Orang Hari	250.000	30.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,7200	Orang Hari	200.000	144.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	7,2000	Orang Hari	150.000	1.080.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	2,4000	Orang Hari	100.000	240.000
				Jumlah:	1.494.000
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00034	Plat Besi/baja 244 x 122, tebal 1,8	15,0000	kg	25.000	375.000
1.1.7.01.01.01.022.00078	Paku reng	0,2000	M3	25.000	5.000
1.1.7.01.01.05.002.00003	Kayu kamper Balok 6/12, 6/15	1,1000	M3	4.800.000	5.280.000
				Jumlah:	5.660.000
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Penutup Atap Genteng Keramik Glazur		m2	Nilai HSPK :	96.100
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0080	Orang Hari	250.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0080	Orang Hari	200.000	1.600
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0750	Orang Hari	150.000	11.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1500	Orang Hari	100.000	15.000
				Jumlah:	29.850
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00024	Genteng Keramik - Uk. 31 x 34 cm	2,6500	M1	25.000	66.250
				Jumlah:	66.250
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Bubungan Genteng Keramik Glazur		m2	Nilai HSPK :	119.850
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0080	Orang Hari	250.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0080	Orang Hari	200.000	1.600
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0750	Orang Hari	150.000	11.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1500	Orang Hari	100.000	15.000
				Jumlah:	29.850
	Bahan / Material:				
	Semen PC	8,0000	Kg	1.500	12.000
	Pasir Pasang	0,0320	m3	270.000	8.640
1.1.7.01.01.01.022.00024	Bubungan Genteng Keramik - Uk. 21 x 29.5	4,0000	Buah	22.500	90.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
				Jumlah:	90.000
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Penutup Atap Genteng		m2	Nilai HSPK :	755.950
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0080	Orang Hari	250.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0080	Orang Hari	200.000	1.600
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0750	Orang Hari	150.000	11.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1500	Orang Hari	100.000	15.000
				Jumlah:	29.850
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00024	Genteng Multi Roof 0,25 mm	2,6500	M1	130.000	344.500
1.1.7.01.01.01.022.00369	Paku Asbes Sekrup Ukuran 4"	5,3000	Buah	72.000	381.600
				Jumlah:	726.100
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 30		m2	Nilai HSPK :	70.120
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0020	Orang Hari	250.000	500
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0060	Orang Hari	200.000	1.200
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0600	Orang Hari	150.000	9.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1200	Orang Hari	100.000	12.000
				Jumlah:	22.700
	Bahan / Material:				
	Seng Gelombang 3"x6"	0,7000	Lembar	67.000	46.900
	Paku Biasa ½"-1"	0,0200	Kg	26.000	520
				Jumlah:	47.420
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Listplank Kayu Meranti 2/20		m1	Nilai HSPK :	87.170
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	Orang Hari	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0200	Orang Hari	200.000	4.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2000	Orang Hari	150.000	30.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1000	Orang Hari	100.000	10.000
				Jumlah:	45.250
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00078	Paku reng	0,1000	Kg	25.000	2.500
1.1.7.01.01.05.002.00020	Kayu Meranti Papan 2/20, 4/10	0,0108	M3	3.650.000	39.420
				Jumlah:	41.920
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Listplank Kayu Kapur 2/20 cm		m1	Nilai HSPK :	78.638
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	Orang Hari	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0200	Orang Hari	200.000	4.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2000	Orang Hari	150.000	30.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1000	Orang Hari	100.000	10.000
				Jumlah:	45.250
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00078	Paku reng	0,1000	Kg	25.000	2.500
1.1.7.01.01.05.002.00011	Kayu Kapur Papan 2/20, 4/10	0,0108	M3	2.860.000	30.888
				Jumlah:	33.388
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Listplank Kayu Meranti 3/30		m1	Nilai HSPK :	75.125
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	Orang Hari	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0200	Orang Hari	200.000	4.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2000	Orang Hari	150.000	30.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1000	Orang Hari	100.000	10.000
				Jumlah:	45.675
	Bahan / Material:				
	Paku 5 cm dan 7 cm	0,0500	Kg		
1.1.7.01.01.05.002.00020	Kayu Meranti Papan 2/20, 4/10	0,0110	M3	3.650.000	40.150
				Jumlah:	40.150
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Listplank Kayu Kamper 3 / 30		m1	Nilai HSPK :	63.025
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	Orang Hari	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0200	Orang Hari	200.000	4.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2000	Orang Hari	150.000	30.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1000	Orang Hari	100.000	10.000
				Jumlah:	45.675
	Bahan / Material:				
	Paku 5 cm dan 7 cm	0,0500	Kg	26.000	1.300
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Kapur Kamper 2/20, 4/10	0,0110	M3	2.860.000	31.460

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
				Jumlah:	32.760
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 30 (lebar 60 cm)		m1	Nilai HSPK :	162.165
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	Orang Hari	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0200	Orang Hari	200.000	4.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2000	Orang Hari	150.000	30.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,2000	Orang Hari	100.000	20.000
				Jumlah:	55.675
	Bahan / Material:				
	Seng Plat	1,0500	m	35.000	36.750
	Paku 1 cm - 2,5 cm	0,0150	Kg	26.000	390
1.1.7.01.01.05.002.00020	Kayu Meranti Papan 2/20, 4/10	0,0190	M3	3.650.000	69.350
				Jumlah:	106.490
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan Plafon				
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan Plafon Triplek Rangka Kayu Meranti		m2	Nilai HSPK :	217.275
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0135	Orang hari	250.000	3.375
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0400	Orang hari	200.000	8.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,4000	Orang hari	150.000	60.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,2700	Orang hari	100.000	27.000
				Jumlah:	98.375
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00081	Paku Triplek/Eternit	0,0600	Kg	30.000	1.800
1.1.7.01.01.05.002.00026	Triplek Uk.110 x 210 x 4 mm	0,3900	Lembar	85.000	33.150
1.1.7.01.01.05.002.00022	Kayu meranti Usuk 4/6, 5/7	0,0230	M3	3.650.000	83.950
				Jumlah:	118.900
9.1.2.18.03.04.005	Pengecatan Plafon		m2	Nilai HSPK :	41.600
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0040	Orang Hari	250.000	1.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0060	Orang Hari	200.000	1.200
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0600	Orang Hari	150.000	9.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0800	Orang Hari	100.000	8.000
				Jumlah:	19.200
	Bahan / Material:				
	Cat tembok Dalam 2.5 kg	0,1000	Kaleng	165.000	16.500
1.1.7.01.01.01.022.00032	Thinner	0,1000	Lembar	59.000	5.900
				Jumlah:	22.400
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan Lis Langit-langit Gypsum		m2	Nilai HSPK :	34.575
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0030	Orang Hari	250.000	750
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0060	Orang Hari	200.000	1.200
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0600	Orang Hari	150.000	9.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0600	Orang Hari	100.000	6.000
				Jumlah:	16.950
	Bahan / Material:				
	Lis Plafon Gypsum	1,1000	m	15.000	16.500
1.1.7.01.01.01.022.00032	Tepung Gypsum	0,1500	kg	7.500	1.125
				Jumlah:	17.625
9.1.2.18.03.04	PEKERJAAN FINISHING				
9.1.2.18.03.04.006	KUSEN,PINTU,DAN JENDELA				
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan Langit-langit Gypsum Board Tebal 9 mm		m2	Nilai HSPK :	60.645
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0017	Orang Hari	250.000	425
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0050	Orang Hari	200.000	1.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0500	Orang Hari	150.000	7.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1000	Orang Hari	100.000	10.000
				Jumlah:	18.925
	Bahan / Material:				
	Sekrup Gypsum	0,1100	Kg	98.000	10.780
1.1.7.01.01.01.022.00032	Gypsum Board tebal 4 mm	0,3640	Lembar	85.000	30.940
				Jumlah:	41.720
9.1.2.18.03.04	PEKERJAAN FINISHING				
9.1.2.18.03.04.006	KUSEN,PINTU,DAN JENDELA				
9.1.2.18.03.04.006	Kusen Pintu / Jendela Kayu Jati		m3	Nilai HSPK :	7.866.383
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0048	Orang Hari	250.000	1.200
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0143	Orang Hari	200.000	2.860

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1429	Orang Hari	150.000	21.435
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,2857	Orang Hari	100.000	28.570
	Bahan / Material:			Jumlah:	54.065
1.1.7.01.01.01.022.00045	lem kayu	1,0000	Kg	109.000	109.000
	Paku 10 cm	0,1276	Kg	26.000	3.318
1.1.7.01.01.05.002.00026	Kayu Jati Balok 6/15	1,1000	M3	7.000.000	7.700.000
	Bahan / Material:			Jumlah:	7.812.318
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas II (Kamper)		m3	Nilai HSPK :	9.636.500
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,3000	Orang Hari	250.000	75.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	1,8000	Orang Hari	200.000	360.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang Kayu	18,0000	Orang Hari	150.000	2.700.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	6,0000	Orang Hari	100.000	600.000
	Bahan / Material:			Jumlah:	3.735.000
1.1.7.01.01.01.022.00045	lem kayu	1,0000	Kg	109.000	109.000
	Paku 10 cm	1,2500	Kg	26.000	32.500
1.1.7.01.01.05.002.00026	Kayu kamper Balok 6/12, 6/15	1,2000	M3	4.800.000	5.760.000
	Bahan / Material:			Jumlah:	5.901.500
9.1.2.18.03.04.006	Daun Pintu teakwood		m2	Nilai HSPK :	724.780
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0700	Orang Hari	250.000	17.500
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,2100	Orang Hari	200.000	42.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	2,1000	Orang Hari	150.000	315.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,7000	Orang Hari	100.000	70.000
	Bahan / Material:			Jumlah:	444.500
1.1.7.01.01.01.022.00045	lem kayu	0,5000	Kg	109.000	54.500
	Paku 1 cm - 2,5 cm	0,0300	Kg	26.000	780
1.1.7.01.01.05.002.00026	Teakwood Uk. 122 x 244 x4 mm	1,0000	Lembar	105.000	105.000
1.1.7.01.01.05.002.00002	Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0,0250	M3	4.800.000	120.000
	Bahan / Material:			Jumlah:	280.280
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Pintu HPL (High Pressure Laminated)		m2	Nilai HSPK :	2.163.500
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0300	Orang Hari	250.000	7.500
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0300	Orang Hari	200.000	6.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,6000	Orang Hari	150.000	90.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,6000	Orang Hari	100.000	60.000
	Bahan / Material:			Jumlah:	163.500
1.1.7.01.01.05.002.00026	Pintu HPL - Uk. 80 x 200 cm (pre-	1,0000	Lembar	2.000.000	2.000.000
	Bahan / Material:			Jumlah:	2.000.000
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Kaca Tebal 5 mm		m2	Nilai HSPK :	30.250
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	Orang Hari	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0150	Orang Hari	200.000	3.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1500	Orang Hari	150.000	22.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0150	Orang Hari	100.000	1.500
	Bahan / Material:			Jumlah:	28.250
1.1.7.01.01.01.003.00006	Kaca Polos - Ketebalan 5 mm	1,1000	M2	325.000	357.500
	Silicon sealant 300ml	0,0500	tube	40.000	2.000
	Bahan / Material:			Jumlah:	2.000
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm		m2	Nilai HSPK :	31.000
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	Orang Hari	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0150	Orang Hari	200.000	3.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1500	Orang Hari	150.000	22.500
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0150	Orang Hari	150.000	2.250
	Bahan / Material:			Jumlah:	29.000
1.1.7.01.01.01.003.00007	Kaca Rayband	1,1000	M2	250.000	275.000
	Silicon sealant 300ml	0,0500	tube	40.000	2.000
	Bahan / Material:			Jumlah:	2.000
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Dinding Sketsel (Double Teakwood)		m2	Nilai HSPK :	361.152
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0080	Orang Hari	250.000	2.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0450	Orang Hari	200.000	9.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,4500	Orang Hari	150.000	67.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1500	Orang Hari	100.000	15.000
				Jumlah:	93.500
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00045	lem kayu	0,5600	Kg	109.000	61.040
1.1.7.01.01.01.022.00080	paku klem (no 4) beton	0,1500	Doz	28.000	4.200
1.1.7.01.01.05.002.00026	Teakwood Uk. 122 x 244 x4 mm	0,8600	Lembar	105.000	90.300
1.1.7.01.01.05.002.00021	Kayu Meranti Reng 2/3, 3/4	0,0280	M3	4.004.000	112.112
				Jumlah:	267.652
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Dinding teakwood (1 lapis) Tanpa Rangka		m2	Nilai HSPK :	58.925
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0013	Orang Hari	250.000	325
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0075	Orang Hari	200.000	1.500
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0750	Orang Hari	150.000	11.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0250	Orang Hari	100.000	2.500
				Jumlah:	15.575
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00061	Paku Biasa 1/2 - 1 inchi	0,0500	Doz	27.000	1.350
1.1.7.01.01.05.002.00026	Teakwood Uk. 122 x 244 x4 mm	0,4000	Lembar	105.000	42.000
				Jumlah:	43.350
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Kunci Tanam Kecil		Buah	Nilai HSPK :	210.250
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0170	Orang Hari	250.000	4.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0500	Orang Hari	200.000	10.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,5000	Orang Hari	150.000	75.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0100	Orang Hari	100.000	1.000
				Jumlah:	90.250
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00044	Kunci Tanam	1,0000	Buah	120.000	120.000
				Jumlah:	120.000
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar Kuningan		Buah	Nilai HSPK :	240.250
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0170	Orang Hari	250.000	4.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0500	Orang Hari	200.000	10.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,5000	Orang Hari	150.000	75.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0100	Orang Hari	100.000	1.000
				Jumlah:	90.250
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00043	Kunci Tanam Besar (Kuningan)	1,0000	Buah	150.000	150.000
				Jumlah:	150.000
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Engsel Kuningn Untuk Jendela		Stel	Nilai HSPK :	33.825
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	Orang Hari	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0100	Orang Hari	200.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1000	Orang Hari	150.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0100	Orang Hari	100.000	1.000
				Jumlah:	18.825
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00014	Engsel Jendela	1,0000	Buah	15.000	15.000
				Jumlah:	15.000
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk		Stel	Nilai HSPK :	53.250
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	Orang Hari	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0150	Orang Hari	200.000	3.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1500	Orang Hari	150.000	22.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0150	Orang Hari	100.000	1.500
				Jumlah:	28.250
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00015	Engsel	1,0000	Buah	25.000	25.000
				Jumlah:	25.000
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Grendel Kecil		Buah	Nilai HSPK :	52.000
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2000	Orang Hari	150.000	30.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0200	Orang Hari	100.000	2.000
				Jumlah:	32.000
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00033	Grendel Biasa (Kecil)	1,0000	Buah	20.000	20.000
				Jumlah:	20.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Hak Angin Lurus		Buah	Nilai HSPK :	59.000
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1500	Orang Hari	150.000	22.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0150	Orang Hari	100.000	1.500
				Jumlah:	24.000
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00037	Hak Angin Lurus Biasa	1,0000	Buah	35.000	35.000
				Jumlah:	35.000
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Partisi Kalsiboard Rangka Hollow		m2	Nilai HSPK :	2.401.015
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0750	Orang Hari	250.000	18.750
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0450	Orang Hari	200.000	9.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,4500	Orang Hari	150.000	67.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1500	Orang Hari	100.000	15.000
				Jumlah:	110.250
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00369	Paku Asbes Sekrup Ukuran 4"	28,0000	Buah	72.000	2.016.000
1.1.7.01.01.01.022.00035	Kalsiboard - Uk. 120 x 240 cm, tbl. 6 mm	0,3650	Lembar	161.000	58.765
1.1.7.01.01.01.022.00031	Rangka Hollow - Uk. 40 x 40 x 2 mm	0,9000	Batang	240.000	216.000
				Jumlah:	2.290.765
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Partisi Double Gypsum 12 mm Rangka Metal Stud		m2	Nilai HSPK :	2.315.050
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0750	Orang Hari	250.000	18.750
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0450	Orang Hari	200.000	9.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,4500	Orang Hari	150.000	67.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1500	Orang Hari	100.000	15.000
				Jumlah:	110.250
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00369	Paku Asbes Sekrup Ukuran 4"	28,0000	Buah	72.000	2.016.000
1.1.7.01.01.01.022.00035	Rangka metal Stud	0,0160	M3	4.900.000	78.400
1.1.7.01.01.01.022.00031	Gypsum Board (Gypsum Plat)	0,6900	Lembar	160.000	110.400
				Jumlah:	2.204.800
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Kawat Nyamuk (Kassa Plastik)		m2	Nilai HSPK :	459.905
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	Orang Hari	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0100	Orang Hari	200.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1000	Orang Hari	150.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1000	Orang Hari	100.000	10.000
				Jumlah:	27.825
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.05.001.00005	Kawat Nyamuk Kasa Plastik, Lebar	1,1000	m	43.000	47.300
	Pekerjaan Pengelasan las listrik	11,1100	cm	30.000	333.300
	Baja strip (0,2 x 2) cm	1,7160	kg	30.000	51.480
				Jumlah:	432.080
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Kawat Nyamuk (Kassa Aluminium)		m2	Nilai HSPK :	459.905
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	Orang Hari	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0100	Orang Hari	200.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1000	Orang Hari	150.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1000	Orang Hari	100.000	10.000
				Jumlah:	27.825
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00034	Baja strip (0,2 x 2) cm	1,7160	Kg	30.000	51.480
1.1.7.01.01.05.001.00004	Kawat Nyamuk Alumanium	1,1000	m2	43.000	47.300
1.1.7.01.01.01.022.00091	Pekerjaan Pengelasan las listrik	11,1100	cm	30.000	333.300
				Jumlah:	432.080
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Talang Datar/Jurai Seng		m2	Nilai HSPK :	100.370
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0010	Orang Hari	250.000	250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0200	Orang Hari	200.000	4.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang Las	0,2000	Orang Hari	150.000	30.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,2000	Orang Hari	100.000	20.000
				Jumlah:	54.250
	Bahan / Material:				
	Seng Plat	1,1000	M2	35.000	38.500
	Paku Biasa 2 - 5 inchi	0,0150	Kg	28.000	420
	Kayu Papan Kelas III	0,0018	M3	4.000.000	7.200
				Jumlah:	46.120

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Kawat Harmonika		m2	Nilai HSPK :	97.390
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	Orang Hari	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0100	Orang Hari	200.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1000	Orang Hari	150.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1000	Orang Hari	100.000	10.000
				Jumlah:	28.250
	Bahan / Material:				
	Kawat Harmonika meteran	1,1000	M2	55.000	60.500
	Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0,0018	M3	4.800.000	8.640
				Jumlah:	69.140
9.1.2.18.03.04.006	Pembongkaran Kayu		m3	Nilai HSPK :	997.000
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,2000	Orang Hari	250.000	50.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,4000	Orang Hari	200.000	80.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	4,0000	Orang Hari	150.000	600.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	2,6700	Orang Hari	100.000	267.000
				Jumlah:	997.000
9.1.2.18.03.04.006	Lantai Papan / Balok kayu Kamper per		m2	Nilai HSPK :	273.740
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	Orang Hari	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0333	Orang Hari	200.000	6.660
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0333	Orang Hari	150.000	4.995
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1333	Orang Hari	100.000	13.330
				Jumlah:	26.660
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00080	paku klem (no 4) beton	0,7500	Doz	28.000	21.000
1.1.7.01.01.05.002.00003	Kayu kamper Balok 6/12, 6/15	0,0141	M3	4.800.000	67.680
1.1.7.01.01.05.002.00001	Kayu Kamper Papan 2/20, 4/10	0,0330	M3	4.800.000	158.400
				Jumlah:	247.080
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Daun Pintu PVC		m2	Nilai HSPK :	613.500
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0300	Orang Hari	250.000	7.500
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0300	Orang Hari	200.000	6.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,6000	Orang Hari	150.000	90.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,6000	Orang Hari	100.000	60.000
				Jumlah:	163.500
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00007	daun Pintu PVC	1,0000	Buah	450.000	450.000
				Jumlah:	450.000
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Kusen Alumunium Profil 4" Putih		m2	Nilai HSPK :	510.200
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0010	Orang Hari	250.000	250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0040	Orang Hari	200.000	800
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0430	Orang Hari	150.000	6.450
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0430	Orang Hari	100.000	4.300
				Jumlah:	11.800
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00369	Paku Asbes Sekrup Ukuran 4"	2,0000	Buah	72.000	144.000
1.3.2.08.01.13.055.00001	Aluminium putih Uk. 4 x 10, Profil 4 inchi	1,1000	M	320.000	352.000
1.1.7.01.01.01.022.00037	Silicon sealant 300ml	0,0600	tube	40.000	2.400
				Jumlah:	498.400
9.1.2.18.03.06.001	Instalasi listrik				
9.1.2.18.03.06.001	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung		Titik	Nilai HSPK :	381.000
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0500	Orang Hari	200.000	10.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,5000	Orang Hari	150.000	75.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,3000	Orang Hari	100.000	30.000
				Jumlah:	115.000
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.03.08.001.00001	Kabel NYM 3 x 2,5 mm	10,0000	Meter	22.000	220.000
1.1.7.01.03.08.003.00001	Stop Kontak	1,0000	Unit	16.000	16.000
1.1.7.02.02.06.001.00007	Pipa Pralon 5/8	2,5000	Batang	10.000	25.000
1.1.7.01.01.01.022.00044	T Doos Pvc	1,0000	Buah	5.000	5.000
				Jumlah:	266.000
9.1.2.18.03.06.001	Pemasangan Lampu TL 18 watt		Titik	Nilai HSPK :	79.500
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0050	Orang Hari	200.000	1.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang Listrik	0,0500	Orang Hari	150.000	7.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0100	Orang Hari	100.000	1.000
				Jumlah:	9.500

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Bahan / Material:				
	Set Lampu TL 18 watt	1,0000	Set	70.000	70.000
				Jumlah:	70.000
9.1.2.18.03.06.001	Pemasangan Lampu TL 36 watt		Titik	Nilai HSPK :	89.500
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0050	Orang Hari	200.000	1.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang Listrik	0,0500	Orang Hari	150.000	7.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0100	Orang Hari	100.000	1.000
				Jumlah:	9.500
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.03.08.001.00001	Set Lampu TL 36 watt	1,0000	Set	80.000	80.000
				Jumlah:	80.000
9.1.2.18.03.06.001	Pemasangan Lampu Downlight		Unit	Nilai HSPK :	145.500
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0050	Orang Hari	200.000	1.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang Listrik	0,0500	Orang Hari	150.000	7.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0100	Orang Hari	100.000	1.000
				Jumlah:	9.500
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.03.08.001.00001	Downlight Led 18w Ww 3000k D178mm	1,0000	Set	136.000	136.000
				Jumlah:	136.000
9.1.2.18.03.06.001	Pemasangan Panel Phase 2200 VA		Unit	Nilai HSPK :	3.129.000
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang Listrik	0,9000	Orang Hari	150.000	135.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,3000	Orang Hari	100.000	130.000
				Jumlah:	265.000
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.03.08.001.00001	Panel kWh Meter - 1 Phase	1,0000	Buah	595.000	595.000
1.1.7.01.01.01.022.00038	MCB C60N - 1 Phase, 6 A	4,0000	Buah	140.000	560.000
1.1.7.01.01.01.022.00016	MCB C60N - 1 Phase, 16 A	2,0000	Buah	140.000	280.000
1.1.7.02.02.06.001.00007	Magnet Contactor LC1 D12 - 25 A	1,0000	Buah	370.000	370.000
1.1.7.01.01.01.022.00044	Time Switch SUL 181 D	1,0000	Buah	500.000	500.000
	Kabel Gland - PG-7	1,0000	Buah	3.000	3.000
	Kabel Gland - PG-21	4,0000	Buah	9.000	36.000
	Pipa PVC C Ukuran 1/2"	0,7500	Batang	20.000	15.000
	elbow listrik	2,0000	Buah	3.000	6.000
	Stainless Tie + Clip + Ring	3,0000	Buah	20.000	60.000
	Kabel Twisted - 2 x 10 mm, XLPE	3,0000	M	10.000	30.000
	Grounding Rod + Steel Wire - Uk. 16 mm	1,0000	Buah	400.000	400.000
	Beugel Mur + Baut - Uk. 60 x 60 mm, 6	1,0000	Buah	9.000	9.000
				Jumlah:	2.864.000
9.1.2.18.03.06.001	Pemasangan Titik Lampu Gedung		Titik	Nilai HSPK :	506.200
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0320	Orang Hari	200.000	6.400
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,3180	Orang Hari	150.000	47.700
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1900	Orang Hari	100.000	19.000
				Jumlah:	73.100
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.03.08.001.00001	Kabel NYM 3 x 2,5 mm	8,8000	Meter	22.000	193.600
1.1.7.01.01.01.022.00038	Isolator	0,5000	M	10.000	5.000
1.1.7.01.01.01.022.00016	Fiting Plafon	5,0000	Buah	21.000	105.000
1.1.7.02.02.06.001.00007	Pipa Pralon 5/8	8,8000	M	10.000	88.000
1.1.7.01.01.01.022.00044	T Doos Pvc	1,0000	Buah	5.000	5.000
	Klem 20mm	10,0000	Buah	400	4.000
	Fischer S6 + sekrup	15,0000	Buah	700	10.500
	Flexible Conduit 20mm	1,0000	m	3.000	3.000
	elbow listrik	4,0000	Buah	3.000	12.000
	Lasdop	4,0000	Buah	1.750	7.000
				Jumlah:	433.100
9.1.2.18.03.06.001	Pemasangan Saklar Tunggal		Titik	Nilai HSPK :	55.100
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0500	Orang Hari	200.000	10.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2000	Orang Hari	150.000	30.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0010	Orang Hari	100.000	100
				Jumlah:	40.100
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.03.08.004.00003	Saklar Tunggal	1,0000	Unit	15.000	15.000
				Jumlah:	15.000
9.1.2.18.03.06.001	Pemasangan Saklar Ganda		Titik	Nilai HSPK :	70.100
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0500	Orang Hari	200.000	10.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2000	Orang Hari	150.000	30.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0010	Orang Hari	100.000	100
				Jumlah:	40.100
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.03.08.004.00002	Saklar Ganda Simply Switch	1,0000	Unit	30.000	30.000
				Jumlah:	30.000
9.1.2.18.03.04.007	Sanitair				
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Dasar Saluran R.10 Segmen		m	Nilai HSPK :	85.450
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0238	Orang Hari	250.000	5.950
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,4750	Orang Hari	100.000	47.500
				Jumlah:	53.450
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00018	Got Taring R. 10 (Segmen)	1,0000	Buah	32.000	32.000
				Jumlah:	32.000
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Dasar Saluran R.15 Segmen		m	Nilai HSPK :	76.750
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0190	Orang Hari	250.000	4.750
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,3800	Orang Hari	100.000	38.000
				Jumlah:	42.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00019	Got Taring R. 15 (Segmen)	1,0000	Buah	34.000	34.000
				Jumlah:	34.000
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen		m	Nilai HSPK :	76.200
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0152	Orang Hari	250.000	3.800
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,3040	Orang Hari	100.000	30.400
				Jumlah:	34.200
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00020	Got Taring R. 25 (Segmen)	1,0000	Buah	42.000	42.000
				Jumlah:	42.000
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Dasar Saluran R.10 (1/2 lingkaran)		m	Nilai HSPK :	88.450
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0238	Orang Hari	250.000	5.950
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,4750	Orang Hari	100.000	47.500
				Jumlah:	53.450
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00021	Got Taring R. 10 (1/2 lingkaran)	1,0000	Buah	35.000	35.000
				Jumlah:	35.000
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)		m	Nilai HSPK :	82.750
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0190	Orang Hari	250.000	4.750
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,3800	Orang Hari	100.000	38.000
				Jumlah:	42.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00022	Got Taring R. 15 (1/2 lingkaran)	1,0000	Buah	40.000	40.000
				Jumlah:	40.000
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Dasar Saluran R.25 (1/2 lingkaran)		m	Nilai HSPK :	78.200
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0152	Orang Hari	250.000	3.800
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,3040	Orang Hari	100.000	30.400
				Jumlah:	34.200
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00023	Got Taring R. 25 (1/2 lingkaran)	1,0000	Buah	44.000	44.000
				Jumlah:	44.000
9.1.2.18.03.04.007	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4 inch		m	Nilai HSPK :	202.870
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0040	Orang Hari	250.000	1.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0140	Orang Hari	200.000	2.800
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1350	Orang Hari	150.000	20.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,0810	Orang Hari	100.000	8.100
				Jumlah:	32.150
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00091	Pipa PVC Wavin AW Ukuran 4" 114 mm	0,3880	Batang	440.000	170.720
				Jumlah:	170.720
9.1.2.18.03.04.007	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1 inch		m	Nilai HSPK :	41.460
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0020	Orang Hari	250.000	500

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0060	Orang Hari	200.000	1.200
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0600	Orang Hari	150.000	9.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,0360	Orang Hari	100.000	3.600
				Jumlah:	14.300
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00091	Pipa PVC Wavin AW Ukuran 1" 32 mm	0,3880	Batang	70.000	27.160
				Jumlah:	27.160
9.1.2.18.03.04.007	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1 1/4 " (Medium)		m	Nilai HSPK :	188.396
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	Orang Hari	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0180	Orang Hari	200.000	3.600
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1800	Orang Hari	150.000	27.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,1800	Orang Hari	100.000	18.000
				Jumlah:	49.850
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00091	Pipa Medium Galvanis Ukuran 1 1/4" 3,20 mm 6	0,2580	Batang	537.000	138.546
				Jumlah:	138.546
9.1.2.18.03.04.007	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2" (Medium)		m	Nilai HSPK :	251.228
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0070	Orang Hari	250.000	1.750
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0230	Orang Hari	200.000	4.600
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2250	Orang Hari	150.000	33.750
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,1350	Orang Hari	100.000	13.500
				Jumlah:	53.600
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00091	Pipa Medium Galvanis Ukuran 2" 3,60 mm	0,2580	Batang	766.000	197.628
				Jumlah:	197.628
9.1.2.18.03.04.007	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3" (Medium)		m	Nilai HSPK :	307.214
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0070	Orang Hari	250.000	1.750
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0230	Orang Hari	200.000	4.600
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2250	Orang Hari	150.000	33.750
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,1350	Orang Hari	100.000	13.500
				Jumlah:	53.600
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00091	Pipa Medium Galvanis Ukuran 3" 3,60 mm	0,2580	Batang	983.000	253.614
				Jumlah:	253.614
9.1.2.18.03.04.007	kloset Jongkok porselen		Buah	Nilai HSPK :	419.175
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0167	Orang Hari	250.000	4.175
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0500	Orang Hari	200.000	10.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,5000	Orang Hari	150.000	75.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,5000	Orang Hari	100.000	50.000
				Jumlah:	139.175
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00091	closet jongkok porselin warnah putih	1,0000	Unit	280.000	280.000
	Pasangan Bata 1 pc : 3 ps	0,0360	m2	15.000	540
				Jumlah:	280.000
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Kran Air		Buah	Nilai HSPK :	125.825
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Mandor	0,0033	Orang Hari	250.000	825
	Kepala Tukang	0,0400	Orang Hari	200.000	8.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Tukang	0,4000	Orang Hari	150.000	60.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	pembantu Tukang	0,0100	Orang Hari	100.000	1.000
				Jumlah:	69.825
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00093	keran air Dia. 3/4	1,0000	Buah	54.000	54.000
1.1.7.01.01.01.022.00036	Rol TBA	0,1000	Roll	20.000	2.000
				Jumlah:	56.000
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wastafel		Buah	Nilai HSPK :	1.774.075
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0167	Orang Hari	250.000	4.175
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0500	Orang Hari	200.000	10.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,5000	Orang Hari	150.000	75.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	1,0000	Orang Hari	100.000	100.000
				Jumlah:	189.175
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	6,0000	KG	1.500	9.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0100	M3	270.000	2.700
1.1.7.01.01.01.022.00051	wastafel	1,2000	Buah	1.311.000	1.573.200
				Jumlah:	1.584.900
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Lubang Drainase		Buah	Nilai HSPK :	25.125
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0025	Orang Hari	250.000	625
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang Batu	0,0600	Orang Hari	150.000	9.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,0600	Orang Hari	100.000	6.000
				Jumlah:	15.625
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00039	Ijuk	0,0500	kg	30.000	1.500
1.1.7.02.02.06.001.00024	Pipa plastik PVCTipe C Uk. 2 inchi pj. 4mtr	0,1250	Batang	64.000	8.000
				Jumlah:	9.500
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Floor Drain		Buah	Nilai HSPK :	48.750
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	Orang Hari	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang Batu	0,0100	Orang Hari	150.000	1.500
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1000	Orang Hari	150.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,0100	Orang Hari	100.000	1.000
				Jumlah:	18.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00039	Floor Drain Stainless Steel - Uk. 11.5 x 11.5	1,0000	kg	30.000	30.000
				Jumlah:	30.000
9.1.2.18.03.04.007	Pembersihan saluran kedalam s/d 1m		m2	Nilai HSPK :	400
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,3500	Orang Jam	15.000	5.250
				Jumlah:	5.250
	Peralatan:				
	Mobil Pick Up	0,0016	Ton	250.000	400
				Jumlah:	400
9.1.2.18.03.04.007	Angkutan pembersihan saluran		m3	Nilai HSPK :	89.800
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0080	Orang Hari	250.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,8300	Orang Hari	100.000	83.000
				Jumlah:	85.000
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00018	sewa dump Truk 5 ton	0,0500	jam	96.000	4.800
				Jumlah:	4.800
9.1.2.18.03.04.007	Pengurukan lumpur (GORONG-2)		m3	Nilai HSPK :	172.900
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,00335	Orang Jam	37.500	126
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,03346	Orang Jam	15.000	502
	Sewa Peralatan				
	Excavator (Midi-Amphibi); Bucket 0,35 m3; 65	0,01673	Jam	155.000	2.593
				Jumlah:	628
9.1.2.18.03.04.007	Galian Drainase		m3	Nilai HSPK :	99.666
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0486	Orang Hari	250.000	12.150
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,2914	Orang Hari	100.000	29.140
				Jumlah:	74.375
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00039	Sewa Alat Bantu 1 set @ 3 alat	1,0000	Ls	6.600	6.600
	Mini Excavator (E10a)	0,0486	Jam	160.000	7.776
	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,1137	Jam	96.000	10.915
				Jumlah:	25.291
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Instalasi Air Bersih		m	Nilai HSPK :	91.200
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0018	Orang Hari	250.000	450
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0060	Orang Hari	200.000	1.200
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0600	Orang Hari	150.000	9.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,0360	Orang Hari	100.000	3.600
				Jumlah:	14.250
	Bahan / Material:				
1.1.7.02.02.06.001.00022	pipa plastik PVC Tipe AW Uk.2 pj. 4 mtr	0,3000	Batang	190.000	57.000
1.1.7.02.02.06.001.00022	pipa plastik PVC Tipe AW Uk.2 pj. 4 mtr	0,1050	Batang	190.000	19.950
				Jumlah:	76.950
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Instalasi Air kotor		m	Nilai HSPK :	40.170
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0018	Orang Hari	250.000	450
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0060	Orang Hari	200.000	1.200

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0600	Orang Hari	150.000	9.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,0360	Orang Hari	100.000	3.600
	Bahan / Material:			Jumlah:	14.250
1.1.7.02.02.06.001.00023	pipa plastik PVC Tipe C Uk.6 pj. 6 mtr	0,3000	Batang	64.000	19.200
1.1.7.02.02.06.001.00023	pipa plastik PVC Tipe C Uk.6 pj. 6 mtr	0,1050	Batang	64.000	6.720
	Jumlah:				25.920
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Pintu pagar Besi		m2	Nilai HSPK :	1.212.500
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	1,0500	Orang Hari	150.000	157.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	1,0500	Orang Hari	100.000	105.000
	Jumlah:				262.500
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00030	pintu pagar besi komplit dengan Aksesoris	1,0000	M2	950.000	950.000
	Jumlah:				950.000
	INFRASTRUKTUR				
9.1.2.18.03.07	Jalan				
9.1.2.18.03.07.001	Perkerasan Paving				
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan Tegel Trotoar		m2	Nilai HSPK :	178.915
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0250	Orang Hari	250.000	6.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0250	Orang Hari	200.000	5.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2500	Orang Hari	150.000	37.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,5000	Orang Hari	100.000	50.000
	Jumlah:				98.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	0,0730	Zak	1.500	109
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0100	m3	270.000	2.700
1.1.7.01.01.01.022.00040	Kapur Pasang	0,0120	m2	113.000	1.356
1.1.7.01.01.01.013.00001	Tegel Trotoar 30x30	1,0000	m2	76.000	76.000
	Jumlah:				80.165
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang		m2	Nilai HSPK :	241.075
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0083	Orang Hari	250.000	2.075
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0250	Orang Hari	200.000	5.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2500	Orang Hari	150.000	37.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,2500	Orang Hari	100.000	25.000
	Jumlah:				69.575
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00025	Paving Stone Merah Persegi Panjang Tebal 6 cm	1,0100	m2	150.000	151.500
	Pasir beton	0,0800	m3	250.000	20.000
	Jumlah:				171.500
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl. 8 cm		m2	Nilai HSPK :	310.675
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0167	Orang Hari	250.000	4.175
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0500	Orang Hari	200.000	10.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,5000	Orang Hari	150.000	75.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,5000	Orang Hari	100.000	50.000
	Jumlah:				139.175
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00025	Paving Stone Merah Persegi Panjang Tebal 6 cm	1,0100	m2	150.000	151.500
	Pasir beton	0,0800	m3	250.000	20.000
	Jumlah:				171.500
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang		m2	Nilai HSPK :	221.075
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0083	Orang Hari	250.000	2.075
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0250	Orang Hari	200.000	5.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2500	Orang Hari	150.000	37.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,2500	Orang Hari	100.000	25.000
	Jumlah:				69.575
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00027	Paving Stone Abu-abu Persegi Panjang Tebal 6	1,0100	m2	150.000	151.500
	Jumlah:				151.500
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang		m2	Nilai HSPK :	337.325
	Upah:				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0013	Orang Hari	250.000	325
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0500	Orang Hari	200.000	10.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,5000	Orang Hari	150.000	75.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,5000	Orang Hari	100.000	50.000
				Jumlah:	135.325
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.022.00028	Paving Stone Abu-abu Persegi Panjang Tebal 8	1,0100	m2	200.000	202.000
	Pasir beton	0,0800	m3	250.000	20.000
				Jumlah:	202.000
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan 1 m' Kanstin		m	Nilai HSPK :	69.488
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0017	Orang Hari	250.000	425
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang Batu	0,0167	Orang Hari	150.000	2.505
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0333	Orang Hari	100.000	3.330
				Jumlah:	6.260
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	1,2854	Kg	1.500	1.928
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang / Kg	7,2244	Kg	180	1.300
1.1.7.01.01.05.002.00098	Kanstin BDCM 21.5	3,0000	Buah	20.000	60.000
				Jumlah:	63.228
9.1.2.18.03.07.001	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-175		m2	Nilai HSPK :	74.276
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0010	Orang Hari	250.000	250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0250	Orang Hari	200.000	5.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0500	Orang Hari	150.000	7.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0500	Orang Hari	100.000	5.000
				Jumlah:	17.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	0,0454	Zak	1.500	68
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0054	M3	270.000	1.458
1.1.7.01.01.01.022.00041	Kastin Trap uk. 15.25.40 (me)	1,1000	M	50.000	55.000
				Jumlah:	56.526
9.1.2.18.03.07.001	Stopper/Uskup tebal 6 cm abu -abu		m2	Nilai HSPK :	51.420
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0010	Orang Hari	250.000	250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0250	Orang Hari	200.000	5.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0500	Orang Hari	150.000	7.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0500	Orang Hari	100.000	5.000
				Jumlah:	17.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0010	M3	270.000	270
1.1.7.01.01.01.022.00043	Stopper/Uskup tebal 6 cm abu-abu	3,3400	Buah	10.000	33.400
				Jumlah:	33.670
9.1.2.18.03.07.001	Stopper/Uskup tebal 8 cm abu - abu		m2	Nilai HSPK :	51.420
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0010	Orang Hari	250.000	250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0250	Orang Hari	200.000	5.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0500	Orang Hari	150.000	7.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0500	Orang Hari	100.000	5.000
				Jumlah:	17.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0010	M3	270.000	270
1.1.7.01.01.01.022.00042	Stopper/Uskup tebal 8 cm abu-abu	3,3400	Buah	10.000	33.400
				Jumlah:	33.670
9.1.2.18.03.07.001	Stopper/Uskup tebal 6 cm warna		m2	Nilai HSPK :	51.420
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0010	Orang Hari	250.000	250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0250	Orang Hari	200.000	5.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0500	Orang Hari	150.000	7.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0500	Orang Hari	100.000	5.000
				Jumlah:	17.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0010	M3	270.000	270
1.1.7.01.01.01.022.00041	Stopper/Uskup tebal 6 cm warna	3,3400	Buah	10.000	33.400
				Jumlah:	33.670
9.1.2.18.03.07.001	Stopper/Uskup tebal 8 cm warna		m2	Nilai HSPK :	51.420
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0010	Orang Hari	250.000	250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0250	Orang Hari	200.000	5.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0500	Orang Hari	150.000	7.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0500	Orang Hari	100.000	5.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
				Jumlah:	17.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0010	M3	270.000	270
1.1.7.01.01.01.022.00040	Stopper/UskupnTb 8 cm warna	3,3400	Buah	10.000	33.400
				Jumlah:	33.670
9.1.2.18.03.07.001	Pembongkaran Pavin Dipakai Kembali		m2	Nilai HSPK :	9.000
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0200	Orang Kali	250.000	5.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0400	Orang Kali	100.000	4.000
				Jumlah:	9.000
9.1.2.18.03.07.001	Pembongkaran Paving Tidak Dipakai Kembali		m2	Nilai HSPK :	4.500
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0100	Orang Kali	250.000	2.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0200	Orang Kali	100.000	2.000
				Jumlah:	4.500
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan Grass Block		m2	Nilai HSPK :	158.550
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0250	Orang Hari	250.000	6.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0250	Orang Hari	200.000	5.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0500	Orang Hari	150.000	7.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0500	Orang Hari	100.000	5.000
				Jumlah:	23.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,1000	M3	270.000	27.000
1.1.7.01.01.01.022.00030	Grass Block 54cmx36cmx10cm	1,1000	Buah	98.000	107.800
				Jumlah:	134.800
9.1.2.18.04	INFRASTRUKTUR				
9.1.2.18.04.04	Perkerasan Jalan Raya				
9.1.2.18.04.04	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (walles)		Jam	Nilai HSPK :	138.571
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00036	Sopir	0,1429	Orang Hari	175.000	25.000
9.1.2.24.03.01.001.00035	Pembantu Sopir	0,1429	Orang Hari	100.000	14.286
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1429	Orang Hari	100.000	14.286
				Jumlah:	53.571
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00004	Sewa Ashpalt Walles Min 5 Jam	1,0000	Jam	85.000	85.000
				Jumlah:	85.000
9.1.2.18.04.04	Biaya Menghampar dengan Finisher		Jam	Nilai HSPK :	623.571
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00036	Sopir	0,1429	Orang Hari	175.000	25.000
9.1.2.24.03.01.001.00035	Pembantu Sopir	0,1429	Orang Hari	100.000	14.286
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1429	Orang Hari	100.000	14.286
				Jumlah:	53.571
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00001	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	1,0000	Jam	570.000	570.000
				Jumlah:	570.000
9.1.2.18.04.04	Biaya Gilas Dengan Pneumatic Tire Roller		Jam	Nilai HSPK :	427.429
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00036	Sopir	0,1429	Orang Hari	175.000	25.000
9.1.2.24.03.01.001.00035	Pembantu Sopir	0,1429	Orang Hari	100.000	14.286
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1429	Orang Hari	100.000	14.286
				Jumlah:	51.429
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00038	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	1,0000	Jam	376.000	376.000
				Jumlah:	376.000
9.1.2.18.04.04	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (Tandem)		Jam	Nilai HSPK :	583.571
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00036	Sopir	0,1429	Orang Hari	175.000	25.000
9.1.2.24.03.01.001.00035	Pembantu Sopir	0,1429	Orang Hari	100.000	14.286
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1429	Orang Hari	100.000	14.286
				Jumlah:	53.571
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	1,0000	Jam	530.000	530.000
				Jumlah:	530.000
9.1.2.18.03.07.001	Pembuatan Kisdam 2,5 m		m2	Nilai HSPK :	289.000
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0230	Orang Hari	250.000	5.750
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang Kayu	0,0500	Orang Hari	150.000	7.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,3750	Orang Hari	100.000	37.500

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
				Jumlah:	50.750
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.004.00001	Gedeg Guling 2 x 4 m	2,7500	M2	61.000	167.750
	Bambu ori dia.10-12cm,P 3.00 mtr	3,0000	Batang	20.000	60.000
1.1.7.01.01.01.022.00030	Kawat ikat	0,3000	Kg	35.000	10.500
				Jumlah:	238.250
9.1.2.18.04.04	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		Jam	Nilai HSPK :	34.107
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0018	Orang Jam	37.500	68
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,0071	Orang Jam	15.000	107
				Jumlah:	174
	Bahan / Material:				
	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	1,7895	Liter	18.000	32.211
				Jumlah:	32.211
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00010	sewa compresor min 5 jam	0,0040	Jam	155.000	625
	Sewa Aspal Distributor	0,00177	Jam	620.000	1.097
				Jumlah:	1.722
9.1.2.18.04.04	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		Jam	Nilai HSPK :	34.107
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0018	Orang Jam	37.500	68
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,0071	Orang Jam	15.000	107
				Jumlah:	174
	Bahan / Material:				
	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	1,7895	Liter	18.000	32.211
				Jumlah:	32.211
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00010	sewa compresor min 5 jam	0,0040	Jam	155.000	625
	Sewa Aspal Distributor	0,00177	Jam	620.000	1.097
				Jumlah:	1.722
9.1.2.18.04.05.001	Lapis Fondasi Agregat Kelas A		m3	Nilai HSPK :	468.460
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0071	Orang Jam	37.500	266
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,0494	Orang Jam	15.000	741
				Jumlah:	1.007
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir Urug	0,3090	M3	250.000	77.250
1.1.7.01.01.01.005.00015	Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-15 & 20-30	0,7160	M3	470.000	336.520
				Jumlah:	413.770
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00055	Sewa Wheel Loader 1,7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0071	Jam	343.000	2.435
1.5.2.01.01.01.002.00051	Dump Truck 10 Ton	0,1893	Jam	120.000	22.716
1.5.2.01.01.01.002.00031	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 Jam	0,0106	Jam	995.000	10.547
	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0,00870	Jam	343.000	2.984
	Alat Bantu	1,00000	LS	15.000	15.000
				Jumlah:	53.682
9.1.2.18.04.05.001	Lapis Fondasi Agregat Kelas B		m3	Nilai HSPK :	291.603
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0070	Orang Jam	37.500	263
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,0489	Orang Jam	15.000	734
				Jumlah:	996
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir Batu 0 - 40	0,7160	M3	131.000	93.796
1.1.7.01.01.01.005.00015	Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-15 & 20-30	0,3090	M3	470.000	145.230
				Jumlah:	239.026
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00055	Sewa Wheel Loader 1,7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0070	Jam	343.000	2.401
1.5.2.01.01.01.002.00051	Dump Truck 10 Ton	0,1896	Jam	120.000	22.752
1.5.2.01.01.01.002.00031	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 Jam	0,0079	Jam	995.000	7.861
	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0,01040	Jam	343.000	3.567
	Alat Bantu	1,00000	LS	15.000	15.000
				Jumlah:	51.581
9.1.2.18.04.05.001	Lapis Fondasi Agregat Kelas C		m3	Nilai HSPK :	482.037
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0071	Orang Jam	37.500	266
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,0427	Orang Jam	15.000	641
				Jumlah:	907
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.005.00017	Batu Krikil Beton	1,3034	M3	310.000	404.054
				Jumlah:	404.054

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00055	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0710	Jam	343.000	24.353
1.5.2.01.01.01.002.00051	Dump Truck 10 Ton	0,1920	Jam	120.000	23.040
1.5.2.01.01.01.002.00031	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 Jam	0,0100	Jam	995.000	9.950
	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0,01380	Jam	343.000	4.733
	Alat Bantu	1,00000	LS	15.000	15.000
				Jumlah:	77.076
9.1.2.18.04.05.001	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC		Ton	Nilai HSPK :	1.108.468
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0201	Orang Jam	37.500	754
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,2008	Orang Jam	15.000	3.012
				Jumlah:	3.766
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.001.00001	aspal curah	61,7100	Kg	14.500	894.795
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,3332	M3	527.000	175.596
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,4225	M3	280.000	118.300
	Semen PC	9,5880	Kg	1.500	14.382
				Jumlah:	894.795
	Sewa Peralatan:				
	Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	120.000	11.340
1.5.2.01.01.01.002.00026	Sewa Genset	0,0201	Jam	850.000	17.085
1.5.2.01.01.01.002.00001	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0125	Jam	570.000	7.125
1.5.2.01.01.01.002.00038	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0140	Jam	376.000	5.264
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0127	Jam	530.000	6.731
1.5.2.01.01.01.002.00002	Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	6.118.000	122.972
1.5.2.01.01.01.002.00029	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0128	Jam	343.000	4.390
1.5.2.01.01.01.002.00036	Sewa Alat Bantu Pembuatan Aspal Emulsi	1,0000	Ls	35.000	35.000
				Jumlah:	209.907
9.1.2.18.04.05.001	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC			Nilai HSPK :	1.373.031
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0201	Orang Jam	37.500	754
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,2008	Orang Jam	15.000	3.012
				Jumlah:	3.766
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.001.00001	aspal curah	58,1400	Kg	14.500	843.030
Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,3890	M3	527.000	205.003
Agr Pch Mesin 0 - 5	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,3742	M3	280.000	104.776
Semen	Semen PC	9,5880	Kg	1.500	14.382
				Jumlah:	1.167.191
	Sewa Peralatan:				
	Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	120.000	11.340
1.5.2.01.01.01.002.00026	Sewa Genset	0,0201	Jam	850.000	17.085
1.5.2.01.01.01.002.00001	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0083	Jam	570.000	4.731
1.5.2.01.01.01.002.00038	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0079	Jam	376.000	2.970
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0067	Jam	530.000	3.551
1.5.2.01.01.01.002.00002	Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	6.118.000	122.972
1.5.2.01.01.01.002.00029	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0129	Jam	343.000	4.425
1.5.2.01.01.01.002.00036	Sewa Alat Bantu Pembuatan Aspal Emulsi	1,0000	Ls	35.000	35.000
				Jumlah:	202.074
9.1.2.18.04.05.001	Produksi dan penghamparan Laston Lapis Antara Leveling / AC - BC Leveling		Ton	Nilai HSPK :	1.156.296
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0023	Orang Hari	250.000	575
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0450	Orang Hari	100.000	4.500
				Jumlah:	5.075
1.1.7.01.01.01.022.00017	Filler	21,5600	Liter	2.000	43.120
1.1.7.01.01.05.002.00027	Tack Coat	3,8500	Liter	18.000	69.300
1.1.7.01.01.01.001.00001	aspal curah	54,6000	Kg	14.500	791.700
				Jumlah:	904.120
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,3148	Jam	96.000	30.221
1.5.2.01.01.01.002.00026	Sewa Generator 5000 Watt	0,0241	Unit	525.000	12.653
1.5.2.01.01.01.002.00001	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0151	Jam	570.000	8.607
1.5.2.01.01.01.002.00038	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0107	Jam	376.000	4.023
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0097	Jam	530.000	5.141
1.5.2.01.01.01.002.00002	Asphalt Mixing Plant	0,0241	Jam	6.118.000	147.444
1.5.2.01.01.01.002.00029	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0117	Jam	343.000	4.013
1.5.2.01.01.01.002.00036	Sewa Alat Bantu Pembuatan Aspal Emulsi	1,0000	Ls	35.000	35.000
				Jumlah:	247.101

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
9.1.2.18.04.05.001	Produksi Lapis Tipis Aspal Beton AC (lataston) Menggunakan alat		Ton	Nilai HSPK :	1.634.977
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00036	Sopir	0,0400	Orang Hari	175.000	7.000
9.1.2.24.03.01.001.00035	Pembantu Sopir	0,0400	Orang Hari	100.000	4.000
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0100	Orang Hari	250.000	2.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0300	Orang Hari	100.000	3.000
9.1.2.24.03.01.001.00034	Operator Alat Excavator	0,0250	Orang Hari	275.000	6.875
9.1.2.24.03.01.001.00032	Pembantu Operator	0,0250	Orang Hari	188.000	4.700
				Jumlah:	28.075
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.001.00003	Aspal Panas AC 60/70 (Termasuk	70,0000	Kg	21.000	1.470.000
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	0,8000	Zak	1.500	1.200
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,2700	M3	270.000	72.900
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah mesin 1/2 cm	0,2000	M3	420	84
1.1.7.01.01.01.005.00014	Batu Pecah Mesin 2/3 cm	0,0700	M3	400	28
				Jumlah:	1.544.212
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,2400	Jam	96.000	23.040
9.1.2.24.03.01.001.00031	Sewa Amp 10 T Min 5 Jam	0,0500	Jam	450.000	22.500
1.5.2.01.01.01.002.00029	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0500	Jam	343.000	17.150
				Jumlah:	62.690
9.1.2.18.04.05.001	Produksi Lapis Tipis Aspal Beton HRS (lataston) Menggunakan alat		Ton	Nilai HSPK :	1.563.693
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00036	Sopir / Jam	0,2008	Orang Jam	25.000	5.020
9.1.2.24.03.01.001.00035	Pembantu Sopir / Jam	0,2008	Orang Jam	15.000	3.012
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0201	Orang Jam	37.500	754
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,2008	Orang Jam	15.000	3.012
9.1.2.24.03.01.001.00034	Operator Alat Excavator / Jam	0,2008	Orang Jam	40.000	8.032
9.1.2.24.03.01.001.00032	Pembantu Operator / Jam	0,2008	Orang Jam	25.000	5.020
				Jumlah:	24.850
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.001.00001	aspal curah	79,5600	Kg	14.500	1.153.620
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	18,7680	Kg	1.500	28.152
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,2851	M3	270.000	76.977
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,2683	M3	527.000	141.394
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,1856	M3	280.000	51.968
				Jumlah:	1.452.111
	Sewa Peralatan:				
	Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	120.000	11.340
9.1.2.24.03.01.001.00031	Sewa Amp 10 T Min 5 Jam	0,0201	Jam	450.000	9.045
1.5.2.01.01.01.002.00029	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0129	Jam	343.000	4.425
	Sewa Genset	0,0201	Jam	850.000	17.085
	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0166	Jam	570.000	9.462
	sewa Tandem Roller	0,0169	Jam	530.000	8.957
	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0186	Jam	376.000	6.994
	Alat Bantu	1,0000	Ls	15.000	15.000
				Jumlah:	86.732
9.1.2.18.04.06.001	Produksi ATB/ATBL/Lapis Beton Untuk LPA (Laston Atas) Menggunakan Alat		Ton	Nilai HSPK :	4.000
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00036	Sopir	0,0400	Orang Hari	175.000	7.000
9.1.2.24.03.01.001.00035	Pembantu Sopir	0,0400	Orang Hari	100.000	4.000
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0100	Orang Hari	250.000	2.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0600	Orang Hari	100.000	6.000
9.1.2.24.03.01.001.00034	Operator Alat Excavator	0,0250	Orang Hari	275.000	6.875
9.1.2.24.03.01.001.00032	Pembantu Operator	0,0250	Orang Hari	188.000	4.700
				Jumlah:	64.800
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.001.00003	Aspal Panas AC 60/70 (Termasuk	60,0000	Kg	21.000	1.260.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,2400	M3	270.000	64.800
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah mesin 1/2 cm	0,1400	M3	420	59
1.1.7.01.01.01.005.00014	Batu Pecah Mesin 2/3 cm	0,1700	M3	400	68
1.1.7.01.01.01.022.00040	Kapur Pasang	0,0200	M3	113.000	2.260
				Jumlah:	22.500
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,2400	Jam	96.000	23.040
9.1.2.24.03.01.001.00031	Sewa Amp 10 T Min 5 Jam	0,0500	Jam	450.000	22.500

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.5.2.01.01.01.002.00029	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0500	Jam	343.000	17.150
				Jumlah:	
9.1.2.18.04.06.001	Produksi Aspal Emulsi		Ton	Nilai HSPK :	1.781.295
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0710	Orang Hari	250.000	17.750
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1430	Orang Hari	100.000	14.300
9.1.2.24.03.01.001.00034	Operator Alat Excavator	0,1430	Orang Hari	275.000	39.325
9.1.2.24.03.01.001.00032	Pembantu Operator	0,5710	Orang Hari	188.000	107.348
				Jumlah:	178.723
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.001.00001	aspal curah	94,0000	Kg	14.500	1.363.000
1.1.7.01.01.01.004.00004	Pasir Alam	0,0100	M3	270.000	2.700
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah mesin 1/2 cm	0,0800	M3	420	34
1.1.7.01.01.01.005.00014	Batu Pecah Mesin 2/3 cm	0,2200	M3	400	88
1.1.7.01.01.01.022.00094	Kemasan Plastik	40,0000	Buah	5.000	200.000
				Jumlah:	1.565.822
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00036	Sewa Alat Bantu Pembuatan Aspal Emulsi	0,0500	Ls	35.000	1.750
1.5.2.01.01.01.002.00035	Sewa Pan Mixer	1,0000	Jam	35.000	35.000
				Jumlah:	36.750
9.1.2.18.04.06.001	Lapisan Perkerasan 15 cm (Padat Digilas)		m2	Nilai HSPK :	155.175
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0190	Orang Hari	250.000	4.750
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,3750	Orang Hari	150.000	56.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu tukang	0,0200	orang hari	100.000	2.000
				Jumlah:	63.000
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.001.00003	aspal panas ac 60/70 (termasuk angkutan)	1,5000	kg	21.000	31.500
1.1.7.01.01.01.005.00007	batu kali belah 15/20 cm	0,2000	0,6m3	290.000	58.000
1.1.7.01.01.01.005.00016	batu pecah mesin 5/7 cm	0,0500	m3	390	20
				Jumlah:	89.520
	Sewa Peralatan:				
1.1.7.01.01.01.022.00095	biaya menggilas dengan mesin gilass (walles)	0,0150	jam	177.000	2.655
				Jumlah:	2.655
9.1.2.18.04.06.001	Lapisan perkerasan 20 cm (padat digilas)			Nilai HSPK :	169.675
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	mandor	0,0190	orag hari	250.000	4.750
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,3750	orag hari	150.000	56.250
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0200	orag hari	100.000	2.000
				Jumlah:	63.000
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.001.00003	aspal panas ac 60/70 (termasuk angkutan)	1,5000	kg	21.000	31.500
1.1.7.01.01.01.005.00007	batu kali belah 15/20 cm	0,2500	0,6m3	290.000	72.500
1.1.7.01.01.01.005.00016	batu pecah mesin 5/7 cm	0,0500	m3	390	20
				Jumlah:	104.020
	Sewa Peralatan:				
1.1.7.01.01.01.022.00095	biaya menggilas dengan mesin gilass (walles)	0,0150	jam	177.000	2.655
				Jumlah:	2.655
9.1.2.18.04.06.001	lapisan perkerasan 5-10 cm (padat digilas)		m2	Nilai HSPK :	85.786
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	mandor	0,0375	orang hari	250.000	9.375
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0750	orang hari	150.000	11.250
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0200	orang hari	100.000	2.000
				Jumlah:	22.625
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.001.00003	aspal panas ac 60/70 (termasuk angkutan)	1,5000	kg	21.000	31.500
1.1.7.01.01.01.005.00007	batu kali belah 15/20 cm	0,1000	0,6m3	290.000	29.000
1.1.7.01.01.01.005.00016	batu pecah mesin 5/7 cm	0,0150	m3	390	6
				Jumlah:	60.506
	Sewa Peralatan:				
1.1.7.01.01.01.022.00095	biaya menggilas dengan mesin gilass (walles)	0,0150	jam	177.000	2.655
				Jumlah:	2.655
9.1.2.18.04.06.001	Pekerjaan Bekisting Lantai		ton	Nilai HSPK :	503.100
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	mandor	0,0330	orang hari	250.000	8.250
	Kepala Tukang	0,0330	orang hari	200.000	6.600
	Tukang kayu	0,3300	orang hari	150.000	49.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,6600	orang hari	100.000	66.000
				Jumlah:	130.350
	Bahan / Material:				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Kayu Papan Kelas IV	0,0400	M3	3.000.000	120.000
	Paku Biasa 2 - 5 inchi	0,4000	Kg	28.000	11.200
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	10.000	2.000
	Kayu Balok Kelas II	0,0150	M3	3.700.000	55.500
	Plywood 9 mm	0,3500	Lembar	183.000	64.050
	Dolken Kayu gelam dia 8-10 cm, panjang	6,0000	Batang	20.000	120.000
				Jumlah:	372.750
9.1.2.18.04.06.001	penghamparan ATB tb. 6 cm		ton	Nilai HSPK :	1.533.716
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	mandor	0,0100	orang hari	250.000	2.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,1970	orang hari	100.000	19.700
				Jumlah:	22.200
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.001.00001	aspal curah	6,6000	kg	14.500	95.700
1.1.7.01.01.01.022.00049	minyak tanah	1,6600	liter	12.000	19.920
1.1.7.01.01.01.022.00111	Produksi ATB / ATBL / lapis beton untuk	0,9860	ton	1.326.000	1.307.436
				Jumlah:	1.423.056
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00001	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0500	jam	570.000	28.500
1.5.2.01.01.01.002.00038	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0500	jam	376.000	18.800
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0500	jam	530.000	26.500
1.5.2.01.01.01.002.00034	Sewa Aspal Sprayer Min 4 Jam	0,0300	jam	282.000	8.460
1.5.2.01.01.01.002.00010	sewa compresor min 5 jam	0,0400	jam	155.000	6.200
				Jumlah:	88.460
9.1.2.18.04.06.001	penghamparan ATB tb. 4 cm		ton	Nilai HSPK :	1.485.858
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	mandor	0,0099	orang hari	250.000	2.464
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,1183	orang hari	100.000	11.828
				Jumlah:	14.292
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.001.00001	aspal curah	4,4356	kg	14.500	64.316
1.1.7.01.01.01.022.00049	minyak tanah	1,1000	liter	12.000	13.200
1.1.7.01.01.01.022.00111	produksi ATB / ATBL / lapis beton untuk	0,9857	ton	1.326.000	1.307.012
				Jumlah:	1.384.527
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00001	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0493	jam	570.000	28.092
1.5.2.01.01.01.002.00038	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0493	jam	376.000	18.531
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0493	jam	530.000	26.121
1.5.2.01.01.01.002.00034	Sewa Aspal Sprayer Min 4 Jam	0,0296	jam	282.000	8.339
1.5.2.01.01.01.002.00010	sewa compresor min 5 jam	0,0384	jam	155.000	5.956
				Jumlah:	87.038
9.1.2.18.04.06.001	Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) tb. 4 cm		Ton	Nilai HSPK :	135.274
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	mandor	0,0011	orang hari	250.000	275
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0110	orang hari	150.000	1.650
				Jumlah:	1.925
	Bahan / Material:				
1.1.7.01.01.01.001.00001	aspal curah	0,3960	kg	14.500	5.742
1.1.7.01.01.01.022.00049	minyak tanah	0,0990	liter	12.000	1.188
1.1.7.01.01.01.022.00111	produksi ATB / ATBL / lapis beton untuk	0,0880	ton	1.326.000	116.688
				Jumlah:	123.618
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00001	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0055	jam	570.000	3.135
1.5.2.01.01.01.002.00038	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0055	jam	376.000	2.068
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0055	jam	530.000	2.915
1.5.2.01.01.01.002.00034	Sewa Aspal Sprayer Min 4 Jam	0,0033	jam	282.000	931
1.5.2.01.01.01.002.00010	sewa compresor min 5 jam	0,0044	jam	155.000	682
				Jumlah:	9.731
DPU-Z35-01	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian (Zona 1)		M3	Nilai HSPK :	436.778,34
	I. Tenaga				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang	0,0306	Jam	100.000	3.060
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0076	Jam	250.000	1.900
				Jumlah:	4.960,00
	II. Bahan				
1.1.7.01.01.01.022.00000	Bahan pilihan (M09) timbunan jalan	1,3125	M3	245.000	321.563
				Jumlah:	321.562,50
	III. Peralatan				
	Sewa Excavator 6 m3	0,009	Jam	478.000	4.350
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,156	Jam	96.000	15.043
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 Jam	0,007	Jam	995.000	7.562

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,033	Jam	530.000	17.755
1.5.2.01.01.01.002.00046	Sewa Water Tanker	0,014	Jam	515.000	7.262
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1,000	Ls	15.000	15.000
	Jumlah:				66.971,50
	IV. Overhead & Profit				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 11%	11	%	43.284	43.284
	Jumlah:				43.284,34
DPU-Z75-01	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian (Zona 2)		M3	Nilai HSPK :	436.778,34
	I. Tenaga				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang	0,030	Jam	100.000	3.060
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,007	Jam	250.000	1.900
	Jumlah:				4.960,00
	II. Bahan				
1.1.7.01.01.01.022.00000	Bahan pilihan (M09) timbunan jalan	1,3125	M3	245.000	321.563
	Jumlah:				321.562,50
	III. Peralatan				
	Sewa Excavator 6 m3	0,009	Jam	478.000	4.350
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,156	Jam	96.000	15.043
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 Jam	0,007	Jam	995.000	7.562
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,033	Jam	530.000	17.755
1.5.2.01.01.01.002.00046	Sewa Water Tanker	0,014	Jam	515.000	7.262
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1,000	Ls	15.000	15.000
	Jumlah:				66.971,50
	IV. Overhead & Profit				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 11%	11	%	43.284	43.284
	Jumlah:				43.284,34
DPU-Z35-02	Lapis Pondasi Agregat Kelas A (Zona 1)		M3	Nilai HSPK :	487.336,09
	I. Tenaga				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang	0,049	jam	100.000	4.940
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,007	jam	250.000	1.775
	Jumlah:				6.715,00
	II. Bahan				
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir Urug	0,309	M3	250.000	77.250
1.1.7.01.01.01.005.00015	Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-15 & 20-30	0,716	M3	470.000	336.520
	Jumlah:				413.770,00
	III. Peralatan				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,007	jam	343.000	2.435
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,189	jam	96.000	18.173
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 Jam	0,010	jam	995.000	10.547
	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0,013	Jam	343.000	4.733
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1	Ls	15.000	15.000
	Jumlah:				50.888,50
	IV. Overhead & Profit				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 11%	11	%	51.851	51.851
	Jumlah:				51.851,09
DPU-Z75-02	Lapis Pondasi Agregat Kelas A (Zona 2)		M3	Nilai HSPK :	487.336,09
	I. Tenaga				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang	0,049	jam	100.000	4.940
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,007	jam	250.000	1.775
	Jumlah:				6.715,00
	II. Bahan				
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir Urug	0,309	M3	250.000	77.250
1.1.7.01.01.01.005.00015	Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-15 & 20-30	0,716	M3	470.000	336.520
	Jumlah:				413.770,00
	III. Peralatan				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,007	jam	343.000	2.435
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,189	jam	96.000	18.173
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 Jam	0,010	jam	995.000	10.547
	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0,013	Jam	343.000	4.733
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1	Ls	15.000	15.000
	Jumlah:				50.888,50
	IV. Overhead & Profit				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 11%	11	%	51.851	51.851
	Jumlah:				51.851,09
DPU-Z35-03	Lapis Pondasi Agregat Kelas B (Zona 1)		M3	Nilai HSPK :	324.892,89
	I. Tenaga				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang	0,048	jam	100.000	4.890
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,007	jam	250.000	1.750
	Jumlah:				6.640,00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	II. Bahan				
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir Batu 0 - 40	0,71	M3	131000	93.796,00
1.1.7.01.01.01.005.00015	Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-15 & 20-30	0,309	M3	470.000	145.230
	Jumlah:				239.026,00
	III. Peralatan				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,007	jam	343.000	2.401
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,189	jam	96.000	18.202
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 Jam	0,007	jam	995.000	7.861
	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0,010	Jam	343.000	3.567
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1	Ls	15.000	15.000
	Jumlah:				47.030,30
	IV. Overhead & Profit				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 11%	11	%	32.197	32.197
	Jumlah:				32.196,59
DPU-Z75-03	Lapis Pondasi Agregat Kelas B (Zona 2)		M3	Nilai HSPK :	324.892,89
	I. Tenaga				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang	0,048	jam	100.000	4.890
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,007	jam	250.000	1.750
	Jumlah:				6.640,00
	II. Bahan				
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir Batu 0 - 40	0,71	M3	131000	93.796,00
1.1.7.01.01.01.005.00015	Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-15 & 20-30	0,309	M3	470.000	145.230
	Jumlah:				239.026,00
	III. Peralatan				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,007	jam	343.000	2.401
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,189	jam	96.000	18.202
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 Jam	0,007	jam	995.000	7.861
	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0,010	Jam	343.000	3.567
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1	Ls	15.000	15.000
	Jumlah:				47.030,30
	IV. Overhead & Profit				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 11%	11	%	32.197	32.197
	Jumlah:				32.196,59
DPU-Z35-04	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi (Zona 1)		Liter	Nilai HSPK :	38.953,29
	I. Tenaga				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang	0,007	jam	100.000	710
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,001	jam	250.000	450
	Jumlah:				1.160,00
	II. Bahan				
	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	1,789	Liter	18.000	32.211
	Jumlah:				32.211,00
	III. Peralatan				
1.5.2.01.01.01.002.00000	Sewa Aspal Distributor	0,0017	jam	620.000	1.097
1.5.2.01.01.01.002.00010	sewa compresor min 5 jam	0,0040	jam	155.000	625
	Jumlah:				1.722,05
	IV. Overhead & Profit				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 11%	11	%	3.860	3.860
	Jumlah:				3.860,24
DPU-Z75-04	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi (Zona 2)		Liter	Nilai HSPK :	38.953,29
	I. Tenaga				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang	0,007	jam	100.000	710
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,001	jam	250.000	450
	Jumlah:				1.160,00
	II. Bahan				
	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	1,789	Liter	18.000	32.211
	Jumlah:				32.211,00
	III. Peralatan				
1.5.2.01.01.01.002.00000	Sewa Aspal Distributor	0,0017	jam	620.000	1.097
1.5.2.01.01.01.002.00010	sewa compresor min 5 jam	0,0040	jam	155.000	625
	Jumlah:				1.722,05
	IV. Overhead & Profit				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 11%	11	%	3.860	3.860
	Jumlah:				3.860,24
DPU-Z35-05	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi (Zona 1)		Liter	Nilai HSPK :	25.066,08
	I. Tenaga				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang	0,002	jam	100.000	210
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,001	jam	250.000	250

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
				Jumlah:	460,00
	II. Bahan				
	Aspal Emulsi RS-1 Anionik	1,700	Liter	12.000	20.400
				Jumlah:	20.400,00
	III. Peralatan				
1.5.2.01.01.01.002.00000	Sewa Aspal Distributor	0,0017	jam	620.000	1.097
1.5.2.01.01.01.002.00010	sewa compresor min 5 jam	0,0040	jam	155.000	625
				Jumlah:	1.722,05
	IV. Overhead & Profit				3.444,10
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 11%	11	%	2.484	2.484
				Jumlah:	2.484,03
DPU-Z75-05	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi (Zona 2)		Liter	Nilai HSPK :	22.582,05
	I. Tenaga				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang	0,002	jam	100.000	210
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,001	jam	250.000	250
				Jumlah:	460,00
	II. Bahan				
	Aspal Emulsi RS-1 Anionik	1,700	Liter	12.000	20.400
				Jumlah:	20.400,00
	III. Peralatan				
1.5.2.01.01.01.002.00000	Sewa Aspal Distributor	0,0017	jam	620.000	1.097
1.5.2.01.01.01.002.00010	sewa compresor min 5 jam	0,0040	jam	155.000	625
				Jumlah:	1.722,05
	IV. Overhead & Profit				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 11%	11	%	2.484	2.484
				Jumlah:	-
DPU-Z35-06	Laston Lapis Aus (AC-WC) (Zona 1)		Ton	Nilai HSPK :	1.953.580,24
	I. Tenaga				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang	0,200	jam	100.000	20.080
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,020	jam	250.000	5.025
				Jumlah:	25.105,00
	II. Bahan				
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (9.5 - 19,0)	0,333	M3	280.000	93.296
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	0,422	M3	340.000	143.650
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	9,588	Kg	1.500	14.382
1.1.7.01.01.01.001.00001	Aspal	61,710	Kg	21.000	1.295.910
				Jumlah:	1.547.238,00
	III. Peralatan				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,012	Jam	343.000	4.390
9.1.2.24.03.01.001.00031	Asphalt Mixing Plant	0,020	Jam	6.118.000	122.972
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Genset	0,020	Jam	850.000	17.085
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,094	Jam	96.000	9.072
1.5.2.01.01.01.002.00001	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,012	Jam	570.000	7.125
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,012	Jam	530.000	6.731
1.1.7.01.03.08.003.00000	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,014	Jam	376.000	5.264
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1	Ls	15.000	15.000
				Jumlah:	187.639,20
	IV. Overhead & Profit				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 11%	11	%	193.598	193.598
				Jumlah:	193.598,04
DPU-Z75-06	Laston Lapis Aus (AC-WC) (Zona 2)		Ton	Nilai HSPK :	1.953.580,24
	I. Tenaga				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang	0,200	jam	100.000	20.080
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,020	jam	250.000	5.025
				Jumlah:	25.105,00
	II. Bahan				
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (9.5 - 19,0)	0,333	M3	280.000	93.296
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	0,422	M3	340.000	143.650
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	9,588	Kg	1.500	14.382
1.1.7.01.01.01.001.00001	Aspal	61,710	Kg	21.000	1.295.910
				Jumlah:	1.547.238,00
	III. Peralatan				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,012	Jam	343.000	4.390
9.1.2.24.03.01.001.00031	Asphalt Mixing Plant	0,020	Jam	6.118.000	122.972
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Genset	0,020	Jam	850.000	17.085
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,094	Jam	96.000	9.072
1.5.2.01.01.01.002.00001	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,012	Jam	570.000	7.125
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,012	Jam	530.000	6.731
1.1.7.01.03.08.003.00000	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,014	Jam	376.000	5.264
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1	Ls	15.000	15.000
				Jumlah:	187.639,20

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	IV. Overhead & Profit				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 11%	11	%	193.598	193.598
	Jumlah:				193.598,04
DPU-Z35-07	Laston Lapis Aus (AC-BC) (Zona 1)		Ton	Nilai HSPK :	1.840.722,88
	I. Tenaga				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang	0,0200	jam	100.000	2.008
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,020	jam	250.000	5.025
	Jumlah:				7.033,00
	II. Bahan				
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (9.5 - 19,0)	0,389	M3	280.000	108.920
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	0,374	M3	340.000	127.228
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	9,588	Kg	1.500	14.382
1.1.7.01.01.01.001.00001	Aspal	58,140	Kg	21.000	1.220.940
	Jumlah:				1.471.470,00
	III. Peralatan				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,012	Jam	343.000	4.425
9.1.2.24.03.01.001.00031	Asphalt Mixing Plant	0,020	Jam	6.118.000	122.972
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Genset	0,020	Jam	850.000	17.085
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,094	Jam	96.000	9.072
1.5.2.01.01.01.002.00034	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,008	Jam	570.000	4.731
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,006	Jam	530.000	3.551
1.1.7.01.03.08.003.00000	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,007	Jam	376.000	2.970
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1,000	Ls	15.000	15.000
	Jumlah:				179.805,90
	IV. Overhead & Profit				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 11%	11	%	182.414	182.414
	Jumlah:				182.413,98
DPU-Z75-07	Laston Lapis Aus (AC-BC) (Zona 2)		Ton	Nilai HSPK :	1.840.722,88
	I. Tenaga				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang	0,0200	jam	100.000	2.008
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,020	jam	250.000	5.025
	Jumlah:				7.033,00
	II. Bahan				
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (9.5 - 19,0)	0,389	M3	280.000	108.920
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	0,374	M3	340.000	127.228
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	9,588	Kg	1.500	14.382
1.1.7.01.01.01.001.00001	Aspal	58,140	Kg	21.000	1.220.940
	Jumlah:				1.471.470,00
	III. Peralatan				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,012	Jam	343.000	4.425
9.1.2.24.03.01.001.00031	Asphalt Mixing Plant	0,020	Jam	6.118.000	122.972
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Genset	0,020	Jam	850.000	17.085
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,094	Jam	96.000	9.072
1.5.2.01.01.01.002.00034	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,008	Jam	570.000	4.731
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,006	Jam	530.000	3.551
1.1.7.01.03.08.003.00000	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,007	Jam	376.000	2.970
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1,000	Ls	15.000	15.000
	Jumlah:				179.805,90
	IV. Overhead & Profit				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 11%	11	%	182.414	182.414
	Jumlah:				182.413,98
DPU-Z35-08	Laston Lapis Pondasi (AC-Base) (Zona 1)		Ton	Nilai HSPK :	1.699.937,14
	I. Tenaga				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang	0,200	jam	100.000	20.080
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,020	jam	250.000	5.025
	Jumlah:				25.105,00
	II. Bahan				
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (9.5 - 19,0)	0,333	M3	280.000	93.380
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (5 - 9,5)	0,333	M3	310.000	103.385
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	0,289	M3	340.000	98.532
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	9,690	Kg	1.500	14.535
1.1.7.01.01.01.001.00001	Aspal	48,450	Kg	21.000	1.017.450
	Jumlah:				1.327.282,00
	III. Peralatan				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,012	Jam	343.000	4.425
9.1.2.24.03.01.001.00031	Asphalt Mixing Plant	0,020	Jam	6.118.000	122.972
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Genset	0,020	Jam	850.000	17.085
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,094	Jam	96.000	9.072
1.5.2.01.01.01.002.00034	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,008	Jam	570.000	4.731
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,005	Jam	530.000	3.021
1.1.7.01.03.08.003.00000	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,007	Jam	376.000	2.782
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1,000	Ls	15.000	15.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
				Jumlah:	179.087,90
	IV. Overhead & Profit				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 11%	11	%	168.462	168.462
				Jumlah:	168.462,24
DPU-Z75-08	Laston Lapis Pondasi (AC-Base) (Zona 2)		Ton	Nilai HSPK :	1.699.937,14
	I. Tenaga				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang	0,200	jam	100.000	20.080
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,020	jam	250.000	5.025
				Jumlah:	25.105,00
	II. Bahan				
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (9.5 - 19,0)	0,333	M3	280.000	93.380
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (5 - 9,5)	0,333	M3	310.000	103.385
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	0,289	M3	340.000	98.532
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	9,690	Kg	1.500	14.535
1.1.7.01.01.01.001.00001	Aspal	48,450	Kg	21.000	1.017.450
				Jumlah:	1.327.282,00
	III. Peralatan				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,012	Jam	343.000	4.425
9.1.2.24.03.01.001.00031	Asphalt Mixing Plant	0,020	Jam	6.118.000	122.972
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Genset	0,020	Jam	850.000	17.085
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,094	Jam	96.000	9.072
1.5.2.01.01.01.002.00034	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,008	Jam	570.000	4.731
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,005	Jam	530.000	3.021
1.1.7.01.03.08.003.00000	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,007	Jam	376.000	2.782
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1,000	Ls	15.000	15.000
				Jumlah:	179.087,90
	IV. Overhead & Profit				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 11%	11	%	168.462	168.462
				Jumlah:	168.462,24
DPU-Z35-09	Lapis Penetrasi Macadam		M3	Nilai HSPK :	2.863.562,79
	I. Tenaga				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang	1,448	jam	100.000	144.890
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,093	jam	250.000	23.375
				Jumlah:	168.265,00
	II. Bahan				
	Agg Pokok	1,333	M3	275.000	366.658
	Agg Pengunci	0,416	M3	350.000	145.845
	Agg Penutup	0,233	Kg	365.000	85.155
1.1.7.01.01.01.001.00001	Aspal	81,600	Kg	21.000	1.713.600
				Jumlah:	2.311.257,00
	III. Peralatan				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,007	Jam	343.000	2.435
	Dump Truck 10 Ton(1)	0,133	Jam	120.000	16.032
	Dump Truck 10 Ton(2)	0,133	Jam	120.000	16.032
	Dump Truck 10 Ton(3)	0,133	Jam	120.000	16.032
	sewa Tandem Roller	0,046	Jam	530.000	24.751
	Sewa Aspal Distributor	0,016	Jam	620.000	9.982
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat bantu	1,000	Ls	15.000	15.000
				Jumlah:	100.264,30
	IV. Overhead & Profit				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 11%	11	%	283.776	283.776
				Jumlah:	283.776,49
DPU-Z35-09	Lapis Penetrasi Macadam (Zona 1)		M3	Nilai HSPK :	2.863.562,79
	I. Tenaga				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang	1,448	jam	100.000	144.890
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,093	jam	250.000	23.375
				Jumlah:	168.265,00
	II. Bahan				
	Agg Pokok	1,333	M3	275.000	366.658
	Agg Pengunci	0,416	M3	350.000	145.845
	Agg Penutup	0,233	Kg	365.000	85.155
1.1.7.01.01.01.001.00001	Aspal	81,600	Kg	21.000	1.713.600
				Jumlah:	2.311.257,00
	III. Peralatan				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,007	Jam	343.000	2.435
	Dump Truck 10 Ton(1)	0,133	Jam	120.000	16.032
	Dump Truck 10 Ton(2)	0,133	Jam	120.000	16.032
	Dump Truck 10 Ton(3)	0,133	Jam	120.000	16.032
	sewa Tandem Roller	0,046	Jam	530.000	24.751
	Sewa Aspal Distributor	0,016	Jam	620.000	9.982
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat bantu	1,000	Ls	15.000	15.000
				Jumlah:	100.264,30

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	IV. Overhead & Profit				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 11%	11	%	283.776	283.776
				Jumlah:	283.776,49
DPU-Z75-09	Lapis Penetrasi Macadam (Zona 2)		M3	Nilai HSPK :	2.863.562,79
	I. Tenaga				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang	1,448	jam	100.000	144.890
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,093	jam	250.000	23.375
				Jumlah:	168.265,00
	II. Bahan				
	Agg Pokok	1,333	M3	275.000	366.658
	Agg Pengunci	0,416	M3	350.000	145.845
	Agg Penutup	0,233	Kg	365.000	85.155
1.1.7.01.01.01.001.00001	Aspal	81,600	Kg	21.000	1.713.600
				Jumlah:	2.311.257,00
	III. Peralatan				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1,7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,007	Jam	343.000	2.435
	Dump Truck 10 Ton(1)	0,133	Jam	120.000	16.032
	Dump Truck 10 Ton(2)	0,133	Jam	120.000	16.032
	Dump Truck 10 Ton(3)	0,133	Jam	120.000	16.032
	sewa Tandem Roller	0,046	Jam	530.000	24.751
	Sewa Aspal Distributor	0,016	Jam	620.000	9.982
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat bantu	1,000	Ls	15.000	15.000
				Jumlah:	100.264,30
	IV. Overhead & Profit				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 11%	11	%	283.776	283.776
				Jumlah:	283.776,49
	1 Buah papan nama Proyek ukuran 0,6x0,8 frame kayu		Buah	Nilai HSPK :	571.720,00
	I. Tenaga				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang	0,750	Orang Hari	100.000	75.000
	Tukang kayu	0,750	Orang Hari	150.000	112.500
	Kepala tukang	0,100	Orang Hari	200.000	20.000
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,075	Orang Hari	250.000	18.750
				Jumlah:	226.250,00
	II. Bahan				
	Triplek 9 mm	0,180	Lembar	144.000	25.920
	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7	0,035	m3	3.650.000	127.750
	Print Banner plastik	0,480	m2	35.000	16.800
	Paku 5 - 10 cm	1,250	kg	26.000	32.500
	Cat kayu	1,500	kg	95.000	142.500
				Jumlah:	345.470,00
	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)				750.000
	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.10 Cm (Fabrikan)				650.000
	Pompa Air Sumur Dalam Non Otomatis Jet Pump 200W				2.500.000
	Tandon Air - Stainless Steel, Kapasitas 1000 L				4.000.000
	Bearing Pad (Elastomeric) uk. 50 x 30 cm tbl = 6 cm				3.045.328
	Buis Beton Bulat Ukuran 100 x 50 cm				125.840
	Pemancangan Tiang Pancang m1 (200m)				274.037
	Pemasangan Lantai Granit diglasur 20 x 40 cm				230.040
	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4'				19.033
	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 4'				133.133
	Quality control / Uji bahan paving				9.152
	Rambu lalu lintas proyek				359.330
	Septictank Pasangan Bata Kapasitas 6 m3 + Rembesan				10.244.712

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI