



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Bab II bagian D angka 1 huruf o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-2-

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturam Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-3-

6. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Daerah serta Rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 2

- (1) HSPK disusun berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara akurat dan efektif untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - b. Pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
 - c. Acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - d. Standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
 - e. Standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-4-

- f. Standar penilaian kewajaran perhitungan biaya perencanaan dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
 - g. salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perkiraan sendiri; dan
 - h. salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.
- (3) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini

BAB III
ANALISIS HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang digunakan dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga pasaran, maka yang digunakan adalah harga pasaran.
- (2) Penggunaan harga pasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengadaan barang/jasa.
- (3) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam HSPK lebih tinggi dari harga pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga pasar.

Pasal 4

- (1) Apabila terdapat perubahan harga barang/jasa yang melampaui HSPK atau terdapat kegiatan baru yang belum diatur dalam HSPK, Perangkat Daerah mengusulkan perubahan harga atau kegiatan baru tersebut kepada TAPD.
- (2) TAPD berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengkajian untuk penyetaraan kegiatan sesuai dengan formulasi HSPK.
- (3) Penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-5-

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

RIFAI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Doddy Aries, S.H.
Nip.19770614 200604 1 009



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-6-

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
9.1.2.18.03	BANGUNAN GEDUNG				
9.1.2.18.03.02	PEKERJAAN PERSIAPAN DAN TANAH				
9.1.2.18.03.02.001	PEKERJAAN PERSIAPAN				
9.1.2.18.03.02.001.001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)		m1	Nilai HSPK :	129.519
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0012	O.H	250.000	300
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0006	O.H	215.000	129
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0060	O.H	165.000	990
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0120	O.H	115.000	1.380
				Jumlah:	2.799
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00075	Paku Biasa 2 - 5 inchi	0,0200	Kg	22.000	440
1.1.7.01.01.05.002.00020	Kayu Meranti Papan 2/20, 4/10	0,0070	M3	7.440.000	52.080
1.1.7.01.01.05.002.00022	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7	0,0130	M3	5.680.000	73.840
				Jumlah:	126.360
	<u>Peralatan</u>				
	Waterpass	0,0060	Hari	60.000	360
				Jumlah:	360
9.1.2.18.03.02.001.002	Uitzet/Stake out trase saluran dengan WaterPass / Theodolit		m2	Nilai HSPK :	3.367
	<u>Upah:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00096	Pembantu Tukang	0,0096	O.H	115.000	1.104
9.1.2.24.03.01.001.00004	Tukang Kayu	0,0048	O.H	165.000	792
	Kepala Tukang	0,0005	O.H	215.000	103
	Mandor	0,0010	O.H	250.000	240
				Jumlah:	2.239
	<u>Peralatan</u>				
	Waterpass	0,0048	Hari	60.000	288
	Theodolite	0,0048	Hari	175.000	840
				Jumlah:	1.128
9.1.2.18.03.02.001.002	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan		m2	Nilai HSPK :	12.750
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	O.H	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,1000	O.H	115.000	11.500
				Jumlah:	12.750
9.1.2.18.03.02.001.002	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan		m2	Nilai HSPK :	12.750
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	O.H	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,1000	O.H	115.000	11.500
				Jumlah:	12.750
9.1.2.18.03.02.001.002	Pembongkaran Rangka dan Penutup ATAP Tidak Dipakai Kembali		m2	Nilai HSPK :	12.750



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-7-

	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	O.H	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,1000	O.H	115.000	11.500
				Jumlah:	12.750
9.1.2.18.03.02.001.002	Pembongkaran Rangka dan Penutup ATAP Dipakai Kembali		m2	Nilai HSPK :	25.500
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0100	O.H	250.000	2.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	115.000	23.000
				Jumlah:	25.500
9.1.2.18.03.02.001.002	Pembuatan pagar sementara seng gelombang rangka kayu tinggi 2 m		m1	Nilai HSPK :	417.829
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0080	O.H	250.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0250	O.H	215.000	5.375
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	0,1250	O.H	165.000	20.625
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2500	O.H	115.000	28.750
				Jumlah:	56.750
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	26,4060	Kg	1.500	39.609
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	61,5600	Kg	250	15.390
1.1.7.01.01.01.005.00013	Batu Pecah Mesin 2/3 cm / KG	83,3490	Kg	457	38.090
1.1.7.01.01.01.007.00005	Seng Gelombang BJLS 30,Uk. (0,8 x 1,50)	1,3130	Lembar	70.000	91.910
	Paku 5 inch	0,5870	Kg	26.000	
1.1.7.01.01.05.002.00022	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7	0,0310	M3	5.680.000	176.080
	Ukuran 3 x 20 Papan (4 meter)	0,0400	m3	111.000	
	Air Kerja	17,4150	Liter	100	
				Jumlah:	361.079
9.1.2.18.03.02.001.002	Pembuatan pagar sementara Kawat Duritinggi 2 m		m1	Nilai HSPK :	269.012
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0100	O.H	250.000	2.500
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0310	O.H	215.000	6.665
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	0,1540	O.H	165.000	25.410
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,3080	O.H	115.000	35.420
				Jumlah:	69.995
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	61,5600	Kg	1.500	92.340
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	61,5600	Kg	250	12.312
1.1.7.01.01.01.005.00013	Batu Pecah Mesin 2/3 cm / KG	83,3490	Kg	457	33.340
1.1.7.01.01.01.022.00075	Paku Biasa 2 - 5 inchi	0,4720	kg	22.000	13.216
1.1.7.01.01.05.001.00001	Kawat Duri 2.1 mm meteran	20,4460	M	2.700	55.204
	Kaso 5/7 kayu kelas II	0,0140	M3		-
	Air Kerja	17,4150	Liter	100	
				Jumlah:	206.412
9.1.2.18.03.02.002	<u>PEKERJAAN TANAH</u>				
9.1.2.18.03.02.005	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah		m2	Nilai HSPK :	12.750
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	O.H	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,1000	O.H	115.000	11.500
				Jumlah:	12.750
9.1.2.18.03.02.005	Pengangkutan Tanah Sejauh 30 Meter		m3	Nilai HSPK :	30.125
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0118	O.H	250.000	2.950
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2363	O.H	115.000	27.175
				Jumlah:	30.125
9.1.2.18.03.02.005	Pengangkutan Tanah Sejauh 150 Meter		m3	Nilai HSPK :	61.745
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0242	O.H	250.000	6.050



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-8-

9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,4843	O.H	115.000	55.695
				Jumlah:	61.745
9.1.2.18.03.02.005	Pengangkutan Tanah dr.Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m		m3	Nilai HSPK :	26.821
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0105	O.H	250.000	2.625
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2104	O.H	115.000	24.196
				Jumlah:	26.821
9.1.2.18.03.02.005	Pengangkutan Lumpur dr Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m		m3	Nilai HSPK :	26.821
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0105	O.H	250.000	2.625
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2104	O.H	115.000	24.196
				Jumlah:	26.821
9.1.2.18.03.02.005	Pengangkutan Tanah keluar Proyek		m3	Nilai HSPK :	53.750
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2500	O.H	115.000	28.750
				Jumlah:	28.750
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,2500	Jam	100.000	25.000
				Jumlah:	25.000
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi		m3	Nilai HSPK :	95.750
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0380	O.H	250.000	9.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,7500	O.H	115.000	86.250
				Jumlah:	95.750
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian Tanah Keras		m3	Nilai HSPK :	191.250
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0750	O.H	250.000	18.750
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	1,5000	O.H	115.000	172.500
				Jumlah:	191.250
9.1.2.18.03.02.005	Galian Tanah Cadas/Rabat		m3	Nilai HSPK :	168.750
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0750	O.H	250.000	18.750
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	1,5000	O.H	115.000	172.500
				Jumlah:	191.250
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian Tanah Lumpur		m3	Nilai HSPK :	153.000
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0600	O.H	250.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	1,2000	O.H	115.000	138.000
				Jumlah:	153.000
9.1.2.18.03.02.005	Penggalian Tanah dengan Alat Berat		m3	Nilai HSPK :	2.785
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0017	Orang Jam	35.700	61
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang / Jam	0,0177	Orang Jam	16.400	290
9.1.2.24.03.01.001.00002	Tukang / Jam	0,0089	Orang Jam	23.500	209
				Jumlah:	560
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
	Excavator (Std.); Bucket 0,90 m3; 155 HP; Dm 6,6m'	0,0089	jam	250.000	2.225
				Jumlah:	2.225



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-9-

9.1.2.18.03.02.005	Penggalian Lumpur dengan Alat Berat		m3	Nilai HSPK :	66.466
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0070	O.H	250.000	1.750
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2260	O.H	115.000	25.990
				Jumlah:	27.740
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,0670	Jam	100.000	6.700
1.5.2.01.01.01.002.00019	Sewa Excavator 6 m3	0,0670	Jam	478.000	32.026
				Jumlah:	38.726
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Konstruksi		m3	Nilai HSPK :	63.750
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0250	O.H	250.000	6.250
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,5000	O.H	115.000	57.500
				Jumlah:	63.750
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan Pasir (PADAT)		m3	Nilai HSPK :	338.250
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0150	O.H	250.000	3.750
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,3000	O.H	115.000	34.500
				Jumlah:	38.250
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir Urug	1,2000	M3	250.000	300.000
				Jumlah:	300.000
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan Sirtu (PADAT)		m3	Nilai HSPK :	189.200
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0130	O.H	250.000	3.250
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2500	O.H	115.000	28.750
				Jumlah:	32.000
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.004.00004	Sirtu	1,2000	M3	131.000	157.200
				Jumlah:	157.200
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan Sirtu dengan Pemadatan Menggunakan Alat Besar		m3	Nilai HSPK :	173.743
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0071	O.H	250.000	1.775
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0142	O.H	115.000	1.633
				Jumlah:	3.408
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.004.00004	Sirtu	1,0500	M3	131.000	137.550
				Jumlah:	137.550
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,1380	Jam	100.000	13.800
	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0071	jam	350.000	2.485
	Alat Bantu	1,0000	Ls	16.500	16.500
				Jumlah:	32.785
9.1.2.18.03.02.005	Pengerukan Saluran (Manual)		m3	Nilai HSPK :	544.685
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,00335	O.H	250.000	838



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-10-

9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,03346	O.H	115.000	3.848
				Jumlah:	4.685
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.001.00071	Glasing 25 kg (isi 150 kg sedimen)	120,0000	Lembar	4.500	540.000
				Jumlah:	540.000
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
	Excavator (Midi-Amphibi); Bucket 0,35 m3; 65 HP	0,0167	Jam	155.000	
				Jumlah:	-
9.1.2.18.03.02.005	Pengurugan Pasir Untuk Paving		m3	Nilai HSPK :	337.000
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0100	O.H	250.000	2.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,3000	O.H	115.000	34.500
				Jumlah:	37.000
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir Urug	1,2000	m3	250.000	300.000
				Jumlah:	300.000
9.1.2.18.03.02.005	Pemadatan tanah		m3	Nilai HSPK :	63.750
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0250	O.H	250.000	6.250
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,5000	O.H	115.000	57.500
				Jumlah:	63.750
9.1.2.18.03.02.005	Pekerjaan 1m2 Lapisan Ijuk tebal 10 cm		Kg	Nilai HSPK :	201.000
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0150	O.H	250.000	3.750
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,1500	O.H	115.000	17.250
				Jumlah:	21.000
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00039	Ijuk	6,0000	kg	30.000	180.000
				Jumlah:	180.000
9.1.2.18.03.02.005	Pengerukan Saluran (alat berat)		m3	Nilai HSPK :	8.031
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,00335	O.H	250.000	838
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,03346	O.H	115.000	3.848
				Jumlah:	4.685
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
	Excavator (Midi-Amphibi); Bucket 0,35 m3; 65 HP	0,0167	Jam	200.000	3.346
				Jumlah:	3.346
9.1.2.18.03.03	<u>PEKERJAAN PONDASI</u>				
9.1.2.18.03.03.001	<u>PEKERJAAN PONDASI</u>				
9.1.2.18.03.03.001	Pemasangan Turap Papan tebal 3 cm		m2	Nilai HSPK :	415.470
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0250	O.H	250.000	6.250
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0080	O.H	215.000	1.720
9.1.2.24.03.01.001.00014	tukang kayu	0,0800	O.H	165.000	13.200
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu tukang	0,1000	O.H	115.000	11.500



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-11-

				Jumlah:	32.670
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00080	paku klem (no 4) beton	0,3000	doz	60.000	18.000
1.1.7.01.01.05.002.00020	kayu meranti papan 2/20, 4/10	0,0330	m3	7.440.000	245.520
1.1.7.01.01.05.002.00022	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7	0,0210	m3	5.680.000	119.280
				Jumlah:	382.800
9.1.2.18.03.03.001	Pemasangan turap bambu tinggi 1,5 m		m1	Nilai HSPK :	179.450
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0020	O.H	250.000	500
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0070	O.H	215.000	1.505
9.1.2.24.03.01.001.00014	tukang kayu	0,0220	O.H	165.000	3.630
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu tukang	0,2730	O.H	115.000	31.395
				Jumlah:	37.030
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.3.2.08.03.04.034,00001	Bambu ori dia.10-12cm,P 3.00 mtr	1,5000	batang	20.000	30.000
1.1.7.01.01.01.022.00025	Gedeg Guling 2 x 4 m	1,6500	m2	65.000	107.250
1.1.7.01.01.05.001.00003	kawat lkat	0,1477	kg	35.000	5.170
				Jumlah:	142.420
9.1.2.18.03.03.001	Pemasangan turap bambu tinggi 2,75 m		m1	Nilai HSPK :	340.520
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0400	O.H	250.000	10.000
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0130	O.H	215.000	2.795
9.1.2.24.03.01.001.00014	tukang kayu	0,0400	O.H	165.000	6.600
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu tukang	0,5000	O.H	115.000	57.500
				Jumlah:	76.895
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.3.2.08.03.04.034,00001	Bambu ori dia.10-12cm,P 3.00 mtr	3,0000	batang	20.000	60.000
1.1.7.01.01.01.022.00025	Gedeg Guling 2 x 4 m	3,0250	m2	65.000	196.625
1.1.7.01.01.05.001.00003	kawat lkat	0,2000	kg	35.000	7.000
				Jumlah:	263.625
9.1.2.18.03.03.001	Pemasangan Cerucuk dolken/Bambu P.3		batang	Nilai HSPK :	38.440
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0060	O.H	250.000	1.500
9.1.2.24.03.01.001.00014	tukang kayu	0,0605	O.H	165.000	9.983
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu tukang	0,0605	O.H	115.000	6.958
				Jumlah:	18.440
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.3.2.08.03.04.034,00001	Bambu ori dia.10-12cm,P 3.00 mtr	1,0000	batang	20.000	20.000
				Jumlah:	20.000
	Peralatan				
	Alat pancang Mini Pile Driver (Vibratory) Hammer 50 kg (1 HP)	0,0605	Hari	130.000	
				Jumlah:	-
9.1.2.18.03.03.001	Pemasangan Trucuk Kayu Gelam 8 s/d 12 - P 4 m		batang	Nilai HSPK :	23.350



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-12-

	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0020	O.H	250.000	500
9.1.2.24.03.01.001.00014	tukang kayu	0,0100	O.H	165.000	1.650
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu tukang	0,0200	O.H	115.000	2.300
				Jumlah:	4.450
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.05.002.00005	Dolken Kayu gelam dia 8-10 cm, panjang 4m	1,0000	batang	15.000	15.000
	Peralatan				
	Tripod tinggi 5 m, B_max. 2 ton	0,0100	Hari	150.000	1.500
	Kerekan beban 1 Ton + 20 m' T. Nylon 10	0,0100	Hari	140.000	1.400
	Bandul pancang 0,5 ton (manual)	0,0100	Hari	100.000	1.000
				Jumlah:	3.900
9.1.2.18.03.03.001	pemasangan perancah bambu		m2	Nilai HSPK :	177.480
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0130	O.H	250.000	3.250
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	0,0020	O.H	165.000	330
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,2500	O.H	115.000	28.750
				Jumlah:	32.330
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.3.2.08.03.04.034,00001	Bambu ori dia.10-12cm,P 3.00 mtr	6,0000	Batang	20.000	120.000
1.1.7.01.01.01.022.00025	Gedeg Guling 2 x 4 m	0,110	M2	65.000	7.150
1.1.7.01.01.01.022.00080	paku klem (no 4) beton	0,3	Doz	60.000	18.000
				Jumlah:	145.150
9.1.2.18.03.03.001	Pembuatan kistdam tinggi 1m tebal 0,6 m		m1	Nilai HSPK :	245.500
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0125	OH	250.000	3.125
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0125	OH	250.000	3.125
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0250	OH	215.000	5.375
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,2500	OH	115.000	28.750
				Jumlah:	37.250
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.3.2.08.03.04.034,00001	Bambu ori dia.10-12cm,P 3.00 mtr	3,0000	Batang	20.000	60.000
1.1.7.01.01.01.022.00025	Gedeg Guling 2 x 4 m	2,2000	M2	65.000	143.000
1.1.7.01.01.05.001.00003	Kawat Ikat	0,1500	Kg	35.000	5.250
				Jumlah:	208.250
9.1.2.18.03.03.001	Pembuatan kistdam tinggi 1,5m tebal 0,6 m		m1	Nilai HSPK :	348.095
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0200	OH	250.000	5.000
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0330	OH	215.000	7.095
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,3000	OH	115.000	34.500
				Jumlah:	46.595
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.3.2.08.03.04.034,00001	Bambu ori dia.10-12cm,P 3.00 mtr	4,0000	Batang	20.000	80.000
1.1.7.01.01.01.022.00025	Gedeg Guling 2 x 4 m	3,3000	M2	65.000	214.500



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-13-

1.1.7.01.01.05.001.00003	Kawat Ikat	0,2000	Kg	35.000	7.000
				Jumlah:	301.500
9.1.2.18.03.03.001	Pembuatan kistdam tinggi 2m tebal 0,6 m		m1	Nilai HSPK :	446.291
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0208	OH	250.000	5.200
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0417	OH	215.000	8.966
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,3250	OH	115.000	37.375
				Jumlah:	51.541
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.3.2.08.03.04.034.00001	Bambu ori dia.10-12cm,P 3.00 mtr	5,0000	Batang	20.000	100.000
1.1.7.01.01.01.022.00025	Gedeg Guling 2 x 4 m	4,4000	M2	65.000	286.000
1.1.7.01.01.05.001.00003	Kawat Ikat	0,2500	Kg	35.000	8.750
				Jumlah:	394.750
9.1.2.18.03.03.001	Pembuatan kistdam tinggi 2,5m tebal 0,6 m		m1	Nilai HSPK :	547.625
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0230	OH	250.000	5.750
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0500	OH	215.000	10.750
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,3750	OH	115.000	43.125
				Jumlah:	59.625
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.3.2.08.03.04.034.00001	Bambu ori dia.10-12cm,P 3.00 mtr	6,0000	Batang	20.000	120.000
1.1.7.01.01.01.022.00025	Gedeg Guling 2 x 4 m	5,5000	M2	65.000	357.500
1.1.7.01.01.05.001.00003	Kawat Ikat	0,3000	Kg	35.000	10.500
				Jumlah:	488.000
9.1.2.18.03.03.001	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm(1Pc:3 Ps)		m3	Nilai HSPK :	1.137.300
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,1500	O.H	250.000	37.500
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,5000	O.H	165.000	82.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	1,5000	O.H	115.000	172.500
				Jumlah:	292.500
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	252,0000	Kg	1.500	378.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,4400	M3	270.000	118.800
1.1.7.01.01.01.005.00007	Batu Kali Belah 15/20 cm	1,2000	0,6M3	290.000	348.000
				Jumlah:	844.800
9.1.2.18.03.03.001	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)		m3	Nilai HSPK :	1.137.300
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,1500	O.H	250.000	37.500
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,5000	O.H	165.000	82.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	1,5000	O.H	115.000	172.500
				Jumlah:	292.500
20.01.01.20.02.F	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	252,0000	Kg	1.500	378.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,4400	M3	270.000	118.800
1.1.7.01.01.01.005.00007	Batu kali Belah 15/20 cm	1,2000	0,6M3	290.000	348.000
				Jumlah:	844.800



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-14-

9.1.2.18.03.03.001	Perbaiki dan pemadatan talud		M3	Nilai HSPK :	55.681
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0210	O.H	250.000	5.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,2570	O.H	115.000	29.555
				Jumlah:	34.805
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,0880	Jam	100.000	8.800
1.5.2.01.01.01.002.00031	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 Jam	0,0080	Jam	995.000	7.960
1.5.2.01.01.01.002.00049	Sewa Vibrator Roller Min 5 Jam	0,0120	Jam	343.000	4.116
				Jumlah:	20.876
9.1.2.18.03.03.001	Perkuatan Talud Pasangan Batu Kali Belah 115/20 c (1 pc: 1/4 kpr : 5pc)			Nilai HSPK :	800.194
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0750	O.H	250.000	18.750
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0600	O.H	215.000	12.900
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,6000	O.H	165.000	99.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,5000	O.H	115.000	172.500
				Jumlah:	303.150
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	2,3172	Zak	1.500	3.476
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,5266	M3	270.000	142.182
1.1.7.01.01.01.005.00007	Batu Kali Belah 15/20 cm	1,2000	0,6M3	290.000	348.000
1.1.7.01.01.01.022.00040	Kapur Pasang	0,0264	M3	115.000	3.036
				Jumlah:	496.694
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00039	Sewa Alat Bantu 1 set @ 3 alat	0,0500	M3	7.000	350
				Jumlah:	350
9.1.2.18.03.03.001	Perkuat Talud dengan Pasangan Batu Kali 15/20 cm (1 pc: 1 kpr: 2 pc)			Nilai HSPK :	842.309
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0750	O.H	250.000	18.750
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0600	O.H	215.000	12.900
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,6000	O.H	165.000	99.000
9.1.2.24.03.01.001.00006	Pembantu Tukang Batu	1,5000	O.H	115.000	172.500
				Jumlah:	303.150
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	3,7218	Zak	1.500	5.583
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,3384	M3	270.000	91.368
1.1.7.01.01.01.005.00007	Batu Kali Belah 15/20 cm	1,2000	0,6M3	290.000	348.000
1.1.7.01.01.01.022.00040	Kapur Pasang	0,1692	M3	115.000	19.458
				Jumlah:	464.409
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00011	Sewa Concrete Mixer 0.50 m3 (Min 3 jam)	0,6500	Jam	115.000	74.750
				Jumlah:	74.750
9.1.2.18.03.03.001	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (aanstamping)			Nilai HSPK :	621.685
	<u>Upah:</u>				



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-15-

9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0130	O.H	250.000	3.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0390	O.H	215.000	8.385
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,3900	O.H	165.000	64.350
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,7800	O.H	115.000	89.700
				Jumlah:	165.685
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir Urug	0,4320	M3	250.000	108.000
1.1.7.01.01.01.005.00007	Batu Kali Belah 15/20 cm	1,2000	0,6M3	290.000	348.000
				Jumlah:	456.000
9.1.2.18.03.03.001	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan tebal 15 cm			Nilai HSPK :	540.500
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0800	O.H	250.000	20.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,4000	O.H	165.000	66.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,8000	O.H	115.000	92.000
				Jumlah:	178.000
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.005.00007	Batu Kali Belah 15/20 cm	1,2500	0,6M3	290.000	362.500
				Jumlah:	362.500
9.1.2.18.03.03.001	Pemasangan Batu Kali Kosongan Tebal 20 cm			Nilai HSPK :	438.617
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0213	O.H	250.000	5.325
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0188	O.H	215.000	4.042
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1875	O.H	165.000	30.938
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,4375	O.H	115.000	50.313
				Jumlah:	90.617
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.005.00007	Batu Kali Belah 15/20 cm	1,2000	0,6M3	290.000	348.000
				Jumlah:	348.000
9.1.2.18.03.03.001	Pemasangan Lubang Strauss Pile Diamenter 20 cm kedalaman 3m		Titik	Nilai HSPK :	183.000
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0600	O.H	250.000	15.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,2000	O.H	115.000	138.000
				Jumlah:	153.000
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00058	Sewa Alat Bantu Strouss Pile	1,2000	Jam	25.000	30.000
				Jumlah:	30.000
9.1.2.18.03.03.001	Pembuat Lubang Strauss Pile diameter 30 cm kedalaman 3 m kedalaman 3 m		m3	Nilai HSPK :	213.600
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0720	O.H	250.000	18.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,4400	O.H	115.000	165.600
				Jumlah:	183.600
	<u>Sewa Peralatan:</u>				



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-16-

1.5.2.01.01.01.002.00058	Sewa Alat Bantu Strauss Pile	1,2000	Jam	25.000	30.000
				Jumlah:	30.000
9.1.2.18.03.03.001	Pemakaian Spesi Campuran Strauss Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr)		m2	Nilai HSPK :	1.146.214
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0800	O.H	250.000	20.000
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0250	O.H	215.000	5.375
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2500	O.H	165.000	41.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,6500	O.H	115.000	189.750
				Jumlah:	256.375
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC 50 kg	7,1603	Zak	72.000	515.542
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor / M3	0,4882	M3	250.000	122.050
1.1.7.01.01.01.005.00017	Batu Krikil Beton	0,8137	M3	310.000	252.247
				Jumlah:	889.839
9.1.2.18.03.03.001	Pemancangan Batu Acak atau Batu Alam		m2	Nilai HSPK :	1.888.250
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0150	O.H	250.000	3.750
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu tukang	0,1500	O.H	115.000	17.250
				Jumlah:	21.000
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.005.00003	Batu Alam Candi, rata mesin	10,6700	M2	175.000	1.867.250
				Jumlah:	1.867.250
9.1.2.18.03.04	<u>STRUKTUR UTAMA</u>				
9.1.2.18.03.04.001	<u>PEKERJAAN BETON</u>				
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton K-100		m3	Nilai HSPK :	1.351.030
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	O.H	250.000	2.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0280	O.H	215.000	6.020
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	165.000	45.375
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,6500	O.H	115.000	189.750
				Jumlah:	243.395
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	267,0000	KG	1.500	400.500
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	871,0000	KG	250	217.750
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	465	469.185
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
				Jumlah:	1.107.635
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton K-125		m3	Nilai HSPK :	1.351.030
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	O.H	250.000	2.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0280	O.H	215.000	6.020
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	165.000	45.375
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,6500	O.H	115.000	189.750
				Jumlah:	243.395
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	267,0000	KG	1.500	400.500
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	871,0000	KG	250	217.750
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	465	469.185
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
				Jumlah:	1.107.635
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton K-150		m3	Nilai HSPK :	1.351.030
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	O.H	250.000	2.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0280	O.H	215.000	6.020
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	165.000	45.375
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,6500	O.H	115.000	189.750
				Jumlah:	243.395
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00001	Semen PC	267,0000	KG	1.500	400.500
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	871,0000	KG	250	217.750



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-17-

1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	465	469.185
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
				Jumlah:	1.107.635
9.1.2.18.03.04.001	Lantai Kerja K-100		m3	Nilai HSPK :	1.350.830
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	O.H	250.000	2.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0280	O.H	215.000	6.020
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	165.000	45.375
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,6500	O.H	115.000	189.750
				Jumlah:	243.395
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	267,0000	KG	1.500	400.500
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	871,0000	KG	250	217.750
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	465	469.185
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	200,0000	Liter	100	20.000
				Jumlah:	1.107.435
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton K-175		m3	Nilai HSPK :	1.399.780
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	O.H	250.000	2.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0280	O.H	215.000	6.020
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	165.000	45.375
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,6500	O.H	115.000	189.750
				Jumlah:	243.395
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	306,0000	KG	1.500	459.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	832,0000	KG	250	208.000
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	465	469.185
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
				Jumlah:	1.156.385
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton k-200		m3	Nilai HSPK :	1.420.030
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	O.H	250.000	2.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0280	O.H	215.000	6.020
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	165.000	45.375
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,6500	O.H	115.000	189.750
				Jumlah:	243.395
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	322,0000	KG	1.500	483.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	817,0000	KG	250	204.250
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	465	469.185
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
				Jumlah:	1.176.635
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton k-225		m3	Nilai HSPK :	1.452.280
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	O.H	250.000	2.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0280	O.H	215.000	6.020
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	165.000	45.375
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,6500	O.H	115.000	189.750
				Jumlah:	243.395
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	348,0000	KG	1.500	522.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	790,0000	KG	250	197.500
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	465	469.185
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
				Jumlah:	1.208.885
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton k-250		m3	Nilai HSPK :	1.482.280
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	O.H	250.000	2.250



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-18-

9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0280	O.H	215.000	6.020
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	165.000	45.375
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,6500	O.H	115.000	189.750
				Jumlah:	243.395
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	368,0000	KG	1.500	552.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	790,0000	KG	250	197.500
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	465	469.185
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
				Jumlah:	1.238.885
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton k-275		m3	Nilai HSPK :	1.286.882
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0122	Orang Jam	35.700	436
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu / Jam	0,0769	Orang Jam	23.500	1.807
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,1222	Orang Jam	16.400	2.004
				Jumlah:	4.247
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	407,0000	KG	1.500	610.500
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	731,0000	KG	250	182.750
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	465	469.185
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
	<u>Peralatan:</u>				
	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0118	Jam	350.000	4.130
	Batching Plant (Mini) 60 m3/jam; 75 KW; V=0,8 m3	0,0201	Jam	550.000	11.055
	Vibrator beton; 52 mm; 3,5 m3/jam; 1 HP	0,4819	Jam	100.000	48.190
				Jumlah:	1.282.635
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton k-300		m3	Nilai HSPK :	1.286.882
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0122	Orang Jam	35.700	436
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu / Jam	0,0769	Orang Jam	23.500	1.807
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,1222	Orang Jam	16.400	2.004
				Jumlah:	4.247
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	407,0000	KG	1.500	610.500
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	731,0000	KG	250	182.750
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	465	469.185
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
	<u>Peralatan:</u>				
	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0118	Jam	350.000	4.130
	Batching Plant (Mini) 60 m3/jam; 75 KW; V=0,8 m3	0,0201	Jam	550.000	11.055



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-19-

	Vibrator beton; 52 mm; 3,5 m3/jam; 1 HP	0,4819	Jam	100.000	48.190
				Jumlah:	1.282.635
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton k-235		m3	Nilai HSPK :	1.477.280
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	O.H	250.000	2.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0280	O.H	215.000	6.020
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	165.000	45.375
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,6500	O.H	115.000	189.750
				Jumlah:	243.395
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	368,0000	KG	1.500	552.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	770,0000	KG	250	192.500
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	465	469.185
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
				Jumlah:	1.233.885
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton k-350		m3	Nilai HSPK :	1.349.382
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0122	Orang Jam	35.700	436
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu / Jam	0,0769	Orang Jam	23.500	1.807
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,1222	Orang Jam	16.400	2.004
				Jumlah:	4.247
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	457,0000	KG	1.500	685.500
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor	681,0000	KG	250	170.250
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	1009,0000	Kg	465	469.185
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	202,0000	Liter	100	20.200
	<u>Peralatan:</u>				
	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0118	Jam	350.000	4.130
	Batching Plant (Mini) 60 m3/jam; 75 KW; V=0,8 m3	0,0201	Jam	550.000	11.055
	Vibrator beton; 52 mm; 3,5 m3/jam; 1 HP	0,4819	Jam	100.000	48.190
				Jumlah:	1.345.135
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Beton (1Pc : 2 Ps : 3 Kr)		m3	Nilai HSPK :	1.473.940
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,1620	O.H	250.000	40.500
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,3240	O.H	165.000	53.460
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,9450	O.H	115.000	223.675
				Jumlah:	317.635
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC 50 Kg	9,2750	Zak	72.000	667.800
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor / m3	0,4860	M3	250.000	121.500
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 2/3 cm / M3	0,7297	M3	457.000	333.473
1.1.7.01.01.01.022.00001	Air Kerja	215,0000	Liter	100	21.500
				Jumlah:	1.144.273
	<u>Peralatan:</u>				
	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0,0263	Jam	343.000	9.011
	Sewa Concrete Mixer 0.50 m3 (Min 3 jam)	0,0263	Jam	115.000	3.021
				Jumlah:	12.032
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 5 Pp)		m3	Nilai HSPK :	1.042.037
	<u>Upah:</u>				



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-20-

9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0750	O.H	250.000	18.750
9.1.2.24.03.01.001.00015	Kepala Tukang	0,0750	O.H	215.000	16.125
9.1.2.24.03.01.001.00005	Tukang Batu	0,7500	O.H	165.000	123.750
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,5000	O.H	115.000	172.500
				Jumlah:	331.125
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	136,0000	Kg	1.500	204.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Pasang	0,5440	M3	270.000	146.880
1.1.7.01.01.01.005.00015	batu kali belah 15/20 cm	1,2000	M3	290.000	348.000
				Jumlah:	698.880
	<u>Peralatan:</u>				
	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0,0263	Jam	343.000	9.011
	Sewa Concrete Mixer 0.50 m3 (Min 3 jam)	0,0263	Jam	115.000	3.021
				Jumlah:	12.032
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)		Kg	Nilai HSPK :	21.636
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0004	O.H	250.000	100
9.1.2.24.03.01.001.00011	Kepala Tukang Besi	0,0007	O.H	215.000	151
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	0,0070	O.H	165.000	1.155
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0070	O.H	115.000	805
				Jumlah:	2.211
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.012.00005	Besi Beton Polos	1,0500	Kg	18.000	18.900
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	0,0150	Kg	35.000	525
				Jumlah:	19.425
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Pembesian Wire Mesh		m2	Nilai HSPK :	306.991
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,00025	O.H	250.000	63
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,00025	O.H	215.000	54
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,00250	O.H	165.000	413
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,00250	O.H	115.000	288
				Jumlah:	816
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	0,0050	Kg	35.000	175
1.1.7.01.01.01.022.00049	Wiremesh DM-4	10,2000	KG	30.000	306.000
				Jumlah:	306.175
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Pemasangan Kabel Prestressed Polos/Strand		kg	Nilai HSPK :	32.708
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0003	Orang Hari	250.000	75
9.1.2.24.03.01.001.00011	Kepala Tukang Besi	0,0005	Orang Hari	215.000	108
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	0,0050	Orang Hari	165.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0050	Orang Hari	115.000	575
				Jumlah:	1.583
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.012.00005	Besi Beton Polos	1,0500	Kg	18.000	18.900
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	0,0100	Kg	35.000	350
				Jumlah:	19.250
	<u>Peralatan:</u>				
	Sewa crane	0,0190	Unit Hari	625.000	11.875
				Jumlah:	11.875
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Bekisting Sloof		m2	Nilai HSPK :	221.880



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-21-

	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	Orang Hari	250.000	2.250
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0260	Orang Hari	215.000	5.590
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	0,2600	Orang Hari	165.000	42.900
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,5200	Orang Hari	115.000	59.800
				Jumlah:	110.540
	<u>Bahan / Material:</u>				
	Paku 5 - 10 cm	0,3000	kg	26.000	7.800
1.1.7.01.01.05.002.00024	Kayu Meranti Bekisting	0,0180	M3	5.680.000	102.240
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	0,1000	Liter	13.000	1.300
				Jumlah:	111.340
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Bekisting Kolom		m2	Nilai HSPK :	216.800
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0110	Orang Hari	250.000	2.750
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0330	Orang Hari	215.000	7.095
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	0,3300	Orang Hari	165.000	54.450
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,6600	Orang Hari	115.000	75.900
				Jumlah:	140.195
	<u>Bahan / Material:</u>				
	Paku 5 - 10 cm	0,4000	kg	26.000	10.400
	Plywood 12 mm	0,12705	Lembar	216.000	27.443
	Dolken Kayu gelam dia 8-10 cm, panjang 4m	0,6500	Batang	15.000	9.750
1.1.7.01.01.05.002.00023	Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7	0,0047	M3	5.680.000	26.412
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	0,2000	Liter	13.000	2.600
				Jumlah:	76.605
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Bekisting Balok		m2	Nilai HSPK :	222.082
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0110	Orang Hari	250.000	2.750
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0330	Orang Hari	215.000	7.095
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	0,3300	Orang Hari	165.000	54.450
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,6600	Orang Hari	115.000	75.900
				Jumlah:	140.195
	<u>Bahan / Material:</u>				
	Paku 5 - 10 cm	0,4000	kg	26.000	10.400
	Plywood 12 mm	0,12705	Lembar	216.000	27.443
	Dolken Kayu gelam dia 8-10 cm, panjang 4m	0,6500	Batang	15.000	9.750
1.1.7.01.01.05.002.00023	Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7	0,0056	M3	5.680.000	31.694
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	0,2000	Liter	13.000	2.600
				Jumlah:	81.887
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Bekisting Balok		m2	Nilai HSPK :	222.082
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0110	Orang Hari	250.000	2.750
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0330	Orang Hari	215.000	7.095
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	0,3300	Orang Hari	165.000	54.450



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-22-

9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,6600	Orang Hari	115.000	75.900
				Jumlah:	140.195
	<u>Bahan / Material:</u>				
	Paku 5 - 10 cm	0,4000	kg	26.000	10.400
	Plywood 12 mm	0,12705	Lembar	216.000	27.443
	Dolken Kayu gelam dia 8-10 cm, panjang 4m	0,6500	Batang	15.000	9.750
1.1.7.01.01.05.002.00023	Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7	0,0056	M3	5.680.000	31.694
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	0,2000	Liter	13.000	2.600
				Jumlah:	81.887
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Bekisting Dinding		m2	Nilai HSPK :	298.132
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0110	O.H	250.000	2.750
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0330	O.H	215.000	7.095
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	0,3300	O.H	165.000	54.450
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,6600	O.H	115.000	75.900
				Jumlah:	140.195
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00060	Paku Usuk	0,4000	Kg	22.000	8.800
	Paku 5 - 10 cm	0,4000	kg	26.000	10.400
	Plywood 12 mm	0,12700	Lembar	216.000	27.432
	Dolken Kayu gelam dia 8-10 cm, panjang 4m	0,9750	Batang	15.000	14.625
1.1.7.01.01.05.002.00023	Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7	0,0060	M3	5.680.000	34.080
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	0,2000	Liter	13.000	2.600
	Penjaga jarak bekisting/spacer	4,0000	buah	15.000	60.000
				Jumlah:	157.937
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Bekisting Tangga		m2	Nilai HSPK :	226.927
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0110	O.H	250.000	2.750
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,0330	O.H	215.000	7.095
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	0,3300	O.H	165.000	54.450
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,6600	O.H	115.000	75.900
				Jumlah:	140.195
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00060	Paku Usuk	0,4000	Kg	22.000	8.800
	Paku 5 - 10 cm	0,4000	kg	26.000	10.400
	Plywood 12 mm	0,12700	Lembar	216.000	27.432
	Dolken Kayu gelam dia 8-10 cm, panjang 4m	0,6500	Batang	15.000	9.750
1.1.7.01.01.05.002.00023	Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7	0,0050	M3	5.680.000	28.400
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	0,1500	Liter	13.000	1.950
				Jumlah:	86.732
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)		m3	Nilai HSPK :	3.818.105
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,2650	O.H	250.000	66.250



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-23-

9.1.2.24.03.01.001.00011	Kepala Tukang Besi	0,2620	O.H	215.000	56.330
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	1,0500	O.H	165.000	173.250
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	165.000	45.375
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	1,3000	O.H	165.000	214.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	5,3000	O.H	115.000	609.500
				Jumlah:	1.165.205
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC 50 Kg	8,4000	Zak	72.000	604.800
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor / m3	0,5400	M3	250.000	135.000
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm / m3	0,8100	M3	465.000	376.650
1.1.7.01.01.01.012.00005	Besi Beton Polos	15,7500	Kg	18.000	283.500
1.1.7.01.01.01.022.00060	Paku Usuk	1,5000	Kg	22.000	33.000
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	2,2500	Kg	35.000	78.750
1.1.7.01.01.05.002.00024	Kayu Meranti Bekisting	0,2000	M3	5.680.000	1.136.000
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	0,4000	Liter	13.000	5.200
				Jumlah:	2.652.900
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)		m3	Nilai HSPK :	3.974.840
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,2830	O.H	250.000	70.750
9.1.2.24.03.01.001.00011	Kepala Tukang Besi	0,3230	O.H	215.000	69.445
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	1,4000	O.H	165.000	231.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	165.000	45.375
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	1,5600	O.H	165.000	257.400
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	5,6500	O.H	115.000	649.750
				Jumlah:	1.323.720
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00001	Semen PC	336,0000	KG	1.500	504.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor / m3	0,5400	M3	250.000	135.000
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 2/3 cm / M3	0,8100	M3	457.000	370.170
1.1.7.01.01.01.012.00005	Besi Beton Polos	21,0000	kg	18.000	378.000
1.1.7.01.01.01.022.00060	Paku Usuk	2,0000	kg	22.000	44.000
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	2,2500	kg	35.000	78.750
1.1.7.01.01.05.002.00024	Kayu Meranti Bekisting	0,2000	M3	5.680.000	1.136.000
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	0,4000	Liter	13.000	5.200
				Jumlah:	2.651.120
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + bekesting)		m3	Nilai HSPK :	9.547.020
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,3180	O.H	250.000	79.500
9.1.2.24.03.01.001.00011	Kepala Tukang Besi	0,3330	O.H	215.000	71.595
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	1,4000	O.H	165.000	231.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	165.000	45.375
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	1,6500	O.H	165.000	272.250
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	6,3500	O.H	115.000	730.250
				Jumlah:	1.429.970
	<u>Bahan / Material:</u>				



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-24-

1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	336,0000	Zak	1.500	504.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor / m3	0,5400	M3	250.000	135.000
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm / m3	0,8100	M3	465.000	376.650
1.1.7.01.01.01.012.00005	Besi Beton Polos	210,0000	kg	18.000	3.780.000
1.1.7.01.01.01.022.00060	Paku Usuk	3,2000	kg	22.000	70.400
1.1.7.01.01.05.002.00025	Plywood 9 mm	2,8000	Lembar	183.000	512.400
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	3,0000	kg	35.000	105.000
1.1.7.01.01.05.002.00024	Kayu Meranti Bekisting	0,3200	M3	5.680.000	1.817.600
1.1.7.01.01.05.002.00023	Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7	0,1400	M3	5.680.000	795.200
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	1,6000	Liter	13.000	20.800
				Jumlah:	8.117.050
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)		m3	Nilai HSPK :	8.198.050
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,2650	O.H	250.000	66.250
9.1.2.24.03.01.001.00011	Kepala Tukang Besi	0,2650	O.H	215.000	56.975
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	1,0500	O.H	165.000	173.250
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	165.000	45.375
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	1,3000	O.H	165.000	214.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	5,3000	O.H	115.000	609.500
				Jumlah:	1.165.850
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	336,0000	Kg	1.500	504.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor / m3	0,5400	M3	250.000	135.000
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm / m3	0,8100	M3	465.000	376.650
1.1.7.01.01.01.012.00005	Besi Beton Polos	157,5000	kg	18.000	2.835.000
1.1.7.01.01.01.022.00060	Paku Usuk	3,2000	kg	22.000	70.400
1.1.7.01.01.05.002.00025	Plywood 9 mm	2,8000	Lembar	183.000	512.400
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	2,2500	kg	35.000	78.750
1.1.7.01.01.05.002.00024	Kayu Meranti Bekisting	0,3200	M3	5.680.000	1.817.600
1.1.7.01.01.05.002.00023	Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7	0,1200	M3	5.680.000	681.600
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	1,6000	Liter	13.000	20.800
				Jumlah:	7.032.200
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (150 kg besi + bekisting)		m3	Nilai HSPK :	8.198.050
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,2650	O.H	250.000	66.250
9.1.2.24.03.01.001.00011	Kepala Tukang Besi	0,2650	O.H	215.000	56.975
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	1,0500	O.H	165.000	173.250
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	165.000	45.375
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	1,3000	O.H	165.000	214.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	5,3000	O.H	115.000	609.500
				Jumlah:	1.165.850
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	336,0000	Zak	1.500	504.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor / m3	0,5400	M3	250.000	135.000
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm / m3	0,8100	M3	465.000	376.650
1.1.7.01.01.01.012.00005	Besi Beton Polos	157,5000	kg	18.000	2.835.000
1.1.7.01.01.01.022.00060	Paku Usuk	3,2000	kg	22.000	70.400
1.1.7.01.01.05.002.00025	Plywood 9 mm	2,8000	Lembar	183.000	512.400
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	2,2500	kg	35.000	78.750
1.1.7.01.01.05.002.00024	Kayu Meranti Bekisting	0,3200	M3	5.680.000	1.817.600
1.1.7.01.01.05.002.00023	Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7	0,1200	M3	5.680.000	681.600
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	1,6000	Liter	13.000	20.800
				Jumlah:	7.032.200



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-25-

9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)		m3	Nilai HSPK :	8.198.050
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,2650	O.H	250.000	66.250
9.1.2.24.03.01.001.00009	Kepala Tukang Kayu	0,2650	O.H	215.000	56.975
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	1,0500	O.H	165.000	173.250
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	165.000	45.375
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	1,3000	O.H	165.000	214.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	5,3000	O.H	115.000	609.500
				Jumlah:	1.165.850
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	336,0000	Kg	1.500	504.000
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor / m3	0,5400	M3	250.000	135.000
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm / m3	0,8100	M3	465.000	376.650
1.1.7.01.01.01.012.00005	Besi Beton Polos	157,5000	kg	18.000	2.835.000
1.1.7.01.01.01.022.00060	Paku Usuk	3,2000	kg	22.000	70.400
1.1.7.01.01.05.002.00025	Plywood 9 mm	2,8000	Lembar	183.000	512.400
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	2,2500	kg	35.000	78.750
1.1.7.01.01.05.002.00024	Kayu Meranti Bekisting	0,3200	M3	5.680.000	1.817.600
1.1.7.01.01.05.002.00023	Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7	0,1200	M3	5.680.000	681.600
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	1,6000	Liter	13.000	20.800
				Jumlah:	7.032.200
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (200 kg besi + bekisting)		m3	Nilai HSPK :	8.294.150
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,2830	O.H	250.000	70.750
9.1.2.24.03.01.001.00011	Kepala Tukang Besi	0,3230	O.H	215.000	69.445
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	1,4000	O.H	165.000	231.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2750	O.H	165.000	45.375
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	1,5600	O.H	165.000	257.400
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	5,6500	O.H	115.000	649.750
				Jumlah:	1.323.720
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	8,4000	Zak	1.500	12.600
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor / M3	0,5400	M3	250.000	135.000
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm / M3	0,8100	M3	465.000	376.650
1.1.7.01.01.01.012.00005	Besi Beton Polos	210,0000	kg	18.000	3.780.000
1.1.7.01.01.01.022.00060	Paku Usuk	3,0000	kg	22.000	66.000
1.1.7.01.01.05.002.00025	Plywood 9 mm	2,5000	Lembar	183.000	457.500
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	3,0000	kg	35.000	105.000
1.1.7.01.01.05.002.00024	Kayu Meranti Bekisting	0,2500	M3	5.680.000	1.420.000
1.1.7.01.01.05.002.00023	Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7	0,1060	M3	5.680.000	602.080
1.1.7.01.01.01.022.00047	Minyak Beksting	1,2000	Liter	13.000	15.600
				Jumlah:	6.970.430
9.1.2.18.03.04.001	Pekerjaan Kolom Praktis (11 x 11) cm		m1	Nilai HSPK :	112.980
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0090	O.H	250.000	2.250
9.1.2.24.03.01.001.00011	Kepala Tukang Besi	0,0060	O.H	215.000	1.290
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	0,0200	O.H	165.000	3.300
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,0200	O.H	165.000	3.300
9.1.2.24.03.01.001.00014	Tukang Kayu	0,0200	O.H	165.000	3.300
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,1800	O.H	115.000	20.700
				Jumlah:	34.140
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	4,0000	kg	1.500	6.000



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-26-

1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Cor / m3	0,0060	M3	250.000	1.500
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah Mesin 1/2 cm / M3	0,0090	M3	465.000	4.185
1.1.7.01.01.01.012.00005	Besi Beton Polos	3,0000	kg	18.000	54.000
1.1.7.01.01.01.022.00060	Paku Usuk	0,0100	kg	22.000	220
1.1.7.01.01.05.001.00002	Kawat Beton	0,0450	kg	35.000	1.575
1.1.7.01.01.05.002.00024	Kayu Meranti Bekisting	0,0020	M3	5.680.000	11.360
				Jumlah:	78.840
9.1.2.18.03.04.001	Pembongkaran Beton		m3	Nilai HSPK :	337.785
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,1080	O.H	250.000	27.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	1,0750	O.H	115.000	123.625
				Jumlah:	150.625
	<u>Bahan:</u>				
	Cuka Bibit	1,2000	liter	150.000	180.000
				Jumlah:	180.000
	<u>Peralatan:</u>				
	Palu Bodem	0,0200	hari	73.000	1.460
	Mata Gergaji Besi 12 Inchi	0,1000	hari	17.000	1.700
	Pahat beton	0,0300	hari	25.000	750
	Linggis	0,0500	hari	65.000	3.250
				Jumlah:	7.160
9.1.2.18.03.04.002	<u>Pekerjaan Besi & Baja</u>				
9.1.2.18.03.04.002	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil		Kg	Nilai HSPK :	45.365
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0020	O.H	250.000	500
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0010	O.H	215.000	215
9.1.2.24.03.01.001.00017	Tukang Las	0,0100	O.H	165.000	1.650
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0200	O.H	115.000	2.300
				Jumlah:	4.665
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.012.00001	Besi Profil WF >= 200 MM	1,1000	Kg	37.000	40.700
				Jumlah:	40.700
9.1.2.18.03.04.002	Pekerjaan Pengelasan dengan las listrik		M2	Nilai HSPK :	122.005
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0007	O.H	250.000	175
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0020	O.H	215.000	430
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	0,0200	O.H	165.000	3.300
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0400	O.H	115.000	4.600
				Jumlah:	8.505
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.05.002.00033	Electrod Las 5 Kg	0,4000	Kg	220.000	88.000
				Jumlah:	88.000
	<u>Peralatan:</u>				
	Sewa alat Las	0,1700	jam	150.000	25.500
				Jumlah:	25.500



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-27-

9.1.2.18.03.04.002	Pemasang rangka atap Galvalume Tebal 0.5 mm		M2	Nilai HSPK :	359.450
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	O.H	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0100	O.H	215.000	2.150
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	0,1000	O.H	165.000	16.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,4000	O.H	115.000	46.000
				Jumlah:	65.900
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.04.001.00001	Kaso Baja Ringan Taso 0.75 mm, Panjang 6	0,6000	Batang	183.000	109.800
1.1.7.01.01.04.002.00001	Reng Baja Ringan Taso 0.45 mm, Panjang 6	0,9000	Batang	92.000	82.800
	Seng Talang BJLS 30 Lbr 60	0,1860	Batang	35.000	6.510
	Baut Drilling untuk baja ringan	0,9000	Kg	98.000	88.200
1.5.2.01.01.01.002.00039	Dynabolt	1,6000	Buah	3.900	6.240
				Jumlah:	293.550
9.1.2.18.03.04.002	Pekerjaan Perakitan Besi		Kg	Nilai HSPK :	1.675
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0001	O.H	250.000	13
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0000	O.H	215.000	2
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	0,0010	O.H	165.000	165
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0010	O.H	115.000	115
				Jumlah:	295
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.04.001.00001	Solar	0,0100	Liter	11.000	110
1.1.7.01.01.04.002.00001	Minyak Pelumas	0,0010	Liter	80.000	80
				Jumlah:	190
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00039	Sewa Alat Bantu 1 set @ 3 alat	0,1700	M3	7.000	1.190
				Jumlah:	1.190
9.1.2.18.03.04.002	Perbaikan Sambungan (Baut, Cincin, Pasak, dll)		Kg	Nilai HSPK :	31.650
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00011	Kepala Tukang Besi	0,0300	O.H	215.000	6.450
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	0,0900	O.H	165.000	14.850
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0900	O.H	115.000	10.350
				Jumlah:	31.650
9.1.2.18.03.04.002	Perbaikan dan Penggantian Baja Struktural (profil)		Kg	Nilai HSPK :	13.535
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0200	O.H	250.000	5.000
9.1.2.24.03.01.001.00016	Tukang Besi	0,0110	O.H	165.000	1.815
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0280	O.H	115.000	3.220
				Jumlah:	10.035
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00056	Sewa Welding Set (min 5 jam)	0,0700	M3	50.000	3.500
				Jumlah:	3.500
9.1.2.18.03.04.002	Ongkos Pasang Galagar Profil		Kg	Nilai HSPK :	12.615



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-28-

	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0500	O.H	250.000	12.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0010	O.H	115.000	115
				Jumlah:	12.615
9.1.2.18.03.04.002	Pekerjaan Pemasangan Baut Mur Baja		Kg	Nilai HSPK :	61.390
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0030	O.H	250.000	750
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0060	O.H	215.000	1.290
9.1.2.24.03.01.001.00017	Tukang Las	0,0600	O.H	165.000	9.900
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0600	O.H	115.000	6.900
				Jumlah:	18.840
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.012.00001	Besi Profil WF >= 200 MM	1,1500	Kg	37.000	42.550
				Jumlah:	42.550
9.1.2.18.03.04.002	Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi Siku		Kg	Nilai HSPK :	269.540
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0030	O.H	250.000	750
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0060	O.H	215.000	1.290
9.1.2.24.03.01.001.00017	Tukang Las	0,0600	O.H	165.000	9.900
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0600	O.H	115.000	6.900
				Jumlah:	18.840
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.012.00007	Besi Siku L.40.40.4	1,1500	Kg	218.000	250.700
9.1.2.18.03.04.004	<u>PEKERJAAN DINDING</u>				
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata		m2	Nilai HSPK :	272.485
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	O.H	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0200	O.H	215.000	4.300
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2000	O.H	165.000	33.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,4000	O.H	115.000	46.000
				Jumlah:	84.975
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	43,5000	KG	1.500	65.250
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0800	M3	270.000	21.600
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5 cm)	143,8000	Buah	700	100.660
				Jumlah:	187.510
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 3 Pp tebal 1 bata		m2	Nilai HSPK :	259.637
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	O.H	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0200	O.H	215.000	4.300
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2000	O.H	165.000	33.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,4000	O.H	115.000	46.000
				Jumlah:	84.975
	<u>Bahan / Material:</u>				



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-29-

1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	32,9500	KG	1.500	49.425
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0910	M3	270.000	24.570
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5 cm)	143,8100	Buah	700	100.667
				Jumlah:	174.662
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1 bata		m2	Nilai HSPK :	250.577
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	O.H	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0200	O.H	215.000	4.300
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2000	O.H	165.000	33.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,4000	O.H	115.000	46.000
				Jumlah:	84.975
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	26,5500	KG	1.500	39.825
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0930	M3	270.000	25.110
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5 cm)	143,8100	Buah	700	100.667
				Jumlah:	165.602
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 5 Pp tebal 1 bata		m2	Nilai HSPK :	246.482
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	O.H	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0200	O.H	215.000	4.300
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2000	O.H	165.000	33.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,4000	O.H	115.000	46.000
				Jumlah:	84.975
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	22,2000	KG	1.500	33.300
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,1020	M3	270.000	27.540
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5 cm)	143,8100	Buah	700	100.667
				Jumlah:	161.507
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp tebal 1 bata		m2	Nilai HSPK :	225.628
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	O.H	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0200	O.H	215.000	4.300
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,2000	O.H	165.000	33.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,4000	O.H	115.000	46.000
				Jumlah:	84.975
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC 50 Kg	0,2016	Zak	72.000	14.515
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0925	M3	270.000	24.975
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5 cm)	140,0000	Press	700	98.000
1.1.7.01.01.01.022.00040	Kapur Pasang	0,0275	M3	115.000	3.163
				Jumlah:	140.653
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp tebal 1/2 bata		m2	Nilai HSPK :	113.104
	<u>Upah:</u>				



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-30-

9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	215.000	2.150
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	165.000	16.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	115.000	23.000
				Jumlah:	42.475
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	5,0400	Kg	1.500	7.560
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0463	M3	270.000	12.488
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5 cm)	70,0000	Press	700	49.000
1.1.7.01.01.01.022.00040	Kapur Pasang	0,0138	M3	115.000	1.581
				Jumlah:	70.629
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1/2 bata		m2	Nilai HSPK :	131.497
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	215.000	2.150
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	165.000	16.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	115.000	23.000
				Jumlah:	42.475
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	18,9500	KG	1.500	28.425
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0380	M3	270.000	10.260
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5 cm)	71,9100	Buah	700	50.337
				Jumlah:	89.022
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 3 Pp tebal 1/2 bata		m2	Nilai HSPK :	125.167
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	215.000	2.150
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	165.000	16.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	115.000	23.000
				Jumlah:	42.475
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	14,3700	KG	1.500	21.555
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0400	M3	270.000	10.800
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5 cm)	71,9100	Buah	700	50.337
				Jumlah:	82.692
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1/2 bata		m2	Nilai HSPK :	121.672
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	215.000	2.150
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	165.000	16.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	115.000	23.000
				Jumlah:	42.475
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	11,5000	KG	1.500	17.250
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0430	M3	270.000	11.610
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5 cm)	71,9100	Buah	700	50.337
				Jumlah:	79.197
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 5 Pp tebal 1/2 bata		m2	Nilai HSPK :	119.482
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	215.000	2.150
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	165.000	16.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	115.000	23.000



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-31-

				Jumlah	42.475
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	9,6800	KG	1.500	14.520
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0450	M3	270.000	12.150
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5	71,9100	Buah	700	50.337
				Jumlah:	77.007
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1.5 cm		m2	Nilai HSPK :	536.961
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,1350	O.H	250.000	33.750
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,6750	O.H	165.000	111.375
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	1,3500	O.H	115.000	155.250
				Jumlah:	300.375
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	106,5000	KG	1.500	159.750
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,3318	M3	270.000	89.586
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4,5 cm)	210,0000	Buah	700	147.000
				Jumlah:	236.586
9.1.2.18.03.04.004	Pelesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1.5 cm		m2	Nilai HSPK :	70.051
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	215.000	2.150
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	165.000	16.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	115.000	23.000
				Jumlah:	42.475
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	15,5040	KG	1.500	23.256
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0160	M3	270.000	4.320
				Jumlah:	27.576
9.1.2.18.03.04.004	Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm		m2	Nilai HSPK :	60.349
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	215.000	2.150
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	165.000	16.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	115.000	23.000
				Jumlah:	42.475
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	7,7760	KG	1.500	11.664
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0230	M3	270.000	6.210
				Jumlah:	17.874
9.1.2.18.03.04.004	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm		m2	Nilai HSPK :	58.315
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	215.000	2.150
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	165.000	16.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	115.000	23.000



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-32-

				Jumlah:	42.475
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	6,2400	KG	1.500	9.360
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0240	M3	270.000	6.480
				Jumlah:	15.840
9.1.2.18.03.04.004	Pelesteran Halus 1 Pc : 5 Ps tebal 1.5 cm		m2	Nilai HSPK :	57.271
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	215.000	2.150
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	165.000	16.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	115.000	23.000
				Jumlah:	42.475
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	5,1840	KG	1.500	7.776
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0260	M3	270.000	7.020
				Jumlah:	14.796
9.1.2.18.03.04.004	Plesteran Halus 1 Pc : 2 Ps tebal 1.5 cm		m2	Nilai HSPK :	63.211
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	215.000	2.150
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	165.000	16.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	115.000	23.000
				Jumlah:	42.475
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	10,2240	KG	1.500	15.336
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0200	M3	270.000	5.400
				Jumlah:	20.736
9.1.2.18.03.04.004	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS		m2	Nilai HSPK :	58.650
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0150	O.H	250.000	3.750
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	215.000	2.150
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	165.000	16.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,3000	O.H	115.000	34.500
				Jumlah:	56.900
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	0,0864	Zak	1.500	130
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0060	M3	270.000	1.620
				Jumlah:	1.750
9.1.2.18.03.04.001	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps		m	Nilai HSPK :	30.060
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0400	O.H	250.000	10.000
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,0400	O.H	165.000	6.600
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0800	O.H	115.000	9.200
				Jumlah:	25.800
	<u>Bahan / Material:</u>				



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-33-

1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	0,5000	Kg	1.500	750
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0130	M3	270.000	3.510
				Jumlah:	4.260
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Acian		m2	Nilai HSPK :	47.350
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	O.H	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0100	O.H	215.000	2.150
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1000	O.H	165.000	16.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,2000	O.H	115.000	23.000
				Jumlah:	42.475
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	3,2500	KG	1.500	4.875
				Jumlah:	4.875
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Dinding Bata Berongga Expose 1PC : 3 PP		m2	Nilai HSPK :	583.365
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	O.H	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0150	O.H	215.000	3.225
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,1500	O.H	165.000	24.750
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,3000	O.H	115.000	34.500
				Jumlah:	63.725
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	14,0000	KG	1.500	21.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0320	M3	270.000	8.640
1.1.7.01.01.01.005.00005	Bata Berongga Exopese	140,0000	Buah	3.500	490.000
				Jumlah:	519.640
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20x25 cm		m2	Nilai HSPK :	335.765
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0450	O.H	250.000	11.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0450	O.H	215.000	9.675
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,4500	O.H	165.000	74.250
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,9000	O.H	115.000	103.500
				Jumlah:	198.675
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	14,0000	KG	1.500	21.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0320	M3	270.000	8.640
1.1.7.01.01.01.005.00005	Semen Berwarna	1,9400	Kg	17.500	33.950
	Keramik Dinding	1,0500	M2	70.000	73.500
				Jumlah:	137.090
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Pemasangan Plint Keramik 10x20 cm		m	Nilai HSPK :	110.433
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	O.H	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0350	O.H	215.000	7.525
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,0900	O.H	165.000	14.850
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0900	O.H	115.000	10.350
				Jumlah:	33.975



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-34-

	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	1,1400	KG	1.500	1.710
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0030	M3	270.000	810
1.1.7.01.01.01.005.00005	Semen Berwarna	0,0250	Kg	17.500	438
	Keramik Dinding	1,0500	M2	70.000	73.500
				Jumlah:	76.458
9.1.2.18.03.04.007	<u>Finishing Dinding</u>				
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan Genteng		m2	Nilai HSPK :	34.113
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0025	O.H	250.000	625
9.1.2.24.03.01.001.00012	Kepala Tukang Cat	0,0075	O.H	215.000	1.613
9.1.2.24.03.01.001.00013	Tukang Cat	0,0750	O.H	165.000	12.375
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0500	O.H	115.000	5.750
				Jumlah:	20.363
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.006.00010	Cat Genteng 2,5 L	0,0500	Kg	275.000	13.750
				Jumlah:	13.750
9.1.2.18.03.04.007	Pelaburan Bidang Kayu dengan Politur		m2	Nilai HSPK :	89.210
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0030	O.H	250.000	750
9.1.2.24.03.01.001.00012	Kepala Tukang Cat	0,1600	O.H	215.000	34.400
9.1.2.24.03.01.001.00013	Tukang Cat	0,0600	O.H	165.000	9.900
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0400	O.H	115.000	4.600
				Jumlah:	49.650
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.006.00014	Plitur Kayu	0,3700	Liter	83.000	30.710
1.1.7.01.01.01.006.00017	Thinner	0,1500	Kg	59.000	8.850
				Jumlah:	39.560
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)		m2	Nilai HSPK :	116.328
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0035	O.H	250.000	875
9.1.2.24.03.01.001.00012	Kepala Tukang Cat	0,0105	O.H	215.000	2.258
9.1.2.24.03.01.001.00013	Tukang Cat	0,1050	O.H	165.000	17.325
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0700	O.H	115.000	8.050
				Jumlah:	28.508
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.006.00014	Cat Kayu	0,1700	Kg	95.000	16.150
1.1.7.01.01.01.006.00017	Cat Meni Kayu	0,2000	Kg	90.000	18.000
1.1.7.01.01.01.001.00070	Clear Gloss	0,3500	Kg	120.000	42.000
1.1.7.01.01.01.022.00032	Plamir Cat Dasar	0,1500	Kg	59.000	8.850
1.1.7.01.03.07.013.00007	Kuas 4 inchi	0,0100	Buah	25.000	250
	Pengencer	0,0300	Kg	59.000	1.770
	Kertas Amplas Lembaran	0,2000	lembar	4.000	800



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-35-

				Jumlah:	87.820
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan Besi		m2	Nilai HSPK :	51.495
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	O.H	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00012	Kepala Tukang Cat	0,0200	O.H	215.000	4.300
9.1.2.24.03.01.001.00013	Tukang Cat	0,2000	O.H	165.000	33.000
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0200	O.H	115.000	2.300
				Jumlah:	41.275
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.006.00005	Cat Besi	0,1000	KG	93.000	9.300
1.1.7.01.03.07.013.00007	Kuas 4 inchi	0,0100	buah	25.000	250
	Pengencer	0,0100	liter	59.000	590
	Kertas Amplas Lembaran	0,0200	lembar	4.000	80
				Jumlah:	10.220
9.1.2.18.03.04.007	Plamur Tembok		m2	Nilai HSPK :	17.645
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0010	O.H	250.000	250
9.1.2.24.03.01.001.00012	Kepala Tukang Cat	0,0030	O.H	215.000	645
9.1.2.24.03.01.001.00013	Tukang Cat	0,0300	O.H	165.000	4.950
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0200	O.H	115.000	2.300
				Jumlah:	8.145
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00033	Plamir Tembok	0,1000	Kg	25.000	2.500
1.1.7.01.01.01.022.00042	Kertas Gosok Halus	0,5000	Lembar	14.000	7.000
				Jumlah:	9.500
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan Dasar Meni Besi		m2	Nilai HSPK :	51.195
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	O.H	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00012	Kepala Tukang Cat	0,0200	O.H	215.000	4.300
9.1.2.24.03.01.001.00013	Tukang Cat	0,2000	O.H	165.000	33.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0200	O.H	115.000	2.300
				Jumlah:	41.275
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.006.00016	Cat Meni Besi	0,1000	kg	90.000	9.000
1.1.7.01.03.07.013.00007	Kuas 4 inchi	0,0100	Buah	25.000	250
	Pengencer	0,0100	liter	59.000	590
	Kertas Amplas Lembaran	0,0200	lembar	4.000	80
				Jumlah:	9.920
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan Tembok Baru		m2	Nilai HSPK :	43.867
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0022	O.H	250.000	550
9.1.2.24.03.01.001.00012	Kepala Tukang Cat	0,0067	O.H	215.000	1.441
9.1.2.24.03.01.001.00013	Tukang Cat	0,0667	O.H	165.000	11.006
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0667	O.H	115.000	7.671
				Jumlah:	20.667
	<u>Bahan / Material:</u>				



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-36-

1.1.7.01.01.01.006.00024	Cat dasar	0,1000	Kaleng	50.000	5.000
1.1.7.01.01.01.022.00009	Cat tembok Dalam	0,2600	kg	70.000	18.200
				Jumlah:	23.200
9.1.2.18.03.04.007	Pengecatan Dinding Dalam Lama tanpa Plamir (sewarna)		m2	Nilai HSPK :	30.478
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0025	O.H	250.000	625
9.1.2.24.03.01.001.00012	Kepala Tukang Cat	0,0042	O.H	215.000	903
9.1.2.24.03.01.001.00013	Tukang Cat	0,0420	O.H	165.000	6.930
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0280	O.H	115.000	3.220
				Jumlah:	11.678
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.006.00024	Cat tembok Dalam 2.5 kg	0,0720	Kaleng	165.000	11.880
1.1.7.01.01.01.022.00009	Dempul tembok	0,1200	kg	46.000	5.520
1.1.7.01.01.01.022.00042	Kertas Gosok Halus	0,1000	Lembar	14.000	1.400
				Jumlah:	18.800
9.1.2.18.03.04.004	<u>PEKERJAAN LANTAI</u>				
9.1.2.18.03.04.004	<u>PEKERJAAN LANTAI</u>				
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Lantai Keramik Motif Uk. 20x20 cm		m2	Nilai HSPK :	261.025
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0350	O.H	250.000	8.750
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0350	O.H	215.000	7.525
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,3500	O.H	165.000	57.750
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,7000	O.H	115.000	80.500
				Jumlah:	154.525
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	10,4000	KG	1.500	15.600
1.1.7.01.01.01.002.00005	Semen Berwarna	0,5000	kg	17.500	8.750
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0450	M3	270.000	12.150
1.3.2.08.01.54.005.00013	Keramik Lantai Uk.20x20 cm	1,0000	m2	70.000	70.000
				Jumlah:	106.500
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Keramik 40x40 cm		m2	Nilai HSPK :	662.098
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0117	O.H	250.000	2.925
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0350	O.H	215.000	7.525
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,3500	O.H	165.000	57.750
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,7000	O.H	115.000	80.500
				Jumlah:	148.700
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	13,6320	KG	1.500	20.448
1.1.7.01.01.01.002.00005	Semen Berwarna	1,5000	kg	17.500	26.250
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0270	M3	270.000	7.290
1.3.2.08.01.54.005.00013	Keramik Lantai Uk.40x40 cm	6,5630	Buah	70.000	459.410
				Jumlah:	513.398
9.1.2.18.03.04.004	Pemasangan Lantai Keramik Granit		m2	Nilai HSPK :	1.951.049
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0024	O.H	250.000	600
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0071	O.H	215.000	1.527



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-37-

9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,0714	O.H	165.000	11.781
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,1429	O.H	115.000	16.434
				Jumlah:	30.341
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	13,632	KG	1.500	20.448
1.1.7.01.01.01.002.00004	Semen Berwarna	1,5000	kg	17.500	26.250
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0270	M3	270.000	7.290
1.3.2.08.01.54.005.00012	Keramik Lantai Granit Alam Uk. 30x30	11,6670	Buah	160.000	1.866.720
				Jumlah:	1.920.708
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Pemasangan Lantai Marmer Uk. 100x100 cm		m2	Nilai HSPK :	831.305
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0350	O.H	250.000	8.750
9.1.2.24.03.01.001.00010	Kepala Tukang Batu	0,0350	O.H	215.000	7.525
9.1.2.24.03.01.001.00015	Tukang Batu	0,3500	O.H	165.000	57.750
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,7000	O.H	115.000	80.500
				Jumlah:	154.525
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	8,19	KG	1.500	12.285
1.1.7.01.01.01.002.00004	Semen Berwarna	0,1340	kg	17.500	2.345
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0450	M3	270.000	12.150
1.3.2.08.01.54.005.00012	Marmer - Uk. 100 x 100 cm	1,0000	Buah	650.000	650.000
				Jumlah:	676.780
9.1.2.18.03.03	<u>PEKERJAAN ATAP</u>				
9.1.2.18.03.03.003	<u>Rangka Atap</u>				
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Jati (Bentang Max.6 meter)		m3	Nilai HSPK :	12.792.900
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,4000	Orang Hari	250.000	100.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	1,2000	Orang Hari	215.000	258.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	12,0000	Orang Hari	165.000	1.980.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	4,0000	Orang Hari	115.000	460.000
				Jumlah:	2.798.000
	<u>Bahan / Material:</u>				
	Besi Strip tebal 5mm	15,0000	kg	25.000	375.000
	Paku 12 cm	5,6000	kg	26.000	145.600
1.1.7.01.01.05.002.00026	Kayu Jati Balok 6/15	1,1000	M3	8.613.000	9.474.300
				Jumlah:	9.994.900
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Kamper (Bentang Max 7 m)		m3	Nilai HSPK :	11.449.100
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,4000	Orang Hari	250.000	100.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	1,2000	Orang Hari	215.000	258.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	12,0000	Orang Hari	165.000	1.980.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	4,0000	Orang Hari	115.000	460.000
				Jumlah:	2.798.000
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00034	Plat Besi/baja 244 x 122, tebal 1,8	15,0000	KG	25.000	375.000
	Besi Strip tebal 5mm	15,0000	kg	25.000	375.000
1.1.7.01.01.01.022.00080	paku klem (no 4) beton	5,6000	KG	60.000	336.000
	Paku 12 cm	5,6000	kg	26.000	145.600
1.1.7.01.01.05.002.00003	Kayu kamper Balok 6/12, 6/15	1,1000	M3	6.745.000	7.419.500



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-38-

				Jumlah:	8.651.100
9.1.2.18.03.03.003	Pekerjaan Rangka Kuda - kuda WF		kg	Nilai HSPK :	61.390
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0030	Orang Hari	250.000	750
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0060	Orang Hari	215.000	1.290
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0600	Orang Hari	165.000	9.900
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0600	Orang Hari	115.000	6.900
				Jumlah:	18.840
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.012.00001	Besi Profil WF >= 200 MM	1,1500	kg	37.000	42.550
				Jumlah:	42.550
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Reng Karpet/Usuk Kamper		m2	Nilai HSPK :	174.488
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	Orang Hari	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0100	Orang Hari	215.000	2.150
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1000	Orang Hari	165.000	16.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1000	Orang Hari	115.000	11.500
				Jumlah:	31.400
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00078	Paku Reng	0,2500	kg	25.000	6.250
1.1.7.01.01.05.002.00002	Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0,0140	M3	6.745.000	94.430
1.1.7.01.01.05.002.00001	Kayu Kamper Papan 2/20, 4/10	0,0072	M3	5.890.000	42.408
				Jumlah:	143.088
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Reng Meranti/Usuk Kamper		m2	Nilai HSPK :	172.976
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	Orang Hari	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0100	Orang Hari	215.000	2.150
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1000	Orang Hari	165.000	16.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1000	Orang Hari	115.000	11.500
				Jumlah:	31.400
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00078	Paku Reng	0,2500	kg	25.000	6.250
1.1.7.01.01.05.002.00002	Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0,0140	M3	6.745.000	94.430
1.1.7.01.01.05.002.00021	Kayu Meranti Reng 2/3, 3/4	0,0072	M3	5.680.000	40.896
				Jumlah:	141.576
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Gording kamper		m3	Nilai HSPK :	9.448.300
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,1200	Orang Hari	250.000	30.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,7200	Orang Hari	215.000	154.800
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	7,2000	Orang Hari	165.000	1.188.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	2,4000	Orang Hari	115.000	276.000
				Jumlah:	1.648.800
	<u>Bahan / Material:</u>				



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-39-

1.1.7.01.01.01.022.00034	Plat Besi/baja 244 x 122, tebal 1,8	15,0000	kg	25.000	375.000
1.1.7.01.01.01.022.00078	Paku reng	0,2000	M3	25.000	5.000
1.1.7.01.01.05.002.00003	Kayu kamper Balok 6/12, 6/15	1,1000	M3	6.745.000	7.419.500
				Jumlah:	7.799.500
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Penutup Atap Genteng Keramik Glazur		m2	Nilai HSPK :	99.595
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0080	Orang Hari	250.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0080	Orang Hari	215.000	1.720
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0750	Orang Hari	165.000	12.375
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1500	Orang Hari	115.000	17.250
				Jumlah:	33.345
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00024	Genteng Keramik - Uk. 31 x 34 cm	2,6500	M1	25.000	66.250
				Jumlah:	66.250
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Bubungan Genteng Keramik Glazur		m2	Nilai HSPK :	123.345
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0080	Orang Hari	250.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0080	Orang Hari	215.000	1.720
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0750	Orang Hari	165.000	12.375
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1500	Orang Hari	115.000	17.250
				Jumlah:	33.345
	<u>Bahan / Material:</u>				
	Semen PC	8,0000	Kg	1.500	12.000
	Pasir Pasang	0,0320	m3	270.000	8.640
1.1.7.01.01.01.022.00024	Bubungan Genteng Keramik - Uk. 21 x 29.5	4,0000	Buah	22.500	90.000
				Jumlah:	90.000
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Penutup Atap Genteng		m2	Nilai HSPK :	600.445
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0080	Orang Hari	250.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0080	Orang Hari	215.000	1.720
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0750	Orang Hari	165.000	12.375
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1500	Orang Hari	115.000	17.250
				Jumlah:	33.345
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00024	Genteng Multi Roof 0,25 mm	2,6500	M1	70.000	185.500
1.1.7.01.01.01.022.00369	Paku Asbes Sekrup Ukuran 4"	5,3000	Buah	72.000	381.600
				Jumlah:	567.100
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 30		m2	Nilai HSPK :	75.010
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0020	Orang Hari	250.000	500
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0060	Orang Hari	215.000	1.290
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0600	Orang Hari	165.000	9.900



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-40-

9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1200	Orang Hari	115.000	13.800
				Jumlah:	25.490
	<u>Bahan / Material:</u>				
	Seng Gelombang 3"x6"	0,7000	Lembar	70.000	49.000
	Paku Biasa ½"-1"	0,0200	Kg	26.000	520
				Jumlah:	49.520
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Listplank Kayu Meranti 2/20		m1	Nilai HSPK :	132.902
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	Orang Hari	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0200	Orang Hari	215.000	4.300
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2000	Orang Hari	165.000	33.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1000	Orang Hari	115.000	11.500
				Jumlah:	50.050
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00078	Paku reng	0,1000	Kg	25.000	2.500
1.1.7.01.01.05.002.00020	Kayu Meranti Papan 2/20, 4/10	0,0108	M3	7.440.000	80.352
				Jumlah:	82.852
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Listplank Kayu Kapur 2/20 cm		m1	Nilai HSPK :	116.162
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	Orang Hari	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0200	Orang Hari	215.000	4.300
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2000	Orang Hari	165.000	33.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1000	Orang Hari	115.000	11.500
				Jumlah:	50.050
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00078	Paku reng	0,1000	Kg	25.000	2.500
1.1.7.01.01.05.002.00011	Kayu Kapur Papan 2/20, 4/10	0,0108	M3	5.890.000	63.612
				Jumlah:	66.112
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Listplank Kayu Meranti 3/30 cm		m1	Nilai HSPK :	132.315
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	Orang Hari	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0200	Orang Hari	215.000	4.300
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2000	Orang Hari	165.000	33.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1000	Orang Hari	115.000	11.500
				Jumlah:	50.475
	<u>Bahan / Material:</u>				
	Paku 5 cm dan 7 cm	0,0500	Kg		
1.1.7.01.01.05.002.00020	Kayu Meranti Papan 2/20, 4/10	0,0110	M3	7.440.000	81.840
				Jumlah:	81.840
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Listplank Kayu Kamper 3 / 30 cm		m1	Nilai HSPK :	116.565
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	Orang Hari	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0200	Orang Hari	215.000	4.300



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-41-

9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2000	Orang Hari	165.000	33.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1000	Orang Hari	115.000	11.500
				Jumlah:	50.475
	<u>Bahan / Material:</u>				
	Paku 5 cm dan 7 cm	0,0500	Kg	26.000	1.300
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Kapur Kamper 2/20, 4/10	0,0110	M3	5.890.000	64.790
				Jumlah:	66.090
9.1.2.18.03.03.003	Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 30 (lebar 60 cm)		m1	Nilai HSPK :	240.475
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	Orang Hari	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0200	Orang Hari	215.000	4.300
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2000	Orang Hari	165.000	33.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,2000	Orang Hari	115.000	23.000
				Jumlah	61.975
	<u>Bahan / Material:</u>				
	Seng Plat	1,0500	m	35.000	36.750
	Paku 1 cm - 2,5 cm	0,0150	Kg	26.000	390
1.1.7.01.01.05.002.00020	Kayu Meranti Papan 2/20, 4/10	0,0190	M3	7.440.000	141.360
				Jumlah:	178.500
9.1.2.18.03.04.005	<u>Pemasangan Plafon</u>				
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan Plafon Triplek Rangka Kayu Meranti		m2	Nilai HSPK :	266.815
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0135	Orang hari	250.000	3.375
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0400	Orang hari	215.000	8.600
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,4000	Orang hari	165.000	66.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,2700	Orang hari	115.000	31.050
				Jumlah:	109.025
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00081	Paku Triplek/Eternit	0,0600	Kg	30.000	1.800
1.1.7.01.01.05.002.00026	Triplek Uk.110 x 210 x 4 mm	0,3900	Lembar	65.000	25.350
1.1.7.01.01.05.002.00022	Kayu meranti Usuk 4/6, 5/7	0,0230	M3	5.680.000	130.640
				Jumlah:	157.790
9.1.2.18.03.04.005	Pengecatan Plafon		m2	Nilai HSPK :	43.790
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0040	Orang Hari	250.000	1.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0060	Orang Hari	215.000	1.290
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0600	Orang Hari	165.000	9.900
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0800	Orang Hari	115.000	9.200
				Jumlah:	21.390
	<u>Bahan / Material:</u>				
	Cat tembok Dalam 2.5 kg	0,1000	Kaleng	165.000	16.500
1.1.7.01.01.01.022.00032	Thinner	0,1000	Lembar	59.000	5.900
				Jumlah:	22.400
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan Lis Langit-langit Gypsum		m2	Nilai HSPK :	47.690



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-42-

	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0030	Orang Hari	250.000	750
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0060	Orang Hari	215.000	1.290
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0600	Orang Hari	165.000	9.900
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0600	Orang Hari	115.000	6.900
				Jumlah:	18.840
	<u>Bahan / Material:</u>				
	Lis Plafon Gypsum	1,1000	m	25.000	27.500
1.1.7.01.01.01.022.00032	Tepung Gypsum	0,1500	kg	9.000	1.350
				Jumlah:	28.850
9.1.2.18.03.04	<u>PEKERJAAN FINISHING</u>				
9.1.2.18.03.04.006	<u>KUSEN,PINTU,DAN JENDELA</u>				
9.1.2.18.03.04.005	Pemasangan Langit-langit Gypsum Board Tebal 9 mm		m2	Nilai HSPK :	64.790
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0017	Orang Hari	250.000	425
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0050	Orang Hari	215.000	1.075
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0500	Orang Hari	165.000	8.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1000	Orang Hari	115.000	11.500
				Jumlah:	21.250
	<u>Bahan / Material:</u>				
	Sekrup Gypsum	0,1100	Kg	98.000	10.780
1.1.7.01.01.01.022.00032	Gypsum Board tebal 4 mm	0,3640	Lembar	90.000	32.760
				Jumlah:	43.540
9.1.2.18.03.04	<u>PEKERJAAN FINISHING</u>				
9.1.2.18.03.04.006	<u>KUSEN,PINTU,DAN JENDELA</u>				
9.1.2.18.03.04.006	Kusen Pintu / Jendela Kayu Jati		m3	Nilai HSPK :	9.628.326
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0048	Orang Hari	250.000	1.200
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0143	Orang Hari	215.000	3.075
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1429	Orang Hari	165.000	23.579
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,2857	Orang Hari	115.000	32.856
				Jumlah:	60.709
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00045	lem kayu	1,0000	Kg	90.000	90.000
	Paku 10 cm	0,1276	Kg	26.000	3.318
1.1.7.01.01.05.002.00026	Kayu Jati Balok 6/15	1,1000	M3	8.613.000	9.474.300
				Jumlah:	9.567.618
9.1.2.18.03.04.006	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas II (Kamper)		m3	Nilai HSPK :	12.338.500
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,3000	Orang Hari	250.000	75.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	1,8000	Orang Hari	215.000	387.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang Kayu	18,0000	Orang Hari	165.000	2.970.000



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-43-

9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	6,0000	Orang Hari	115.000	690.000
				Jumlah:	4.122.000
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00045	lem kayu	1,0000	Kg	90.000	90.000
	Paku 10 cm	1,2500	Kg	26.000	32.500
1.1.7.01.01.05.002.00026	Kayu kamper Balok 6/12, 6/15	1,2000	M3	6.745.000	8.094.000
				Jumlah:	8.216.500
9.1.2.18.03.04.006	Daun Pintu teakwood		m2	Nilai HSPK :	829.055
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0700	Orang Hari	250.000	17.500
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,2100	Orang Hari	215.000	45.150
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	2,1000	Orang Hari	165.000	346.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,7000	Orang Hari	115.000	80.500
				Jumlah:	489.650
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00045	lem kayu	0,5000	Kg	90.000	45.000
	Paku 1 cm - 2,5 cm	0,0300	Kg	26.000	780
1.1.7.01.01.05.002.00026	Teakwood Uk. 122 x 244 x4 mm	1,0000	Lembar	125.000	125.000
1.1.7.01.01.05.002.00002	Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0,0250	M3	6.745.000	168.625
				Jumlah:	339.405
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Pintu HPL (High Pressure Laminated)		m2	Nilai HSPK :	2.181.950
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0300	Orang Hari	250.000	7.500
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0300	Orang Hari	215.000	6.450
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,6000	Orang Hari	165.000	99.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,6000	Orang Hari	115.000	69.000
				Jumlah:	181.950
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.05.002.00026	Pintu HPL - Uk. 80 x 200 cm (pre-fabricated)	1,0000	Lembar	2.000.000	2.000.000
				Jumlah:	2.000.000
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Kaca Tebal 5 mm		m2	Nilai HSPK :	391.200
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	Orang Hari	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0150	Orang Hari	215.000	3.225
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1500	Orang Hari	165.000	24.750
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0150	Orang Hari	115.000	1.725
				Jumlah:	30.950
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.003.00006	Kaca Polos - Ketebalan 5 mm	1,1000	M2	325.000	357.500
	Silicon sealant 300ml	0,0500	tube	55.000	2.750
				Jumlah:	360.250
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm		m2	Nilai HSPK :	309.450
	<u>Upah:</u>				



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-44-

9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	Orang Hari	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0150	Orang Hari	215.000	3.225
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1500	Orang Hari	165.000	24.750
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0150	Orang Hari	165.000	2.475
				Jumlah:	31.700
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.003.00007	Kaca Rayband	1,1000	M2	250.000	275.000
	Silicon sealant 300ml	0,0500	tube	55.000	2.750
				Jumlah:	277.750
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Dinding Sketsel (Double Teakwood)		m2	Nilai HSPK :	429.115
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0080	Orang Hari	250.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0450	Orang Hari	215.000	9.675
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,4500	Orang Hari	165.000	74.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1500	Orang Hari	115.000	17.250
				Jumlah:	103.175
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00045	lem kayu	0,5600	Kg	90.000	50.400
1.1.7.01.01.01.022.00080	paku klem (no 4) beton	0,1500	Doz	60.000	9.000
1.1.7.01.01.05.002.00026	Teakwood Uk. 122 x 244 x4 mm	0,8600	Lembar	125.000	107.500
1.1.7.01.01.05.002.00021	Kayu Meranti Reng 2/3, 3/4	0,0280	M3	5.680.000	159.040
				Jumlah:	325.940
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Dinding teakwood (1 lapis) Tanpa Rangka		m2	Nilai HSPK :	68.688
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0013	Orang Hari	250.000	325
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0075	Orang Hari	215.000	1.613
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0750	Orang Hari	165.000	12.375
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0250	Orang Hari	115.000	2.875
				Jumlah:	17.188
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00061	Paku Biasa 1/2 - 1 inchi	0,0500	Doz	30.000	1.500
1.1.7.01.01.05.002.00026	Teakwood Uk. 122 x 244 x4 mm	0,4000	Lembar	125.000	50.000
				Jumlah:	51.500
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Kunci Tanam Kecil		Buah	Nilai HSPK :	248.650
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0170	Orang Hari	250.000	4.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0500	Orang Hari	215.000	10.750
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,5000	Orang Hari	165.000	82.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0100	Orang Hari	115.000	1.150



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-45-

				Jumlah:	98.650
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00044	Kunci Tanam	1,0000	Buah	150.000	150.000
				Jumlah:	150.000
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar Kuningan		Buah	Nilai HSPK :	323.650
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0170	Orang Hari	250.000	4.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0500	Orang Hari	215.000	10.750
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,5000	Orang Hari	165.000	82.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0100	Orang Hari	115.000	1.150
				Jumlah:	98.650
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00043	Kunci Tanam Besar (Kuningan)	1,0000	Buah	225.000	225.000
				Jumlah:	225.000
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Engsel Kuningn Untuk Jendela		Stel	Nilai HSPK :	35.625
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	Orang Hari	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0100	Orang Hari	215.000	2.150
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1000	Orang Hari	165.000	16.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0100	Orang Hari	115.000	1.150
				Jumlah:	20.625
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00014	Engsel Jendela	1,0000	Buah	15.000	15.000
				Jumlah:	15.000
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Pintu		Stel	Nilai HSPK :	65.950
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	Orang Hari	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0150	Orang Hari	215.000	3.225
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1500	Orang Hari	165.000	24.750
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0150	Orang Hari	115.000	1.725
				Jumlah:	30.950
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00015	Engsel	1,0000	Buah	35.000	35.000
				Jumlah:	35.000
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Grendel Kecil		Buah	Nilai HSPK :	55.300
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2000	Orang Hari	165.000	33.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0200	Orang Hari	115.000	2.300
				Jumlah:	35.300
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00033	Grendel Biasa (Kecil)	1,0000	Buah	20.000	20.000
				Jumlah:	20.000
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Hak Angin Lurus		Buah	Nilai HSPK :	61.475
	<u>Upah:</u>				



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-46-

9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1500	Orang Hari	165.000	24.750
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0150	Orang Hari	115.000	1.725
				Jumlah:	26.475
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00037	Hak Angin Lurus Biasa	1,0000	Buah	35.000	35.000
				Jumlah:	35.000
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Partisi Kalsiboard Rangka Hollow		m2	Nilai HSPK :	2.410.690
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0750	Orang Hari	250.000	18.750
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0450	Orang Hari	215.000	9.675
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,4500	Orang Hari	165.000	74.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1500	Orang Hari	115.000	17.250
				Jumlah:	119.925
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00369	Paku Asbes Sekrup Ukuran 4"	28,0000	Buah	72.000	2.016.000
1.1.7.01.01.01.022.00035	Kalsiboard - Uk. 120 x 240 cm, tbl. 6 mm	0,3650	Lembar	161.000	58.765
1.1.7.01.01.01.022.00031	Rangka Hollow - Uk. 40 x 40 x 2 mm	0,9000	Batang	240.000	216.000
				Jumlah:	2.290.765
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Partisi Double Gypsum 12 mm Rangka Metal Stud		m2	Nilai HSPK :	2.287.625
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0750	Orang Hari	250.000	18.750
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0450	Orang Hari	215.000	9.675
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,4500	Orang Hari	165.000	74.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1500	Orang Hari	115.000	17.250
				Jumlah:	119.925
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00369	Paku Asbes Sekrup Ukuran 4"	28,0000	Buah	72.000	2.016.000
1.1.7.01.01.01.022.00035	Rangka metal Stud	0,0160	M3	5.600.000	89.600
1.1.7.01.01.01.022.00031	Gypsum Board (Gypsum Plat)	0,6900	Lembar	90.000	62.100
				Jumlah:	2.167.700
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Kawat Nyamuk (Kassa Plastik)		m2	Nilai HSPK :	440.835
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	Orang Hari	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0100	Orang Hari	215.000	2.150
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1000	Orang Hari	165.000	16.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1000	Orang Hari	115.000	11.500
				Jumlah:	30.975
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.05.001.00005	Kawat Nyamuk Kasa Plastik, Lebar	1,1000	m	15.000	16.500
	Pekerjaan Pengelasan las listrik	11,1100	cm	30.000	333.300
	Baja strip (0,2 x 2) cm	1,7160	kg	35.000	60.060
				Jumlah:	409.860



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-47-

9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Kawat Nyamuk (Kassa Alumunium)		m2	Nilai HSPK :	473.835
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0033	Orang Hari	250.000	825
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0100	Orang Hari	215.000	2.150
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1000	Orang Hari	165.000	16.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1000	Orang Hari	115.000	11.500
				Jumlah:	30.975
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00034	Baja strip (0,2 x 2) cm	1,7160	Kg	35.000	60.060
1.1.7.01.01.05.001.00004	Kawat Nyamuk Alumanium	1,1000	m2	45.000	49.500
1.1.7.01.01.01.022.00091	Pekerjaan Pengelasan las listrik	11,1100	cm	30.000	333.300
				Jumlah:	442.860
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Talang Datar/Jurai Seng		m2	Nilai HSPK :	106.580
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0010	Orang Hari	250.000	250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0200	Orang Hari	215.000	4.300
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang Las	0,2000	Orang Hari	165.000	33.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,2000	Orang Hari	115.000	23.000
				Jumlah:	60.550
	<u>Bahan / Material:</u>				
	Seng Plat	1,1000	M2	35.000	38.500
	Paku Biasa 2 - 5 inchi	0,0150	Kg	22.000	330
	Kayu Papan Kelas III	0,0018	M3	4.000.000	7.200
				Jumlah:	46.030
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Kawat Harmonika		m2	Nilai HSPK :	104.041
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	Orang Hari	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0100	Orang Hari	215.000	2.150
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1000	Orang Hari	165.000	16.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1000	Orang Hari	115.000	11.500
				Jumlah:	31.400
	<u>Bahan / Material:</u>				
	Kawat Harmonika meteran	1,1000	M2	55.000	60.500
	Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0,0018	M3	6.745.000	12.141
				Jumlah:	72.641
9.1.2.18.03.04.006	Pembongkaran Kayu		m3	Nilai HSPK :	1.103.050
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,2000	Orang Hari	250.000	50.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,4000	Orang Hari	215.000	86.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	4,0000	Orang Hari	165.000	660.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	2,6700	Orang Hari	115.000	307.050
				Jumlah:	1.103.050
9.1.2.18.03.04.006	Lantai Papan / Balok kayu Kamper per m2		m2	Nilai HSPK :	364.133



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-48-

	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0067	Orang Hari	250.000	1.675
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0333	Orang Hari	215.000	7.160
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0333	Orang Hari	165.000	5.495
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1333	Orang Hari	115.000	15.330
				Jumlah:	29.659
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00080	paku klem (no 4) beton	0,7500	Doz	60.000	45.000
1.1.7.01.01.05.002.00003	Kayu kamper Balok 6/12, 6/15	0,0141	M3	6.745.000	95.105
1.1.7.01.01.05.002.00001	Kayu Kamper Papan 2/20, 4/10	0,0330	M3	5.890.000	194.370
				Jumlah:	334.475
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Daun Pintu PVC		m2	Nilai HSPK :	631.950
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0300	Orang Hari	250.000	7.500
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0300	Orang Hari	215.000	6.450
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,6000	Orang Hari	165.000	99.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,6000	Orang Hari	115.000	69.000
				Jumlah:	181.950
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00007	daun Pintu PVC	1,0000	Buah	450.000	450.000
				Jumlah:	450.000
9.1.2.18.03.04.006	Pemasangan Kusen Alumunium Profil 4" Putih		m2	Nilai HSPK :	512.450
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0010	Orang Hari	250.000	250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0040	Orang Hari	215.000	860
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0430	Orang Hari	165.000	7.095
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0430	Orang Hari	115.000	4.945
				Jumlah:	13.150
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00369	Paku Asbes Sekrup Ukuran 4"	2,0000	Buah	72.000	144.000
1.3.2.08.01.13.055.00001	Aluminium putih Uk. 4 x 10, Profil 4 inchi	1,1000	M	320.000	352.000
1.1.7.01.01.01.022.00037	Silicon sealant 300ml	0,0600	tube	55.000	3.300
				Jumlah:	499.300
9.1.2.18.03.06.001	<u>Instalasi listrik</u>				
9.1.2.18.03.06.001	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung		Titik	Nilai HSPK :	406.250
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0500	Orang Hari	215.000	10.750
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,5000	Orang Hari	165.000	82.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,3000	Orang Hari	115.000	34.500
				Jumlah:	127.750
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.03.08.001.00001	Kabel NYM 3 x 2,5 mm	10,0000	Meter	22.000	220.000
1.1.7.01.03.08.003.00001	Stop Kontak	1,0000	Unit	16.000	16.000
1.1.7.02.02.06.001.00007	Pipa Pralon 5/8	2,5000	Batang	15.000	37.500



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-49-

1.1.7.01.01.01.022.00044	T Doos Pvc	1,0000	Buah	5.000	5.000
				Jumlah:	278.500
9.1.2.18.03.06.001	Pemasangan Lampu TL 18 watt		Titik	Nilai HSPK :	80.475
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0050	Orang Hari	215.000	1.075
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang Listrik	0,0500	Orang Hari	165.000	8.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0100	Orang Hari	115.000	1.150
				Jumlah:	10.475
	<u>Bahan / Material:</u>				
	Set Lampu TL 18 watt	1,0000	Set	70.000	70.000
				Jumlah:	70.000
9.1.2.18.03.06.001	Pemasangan Lampu TL 36 watt		Titik	Nilai HSPK :	90.475
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0050	Orang Hari	215.000	1.075
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang Listrik	0,0500	Orang Hari	165.000	8.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0100	Orang Hari	115.000	1.150
				Jumlah:	10.475
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.03.08.001.00001	Set Lampu TL 36 watt	1,0000	Set	80.000	80.000
				Jumlah:	80.000
9.1.2.18.03.06.001	Pemasangan Lampu Downlight		Unit	Nilai HSPK :	146.475
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0050	Orang Hari	215.000	1.075
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang Listrik	0,0500	Orang Hari	165.000	8.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0100	Orang Hari	115.000	1.150
				Jumlah:	10.475
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.03.08.001.00001	Downlight Led 18w Ww 3000k D178mm	1,0000	Set	136.000	136.000
				Jumlah:	136.000
9.1.2.18.03.06.001	Pemasangan Panel Phase 2200 VA		Unit	Nilai HSPK :	3.162.000
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang Listrik	0,9000	Orang Hari	165.000	148.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	1,3000	Orang Hari	115.000	149.500
				Jumlah:	298.000
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.03.08.001.00001	Panel kWh Meter - 1 Phase	1,0000	Buah	595.000	595.000
1.1.7.01.01.01.022.00038	MCB C60N - 1 Phase, 6 A	4,0000	Buah	140.000	560.000
1.1.7.01.01.01.022.00016	MCB C60N - 1 Phase, 16 A	2,0000	Buah	140.000	280.000
1.1.7.02.02.06.001.00007	Magnet Contactor LC1 D12 - 25 A	1,0000	Buah	370.000	370.000
1.1.7.01.01.01.022.00044	Time Switch SUL 181 D	1,0000	Buah	500.000	500.000
	Kabel Gland - PG-7	1,0000	Buah	3.000	3.000
	Kabel Gland - PG-21	4,0000	Buah	9.000	36.000
	Pipa PVC C Ukuran 1/2"	0,7500	Batang	20.000	15.000



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-50-

	elbow listrik	2,0000	Buah	3.000	6.000
	Stainless Tie + Clip + Ring	3,0000	Buah	20.000	60.000
	Kabel Twisted - 2 x 10 mm, XLPE	3,0000	M	10.000	30.000
	Grounding Rod + Steel Wire - Uk. 16 mm	1,0000	Buah	400.000	400.000
	Beugel Mur + Baut - Uk. 60 x 60 mm, 6 mm	1,0000	Buah	9.000	9.000
				Jumlah:	2.864.000
9.1.2.18.03.06.001	Pemasangan Titik Lampu Gedung		Titik	Nilai HSPK :	603.300
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0320	Orang Hari	215.000	6.880
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,3180	Orang Hari	165.000	52.470
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1900	Orang Hari	115.000	21.850
				Jumlah:	81.200
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.03.08.001.00001	Kabel NYM 3 x 2,5 mm	8,8000	Meter	22.000	193.600
1.1.7.01.01.01.022.00038	Isolator	0,5000	M	10.000	5.000
1.1.7.01.01.01.022.00016	Fiting Plafon	5,0000	Buah	30.000	150.000
1.1.7.02.02.06.001.00007	Pipa Pralon 5/8	8,8000	M	15.000	132.000
1.1.7.01.01.01.022.00044	T Doos Pvc	1,0000	Buah	5.000	5.000
	Klem 20mm	10,0000	Buah	400	4.000
	Fischer S6 + sekrup	15,0000	Buah	700	10.500
	Flexible Conduit 20mm	1,0000	m	3.000	3.000
	elbow listrik	4,0000	Buah	3.000	12.000
	Lasdop	4,0000	Buah	1.750	7.000
				Jumlah:	522.100
9.1.2.18.03.06.001	Pemasangan Saklar Tunggal		Titik	Nilai HSPK :	58.865
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0500	Orang Hari	215.000	10.750
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2000	Orang Hari	165.000	33.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0010	Orang Hari	115.000	115
				Jumlah:	43.865
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.03.08.004.00003	Saklar Tunggal	1,0000	Unit	15.000	15.000
				Jumlah:	15.000
9.1.2.18.03.06.001	Pemasangan Saklar Ganda		Titik	Nilai HSPK :	73.865
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0500	Orang Hari	215.000	10.750
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2000	Orang Hari	165.000	33.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0010	Orang Hari	115.000	115
				Jumlah:	43.865
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.03.08.004.00002	Saklar Ganda Simply Switch	1,0000	Unit	30.000	30.000
				Jumlah:	30.000
9.1.2.18.03.04.007	<u>Sanitair</u>				
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Dasar Saluran R.10 Segmen		m	Nilai HSPK :	92.575
	<u>Upah:</u>				



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-51-

9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0238	Orang Hari	250.000	5.950
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,4750	Orang Hari	115.000	54.625
				Jumlah:	60.575
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00018	Got Taring R. 10 (Segmen)	1,0000	Buah	32.000	32.000
				Jumlah:	32.000
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Dasar Saluran R.15 Segmen		m	Nilai HSPK :	82.450
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0190	Orang Hari	250.000	4.750
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,3800	Orang Hari	115.000	43.700
				Jumlah:	48.450
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00019	Got Taring R. 15 (Segmen)	1,0000	Buah	34.000	34.000
				Jumlah:	34.000
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen		m	Nilai HSPK :	80.760
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0152	Orang Hari	250.000	3.800
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,3040	Orang Hari	115.000	34.960
				Jumlah:	38.760
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00020	Got Taring R. 25 (Segmen)	1,0000	Buah	42.000	42.000
				Jumlah:	42.000
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Dasar Saluran R.10 (1/2 lingkaran)		m	Nilai HSPK :	95.575
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0238	Orang Hari	250.000	5.950
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,4750	Orang Hari	115.000	54.625
				Jumlah:	60.575
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00021	Got Taring R. 10 (1/2 lingkaran)	1,0000	Buah	35.000	35.000
				Jumlah:	35.000
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)		m	Nilai HSPK :	88.450
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0190	Orang Hari	250.000	4.750
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,3800	Orang Hari	115.000	43.700
				Jumlah:	48.450
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00022	Got Taring R. 15 (1/2 lingkaran)	1,0000	Buah	40.000	40.000
				Jumlah:	40.000
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Dasar Saluran R.25 (1/2 lingkaran)		m	Nilai HSPK :	82.760
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0152	Orang Hari	250.000	3.800
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,3040	Orang Hari	115.000	34.960
				Jumlah:	38.760



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-52-

	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00023	Got Taring R. 25 (1/2 lingkaran)	1,0000	Buah	44.000	44.000
				Jumlah:	44.000
9.1.2.18.03.04.007	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4 inch		m	Nilai HSPK :	206.320
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0040	Orang Hari	250.000	1.000
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0140	Orang Hari	215.000	3.010
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1350	Orang Hari	165.000	22.275
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,0810	Orang Hari	115.000	9.315
				Jumlah:	35.600
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00091	Pipa PVC Wavin AW Ukuran 4" 114 mm	0,3880	Batang	440.000	170.720
				Jumlah:	170.720
9.1.2.18.03.04.007	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1 inch		m	Nilai HSPK :	41.460
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0020	Orang Hari	250.000	500
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0060	Orang Hari	200.000	1.200
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0600	Orang Hari	150.000	9.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,0360	Orang Hari	100.000	3.600
				Jumlah:	14.300
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00091	Pipa PVC Wavin AW Ukuran 1" 32 mm	0,3880	Batang	70.000	27.160
				Jumlah:	27.160
9.1.2.18.03.04.007	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1 1/4 " (Medium)		m	Nilai HSPK :	194.066
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	Orang Hari	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0180	Orang Hari	215.000	3.870
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1800	Orang Hari	165.000	29.700
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,1800	Orang Hari	115.000	20.700
				Jumlah:	55.520
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00091	Pipa Medium Galvanis Ukuran 1 1/4" 3,20 mm 6 m	0,2580	Batang	537.000	138.546
				Jumlah:	138.546
9.1.2.18.03.04.007	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2" (Medium)		m	Nilai HSPK :	256.973
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0070	Orang Hari	250.000	1.750
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0230	Orang Hari	215.000	4.945
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2250	Orang Hari	165.000	37.125
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,1350	Orang Hari	115.000	15.525
				Jumlah:	59.345
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00091	Pipa Medium Galvanis Ukuran 2" 3,60 mm 6 m	0,2580	Batang	766.000	197.628



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-53-

				Jumlah:	197.628
9.1.2.18.03.04.007	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3" (Medium)		m	Nilai HSPK :	312.959
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0070	Orang Hari	250.000	1.750
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0230	Orang Hari	215.000	4.945
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2250	Orang Hari	165.000	37.125
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,1350	Orang Hari	115.000	15.525
				Jumlah:	59.345
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00091	Pipa Medium Galvanis Ukuran 3" 3,60 mm 6	0,2580	Batang	983.000	253.614
				Jumlah:	253.614
9.1.2.18.03.04.007	kloset Jongkok porselen		Buah	Nilai HSPK :	434.925
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0167	Orang Hari	250.000	4.175
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0500	Orang Hari	215.000	10.750
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,5000	Orang Hari	165.000	82.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,5000	Orang Hari	115.000	57.500
				Jumlah:	154.925
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00091	closet jongkok porselin warnah putih	1,0000	Unit	280.000	280.000
	Pasangan Bata 1 pc : 3 ps	0,0360	m2	15.000	540
				Jumlah:	280.000
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Kran Air		Buah	Nilai HSPK :	113.575
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Mandor	0,0033	Orang Hari	250.000	825
	Kepala Tukang	0,0400	Orang Hari	215.000	8.600
9.1.2.24.03.01.001.00001	Tukang	0,4000	Orang Hari	165.000	66.000
9.1.2.24.03.01.001.00018	pembantu Tukang	0,0100	Orang Hari	115.000	1.150
				Jumlah:	76.575
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00093	keran air Dia. ¾	1,0000	Buah	35.000	35.000
1.1.7.01.01.01.022.00036	Rol TBA	0,1000	Roll	20.000	2.000
				Jumlah:	37.000
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan wastafel		Buah	Nilai HSPK :	884.125
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0167	Orang Hari	250.000	4.175
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0500	Orang Hari	215.000	10.750
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,5000	Orang Hari	165.000	82.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	1,0000	Orang Hari	115.000	115.000
				Jumlah:	212.425
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	6,0000	KG	1.500	9.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0100	M3	270.000	2.700
1.1.7.01.01.01.022.00051	Wastafel	1,2000	Buah	550.000	660.000



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-54-

				Jumlah:	671.700
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Lubang Drainase		Buah	Nilai HSPK :	34.550
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0025	Orang Hari	250.000	625
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang Batu	0,0600	Orang Hari	165.000	9.900
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,0600	Orang Hari	115.000	6.900
				Jumlah:	17.425
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00039	Ijuk	0,0500	kg	30.000	1.500
1.1.7.02.02.06.001.00024	Pipa plastik PVCTipe C Uk. 2 inchi pj. 4mtr	0,1250	Batang	125.000	15.625
				Jumlah:	17.125
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Floor Drain		Buah	Nilai HSPK :	50.550
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	Orang Hari	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang Batu	0,0100	Orang Hari	165.000	1.650
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1000	Orang Hari	165.000	16.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,0100	Orang Hari	115.000	1.150
				Jumlah:	20.550
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00039	Floor Drain Stainless Steel - Uk. 11.5 x 11.5 cm	1,0000	kg	30.000	30.000
				Jumlah:	30.000
9.1.2.18.03.04.007	Pembersihan saluran kedalam s/d 1m		m2	Nilai HSPK :	6.140
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,350	Orang Jam	16.400	5.740
				Jumlah:	5.740
	<u>Peralatan:</u>				
	Mobil Pick Up	0,0016	Ton	250.000	400
				Jumlah:	400
9.1.2.18.03.04.007	Angkutan pembersihan saluran		m3	Nilai HSPK :	102.450
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0080	Orang Hari	250.000	2.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,8300	Orang Hari	115.000	95.450
				Jumlah:	97.450
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00018	sewa dump Truk 5 ton	0,0500	jam	100.000	5.000
				Jumlah:	5.000
9.1.2.18.03.04.007	Pengurukan lumpur (GORONG-2)		m3	Nilai HSPK :	172.900
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,00335	Orang Jam	35.700	120
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,03346	Orang Jam	16.400	549
	<u>Sewa Peralatan</u>				
	Excavator (Midi-Amphibi); Bucket 0,35 m3; 65 HP	0,01673	Jam	200.000	3.346
				Jumlah:	668



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-55-

9.1.2.18.03.04.007	Galian Drainase		m3	Nilai HSPK :	72.293
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,048 6	Orang Hari	250.000	12.150
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,291 4	Orang Hari	115.000	33.511
				Jumlah:	45.661
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00039	Sewa Alat Bantu 1 set @ 3 alat	1,0000	Ls	7.000	7.000
	Mini Excavator (E10a)	0,0486	Jam	170.000	8.262
	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,1137	Jam	100.000	11.370
				Jumlah:	26.632
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Instalasi Air Bersih		m	Nilai HSPK :	92.730
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0018	Orang Hari	250.000	450
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0060	Orang Hari	215.000	1.290
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0600	Orang Hari	165.000	9.900
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,0600	Orang Hari	115.000	6.900
				Jumlah:	17.425
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00039	Ijuk	0,0500	kg	30.000	1.500
1.1.7.02.02.06.001.00024	Pipa plastik PVC Tipe C Uk. 2 inchi pj. 4mtr	0,1250	Batang	125.000	15.625
				Jumlah:	17.125
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Floor Drain		Buah	Nilai HSPK :	50.550
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0050	Orang Hari	250.000	1.250
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang Batu	0,0100	Orang Hari	165.000	1.650
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,1000	Orang Hari	165.000	16.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,0100	Orang Hari	115.000	1.150
				Jumlah:	20.550
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00039	Floor Drain Stainless Steel - Uk. 11.5 x 11.5 cm	1,0000	kg	30.000	30.000
				Jumlah:	30.000
9.1.2.18.03.04.007	Pembersihan saluran kedalam s/d 1m		m2	Nilai HSPK :	6.140
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,350 0	Orang Jam	16.400	5.740
				Jumlah:	5.740
	<u>Peralatan:</u>				
	Mobil Pick Up	0,001 6	Ton	250.000	400
				Jumlah:	400
9.1.2.18.03.04.007	Angkutan pembersihan saluran		m3	Nilai HSPK :	102.450
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0080	Orang Hari	250.000	2.000



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-56-

9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,8300	Orang Hari	115.000	95.450
				Jumlah:	97.450
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00018	sewa dump Truk 5 ton	0,0500	jam	100.000	5.000
				Jumlah:	5.000
9.1.2.18.03.04.007	Pengurukan lumpur (GORONG-2)		m3	Nilai HSPK :	172.900
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,00335	Orang Jam	35.700	120
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,03346	Orang Jam	16.400	549
	<u>Sewa Peralatan</u>				
	Excavator (Midi-Amphibi); Bucket 0,35 m3; 65 HP	0,01673	Jam	200.000	3.346
				Jumlah:	668
9.1.2.18.03.04.007	Galian Drainase		m3	Nilai HSPK :	72.293
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,048 6	Orang Hari	250.000	12.150
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,291 4	Orang Hari	115.000	33.511
				Jumlah:	45.661
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00039	Sewa Alat Bantu 1 set @ 3 alat	1,0000	Ls	7.000	7.000
	Mini Excavator (E10a)	0,0486	Jam	170.000	8.262
	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,1137	Jam	100.000	11.370
				Jumlah:	26.632
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Instalasi Air Bersih		m	Nilai HSPK :	92.730
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0018	Orang Hari	250.000	450
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0060	Orang Hari	215.000	1.290
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0600	Orang Hari	165.000	9.900
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,0360	Orang Hari	115.000	4.140
				Jumlah:	15.780
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.02.02.06.001.00022	pipa plastik PVC Tipe AW Uk.2 pj. 4 mtr	0,3000	Batang	190.000	57.000
1.1.7.02.02.06.001.00022	pipa plastik PVC Tipe AW Uk.2 pj. 4 mtr	0,1050	Batang	190.000	19.950
				Jumlah:	76.950
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Instalasi Air kotor		m	Nilai HSPK :	106.500
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0018	Orang Hari	250.000	450
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0060	Orang Hari	215.000	1.290
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0600	Orang Hari	165.000	9.900
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	0,0360	Orang Hari	115.000	4.140
				Jumlah:	15.780
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.02.02.06.001.00023	pipa plastik PVC Tipe C Uk.6 pj. 6 mtr	0,3000	Batang	280.000	84.000



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-57-

1.1.7.02.02.06.001.00023	pipa plastik PVC Tipe C Uk.6 pj. 6 mtr	0,1050	Batang	64.000	6.720
				Jumlah:	90.720
9.1.2.18.03.04.007	Pemasangan Pintu pagar Besi		m2	Nilai HSPK :	1.294.000
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	1,0500	Orang Hari	165.000	173.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	pembantu Tukang	1,0500	Orang Hari	115.000	120.750
				Jumlah:	294.000
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00030	pintu pagar besi komplit dengan Aksesoris	1,0000	M2	1.000.000	1.000.000
				Jumlah:	1.000.000
	<u>INFRASTRUKTUR</u>				
9.1.2.18.03.07	<u>Jalan</u>				
9.1.2.18.03.07.001	<u>Perkerasan Paving</u>				
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan Tegel Trotoar		m2	Nilai HSPK :	264.564
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0250	Orang Hari	250.000	6.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0250	Orang Hari	215.000	5.375
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2500	Orang Hari	165.000	41.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,5000	Orang Hari	115.000	57.500
				Jumlah:	110.375
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	0,0730	Zak	1.500	109
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0100	m3	270.000	2.700
1.1.7.01.01.01.022.00040	Kapur Pasang	0,0120	m2	115.000	1.380
1.1.7.01.01.01.013.00001	Tegel Trotoar 30x30	1,0000	m2	150.000	150.000
				Jumlah:	154.189
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang		m2	Nilai HSPK :	248.950
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0083	Orang Hari	250.000	2.075
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0250	Orang Hari	215.000	5.375
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2500	Orang Hari	165.000	41.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,2500	Orang Hari	115.000	28.750
				Jumlah:	77.450
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00025	Paving Stone Merah Persegi Panjang Tebal 6	1,0100	m2	150.000	151.500
	Pasir beton	0,0800	m3	250.000	20.000
				Jumlah:	171.500
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl. 8 cm Merah Empat Persegi Panjang		m2	Nilai HSPK :	326.425
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0167	Orang Hari	250.000	4.175
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0500	Orang Hari	215.000	10.750
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,5000	Orang Hari	165.000	82.500



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-58-

9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,5000	Orang Hari	115.000	57.500
				Jumlah:	154.925
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00025	Paving Stone Merah Persegi Panjang Tebal 6 cm	1,0100	m2	150.000	151.500
	Pasir beton	0,0800	m3	250.000	20.000
				Jumlah:	171.500
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang		m2	Nilai HSPK :	228.950
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0083	Orang Hari	250.000	2.075
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0250	Orang Hari	215.000	5.375
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,2500	Orang Hari	165.000	41.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,2500	Orang Hari	115.000	28.750
				Jumlah:	77.450
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00027	Paving Stone Abu-abu Persegi Panjang Tebal 6 cm	1,0100	m2	150.000	151.500
				Jumlah:	151.500
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang		m2	Nilai HSPK :	353.075
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0013	Orang Hari	250.000	325
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0500	Orang Hari	215.000	10.750
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,5000	Orang Hari	165.000	82.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,5000	Orang Hari	115.000	57.500
				Jumlah:	151.075
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00028	Paving Stone Abu-abu Persegi Panjang Tebal 8 cm	1,0100	m2	200.000	202.000
	Pasir beton	0,0800	m3	250.000	20.000
				Jumlah:	202.000
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan 1 m' Kanstin		m	Nilai HSPK :	70.238
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0017	Orang Hari	250.000	425
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang Batu	0,0167	Orang Hari	165.000	2.756
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0333	Orang Hari	115.000	3.830
				Jumlah:	7.010
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	1,2854	Kg	1.500	1.928
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang / Kg	7,2244	Kg	180	1.300
1.1.7.01.01.05.002.00098	Kanstin BDCM 21.5	3,0000	Buah	20.000	60.000
				Jumlah:	63.228
9.1.2.18.03.07.001	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-175		m2	Nilai HSPK :	87.151
	<u>Upah:</u>				



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-59-

9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0010	Orang Hari	250.000	250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0250	Orang Hari	215.000	5.375
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0500	Orang Hari	165.000	8.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0500	Orang Hari	115.000	5.750
				Jumlah:	19.625
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	0,0454	Zak	1.500	68
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0054	M3	270.000	1.458
1.1.7.01.01.01.022.00041	Kastin Trap uk. 15.25.40 (me)	1,1000	M	60.000	66.000
				Jumlah:	67.526
9.1.2.18.03.07.001	Stopper/Uskup tebal 6 cm abu -abu		m2	Nilai HSPK :	59.975
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0010	Orang Hari	250.000	250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0250	Orang Hari	215.000	5.375
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0500	Orang Hari	165.000	8.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0500	Orang Hari	115.000	5.750
				Jumlah:	19.625
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,0010	M3	270.000	270
1.1.7.01.01.01.022.00043	Stopper/Uskup tebal 6 cm abu-abu	3,3400	Buah	12.000	40.080
				Jumlah:	40.350
9.1.2.18.03.07.001	Pembongkaran Pavin Dipakai Kembali		m2	Nilai HSPK :	9.600
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0200	Orang Kali	250.000	5.000
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0400	Orang Kali	115.000	4.600
				Jumlah:	9.600
9.1.2.18.03.07.001	Pembongkaran Paving Tidak Dipakai Kembali		m2	Nilai HSPK :	4.800
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0100	Orang Kali	250.000	2.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0200	Orang Kali	115.000	2.300
				Jumlah:	4.800
9.1.2.18.03.07.001	Pemasangan Grass Block		m2	Nilai HSPK :	107.625
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0250	Orang Hari	250.000	6.250
9.1.2.24.03.01.001.00001	Kepala Tukang	0,0250	Orang Hari	215.000	5.375
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0500	Orang Hari	165.000	8.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0500	Orang Hari	115.000	5.750
				Jumlah:	25.625
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,1000	M3	270.000	27.000
1.1.7.01.01.01.022.00030	Grass Block 54cmx36cmx10cm	1,1000	Buah	50.000	55.000
				Jumlah:	82.000



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-60-

9.1.2.18.04	INFRASTRUKTUR				
9.1.2.18.04.04	Perkerasan Jalan Raya				
9.1.2.18.04.04	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (walles)		Jam	Nilai HSPK :	143.571
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00036	Sopir	0,1429	Orang Hari	175.000	25.000
9.1.2.24.03.01.001.00035	Pembantu Sopir	0,1429	Orang Hari	100.000	14.286
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1429	Orang Hari	100.000	14.286
				Jumlah:	53.571
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00004	Sewa Ashpalt Walles Min 5 Jam	1,0000	Jam	90.000	90.000
				Jumlah:	90.000
9.1.2.18.04.04	Biaya Menghampar dengan Finisher		Jam	Nilai HSPK :	645.714
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00036	Sopir	0,1429	Orang Hari	175.000	25.000
9.1.2.24.03.01.001.00035	Pembantu Sopir	0,1429	Orang Hari	100.000	14.286
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1429	Orang Hari	115.000	16.429
				Jumlah:	55.714
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00001	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	1,0000	Jam	590.000	590.000
				Jumlah:	590.000
9.1.2.18.04.04	Biaya Gilas Dengan Pneumatic Tire Roller		Jam	Nilai HSPK :	431.714
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00036	Sopir	0,1429	Orang Hari	175.000	25.000
9.1.2.24.03.01.001.00035	Pembantu Sopir	0,1429	Orang Hari	100.000	14.286
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1429	Orang Hari	115.000	16.429
				Jumlah:	55.714
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00038	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	1,0000	Jam	376.000	376.000
				Jumlah:	376.000
9.1.2.18.04.04	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (Tandem)		Jam	Nilai HSPK :	605.714
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00036	Sopir	0,1429	Orang Hari	175.000	25.000
9.1.2.24.03.01.001.00035	Pembantu Sopir	0,1429	Orang Hari	100.000	14.286
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1429	Orang Hari	115.000	16.429
				Jumlah:	55.714
	Sewa Peralatan:				
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	1,0000	Jam	550.000	550.000
				Jumlah:	550.000
9.1.2.18.03.07.001	Pembuatan Kisdam 2,5 m		m2	Nilai HSPK :	306.375
	Upah:				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0230	Orang Hari	250.000	5.750
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang Kayu	0,0500	Orang Hari	165.000	8.250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,3750	Orang Hari	115.000	43.125



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-61-

				Jumlah:	57.125
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.004.00001	Gedeg Guling 2 x 4 m	2,7500	M2	65.000	178.750
	Bambu ori dia.10-12cm,P 3.00 mtr	3,0000	Batang	20.000	60.000
1.1.7.01.01.01.022.00030	Kawat ikat	0,3000	Kg	35.000	10.500
				Jumlah:	249.250
9.1.2.18.04.04	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		Jam	Nilai HSPK :	38.319
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0018	Orang Jam	35.700	64
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,0071	Orang Jam	16.400	116
				Jumlah:	181
	<u>Bahan / Material:</u>				
	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	1,7895	Liter	20.350	36.416
				Jumlah:	36.416
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00010	sewa compresor min 5 jam	0,0040	Jam	155.000	625
	Sewa Aspal Distributor	0,00177	Jam	620.000	1.097
				Jumlah:	1.722
9.1.2.18.04.04	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		Jam	Nilai HSPK :	38.319
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0018	Orang Jam	35.700	64
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,0071	Orang Jam	16.400	116
				Jumlah:	181
	<u>Bahan / Material:</u>				
	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	1,7895	Liter	20.350	36.416
				Jumlah:	36.416
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00010	sewa compresor min 5 jam	0,0040	Jam	155.000	625
	Sewa Aspal Distributor	0,00177	Jam	620.000	1.097
				Jumlah:	1.722
9.1.2.18.04.05.001	Lapis Fondasi Agregat Kelas A		m3	Nilai HSPK :	470.066
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0071	Orang Jam	35.700	253
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,0494	Orang Jam	16.400	810
				Jumlah:	1.064
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir Urug	0,3090	M3	250.000	77.250
1.1.7.01.01.01.005.00015	Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-15 & 20-30	0,7160	M3	470.000	336.520
				Jumlah:	413.770
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00055	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0071	Jam	350.000	2.485
1.5.2.01.01.01.002.00051	Dump Truck 10 Ton	0,1893	Jam	120.000	22.716



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-62-

1.5.2.01.01.01.002.00031	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 Jam	0,0106	Jam	995.000	10.547
	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0,00870	Jam	343.000	2.984
	Alat Bantu	1,00000	LS	16.500	16.500
				Jumlah:	55.232
9.1.2.18.04.05.001	Lapis Fondasi Agregat Kelas B		m3	Nilai HSPK :	293.208
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0070	Orang Jam	35.700	250
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,0489	Orang Jam	16.400	802
				Jumlah:	1.052
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir Batu 0 - 40	0,7160	M3	131.000	93.796
1.1.7.01.01.01.005.00015	Fraksi Pecah Mesin 5-10 & 10-15 & 20-30	0,3090	M3	470.000	145.230
				Jumlah:	239.026
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00055	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0070	Jam	350.000	2.450
1.5.2.01.01.01.002.00051	Dump Truck 10 Ton	0,1896	Jam	120.000	22.752
1.5.2.01.01.01.002.00031	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 Jam	0,0079	Jam	995.000	7.861
	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0,01040	Jam	343.000	3.567
	Alat Bantu	1,00000	LS	16.500	16.500
				Jumlah:	53.130
9.1.2.18.04.05.001	Lapis Fondasi Agregat Kelas C		m3	Nilai HSPK :	484.081
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0071	Orang Jam	35.700	253
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,0427	Orang Jam	16.400	700
				Jumlah:	954
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.005.00017	Batu Krikil Beton	1,3034	M3	310.000	404.054
				Jumlah:	404.054
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00055	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0710	Jam	350.000	24.850
1.5.2.01.01.01.002.00051	Dump Truck 10 Ton	0,1920	Jam	120.000	23.040
1.5.2.01.01.01.002.00031	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 Jam	0,0100	Jam	995.000	9.950
	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0,01380	Jam	343.000	4.733
	Alat Bantu	1,00000	LS	16.500	16.500
				Jumlah:	79.073
9.1.2.18.04.05.001	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC		Ton	Nilai HSPK :	1.205.881
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0201	Orang Jam	35.700	718
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,2008	Orang Jam	16.400	3.293
				Jumlah:	4.011
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.001.00001	aspal curah	61,7100	Kg	16.000	987.360
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,3332	M3	530.000	176.596
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,4225	M3	300.000	126.750



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-63-

	Semen PC	9,5880	Kg	1.500	14.382
				Jumlah:	1.305.088
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
	Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	120.000	11.340
1.5.2.01.01.01.002.00026	Sewa Genset	0,0201	Jam	950.000	19.095
1.5.2.01.01.01.002.00001	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0125	Jam	590.000	7.375
1.5.2.01.01.01.002.00038	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0140	Jam	376.000	5.264
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0127	Jam	550.000	6.985
1.5.2.01.01.01.002.00002	Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	6.118.000	122.972
1.5.2.01.01.01.002.00029	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0128	Jam	350.000	4.480
1.5.2.01.01.01.002.00036	Sewa Alat Bantu Pembuatan Aspal Emulsi	1,0000	Ls	37.000	37.000
				Jumlah:	214.511
9.1.2.18.04.05.001	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC			Nilai HSPK :	1.473.537
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0201	Orang Jam	35.700	718
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,2008	Orang Jam	16.400	3.293
				Jumlah:	4.011
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.001.00001	aspal curah	58,1400	Kg	16.000	930.240
Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,3890	M3	530.000	206.170
Agr Pch Mesin 0 - 5	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,3742	M3	300.000	112.260
Semen	Semen PC	9,5880	Kg	1.500	14.382
				Jumlah:	1.263.052
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
	Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	120.000	11.340
1.5.2.01.01.01.002.00026	Sewa Genset	0,0201	Jam	950.000	19.095
1.5.2.01.01.01.002.00001	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0083	Jam	590.000	4.897
1.5.2.01.01.01.002.00038	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0079	Jam	376.000	2.970
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0067	Jam	550.000	3.685
1.5.2.01.01.01.002.00002	Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	6.118.000	122.972
1.5.2.01.01.01.002.00029	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0129	Jam	350.000	4.515
1.5.2.01.01.01.002.00036	Sewa Alat Bantu Pembuatan Aspal Emulsi	1,0000	Ls	37.000	37.000
				Jumlah:	206.474
9.1.2.18.04.05.001	Produksi dan penghamparan Laston Lapis Antara Leveling / AC - BC Leveling		Ton	Nilai HSPK :	2.061.989
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0023	Orang Hari	250.000	575
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0450	Orang Hari	115.000	5.175
				Jumlah:	5.750
1.1.7.01.01.01.022.00017	Filler	21,5600	Liter	40.000	862.400
1.1.7.01.01.05.002.00027	Tack Coat	3,8500	Liter	18.000	69.300
1.1.7.01.01.01.001.00001	aspal curah	54,6000	Kg	16.000	873.600
				Jumlah:	1.805.300
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,3148	Jam	100.000	31.480
1.5.2.01.01.01.002.00026	Sewa Generator 5000 Watt	0,0241	Unit	525.000	12.653



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-64-

1.5.2.01.01.01.002.00001	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0151	Jam	590.000	8.909
1.5.2.01.01.01.002.00038	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0107	Jam	376.000	4.023
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0097	Jam	550.000	5.335
1.5.2.01.01.01.002.00002	Asphalt Mixing Plant	0,0241	Jam	6.118.000	147.444
1.5.2.01.01.01.002.00029	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0117	Jam	350.000	4.095
1.5.2.01.01.01.002.00036	Sewa Alat Bantu Pembuatan Aspal Emulsi	1,0000	Ls	37.000	37.000
				Jumlah:	250.939
9.1.2.18.04.05.001	Produksi Lapis Tipis Aspal Beton AC (lataston) Menggunakan alat		Ton	Nilai HSPK :	1.901.665
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00036	Sopir	0,0400	Orang Hari	175.000	7.000
9.1.2.24.03.01.001.00035	Pembantu Sopir	0,0400	Orang Hari	100.000	4.000
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0100	Orang Hari	250.000	2.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0300	Orang Hari	115.000	3.450
9.1.2.24.03.01.001.00034	Operator Alat Excavator	0,0250	Orang Hari	275.000	6.875
9.1.2.24.03.01.001.00032	Pembantu Operator	0,0250	Orang Hari	190.000	4.750
				Jumlah:	28.575
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.001.00003	Aspal Panas AC 60/70 (Termasuk Angkutan)	70,0000	Kg	23.000	1.610.000
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	0,8000	Zak	1.500	1.200
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,2700	M3	270.000	72.900
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0201	Orang Jam	35.700	718
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,2008	Orang Jam	16.400	3.293
				Jumlah:	4.011
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.001.00001	aspal curah	58,1400	Kg	16.000	930.240
Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,3890	M3	530.000	206.170
Agr Pch Mesin 0 - 5	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,3742	M3	300.000	112.260
Semen	Semen PC	9,5880	Kg	1.500	14.382
				Jumlah:	1.263.052
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
	Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	120.000	11.340
1.5.2.01.01.01.002.00026	Sewa Genset	0,0201	Jam	950.000	19.095
1.5.2.01.01.01.002.00001	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0083	Jam	590.000	4.897
1.5.2.01.01.01.002.00038	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0079	Jam	376.000	2.970
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0067	Jam	550.000	3.685
1.5.2.01.01.01.002.00002	Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	6.118.000	122.972
1.5.2.01.01.01.002.00029	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0129	Jam	350.000	4.515
1.5.2.01.01.01.002.00036	Sewa Alat Bantu Pembuatan Aspal Emulsi	1,0000	Ls	37.000	37.000
				Jumlah:	206.474
9.1.2.18.04.05.001	Produksi dan penhamparan Laston Lapis Antara Leveling / AC - BC Leveling		Ton	Nilai HSPK :	2.061.989



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-65-

	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0023	Orang Hari	250.000	575
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0450	Orang Hari	115.000	5.175
				Jumlah:	5.750
1.1.7.01.01.01.022.00017	Filler	21,5600	Liter	40.000	862.400
1.1.7.01.01.05.002.00027	Tack Coat	3,8500	Liter	18.000	69.300
1.1.7.01.01.01.001.00001	aspal curah	54,6000	Kg	16.000	873.600
				Jumlah:	1.805.300
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,3148	Jam	100.000	31.480
1.5.2.01.01.01.002.00026	Sewa Generator 5000 Watt	0,0241	Unit	525.000	12.653
1.5.2.01.01.01.002.00001	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0151	Jam	590.000	8.909
1.5.2.01.01.01.002.00038	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0107	Jam	376.000	4.023
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0097	Jam	550.000	5.335
1.5.2.01.01.01.002.00002	Asphalt Mixing Plant	0,0241	Jam	6.118.000	147.444
1.5.2.01.01.01.002.00029	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0117	Jam	350.000	4.095
1.5.2.01.01.01.002.00036	Sewa Alat Bantu Pembuatan Aspal Emulsi	1,0000	Ls	37.000	37.000
				Jumlah:	250.939
9.1.2.18.04.05.001	Produksi Lapis Tipis Aspal Beton AC (lataston) Menggunakan alat		Ton	Nilai HSPK :	1.901.665
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00036	Sopir	0,0400	Orang Hari	175.000	7.000
9.1.2.24.03.01.001.00035	Pembantu Sopir	0,0400	Orang Hari	100.000	4.000
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0100	Orang Hari	250.000	2.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0300	Orang Hari	115.000	3.450
9.1.2.24.03.01.001.00034	Operator Alat Excavator	0,0250	Orang Hari	275.000	6.875
9.1.2.24.03.01.001.00032	Pembantu Operator	0,0250	Orang Hari	190.000	4.750
				Jumlah:	28.575
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.001.00003	Aspal Panas AC 60/70 (Termasuk Angkutan)	70,0000	Kg	23.000	1.610.000
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	0,8000	Zak	1.500	1.200
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,2700	M3	270.000	72.900
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah mesin 1/2 cm / M3	0,2000	M3	465.000	93.000
1.1.7.01.01.01.005.00014	Batu Pecah Mesin 2/3 cm / M3	0,0700	M3	457.000	31.990
				Jumlah:	1.809.090
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,2400	Jam	100.000	24.000
9.1.2.24.03.01.001.00031	Sewa Amp 10 T Min 5 Jam	0,0500	Jam	450.000	22.500
1.5.2.01.01.01.002.00029	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0500	Jam	350.000	17.500
				Jumlah:	64.000
9.1.2.18.04.05.001	Produksi Lapis Tipis Aspal Beton HRS (lataston) Menggunakan alat		Ton	Nilai HSPK :	1.694.364
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00036	Sopir / Jam	0,2008	Orang Jam	29.000	5.823



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-66-

9.1.2.24.03.01.001.00035	Pembantu Sopir / Jam	0,2008	Orang Jam	15.000	3.012
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0201	Orang Jam	35.700	718
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang / Jam	0,2008	Orang Jam	16.400	3.293
9.1.2.24.03.01.001.00034	Operator Alat Excavator / Jam	0,2008	Orang Jam	45.000	9.036
9.1.2.24.03.01.001.00032	Pembantu Operator / Jam	0,2008	Orang Jam	27.000	5.422
				Jumlah:	27.303
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.001.00001	aspal curah	79,5600	Kg	16.000	1.272.960
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	18,7680	Kg	1.500	28.152
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,2851	M3	270.000	76.977
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,2683	M3	530.000	142.199
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,1856	M3	300.000	55.680
				Jumlah:	1.575.968
	<u>Sewa Peralatan:</u>				4.515
	Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	120.000	11.340
9.1.2.24.03.01.001.00031	Sewa Amp 10 T Min 5 Jam	0,0201	Jam	450.000	9.045
1.5.2.01.01.01.002.00029	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0129	Jam	350.000	4.515
	Sewa Genset	0,0201	Jam	950.000	19.095
	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0166	Jam	590.000	9.794
	sewa Tandem Roller	0,0169	Jam	550.000	9.295
	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0186	Jam	376.000	6.994
	Alat Bantu	1,0000	Ls	16.500	16.500
				Jumlah:	91.093
9.1.2.18.04.06.001	Produksi ATB/ATBL/Lapis Beton Untuk LPA (Laston Atas) Menggunakan Alat		Ton	Nilai HSPK :	1.684.615
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00036	Sopir	0,0400	Orang Hari	175.000	7.000
9.1.2.24.03.01.001.00035	Pembantu Sopir	0,0400	Orang Hari	100.000	4.000
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0100	Orang Hari	250.000	2.500
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,0600	Orang Hari	100.000	6.000
9.1.2.24.03.01.001.00034	Operator Alat Excavator	0,0250	Orang Hari	275.000	6.875
9.1.2.24.03.01.001.00032	Pembantu Operator	0,0250	Orang Hari	188.000	4.700
				Jumlah:	31.075
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.001.00003	Aspal Panas AC 60/70 (Termasuk Angkutan)	60,0000	Kg	23.000	1.380.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang	0,2400	M3	270.000	64.800
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah mesin 1/2 cm / M3	0,1400	M3	465.000	65.100
1.1.7.01.01.01.005.00014	Batu Pecah Mesin 2/3 cm / M3	0,1700	M3	457.000	77.690
1.1.7.01.01.01.022.00040	Kapur Pasang	0,0200	M3	115.000	2.300
				Jumlah:	1.589.890
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,2400	Jam	100.000	24.000
9.1.2.24.03.01.001.00031	Sewa Amp 10 T Min 5 Jam	0,0500	Jam	450.000	22.500
1.5.2.01.01.01.002.00029	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0500	Jam	350.000	17.150
				Jumlah:	63.650



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-67-

9.1.2.18.04.06.001	Produksi Aspal Emulsi		Ton	Nilai HSPK :	2.063.300
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0710	Orang Hari	250.000	17.750
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu Tukang	0,1430	Orang Hari	115.000	16.445
9.1.2.24.03.01.001.00034	Operator Alat Excavator	0,1430	Orang Hari	275.000	39.325
9.1.2.24.03.01.001.00032	Pembantu Operator	0,5710	Orang Hari	190.000	108.490
				Jumlah:	182.010
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.001.00001	aspal curah	94,0000	Kg	16.000	1.504.000
1.1.7.01.01.01.004.00004	Pasir Alam	0,0100	M3	270.000	2.700
1.1.7.01.01.01.005.00015	Batu Pecah mesin 1/2 cm / M3	0,0800	M3	465.000	37.200
1.1.7.01.01.01.005.00014	Batu Pecah Mesin 2/3 cm / M3	0,2200	M3	457.000	100.540
1.1.7.01.01.01.022.00094	Kemasan Plastik	40,0000	Buah	5.000	200.000
				Jumlah:	1.844.440
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00036	Sewa Alat Bantu Pembuatan Aspal Emulsi	0,0500	Ls	37.000	1.850
1.5.2.01.01.01.002.00035	Sewa Pan Mixer	1,0000	Jam	35.000	35.000
				Jumlah:	36.850
9.1.2.18.04.06.001	Lapisan Perkerasan 15 cm (Padat Digilas)		m2	Nilai HSPK :	184.125
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0190	Orang Hari	250.000	4.750
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,3750	Orang Hari	165.000	61.875
9.1.2.24.03.01.001.00005	Pembantu tukang	0,0200	orang hari	115.000	2.300
				Jumlah:	68.925
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.001.00003	aspal panas ac 60/70 (termasuk angkutan)	1,5000	kg	23.000	34.500
1.1.7.01.01.01.005.00007	batu kali belah 15/20 cm	0,2000	m3	290.000	58.000
1.1.7.01.01.01.005.00016	batu pecah mesin 5/7 cm / M3	0,0500	m3	400.000	20.000
				Jumlah:	112.500
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00095	biaya menggilas dengan mesin gilal (walles)	0,0150	jam	180.000	2.700
				Jumlah:	2.700
9.1.2.18.04.06.001	Lapisan perkerasan 20 cm (padat digilas)			Nilai HSPK :	198.625
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	mandor	0,0190	orang hari	250.000	4.750
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,3750	orang hari	165.000	61.875
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0200	orang hari	115.000	2.300
				Jumlah:	68.925
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.001.00003	aspal panas ac 60/70 (termasuk angkutan)	1,5000	kg	23.000	34.500
1.1.7.01.01.01.005.00007	batu kali belah 15/20 cm	0,2500	m3	290.000	72.500
1.1.7.01.01.01.005.00016	batu pecah mesin 5/7 cm / M3	0,0500	m3	400.000	20.000
				Jumlah:	127.000
	<u>Sewa Peralatan:</u>				



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-68-

1.1.7.01.01.01.022.00095	biaya menggilas dengan mesin gilasp (walles)	0,0150	jam	180.000	2.700
				Jumlah:	2.700
9.1.2.18.04.06.001	lapisan perkerasan 5-10 cm (padat digilas)		m2	Nilai HSPK :	96.250
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	mandor	0,0375	orang hari	250.000	9.375
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0750	orang hari	165.000	12.375
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,0200	orang hari	115.000	2.300
				Jumlah:	24.050
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.001.00003	aspal panas ac 60/70 (termasuk angkutan)	1,5000	kg	23.000	34.500
1.1.7.01.01.01.005.00007	batu kali belah 15/20 cm	0,1000	0,6m3	290.000	29.000
1.1.7.01.01.01.005.00016	batu pecah mesin 5/7 cm / M3	0,0150	m3	400.000	6.000
				Jumlah:	69.500
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00095	biaya menggilas dengan mesin gilasp (walles)	0,0150	jam	180.000	2.700
				Jumlah:	2.700
9.1.2.18.04.06.001	Pekerjaan Bekisting Lantai		ton	Nilai HSPK :	486.045
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	mandor	0,0330	orang hari	250.000	8.250
	Kepala Tukang	0,0330	orang hari	215.000	7.095
	Tukang kayu	0,3300	orang hari	165.000	54.450
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,6600	orang hari	115.000	75.900
				Jumlah:	145.695
	<u>Bahan / Material:</u>				
	Kayu Papan Kelas IV	0,0400	M3	3.000.000	120.000
	Paku Biasa 2 - 5 inchi	0,4000	Kg	22.000	8.800
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	10.000	2.000
	Kayu Balok Kelas II	0,0150	M3	3.700.000	55.500
	Plywood 9 mm	0,3500	Lembar	183.000	64.050
	Dolken Kayu gelam dia 8-10 cm. panjang 4m	6,0000	Batang	15.000	90.000
				Jumlah:	340.350
9.1.2.18.04.06.001	penghamparan ATB tb. 6 cm		ton	Nilai HSPK :	1.622.075
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	mandor	0,0100	orang hari	250.000	2.500
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,1970	orang hari	115.000	22.655
				Jumlah:	25.155
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.001.00001	aspal curah	6,6000	kg	16.000	105.600
1.1.7.01.01.01.022.00049	minyak tanah	1,6600	liter	12.000	19.920
1.1.7.01.01.01.022.00111	Produksi ATB / ATBL / lapis beton untuk LPA	0,9860	ton	1.400.000	1.380.400
				Jumlah:	1.505.920
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00001	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0500	jam	590.000	29.500
1.5.2.01.01.01.002.00038	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0500	jam	376.000	18.800



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-69-

1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0500	jam	550.000	27.500
1.5.2.01.01.01.002.00034	Sewa Aspal Sprayer Min 4 Jam	0,0300	jam	300.000	9.000
1.5.2.01.01.01.002.00010	sewa compresor min 5 jam	0,0400	jam	155.000	6.200
				Jumlah:	91.000
9.1.2.18.04.06.001	penghamparan ATB tb. 4 cm		ton	Nilai HSPK :	1.569.729
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	mandor	0,0099	orang hari	250.000	2.464
9.1.2.24.03.01.001.00004	Pembantu Tukang	0,1183	orang hari	115.000	13.602
				Jumlah:	16.067
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.001.00001	aspal curah	4,4356	kg	16.000	70.969
1.1.7.01.01.01.022.00049	minyak tanah	1,1000	liter	12.000	13.200
1.1.7.01.01.01.022.00111	produksi ATB / ATBL / lapis beton untuk LPA	0,9857	ton	1.400.000	1.379.952
				Jumlah:	1.464.121
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00001	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0493	jam	590.000	29.078
1.5.2.01.01.01.002.00038	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0493	jam	376.000	18.531
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0493	jam	550.000	27.106
1.5.2.01.01.01.002.00034	Sewa Aspal Sprayer Min 4 Jam	0,0296	jam	300.000	8.871
1.5.2.01.01.01.002.00010	sewa compresor min 5 jam	0,0384	jam	155.000	5.956
				Jumlah:	89.542
9.1.2.18.04.06.001	Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) tb. 4 cm		Ton	Nilai HSPK :	142.824
	<u>Upah:</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00002	mandor	0,0011	orang hari	250.000	275
9.1.2.24.03.01.001.00018	Tukang	0,0110	orang hari	165.000	1.815
				Jumlah:	2.090
	<u>Bahan / Material:</u>				
1.1.7.01.01.01.001.00001	aspal curah	0,3960	kg	16.000	6.336
1.1.7.01.01.01.022.00049	minyak tanah	0,0990	liter	12.000	1.188
1.1.7.01.01.01.022.00111	produksi ATB / ATBL / lapis beton untuk LPA	0,0880	ton	1.400.000	123.200
				Jumlah:	130.724
	<u>Sewa Peralatan:</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00001	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0055	jam	590.000	3.245
1.5.2.01.01.01.002.00038	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0055	jam	376.000	2.068
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0055	jam	550.000	3.025
1.5.2.01.01.01.002.00034	Sewa Aspal Sprayer Min 4 Jam	0,0033	jam	300.000	990
1.5.2.01.01.01.002.00010	sewa compresor min 5 jam	0,0044	jam	155.000	682
				Jumlah:	10.010
DPU-Z35-01	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian (Zona 1)		M3	Nilai HSPK :	442.519,77
	<u>I. Tenaga</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang / jam	0,0306	Jam	16.400	502
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0076	Jam	35.700	271
				Jumlah:	773,16



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-70-

	<u>II. Bahan</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00000	Bahan pilihan (M09) timbunan jalan	1,3125	M3	250.000	328.125
				Jumlah:	328.125,00
	<u>III. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 6 m3	0,0091	Jam	478.000	4.350
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,1567	Jam	100.000	15.670
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 Jam	0,0076	Jam	995.000	7.562
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0335	Jam	550.000	18.425
1.5.2.01.01.01.002.00046	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	515.000	7.262
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1,0000	Ls	16.500	16.500
				Jumlah:	69.768,30
	<u>IV. Overhead & Profit</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 12%	12	%	43.853	43.853
				Jumlah:	43.853,31
DPU-Z75-01	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian (Zona 2)		M3	Nilai HSPK :	442.519,77
	<u>I. Tenaga</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang / jam	0,0306	Jam	16.400	502
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0076	Jam	35.700	271
				Jumlah:	773,16
	<u>II. Bahan</u>				
1.1.7.01.01.01.022.00000	Bahan pilihan (M09) timbunan jalan	1,3125	M3	250.000	328.125
				Jumlah:	328.125,00
	<u>III. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 6 m3	0,0091	Jam	478.000	4.350
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,1567	Jam	100.000	15.670
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 Jam	0,0076	Jam	995.000	7.562
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0335	Jam	550.000	18.425
1.5.2.01.01.01.002.00046	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	515.000	7.262
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1,0000	Ls	16.500	16.500
				Jumlah:	69.768,30
	<u>IV. Overhead & Profit</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 12%	12	%	43.853	43.853
				Jumlah:	43.853,31
DPU-Z35-02	Lapis Pondasi Agregat Kelas A (Zona 1)		M3	Nilai HSPK :	519.880,12
	<u>I. Tenaga</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang / jam	0,0494	jam	16.400	810
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0071	jam	35.700	253
				Jumlah:	1.063,63
	<u>II. Bahan</u>				
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir Urug	0,3090	M3	250.000	77.250
1.1.7.01.01.01.005.00015	Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-15 & 20-30	0,7160	M3	470.000	336.520
				Jumlah:	413.770,00



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-71-

	<u>III. Peralatan</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0071	jam	350.000	2.485
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,1893	jam	100.000	18.930
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 Jam	0,0106	jam	995.000	10.547
	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0,0138	Jam	343.000	4.733
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1	Ls	16.500	16.500
	Jumlah:				53.195,40
	<u>IV. Overhead & Profit</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 12%	12	%	51.483	51.483
	Jumlah:				51.851,09
DPU-Z75-02	Lapis Pondasi Agregat Kelas A (Zona 2)		M3	Nilai HSPK :	519.512,22
	<u>I. Tenaga</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang / jam	0,0494	jam	16.400	810
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0071	jam	35.700	253
	Jumlah:				1.063,63
	<u>II. Bahan</u>				
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir Urug	0,3090	M3	250.000	77.250
1.1.7.01.01.01.005.00015	Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-15 & 20-30	0,7160	M3	470.000	336.520
	Jumlah:				413.770,00
	<u>III. Peralatan</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0071	jam	350.000	2.485
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,1893	jam	100.000	18.930
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 Jam	0,0106	jam	995.000	10.547
	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0,0138	Jam	343.000	4.733
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1	Ls	16.500	16.500
	Jumlah:				53.195,40
	<u>IV. Overhead & Profit</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 12%	12	%	51.483	51.483
	Jumlah:				51.483,19
DPU-Z35-03	Lapis Pondasi Agregat Kelas B (Zona 1)		M3	Nilai HSPK :	321.251,27
	<u>I. Tenaga</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang / jam	0,0489	jam	16.400	802
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0070	jam	35.700	250
	Jumlah:				1.051,86
	<u>II. Bahan</u>				
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir Batu 0 - 40	0,716	M3	131000	93.796,00
1.1.7.01.01.01.005.00015	Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-15 & 20-30	0,309	M3	470.000	145.230,00
	Jumlah:				239.026,00
	<u>III. Peralatan</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0070	jam	350.000	2.450
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,1896	jam	100.000	18.960
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 Jam	0,0079	jam	995.000	7.861
	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0,0104	Jam	343.000	3.567



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-72-

1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1	Ls	16.500	16.500
				Jumlah:	49.337,70
<u>IV. Overhead & Profit</u>					
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 12%	12	%	31.836	31.836
				Jumlah:	31.835,71
DPU-Z75-03	Lapis Pondasi Agregat Kelas B (Zona 2)		M3	Nilai HSPK :	321.251,27
<u>I. Tenaga</u>					
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang / jam	0,0489	jam	16.400	802
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0070	jam	35.700	250
				Jumlah:	1.051,86
<u>II. Bahan</u>					
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir Batu 0 - 40	0,716	M3	131000	93.796,00
1.1.7.01.01.01.005.00015	Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-15 & 20-30	0,309	M3	470.000	145.230,00
				Jumlah:	239.026,00
<u>III. Peralatan</u>					
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0070	jam	350.000	2.450
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,1896	jam	100.000	18.960
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 Jam	0,0079	jam	995.000	7.861
	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0,0104	Jam	343.000	3.567
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1	Ls	16.500	16.500
				Jumlah:	49.337,70
<u>IV. Overhead & Profit</u>					
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 12%	12	%	31.836	31.836
				Jumlah:	31.835,71
DPU-Z35-04	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		Liter	Nilai HSPK :	42.534,17
<u>I. Tenaga</u>					
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang / jam	0,0071	jam	16.400	116
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0018	jam	35.700	64
				Jumlah:	180,70
<u>II. Bahan</u>					
	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	1,7895	Liter	20.350	36.416
				Jumlah:	36.416,33
<u>III. Peralatan</u>					
1.5.2.01.01.01.002.00000	Sewa Aspal Distributor	0,00177	jam	620.000	1.097
1.5.2.01.01.01.002.00010	sewa compresor min 5 jam	0,00403	jam	155.000	625
				Jumlah:	1.722,05
<u>IV. Overhead & Profit</u>					
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 12%	12	%	4.215	4.215
				Jumlah:	4.215,10
DPU-Z75-04	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi (Zona 2)		Liter	Nilai HSPK :	42.534,17
<u>I. Tenaga</u>					
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang / jam	0,0071	jam	16.400	116
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0018	jam	35.700	64
				Jumlah:	180,70
<u>II. Bahan</u>					



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-73-

	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	1,7895	Liter	20.350	36.416
				Jumlah:	36.416,33
	<u>III. Peralatan</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00000	Sewa Aspal Distributor	0,00177	jam	620.000	1.097
1.5.2.01.01.01.002.00010	sewa compresor min 5 jam	0,00403	jam	155.000	625
				Jumlah:	1.722,05
	<u>IV. Overhead & Profit</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 12%	12	%	4.215	4.215
				Jumlah:	4.215,10
DPU-Z35-05	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi (Zona 1)		Liter	Nilai HSPK :	35.011,83
	<u>I. Tenaga</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang / jam	0,0021	jam	16.400	34
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0010	jam	35.700	36
				Jumlah:	70,14
	<u>II. Bahan</u>				
	Aspal Emulsi RS-1 Anionik	1,7000	Liter	17.500	29.750
				Jumlah:	29.750,00
	<u>III. Peralatan</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00000	Sewa Aspal Distributor	0,00177	jam	620.000	1.097
1.5.2.01.01.01.002.00010	sewa compresor min 5 jam	0,00403	jam	155.000	625
				Jumlah:	1.722,05
	<u>IV. Overhead & Profit</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 12%	12	%	3.470	3.470
				Jumlah:	3.469,64
DPU-Z75-05	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi (Zona 2)		Liter	Nilai HSPK :	35.011,83
	<u>I. Tenaga</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang / jam	0,0021	jam	16.400	34
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0010	jam	35.700	36
				Jumlah:	70,14
	<u>II. Bahan</u>				
	Aspal Emulsi RS-1 Anionik	1,7000	Liter	17.500	29.750
				Jumlah:	29.750,00
	<u>III. Peralatan</u>				
1.5.2.01.01.01.002.00000	Sewa Aspal Distributor	0,00177	jam	620.000	1.097
1.5.2.01.01.01.002.00010	sewa compresor min 5 jam	0,00403	jam	155.000	625
				Jumlah:	1.722,05
	<u>IV. Overhead & Profit</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 12%	12	%	3.470	3.470
				Jumlah:	3.469,64
DPU-Z35-06	Laston Lapis Aus (AC-WC) (Zona 1)		Ton	Nilai HSPK :	2.105.689,41
	<u>I. Tenaga</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang / jam	0,2008	jam	16.400	3.293
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0201	jam	35.700	718
				Jumlah:	4.010,69
	<u>II. Bahan</u>				



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-74-

1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (9.5 - 19,0)	0,3332	M3	320.000	106.624
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	0,4225	M3	380.000	160.550
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	9,5880	Kg	1.500	14.382
1.1.7.01.01.01.001.00001	Aspal	61,7100	Kg	23.000	1.419.330
Jumlah:					1.700.886,00
<u>III. Peralatan</u>					
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0128	Jam	350.000	4.480
9.1.2.24.03.01.001.00031	Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	6.118.000	122.972
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Genset	0,0201	Jam	950.000	19.095
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,0945	Jam	100.000	9.450
1.5.2.01.01.01.002.00001	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0125	Jam	590.000	7.375
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0127	Jam	550.000	6.985
1.1.7.01.03.08.003.00000	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0140	Jam	376.000	5.264
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1	Ls	16.500	16.500
Jumlah:					192.120,80
<u>IV. Overhead & Profit</u>					
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 12%	12	%	208.672	208.672
Jumlah:					208.671,92
DPU-Z75-06	Laston Lapis Aus (AC-WC) (Zona 2)		Ton	Nilai HSPK :	2.105.689,41
<u>I. Tenaga</u>					
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang / jam	0,2008	jam	16.400	3.293
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0201	jam	35.700	718
Jumlah:					4.010,69
<u>II. Bahan</u>					
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (9.5 - 19,0)	0,3332	M3	320.000	106.624
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	0,4225	M3	380.000	160.550
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	9,5880	Kg	1.500	14.382
1.1.7.01.01.01.001.00001	Aspal	61,7100	Kg	23.000	1.419.330
Jumlah:					1.700.886,00
<u>III. Peralatan</u>					
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0128	Jam	350.000	4.480
9.1.2.24.03.01.001.00031	Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	6.118.000	122.972
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Genset	0,0201	Jam	950.000	19.095
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,0945	Jam	100.000	9.450
1.5.2.01.01.01.002.00001	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0125	Jam	590.000	7.375
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0127	Jam	550.000	6.985
1.1.7.01.03.08.003.00000	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0140	Jam	376.000	5.264
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1	Ls	16.500	16.500
Jumlah:					192.120,80
<u>IV. Overhead & Profit</u>					
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 12%	12	%	208.672	208.672
Jumlah:					208.671,92
DPU-Z35-07	Laston Lapis Aus (AC-BC) (Zona 1)		Ton	Nilai HSPK :	2.001.784,08



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-75-

	<u>I. Tenaga</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang / jam	0,02008	jam	16.400	329
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0201	jam	35.700	718
				Jumlah:	1.046,88
	<u>II. Bahan</u>				
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (9.5 - 19,0)	0,3890	M3	320.000	124.480
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	0,3742	M3	380.000	142.196
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	9,5880	Kg	1.500	14.382
1.1.7.01.01.01.001.00001	Aspal	58,1400	Kg	23.000	1.337.220
				Jumlah:	1.618.278,00
	<u>III. Peralatan</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0129	Jam	350.000	4.515
9.1.2.24.03.01.001.00031	Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	6.118.000	122.972
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Genset	0,0201	Jam	950.000	19.095
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,0945	Jam	100.000	9.450
1.5.2.01.01.01.002.00034	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0083	Jam	590.000	4.897
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0067	Jam	550.000	3.685
1.1.7.01.03.08.003.00000	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0079	Jam	376.000	2.970
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1,0000	Ls	16.500	16.500
				Jumlah:	184.084,20
	<u>IV. Overhead & Profit</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 12%	12	%	198.375	198.375
				Jumlah:	198.375,00
DPU-Z75-07	Laston Lapis Aus (AC-BC) (Zona 2)		Ton	Nilai HSPK :	2.001.784,08
	<u>I. Tenaga</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang / jam	0,02008	jam	16.400	329
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0201	jam	35.700	718
				Jumlah:	1.046,88
	<u>II. Bahan</u>				
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (9.5 - 19,0)	0,3890	M3	320.000	124.480
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	0,3742	M3	380.000	142.196
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	9,5880	Kg	1.500	14.382
1.1.7.01.01.01.001.00001	Aspal	58,1400	Kg	23.000	1.337.220
Jumlah:	1.618.278,00				
	<u>III. Peralatan</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0129	Jam	350.000	4.515
9.1.2.24.03.01.001.00031	Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	6.118.000	122.972
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Genset	0,0201	Jam	950.000	19.095
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,0945	Jam	100.000	9.450
1.5.2.01.01.01.002.00034	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0083	Jam	590.000	4.897



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-76-

1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0067	Jam	550.000	3.685
1.1.7.01.03.08.003.00000	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0079	Jam	376.000	2.970
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1,0000	Ls	16.500	16.500
Jumlah:					184.084,20
	<u>IV. Overhead & Profit</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 12%	12	%	198.375	198.375
Jumlah:					198.375,00
DPU-Z35-08	Laston Lapis Pondasi (AC-Base) (Zona 1)		Ton	Nilai HSPK :	1.834.991,94
	<u>I. Tenaga</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang / jam	0,2008	jam	16.400	3.293
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0201	jam	35.700	718
Jumlah:					4.010,69
	<u>II. Bahan</u>				
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (9.5 - 19,0)	0,3335	M3	320.000	106.720
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (5 - 9,5)	0,3335	M3	360.000	120.060
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	0,2898	M3	380.000	110.124
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	9,6900	Kg	1.500	14.535
1.1.7.01.01.01.001.00001	Aspal	48,4500	Kg	23.000	1.114.350
Jumlah:					1.465.789,00
	<u>III. Peralatan</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0129	Jam	350.000	4.515
9.1.2.24.03.01.001.00031	Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	6.118.000	122.972
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Genset	0,0201	Jam	950.000	19.095
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,0945	Jam	100.000	9.450
1.5.2.01.01.01.002.00034	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0083	Jam	590.000	4.897
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0057	Jam	550.000	3.135
1.1.7.01.03.08.003.00000	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0074	Jam	376.000	2.782
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1,0000	Ls	16.500	16.500
Jumlah:					183.346,20
	<u>IV. Overhead & Profit</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 12%	12	%	181.846	181.846
Jumlah:					181.846,05
DPU-Z75-08	Laston Lapis Pondasi (AC-Base) (Zona 2)		Ton	Nilai HSPK :	1.834.991,94
	<u>I. Tenaga</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang / jam	0,2008	jam	16.400	3.293
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0201	jam	35.700	718
Jumlah:					4.010,69
	<u>II. Bahan</u>				
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (9.5 - 19,0)	0,3335	M3	320.000	106.720



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-77-

1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (5 - 9,5)	0,3335	M3	360.000	120.060
1.1.7.01.03.08.003.00000	Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	0,2898	M3	380.000	110.124
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen PC	9,6900	Kg	1.500	14.535
1.1.7.01.01.01.001.00001	Aspal	48,4500	Kg	23.000	1.114.350
Jumlah:					1.465.789,00
	<u>III. Peralatan</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0129	Jam	350.000	4.515
9.1.2.24.03.01.001.00031	Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	6.118.000	122.972
1.1.7.01.03.08.003.00000	Sewa Genset	0,0201	Jam	950.000	19.095
1.5.2.01.01.01.002.00018	Sewa Dump Truk 5 Ton	0,0945	Jam	100.000	9.450
1.5.2.01.01.01.002.00034	Sewa Asphalt Finisher Min 3 Jam	0,0083	Jam	590.000	4.897
1.5.2.01.01.01.002.00043	sewa Tandem Roller	0,0057	Jam	550.000	3.135
1.1.7.01.03.08.003.00000	sewa pneumatic tire roller min 5 jam	0,0074	Jam	376.000	2.782
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat Bantu	1,0000	Ls	16.500	16.500
Jumlah:					183.346,20
	<u>IV. Overhead & Profit</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 12%	12	%	181.846	181.846
Jumlah:	181.846,05				
DPU-Z35-09	Lapis Penetrasi Macadam		M3	Nilai HSPK :	2.890.778,45
	<u>I. Tenaga</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang / jam	1,4489	jam	16.400	23.762
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0935	jam	35.700	3.338
Jumlah:					27.099,91
	<u>II. Bahan</u>				
	Agg Pokok	1,3333	M3	275.000	366.658
	Agg Pengunci	0,4167	M3	350.000	145.845
	Agg Penutup	0,2333	Kg	365.000	85.155
1.1.7.01.01.01.001.00001	Aspal	81,6000	Kg	23.000	1.876.800
Jumlah:					2.474.457,00
	<u>III. Peralatan</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0071	Jam	350.000	2.485
	Dump Truck 10 Ton(1)	0,1336	Jam	120.000	16.032
	Dump Truck 10 Ton(2)	0,1336	Jam	120.000	16.032
	Dump Truck 10 Ton(3)	0,1336	Jam	120.000	16.032
	sewa Tandem Roller	0,0467	Jam	550.000	25.685
	Sewa Aspal Distributor	0,0161	Jam	620.000	9.982
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat bantu	1,0000	Ls	16.500	16.500
Jumlah:					102.748,00



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-78-

	<u>IV. Overhead & Profit</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 12%	12	%	286.474	286.474
	Jumlah:	286.473,54			
DPU-Z35-09	Lapis Penetrasi Macadam (Zona 1)		M3	Nilai HSPK :	2.890.778,45
	<u>I. Tenaga</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang / jam	1,4489	jam	16.400	23.762
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0935	jam	35.700	3.338
	Jumlah:				27.099,91
	<u>II. Bahan</u>				
	Agg Pokok	1,3333	M3	275.000	366.658
	Agg Pengunci	0,4167	M3	350.000	145.845
	Agg Penutup	0,2333	Kg	365.000	85.155
1.1.7.01.01.01.001.00001	Aspal	81,6000	Kg	23.000	1.876.800
	Jumlah:				2.474.457,00
	<u>III. Peralatan</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0071	Jam	350.000	2.485
	Dump Truck 10 Ton(1)	0,1336	Jam	120.000	16.032
	Dump Truck 10 Ton(2)	0,1336	Jam	120.000	16.032
	Dump Truck 10 Ton(3)	0,1336	Jam	120.000	16.032
	sewa Tandem Roller	0,0467	Jam	550.000	25.685
	Sewa Aspal Distributor	0,0161	Jam	620.000	9.982
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat bantu	1,0000	Ls	16.500	16.500
	Jumlah:				102.748,00
	<u>IV. Overhead & Profit</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 12%	12	%	286.474	286.474
	Jumlah:				286.473,54
DPU-Z75-09	Lapis Penetrasi Macadam (Zona 2)		M3	Nilai HSPK :	2.888.021,54
	<u>I. Tenaga</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang / jam	1,4489	jam	16.400	23.762
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor / jam	0,0935	jam	35.700	3.338
	Jumlah:				27.099,91
	<u>II. Bahan</u>				
	Agg Pokok	1,3333	M3	275.000	366.658
	Agg Pengunci	0,4167	M3	350.000	145.845
	Agg Penutup	0,2333	Kg	365.000	85.155
1.1.7.01.01.01.001.00001	Aspal	81,6000	Kg	23.000	1.876.800
	Jumlah:				2.474.457,00
	<u>III. Peralatan</u>				



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-79-

9.1.2.24.03.01.001.00041	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 Jam)	0,0071	Jam	350.000	2.485
	Dump Truck 10 Ton(1)	0,1336	Jam	120.000	16.032
	Dump Truck 10 Ton(2)	0,1336	Jam	120.000	16.032
	Dump Truck 10 Ton(3)	0,1336	Jam	120.000	16.032
	sewa Tandem Roller	0,0467	Jam	550.000	25.685
	Sewa Aspal Distributor	0,0161	Jam	620.000	9.982
1.5.2.01.01.01.002.00036	Alat bantu	1,0000	Ls	16.500	16.500
Jumlah:					100.264,30
	<u>IV. Overhead & Profit</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00000	Overhead & Profit :(I + II + III) x 12%	12	%	286.200	286.200
Jumlah:					286.200,33
	1 Buah papan nama Proyek ukuran 0,6x0,8 frame kayu		Buah	Nilai HSPK :	666.770,00
	<u>I. Tenaga</u>				
9.1.2.24.03.01.001.00001	Pembantu tukang	0,7500	Orang Hari	115.000	86.250
	Tukang kayu	0,7500	Orang Hari	165.000	123.750
	Kepala tukang	0,1000	Orang Hari	215.000	21.500
9.1.2.24.03.01.001.00002	Mandor	0,0750	Orang Hari	250.000	18.750
Jumlah:					250.250,00
	<u>II. Bahan</u>				
	Triplek 9 mm	0,1800	Lembar	144.000	25.920
	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7	0,0350	m3	5.680.000	198.800
	Print Banner plastik	0,4800	m2	35.000	16.800
	Paku 5 - 10 cm	1,2500	kg	26.000	32.500
	Cat kayu	1,5000	kg	95.000	142.500
Jumlah:					416.520,00
	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)				750.000
	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.10 Cm (Fabrikan)				650.000
	Pompa Air Sumur Dalam Non Otomatis Jet Pump 200W				2.500.000
	Tandon Air - Stainless Steel, Kapasitas 1000 L				4.000.000
	Bearing Pad (Elastomeric) uk. 50 x 30 cm tbl = 6 cm				3.045.328
	Buis Beton Bulat Ukuran 100 x 50 cm				125.840
	Pemancangan Tiang Pancang m1 (200m)				274.037
	Pemasangan Lantai Granit diglasur 20 x 40 cm (warna gelap)				230.040
	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4'				19.033
	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 4'				133.133
	Quality control / Uji bahan paving				9.152



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-80-

	Rambu lalu lintas proyek				359.330
	Septictank Pasangan Bata Kapasitas 6 m3 + Rembesan				10.244.712

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

RIFAI