



41

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kolonel Samsul Bahrun Padang Kempas. Telp/Fax, 0739-61200
B I N T U H A N

NOTA DINAS

Yth : Bupati Kaur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur
Dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tembusan : -
Tanggal : 26 Mei 2025
Nomor : 960/60.6/BA/BPA D / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) buah SK
Hal : **Usul Penandatanganan SK Kegiatan**

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, menyatakan Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Standar Harga Satuan digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Maka dengan ini, disampaikan kepada Bapak Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur tentang Penunjukan kantor Jasa Penilai Publik Tineke dan Rekan sebagai Penyusun SHS dan ASB Kabupaten Kaur Tahun 2026.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, mohon petunjuk dan apabila Bapak sependapat mohon kiranya SK terlampir dapat ditanda tangani.

a.n. KEPALA
Kepala Bidang Aset


RUSYAI, SE, MM
NIP. 19821020 200902 1 001



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : / TAHUN 2025

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan yang bersifat fisik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan harga satuannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011) Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur
2. Bupati adalah Bupati Kaur
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rencana Kerja Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai penyusunan APBD.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencanaan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
7. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.

BAB II
HARGA SATUN POKOK KEGIATAN


Pasal 2

- (1) HSPK berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam penganggaran kegiatan yang bersifat fisik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) HSPK merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan RKA-OPD dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD.

Pasal 3

Fungsi HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya.
- b. merupakan salah satu acuan dalam penyusunan RKA-OPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. merupakan Standar HSPK tertinggi yang di dalamnya termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah.
- d. merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan.
- e. merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah.
- f. untuk menilai kewajaran perhitungan biaya perencanaan dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan.
- g. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri, dan
- h. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian obyek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD.
- (2) Dalam hal bahan, upah, alat atau satuan pekerjaan telah terdaftar dalam E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik nasional maupun daerah maka harga yang dipakai adalah harga sebagaimana tercantum pada E-Katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 19 Juni 2025

BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

JABATAN	PARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 20 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

ERSAN SYAHFIRI

A.2.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN

A. 2.2.1.1 Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter


No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,4	130.000,00	52.000,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,2	150.000,00	30.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,02	200.000,00	4.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,02	250.000,00	5.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		427.752,47
B	BAHAN					
	Dolken kayu Ø 8-10/400 cm		Batang	1,25	84.203,20	105.254,00
	Semen portland		Kg	5	2.898,00	14.490,00
	Pasir beton		m3	0,005	767.413,04	3.837,07
	Koral beton		m3	0,009	712.598,82	6.413,39
	Kayu 5/7 kelas III		m3	0,072	4.089.847,78	294.469,04
	Paku biasa 2" – 5"		Kg	0,06	54.816,21	3.288,97
	Residu		Liter	0,4		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		427.752,47
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah (A+B+C)					855.504,94
E	Overhead & Profit			10%		85.550,49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		941.055,43

A. 2.2.1.2 Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,2	130.000,00	26.000,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,4	150.000,00	60.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,02	200.000,00	4.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,02	250.000,00	5.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		95.000,00
B	BAHAN					
	Dolken kayu Ø 8-10/400 cm		Batang	1,25	84.203,20	105.254,00
	Semen portland		Kg	2,5	2.898,00	7.245,00
	Seng gelombang BJLS 20 (80x180)		Lbr	1,2	144.447,19	173.336,63
	Pasir beton		m3	0,005	767.413,04	3.837,07
	Koral beton 2/3 pecah tangan		m3	0,009	712.598,82	6.413,39
	Kayu lanan 5/7		m3	0,072	4.089.847,78	294.469,04
	Paku biasa 2" – 5"		Kg	0,06	54.816,21	3.288,97
	Meni besi		Liter	0,45	99.618,75	44.828,44
				JUMLAH HARGA BAHAN		638.672,53
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		733.672,53
E	Overhead & Profit			10%		73.367,25
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		807.039,78

A. 2.2.1.2 Pembuatan 1 m pagar sementara dari seng gelombang (bekas) tinggi 2 meter

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,2	130.000,00	26.000,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,4	150.000,00	60.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,02	200.000,00	4.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,02	250.000,00	5.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		95.000,00



No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,3	200.000,00	60.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,05	250.000,00	12.500,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		522.500,00
B	BAHAN					
	Dolken kayu Ø 8-10/400 cm		Batang	1,25	84.203,20	105.254,00
	Kayu lanan		m3	0,18	4.089.847,78	736.172,60
	Paku biasa		Kg	0,08	54.816,21	4.385,30
	Besi strip		Kg	1,1	39.466,96	43.413,65
	Semen Portland		Kg	35	2.898,00	101.430,00
	Pasir pasang		m3	0,15	767.413,04	115.111,96
	Pasir beton		m3	0,1	767.413,04	76.741,30
	Koral beton		m3	0,15	712.598,82	106.889,82
	Bata merah		Bh	30	2.763,42	82.902,72
	Seng plat BJLS 30		Lbr	0,25	317.929,26	79.482,31
	Jendela naco		Bh	0,2	-	-
	Kaca polos 3mm		m2	0,08	184.414,23	14.753,14
	Kunci tanam		Bh	0,15	129.504,38	19.425,66
	Plywood 3mm		Lbr	0,06	142.520,56	8.551,23
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.494.513,70
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.017.013,70
E	Overhead & Profit			10%		201.701,37
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.218.715,07

A. 2.2.1.6. Pembuatan 1 m2 rumah jaga (konstruksi kayu)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1	130.000,00	130.000,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	1,5	150.000,00	225.000,00
	Kepala tukang	L.03		0,15	200.000,00	30.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,05	250.000,00	12.500,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		397.500,00
B	BAHAN					
	Dolken kayu Ø 8-10/400 cm		Batang	3	84.203,20	252.609,60
	Kayu lanan		m3	0,276	4.089.847,78	1.128.797,99
	Paku biasa		Kg	0,7	54.816,21	38.371,35
	Seng gelombang BJLS 20		Kg	1,5	144.447,19	216.670,78
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.636.449,72
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.033.949,72
E	Overhead & Profit			10%		203.394,97
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.237.344,69

A. 2.2.1.7. Pembuatan 1 m2 gudang semen dan peralatan

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1	130.000,00	130.000,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	2	150.000,00	300.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,2	200.000,00	40.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,05	250.000,00	12.500,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		482.500,00
B	BAHAN					
	Dolken kayu Ø 8-10/400 cm		Batang	1,7	80.193,53	136.328,99
	Kayu lanan		m3	0,21	3.895.093,13	817.969,56
	Paku biasa		Kg	0,3	52.205,92	15.661,78
	Semen Portland		Kg	10,5	2.760,00	28.980,00
	Pasir beton		m3	0,03	730.869,56	21.926,09

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Koral beton		m3	0,05	678.665,54	33.933,28
	Seng gelombang BJLS 20		Lbr	1,5	137.568,75	206.353,13
	Seng plat		Lbr	0,25	302.789,77	75.697,44
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.336.850,25
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		1.819.350,25
E	Overhead & Profit			10%		181.935,03
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.001.285,28

A. 2.2.1.8. Pembuatan 1 m2 bedeng pekerja

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1	130.000,00	130.000,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	2	150.000,00	300.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,2	200.000,00	40.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,05	250.000,00	12.500,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		482.500,00
B	BAHAN					
	Dolken kayu Ø 8-10/400 cm		Batang	1,25	80.193,53	100.241,91
	Kayu lanan		m3	0,186	3.895.093,13	724.487,32
	Paku biasa		Kg	0,3	52.205,92	15.661,78
	Semen Portland		Kg	18	2.760,00	49.680,00
	Pasir beton		m3	0,03	730.869,56	21.926,09
	Koral beton		m3	0,05	678.665,54	33.933,28
	Seng gelombang BJLS 20		Lbr	1,5	137.568,75	206.353,13
	Plywood 3mm		Lbr	1,35	135.733,87	183.240,72
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.335.524,21
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		1.818.024,21
E	Overhead & Profit			10%		181.802,42
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		1.999.826,63

A. 2.2.1.9. Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,1	130.000,00	13.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,05	250.000,00	12.500,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		25.500,00
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		25.500,00
E	Overhead & Profit			10%		2.550,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		28.050,00

A. 2.2.1.10. Pembuatan 1 m2 steger /perancah dari bambu

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1	130.000,00	130.000,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	2	150.000,00	300.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,2	200.000,00	40.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,05	250.000,00	12.500,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		482.500,00
B	BAHAN					
	Bambu diameter 6- 8/600 cm		Batang	1,25	33.206,25	41.507,81
	Tali ijuk		m3	0,186	417.622,50	77.677,79



No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
				JUMLAH HARGA BAHAN		119.185,60
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		601.685,60
E	Overhead & Profit			10%		60.168,56
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		661.854,16

A. 2.2.1.11. Pembuatan 1 buah kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,3	150.000,00	45.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,03	200.000,00	6.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		51.000,00
B	BAHAN					
	Kayu lanan papan 2/30		m3	0,036	3.895.093,13	140.223,35
	Kayu balok 5/7 kelas III		m3	0,014	3.895.093,13	54.531,30
	Paku biasa		kg	0,08	52.205,92	4.176,47
				JUMLAH HARGA BAHAN		198.931,13
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		249.931,13
E	Overhead & Profit			10%		24.993,11
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		274.924,24

A. 2.2.1.12. Pembuatan 1 m2 jalan sementara


No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01		1	130.000,00	130.000,00
	Mandor	L.04		0,005	250.000,00	1.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		131.250,00
B	BAHAN					
	Batu belah		m3	0,15	548.152,17	82.222,83
	Batu pecah 3/5 tangan		m3	0,09	657.782,61	59.200,43
	Pasir pasang		m3	0,01	767.413,04	7.674,13
				JUMLAH HARGA BAHAN		149.097,39
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		280.347,39
E	Overhead & Profit			10%		28.034,74
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		308.382,13

A. 2.2.1.13. Pembongkaran 1 m3 beton bertulang

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01		13,334	130.000,00	1.733.420,00
	Mandor	L.04		0,66	250.000,00	165.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		1.898.420,00
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		0
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		1.898.420,00
E	Overhead & Profit			10%		189.842,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.088.262,00

A. 2.2.1.14. Pembongkaran 1 m3 pasangan lama

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01		6,667	130.000,00	866.710,00



No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Mandor	L.04		0,333	250.000,00	83.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		949.960,00
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C	PERALATAN					0
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		949.960,00
E	Overhead & Profit			10%		94.996,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		1.044.956,00

A.2.3.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH

A.2.3.1.1. Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,75	130.000,00	97.500,00
	Mandor	L.04	OH	0,025	250.000,00	6.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		103.750,00
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		103.750,00
E	Overhead & Profit			10%		10.375,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		114.125,00

A.2.3.1.2. Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 2 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,9	130.000,00	117.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,045	250.000,00	11.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		128.250,00
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		128.250,00
E	Overhead & Profit			10%		12.825,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		141.075,00


A.2.3.1.9.1 Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah biasa

Pengurugan kembali 1 m3 galian dihitung dari 1/3 kali dari koefisien pekerjaan galian

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,25	130.000,00	32.500,00
	Mandor	L.04	OH	0,0083	250.000,00	2.075,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		34.575,00
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		34.575,00
E	Overhead & Profit			10%		3.457,50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		38.032,50

A.2.3.1.11. Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00



No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Mandor	L.04	OH	0,01	250.000,00	2.500,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		41.500,00
B	BAHAN					
	Pasir urug			1,2	522.049,69	626.459,63
				JUMLAH HARGA BAHAN		626.459,63
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		667.959,63
E	Overhead & Profit			10%		66.795,96
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		734.755,59

A.2.3.1.11.1 Pengurugan 1 m3 dengan tanah urug


No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,01	250.000,00	2.500,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		41.500,00
B	BAHAN					
	Tanah urug			1,2	104.409,94	125.291,93
				JUMLAH HARGA BAHAN		125.291,93
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		166.791,93
E	Overhead & Profit			10%		16.679,19
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		183.471,12

A.3.2.1.4. Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1,5	130.000,00	195.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,75	150.000,00	112.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,075	200.000,00	15.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,075	250.000,00	18.750,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		341.250,00
B	BAHAN					
	Batu belah		m3	1,2	548.152,17	657.782,61
	Semen Portland		Kg	117	2.898,00	339.066,00
	Pasir Pasang		m3	0,561	767.413,04	430.518,72
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.427.367,32
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		1.768.617,32
E	Overhead & Profit			10%		176.861,73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		1.945.479,05

A.3.2.1.9. Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,78	130.000,00	101.400,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,39	150.000,00	58.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,039	200.000,00	7.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,039	250.000,00	9.750,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		177.450,00
B	BAHAN					
	Batu belah		m3	1,2	548.152,17	657.782,61
	Pasir urug		m3	0,432	548.152,17	236.801,74
				JUMLAH HARGA BAHAN		894.584,34
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		



No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		1.072.034,34
E	Overhead & Profit			10%		107.203,43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		1.179.237,78

A.3.2.1.10. Pemasangan 1 m3 pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	3,4	130.000,00	442.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,85	150.000,00	127.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,085	200.000,00	17.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,17	250.000,00	42.500,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		629.000,00
B	BAHAN					
	Batu belah		m3	0,48	522.049,69	250.583,85
	Semen Portland		Kg	194	2.760,00	535.440,00
	Pasir Beton		m3	0,312	730.869,56	228.031,30
	Batu pecah 2/3		m3	0,468	678.665,54	317.615,47
	Besi beton polos		Kg	126	28.462,50	3.586.275,00
	Kawat beton		Kg	1,8	52.205,92	93.970,65
				JUMLAH HARGA BAHAN		5.011.916,28
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		5.640.916,28
E	Overhead & Profit			10%		564.091,63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		6.205.007,91

A.3.2.1.11. Pemasangan 1 m3 pondasi sumuran, diameter 100 cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	2,4	130.000,00	312.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,8	150.000,00	120.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,08	200.000,00	16.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,119	250.000,00	29.750,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		477.750,00
B	BAHAN					
	Batu belah		m3	0,45	522.049,69	234.922,36
	Semen Portland		Kg	194	2.760,00	535.440,00
	Pasir Beton		m3	0,312	730.869,56	228.031,30
	Batu pecah 2/3		m3	0,468	678.665,54	317.615,47
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.316.009,14
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		1.793.759,14
E	Overhead & Profit			10%		179.375,91
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		1.973.135,05

P.01.4. Pas. batu kali 1PC : 4 PP menggunakan molen

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	2,7	130.000,00	351.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,9	150.000,00	135.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,09	200.000,00	18.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,27	250.000,00	67.500,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		571.500,00
B	BAHAN					
	Batu belah		m3	1,2	548.152,17	657.782,61
	Semen Portland		Kg	163	2.898,00	472.374,00
	Pasir Pasang		m3	0,52	767.413,04	399.054,78
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.529.211,39

KEKORPORASI PEMERINTAH KABUPATEN KUR
SUDAH DIPROSES DAN
DITELITI KESELARASANNYA

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
C	PERALATAN					
	Molen		Sewa-hari	0,167		
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.100.711,39
E	Overhead & Profit			10%		210.071,14
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.310.782,53

P.01.6. Pas. batu kali 1PC : 6 PP menggunakan molen

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	2,7	130.000,00	351.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,9	150.000,00	135.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,09	200.000,00	18.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,27	250.000,00	67.500,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		571.500,00
B	BAHAN					
	Batu belah		m3	1,2	522.049,69	626.459,63
	Semen Portland		Kg	117	2.760,00	322.920,00
	Pasir Pasang		m3	0,561	730.869,56	410.017,82
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.359.397,45
C	PERALATAN					
	Molen		Sewa-hari	0,167		
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		1.930.897,45
E	Overhead & Profit			10%		193.089,74
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.123.987,19


A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON

A.4.1.1.1 Membuat 1 m3 beton mutu f' = 7,4 MPa (K 100), slump (12 : 2) cm, w/c = 0,87

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1,65	130.000,00	214.500,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	200.000,00	5.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,083	250.000,00	20.750,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		282.100,00
B	BAHAN					
	Semen Portland		kg	247	2.898,00	715.806,00
	Pasir Beton		kg	869	548,16	476.348,17
	Batu pecah mesin 2/3		kg	999	527,85	527.324,73
	Air		Liter	215	199,24	42.836,06
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.762.314,97
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.044.414,97
E	Overhead & Profit			10%		204.441,50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.248.856,47

A.4.1.1.2. Membuat 1 m3 beton mutu f' = 9,8 MPa (K 125), slump (12 . 2) cm, w/c = 0,78

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1,65	130.000,00	214.500,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	200.000,00	5.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,083	250.000,00	20.750,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		282.100,00
B	BAHAN					
	Semen Portland		kg	276	2.898,00	799.848,00
	Pasir Beton		kg	828	548,16	453.873,75



No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Batu pecah mesin 2/3		kg	1,012.0000	527,85	534.186,82
	Air		Liter	215	199,24	42.836,06
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.830.744,63
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.112.844,63
E	Overhead & Profit			10%		211.284,46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.324.129,09

A.4.1.1.2.2 Membuat 1 m3 beton mutu f’= 9,8 MPa (K 125), slump (12 : 2) cm, w/c = 0,78 menggunakan alat


No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1,323	130.000,00	171.990,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,189	150.000,00	28.350,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,019	200.000,00	3.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,132	250.000,00	33.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		237.140,00
B	BAHAN					
	Semen Portland		kg	276	2.760,00	761.760,00
	Pasir Beton		kg	828	522,05	432.260,71
	Batu pecah mesin 2/3		kg	1,012.0000	502,72	508.749,35
	Air		Liter	215	189,75	40.796,25
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.743.566,31
C	PERALATAN					
	Molen		Sewa-hari	0,25		
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		1.980.706,31
E	Overhead & Profit			10%		198.070,63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.178.776,94

A.4.1.1.3. Membuat 1 m3 beton mutu f’= 12,2 MPa (K 150), slump (12 : 2) cm, w/c = 0,72

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1,65	130.000,00	214.500,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	200.000,00	5.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,083	250.000,00	20.750,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		282.100,00
B	BAHAN					
	Semen Portland		kg	299	2.760,00	825.240,00
	Pasir Beton		kg	799	522,05	417.121,15
	Batu pecah mesin 2/3		kg	1,017.0000	502,72	511.262,93
	Air		Liter	215	189,75	40.796,25
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.794.420,33
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.076.520,33
E	Overhead & Profit			10%		207.652,03
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.284.172,36

A.4.1.1.3.2 Membuat 1 m3 beton mutu f’= 12,2 MPa (K 150), slump (12 : 2) cm, w/c = 0,72 menggunakan alat

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1,323	130.000,00	171.990,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,189	150.000,00	28.350,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,019	200.000,00	3.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,132	250.000,00	33.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		237.140,00
B	BAHAN					



No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Semen Portland		kg	299	2.760,00	825.240,00
	Pasir Beton		kg	799	522,05	417.121,15
	Batu pecah mesin 2/3		kg	1,017.0000	502,72	511.262,93
	Air		Liter	215	189,75	40.796,25
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.794.420,33
C	PERALATAN					
	Molen		Sewa-hari	0,25		
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.031.560,33
E	Overhead & Profit			10%		203.156,03
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.234.716,36

Bobot isi pasir = 1.400 kg/m³, Bobot isi kerikil = 1.350 kg/m³, *Buckling factor* pasir = 20 %

A.A.4.1.1.4 Membuat 1 m³ lantai kerja beton mutu $f'_c = 7,4$ MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87


No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1,2	130.000,00	156.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,2	150.000,00	30.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,02	200.000,00	4.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,06	250.000,00	15.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		205.000,00
B	BAHAN					
	Semen Portland		kg	230	2.760,00	634.800,00
	Pasir Beton		kg	893	522,05	466.194,22
	Batu pecah mesin 2/3		kg	1,027.0000	502,72	516.290,10
	Air		Liter	200	189,75	37.950,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.655.234,32
C	PERALATAN					1.655.234,32
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		1.860.234,32
E	Overhead & Profit			10%		186.023,43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.046.257,76

A. A.4.1.1.5. Membuat 1 m³ beton mutu $f'_c = 14,5$ MPa (K 175), slump (12 - 2) cm, w/c = 0,66

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1,65	130.000,00	214.500,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	200.000,00	5.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,083	250.000,00	20.750,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		282.100,00
B	BAHAN					-
	Semen Portland		kg	326	2.760,00	899.760,00
	Pasir Beton		kg	760	522,05	396.761,04
	Batu pecah mesin 2/3		kg	1,029.0000	502,72	517.295,54
	Air		Liter	215	189,75	40.796,25
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.854.612,83
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.136.712,83
E	Overhead & Profit			10%		213.671,28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.350.384,11

A. A.4.1.1.5.2 Membuat 1 m³ beton mutu $f'_c = 14,5$ MPa (K 175), slump (12 - 2) cm, w/c = 0,66 menggunakan alat

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1,323	130.000,00	171.990,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,189	150.000,00	28.350,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,019	200.000,00	3.800,00



No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Mandor	L.04	OH	0,132	250.000,00	33.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		237.140,00
B	BAHAN					-
	Semen Portland		kg	326	2.760,00	899.760,00
	Pasir Beton		kg	760	522,05	396.761,04
	Batu pecah mesin 2/3		kg	1,029.0000	502,72	517.295,54
	Air		Liter	215	189,75	40.796,25
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.854.612,83
C	PERALATAN					
	Molen		Sewa-hari	0,25		
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		237.140,00
E	Overhead & Profit			10%		23.714,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		260.854,00

A. A.4.1.1.6. Membuat 1 m3 beton mutu $f' = 16,9$ MPa (K 200), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,61


No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1,65	130.000,00	214.500,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	200.000,00	5.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,083	250.000,00	20.750,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		282.100,00
B	BAHAN					-
	Semen Portland		kg	352	2.760,00	971.520,00
	Pasir Beton		kg	731	522,05	381.621,47
	Batu pecah mesin 2/3		kg	1,031.0000	502,72	518.300,97
	Air		Liter	215	189,75	40.796,25
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.912.238,69
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.194.338,69
E	Overhead & Profit			10%		219.433,87
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.413.772,56

A. A.4.1.1.6.2 Membuat 1 m3 beton mutu $f' = 16,9$ MPa (K 200), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,61 menggunakan alat

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1,323	130.000,00	171.990,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,189	150.000,00	28.350,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,019	200.000,00	3.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,132	250.000,00	33.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		237.140,00
B	BAHAN					-
	Semen Portland		kg	352	2.898,00	1.020.096,00
	Pasir Beton		kg	731	548,16	400.702,55
	Batu pecah mesin 2/3		kg	1,031.0000	527,85	544.216,02
	Air		Liter	215	199,24	42.836,06
				JUMLAH HARGA BAHAN		2.007.850,63
C	PERALATAN					
	Molen		Sewa-hari	0,25		
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.244.990,63
E	Overhead & Profit			10%		224.499,06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.469.489,69

A.4.1.1.7. Membuat 1 m3 beton mutu $f' = 19,3$ MPa (K 225), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,58

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-



No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Pekerja	L.01	OH	1,65	130.000,00	214.500,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	200.000,00	5.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,083	250.000,00	20.750,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		282.100,00
B	BAHAN					-
	Semen Portland		kg	371	2.898,00	1.075.158,00
	Pasir Beton		kg	698	548,16	382.613,38
	Batu pecah mesin 2/3		kg	1,047.0000	527,85	552.661,66
	Air		Liter	215	199,24	42.836,06
				JUMLAH HARGA BAHAN		2.053.269,10
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.335.369,10
E	Overhead & Profit			10%		233.536,91
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.568.906,01


A.4.1.1.7.2. Membuat 1 m3 beton mutu $f' = 19,3$ MPa (K 225), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,58 menggunakan alat

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1,323	130.000,00	171.990,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,189	150.000,00	28.350,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,019	200.000,00	3.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,132	250.000,00	33.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		237.140,00
B	BAHAN					-
	Semen Portland		kg	371	2.898,00	1.075.158,00
	Pasir Beton		kg	698	548,16	382.613,38
	Batu pecah mesin 2/3		kg	1,047.0000	527,85	552.661,66
	Air		Liter	215	199,24	42.836,06
				JUMLAH HARGA BAHAN		2.053.269,10
C	PERALATAN					
	Molen		Sewa-hari	0,25		
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.290.409,10
E	Overhead & Profit			10%		229.040,91
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.519.450,01

A.4.1.1.8. Membuat 1 m3 beton mutu $f' = 21,7$ MPa (K 250), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,56

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1,65	130.000,00	214.500,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	200.000,00	5.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,083	250.000,00	20.750,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		282.100,00
B	BAHAN					-
	Semen Portland		kg	384	2.898,00	1.112.832,00
	Pasir Beton		kg	692	548,16	379.324,44
	Batu pecah mesin 2/3		kg	1,05	527,85	552,66
	Air		Liter	215	199,24	42.836,06
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.535.545,16
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		1.817.645,16
E	Overhead & Profit			10%		181.764,52
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		1.999.409,68

A.4.1.1.8.2. Membuat 1 m3 beton mutu $f' = 21,7$ MPa (K 250), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,56 menggunakan alat



No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1,323	130.000,00	171.990,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,189	150.000,00	28.350,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,019	200.000,00	3.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,132	250.000,00	33.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		237.140,00
B	BAHAN					-
	Semen Portland		kg	384	2.760,00	1.059.840,00
	Pasir Beton		kg	692	522,05	361.261,37
	Batu pecah mesin 2/3		kg	1,047	502,72	526,34
	Air		Liter	215	189,75	40.796,25
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.462.423,96
C	PERALATAN					
	Molen		Sewa-hari	0,25	517.500,00	129.375,00
				JUMLAH HARGA ALAT		129.375,00
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		1.828.938,96
E	Overhead & Profit			10%		182.893,90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.011.832,86

A.4.1.1.9. Membuat 1 m3 beton mutu $f' = 24,0$ MPa (K 275), slump (12 · 2) cm, w/c = 0,53

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1,65	130.000,00	214.500,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	200.000,00	5.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,083	250.000,00	20.750,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		282.100,00
B	BAHAN					-
	Semen Portland		kg	406	2.898,00	1.176.588,00
	Pasir Beton		kg	684	548,16	374.939,18
	Batu pecah mesin 2/3		kg	1,039	527,85	548,44
	Air		Liter	215	199,24	42.836,06
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.594.911,68
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
				Jumlah (A+B+C)		1.877.011,68
D	Jumlah (A+B+C)			10%		187.701,17
E	Overhead & Profit			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.064.712,85
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.4.1.1.10. Membuat 1 m3 beton mutu $f' = 26,4$ MPa (K 300), slump (12 · 2) cm, w/c = 0,52

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1,65	130.000,00	214.500,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	200.000,00	5.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,083	250.000,00	20.750,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		282.100,00
B	BAHAN					-
	Semen Portland		kg	413	2.760,00	1.139.880,00
	Pasir Beton		kg	681	522,05	355.518,77
	Batu pecah mesin 2/3		m3	1,039	502,72	522,32
	Air		Liter	215	189,75	40.796,25
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.536.717,35
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
				Jumlah (A+B+C)		1.818.817,35
D	Jumlah (A+B+C)			10%		181.881,73
E	Overhead & Profit			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.000.699,08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
----	--------	------	--------	-----------	-------------------	-------------------

A.4.1.1.11. Membuat 1 m3 beton mutu $f_c = 28,8$ MPa (K 325), slump (12' 2) cm, w/c = 0,49

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	2,1	130.000,00	273.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,35	150.000,00	52.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,035	200.000,00	7.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,105	250.000,00	26.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		358.750,00
B	BAHAN					-
	Semen Portland		kg	439	2.760,00	1.211.640,00
	Pasir Beton		kg	670	522,05	349.776,18
	Batu pecah mesin 2/3		kg	1,026	502,72	515,79
	Air		Liter	215	189,75	40.796,25
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.602.728,22
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		1.961.478,22
E	Overhead & Profit			10%		196.147,82
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.157.626,04

A.4.1.1.12. Membuat 1 m3 beton mutu $f_c = 31,2$ MPa (K 350), slump (12' 2) cm, w/c = 0,48

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	2,1	130.000,00	273.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,35	150.000,00	52.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,035	200.000,00	7.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,105	250.000,00	26.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		358.750,00
B	BAHAN					-
	Semen Portland		kg	448	2.760,00	1.236.480,00
	Pasir Beton		kg	667	522,05	348.210,02
	Batu pecah mesin 2/3		kg	1,036	502,72	520,81
	Air		Liter	215	189,75	40.796,25
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.626.007,08
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		1.984.757,08
E	Overhead & Profit			10%		198.475,71
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		2.183.232,79

A.4.1.1.13. Membuat 1 m3 beton kedap air dengan storox - 100

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	2,1	130.000,00	273.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,35	150.000,00	52.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,035	200.000,00	7.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,105	250.000,00	26.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		358.750,00
B	BAHAN					-
	Semen Portland		kg	400	2.898,00	1.159.200,00
	Pasir Beton		m3	0,48	767.413,04	368.358,26
	Batu pecah mesin 2/3		m3	0,8	712.598,82	570.079,06
	Storox - 100		kg	1,2	153.482,61	184.179,13
				JUMLAH HARGA BAHAN		2.281.816,44
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.640.566,44
E	Overhead & Profit			10%		264.056,64

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Mandor	L.04	OH	0,004	250.000,00	1.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		22.000,00
B	BAHAN					-
	Besi beton polos		kg	10,5	29.885,63	313.799,06
	Kawat beton		kg	0,15	54.816,21	8.222,43
				JUMLAH HARGA BAHAN		322.021,49
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		344.021,49
E	Overhead & Profit			10%		34.402,15
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		378.423,64

A.4.1.1.17.2 Pembesian 10 kg dengan besi ulir

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,07	130.000,00	9.100,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,07	150.000,00	10.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,007	200.000,00	1.400,00
	Mandor	L.04	OH	0,004	250.000,00	1.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		22.000,00
B	BAHAN					-
	Besi beton ulir		kg	10,5	28.462,50	298.856,25
	Kawat beton		kg	0,15	52.205,92	7.830,89
				JUMLAH HARGA BAHAN		328.687,14
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		350.687,14
E	Overhead & Profit			10%		35.068,71
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		385.755,85

A.4.1.1.17.1a Pembesian 1 kg dengan besi polos

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,007	130.000,00	910,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,007	150.000,00	1.050,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0007	200.000,00	140,00
	Mandor	L.04	OH	0,0004	250.000,00	100,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		2.200,00
B	BAHAN					-
	Besi beton polos		kg	1,05	28.462,50	29.885,63
	Kawat beton		kg	0,015	52.205,92	783,09
				JUMLAH HARGA BAHAN		32.868,71
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		35.068,71
E	Overhead & Profit			10%		3.506,87
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		38.575,59

A.4.1.1.17.2a Pembesian 1 kg dengan besi ulir

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,007	130.000,00	910,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,007	150.000,00	1.050,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0007	200.000,00	140,00
	Mandor	L.04	OH	0,0004	250.000,00	100,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		2.200,00
B	BAHAN					-
	Besi beton ulir		kg	1,05	29.885,63	31.379,91
	Kawat beton		kg	0,015	54.816,21	822,24

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN PANGkep
 BAGIAN PERENCANAAN
 SUDAH DIPROSES DAN DITELITI
 8

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
E	Overhead & Profit			10%		29.921,58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		329.137,40

A.4.1.1.20.1 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi (papan kayu tb. 18 mm)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,52	130.000,00	67.600,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,26	150.000,00	39.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,026	200.000,00	5.200,00
	Mandor	L.04	OH	0,026	250.000,00	6.500,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		118.300,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas lanan papan		m3	0,024	4.089.847,78	98.156,35
	Paku 5 – 10 cm		kg	0,3	54.816,21	16.444,86
	Minyak bekisting		Liter	-	8.770,43	
				JUMLAH HARGA BAHAN		114.601,21
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		232.901,21
E	Overhead & Profit			10%		23.290,12
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		256.191,33

A.4.1.1.20.2 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi (papan kayu tb. 18 mm) 2 x pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1,04	130.000,00	135.200,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,52	150.000,00	78.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,052	200.000,00	10.400,00
	Mandor	L.04	OH	0,052	250.000,00	13.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		236.600,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas lanan papan		m3	0,0264	4.089.847,78	107.971,98
	Paku 5 – 10 cm		kg	0,6	54.816,21	32.889,73
	Minyak bekisting		Liter	-	8.770,43	
				JUMLAH HARGA BAHAN		140.861,71
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		377.461,71
E	Overhead & Profit			10%		37.746,17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		415.207,88

A.4.1.1.21 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,52	130.000,00	67.600,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,26	150.000,00	39.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,026	200.000,00	5.200,00
	Mandor	L.04	OH	0,026	250.000,00	6.500,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		118.300,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,045	4.089.847,78	184.043,15
	Paku 5 cm – 10 cm		kg	0,3	54.816,21	16.444,86
	Minyak bekisting		Liter	0,1	8.770,43	877,04
				JUMLAH HARGA BAHAN		191.776,25
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		310.076,25
E	Overhead & Profit			10%		31.007,62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		341.083,87

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
----	--------	------	--------	-----------	-------------------	-------------------

A.4.1.1.21.1 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (papan kayu tb. 18 mm)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,52	130.000,00	67.600,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,26	150.000,00	39.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,026	200.000,00	5.200,00
	Mandor	L.04	OH	0,026	250.000,00	6.500,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		118.300,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,027	3.895.093,13	105.167,51
	Paku 5 cm – 10 cm		kg	0,3	52.205,92	15.661,78
	Minyak bekisting		Liter	-	8.352,80	
				JUMLAH HARGA BAHAN		120.829,29
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		239.129,29
E	Overhead & Profit			10%		23.912,93
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		263.042,22

A.4.1.1.21.2 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (papan kayu tb. 18 mm) 2 x pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1,04	130.000,00	135.200,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,52	150.000,00	78.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,052	200.000,00	10.400,00
	Mandor	L.04	OH	0,052	250.000,00	13.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		236.600,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,0297	3.895.093,13	115.684,27
	Paku 5 cm – 10 cm		kg	0,6	52.205,92	31.323,55
	Minyak bekisting		Liter	-	8.352,80	
				JUMLAH HARGA BAHAN		147.007,82
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		383.607,82
E	Overhead & Profit			10%		38.360,78
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		421.968,60

A.4.1.1.22. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,66	130.000,00	85.800,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,33	150.000,00	49.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	200.000,00	6.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,033	250.000,00	8.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		150.150,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,04	3.895.093,13	155.803,73
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	0,4	52.205,92	20.882,37
	Minyak bekisting		Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
	Balok kayu kelas II		m3	0,015	3.895.093,13	58.426,40
	Plywood 6mm		Lbr	0,35	187.937,89	65.778,26
	Bambu apus 4 m		Batang	2	33.411,53	66.823,05
				JUMLAH HARGA BAHAN		369.384,36
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		519.534,36
E	Overhead & Profit			10%		51.953,44

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		571.487,79

A.4.1.1.22.1. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (papan kayu tb. 18 mm)


No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,66	130.000,00	85.800,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,33	150.000,00	49.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	200.000,00	6.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,033	250.000,00	8.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		150.150,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,024	3.895.093,13	93.482,24
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	0,4	52.205,92	20.882,37
	Minyak bekisting		Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
	Balok kayu kelas II		m3	0,015	3.895.093,13	58.426,40
	Plywood 6mm		Lbr	-	187.937,89	
	Bambu apus 4 m		Batang	2	33.411,53	66.823,05
				JUMLAH HARGA BAHAN		241.284,61
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		391.434,61
E	Overhead & Profit			10%		39.143,46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		430.578,07

A.4.1.1.22.2. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (Plywood tb. 6 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,66	130.000,00	85.800,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,33	150.000,00	49.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	200.000,00	6.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,033	250.000,00	8.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		150.150,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	-	3.895.093,13	
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	0,4	52.205,92	20.882,37
	Minyak bekisting		Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
	Balok kayu kelas II		m3	0,015	3.895.093,13	58.426,40
	Plywood 6mm		Lbr	0,35	187.937,89	65.778,26
	Bambu apus 4 m		Batang	2	33.411,53	66.823,05
				JUMLAH HARGA BAHAN		213.580,63
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		363.730,63
E	Overhead & Profit			10%		36.373,06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		400.103,70

A.4.1.1.22.3. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (papan kayu tb. 18 mm) 2 x pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	1,32	130.000,00	171.600,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,66	150.000,00	99.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,066	200.000,00	13.200,00
	Mandor	L.04	OH	0,066	250.000,00	16.500,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		300.300,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,0264	4.089.847,78	107.971,98
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	0,8	54.816,21	43.852,97
	Minyak bekisting		Liter	-	8.770,43	
	Balok kayu kelas II		m3	0,0165	4.089.847,78	67.482,49



 PT. SUDAWATI PUSTAKA DAN DIGITAL KESEHATAN

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Plywood 6mm		Lbr	-	197.334,78	
	Bambu apus 4 m		Batang	2,2	35.082,10	77.180,62
				JUMLAH HARGA BAHAN		296.488,06
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		596.788,06
E	Overhead & Profit			10%		59.678,81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		656.466,87

A.4.1.1.23. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,66	130.000,00	85.800,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,33	150.000,00	49.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	200.000,00	6.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,033	250.000,00	8.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		150.150,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,04	4.089.847,78	163.593,91
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	0,4	54.816,21	21.926,49
	Minyak bekisting		Liter	0,2	8.770,43	1.754,09
	Balok kayu kelas II		m3	0,018	4.089.847,78	73.617,26
	Plywood 6mm		Lbr	0,35	197.334,78	69.067,17
	Bambu apus 4 m		Batang	2	35.082,10	70.164,20
				JUMLAH HARGA BAHAN		400.123,12
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		550.273,12
E	Overhead & Profit			10%		55.027,31
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		605.300,43

A.4.1.1.23.1 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (papan kayu tb. 18 mm)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,66	130.000,00	85.800,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,33	150.000,00	49.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	200.000,00	6.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,033	250.000,00	8.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		150.150,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,024	4.089.847,78	98.156,35
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	0,4	54.816,21	21.926,49
	Minyak bekisting		Liter	0,2	8.770,43	1.754,09
	Balok kayu kelas II		m3	0,018	4.089.847,78	73.617,26
	Bambu apus 4 m		Batang	2	35.082,10	70.164,20
				JUMLAH HARGA BAHAN		265.618,38
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		415.768,38
E	Overhead & Profit			10%		41.576,84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		457.345,22

A.4.1.1.23.2 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (plywood tb. 6 mm)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,66	130.000,00	85.800,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,33	150.000,00	49.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	200.000,00	6.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,033	250.000,00	8.250,00

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
					JUMLAH TENAGA KERJA	150.150,00
B	BAHAN					-
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	0,4	52.205,92	20.882,37
	Minyak bekisting		Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
	Balok kayu kelas II		m3	0,018	3.895.093,13	70.111,68
	Plywood 6mm		Lbr	0,35	187.937,89	65.778,26
	Bambu apus 4 m		Batang	2	33.411,53	66.823,05
					JUMLAH HARGA BAHAN	225.265,91
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)				Jumlah (A+B+C)	375.415,91
E	Overhead & Profit			10%		37.541,59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Harga Satuan Pekerjaan (D+E)	412.957,50

A.4.1.1.23.3 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (papan kayu tb. 18 mm) 2 x pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,66	130.000,00	85.800,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,33	150.000,00	49.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	200.000,00	6.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,033	250.000,00	8.250,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	150.150,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,024	4.089.847,78	98.156,35
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	0,4	54.816,21	21.926,49
	Minyak bekisting		Liter	0,2	8.770,43	1.754,09
	Balok kayu kelas II		m3	0,018	4.089.847,78	73.617,26
	Bambu apus 4 m		Batang	2	35.082,10	70.164,20
					JUMLAH HARGA BAHAN	265.618,38
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)				Jumlah (A+B+C)	415.768,38
E	Overhead & Profit			10%		41.576,84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Harga Satuan Pekerjaan (D+E)	457.345,22

A.4.1.1.24 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,66	130.000,00	85.800,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,33	150.000,00	49.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	200.000,00	6.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,033	250.000,00	8.250,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	150.150,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,04	4.089.847,78	163.593,91
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	0,4	54.816,21	21.926,49
	Minyak bekisting		Liter	0,2	8.770,43	1.754,09
	Balok kayu kelas II		m3	0,015	4.089.847,78	61.347,72
	Plywood 6mm		Lbr	0,35	197.334,78	69.067,17
	Bambu apus 4 m		Batang	6	35.082,10	210.492,61
					JUMLAH HARGA BAHAN	528.181,98
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)				Jumlah (A+B+C)	678.331,98
E	Overhead & Profit			10%		67.833,20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Harga Satuan Pekerjaan (D+E)	746.165,18

A.4.1.1.24.1 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai (papan kayu tb. 18 mm)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
----	--------	------	--------	-----------	-------------------	-------------------

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,66	130.000,00	85.800,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,33	150.000,00	49.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	200.000,00	6.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,033	250.000,00	8.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		150.150,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,024	3.895.093,13	93.482,24
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	0,4	52.205,92	20.882,37
	Balok kayu kelas II		m3	0,015	3.895.093,13	58.426,40
	Bambu apus 4 m		Batang	6	33.411,53	200.469,15
				JUMLAH HARGA BAHAN		373.260,15
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		523.410,15
E	Overhead & Profit			10%		52.341,01
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		575.751,16


A.4.1.1.24.2 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai (plywood tb. 6 mm)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,66	130.000,00	85.800,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,33	150.000,00	49.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	200.000,00	6.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,033	250.000,00	8.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		150.150,00
B	BAHAN					-
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	0,4	52.205,92	20.882,37
	Balok kayu kelas II		m3	0,015	3.895.093,13	58.426,40
	Plywood 6mm		Lbr	0,35	187.937,89	65.778,26
	Bambu apus 4 m		Batang	6	33.411,53	200.469,15
				JUMLAH HARGA BAHAN		345.556,17
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		495.706,17
E	Overhead & Profit			10%		49.570,62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		545.276,79

A.4.1.1.24.3 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai bak air bersih (papan kayu tb. 18 mm)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,66	130.000,00	85.800,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,33	150.000,00	49.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	200.000,00	6.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,033	250.000,00	8.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		150.150,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,024	3.895.093,13	93.482,24
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	0,4	52.205,92	20.882,37
	Balok kayu kelas II		m3	0,015	3.895.093,13	58.426,40
	Bambu apus 4 m		Batang	3	33.411,53	100.234,58
				JUMLAH HARGA BAHAN		273.025,57
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		423.175,57
E	Overhead & Profit			10%		42.317,56
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		465.493,13

A.4.1.1.25. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding



No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,66	130.000,00	85.800,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,33	150.000,00	49.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	200.000,00	6.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,033	250.000,00	8.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		150.150,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,03	3.895.093,13	116.852,79
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	0,4	52.205,92	20.882,37
	Minyak bekisting		Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
	Balok kayu kelas II		m3	0,02	3.895.093,13	77.901,86
	Plywood 6mm		Lbr	0,35	187.937,89	65.778,26
	Bambu apus 4 m		Batang	3	33.411,53	100.234,58
				JUMLAH HARGA BAHAN		383.320,42
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		533.470,42
E	Overhead & Profit			10%		53.347,04
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		586.817,46

A.4.1.1.25.1 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding (papan kayu tb. 18 mm)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,66	130.000,00	85.800,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,33	150.000,00	49.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	200.000,00	6.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,033	250.000,00	8.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		150.150,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,018	3.895.093,13	70.111,68
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	0,4	52.205,92	20.882,37
	Minyak bekisting		Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
	Balok kayu kelas II		m3	0,02	3.895.093,13	77.901,86
	Bambu apus 4 m		Batang	3	33.411,53	100.234,58
				JUMLAH HARGA BAHAN		270.801,04
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		420.951,04
E	Overhead & Profit			10%		42.095,10
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		463.046,14

A.4.1.1.25.2 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding (plywood tb. 6 mm)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,66	130.000,00	85.800,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,33	150.000,00	49.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	200.000,00	6.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,033	250.000,00	8.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		150.150,00
B	BAHAN					-
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	0,4	52.205,92	20.882,37
	Minyak bekisting		Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
	Balok kayu kelas II		m3	0,02	3.895.093,13	77.901,86
	Plywood 6mm		Lbr	0,35	187.937,89	65.778,26
	Bambu apus 4 m		Batang	3	33.411,53	100.234,58
				JUMLAH HARGA BAHAN		266.467,62
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		

86

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		416.617,62
E	Overhead & Profit			10%		41.661,76
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		458.279,39

A.4.1.1.26 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,66	130.000,00	85.800,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,33	150.000,00	49.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	200.000,00	6.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,033	250.000,00	8.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		150.150,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,03	3.895.093,13	116.852,79
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	0,4	52.205,92	20.882,37
	Minyak bekisting		Liter	0,15	8.352,80	1.252,92
	Balok kayu kelas II		m3	0,015	3.895.093,13	58.426,40
	Plywood 6mm		Lbr	0,35	187.937,89	65.778,26
	Bambu apus 4 m		Batang	2	33.411,53	66.823,05
				JUMLAH HARGA BAHAN		330.015,79
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		480.165,79
E	Overhead & Profit			10%		48.016,58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		528.182,37

A.4.1.1.26.1 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga (papan kayu tb. 18 mm)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,66	130.000,00	85.800,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,33	150.000,00	49.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	200.000,00	6.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,033	250.000,00	8.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		150.150,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,018	3.895.093,13	70.111,68
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	0,4	52.205,92	20.882,37
	Minyak bekisting		Liter	0,15	8.352,80	1.252,92
	Balok kayu kelas II		m3	0,015	3.895.093,13	58.426,40
	Bambu apus 4 m		Batang	2	33.411,53	66.823,05
				JUMLAH HARGA BAHAN		217.496,41
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		367.646,41
E	Overhead & Profit			10%		36.764,64
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		404.411,05

A.4.1.1.26.2 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga (plywood tb. 6 mm)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,66	130.000,00	85.800,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,33	150.000,00	49.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	200.000,00	6.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,033	250.000,00	8.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		150.150,00
B	BAHAN					-
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	0,4	52.205,92	20.882,37
	Minyak bekisting		Liter	0,15	8.352,80	1.252,92
	Balok kayu kelas II		m3	0,015	3.895.093,13	58.426,40

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Plywood 6mm		Lbr	0,35	187.937,89	65.778,26
	Bambu apus 4 m		Batang	2	33.411,53	66.823,05
				JUMLAH HARGA BAHAN		213.162,99
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		363.312,99
E	Overhead & Profit			10%		36.331,30
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		399.644,29

A.4.1.1.27 Pemasangan 1 m2 jembatan untuk pengecoran beton

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,15	130.000,00	19.500,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,05	150.000,00	7.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,005	200.000,00	1.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,008	250.000,00	2.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		30.000,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III (papan)		m3	0,0264	3.895.093,13	102.830,46
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	0,6	52.205,92	31.323,55
	Bambu apus 4 m		Batang	0,5	33.411,53	16.705,76
				JUMLAH HARGA BAHAN		150.859,77
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		180.859,77
E	Overhead & Profit			10%		18.085,98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		198.945,75

A.4.1.1.28 Membuat 1 m3 pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	5,3	130.000,00	689.000,00
	Tukang batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
	Tukang kayu	L.02	OH	1,3	150.000,00	195.000,00
	Tukang besi	L.02	OH	1,05	150.000,00	157.500,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,262	200.000,00	52.400,00
	Mandor	L.04	OH	0,265	250.000,00	66.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		471.150,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,2	3.895.093,13	779.018,63
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	1,5	52.205,92	78.308,88
	Minyak bekisting		Liter	0,4	8.352,80	3.341,12
	Besi beton polos		kg	157,5	28.462,50	4.482.843,75
	Kawat beton		kg	2,25	52.205,92	117.463,31
	Semen Portland		kg	336	2.760,00	927.360,00
	Pasir Beton		m3	0,54	730.869,56	394.669,56
	Batu pecah mesin 2/3		m3	0,81	678.665,54	549.719,09
				JUMLAH HARGA BAHAN		7.332.724,34
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		7.803.874,34
E	Overhead & Profit			10%		780.387,43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		8.584.261,77

A.4.1.1.29 Membuat 1 m3 sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	5,65	130.000,00	734.500,00
	Tukang batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Tukang kayu	L.02	OH	1,56	150.000,00	234.000,00
	Tukang besi	L.02	OH	1,4	150.000,00	210.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,323	200.000,00	64.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,283	250.000,00	70.750,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		579.350,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,27	3.895.093,13	1.051.675,14
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	2	52.205,92	104.411,84
	Minyak bekisting		Liter	0,6	8.352,80	5.011,68
	Besi beton polos		kg	210	28.462,50	5.977.125,00
	Kawat beton		kg	3	52.205,92	156.617,75
	Semen Portland		kg	336	2.760,00	927.360,00
	Pasir Beton		m3	0,54	730.869,56	394.669,56
	Batu pecah mesin 2/3		m3	0,81	678.665,54	549.719,09
				JUMLAH HARGA BAHAN		9.166.590,06
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		9.745.940,06
E	Overhead & Profit			10%		974.594,01
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		10.720.534,07

A.4.1.1.30 Membuat 1 m3 kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	7,05	130.000,00	916.500,00
	Tukang batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
	Tukang kayu	L.02	OH	1,65	150.000,00	247.500,00
	Tukang besi	L.02	OH	2,1	150.000,00	315.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,403	200.000,00	80.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,353	250.000,00	88.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		731.350,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,4	3.895.093,13	1.558.037,25
	Paku 5 cm – 12cm		kg	4	52.205,92	208.823,67
	Minyak bekisting		Liter	2	8.352,80	16.705,59
	Besi beton polos		kg	315	28.462,50	8.965.687,50
	Kawat beton		kg	4,5	52.205,92	234.926,63
	Semen Portland		kg	336	2.760,00	927.360,00
	Pasir Beton		m3	0,54	730.869,56	394.669,56
	Batu pecah mesin 2/3		m3	0,81	678.665,54	549.719,09
	Kayu kelas II balok		M3	0,15	3.895.093,13	584.263,97
	Plywood 6mm		Lbr	3,5	187.937,89	657.782,61
	Bambu apus 4 m		Batang	20	33.411,53	668.230,50
				JUMLAH HARGA BAHAN		14.766.206,37
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		15.497.556,37
E	Overhead & Profit			10%		1.549.755,64
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		17.047.312,00

A.4.1.1.31 Membuat 1 m3 balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	6,35	130.000,00	825.500,00
	Tukang batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
	Tukang kayu	L.02	OH	1,65	150.000,00	247.500,00
	Tukang besi	L.02	OH	1,4	150.000,00	210.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,333	200.000,00	66.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,318	250.000,00	79.500,00

1. DAN DIPROSES
 2. DAN DIPROSES
 3. DAN DIPROSES
 4. DAN DIPROSES
 5. DAN DIPROSES
 6. DAN DIPROSES
 7. DAN DIPROSES
 8. DAN DIPROSES
 9. DAN DIPROSES
 10. DAN DIPROSES
 11. DAN DIPROSES
 12. DAN DIPROSES
 13. DAN DIPROSES
 14. DAN DIPROSES
 15. DAN DIPROSES
 16. DAN DIPROSES
 17. DAN DIPROSES
 18. DAN DIPROSES
 19. DAN DIPROSES
 20. DAN DIPROSES
 21. DAN DIPROSES
 22. DAN DIPROSES
 23. DAN DIPROSES
 24. DAN DIPROSES
 25. DAN DIPROSES
 26. DAN DIPROSES
 27. DAN DIPROSES
 28. DAN DIPROSES
 29. DAN DIPROSES
 30. DAN DIPROSES
 31. DAN DIPROSES
 32. DAN DIPROSES
 33. DAN DIPROSES
 34. DAN DIPROSES
 35. DAN DIPROSES
 36. DAN DIPROSES
 37. DAN DIPROSES
 38. DAN DIPROSES
 39. DAN DIPROSES
 40. DAN DIPROSES
 41. DAN DIPROSES
 42. DAN DIPROSES
 43. DAN DIPROSES
 44. DAN DIPROSES
 45. DAN DIPROSES
 46. DAN DIPROSES
 47. DAN DIPROSES
 48. DAN DIPROSES
 49. DAN DIPROSES
 50. DAN DIPROSES
 51. DAN DIPROSES
 52. DAN DIPROSES
 53. DAN DIPROSES
 54. DAN DIPROSES
 55. DAN DIPROSES
 56. DAN DIPROSES
 57. DAN DIPROSES
 58. DAN DIPROSES
 59. DAN DIPROSES
 60. DAN DIPROSES
 61. DAN DIPROSES
 62. DAN DIPROSES
 63. DAN DIPROSES
 64. DAN DIPROSES
 65. DAN DIPROSES
 66. DAN DIPROSES
 67. DAN DIPROSES
 68. DAN DIPROSES
 69. DAN DIPROSES
 70. DAN DIPROSES
 71. DAN DIPROSES
 72. DAN DIPROSES
 73. DAN DIPROSES
 74. DAN DIPROSES
 75. DAN DIPROSES
 76. DAN DIPROSES
 77. DAN DIPROSES
 78. DAN DIPROSES
 79. DAN DIPROSES
 80. DAN DIPROSES
 81. DAN DIPROSES
 82. DAN DIPROSES
 83. DAN DIPROSES
 84. DAN DIPROSES
 85. DAN DIPROSES
 86. DAN DIPROSES
 87. DAN DIPROSES
 88. DAN DIPROSES
 89. DAN DIPROSES
 90. DAN DIPROSES
 91. DAN DIPROSES
 92. DAN DIPROSES
 93. DAN DIPROSES
 94. DAN DIPROSES
 95. DAN DIPROSES
 96. DAN DIPROSES
 97. DAN DIPROSES
 98. DAN DIPROSES
 99. DAN DIPROSES
 100. DAN DIPROSES

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
					JUMLAH TENAGA KERJA	603.600,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,32	3.895.093,13	1.246.429,80
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	3,2	52.205,92	167.058,94
	Minyak bekisting		Liter	1,6	8.352,80	13.364,47
	Besi beton polos		kg	210	28.462,50	5.977.125,00
	Kawat beton		kg	3	52.205,92	156.617,75
	Semen Portland		kg	336	2.760,00	927.360,00
	Pasir Beton		m3	0,54	730.869,56	394.669,56
	Batu pecah mesin 2/3		m3	0,81	678.665,54	549.719,09
	Kayu kelas II balok		m3	0,14	3.895.093,13	545.313,04
	Plywood 6mm		Lembar	2,8	187.937,89	526.226,09
	Bambu apus 4 m		Batang	16	33.411,53	534.584,40
					JUMLAH HARGA BAHAN	11.038.468,14
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)				Jumlah (A+B+C)	11.642.068,14
E	Overhead & Profit			10%		1.164.206,81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Harga Satuan Pekerjaan (D+E)	12.806.274,95

A.4.1.1.32 Membuat 1 m3 kolom beton bertulang (150 kg besi + bekisting)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	5,3	130.000,00	689.000,00
	Tukang batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
	Tukang kayu	L.02	OH	1,3	150.000,00	195.000,00
	Tukang besi	L.02	OH	1,05	150.000,00	157.500,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,265	200.000,00	53.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,265	250.000,00	66.250,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	471.750,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,32	3.895.093,13	1.246.429,80
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	3,2	52.205,92	167.058,94
	Minyak bekisting		Liter	1,6	8.352,80	13.364,47
	Besi beton polos		kg	157,5	28.462,50	4.482.843,75
	Kawat beton		kg	2,25	52.205,92	117.463,31
	Semen Portland		kg	336	2.760,00	927.360,00
	Pasir Beton		m3	0,54	730.869,56	394.669,56
	Batu pecah mesin 2/3		m3	0,81	678.665,54	549.719,09
	Kayu kelas II balok		m3	0,12	3.895.093,13	467.411,18
	Plywood 6mm		Lembar	2,8	187.937,89	526.226,09
	Bambu apus 4 m		Batang	32	33.411,53	1.069.168,80
					JUMLAH HARGA BAHAN	9.961.714,99
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)				Jumlah (A+B+C)	10.433.464,99
E	Overhead & Profit			10%		1.043.346,50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Harga Satuan Pekerjaan (D+E)	11.476.811,48

A.4.1.1.33 Membuat 1 m3 dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	5,3	130.000,00	689.000,00
	Tukang batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
	Tukang kayu	L.02	OH	1,3	150.000,00	195.000,00
	Tukang besi	L.02	OH	1,05	150.000,00	157.500,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,262	200.000,00	52.400,00
	Mandor	L.04	OH	0,265	250.000,00	66.250,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	471.150,00

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,24	3.895.093,13	934.822,35
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	3,2	52.205,92	167.058,94
	Minyak bekisting		Liter	1,6	8.352,80	13.364,47
	Besi beton polos		kg	157,5	28.462,50	4.482.843,75
	Kawat beton		kg	2,25	52.205,92	117.463,31
	Semen Portland		kg	336	2.760,00	927.360,00
	Pasir Beton		m3	0,54	730.869,56	394.669,56
	Batu pecah mesin 2/3		m3	0,81	678.665,54	549.719,09
	Kayu kelas II balok		m3	0,16	3.895.093,13	623.214,90
	Plywood 6mm		Lembar	2,8	187.937,89	526.226,09
	Bambu apus 4 m		Batang	24	33.411,53	801.876,60
				JUMLAH HARGA BAHAN		9.538.619,06
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		10.009.769,06
E	Overhead & Profit			10%		1.000.976,91
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		11.010.745,97

A.4.1.1.34 Membuat 1 m3 dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	5,65	130.000,00	734.500,00
	Tukang batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
	Tukang kayu	L.02	OH	1,56	150.000,00	234.000,00
	Tukang besi	L.02	OH	1,4	150.000,00	210.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,323	200.000,00	64.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,283	250.000,00	70.750,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		579.350,00
B	BAHAN					-
	Kayu kelas III papan		m3	0,25	3.895.093,13	973.773,28
	Paku 5 cm – 12 cm		kg	3	52.205,92	156.617,75
	Minyak bekisting		Liter	1,2	8.352,80	10.023,35
	Besi beton polos		kg	210	28.462,50	5.977.125,00
	Kawat beton		kg	3	52.205,92	156.617,75
	Semen Portland		kg	336	2.760,00	927.360,00
	Pasir Beton		m3	0,54	730.869,56	394.669,56
	Batu pecah mesin 2/3		m3	0,81	678.665,54	549.719,09
	Kayu kelas II balok		m3	0,105	3.895.093,13	408.984,78
	Plywood 6mm		Lembar	2,5	187.937,89	469.844,72
	Bambu apus 4 m		Batang	14	33.411,53	467.761,35
				JUMLAH HARGA BAHAN		10.492.496,64
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		11.071.846,64
E	Overhead & Profit			10%		1.107.184,66
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		12.179.031,30

A.4.1.1.35 Membuat 1 m' kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					-
	Pekerja	L.01	OH	0,18	130.000,00	23.400,00
	Tukang batu	L.02	OH	0,02	150.000,00	3.000,00
	Tukang kayu	L.02	OH	0,02	150.000,00	3.000,00
	Tukang besi	L.02	OH	0,02	150.000,00	3.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,006	200.000,00	1.200,00
	Mandor	L.04	OH	0,009	250.000,00	2.250,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		9.450,00
B	BAHAN					-

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
----	--------	------	--------	-----------	-------------------	-------------------

B.02.b 1 m3 Beton mutu, f'c = 7,4 Mpa (K100), slump (12±2) cm, w/c = 0,87 Menggunakan molen

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1,323	130.000,00	171.990,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,189	150.000,00	28.350,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,019	200.000,00	3.800,00
4	Mandor	L.04	OH	0,132	250.000,00	33.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		237.140,00
B	Bahan					-
1	PC / Portland cement	M.15	Kg	247	2.760,00	681.720,00
2	PB / Pasir Beton	M.14.a	m3	0,621	730.869,56	453.870,00
3	Kr / Krikil	M.12	m3	0,74	678.665,54	502.212,50
4	Air	M.02	Liter	215	189,75	40.796,25
				Jumlah Harga Bahan		1.678.598,75
C	Peralatan					
1	Molen Kapasitas 0.3 m3	E.29.b	Sewa -hari	0,25	517.500,00	129.375,00
				Jumlah Harga Peralatan		129.375,00
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.045.113,75
E	Overhead + Profit			10%		204.511,37
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		2.249.625,12


B.03 1 m3 Beton mutu, f'c = 9,8 Mpa (K125), slump (12±2) cm, w/c = 0,78

B.03.a 1 m3 Beton mutu, f'c = 9,8 Mpa (K125), slump (12±2) cm, w/c = 0,78 Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1,65	130.000,00	214.500,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	200.000,00	5.600,00
4	Mandor	L.04	OH	0,165	250.000,00	41.250,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		302.600,00
B	Bahan					-
1	PC / Portland cement	M.15	Kg	276	2.760,00	761.760,00
2	PB / Pasir Beton	M.14.a	Kg	828	522,05	432.260,71
3	Kr / Krikil	M.12	Kg	1,012.0000	502,72	508.749,35
4	Air	M.02	Liter	215	189,75	40.796,25
				Jumlah Harga Bahan		1.743.566,31
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.046.166,31
E	Overhead + Profit			10%		204.616,63
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		2.250.782,94

B.03.b 1 m3 Beton mutu, f'c = 9,8 Mpa (K125), slump (12±2) cm, w/c = 0,78 Menggunakan Molen

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1,323	130.000,00	171.990,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,189	150.000,00	28.350,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,019	200.000,00	3.800,00
4	Mandor	L.04	OH	0,132	250.000,00	33.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		237.140,00
B	Bahan					-
1	PC / Portland cement	M.15	Kg	276	2.760,00	761.760,00
2	PB / Pasir Beton	M.14.a	Kg	828	522,05	432.260,71
3	Kr / Krikil	M.12	Kg	1,012.0000	502,72	508.749,35
4	Air	M.02	Liter	215	189,75	40.796,25
				Jumlah Harga Bahan		1.743.566,31
C	Peralatan					-
1	Molen Kapasitas 0.3 m3	E.29.b	Sewa -hari	0,25	517.500,00	129.375,00



No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
					Jumlah Harga Peralatan	129.375,00
D	Jumlah (A+B+C)				Jumlah (A+B+C)	2.110.081,31
E	Overhead + Profit			10%		211.008,13
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)				Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)	2.321.089,44

B.04 1 m3 Beton mutu, $f_c = 12,2$ MPa (K150), slump (12+2) cm, w/c = 0,72

B.04.a 1 m3 Beton mutu, $f_c = 12,2$ MPa (K150), slump (12+2) cm, w/c = 0,72 Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1,65	130.000,00	214.500,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	200.000,00	5.600,00
4	Mandor	L.04	OH	0,165	250.000,00	41.250,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	302.600,00
B	Bahan					-
1	PC / Portland cement	M.15	Kg	299	2.760,00	825.240,00
2	PB / Pasir Beton	M.14.a	Kg	799	522,05	417.121,15
3	Kr / Krikil	M.12	Kg	1,017.0000	502,72	511.262,93
4	Air	M.02	Liter	215	189,75	40.796,25
					Jumlah Harga Bahan	1.794.420,33
C	Peralatan					-
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah (A+B+C)				Jumlah (A+B+C)	2.097.020,33
E	Overhead + Profit			10%		209.702,03
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)				Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)	2.306.722,36

B.04.b 1 m3 Beton mutu, $f_c = 12,2$ MPa (K150), slump (12+2) cm, w/c = 0,72 Menggunakan Molen

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1,323	130.000,00	171.990,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,189	150.000,00	28.350,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,019	200.000,00	3.800,00
4	Mandor	L.04	OH	0,132	250.000,00	33.000,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	237.140,00
B	Bahan					-
1	PC / Portland cement	M.15	Kg	299	2.760,00	825.240,00
2	PB / Pasir Beton	M.14.a	Kg	799	522,05	417.121,15
3	Kr / Krikil	M.12	Kg	1,017.0000	502,72	511.262,93
4	Air	M.02	Liter	215	189,75	40.796,25
					Jumlah Harga Bahan	1.794.420,33
C	Peralatan					-
1	Molen Kapasitas 0.3 m3	E.29.b	Sewa-hari	0,25	517.500,00	129.375,00
					Jumlah Harga Peralatan	129.375,00
D	Jumlah (A+B+C)				Jumlah (A+B+C)	2.160.935,33
E	Overhead + Profit			10%		216.093,53
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)				Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)	2.377.028,86

B.05 1 m3 Beton Mutu $f_c = 14,5$ Mpa (K175), slump (12+2) cm, w/c = 0,66

B.05.a 1 m3 Beton Mutu $f_c = 14,5$ Mpa (K175), slump (12+2) cm, w/c = 0,66 Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1,65	130.000,00	214.500,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	200.000,00	5.600,00
4	Mandor	L.04	OH	0,165	250.000,00	41.250,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	302.600,00
B	Bahan					-
1	PC / Portland cement	M.15	Kg	326	2.760,00	899.760,00
2	PB / Pasir Beton	M.14.a	Kg	760	522,05	396.761,04

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
3	Kr / Krikil	M.12	Kg	1,029.0000	502,72	517.295,54
4	Air	M.02	Liter	215	189,75	40.796,25
				Jumlah Harga Bahan		1.854.612,83
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.157.212,83
E	Overhead + Profit			10%		215.721,28
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		2.372.934,11

B.05.b 1 m3 Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K175), slump (12+2) cm, w/c = 0,66 Menggunakan Molen

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1,323	130.000,00	171.990,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,189	150.000,00	28.350,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,019	200.000,00	3.800,00
4	Mandor	L.04	OH	0,132	250.000,00	33.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		237.140,00
B	Bahan					-
1	PC / Portland cement	M.15	Kg	326	2.760,00	899.760,00
2	PB / Pasir Beton	M.14.a	Kg	760	522,05	396.761,04
3	Kr / Krikil	M.12	Kg	1,029.0000	502,72	517.295,54
4	Air	M.02	Liter	215	189,75	40.796,25
				Jumlah Harga Bahan		1.854.612,83
C	Peralatan					-
1	Molen Kapasitas 0.3 m3	E.29.b	Sewa-hari	0,25	517.500,00	129.375,00
				Jumlah Harga Peralatan		129.375,00
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.221.127,83
E	Overhead + Profit			10%		222.112,78
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		2.443.240,61

B.06 1m3 Beton mutu, f'c = 16,9 Mpa (K200), slump (12+2) cm , w/c = 0,61

B.06.a 1m3 Beton mutu, f'c = 16,9 Mpa (K200), slump (12+2) cm , w/c = 0,61 Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1,65	130.000,00	214.500,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	200.000,00	5.600,00
4	Mandor	L.04	OH	0,165	250.000,00	41.250,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		302.600,00
B	Bahan					-
1	PC / Portland cement	M.15	Kg	352	2.760,00	971.520,00
2	PB / Pasir Beton	M.14.a	Kg	731	522,05	381.621,47
3	Kr / Krikil	M.12	Kg	1,031.0000	502,72	518.300,97
4	Air	M.02	Liter	215	189,75	40.796,25
				Jumlah Harga Bahan		1.912.238,69
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.214.838,69
E	Overhead + Profit			10%		221.483,87
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		2.436.322,56

B.06.b 1m3 Beton mutu, f'c = 16,9 Mpa (K200), slump (12+2) cm , w/c = 0,61 Menggunakan Molen

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1,323	130.000,00	171.990,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,189	150.000,00	28.350,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,019	200.000,00	3.800,00
4	Mandor	L.04	OH	0,132	250.000,00	33.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		237.140,00

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
B	Bahan					-
1	PC / Portland cement	M.15	Kg	352	2.760,00	971.520,00
2	PB / Pasir Beton	M.14.a	Kg	731	522,05	381.621,47
3	Kr / Krikil	M.12	Kg	1,031.0000	502,72	518.300,97
4	Air	M.02	Liter	215	189,75	40.796,25
				Jumlah Harga Bahan		1.912.238,69
C	Peralatan					-
1	Molen Kapasitas 0.3 m3	E.29.b	Sewa-hari	0,25	517.500,00	129.375,00
				Jumlah Harga Peralatan		129.375,00
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.278.753,69
E	Overhead + Profit			10%		227.875,37
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		2.506.629,06

B.07 1m3 Beton mutu , f'c = 19,3 MPa (K225), slump (12+2) cm, w/c = 0,58
B.07.a 1m3 Beton mutu , f'c = 19,3 MPa (K225), slump (12+2) cm, w/c = 0,58 Manual


No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1,65	130.000,00	214.500,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	200.000,00	5.600,00
4	Mandor	L.04	OH	0,165	250.000,00	41.250,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		302.600,00
B	Bahan					-
1	PC / Portland cement	M.15	Kg	371	2.760,00	1.023.960,00
2	PB / Pasir Beton	M.14.a	Kg	689	522,05	359.695,21
3	Kr / Krikil	M.12	Kg	1,047.0000	502,72	526.344,44
4	Air	M.02	Liter	215	189,75	40.796,25
				Jumlah Harga Bahan		1.950.795,89
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.253.395,89
E	Overhead + Profit			10%		225.339,59
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		2.478.735,48

B.07.b 1m3 Beton mutu , f'c = 19,3 MPa (K225), slump (12+2) cm, w/c = 0,58 Menggunakan molen

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1,323	130.000,00	171.990,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,189	150.000,00	28.350,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,019	200.000,00	3.800,00
4	Mandor	L.04	OH	0,132	250.000,00	33.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		237.140,00
B	Bahan					-
1	PC / Portland cement	M.15	Kg	371	2.760,00	1.023.960,00
2	PB / Pasir Beton	M.14.a	Kg	689	522,05	359.695,21
3	Kr / Krikil	M.12	Kg	1,047.0000	502,72	526.344,44
4	Air	M.02	Liter	215	189,75	40.796,25
				Jumlah Harga Bahan		1.950.795,89
C	Peralatan					-
1	Molen Kapasitas 0.3 m3	E.29.b	Sewa-hari	0,25	517.500,00	129.375,00
				Jumlah Harga Peralatan		129.375,00
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.317.310,89
E	Overhead + Profit			10%		231.731,09
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		2.549.041,98

B.08 1 m3 Beton mutu,f'c = 21,7 MPa (K250) kedap air , slump (12+2) cm, w/c = 0,56
B.08.a 1 m3 Beton mutu,f'c = 21,7 MPa (K250) kedap air , slump (12+2) cm, w/c = 0,56 Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-



No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pekerja	L.01	OH	1,65	130.000,00	214.500,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	200.000,00	5.600,00
4	Mandor	L.04	OH	0,165	250.000,00	41.250,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		302.600,00
B	Bahan					-
1	PC / Portland cement	M.15	Kg	384	2.760,00	1.059.840,00
2	PB / Pasir Beton	M.14.a	Kg	692	522,05	361.261,37
3	Kr / Krikil	M.12	Kg	1,039.0000	502,72	522.322,70
4	Air	M.02	Liter	215	189,75	40.796,25
				Jumlah Harga Bahan		1.984.220,32
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.286.820,32
E	Overhead + Profit			10%		228.682,03
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		2.515.502,35

B.08.b 1 m3 Beton mutu, $f_c = 21,7$ MPa (K250) kedap air, slump (12+2) cm, w/c = 0,56 Menggunakan molen

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1,323	130.000,00	171.990,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,189	150.000,00	28.350,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,019	200.000,00	3.800,00
4	Mandor	L.04	OH	0,132	250.000,00	33.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		237.140,00
B	Bahan					-
1	PC / Portland cement	M.15	Kg	384	2.760,00	1.059.840,00
2	PB / Pasir Beton	M.14.a	Kg	692	522,05	361.261,37
3	Kr / Krikil	M.12	Kg	1,039.0000	502,72	522.322,70
4	Air	M.02	Liter	215	189,75	40.796,25
				Jumlah Harga Bahan		1.984.220,32
C	Peralatan					-
1	Molen Kapasitas 0.3 m3	E.29.b	Sewa-hari	0,25	517.500,00	129.375,00
				Jumlah Harga Peralatan		129.375,00
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.350.735,32
E	Overhead + Profit			10%		235.073,53
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		2.585.808,85

B.09 1 m3 Beton mutu, $f_c = 24,0$ MPa (K275) kedap air, slump (12+2) cm, w/c = 0,53

B.09.a 1 m3 Beton mutu, $f_c = 24,0$ MPa (K275) kedap air, slump (12+2) cm, w/c = 0,53 Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1,323	130.000,00	171.990,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,189	150.000,00	28.350,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,019	200.000,00	3.800,00
4	Mandor	L.04	OH	0,132	250.000,00	33.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		237.140,00
B	Bahan					-
1	PC / Portland cement	M.15	Kg	384	2.760,00	1.059.840,00
2	PB / Pasir Beton	M.14.a	Kg	692	522,05	361.261,37
3	Kr / Krikil	M.12	Kg	1,039.0000	502,72	522.322,70
4	Air	M.02	Liter	215	189,75	40.796,25
				Jumlah Harga Bahan		1.984.220,32
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.221.360,32
E	Overhead + Profit			10%		222.136,03
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		2.443.496,35

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
B.09.b 1 m3 Beton mutu, $f'_c = 24,0$ MPa (K275) kedap air, slump (12+2) cm, w/c = 0,53 Menggunakan Molen						
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1,323	130.000,00	171.990,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,189	150.000,00	28.350,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,019	200.000,00	3.800,00
4	Mandor	L.04	OH	0,132	250.000,00	33.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		237.140,00
B	Bahan					-
1	PC / Portland cement	M.15	Kg	406	2.760,00	1.120.560,00
2	PB / Pasir Beton	M.14.a	Kg	684	522,05	357.084,94
3	Kr / Krikil	M.12	Kg	1,026.0000	502,72	515.787,39
4	Air	M.02	Liter	215	189,75	40.796,25
				Jumlah Harga Bahan		2.034.228,57
C	Peralatan					-
1	Molen Kapasitas 0.3 m3	E.29.b	Sewa-hari	0,25	517.500,00	129.375,00
				Jumlah Harga Peralatan		129.375,00
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.400.743,57
E	Overhead + Profit			10%		240.074,36
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		2.640.817,93

B.10 1m3 Beton mutu, $f'_c = 26,4$ MPa (K300) kedap air, slump (12+2) cm, w/c = 0,52 (kedap air)

B.10.a Beton mutu, $f'_c = 26,4$ MPa (K300) kedap air, slump (12+2) cm, w/c = 0,52 (kedap air) Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1,65	130.000,00	214.500,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	150.000,00	41.250,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	200.000,00	5.600,00
4	Mandor	L.04	OH	0,165	250.000,00	41.250,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		302.600,00
B	Bahan					-
1	PC / Portland cement	M.15	Kg	413	2.760,00	1.139.880,00
2	PB / Pasir Beton	M.14.a	Kg	681	522,05	355.518,77
3	Kr / Krikil	M.12	Kg	1,021.0000	502,72	513.273,80
4	Air	M.02	Liter	215	189,75	40.796,25
				Jumlah Harga Bahan		2.049.468,83
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.352.068,83
E	Overhead + Profit			10%		235.206,88
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		2.587.275,71

B.10.b Beton mutu, $f'_c = 26,4$ MPa (K300) kedap air, slump (12+2) cm, w/c = 0,52 (kedap air) Menggunakan molen

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1,323	130.000,00	171.990,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,189	150.000,00	28.350,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,019	200.000,00	3.800,00
4	Mandor	L.04	OH	0,132	250.000,00	33.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		237.140,00
B	Bahan					-
1	PC / Portland cement	M.15	Kg	413	2.760,00	1.139.880,00
2	PB / Pasir Beton	M.14.a	Kg	681	522,05	355.518,77
3	Kr / Krikil	M.12	Kg	1,021.0000	502,72	513.273,80
4	Air	M.02	Liter	215	189,75	40.796,25
				Jumlah Harga Bahan		2.049.468,83
C	Peralatan					-
1	Molen Kapasitas 0.3 m3	E.29.b	Sewa-hari	0,25	517.500,00	129.375,00
				Jumlah Harga Peralatan		129.375,00

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.415.983,83
E	Overhead + Profit			10%		241.598,38
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		2.657.582,21

B.11 1 m3 Beton mutu, f'c = 28,8 MPa , (K325) kedap air, slump (12+2) cm, w/c = 0,49 (kedap air)

B.11.a 1 m3 Beton mutu, f'c = 28,8 MPa , (K325) kedap air, slump (12+2) cm, w/c = 0,49 (kedap air) Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	2,1	130.000,00	273.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,35	150.000,00	52.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,035	200.000,00	7.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,21	250.000,00	52.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		385.000,00
B	Bahan					-
1	PC / Portland cement	M.15	Kg	439	2.760,00	1.211.640,00
2	PB / Pasir Beton	M.14.a	Kg	670	522,05	349.776,18
3	Kr / Krikil	M.12	Kg	1,006.0000	502,72	505.733,05
4	Air	M.02	Liter	215	189,75	40.796,25
				Jumlah Harga Bahan		2.107.945,48
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.492.945,48
E	Overhead + Profit			10%		249.294,55
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		6,21478E+11

B.11.b 1 m3 Beton mutu, f'c = 28,8 MPa , (K325) kedap air, slump (12+2) cm, w/c = 0,49 (kedap air) Menggunakan

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1,68	130.000,00	218.400,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,24	150.000,00	36.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,024	200.000,00	4.800,00
4	Mandor	L.04	OH	0,168	250.000,00	42.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		301.200,00
B	Bahan					-
1	PC / Portland cement	M.15	Kg	439	2.760,00	1.211.640,00
2	PB / Pasir Beton	M.14.a	Kg	670	522,05	349.776,18
3	Kr / Krikil	M.12	Kg	1,006.0000	502,72	505.733,05
4	Air	M.02	Liter	215	189,75	40.796,25
				Jumlah Harga Bahan		2.107.945,48
C	Peralatan					-
1	Molen Kapasitas 0.3 m3	E.29.b	Sewa-hari	0,25	517.500,00	129.375,00
				Jumlah Harga Peralatan		129.375,00
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.538.520,48
E	Overhead + Profit			10%		253.852,05
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		2.792.372,53

B.12 1 m3 Beton mutu, f'c = 31,2 MPa, (K350) kedap air , slump (12+2) cm, w/c = 0,48 (kedap air)

B.12.a 1 m3 Beton mutu, f'c = 31,2 MPa, (K350) kedap air , slump (12+2) cm, w/c = 0,48 (kedap air) Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	2,1	130.000,00	273.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,35	150.000,00	52.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,035	200.000,00	7.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,21	250.000,00	52.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		385.000,00
B	Bahan					-
1	PC / Portland cement	M.15	Kg	448	2.760,00	1.236.480,00
2	PB / Pasir Beton	M.14.a	Kg	667	522,05	348.210,02

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
3	Kr / Krikil	M.12	Kg	1,000.0000	502,72	502.716,75
4	Air	M.02	Liter	215	189,75	40.796,25
				Jumlah Harga Bahan		2.128.203,02
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.513.203,02
E	Overhead + Profit			10%		251.320,30
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		2.764.523,32

B.12.b 1 m3 Beton mutu, $f'_c = 31,2$ MPa, (K350) kedap air, slump (12+2) cm, w/c = 0,48 (kedap air) Menggunakan

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1,68	130.000,00	218.400,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,24	150.000,00	36.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,024	200.000,00	4.800,00
4	Mandor	L.04	OH	0,168	250.000,00	42.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		301.200,00
B	Bahan					-
1	PC / Portland cement	M.15	Kg	448	2.760,00	1.236.480,00
2	PB / Pasir Beton	M.14.a	Kg	667	522,05	348.210,02
3	Kr / Krikil	M.12	Kg	1,000.0000	502,72	502.716,75
4	Air	M.02	Liter	215	189,75	40.796,25
				Jumlah Harga Bahan		2.128.203,02
C	Peralatan					-
1	Molen Kapasitas 0.3 m3	E.29.b	Sewa-hari	0,25	517.500,00	129.375,00
				Jumlah Harga Peralatan		129.375,00
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.558.778,02
E	Overhead + Profit			10%		255.877,80
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		2.814.655,82

B.13 1 m3 Beton Menggunakan Ready Mixed dan pompa beton

B.13.a 1 m3 Beton menggunakan Ready Mixed K-225 dan pompa beton

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1	130.000,00	130.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,25	150.000,00	37.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,025	200.000,00	5.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,1	250.000,00	25.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		197.500,00
B	Bahan					-
1	Campuran Beton Ready Mixed K-225	M.09.x	m3	1,02	1.774.968,94	1.810.468,32
				Jumlah Harga Bahan		2.032.968,32
C	Peralatan					-
1	Pompa dan conveyor beton	E.35	Sewa-hari	0,12	2.760.000,00	331.200,00
				Jumlah Harga Peralatan		331.200,00
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.561.668,32
E	Overhead + Profit			10%		256.166,83
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)					2.817.835,15

B.13.b 1 m3 Beton menggunakan Ready Mixed K-250 dan pompa beton

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1	130.000,00	130.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,25	150.000,00	37.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,025	200.000,00	5.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,1	250.000,00	25.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		197.500,00
B	Bahan					-
1	Campuran Beton Ready Mixed K-250	M.09.x	m3	1,02	2.046.434,78	2.087.363,47

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
					Jumlah Harga Bahan	2.309.863,47
C	Peralatan					-
1	Pompa dan conveyor beton	E.35	Sewa-hari	0,12	2.760.000,00	331.200,00
					Jumlah Harga Peralatan	331.200,00
D	Jumlah (A+B+C)				Jumlah (A+B+C)	2.838.563,47
E	Overhead + Profit			10%		283.856,35
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)				Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)	3.122.419,82

B.13.c 1 m3 Beton menggunakan Ready Mixed K-275 dan pompa beton


No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1	130.000,00	130.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,25	150.000,00	37.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,025	200.000,00	5.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,1	250.000,00	25.000,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	197.500,00
B	Bahan					-
1	Campuran Beton Ready Mixed K-275	M.09.x	m3	1,02	1.921.142,85	1.959.565,71
					Jumlah Harga Bahan	2.182.065,71
C	Peralatan					-
1	Pompa dan conveyor beton	E.35	Sewa-hari	0,12	2.760.000,00	331.200,00
					Jumlah Harga Peralatan	331.200,00
D	Jumlah (A+B+C)				Jumlah (A+B+C)	2.710.765,71
E	Overhead + Profit			10%		271.076,57
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)				Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)	2.981.842,28

B.13.d 1 m3 Beton menggunakan Ready Mixed K300 dan pompa beton

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1	130.000,00	130.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,25	150.000,00	37.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,025	200.000,00	5.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,1	250.000,00	25.000,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	197.500,00
B	Bahan					-
1	Campuran Beton Ready Mixed K-300	M.09.x	m3	1,02	2.150.844,71	2.193.861,61
					Jumlah Harga Bahan	2.416.361,61
C	Peralatan					-
1	Pompa dan conveyor beton	E.35	Sewa-hari	0,12	2.760.000,00	331.200,00
					Jumlah Harga Peralatan	331.200,00
D	Jumlah (A+B+C)				Jumlah (A+B+C)	2.945.061,61
E	Overhead + Profit			10%		294.506,16
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)				Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)	3.239.567,77

B.13.e 1 m3 Beton menggunakan Ready Mixed K-350 dan pompa beton

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1	130.000,00	130.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,25	150.000,00	37.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,025	200.000,00	5.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,1	250.000,00	25.000,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	197.500,00
B	Bahan					-
1	Campuran Beton Ready Mixed K-350	M.09.x	m3	1,02	2.255.254,65	2.300.359,74
					Jumlah Harga Bahan	2.522.859,74
C	Peralatan					-
1	Pompa dan conveyor beton	E.35	Sewa-hari	0,12	2.760.000,00	331.200,00
					Jumlah Harga Peralatan	331.200,00
D	Jumlah (A+B+C)				Jumlah (A+B+C)	3.051.559,74



No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
E	Overhead + Profit			10%		305.155,97
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		3.356.715,72

B.14 Mengangkut / menaikan campuran beton dengan jarak $\geq 5m$

B.14.a 1 m3 beton dicorkan pada tapak berjalan < 25 m dengan beda tinggi < 1m

B.14.a.1 1 m3 beton dicorkan pada tapak berjalan < 25 m dengan beda tinggi < 1m Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,41	130.000,00	53.300,00
2	Mandor	L.04	OH	0,041	250.000,00	10.250,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		63.550,00
B	Bahan					-
				Jumlah Harga Bahan		
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		63.550,00
E	Overhead + Profit			10%		6.355,00
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		69.905,00

B.14.b 1m3 Beton dicorkan pada tapak berjarak setiap tambahan jarak 25m

B.14.b.1 1m3 Beton dicorkan pada tapak berjarak setiap tambahan jarak 25m Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,5	130.000,00	65.000,00
2	Mandor	L.04	OH	0,05	250.000,00	12.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		77.500,00
B	Bahan					-
				Jumlah Harga Bahan		
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		77.500,00
E	Overhead + Profit			10%		7.750,00
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		85.250,00

B.14.b.2 1m3 Beton dicorkan pada tapak berjarak setiap tambahan jarak 25m Menggunakan pompa beton

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,2	130.000,00	26.000,00
2	Mandor	L.04	OH	0,02	250.000,00	5.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		31.000,00
B	Bahan					-
				Jumlah Harga Bahan		
C	Peralatan					-
1	Pompa dan Conveyor beton	E.35	Sewa-hari	0,12	2.760.000,00	331.200,00
				Jumlah Harga Peralatan		331.200,00
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		362.200,00
E	Overhead + Profit			10%		36.220,00
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		398.420,00

B.15 1m3 Pemadatan beton pada saat mengecor

B.15.a 1m3 Pemadatan beton pada saat mengecor menggunakan Vibrator

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,25	130.000,00	32.500,00
2	Mandor	L.04	OH	0,025	250.000,00	6.250,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		38.750,00
B	Bahan					
				Jumlah Harga Bahan		
C	Peralatan					-

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Vibrator	E.48	Sewa-hari	0,1	460.000,00	46.000,00
				Jumlah Harga Peralatan		46.000,00
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		84.750,00
E	Overhead + Profit			10%		8.475,00
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		169.500,00

B.15.b 1m3 Pemadatan beton pada saat mengecor Manual (Menggunakan penusuk besi beton)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,5	130.000,00	65.000,00
2	Mandor	L.04	OH	0,05	250.000,00	12.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		77.500,00
B	Bahan					
				Jumlah Harga Bahan		
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		77.500,00
E	Overhead + Profit			10%		7.750,00
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		85.250,00

B.16 1m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4m (Vertikal)

B.16.a 1m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4m (Vertikal) Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,25	130.000,00	32.500,00
2	Mandor	L.04	OH	0,025	250.000,00	6.250,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		38.750,00
B	Bahan					
				Jumlah Harga Bahan		
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		38.750,00
E	Overhead + Profit			10%		3.875,00
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		42.625,00

B.16.b 1m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4m (Vertikal) Menggunakan pompa beton

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,2	130.000,00	26.000,00
2	Mandor	L.04	OH	0,02	250.000,00	5.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		31.000,00
B	Bahan					
				Jumlah Harga Bahan		
C	Peralatan					-
1	Pompa dan Conveyor beton	E.35	Sewa hari	0,12	2.760.000,00	331.200,00
				Jumlah Harga Peralatan		331.200,00
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		362.200,00
E	Overhead + Profit			10%		36.220,00
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		398.420,00

A.3.3 Koefisien untuk analisa harga satuan pekerjaan pembesian beton

B.17 Pembesian 100 kg dengan besi polos

B.17.a.1 Untuk pembesian plat menggunakan besi beton polos / 100 kg

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,7	130.000,00	91.000,00
2	Tukang Besi	L.02	OH	0,7	150.000,00	105.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,07	200.000,00	14.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,07	250.000,00	17.500,00

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	227.500,00
B	Bahan					-
1	Besi beton polos	M.55.d	Kg	105	28.462,50	2.988.562,50
2	Kawat ikat	M.67	kg	1,5	52.205,92	78.308,88
					Jumlah Harga Bahan	3.066.871,38
C	Peralatan					-
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah (A+B+C)				Jumlah (A+B+C)	3.294.371,38
E	Overhead + Profit			10%		329.437,14
F	Harga Satuan Pekerjaan per-100kg (D+E)				Harga Satuan Pekerjaan per-100kg (D+E)	3.623.808,51

B.17.a.1.1 Untuk pembesian plat menggunakan besi beton polos / 1 kg

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,007	130.000,00	910,00
2	Tukang Besi	L.02	OH	0,007	150.000,00	1.050,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0007	200.000,00	140,00
4	Mandor	L.04	OH	0,0007	250.000,00	175,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.275,00
B	Bahan					-
1	Besi beton polos	M.55.d	Kg	1,05	28.462,50	29.885,63
2	Kawat ikat	M.67	kg	0,015	52.205,92	783,09
					Jumlah Harga Bahan	30.668,71
C	Peralatan					-
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah (A+B+C)				Jumlah (A+B+C)	32.943,71
E	Overhead + Profit			13%		4.282,68
F	Harga Satuan Pekerjaan per-100kg (D+E)				Harga Satuan Pekerjaan per-100kg (D+E)	37.226,40

B.17.b.1.1 Untuk pembesian kolom , balok, ring balk dan sloof menggunakan besi beton polos / 1 kg

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,0025	130.000,00	325,00
2	Tukang Besi	L.02	OH	0,0025	150.000,00	375,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,00025	200.000,00	50,00
4	Mandor	L.04	OH	0,00025	250.000,00	62,50
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	812,50
B	Bahan					-
1	Besi beton polos	M.94.a	Kg	1,02	28.462,50	29.031,75
2	Kawat ikat	M.60	kg	0,005	52.205,92	261,03
					Jumlah Harga Bahan	29.292,78
C	Peralatan					-
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah (A+B+C)				Jumlah (A+B+C)	30.105,28
E	Overhead + Profit			13%		3.913,69
F	Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+E)				Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+E)	34.018,97

B.17.b.2 Untuk pembesian kolom , balok, ring balk dan sloof menggunakan besi beton ulir / 100 kg

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,25	130.000,00	32.500,00
2	Tukang Besi	L.02	OH	0,25	150.000,00	37.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,025	200.000,00	5.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,025	250.000,00	6.250,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	81.250,00
B	Bahan					-
1	Besi beton ulir	M.94.a	Kg	102	28.462,50	2.903.175,00
2	Kawat ikat	M.60	kg	0,5	52.205,92	26.102,96
					Jumlah Harga Bahan	2.929.277,96

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
C	Peralatan					-
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		3.010.527,96
E	Overhead + Profit			10%		301.052,80
F	Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+		3.311.580,75

B.17.b.2.1 Untuk pembesian kolom , balok, ring balk dan sloof menggunakan besi beton ulir / 1 kg

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,0025	130.000,00	325,00
2	Tukang Besi	L.02	OH	0,0025	150.000,00	375,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,00025	200.000,00	50,00
4	Mandor	L.04	OH	0,00025	250.000,00	62,50
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	812,50
B	Bahan					-
1	Besi beton ulir	M.94.a	Kg	1,02	28.462,50	29.031,75
2	Kawat Ikat	M.60	kg	0,005	52.205,92	261,03
					Jumlah Harga Bahan	29.292,78
C	Peralatan					-
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		30.105,28
E	Overhead + Profit			10%		3.010,53
F	Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+		33.115,81

B.18.1 Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh) untuk plat atau dinding

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,25	130.000,00	32.500,00
2	Tukang Besi	L.02	OH	0,25	150.000,00	37.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,025	200.000,00	5.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,025	250.000,00	6.250,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	81.250,00
B	Bahan					-
1	Wire Mesh	M.94.a	Kg	102	24.872,43	2.536.987,86
2	Kawat Ikat	M.60	kg	0,5	52.205,92	26.102,96
					Jumlah Harga Bahan	2.563.090,82
C	Peralatan					-
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		2.644.340,82
E	Overhead + Profit			10%		264.434,08
F	Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+		2.908.774,90

B.18.2 Pembesian 1 kg jaring kawat (Wiremesh) untuk plat atau dinding

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,0025	130.000,00	325,00
2	Tukang Besi	L.02	OH	0,0025	150.000,00	375,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0003	200.000,00	60,00
4	Mandor	L.04	OH	0,0003	250.000,00	75,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	835,00
B	Bahan					-
1	Wire Mesh	M.94.a	Kg	1,02	24.872,43	25.369,88
2	Kawat Ikat	M.60	kg	0,005	52.205,92	261,03
					Jumlah Harga Bahan	25.630,91
C	Peralatan					-
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		26.465,91
E	Overhead + Profit			10%		2.646,59
F	Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+		29.112,50

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
----	--------	------	--------	-----------	-------------------	-------------------

B.19 Pembesian 100kg Kabel prestressed polos / strand

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,5	130.000,00	65.000,00
2	Tukang Besi	L.02	OH	0,5	150.000,00	75.000,00
3	Kepala Tukang Besi	L.03	OH	0,05	200.000,00	10.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,05	250.000,00	12.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		162.500,00
B	Bahan					-
				Jumlah Harga Bahan		
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		162.500,00
E	Overhead + Profit (Contoh 15 %)			10%		16.250,00
F	Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+E)		178.750,00

B.20 Mengangkut / menaikan 100kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4m atau jarak horizontal setiap 25m ke 1
B.20.a Manual (kenaikan 4m)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00
2	Tukang Besi	L.02	OH	0,1	150.000,00	15.000,00
3	Mandor	L.04	OH	0,03	250.000,00	7.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		61.500,00
B	Bahan					
				Jumlah Harga Bahan		
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		61.500,00
E	Overhead + Profit			10%		6.150,00
F	Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+E)		67.650,00

B.20.b Mekanis (penambahan jarak horizontal 10m s.d 25 m)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,2	130.000,00	26.000,00
2	Tukang Besi	L.02	OH	0,04	150.000,00	6.000,00
3	Mandor	L.04	OH	0,02	250.000,00	5.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		37.000,00
B	Bahan					
				Jumlah Harga Bahan		
C	Peralatan					-
1	Crane *	E.07.a	Sewa-hari	0,025	3.680.000,00	92.000,00
				Jumlah Harga Peralatan		92.000,00
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		129.000,00
E	Overhead + Profit			10%		12.900,00
F	Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+E)		141.900,00

** termasuk operator dan bahan bakar*

B.20.c Mekanis (setiap penambahan jarak horizontal 25m)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00
2	Tukang Besi	L.02	OH	0,1	150.000,00	15.000,00
3	Mandor	L.04	OH	0,03	250.000,00	7.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		61.500,00
B	Bahan					
				Jumlah Harga Bahan		
C	Peralatan					-

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Crane *	E.07.a	Sewa-hari	0,025	3.680.000,00	92.000,00
				Jumlah Harga Peralatan		92.000,00
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		153.500,00
E	Overhead + Profit			10%		15.350,00
F	Harga Satuan Pekerjaan per- 100 kg (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per- 100 kg (D+E)		168.850,00

* termasuk operator dan bahan bakar

B.20.d Mekanis (setiap kenaikan 4m)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00
2	Tukang Besi	L.02	OH	0,1	150.000,00	15.000,00
3	Mandor	L.04	OH	0,03	250.000,00	7.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		61.500,00
B	Bahan					
				Jumlah Harga Bahan		
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		61.500,00
E	Overhead + Profit			10%		6.150,00
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		67.650,00

B.21 Bekisting lantai

B.21.a. 1 m2 Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex 18 mm (TP)

B.21.a.1.a 1 m2 Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex 18 mm (TP) 1 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,3	150.000,00	45.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,03	200.000,00	6.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,03	250.000,00	7.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		97.500,00
B	Bahan					
1	Multiflex 18 mm *	M.39.d	Lembar	0,353	522.049,69	184.283,54
2	Kaso 5/7 cm *	M.33.d	m3	0,018	3.895.093,13	70.111,68
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,28	52.205,92	14.617,66
4	Minyak bekesting	M.129	Liter	0,25	8.352,80	2.088,20
				Jumlah Harga Bahan		271.101,07
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		368.601,07
E	Overhead + Profit			10%		36.860,11
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		405.461,18

B.21.a.1.b 1 m2 Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex 18 mm (TP) 2 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,3	150.000,00	45.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,03	200.000,00	6.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,03	250.000,00	7.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		97.500,00
B	Bahan					
1	Multiflex 18 mm *	M.39.d	Lembar	0,203	522.049,69	105.976,09
2	Kaso 5/7 cm *	M.33.d	m3	0,01	3.895.093,13	38.950,93
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,28	52.205,92	14.617,66
4	Minyak bekesting	M.129	Liter	0,25	8.352,80	2.088,20
				Jumlah Harga Bahan		161.632,87
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		259.132,87
E	Overhead + Profit			10%		25.913,29
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		285.046,16

B.21.a.1.c 1 m2 Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex 18 mm (TP) 3 kali pakai


No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,3	150.000,00	45.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,03	200.000,00	6.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,03	250.000,00	7.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		97.500,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 18 mm *	M.39.d	Lembar	0,128	522.049,69	66.822,36
2	Kaso 5/7 cm *	M.33.d	m3	0,006	3.895.093,13	23.370,56
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,28	52.205,92	14.617,66
4	Minyak bekesting	M.129	Liter	0,25	8.352,80	2.088,20
				Jumlah Harga Bahan		106.898,77
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		204.398,77
E	Overhead + Profit			10%		20.439,88
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		224.838,65

B.21.a.1.d 1 m2 Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex 18 mm (TP) 4 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,3	150.000,00	45.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,03	200.000,00	6.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,03	250.000,00	7.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		97.500,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 18 mm *	M.39.d	Lembar	0,091	522.049,69	47.506,52
2	Kaso 5/7 cm *	M.33.d	m3	0,004	3.895.093,13	15.580,37
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,28	52.205,92	14.617,66
4	Minyak bekesting	M.129	Liter	0,25	8.352,80	2.088,20
				Jumlah Harga Bahan		79.792,75
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		177.292,75
E	Overhead + Profit			10%		17.729,27
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		195.022,02

B.21.a.2.a 1 m2 Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex 12 mm (TP) 1 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,3	150.000,00	45.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,03	200.000,00	6.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,03	250.000,00	7.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		97.500,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 12 mm *	M.39.d	Lembar	0,353	386.317,72	136.370,15
2	Kaso 5/7 cm *	M.33.d	m3	0,018	3.895.093,13	70.111,68
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,28	52.205,92	14.617,66
4	Minyak bekesting	M.129	Liter	0,25	8.352,80	2.088,20
				Jumlah Harga Bahan		223.187,69
C	Peralatan					-



No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		164.941,14
E	Overhead + Profit			10%		16.494,11
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		181.435,25

B.21.a.3.a 1 m2 Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex 9 mm (TP) 1 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,3	150.000,00	45.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,03	200.000,00	6.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,03	250.000,00	7.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		97.500,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 9 mm *	M.39.d	Lembar	0,353	219.223,87	77.386,03
2	Kaso 5/7 cm *	M.33.d	m3	0,018	3.895.093,13	70.111,68
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,28	52.205,92	14.617,66
4	Minyak bekesting	M.129	Liter	0,25	8.352,80	2.088,20
				Jumlah Harga Bahan		164.203,56
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		261.703,56
E	Overhead + Profit			10%		26.170,36
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		287.873,91

B.21.a.3.b 1 m2 Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex 9 mm (TP) 2 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,3	150.000,00	45.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,03	200.000,00	6.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,03	250.000,00	7.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		97.500,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 9 mm *	M.39.d	Lembar	0,203	219.223,87	44.502,45
2	Kaso 5/7 cm *	M.33.d	m3	0,01	3.895.093,13	38.950,93
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,28	52.205,92	14.617,66
4	Minyak bekesting	M.129	Liter	0,25	8.352,80	2.088,20
				Jumlah Harga Bahan		100.159,23
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		197.659,23
E	Overhead + Profit			10%		19.765,92
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		217.425,16

B.21.a.3.c 1 m2 Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex 9 mm (TP) 3 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,3	150.000,00	45.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,03	200.000,00	6.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,03	250.000,00	7.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		97.500,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 9 mm *	M.39.d	Lembar	0,128	219.223,87	28.060,66
2	Kaso 5/7 cm *	M.33.d	m3	0,006	3.895.093,13	23.370,56
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,28	52.205,92	14.617,66
4	Minyak bekesting	M.129	Liter	0,25	8.352,80	2.088,20

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
				Jumlah Harga Bahan		68.137,07
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		165.637,07
E	Overhead + Profit			10%		16.563,71
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		182.200,78

B.21.a.3.d 1 m2 Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex 9 mm (TP) 4 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,3	150.000,00	45.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,03	200.000,00	6.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,03	250.000,00	7.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		97.500,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 9 mm *	M.39.d	Lembar	0,091	219.223,87	19.949,37
2	Kaso 5/7 cm *	M.33.d	m3	0,004	3.895.093,13	15.580,37
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,28	52.205,92	14.617,66
4	Minyak bekesting	M.129	Liter	0,25	8.352,80	2.088,20
				Jumlah Harga Bahan		52.235,60
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		149.735,60
E	Overhead + Profit			10%		14.973,56
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		164.709,16

B.21.b. 1 m2 bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)

B.21.b.1.a 1 m2 bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 18 mm (TP) 1 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,2	130.000,00	26.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,1	150.000,00	15.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,01	200.000,00	2.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,02	250.000,00	5.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		48.000,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 18 mm	M.39.c	Lembar	0,353	522.049,69	184.283,54
2	Kaso 5/7 cm *	M.33.d	m3	0,014	3.895.093,13	54.531,30
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,22	52.205,92	11.485,30
4	Minyak bekisting	M.129	Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
				Jumlah Harga Bahan		251.970,70
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		299.970,70
E	Overhead + Profit			10%		29.997,07
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		329.967,77

B.21.b.1.b 1 m2 bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 18 mm (TP) 2 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,2	130.000,00	26.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,1	150.000,00	15.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,01	200.000,00	2.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,02	250.000,00	5.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		48.000,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 18 mm	M.39.c	Lembar	0,203	522.049,69	105.976,09
2	Kaso 5/7 cm *	M.33.d	m3	0,008	3.895.093,13	31.160,75

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,22	52.205,92	11.485,30
4	Minyak bekisting	M.129	Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
				Jumlah Harga Bahan		150.292,69
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		198.292,69
E	Overhead + Profit			10%		19.829,27
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		218.121,96

B.21.b.1.c 1 m2 bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 18 mm (TP) 3 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,2	130.000,00	26.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,1	150.000,00	15.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,01	200.000,00	2.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,02	250.000,00	5.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		48.000,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 18 mm	M.39.c	Lembar	0,128	522.049,69	66.822,36
2	Kaso 5/7 cm *	M.33.d	m3	0,005	3.895.093,13	19.475,47
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,22	52.205,92	11.485,30
4	Minyak bekisting	M.129	Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
				Jumlah Harga Bahan		99.453,69
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		147.453,69
E	Overhead + Profit			10%		14.745,37
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		162.199,06

B.21.b.1.d 1 m2 bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 18 mm (TP) 4 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,2	130.000,00	26.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,1	150.000,00	15.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,01	200.000,00	2.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,02	250.000,00	5.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		48.000,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 18 mm	M.39.c	Lembar	0,091	522.049,69	47.506,52
2	Kaso 5/7 cm *	M.33.d	m3	0,003	3.895.093,13	11.685,28
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,22	52.205,92	11.485,30
4	Minyak bekisting	M.129	Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
				Jumlah Harga Bahan		72.347,66
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		120.347,66
E	Overhead + Profit			10%		12.034,77
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		132.382,43

B.21.b.2.a 1 m2 bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 12 mm (TP) 1 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,2	130.000,00	26.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,1	150.000,00	15.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,01	200.000,00	2.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,02	250.000,00	5.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		48.000,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 12 mm	M.39.c	Lembar	0,353	386.317,72	136.370,15

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
2	Kaso 5/7 cm *	M.33.d	m3	0,014	3.895.093,13	54.531,30
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,22	52.205,92	11.485,30
4	Minyak bekisting	M.129	Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
				Jumlah Harga Bahan		204.057,32
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		252.057,32
E	Overhead + Profit			10%		25.205,73
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		277.263,05

B.21.b.2.b 1 m2 bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 12 mm (TP) 2 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,2	130.000,00	26.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,1	150.000,00	15.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,01	200.000,00	2.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,02	250.000,00	5.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		48.000,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 12 mm	M.39.c	Lembar	0,203	386.317,72	78.422,50
2	Kaso 5/7 cm *	M.33.d	m3	0,008	3.895.093,13	31.160,75
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,22	52.205,92	11.485,30
4	Minyak bekisting	M.129	Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
				Jumlah Harga Bahan		122.739,10
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		170.739,10
E	Overhead + Profit			10%		17.073,91
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		187.813,01

B.21.b.2.c 1 m2 bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 12 mm (TP) 3 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,2	130.000,00	26.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,1	150.000,00	15.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,01	200.000,00	2.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,02	250.000,00	5.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		48.000,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 12 mm	M.39.c	Lembar	0,128	386.317,72	49.448,67
2	Kaso 5/7 cm *	M.33.d	m3	0,005	3.895.093,13	19.475,47
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,22	52.205,92	11.485,30
4	Minyak bekisting	M.129	Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
				Jumlah Harga Bahan		82.079,99
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		130.079,99
E	Overhead + Profit			10%		13.008,00
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		143.087,99

B.21.b.2.d 1 m2 bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 12 mm (TP) 4 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,2	130.000,00	26.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,1	150.000,00	15.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,01	200.000,00	2.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,02	250.000,00	5.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		48.000,00
B	Bahan					-

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Multiflex 12 mm	M.39.c	Lembar	0,091	386.317,72	35.154,91
2	Kaso 5/7 cm *	M.33.d	m3	0,003	3.895.093,13	11.685,28
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,22	52.205,92	11.485,30
4	Minyak bekisting	M.129	Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
				Jumlah Harga Bahan		59.996,05
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		107.996,05
E	Overhead + Profit			10%		10.799,61
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)					118.795,66

B.21 PEKERJAAN BEKISTING

B.21.b.3.a 1 m2 bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 9 mm (TP) 1 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,2	130.000,00	26.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,1	150.000,00	15.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,01	200.000,00	2.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,02	250.000,00	5.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		48.000,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 9 mm	M.39.c	Lembar	0,353	219.223,87	77.386,03
2	Kaso 5/7 cm *	M.33.d	m3	0,014	3.895.093,13	54.531,30
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,22	52.205,92	11.485,30
4	Minyak bekisting	M.129	Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
				Jumlah Harga Bahan		145.073,19
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		193.073,19
E	Overhead + Profit			10%		19.307,32
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		212.380,51

B.21.b.3.b 1 m2 bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 9 mm (TP) 2 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,2	130.000,00	26.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,1	150.000,00	15.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,01	200.000,00	2.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,02	250.000,00	5.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		48.000,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 9 mm	M.39.c	Lembar	0,203	219.223,87	44.502,45
2	Kaso 5/7 cm *	M.33.d	m3	0,008	3.895.093,13	31.160,75
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,22	52.205,92	11.485,30
4	Minyak bekisting	M.129	Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
				Jumlah Harga Bahan		88.819,05
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		136.819,05
E	Overhead + Profit			10%		13.681,91
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		150.500,96

B.21.b.3.c 1 m2 bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 9 mm (TP) 3 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,2	130.000,00	26.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,1	150.000,00	15.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,01	200.000,00	2.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,02	250.000,00	5.000,00

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	48.000,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 9 mm	M.39.c	Lembar	0,128	219.223,87	28.060,66
2	Kaso 5/7 cm *	M.33.d	m3	0,005	3.895.093,13	19.475,47
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,22	52.205,92	11.485,30
4	Minyak bekisting	M.129	Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
					Jumlah Harga Bahan	60.691,98
C	Peralatan					-
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah (A+B+C)				Jumlah (A+B+C)	108.691,98
E	Overhead + Profit			10%		10.869,20
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)				Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)	119.561,18

B.21.b.3.d 1 m2 bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 9 mm (TP) 4 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,2	130.000,00	26.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,1	150.000,00	15.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,01	200.000,00	2.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,02	250.000,00	5.000,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	48.000,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 9 mm	M.39.c	Lembar	0,091	219.223,87	19.949,37
2	Kaso 5/7 cm *	M.33.d	m3	0,003	3.895.093,13	11.685,28
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,22	52.205,92	11.485,30
4	Minyak bekisting	M.129	Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
					Jumlah Harga Bahan	44.790,51
C	Peralatan					-
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah (A+B+C)				Jumlah (A+B+C)	92.790,51
E	Overhead + Profit			10%		140.790,51
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)				Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)	233.581,02

B.21.c. 1 m2 bekisting lantai beton biasa menggunakan papan kayu 3/20 cm (TP)

B.21.c.1 1 m2 bekisting lantai beton biasa menggunakan papan kayu 3/20 cm (TP) 1 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,15	150.000,00	22.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,015	200.000,00	3.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,03	250.000,00	7.500,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	72.000,00
B	Bahan					-
1	Papan 3/20 cm kayu kelas II *	M.35.e	m3	0,036	3.895.093,13	140.223,35
2	Kaso 5/7 cm *	M.37.a	m3	0,008	3.895.093,13	31.160,75
3	Paku 5 Cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,3	52.205,92	15.661,78
4	Minyak bekisting	M.129	Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
					Jumlah Harga Bahan	188.716,43
C	Peralatan					-
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah (A+B+C)				Jumlah (A+B+C)	260.716,43
E	Overhead + Profit			10%		26.071,64
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)				Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)	286.788,07

B.21.c.2 1 m2 bekisting lantai beton biasa menggunakan papan kayu 3/20 cm (TP) 2 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,15	150.000,00	22.500,00

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,015	200.000,00	3.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,03	250.000,00	7.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		72.000,00
B	Bahan					-
1	Papan 3/20 cm kayu kelas II *	M.35.e	m3	0,022	3.895.093,13	85.692,05
2	Kaso 5/7 cm *	M.37.a	m3	0,004	3.895.093,13	15.580,37
3	Paku 5 Cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,3	52.205,92	15.661,78
4	Minyak bekisting	M.129	Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
				Jumlah Harga Bahan		118.604,76
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		190.604,76
E	Overhead + Profit			10%		19.060,48
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		209.665,23

B.21.c.3 1 m2 bekisting lantai beton biasa menggunakan papan kayu 3/20 cm (TP) 3 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,15	150.000,00	22.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,015	200.000,00	3.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,03	250.000,00	7.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		72.000,00
B	Bahan					-
1	Papan 3/20 cm kayu kelas II *	M.35.e	m3	0,014	3.895.093,13	54.531,30
2	Kaso 5/7 cm *	M.37.a	m3	0,003	3.895.093,13	11.685,28
3	Paku 5 Cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,3	52.205,92	15.661,78
4	Minyak bekisting	M.129	Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
				Jumlah Harga Bahan		83.548,92
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		155.548,92
E	Overhead + Profit			10%		15.554,89
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		171.103,81

B.21.c.4 1 m2 bekisting lantai beton biasa menggunakan papan kayu 3/20 cm (TP) 4 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,15	150.000,00	22.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,015	200.000,00	3.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,03	250.000,00	7.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		72.000,00
B	Bahan					-
1	Papan 3/20 cm kayu kelas II *	M.35.e	m3	0,011	3.895.093,13	42.846,02
2	Kaso 5/7 cm *	M.37.a	m3	0,002	3.895.093,13	7.790,19
3	Paku 5 Cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,3	52.205,92	15.661,78
4	Minyak bekisting	M.129	Liter	0,2	8.352,80	1.670,56
				Jumlah Harga Bahan		67.968,54
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		139.968,54
E	Overhead + Profit			10%		13.996,85
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		153.965,40

B.21.d. 1m2 perancah bekisting lantai menggunakan kaso 5/7 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 60 cm**

B.21.d.1 1m2 perancah bekisting lantai menggunakan kaso 5/7 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 60 cm 1 kali pakai**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,15	150.000,00	22.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,015	200.000,00	3.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,03	250.000,00	7.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		72.000,00
B	Bahan					-
1	Kaso 5/7 cm *	M.37.a	m3	0,063	3.895.093,13	245.390,87
2	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,25	52.205,92	13.051,48
				Jumlah Harga Bahan		330.442,35
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		402.442,35
E	Overhead + Profit			10%		40.244,23
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m2 (D+E)		442.686,58

B.21.d.2 1m2 perancah bekisting lantai menggunakan kaso 5/7 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 60 cm 2 kali pakai**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,15	150.000,00	22.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,015	200.000,00	3.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,03	250.000,00	7.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		72.000,00
B	Bahan					-
1	Kaso 5/7 cm *	M.37.a	m3	0,035	3.895.093,13	136.328,26
2	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,25	52.205,92	13.051,48
				Jumlah Harga Bahan		221.379,74
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		293.379,74
E	Overhead + Profit			10%		29.337,97
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m2 (D+E)		322.717,71

B.21.d.3 1m2 perancah bekisting lantai menggunakan kaso 5/7 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 60 cm 3 kali pakai**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,15	150.000,00	22.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,015	200.000,00	3.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,03	250.000,00	7.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		72.000,00
B	Bahan					-
1	Kaso 5/7 cm *	M.37.a	m3	0,02	3.895.093,13	77.901,86
2	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,25	52.205,92	13.051,48
				Jumlah Harga Bahan		162.953,34
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		234.953,34
E	Overhead + Profit			10%		23.495,33
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m2 (D+E)		258.448,68

B.21.d.4 1m2 perancah bekisting lantai menggunakan kaso 5/7 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 60 cm 4 kali pakai**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,3	130.000,00	39.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,15	150.000,00	22.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,015	200.000,00	3.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,03	250.000,00	7.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		72.000,00

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
B	Bahan					-
1	Kaso 5/7 cm *	M.37.a	m3	0,013	3.895.093,13	50.636,21
2	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,25	52.205,92	13.051,48
				Jumlah Harga Bahan		135.687,69
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		207.687,69
E	Overhead + Profit			10%		20.768,77
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m2 (D+E)		228.456,46

B.21.e. 1 m2 perancah bekisting lantai menggunakan dolken 8-10 cm, tinggi 4m,JAT ≤ 80 cm

B.21.e.1 1 m2 perancah bekisting lantai menggunakan dolken 8-10 cm, tinggi 4m,JAT ≤ 80 cm 1 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,34	130.000,00	44.200,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,17	150.000,00	25.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,017	200.000,00	3.400,00
4	Mandor	L.04	OH	0,034	250.000,00	8.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		81.600,00
B	Bahan					-
1	Dolken kayu Ø 8 cm-10 cm, panjang 4 m*	M.29.d	Batang	4,5	80.193,53	360.870,86
2	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,3	52.205,92	15.661,78
				Jumlah Harga Bahan		458.132,64
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		539.732,64
E	Overhead + Profit			10%		53.973,26
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		593.705,90

B.21.e.2 1 m2 perancah bekisting lantai menggunakan dolken 8-10 cm, tinggi 4m,JAT ≤ 80 cm 2 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,34	130.000,00	44.200,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,17	150.000,00	25.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,017	200.000,00	3.400,00
4	Mandor	L.04	OH	0,034	250.000,00	8.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		81.600,00
B	Bahan					-
1	Dolken kayu Ø 8 cm-10 cm, panjang 4 m*	M.29.d	Batang	2,475	80.193,53	198.478,97
2	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,3	52.205,92	15.661,78
				Jumlah Harga Bahan		295.740,75
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		377.340,75
E	Overhead + Profit			10%		37.734,07
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		415.074,82

B.21.e.3 1 m2 perancah bekisting lantai menggunakan dolken 8-10 cm, tinggi 4m,JAT ≤ 80 cm 3 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,34	130.000,00	44.200,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,17	150.000,00	25.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,017	200.000,00	3.400,00
4	Mandor	L.04	OH	0,034	250.000,00	8.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		81.600,00
B	Bahan					-
1	Dolken kayu Ø 8 cm-10 cm, panjang 4 m*	M.29.d	Batang	1,463	80.193,53	117.323,13
2	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,3	52.205,92	15.661,78
				Jumlah Harga Bahan		214.584,90

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		186.899,14
E	Overhead + Profit			10%		18.689,91
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		205.589,06

B.21.f.3 1 m2 perancah bekisting lantai menggunakan bambu Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 80 cm 3 kali pak

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,32	130.000,00	41.600,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,16	150.000,00	24.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,016	200.000,00	3.200,00
4	Mandor	L.04	OH	0,032	250.000,00	8.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		76.800,00
B	Bahan					-
1	Bambu Ø 8 cm-10 cm, panjang 4 m*	M.29.b	btg	1,8	33.411,53	60.140,75
2	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,3	52.205,92	15.661,78
3	Tambang ijuk atau plastik	M.141	m	3,5	1.207,50	4.226,25
				Jumlah Harga Bahan		80.028,77
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		156.828,77
E	Overhead + Profit			10%		15.682,88
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		172.511,65

B.21.f.4 1 m2 perancah bekisting lantai menggunakan bambu Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 80 cm 4 kali pak

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,32	130.000,00	41.600,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,16	150.000,00	24.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,016	200.000,00	3.200,00
4	Mandor	L.04	OH	0,032	250.000,00	8.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		76.800,00
B	Bahan					-
1	Bambu Ø 8 cm-10 cm, panjang 4 m*	M.29.b	btg	1,35	33.411,53	45.105,56
2	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,3	52.205,92	15.661,78
3	Tambang ijuk atau plastik	M.141	m	3,5	1.207,50	4.226,25
				Jumlah Harga Bahan		64.993,58
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		141.793,58
E	Overhead + Profit			10%		14.179,36
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		155.972,94

B.22.a 1m2 Bekisting lantai Floordeck tipe pelat (JAP ≤ 0,6 m)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,1	130.000,00	13.000,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,05	150.000,00	7.500,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,005	200.000,00	1.000,00
4	Mandor	L.04	OH	0,01	250.000,00	2.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		24.000,00
B	Bahan					-
1	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,003	3.895.093,13	11.685,28
2	Balok 8/12 cm	M.37.a	m3	0,0068	3.895.093,13	26.486,63
3	Paku 7 cm-12 cm	M.71.c	kg	0,27	52.205,92	14.095,60
4	Floordeck 0.75 mm	M.60.a	m2	1,08	267.289,44	288.672,60
				Jumlah Harga Bahan		340.940,11
						-
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga peralatan		

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		364.940,11
E	Overhead + Profit			10%		36.494,01
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		401.434,12

B.22.b 1 m2 Bekisting lantai Floordeck tipe pelat (JAP ≤ 0,8m)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,08	130.000,00	10.400,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,04	150.000,00	6.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,004	200.000,00	800,00
4	Mandor	L.04	OH	0,008	250.000,00	2.000,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						19.200,00
B	Bahan					-
1	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,0014	3.895.093,13	5.453,13
2	Balok 8/12 cm	M.37.a	m3	0,0089	3.895.093,13	34.666,33
3	Paku 7 cm-12 cm	M.84.c	kg	0,23	52.205,92	12.007,36
4	Floordeck 0.75 mm	M.60.b	m2	1,08	267.289,44	288.672,60
Jumlah Harga Peralatan						340.799,42
C	Peralatan					-
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		359.999,42
E	Overhead + Profit			10%		35.999,94
F	Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per-m3(D+E)		395.999,36

B.22.c 1 m2 Bekisting lantai Floordeck tipe pelat (JAP ≤ 1,2 m)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,054	130.000,00	7.020,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,027	150.000,00	4.050,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0027	200.000,00	540,00
4	Mandor	L.04	OH	0,0054	250.000,00	1.350,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						12.960,00
B	Bahan					-
1	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,0014	3.895.093,13	5.453,13
2	Balok 8/12 cm	M.37.a	m3	0,0078	3.895.093,13	30.381,73
3	Paku 7 cm-12 cm	M.71.c	kg	0,21	52.205,92	10.963,24
4	Floordeck 0.75 mm	M.60.d	m2	1,08	267.289,44	288.672,60
Jumlah Harga Peralatan						349.780,69
C	Peralatan					-
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		362.740,69
E	Overhead + Profit			10%		36.274,07
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		399.014,76

B.22.d 1 m2 Bekisting lantai Floordeck tipe pelat (JAP ≤ 2,0 m)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,042	130.000,00	5.460,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,021	150.000,00	3.150,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0021	200.000,00	420,00
4	Mandor	L.04	OH	0,0042	250.000,00	1.050,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						10.080,00
B	Bahan					-
1	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,001	3.895.093,13	3.895,09
2	Balok 8/12 cm	M.37.a	m3	0,0078	3.895.093,13	30.381,73
3	Paku 7 cm-12 cm	M.71.c	kg	0,2	52.205,92	10.441,18
4	Floordeck 0.75 mm	M.60.d	m2	1,08	267.289,44	288.672,60
Jumlah Harga Peralatan						333.390,60
C	Peralatan					-

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		343.470,60
E	Overhead + Profit			10%		34.347,06
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		377.817,66

B.23. Bekisting balok

B.23.a 1m2 Bekisting balok expose menggunakan multiflex 18 mm, JAT ≤ 1,0

B.23.a.1.a 1m2 Bekisting balok expose menggunakan multiflex 18 mm, JAT ≤ 1,0 1 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A Tenaga Kerja						
1	Pekerja	L.01	OH	0,36	130.000,00	46.800,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,36	150.000,00	54.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,036	200.000,00	7.200,00
4	Mandor	L.04	OH	0,036	250.000,00	9.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		117.000,00
B Bahan						
1	Multiflex 18 mm	M.39.d	Lbr	0,353	522.049,69	184.283,54
2	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,041	3.895.093,13	159.698,82
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,32	52.205,92	16.705,89
4	Minyak bekisting	M.129	L	0,25	8.352,80	2.088,20
				JUMLAH HARGA BAHAN		362.776,45
C Peralatan						
				Jumlah Harga Peralatan		-
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		479.776,45
E	Overhead + Profit			10%		47.977,65
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		527.754,10

B.23.a.1.b 1m2 Bekisting balok expose menggunakan multiflex 18 mm, JAT ≤ 1,0 2 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A Tenaga Kerja						
1	Pekerja	L.01	OH	0,36	130.000,00	46.800,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,36	150.000,00	54.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,036	200.000,00	7.200,00
4	Mandor	L.04	OH	0,036	250.000,00	9.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		117.000,00
B Bahan						
1	Multiflex 18 mm	M.39.d	Lbr	0,203	522.049,69	105.976,09
2	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,023	3.895.093,13	89.587,14
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,32	52.205,92	16.705,89
4	Minyak bekisting	M.129	L	0,25	8.352,80	2.088,20
				JUMLAH HARGA BAHAN		214.357,32
C Peralatan						
				Jumlah Harga Peralatan		-
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		331.357,32
E	Overhead + Profit			10%		33.135,73
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		364.493,05

B.23.a.1.c 1m2 Bekisting balok expose menggunakan multiflex 18 mm, JAT ≤ 1,0 3 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A Tenaga Kerja						
1	Pekerja	L.01	OH	0,36	130.000,00	46.800,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,36	150.000,00	54.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,036	200.000,00	7.200,00
4	Mandor	L.04	OH	0,036	250.000,00	9.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		117.000,00
B Bahan						
1	Multiflex 18 mm	M.39.d	Lbr	0,128	522.049,69	66.822,36
2	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,013	3.895.093,13	50.636,21
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,32	52.205,92	16.705,89

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
4	Minyak bekisting	M.129	L	0,25	8.352,80	2.088,20
				JUMLAH HARGA BAHAN		136.252,66
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		253.252,66
E	Overhead + Profit			10%		25.325,27
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		278.577,93

B.23.a.1.d 1m2 Bekisting balok expose menggunakan multiflex 18 mm, JAT ≤ 1,0 4 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,36	130.000,00	46.800,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,36	150.000,00	54.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,036	200.000,00	7.200,00
4	Mandor	L.04	OH	0,036	250.000,00	9.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		117.000,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 18 mm	M.39.d	Lbr	0,091	522.049,69	47.506,52
2	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,009	3.895.093,13	35.055,84
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,32	52.205,92	16.705,89
4	Minyak bekisting	M.129	L	0,25	8.352,80	2.088,20
				JUMLAH HARGA BAHAN		101.356,45
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		218.356,45
E	Overhead + Profit			10%		21.835,65
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		240.192,10

B.23.a.2.a 1m2 Bekisting balok expose menggunakan multiflex 12 mm, JAT ≤ 1,0 1 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,36	130.000,00	46.800,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,36	150.000,00	54.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,036	200.000,00	7.200,00
4	Mandor	L.04	OH	0,036	250.000,00	9.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		117.000,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 12 mm	M.39.d	Lbr	0,353	386.317,72	136.370,15
2	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,041	3.895.093,13	159.698,82
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,32	52.205,92	16.705,89
4	Minyak bekisting	M.129	L	0,25	8.352,80	2.088,20
				JUMLAH HARGA BAHAN		314.863,06
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		431.863,06
E	Overhead + Profit			10%		43.186,31
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		475.049,37

B.23.a.2.b 1m2 Bekisting balok expose menggunakan multiflex 12 mm, JAT ≤ 1,0 2 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,36	130.000,00	46.800,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,36	150.000,00	54.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,036	200.000,00	7.200,00
4	Mandor	L.04	OH	0,036	250.000,00	9.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		117.000,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 12 mm	M.39.d	Lbr	0,203	386.317,72	78.422,50
2	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,023	3.895.093,13	89.587,14

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
2	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,041	3.895.093,13	159.698,82
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,32	52.205,92	16.705,89
4	Minyak bekisting	M.129	L	0,25	8.352,80	2.088,20
				JUMLAH HARGA BAHAN		255.878,94
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		372.878,94
E	Overhead + Profit			10%		37.287,89
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		410.166,83

B.23.a.3.b 1m2 Bekisting balok expose menggunakan multiflex 9 mm, JAT ≤ 1,0 2 kali pakai


No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,36	130.000,00	46.800,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,36	150.000,00	54.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,036	200.000,00	7.200,00
4	Mandor	L.04	OH	0,036	250.000,00	9.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		117.000,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 9 mm	M.39.d	Lbr	0,203	219.223,87	44.502,45
2	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,023	3.895.093,13	89.587,14
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,32	52.205,92	16.705,89
4	Minyak bekisting	M.129	L	0,25	8.352,80	2.088,20
				JUMLAH HARGA BAHAN		152.883,68
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		269.883,68
E	Overhead + Profit			10%		26.988,37
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		296.872,05

B.23.a.3.c 1m2 Bekisting balok expose menggunakan multiflex 9 mm, JAT ≤ 1,0 3 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,36	130.000,00	46.800,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,36	150.000,00	54.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,036	200.000,00	7.200,00
4	Mandor	L.04	OH	0,036	250.000,00	9.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		117.000,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 9 mm	M.39.d	Lbr	0,128	219.223,87	28.060,66
2	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,013	3.895.093,13	50.636,21
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,32	52.205,92	16.705,89
4	Minyak bekisting	M.129	L	0,25	8.352,80	2.088,20
				JUMLAH HARGA BAHAN		97.490,96
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		214.490,96
E	Overhead + Profit			10%		21.449,10
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		235.940,05

B.23.a.3.d 1m2 Bekisting balok expose menggunakan multiflex 9 mm, JAT ≤ 1,0 4 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,36	130.000,00	46.800,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,36	150.000,00	54.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,036	200.000,00	7.200,00
4	Mandor	L.04	OH	0,036	250.000,00	9.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		117.000,00
B	Bahan					-



No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
4	Mandor	L.04	OH	0,024	250.000,00	6.000,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						57.600,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 18 mm	M.39.c	Lbr	0,203	386.317,72	78.422,50
2	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,018	3.895.093,13	70.111,68
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,25	52.205,92	13.051,48
4	Minyak bekisting	M.129	L	0,2	8.352,80	1.670,56
Jumlah Harga Peralatan						163.256,21
C	Peralatan					-
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		220.856,21
E	Overhead + Profit			10%		22.085,62
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		242.941,83

B.23.b.2.c 1m2 Bekisting balok beton biasa menggunakan multiflex 12 mm , JAT ≤ 1,0 3 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,24	130.000,00	31.200,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,12	150.000,00	18.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,012	200.000,00	2.400,00
4	Mandor	L.04	OH	0,024	250.000,00	6.000,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						57.600,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 18 mm	M.39.c	Lbr	0,128	386.317,72	49.448,67
2	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,011	3.895.093,13	42.846,02
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,25	52.205,92	13.051,48
4	Minyak bekisting	M.129	L	0,2	8.352,80	1.670,56
Jumlah Harga Peralatan						107.016,73
C	Peralatan					-
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		164.616,73
E	Overhead + Profit			10%		16.461,67
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		181.078,40

B.23.b.2.d 1m2 Bekisting balok beton biasa menggunakan multiflex 12 mm , JAT ≤ 1,0 4 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,24	130.000,00	31.200,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,12	150.000,00	18.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,012	200.000,00	2.400,00
4	Mandor	L.04	OH	0,024	250.000,00	6.000,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						57.600,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 18 mm	M.39.c	Lbr	0,091	386.317,72	35.154,91
2	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,007	3.895.093,13	27.265,65
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,25	52.205,92	13.051,48
4	Minyak bekisting	M.129	L	0,2	8.352,80	1.670,56
Jumlah Harga Peralatan						77.142,60
C	Peralatan					-
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		134.742,60
E	Overhead + Profit			10%		13.474,26
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		148.216,86

B.23.c.3.a 1m2 Bekisting balok beton biasa menggunakan multiflex 9 mm , JAT ≤ 1,0 1 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,24	130.000,00	31.200,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,12	150.000,00	18.000,00

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,012	200.000,00	2.400,00
4	Mandor	L.04	OH	0,024	250.000,00	6.000,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						57.600,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 9 mm	M.39.c	Lbr	0,353	219.223,87	77.386,03
2	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,033	3.895.093,13	128.538,07
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,25	52.205,92	13.051,48
4	Minyak bekisting	M.129	L	0,2	8.352,80	1.670,56
Jumlah Harga Peralatan						220.646,14
C	Peralatan					-
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		278.246,14
E	Overhead + Profit			10%		27.824,61
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		306.070,75

B.23.b.3.b 1m2 Bekisting balok beton biasa menggunakan multiflex 9 mm , JAT ≤ 1,0 2 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,24	130.000,00	31.200,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,12	150.000,00	18.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,012	200.000,00	2.400,00
4	Mandor	L.04	OH	0,024	250.000,00	6.000,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						57.600,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 9 mm	M.39.c	Lbr	0,203	219.223,87	44.502,45
2	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,018	3.895.093,13	70.111,68
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,25	52.205,92	13.051,48
4	Minyak bekisting	M.129	L	0,2	8.352,80	1.670,56
Jumlah Harga Peralatan						129.336,16
C	Peralatan					-
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		186.936,16
E	Overhead + Profit			10%		18.693,62
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		205.629,78

B.23.b.3.c 1m2 Bekisting balok beton biasa menggunakan multiflex 9 mm , JAT ≤ 1,0 3 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,24	130.000,00	31.200,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,12	150.000,00	18.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,012	200.000,00	2.400,00
4	Mandor	L.04	OH	0,024	250.000,00	6.000,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						57.600,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 9 mm	M.39.c	Lbr	0,128	219.223,87	28.060,66
2	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,011	3.895.093,13	42.846,02
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,25	52.205,92	13.051,48
4	Minyak bekisting	M.129	L	0,2	8.352,80	1.670,56
Jumlah Harga Peralatan						85.628,72
C	Peralatan					-
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		143.228,72
E	Overhead + Profit			10%		14.322,87
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		157.551,59

B.23.b.3.d 1m2 Bekisting balok beton biasa menggunakan multiflex 9 mm , JAT ≤ 1,0 4 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,24	130.000,00	31.200,00

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,12	150.000,00	18.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,012	200.000,00	2.400,00
4	Mandor	L.04	OH	0,024	250.000,00	6.000,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						57.600,00
B	Bahan					-
1	Multiflex 9 mm	M.39.c	Lbr	0,091	219.223,87	19.949,37
2	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,007	3.895.093,13	27.265,65
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,25	52.205,92	13.051,48
4	Minyak bekisting	M.129	L	0,2	8.352,80	1.670,56
Jumlah Harga Peralatan						61.937,06
C	Peralatan					-
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		119.537,06
E	Overhead + Profit			10%		11.953,71
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		131.490,77

B.23.c 1m2 Bekisting balok beton bisa menggunakan kayu papan 3/20 cm (TP)

B.23.c.1 1m2 Bekisting balok beton bisa menggunakan kayu papan 3/20 cm (TP) 1 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,36	130.000,00	46.800,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,18	150.000,00	27.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,018	200.000,00	3.600,00
4	Mandor	L.04	OH	0,036	250.000,00	9.000,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						86.400,00
B	Bahan					-
1	Papan 3/20 cm kayu kelas II	M.35.e	m3	0,036	3.895.093,13	140.223,35
2	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,024	3.895.093,13	93.482,24
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,3	52.205,92	15.661,78
4	Minyak bekisting	M.129	L	0,2	8.352,80	1.670,56
JUMLAH HARGA BAHAN						251.037,92
C	Peralatan					-
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		337.437,92
E	Overhead + Profit			10%		33.743,79
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		371.181,71

B.23.c.2 1m2 Bekisting balok beton bisa menggunakan kayu papan 3/20 cm (TP) 2 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,36	130.000,00	46.800,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,18	150.000,00	27.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,018	200.000,00	3.600,00
4	Mandor	L.04	OH	0,036	250.000,00	9.000,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						86.400,00
B	Bahan					-
1	Papan 3/20 cm kayu kelas II	M.35.e	m3	0,022	3.895.093,13	85.692,05
2	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,013	3.895.093,13	50.636,21
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,3	52.205,92	15.661,78
4	Minyak bekisting	M.129	L	0,2	8.352,80	1.670,56
JUMLAH HARGA BAHAN						153.660,59
C	Peralatan					-
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		240.060,59
E	Overhead + Profit			10%		24.006,06
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		264.066,65

B.23.c.3 1m2 Bekisting balok beton bisa menggunakan kayu papan 3/20 cm (TP) 3 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
----	--------	------	--------	-----------	-------------------	-------------------

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,36	130.000,00	46.800,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,18	150.000,00	27.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,018	200.000,00	3.600,00
4	Mandor	L.04	OH	0,036	250.000,00	9.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		86.400,00
B	Bahan					-
1	Papan 3/20 cm kayu kelas II	M.35.e	m3	0,014	3.895.093,13	54.531,30
2	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,008	3.895.093,13	31.160,75
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,3	52.205,92	15.661,78
4	Minyak bekisting	M.129	L	0,2	8.352,80	1.670,56
				JUMLAH HARGA BAHAN		103.024,38
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		189.424,38
E	Overhead + Profit			10%		18.942,44
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		208.366,82

B.23.c.4 1m2 Bekisting balok beton bisa menggunakan kayu papan 3/20 cm (TP) 4 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,36	130.000,00	46.800,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,18	150.000,00	27.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,018	200.000,00	3.600,00
4	Mandor	L.04	OH	0,036	250.000,00	9.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		86.400,00
B	Bahan					-
1	Papan 3/20 cm kayu kelas II	M.35.e	m3	0,011	3.895.093,13	42.846,02
2	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0,005	3.895.093,13	19.475,47
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,3	52.205,92	15.661,78
4	Minyak bekisting	M.129	L	0,2	8.352,80	1.670,56
				JUMLAH HARGA BAHAN		79.653,82
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		166.053,82
E	Overhead + Profit			10%		16.605,38
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		182.659,21

B.23.d.1 1m2 perancah Bekisting balok menggunakan Kaso 5/7,tinggi 4 m dan JAT ≤ 1,0 m 1 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,36	130.000,00	46.800,00
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,18	150.000,00	27.000,00
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,018	200.000,00	3.600,00
4	Mandor	L.04	OH	0,036	250.000,00	9.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja		86.400,00
B	Bahan					-
1	Kaso 5/7 cm *	M.37.a	m3	0,035	3.895.093,13	136.328,26
2	Paku 5cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0,24	52.205,92	12.529,42
				JUMLAH HARGA BAHAN		148.857,68
C	Peralatan					-
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		235.257,68
E	Overhead + Profit			10%		23.525,77
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)		258.783,45

B.23.d.2 1m2 perancah Bekisting balok menggunakan Kaso 5/7,tinggi 4 m dan JAT ≤ 1,0 m 2 kali pakai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
B.22 Beton Sikloop campuran Beton $f_c' = 14,5$ MPa (K175) dan Batu Belah						
B.22.a 1 m3 Perbandingan volume 60% Beton : 40% Batu Belah, secara Manual						
No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	1,347	130.000,00	175.110,00
2	Tukang batu	L.02	OH	0,2896	150.000,00	43.440,00
3	Mandor	L.04	OH	0,1347	250.000,00	33.675,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Jumlah Harga Tenaga Kerja		252.225,00
B	Bahan					-
1	Batu belah	M.03.d.2	m3	0,581	522.049,69	303.310,87
2	Portland Cement (PC)	M.23	kg	227,5	2.760,00	627.900,00
3	Pasir beton	M.05.a.2	m3	0,3789	730.869,56	276.926,48
4	Krikil / Agregat	M.04.d.2	m3	0,399	616.968,68	246.170,50
5	Air	M.02.a.1)	Liter	150,1		-
Jumlah Harga Bahan				Jumlah Harga Bahan		1.454.307,85
C	Peralatan					-
Jumlah Harga Peralatan				Jumlah Harga Peralatan		-
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		1.706.532,85
E	Overhead + Profit (10%)			10%		170.653,28
F	Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E)		1.877.186,13

B.22.b Perbandingan volume 60% Beton ; 40% Batu Belah, pakai Molen						
No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					-
1	Pekerja	L.01	OH	0,9	130.000,00	117.000,00
2	Tukang batu	L.02	OH	0,3	150.000,00	45.000,00
3	Mandor	L.04	OH	0,09	250.000,00	22.500,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Jumlah Harga Tenaga Kerja		184.500,00
B	Bahan					-
1	Batu belah	M.03.d.2	m3	0,581	522.049,69	303.310,87
2	Portland Cement (PC)	M.23	kg	227,5	2.760,00	627.900,00
3	Pasir beton	M.05.a.2	m3	0,3789	730.869,56	276.926,48
4	Krikil / Agregat	M.04.d.2	m3	0,399	616.968,68	246.170,50
5	Air	M.02.a.1)	Liter	150,1		-
Jumlah Harga Bahan				Jumlah Harga Bahan		1.454.307,85
C	Peralatan					-
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.b	hari	0,1309	517.500,00	67.740,75
Jumlah Harga Peralatan				Jumlah Harga Peralatan		67.740,75
D	Jumlah (A+B+C)			Jumlah (A+B+C)		1.706.548,60
E	Overhead + Profit (10%)			10%		170.654,86
F	Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E)			Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E)		1.877.203,46

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

BUPATI KAU
GUSRIL PAUSI