



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

B. J. A.

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.

B P K

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.
9. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan harga sebagai elemen penyusunannya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Analisis Standar Belanja Fisik, memuat standarisasi biaya kegiatan fisik/konstruksi melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan upah/jasa sebagai komponen penyusunnya; dan
- b. Analisis Standar Belanja Non Fisik, memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.

BORH

BAB II

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

Pasal 3

(1) ASB fisik terdiri dari:

a. jenis ASB fisik meliputi:

1. Bangunan Gedung Negara Sederhana;
2. Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana;
3. Rumah Negara Tipe A;
4. Rumah Negara Tipe B;
5. Rumah Negara Tipe C, Tipe D, Tipe E;
6. Pagar Bangunan Gedung Negara-Pagar Depan;
7. Pagar Bangunan Gedung Negara-Pagar Belakang;
8. Pagar Bangunan Gedung Negara-Pagar Samping;
9. Pagar Rumah Negara-Pagar Depan;
10. Pagar Rumah Negara-Pagar Belakang;
11. Pagar Rumah Negara-Pagar Samping;
12. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) CC Room;
13. Pembangunan Tangki Septic 1 m3 dengan Jamban;
14. Pembangunan Tangki Septic 1 m3 tanpa Jamban;
15. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 231;
16. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 312;
17. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 322;
18. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 323;
19. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 412;
20. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 421;
21. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 422;
22. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 423;
23. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 431;
24. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 521;
25. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 532;

B. S. F. A.

26. Jalan Flexible Pavements – Pembangunan Jalan Baru Lingkungan Sekunder;
27. Jalan Flexible Pavements – Pembangunan Jalan Baru Lingkungan Primer;
28. Jalan Flexible Pavements – Pembangunan Jalan Baru Lokal Sekunder;
29. Jalan Flexible Pavements – Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer;
30. Jalan Flexible Pavements – Pembangunan Jalan Baru Kolektor Sekunder;
31. Jalan Flexible Pavements – Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer;
32. Jalan Flexible Pavements – Pembangunan Jalan Baru Arteri Sekunder;
33. Jalan Rigid Pavements (Tanpa Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lingkungan Sekunder;
34. Jalan Rigid Pavements (Tanpa Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lingkungan Primer;
35. Jalan Rigid Pavements (Tanpa Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lokal Sekunder;
36. Jalan Rigid Pavements (Tanpa Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer;
37. Jalan Rigid Pavements (Tanpa Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Kolektor Sekunder;
38. Jalan Rigid Pavements (Tanpa Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer;
39. Jalan Rigid Pavements (Tanpa Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Arteri Sekunder;
40. Jalan Rigid Pavements (Menggunakan Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lingkungan Sekunder;
41. Jalan Rigid Pavements (Menggunakan Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lingkungan Primer;
42. Jalan Rigid Pavements (Menggunakan Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lokal Sekunder;
43. Jalan Rigid Pavements (Menggunakan Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer;
44. Jalan Rigid Pavements (Menggunakan Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Kolektor Sekunder;
45. Jalan Rigid Pavements (Menggunakan Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer;

B. O. P. A.

46. Jalan Rigid Pavements (Menggunakan Besi Tulangan) - Pembangunan Jalan Baru Arteri Sekunder;
47. Jalan Paving Baru - Pembangunan Jalan Paving K.300 tebal 6 cm;
48. Jalan Paving Baru - Pembangunan Jalan Paving K.400 tebal 8 cm;
49. Jalan Flexible Pavements - Pemeliharaan Jalan Lokal (2 x lapis);
50. Jalan Flexible Pavements - Pemeliharaan Jalan Kolektor (2 x lapis);
51. Jalan Flexible Pavements - Pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder (2 x lapis);
52. Jalan Flexible Pavements - Pemeliharaan Jalan Overlay (2 x lapis);
53. Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3 Meter;
54. Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3,5 Meter;
55. Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4 Meter;
56. Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4,5 Meter;
57. Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5 Meter;
58. Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5,5 Meter;
59. Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 6 Meter;
60. Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 6,5 Meter;
61. Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 7 Meter;
62. Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 7,5 Meter;
63. Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 8 Meter;
64. Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 8,5 Meter;
65. Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 9 Meter;
66. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Per M2;
67. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3 Meter;

Bifid

68. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3,5 Meter;
69. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4 Meter;
70. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4,5 Meter;
71. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5 Meter;
72. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5,5 Meter;
73. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 6 Meter;
74. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 6,5 Meter;
75. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 7 Meter;
76. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 7,5 Meter;
77. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 8 Meter;
78. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 8,5 Meter;
79. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 9 Meter;
80. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 9,5 Meter;
81. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 10 Meter;
82. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 10,5 Meter;
83. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 11 Meter;
84. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 11,5 Meter;
85. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 12 Meter;
86. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 12,5 Meter;
87. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 13 Meter;
88. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 13,5 Meter;
89. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 14 Meter;
90. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 14,5 Meter;

B o R X

91. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 15 Meter;
92. Jalan Overlay Latasir (Manual) - Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir Per M2 (manual);
93. Jalan Overlay Latasir (Manual) - Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir Jalan Lebar 3 Meter;
94. Jalan Overlay Latasir (Manual) - Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir Jalan Lebar 3,5 Meter;
95. Jalan Overlay Latasir (Manual) - Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir Jalan Lebar 4 Meter;
96. Jalan Lapis Penetrasi Macadam (LPA) - Pemeliharaan Jalan Lapis Per M2;
97. Jalan Lapis Penetrasi Macadam (LPA) - Pemeliharaan Jalan Lapis Lebar 3 Meter;
98. Jalan Lapis Penetrasi Macadam (LPA) - Pemeliharaan Jalan Lapis Lebar 3,5 Meter;
99. Jalan Lapis Penetrasi Macadam (LPA) - Pemeliharaan Jalan Lapis Lebar 4 Meter;
100. Jalan Lapis Penetrasi Macadam - Pemeliharaan Jalan Lapis Lebar 3 Meter;
101. Jalan Lapis Penetrasi Macadam - Pemeliharaan Jalan Lapis Lebar 3,5 Meter;
102. Jalan Lapis Penetrasi Macadam - Pemeliharaan Jalan Lapis Lebar 4 Meter;
103. Jalan dengan Rigid Pavements - Pelebaran Jalan lebar 0,50 m x 2 (kanan/kiri) tebal 25 cm;
104. Jalan dengan Rigid Pavements - Pelebaran Jalan lebar 0,75 m x 2 (kanan/kiri) tebal 25 cm;
105. Jalan dengan Rigid Pavements - Pelebaran Jalan lebar 1,00 m x 2 (kanan/kiri) tebal 25 cm;
106. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) - Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 12 cm (dengan levelling);
107. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) - Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 12 cm (tanpa levelling);
108. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) - Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 15 cm (dengan levelling);
109. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) - Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 15 cm (tanpa levelling);
110. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) - Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 20 cm (dengan levelling);

isla

111. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 20 cm (tanpa levelling);
112. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 25 cm (dengan levelling);
113. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 25 cm (tanpa levelling);
114. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Menggunakan Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 20 cm (dengan levelling);
115. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Menggunakan Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 20 cm (tanpa levelling);
116. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Menggunakan Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 25 cm (dengan levelling);
117. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Menggunakan Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 25 cm (tanpa levelling);
118. Jalan Paving – Rehabilitasi Jalan Paving K.300 Tebal 6 cm;
119. Jalan Paving – Rehabilitasi Jalan Paving K.400 Tebal 8 cm;
120. Jalan dengan Rigid Pavements – Pelebaran Jalan Lebar 0,50 m x 2 (kanan/kiri) tebal 25 cm dengan overlay AC/WC lebar 4 m;
121. Jalan dengan Rigid Pavements – Pelebaran Jalan Lebar 0,75 m x 2 (kanan/kiri) tebal 25 cm dengan overlay AC/WC lebar 5 m;
122. Jalan dengan Rigid Pavements – Pelebaran Jalan Lebar 1 m x 2 (kanan/kiri) tebal 25 cm dengan overlay AC/WC lebar 6 m;
123. Pemeliharaan Jalan Lapen dengan Latasir (manual);
124. Pembangunan Jembatan (Abutments Pasangan Batu Kali – Jembatan Bentang 6 m, Lebar 6 m (Composite Iwf Grade 250) Type B;
125. Pembangunan Jembatan (Abutments Pasangan Batu Kali – Jembatan Bentang 6 m, Lebar 8 m (Composite Iwf Grade 250) Type B;

126. Pembangunan Jembatan (*Abutments*/Pondasi Pancang Beton – Jembatan Bentang 9 m, Lebar 6 m (*Composite Girder* Fabrikasi *Grade 345*) Type B;
127. Pembangunan Jembatan (*Abutments* Beton) – Jembatan Bentang 40 m, Lebar 6 m (Rangka Struss Fabrikasi *Grade 345*) Type C;
128. Pembangunan Jembatan (*Abutments* Beton) – Jembatan Bentang 40 m, Lebar 8 m (Rangka Struss Fabrikasi *Grade 345*) Type B;
129. Pembangunan Jembatan (*Abutments* Beton) – Jembatan Bentang 40 m, Lebar 10 m (Rangka Struss Fabrikasi *Grade 345*) Type A;
130. Pembangunan Jembatan (*Abutments* Beton) – Jembatan Bentang 50 m, Lebar 6 m (Rangka Struss Fabrikasi *Grade 345*) Type C;
131. Pembangunan Jembatan (*Abutments* Beton) – Jembatan Bentang 50 m, Lebar 8 m (Rangka Struss Fabrikasi *Grade 345*) Type B;
132. Pembangunan Jembatan (*Abutments* Beton) – Jembatan Bentang 45 m, Lebar 6 m (Rangka Struss Fabrikasi *Grade 345*) Type C;
133. Pembangunan Jembatan (*Abutments*/Pondasi Pancang Beton) – Jembatan Bentang 30 m, Lebar 6 m (*Composite Girder* Fabrikasi *Grade 345*) Type C;
134. Pembangunan Jembatan (*Abutments*/Pondasi *Cyckloop*) – Jembatan Bentang 10 m, Lebar 6 m (*Composite Girder* Fabrikasi *Grade 345*) Type C;
135. Pembangunan Jembatan Bentang 4 Meter, Lebar 6 Meter (*Box Culvert*);
136. Pembangunan Jembatan Bentang 3 Meter, Lebar 5 Meter (*Box Culvert*);
137. Pembangunan Talud Jalan (Beton Bertulang) – Talud Jalan Tinggi 1 Meter;;
138. Pembangunan Talud Jalan (Beton Bertulang) – Talud Jalan Tinggi 1,5 Meter;
139. Pembangunan Talud Jalan (Beton Bertulang) – Talud Jalan Tinggi 2 Meter;
140. Pembangunan Talud Jalan (Beton Bertulang) – Talud Jalan Tinggi 2,5 Meter;
141. Pembangunan Talud Jalan (Beton Bertulang) – Talud Jalan Tinggi 3 Meter;
142. Talud Beton Tinggi 2 Meter;
143. Talud Beton Tinggi 3 Meter;
144. Talud Beton Tinggi 5 Meter;
145. Saluran Beton Lebar 1 Meter;

B i f A

146. Saluran Beton Lebar 1 Meter dengan Bangunan Pelengkap;
147. Saluran Beton Lebar 2 Meter;
148. Saluran Beton Lebar 2 Meter dengan Bangunan Pelengkap;
149. Galian Tanah dengan Alat Berat (*Excavator*);
150. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 30 x 30;
151. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 30 x 40;
152. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 30 x 50;
153. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 40 x 40;
154. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 40 x 50;
155. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 40 x 60;
156. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 50 x 40;
157. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 50 x 50;
158. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 50 x 60;
159. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 60 x 40;
160. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 60 x 50;
161. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 60 x 60;
162. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 70 x 50;
163. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 70 x 60;
164. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 70 x 70;
165. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 30 x 30;
166. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 30 x 40;
167. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 30 x 50;
168. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 40 x 40;
169. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 40 x 50;

170. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup
- Saluran 40 x 60;
171. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup
- Saluran 50 x 40;
172. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup
- Saluran 50 x 50;
173. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup
- Saluran 50 x 60;
174. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup
- Saluran 60 x 40;
175. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup
- Saluran 60 x 50;
176. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup
- Saluran 60 x 60;
177. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup
- Saluran 70 x 50;
178. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup
- Saluran 70 x 60;
179. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup
- Saluran 70 x 70;
180. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang -
Saluran 30 x 30;
181. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang -
Saluran 30 x 40;
182. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang -
Saluran 30 x 50;
183. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang -
Saluran 40 x 40;
184. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang -
Saluran 40 x 50;
185. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang -
Saluran 40 x 60;
186. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang -
Saluran 50 x 40;
187. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang -
Saluran 50 x 50;
188. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang -
Saluran 50 x 60;
189. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang -
Saluran 60 x 40;
190. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang -
Saluran 60 x 50;
191. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang -
Saluran 60 x 60;
192. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang -
Saluran 70 x 50;

Disfa

193. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang - Saluran 70 x 60;
194. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang - Saluran 70 x 70;
195. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup - Saluran 30 x 30;
196. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup - Saluran 30 x 40;
197. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup - Saluran 30 x 50;
198. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup - Saluran 40 x 40;
199. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup - Saluran 40 x 50;
200. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup - Saluran 40 x 60;
201. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup - Saluran 50 x 40;
202. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup - Saluran 50 x 50;
203. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup - Saluran 50 x 60;
204. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup - Saluran 60 x 40;
205. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup - Saluran 60 x 50;
206. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup - Saluran 60 x 60;
207. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup - Saluran 70 x 50;
208. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup - Saluran 70 x 60;
209. Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup - Saluran 70 x 70;
210. Pemasangan Jaringan Udara LPJU (Tanpa Tiang) Lampu LED 60 Watt dengan Box Panel;
211. Pemasangan Jaringan Udara LPJU (Tanpa Tiang) Lampu LED 60 Watt tanpa Box Panel;
212. Pemasangan Jaringan Bawah Tanah LPJU (Tanpa Tiang) Lampu LED 60 Watt dengan Box Panel;
213. Pemasangan Jaringan Bawah Tanah LPJU (Tanpa Tiang) Lampu LED 60 Watt tanpa Box Panel;
214. Penggantian dan Penataan Jaringan Kabel LPJU (Jaringan Udara);
215. Penggantian dan Penataan Jaringan Kabel LPJU (Jaringan Bawah Tanah);

216. Pemasangan Box Kwh Meter dan Box Panel App;
 217. Pemasangan Highmast Manual Oktagonal T=12 Meter, 4 Lampu Sorot;
 218. Pemasangan 1 unit Tiang Baru Oktagonal LPJU, T=9 Meter, 2(dua) Lengan Type Parabola, Lampu LED 150 Watt dengan Box Panel;
 219. Pemasangan 1 unit Tiang Baru Oktagonal LPJU, T=9 Meter, 2(dua) Lengan Type Parabola, Lampu LED 150 Watt Tanpa Box Panel;
 220. Pemasangan 1 unit Tiang Baru Oktagonal LPJU, T=7 Meter, 1(satu) Lengan Type Parabola, Lampu LED 60 Watt dengan Box Panel;
 221. Pemasangan 1 unit Tiang Baru Oktagonal LPJU, T=7 Meter, 1(satu) Lengan Type Parabola, Lampu LED 60 Watt tanpa Box Panel;
 222. Pemasangan 1 unit Tiang Baru LPJU, T=4 Meter, 1(satu) Lengan, Lampu LED 40 Watt dengan Box Panel;
 223. Pemasangan 1 unit Tiang Baru LPJU, T=4 Meter, 1(satu) Lengan, Lampu LED 40 Watt tanpa Box Panel;
- b. komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara;
 - c. koefisien/faktor pengali jumlah lantai bangunan; dan
 - d. koefisien/faktor pengali bangunan/ruang dengan fungsi khusus.
- (2) Komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Komponen biaya pembangunan gedung negara klasifikasi sederhana terdiri dari:
 1. Perencanaan konstruksi;
 2. Pengawasan konstruksi; dan
 3. Pengelolaan kegiatan.
 - b. Komponen biaya pembangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana terdiri dari:
 1. Perencanaan konstruksi;
 2. Manajemen konstruksi;
 3. Pengawasan konstruksi; dan
 4. Pengelolaan kegiatan.
 - c. Komponen biaya pembangunan gedung negara klasifikasi khusus terdiri dari:
 1. Perencanaan konstruksi;
 2. Manajemen konstruksi; dan
 3. Pengelolaan kegiatan.

- (3) Koefisien/faktor pengali jumlah lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menghitung kebutuhan biaya pembangunan bangunan gedung negara.
- (4) Koefisien/faktor pengali bangunan/ruang dengan fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk menghitung kebutuhan biaya pengali bangunan/ruang dengan fungsi khusus.
- (5) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup ASB Non Fisik terdiri dari:
 - a. Jenis ASB Non Fisik;
 - b. Komponen ASB Non Fisik.
- (2) Jenis ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ASB 001 Sosialisasi Tatap Muka Pegawai di dalam Kantor (Penuh Hari);
 - b. ASB 002 Sosialisasi Tatap Muka Pegawai di dalam Kantor (Penuh Hari) Narasumber Eksternal;
 - c. ASB 003 Sosialisasi Tatap Muka Pegawai di dalam Kantor (Setengah Hari);
 - d. ASB 004 Sosialisasi Tatap Muka Non Pegawai di dalam Kantor (Penuh Hari);
 - e. ASB 005 Sosialisasi Tatap Muka Non Pegawai di dalam Kantor (Setengah Hari);
 - f. ASB 006 Sosialisasi Tatap Muka Pegawai di luar Kantor (Penuh Hari);
 - g. ASB 007 Sosialisasi Tatap Muka Non Pegawai di luar Kantor (Penuh Hari);
 - h. ASB 008 Pelatihan Pegawai di dalam Kantor (Penuh Hari) Tanpa Praktik Lapangan;
 - i. ASB 009 Pelatihan Pegawai di luar Kantor (Penuh Hari) Tanpa Praktik Lapangan;

B 3 PA

- j. ASB 010 Pelatihan Non Pegawai di dalam Kantor (Penuh Hari) dengan Praktik Lapangan;
- k. ASB 011 Pelatihan Non Pegawai di dalam Kantor (Penuh Hari) Tanpa Praktik Lapangan;
- l. ASB 012 Pelatihan Non Pegawai di luar Kantor (Penuh Hari) dengan Praktik Lapangan;
- m. ASB 013 Pelatihan Non Pegawai di luar Kantor (Penuh Hari) Tanpa Praktik Lapangan;
- n. ASB 014 Pelatihan Intensif Non Pegawai (*Institusional*);
- o. ASB 015 Pelatihan Intensif Non Pegawai (*Mobile Training Unit*);
- p. ASB 016 Seminar / *Workshop*;
- q. ASB 017 Rapat Koordinasi di dalam Kantor (Setengah Hari);
- r. ASB 018 Rapat Koordinasi di dalam Kantor (Penuh Hari);
- s. ASB 019 Rapat Koordinasi di dalam Kantor Dengan Narasumber;
- t. ASB 020 Rapat Koordinasi di luar Kantor Sewa Tempat;
- u. ASB 021 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan;
- v. ASB 022 Penyuluhan;
- w. ASB 023 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan;
- x. ASB 024 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan;
- y. ASB 025 Penyelenggaraan Sosialisasi Peserta Pegawai (Daring);
- z. ASB 026 Penyelenggaraan Sosialisasi Peserta Non Pegawai (Daring);
- aa. ASB 027 Pendampingan;
- bb. ASB 028 Pertemuan Luar Kantor di Hotel Full Day; dan
- cc. ASB 029 Pelaksanaan Reses



- (3) Komponen ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. deskripsi;
 - b. pengendali belanja (*cost driver*);
 - c. satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*);
 - d. satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*);
 - e. rumus penghitungan belanja total; dan
 - f. batasan alokasi objek belanja.
- (4) ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan ASB non fisik.

Pasal 6

Pengendali belanja (*cost driver*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan faktor yang mempengaruhi besaran belanja dari sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 7

- (1) Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja sub kegiatan/aktivitas berubah.
- (2) Belanja tetap (*fixed cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja sub kegiatan/aktivitas.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap (*fixed cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 8

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing sub kegiatan/aktivitas yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan/pengurangan volume sub kegiatan/aktivitas.



Pasal 9

Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 10

- (1) Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f merupakan proporsi objek belanja dari sub kegiatan/aktivitas.
- (2) Proporsi objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.
- (3) Proporsi objek belanja rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan proporsi objek belanja kecenderungan berada di sekitar titik pusat penyebaran.
- (4) Proporsi objek belanja batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan batasan proporsi objek belanja tertinggi.

BAB V

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Ruang lingkup HSPK terdiri dari:
 - a. Jenis HSPK; dan
 - b. Analisis Komponen Bangunan Gedung Untuk Pekerjaan Standar.
- (2) Jenis HSPK dan analisis komponen bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pengendalian pelaksanaan ASB dalam penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.



Pasal 13

Pengawasan pelaksanaan ASB di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Sub kegiatan/aktivitas SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil.
- (2) Besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja sub kegiatan/aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 3 Juli 2025

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 4 Juli 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

ADI SUSATYO, SH, MH

REVLISANTO SUBEKTI

Pembina
NIP. 19720628 199703 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 30

Handwritten signature

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2026

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

A. REKAP ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) FISIK

No.	URAIAN KEGIATAN	SAT	HARGA SATUAN
1.	Bangunan Gedung Negara Sederhana	M ²	5.380.000
2.	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	M ²	6.100.000
3.	Rumah Negara Tipe A	M ²	5.870.000
4.	Rumah Negara Tipe B	M ²	5.940.000
5.	Rumah Negara Tipe C, Tipe D, Tipe E	M ²	4.690.000
6.	Pagar Bangunan Gedung Negara-Pagar Depan	M ¹	2.800.000
7.	Pagar Bangunan Gedung Negara-Pagar Belakang	M ¹	2.380.000
8.	Pagar Bangunan Gedung Negara-Pagar Samping	M ¹	2.290.000
9.	Pagar Rumah Negara-Pagar Depan	M ¹	2.530.000
10.	Pagar Rumah Negara-Pagar Belakang	M ¹	1.520.000
11.	Pagar Rumah Negara-Pagar Samping	M ¹	1.430.000
12.	Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) CC Room	Lokasi	783.784.000
13.	Pembangunan Tangki Septic 1 m ³ dengan Jamban	M ³	6.522.000
14.	Pembangunan Tangki Septic 1 m ³ Tanpa Jamban	M ³	5.486.000
15.	Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Samping Tipe 231	Lokasi	907.006.000
16.	Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Samping Tipe 312	Lokasi	1.098.420.000
17.	Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Samping Tipe 322	Lokasi	1.124.769.000
18.	Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Samping Tipe 323	Lokasi	1.183.694.000
19.	Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Samping Tipe 412	Lokasi	1.255.830.000
20.	Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Samping Tipe 421	Lokasi	1.335.744.000
21.	Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Samping Tipe 422	Lokasi	1.351.917.000
22.	Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Samping Tipe 423	Lokasi	1.353.255.000
23.	Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Samping Tipe 431	Lokasi	1.292.314.000
24.	Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Samping Tipe 521	Lokasi	1.475.797.000
25.	Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Samping Tipe 532	Lokasi	1.596.289.000
26.	Jalan Flexible Pavements - Pembangunan Jalan Baru Lingkungan Sekunder	M ²	425.700
27.	Jalan Flexible Pavements - Pembangunan Jalan Baru Lingkungan Primer	M ²	461.500
28.	Jalan Flexible Pavements - Pembangunan Jalan Baru Lokal Sekunder	M ²	769.300
29.	Jalan Flexible Pavements - Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer	M ²	833.700
30.	Jalan Flexible Pavements - Pembangunan Jalan Baru Kolektor Sekunder	M ²	908.600
31.	Jalan Flexible Pavements - Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer	M ²	932.100

psk

No.	URAIAN KEGIATAN	SAT	HARGA SATUAN
32.	Jalan <i>Flexible Pavements</i> – Pembangunan Jalan Baru Arteri Sekunder	M ²	1.194.400
33.	Jalan <i>Rigid Pavements</i> (Tanpa Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lingkungan Sekunder	M ²	683.200
34.	Jalan <i>Rigid Pavements</i> (Tanpa Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lingkungan Primer	M ²	695.100
35.	Jalan <i>Rigid Pavements</i> (Tanpa Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lokal Sekunder	M ²	747.700
36.	Jalan <i>Rigid Pavements</i> (Tanpa Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer	M ²	771.400
37.	Jalan <i>Rigid Pavements</i> (Tanpa Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Kolektor Sekunder	M ²	783.300
38.	Jalan <i>Rigid Pavements</i> (Tanpa Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer	M ²	787.200
39.	Jalan <i>Rigid Pavements</i> (Tanpa Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Arteri Sekunder	M ²	1.048.200
40.	Jalan <i>Rigid Pavements</i> (Menggunakan Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lingkungan Sekunder	M ²	832.000
41.	Jalan <i>Rigid Pavements</i> (Menggunakan Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lingkungan Primer	M ²	843.800
42.	Jalan <i>Rigid Pavements</i> (Menggunakan Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lokal Sekunder	M ²	870.200
43.	Jalan <i>Rigid Pavements</i> (Menggunakan Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer	M ²	870.200
44.	Jalan <i>Rigid Pavements</i> (Menggunakan Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Kolektor Sekunder	M ²	882.000
45.	Jalan <i>Rigid Pavements</i> (Menggunakan Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer	M ²	882.000
46.	Jalan <i>Rigid Pavements</i> (Menggunakan Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Arteri Sekunder	M ²	1.216.800
47.	Jalan Paving Baru – Pembangunan Jalan Paving K.300 tebal 6 cm.	M ²	285.500
48.	Jalan Paving Baru – Pembangunan Jalan Paving K.400 tebal 8 cm.	M ²	336.000
49.	Jalan <i>Flexible Pavements</i> – Pemeliharaan Jalan Lokal (2 x lapis)	M ²	457.700
50.	Jalan <i>Flexible Pavements</i> – Pemeliharaan Jalan Kolektor (2 x lapis)	M ²	533.000
51.	Jalan <i>Flexible Pavements</i> – Pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder (2 x lapis)	M ²	549.700
52.	Jalan <i>Flexible Pavements</i> – Pemeliharaan Jalan Overlay (2 x lapis)	M ²	335.800
53.	Jalan Overlay HRS - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3 Meter	M	467.200
54.	Jalan Overlay HRS - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3,5 Meter	M	542.400
55.	Jalan Overlay HRS - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4 Meter	M	614.300
56.	Jalan Overlay HRS - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4,5 Meter	M	697.400
57.	Jalan Overlay HRS - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5 Meter	M	774.900
58.	Jalan Overlay HRS - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5,5 Meter	M	852.400
59.	Jalan Overlay HRS - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 6 Meter	M	928.600
60.	Jalan Overlay HRS - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 6,5 Meter	M	1.006.000
61.	Jalan Overlay HRS - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 7 Meter	M	1.082.900
62.	Jalan Overlay HRS - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 7,5 Meter	M	1.159.000
63.	Jalan Overlay HRS - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 8 Meter	M	1.132.900

10/1/16

No.	URAIAN KEGIATAN	SAT	HARGA SATUAN
64.	Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 8,5 Meter	M	1.310.900
65.	Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 9 Meter	M	1.388.000
66.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Per M ³	M	174.117
67.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3 Meter	M	522.300
68.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3,5 Meter	M	606.400
69.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4 Meter	M	693.000
70.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4,5 Meter	M	714.500
71.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5 Meter	M	862.000
72.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5,5 Meter	M	945.900
73.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 6 Meter	M	1.031.900
74.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 6,5 Meter	M	1.116.300
75.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 7 Meter	M	1.202.100
76.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 7,5 Meter	M	1.288.000
77.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 8 Meter	M	1.372.500
78.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 8,5 Meter	M	1.465.500
79.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 9 Meter	M	1.540.300
80.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 9,5 Meter	M	1.637.900
81.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 10 Meter	M	1.711.400
82.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 10,5 Meter	M	1.797.000
83.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 11 Meter	M	1.880.700
84.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 11,5 Meter	M	1.966.200
85.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 12 Meter	M	2.050.600
86.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 12,5 Meter	M	2.136.100
87.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 13 Meter	M	2.220.400
88.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 13,5 Meter	M	2.305.800
89.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 14 Meter	M	2.391.200
90.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 14,5 Meter	M	2.475.400
91.	Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 15 Meter	M	2.560.800
92.	Jalan Overlay Latasir (Manual) - Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir Per M ³ (manual)	M ³	118.600
93.	Jalan Overlay Latasir (Manual) - Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir Jalan Lebar 3 Meter	M	352.500
94.	Jalan Overlay Latasir (Manual) - Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir Jalan Lebar 3,5 Meter	M	410.400
95.	Jalan Overlay Latasir (Manual) - Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir Jalan Lebar 4 Meter	M	469.100

No.	URAIAN KEGIATAN	SAT	HARGA SATUAN
96.	Jalan Lapis Penetrasi Macadam (LPA) – Pemeliharaan Jalan Lapis Per M ²	M	133.100
97.	Jalan Lapis Penetrasi Macadam (LPA) – Pemeliharaan Jalan Lapis Lebar 3 Meter	M	646.300
98.	Jalan Lapis Penetrasi Macadam (LPA) – Pemeliharaan Jalan Lapis Lebar 3,5 Meter	M	754.000
99.	Jalan Lapis Penetrasi Macadam (LPA) – Pemeliharaan Jalan Lapis Lebar 4 Meter	M	861.700
100.	Jalan Lapis Penetrasi Macadam – Pemeliharaan Jalan Lapis Lebar 3 Meter	M	395.300
101.	Jalan Lapis Penetrasi Macadam – Pemeliharaan Jalan Lapis Lebar 3,5 Meter	M	460.300
102.	Jalan Lapis Penetrasi Macadam – Pemeliharaan Jalan Lapis Lebar 4 Meter	M	526.100
103.	Jalan dengan Rigid Pavements – Pelebaran Jalan lebar 0,50 m x 2 (kanan/kiri) tebal 25 cm	M	490.100
104.	Jalan dengan Rigid Pavements – Pelebaran Jalan lebar 0,75 m x 2 (kanan/kiri) tebal 25 cm	M	733.700
105.	Jalan dengan Rigid Pavements – Pelebaran Jalan lebar 1,00 m x 2 (kanan/kiri) tebal 25 cm	M	978.300
106.	Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 12 cm (dengan leveling)	M ²	372.700
107.	Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 12 cm (tanpa leveling)	M ²	294.200
108.	Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 15 cm (dengan leveling)	M ²	429.100
109.	Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 15 cm (tanpa leveling)	M ²	350.600
110.	Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 20 cm (dengan leveling)	M ²	523.200
111.	Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 20 cm (tanpa leveling)	M ²	444.600
112.	Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 25 cm (dengan leveling)	M ²	617.200
113.	Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 25 cm (tanpa leveling)	M ²	538.600
114.	Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Menggunakan Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 20 cm (dengan leveling)	M ²	670.900
115.	Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Menggunakan Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 20 cm (tanpa leveling)	M ²	592.400
116.	Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Menggunakan Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 25 cm (dengan leveling)	M ²	801.800
117.	Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Menggunakan Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 25 cm (tanpa leveling)	M ²	723.300
118.	Jalan Paving – Rehabilitasi Jalan Paving K.300 Tebal 6 cm	M ²	281.700
119.	Jalan Paving – Rehabilitasi Jalan Paving K.400 Tebal 8 cm	M ²	327.800
120.	Jalan dengan Rigid Pavements – Pelebaran Jalan Lebar 0,50 m x 2 (kanan/kiri) tebal 25 cm dengan overlay AC/WC lebar 4,00 m	M	1.178.800

No.	URAIAN KEGIATAN	SAT	HARGA SATUAN
121.	Jalan dengan Rigid Pavements – Pelebaran Jalan Lebar 0,75 m x 2 (kanan/kiri) tebal 25 cm dengan overlay AC/WC lebar 5,00 m	M	1.591.900
122.	Jalan dengan Rigid Pavements – Pelebaran Jalan Lebar 1,00 m x 2 (kanan/kiri) tebal 25 cm dengan overlay AC/WC lebar 6,00 m	M ²	2.005.500
123.	Pemeliharaan Jalan Lapen dengan Latasir (manual)	M ²	252.400
124.	Pembangunan Jembatan (Abutments Pasangan Batu Kali – Jembatan Bentang 6 m, Lebar 6 m (Composite Ibf Grade 250) Type B	M ²	16.044.000
125.	Pembangunan Jembatan (Abutments Pasangan Batu Kali – Jembatan Bentang 6 m, Lebar 8 m (Composite Ibf Grade 250) Type B	M ²	16.708.600
126.	Pembangunan Jembatan (Abutments/Pondasi Pancang Beton – Jembatan Bentang 9 m, Lebar 6 m (Composite Girder Fabrikasi Grade 345) Type B	M ²	29.973.200
127.	Pembangunan Jembatan (Abutments Beton) – Jembatan Bentang 40 m, Lebar 6 m (Rangka Struss Fabrikasi Grade 345) Type C	M ²	28.154.100
128.	Pembangunan Jembatan (Abutments Beton) – Jembatan Bentang 40 m, Lebar 8 m (Rangka Struss Fabrikasi Grade 345) Type B	M ²	30.420.200
129.	Pembangunan Jembatan (Abutments Beton) – Jembatan Bentang 40 m, Lebar 10 m (Rangka Struss Fabrikasi Grade 345) Type A	M ²	35.276.700
130.	Pembangunan Jembatan (Abutments Beton) – Jembatan Bentang 50 m, Lebar 6 m (Rangka Struss Fabrikasi Grade 345) Type C	M ²	31.697.800
131.	Pembangunan Jembatan (Abutments Beton) – Jembatan Bentang 50 m, Lebar 8 m (Rangka Struss Fabrikasi Grade 345) Type B	M ²	34.146.900
132.	Pembangunan Jembatan (Abutments Beton) – Jembatan Bentang 45 m, Lebar 6 m (Rangka Struss Fabrikasi Grade 345) Type C	M ²	26.346.700
133.	Pembangunan Jembatan (Abutments/Pondasi Pancang Beton) – Jembatan Bentang 30 m, Lebar 6 m (Composite Girder Fabrikasi Grade 345) Type C	M ²	25.938.500
134.	Pembangunan Jembatan (Abutments/Pondasi Cycloop) – Jembatan Bentang 10 m, Lebar 6 m (Composite Girder Fabrikasi Grade 345) Type C	M ²	24.654.500
135.	Pembangunan Jembatan Bentang 4 Meter, Lebar 6 Meter (Box Culvert)	M ²	22.427.800
136.	Pembangunan Jembatan Bentang 3 Meter, Lebar 5 Meter (Box Culvert)	M ²	15.569.600
137.	Pembangunan Talud Jalan (Beton Bertulang-Talud Jalan Tinggi 1 Meter	M ²	2.229.500
138.	Pembangunan Talud Jalan (Beton Bertulang-Talud Jalan Tinggi 1,5 Meter	M ²	2.878.000
139.	Pembangunan Talud Jalan (Beton Bertulang-Talud Jalan Tinggi 2 Meter	M ²	3.426.400
140.	Pembangunan Talud Jalan (Beton Bertulang-Talud Jalan Tinggi 2,5 Meter	M ²	3.716.800
141.	Pembangunan Talud Jalan (Beton Bertulang-Talud Jalan Tinggi 3 Meter	M ²	4.012.300
142.	Talud Beton Tinggi 2 Meter	M	2.420.000
143.	Talud Beton Tinggi 3 Meter	M	2.860.000
144.	Talud Beton Tinggi 5 Meter	M	4.729.000
145.	Saluran Beton Lebar 1 Meter	M	1.473.000
146.	Saluran Beton Lebar 1 Meter dengan Bangunan Pelengkap	M	2.525.000
147.	Saluran Beton Lebar 2 Meter	M	1.978.000
148.	Saluran Beton Lebar 2 Meter dengan Bangunan Pelengkap	M	4.581.000
149.	Galian Tanah dengan Alat Berat (Excavator)	M ³	14.700
150.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 30 x 30	M ³	1.435.000
151.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 30 x 40	M ³	1.762.000

B. S. P. S.

No.	URAIAN KEGIATAN	SAT	HARGA SATUAN
152.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 30 x 50	M ³	2.074.000
153.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 40 x 40	M ³	1.956.000
154.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 40 x 50	M ³	2.290.000
155.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 40 x 60	M ³	2.890.000
156.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 50 x 40	M ³	2.652.000
157.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 50 x 50	M ³	3.108.000
158.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 50 x 60	M ³	3.357.000
159.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 60 x 40	M ³	3.112.000
160.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 60 x 50	M ³	3.348.000
161.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 60 x 60	M ³	3.584.000
162.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 70 x 50	M ³	3.589.000
163.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 70 x 60	M ³	3.828.000
164.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang – Saluran 70 x 70	M ³	4.066.000
165.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 30 x 30	M ³	880.000
166.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 30 x 40	M ³	1.070.000
167.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 30 x 50	M ³	1.336.000
168.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 40 x 40	M ³	1.147.000
169.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 40 x 50	M ³	1.434.000
170.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 40 x 60	M ³	1.824.000
171.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 50 x 40	M ³	1.453.000
172.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 50 x 50	M ³	1.827.000
173.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 50 x 60	M ³	2.076.000
174.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 60 x 40	M ³	1.676.000
175.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 60 x 50	M ³	1.913.000
176.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 60 x 60	M ³	2.149.000
177.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 70 x 50	M ³	1.999.000
178.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 70 x 60	M ³	2.237.000
179.	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 70 x 70	M ³	2.476.000
180.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 30 x 30	M ³	1.216.000
181.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 30 x 40	M ³	1.522.000
182.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 30 x 50	M ³	1.810.000
183.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 40 x 40	M ³	1.677.000
184.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 40 x 50	M ³	1.972.000
185.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 40 x 60	M ³	2.463.000
186.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 50 x 40	M ³	2.257.000
187.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 50 x 50	M ³	2.451.000
188.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 50 x 60	M ³	2.646.000
189.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 60 x 40	M ³	2.434.000
190.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 60 x 50	M ³	2.631.000
191.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 60 x 60	M ³	2.829.000
192.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 70 x 50	M ³	2.812.000
193.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 70 x 60	M ³	3.011.000
194.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 70 x 70	M ³	3.211.000
195.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 30 x 30	M ³	744.000
196.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 30 x 40	M ³	914.000
197.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 30 x 50	M ³	1.158.000

B o f A

No.	URAIAN KEGIATAN	SAT	HARGA SATUAN
198.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 40 x 40	M ³	959.000
199.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 40 x 50	M ³	1.210.000
200.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 40 x 60	M ³	1.532.000
201.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 50 x 40	M ³	1.204.000
202.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 50 x 50	M ³	1.398.000
203.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 50 x 60	M ³	1.593.000
204.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 60 x 40	M ³	1.259.000
205.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 60 x 50	M ³	1.456.000
206.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 60 x 60	M ³	1.654.000
207.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 70 x 50	M ³	1.515.000
208.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 70 x 60	M ³	1.715.000
209.	Pekerjaan Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 70 x 70	M ³	1.914.000
210.	Pemasangan Jaringan Udara LPUU (Tanpa Tiang) Lampu LED 60 Watt dengan Box Panel	Titik	20.319.000
211.	Pemasangan Jaringan Udara LPUU (Tanpa Tiang) Lampu LED 60 Watt tanpa Box Panel	Titik	8.484.000
212.	Pemasangan Jaringan Bawah Tanah LPUU (Tanpa Tiang) Lampu LED 60 Watt dengan Box Panel	Titik	23.432.000
213.	Pemasangan Jaringan Bawah Tanah LPUU (Tanpa Tiang) Lampu LED 60 Watt tanpa Box Panel	Titik	11.597.000
214.	Penggantian dan Penataan Jaringan Kabel LPUU (Jaringan Udara)	Titik	1.777.000
215.	Penggantian dan Penataan Jaringan Kabel LPUU (Jaringan Bawah Tanah)	Titik	11.075.000
216.	Pemasangan Box Kwh Meter dan Box Panel App	Titik	11.851.000
217.	Pemasangan <i>Highmast Manual</i> Oktagonal T=12 Meter, 4 Lampu Sorot	Titik	163.548.000
218.	Pemasangan 1 unit Tiang Baru Oktagonal LPUU, T=9 Meter, 2(dua) Lengan Type Parabola, Lampu LED 150 Watt dengan Box Panel	Titik	34.064.000
219.	Pemasangan 1 unit Tiang Baru Oktagonal LPUU, T=9 Meter, 2(dua) Lengan Type Parabola, Lampu LED 150 Watt Tanpa Box Panel	Titik	21.542.000
220.	Pemasangan 1 unit Tiang Baru Oktagonal LPUU, T=7 Meter, 1(satu) Lengan Type Parabola, Lampu LED 60 Watt dengan Box Panel	Titik	26.918.000
221.	Pemasangan 1 unit Tiang Baru Oktagonal LPUU, T=7 Meter, 1(satu) Lengan Type Parabola, Lampu LED 60 Watt tanpa Box Panel	Titik	14.396.000
222.	Pemasangan 1 unit Tiang Baru LPUU, T=4 Meter, 1(satu) Lengan, Lampu LED 40 Watt dengan Box Panel	Titik	17.665.000
223.	Pemasangan 1 unit Tiang Baru LPUU, T=4 Meter, 1(satu) Lengan, Lampu LED 40 Watt tanpa Box Panel	Titik	6.874.000

B. RINCIAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

1. Bangunan Gedung Negara Sederhana

Deskripsi :

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sederhana merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi:

- bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;

Handwritten signature/initials

- b. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi);

Rekapitulasi Biaya Pekerjaan Standar Bangunan Gedung Negara Sederhana

1.	PEKERJAAN STRUKTUR			
a.	Pekerjaan Pondasi			126.929.638
b.	Pekerjaan Struktur			130.306.985
2.	PEKERJAAN ARSITEKTUR			
a.	Pekerjaan Lantai			96.105.983
b.	Pekerjaan Dinding			167.588.033
c.	Pekerjaan Plafond			671.624.002
d.	Pekerjaan Atap			271.395.066
e.	Pekerjaan Kusen			174.755.236
3.	PEKERJAAN UTILITAS			
a.	Pekerjaan Plumbing			63.931.040
b.	Pekerjaan Elektrikal			23.617.700
4.	PEKERJAAN FINISHING			46.820.844
	Jumlah Biaya Pekerjaan Standar	(a)	Rp	1.163.074.527
	PPN	(b)	Rp	116.307.453
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp	1.279.381.979
	Luas bangunan	(d)	M ²	238
	Harga bangunan untuk pekerjaan standar/m ² (e) = (c)/(d)	(e)	Rp	5.375.555
	Persetujuan Bangunan Gedung/m ² (f)	(f)	Rp	-
	(e) + (f) dibulatkan		Rp	5.380.000

2. Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana

Deskripsi :

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi tidak sederhana merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi:

- bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;
- bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi);

Rekapitulasi Biaya Pekerjaan Standar Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana

1.	PEKERJAAN STRUKTUR			
a.	Pekerjaan Pondasi			512.837.719
b.	Pekerjaan Struktur			1.256.850.099
2.	PEKERJAAN ARSITEKTUR			
a.	Pekerjaan Lantai			378.706.189
b.	Pekerjaan Dinding			638.674.357
c.	Pekerjaan Plafond			160.904.667
d.	Pekerjaan Atap			383.293.129
e.	Pekerjaan Kusen			397.461.307
3.	PEKERJAAN UTILITAS			
a.	Pekerjaan Plumbing			109.270.858
b.	Pekerjaan Elektrikal			54.920.881
4.	PEKERJAAN FINISHING			85.198.559
	Jumlah Biaya Pekerjaan Standar	(a)	Rp	3.978.117.674
	PPN	(b)	Rp	397.811.767
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp	4.375.929.441
	Luas bangunan	(d)	M ²	717,37
	Harga bangunan untuk pekerjaan standar/m ² (e) = (c)/(d)	(e)	Rp	6.099.962
	Persetujuan Bangunan Gedung/m ² (f)	(f)	Rp	
	(e) + (f) dibulatkan		Rp	6.100.000

Handwritten signature/initials

3. Rumah Negara Tipe A

Rekapitulasi Biaya Pekerjaan Standar Rumah Negara Tipe A

1.	PEKERJAAN STRUKTUR			
a.	Pekerjaan Pondasi			123.242.754
b.	Pekerjaan Struktur			179.432.518
2.	PEKERJAAN ARSITEKTUR			
a.	Pekerjaan Lantai			168.361.144
b.	Pekerjaan Dinding			324.397.392
c.	Pekerjaan Plafond			67.138.554
d.	Pekerjaan Atap			208.150.800
e.	Pekerjaan Kusen			73.638.293
3.	PEKERJAAN UTILITAS			
a.	Pekerjaan Plumbing			72.254.490
b.	Pekerjaan Elektrikal			17.333.500
4.	PEKERJAAN FINISHING			101.183.887
	Jumlah Biaya Pekerjaan Standar	(a)	Rp	1.335.133.331
	PPN	(b)	Rp	133.513.333
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp	1.468.646.664
	Luas bangunan	(d)	M ²	250
	Harga bangunan untuk pekerjaan standar/m ² (e) = (c)/(d)	(e)	Rp	5.874.587
	Persetujuan Bangunan Gedung/m ² (f)	(f)	Rp	
	(e) + (f) dibulatkan		Rp	5.870.000

4. Rumah Negara Tipe B

Rekapitulasi Biaya Pekerjaan Standar Rumah Negara Tipe B

1.	PEKERJAAN STRUKTUR			
a.	Pekerjaan Pondasi			48.395.015
b.	Pekerjaan Struktur			62.334.538
2.	PEKERJAAN ARSITEKTUR			
a.	Pekerjaan Lantai			72.935.694
b.	Pekerjaan Dinding			193.078.974
c.	Pekerjaan Plafond			30.970.319
d.	Pekerjaan Atap			105.586.895
e.	Pekerjaan Kusen			41.749.769
3.	PEKERJAAN UTILITAS			
a.	Pekerjaan Plumbing			32.140.900
b.	Pekerjaan Elektrikal			10.027.500
4.	PEKERJAAN FINISHING			50.664.313
	Jumlah Biaya Pekerjaan Standar	(a)	Rp	647.683.917
	PPN	(b)	Rp	64.788.392
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp	712.672.309
	Luas bangunan	(d)	M ²	120
	Harga bangunan untuk pekerjaan standar/m ² (e) = (c)/(d)	(e)	Rp	5.938.936
	Persetujuan Bangunan Gedung/m ² (f)	(f)	Rp	
	(e) + (f) dibulatkan		Rp	5.940.000

5. Rumah Negara Tipe C, Tipe D, Tipe E

Rekapitulasi Biaya Pekerjaan Standar Rumah Negara Tipe C, Tipe D, Tipe E

1.	PEKERJAAN STRUKTUR			
a.	Pekerjaan Pondasi			31.174.600
b.	Pekerjaan Struktur			49.758.735
2.	PEKERJAAN ARSITEKTUR			
a.	Pekerjaan Lantai			32.173.391
b.	Pekerjaan Dinding			53.185.940
c.	Pekerjaan Plafond			14.278.175
d.	Pekerjaan Atap			62.369.778

Handwritten signature/initials

e	Pekerjaan Kusen				24.157.958
3.	PEKERJAAN UTILITAS				
a	Pekerjaan Plumbing				16.189.660
b	Pekerjaan Elektrikal				4.450.000
4.	PEKERJAAN FINISHING				10.617.095
	Jumlah Biaya Pekerjaan Standar	(a)	Rp		298.355.331
	PPN 10%	(b)	Rp		29.835.533
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		328.190.864
	Luas bangunan	(d)	M ²		70
	Harga bangunan untuk pekerjaan standar/m ² (e) = (c)/(d)	(e)	Rp		4.688.441
	Persetujuan Bangunan Gedung/m ² (f)	(f)	Rp		
	(e) + (f) dibulatkan		Rp		4.690.000

6. Pagar Bangunan Gedung Negara-Pagar Depan

Rekapitulasi Biaya Standar Pagar Depan Bangunan Gedung Negara tinggi 1,5 m

No	Uraian Pekerjaan	Keterangan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan Pondasi Batu Kali					7.489.524
a.	Galian Tanah, dalam s.d 1 m		m ³	9,24	98.600	911.064
b.	Pas. Urugan Pasir		m ³	0,42	228.600	96.012
c.	Aanstamping batu kali		m ³	1,26	890.500	1.122.030
d.	Pas. Pondasi batu kali 1:4	Spesi 1:4	m ³	3,78	1.322.800	5.000.184
e.	Urugan tanah Kembali	Sisi pondasi Di dalam Site	m ³	3,78	32.900	124.362
f.	Buang Tanah		m ³	5,46	43.200	235.872
2.	Pekerjaan Sloof					3.203.103
a.	Bekisting sloof beton	Kayu Terentang	m ²	4,80	342.800	1.645.440
b.	Tulangan besi beton U-24	Mutu baja U-24	Kg	68,10	15.900	1.082.823
c.	Beton K-175		m ³	0,36	1.319.000	474.840
3.	Pekerjaan Kolom Praktis					1.097.636
a.	Bekisting sloof beton	Kayu Terentang	m ²	1,35	342.800	462.780
b.	Tulangan besi beton U-24	Mutu baja U-24	Kg	31,53	15.900	501.307
c.	Beton K-175		m ³	0,10	1.319.000	133.549
4.	Pekerjaan Dinding					13.205.835
a.	Pagar Besi	Besi tempa	m ²	16,35	724.600	11.847.210
b.	Pintu Pagar Besi	Besi tempa	m ²	1,50	905.750	1.358.625
c.	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	Spesi 1:4	m ³	15,60	151.000	2.355.600
d.	Pas. Plester acian; ad 1:4	Spesi 1:4	m ³	31,20	81.600	2.545.920
e.	Cat dinding dalam acrylic emulsion KW II	Ex Mowilex	m ²	31,20	21.100	658.320
	Jumlah Rp					30.555.937
	PPN Rp					3.055.594
	Total					33.611.531
	Panjang pagar /m					12
	Harga Pagar /m					2.800.961
	Dibulatkan /m					2.800.000

BoPa

7. Pagar Bangunan Gedung Negara-Pagar Belakang

Rekapitulasi Biaya Standar Pagar Bangunan Gedung Negara-Pagar Belakang tinggi 3,00 m

No	Uraian Pekerjaan	Keterangan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan Pondasi Batu Kali					3.120.635
a.	Galian Tanah, dalam s.d 1 m		m ³	3,85	98.600	379.610
b.	Pas. Urugan Pasir		m ³	0,18	228.600	40.005
c.	Aanstamping batu kali		m ³	0,53	890.500	467.513
d.	Pas. Pondasi batu kali 1:4	Spesi 1:4	m ³	1,58	1.322.800	2.083.410
e.	Urugan tanah Kembali	Sisi pondasi	m ³	1,58	32.900	51.818
f.	Buang Tanah	Di dalam Site	m ³	2,28	43.200	98.280
2.	Pekerjaan Sloof					1.335.774
a.	Bekisting sloof beton	Kayu Terentang	m ²	2,00	342.800	685.600
b.	Tulangan besi beton U-24	Mutu baja U-24	Kg	28,45	15.900	452.324
c.	Beton K-175		m ³	0,15	1.319.000	197.850
3.	Pekerjaan Kolom Praktis					1.162.500
a.	Bekisting sloof beton	Kayu Terentang	m ²	1,50	342.800	514.200
b.	Tulangan besi beton U-24	Mutu baja U-24	Kg	31,44	15.900	499.912
c.	Beton K-175		m ³	0,11	1.319.000	148.388
4.	Pekerjaan Ringbalk					751.204
a.	Bekisting Praktis Beton	Kayu Terentang	m ²	1,50	115.200	172.800
b.	Tulangan Besi beton U-24	Mutu baja U-24	Kg	27,05	15.900	430.016
c.	Beton K-175		m ³	0,11	1.319.000	148.388
5.	Pekerjaan Dinding					4.455.000
a.	Pas. Dinding batu bata, ad 1:4	Spesi 1:4	m ²	12,50	151.000	1.887.500
b.	Pas. Plester acian, ad 1:4	Spesi 1:4	m ²	25,00	81.600	2.040.000
c.	Cat dinding dalam acrylic emulsion KW II	Ex Mowilex	m ²	25,00	21.100	527.500
					Jumlah Rp	10.825.113
					PPN Rp	1.082.511
					Total	11.907.624
					Panjang pagar m	5
					Harga Pagar /m	2.381.525
					Dibutuhkan /m	2.380.000

8. ASB Pagar Bangunan Gedung Negara-Pagar Samping

Rekapitulasi Biaya Standar Pagar Bangunan Gedung Negara-Pagar Samping tinggi 2,00 m.

No	Uraian Pekerjaan	Keterangan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan Pondasi Batu Kali					5.086.635
a.	Galian Tanah, dalam s.d 1 m		m ³	6,28	98.600	618.764
b.	Pas. Urugan Pasir		m ³	0,29	228.600	65.208
c.	Aanstamping batu kali		m ³	0,86	890.500	762.045

B & P. G

No	Uraian Pekerjaan	Keterangan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
	d. Pas. Pondasi batu kali 1:4	Spesi 1:4	m ³	2,57	1.322.800	3.395.958
	e. Urugan tanah Kembali	Sisi pondasi	m ³	2,57	32.900	84.463
	f. Buang Tanah	Di dalam Site	m ³	3,71	43.200	160.196
2.	Pekerjaan Sloof					2.175.383
	a. Bekisting sloof beton	Kayu Terentang	m ²	3,26	342.800	1.117.528
	b. Tulangan besi beton U-24	Mutu baja U-24	Kg	46,25	15.900	735.360
	c. Beton K-175		m ³	0,24	1.319.000	322.496
3.	Pekerjaan Kolom Praktis					2.325.000
	a. Bekisting sloof beton	Kayu Terentang	m ²	3,00	342.800	1.028.400
	b. Tulangan besi beton U-24	Mutu baja U-24	Kg	62,88	15.900	999.825
	c. Beton K-175		m ³	0,23	1.319.000	296.775
4.	Pekerjaan Ringbalok					1.222.809
	a. Bekisting Praktis Beton	Kayu Terentang	m ²	2,45	115.200	281.664
	b. Tulangan Besi beton U-24	Mutu baja U-24	Kg	43,98	15.900	699.273
	c. Beton K-175		m ³	0,18	1.319.000	241.872
5.	Pekerjaan Dinding					5.809.320
	a. Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	Spesi 1:4	m ²	16,30	151.000	2.461.300
	b. Pas. Plester acian; ad 1:4	Spesi 1:4	m ²	32,60	81.600	2.660.160
	c. Cat dinding dalam acrylic emulsion KW II	Ex Mowilex	m ²	32,60	21.100	687.860
Jumlah Rp						16.619.147
PPN Rp						1.661.915
Total						18.281.062
Panjang pagar m						8
Harga Pagar /m						2.285.133
Dibulatkan /m						2.290.000

9. Pagar Rumah Negara-Pagar Depan

Rekapitulasi Biaya Standar Pagar Rumah Negara-Pagar Depan tinggi 1,50 m

No	Uraian Pekerjaan	Keterangan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan Pondasi Batu Kali					2.157.093
	a. Galian Tanah, dalam s d 1 m		m ³	2,10	98.600	207.060
	b. Pas. Urugan Pasir		m ³	0,15	228.600	34.290
	c. Aanstamping batu kali		m ³	0,45	890.500	400.725
	d. Pas. Pondasi batu kali 1:4	Spesi 1:4	m ³	1,08	1.322.800	1.428.624
	e. Urugan tanah Kembali	Sisi pondasi	m ³	0,42	32.900	13.818
	f. Buang Tanah	Di dalam Site	m ³	1,68	43.200	72.576
2.	Pekerjaan Sloof					1.225.656
	a. Bekisting sloof beton	Kayu Terentang	m ²	1,80	342.800	617.040
	b. Tulangan besi beton U-24	Mutu baja U-24	Kg	30,81	15.900	489.906
	c. Beton K-175		m ³	0,09	1.319.000	118.710
3.	Pekerjaan Kolom Praktis					344.906
	a. Bekisting sloof beton	Kayu Terentang	m ²	0,60	342.800	205.680
	b. Tulangan besi beton U-24	Mutu baja U-24	Kg	19,20	15.900	306.336

Handwritten signature/initials

No	Uraian Pekerjaan	Keterangan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
	c. Beton K-175		m ³	0,03	1.319.000	39.570
4.	Pekerjaan Dinding					6.793.125
	a. Pagar Besi	Besi Hollow 20.40.0,8 mm	m ²	7,50	724.600	5.434.500
	b. Pintu pagar besi	Besi Hollow 20.40.0,8 mm	m ²	1,50	905.750	1.358.625
	Pilar;					3.100.680
	c. Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	Spesi 1:4	m ²	8,70	151.000	1.313.700
	d. Pas. Plester acian; ad 1:4	Spesi 1:4	m ²	17,40	81.600	1.419.840
	e. Cat dinding dalam acrylic emulsion KW II	Ex Mowilex	m ²	17,40	21.100	367.140
Jumlah Rp						13.627.140
PPN Rp						1.382.714
Total						15.209.854
Panjang pagar m						6
Harga Pagar /m						2.534.976
Dibulatkan /m						2.530.000

10. Pagar Rumah Negara-Pagar Belakang

Rekapitulasi Biaya Standar Pagar Rumah Negara-Pagar Belakang
tinggi 2,50 meter

No	Uraian Pekerjaan	Keterangan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan Pondasi Batu Kali					2.157.093
	a. Galian Tanah, dalam s.d 1 m		m ³	2,10	98.600	207.060
	b. Pas. Urugan Pasir		m ³	0,15	228.600	34.290
	c. Aanstamping batu kali		m ³	0,45	890.500	400.725
	d. Pas. Pondasi batu kali 1:4	Spesi 1:4	m ³	1,08	1.322.600	1.428.624
	e. Urugan tanah Kembali	Sisi pondasi	m ³	0,42	32.900	13.818
	f. Buang Tanah	Di dalam Site	m ³	1,68	43.200	72.576
2.	Pekerjaan Sloof					1.225.656
	a. Bekisting sloof beton	Kayu Terentang	m ²	1,80	342.800	617.040
	b. Tulangan besi beton U-24	Mutu baja U-24	Kg	30,81	15.900	489.906
	c. Beton K-175		m ³	0,09	1.319.000	118.710
3.	Pekerjaan Kolom Praktis					424.650
	a. Bekisting sloof beton	Kayu Terentang	m ²	1,00	342.800	342.800
	b. Tulangan besi beton U-24	Mutu baja U-24	Kg	1,00	15.900	15.900
	c. Beton K-175		m ³	0,05	1.319.000	65.950
4.	Pekerjaan RingBalk					542.146
	a. Bekisting Praktis Beton	Kayu Terentang	m ²	1,20	115.200	138.240
	b. Tulangan Besi Beton U-24	Mutu baja U-24	Kg	29,12	15.900	463.006
	c. Beton K-175		m ³	0,06	1.319.000	79.140
5.	Pekerjaan Dinding					3.805.500
	a. Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	Spesi 1:4	m ²	15,00	151.000	2.265.000
	b. Pas. Plester acian; ad 1:4	Spesi 1:4	m ²	15,00	81.600	1.224.000
	c. Cat dinding dalam acrylic emulsion KW II	Ex Mowilex	m ²	15,00	21.100	316.500

Agar

No	Uraian Pekerjaan	Keterangan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
					Jumlah Rp	8.293.285
					PPN Rp	829.329
					Total	9.122.614
				Panjang pagar m		6
				Harga Pagar /m		1.520.436
				Dibulatkan /m		1.520.000

11. ASB Pagar Rumah Negara-Pagar Samping

Rekapitulasi Biaya Standar Pagar Rumah Negara-Pagar Samping tinggi 2,00 m

No	Uraian Pekerjaan	Keterangan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan Pondasi Batu Kali					2.157.093
a.	Galian Tanah, dalam s.d 1 m		m ³	2,10	98.600	207.060
b.	Pas. Urugan Pasir		m ³	0,15	228.600	34.290
c.	Aanstamping batu kali		m ³	0,45	890.500	400.725
d.	Pas. Pondasi batu kali 1:4	Spesi 1:4	m ³	1,08	1.322.800	1.428.624
e.	Urugan tanah Kembali	Sisi pondasi	m ³	0,42	32.900	13.818
f.	Buang Tanah	Di dalam Site	m ³	1,68	43.200	72.576
2.	Pekerjaan Sloof					1.225.656
a.	Bekisting sloof beton	Kayu Terentang	m ²	1,80	342.800	617.040
b.	Tulangan besi beton U-24	Mutu baja U-24	Kg	30,81	15.900	489.906
c.	Beton K-175		m ³	0,09	1.319.000	118.710
3.	Pekerjaan Kolom Praktis					433.076
a.	Bekisting sloof beton	Kayu Terentang	m ²	0,80	342.800	274.240
b.	Tulangan besi beton U-24	Mutu baja U-24	Kg	23,92	15.900	380.316
c.	Beton K-175		m ³	0,04	1.319.000	52.760
4.	Pekerjaan RingBalk					542.146
a.	Bekisting Praktis Beton	Kayu Terentang	m ²	1,20	115.200	138.240
b.	Tulangan Besi Beton U-24	Mutu baja U-24	Kg	29,12	15.900	463.006
c.	Beton K-175		m ³	0,06	1.319.000	79.140
5.	Pekerjaan Dinding					3.044.400
a.	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	Spesi 1:4	m ²	12,00	151.000	1.812.000
b.	Pas. Plester acian; ad 1:4	Spesi 1:4	m ²	12,00	81.600	979.200
c.	Cat dinding dalam acrylic emulsion KW II	Ex Mowilex	m ²	12,00	21.100	253.200
					Jumlah Rp	7.814.851
					PPN Rp	781.485
					Total	8.596.336
				Panjang pagar m		6
				Harga Pagar /m		1.432.723
				Dibulatkan /m		1.430.000

Boffa

12. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) CC Room

No.	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Pemasangan Perangkat Server	Unit	1	53.622.000	53.622.000
2.	Pemasangan Rack Server	Unit	1	15.241.000	15.241.000
3.	Pemasangan Perangkat Workstation	Unit	2	47.034.000	94.068.000
4.	Pemasangan Perangkat Wall Display	Unit	9	45.221.000	406.989.000
5.	Pemasangan Perangkat KVM Switch	Unit	1	4.044.200	4.044.200
6.	Pemasangan Smart LED TV UHD 4K 75 Inch	Unit	1	32.059.000	32.059.000
7.	Pemasangan Air Conditioner 0.5 PK	Unit	1	5.399.000	5.399.000
8.	Pemasangan Panel Listrik Pembagi	Set	1	9.594.000	9.594.000
9.	Pemasangan Meja dan Kursi Operator	Set	2	3.193.000	6.386.000
10.	Pemasangan Daya Listrik PLN 11000 VA	Titik	1	20.450.000	20.450.000
11.	Pemasangan Interior	M2	12	4.855.000	58.260.000
					706.112.200
				PPn	77.672.342
				Jumlah	783.784.542
				Dibulatkan	783.784.000

13. Pembangunan Tangki Septic 1m³ dengan Jamban

No.	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA
A.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK			
1.	PEKERJAAN TANAH			
a.	Galian Tanah Biasa	1,00	M ³	85.662,50
b.	Membuang Bekas Tanah Galian	0,67	M ³	22.000,00
c.	Urugan Tanah Kembali	0,33	M ³	8.333,33
2.	PEKERJAAN PASANGAN			
	Dudukan Kloset			
a.	Pek. Pasangan Bata Merah	0,40	M ³	151.200,00
b.	Plesteran	1,20	M ³	96.534,00
c.	Acian	1,20	M ³	50.390,40
3.	PERLENGKAPAN			
a.	Pemasangan Septik Tipe Eco 1M ³ Biosys	1,00	Buah	5.150.000,00
b.	Pemasangan Kloset Jongkok	1,00	Buah	607.180,00
B.	PEKERJAAN PEMIPAAN			
	PERLENGKAPAN			
a.	Pemasangan Pipa PVC D 4"	4,00	M	261.200,00
b.	Pemasangan Knee 4"	2,00	Buah	90.000,00
	Jumlah		Rp	6.522.500,23
	Dibulatkan		Rp	6.522.000,00

14. Pembangunan Tangki Septic 1m³ Tanpa Jamban

No.	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA
A.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK			
1.	PEKERJAAN TANAH			
a.	Galian Tanah Biasa	1,00	M ³	85.662,50
b.	Membuang Bekas Tanah Galian	0,67	M ³	22.000,00
c.	Urugan Tanah Kembali	0,33	M ³	8.333,33
2.	PERLENGKAPAN			
a.	Pemasangan Septik Tipe Eco 1M ³ Biosys	1,00	Buah	5.150.000,00
B.	PEKERJAAN PEMIPAAN			
	PERLENGKAPAN			
a.	Pemasangan Pipa PVC D 4"	2,00	M	130.600,00

13082

No.	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA
b.	Pemasangan Knee 4"	2,00	Buah	90.000,00
	Jumlah		Rp	5.486.595,83
	Dibulatkan		Rp	5.486.000,00

15. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 231.

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	VOL	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Bongkar dan angkut Peralatan APILL (Existing)	Titik	1	2.530.000	2.530.000
B.	PEMASANGAN APILL				
1.	Pemasangan Perangkat Kendali APILL ATCS	Unit	1	128.176.000	128.176.000
2.	Pemasangan Power Back Up APILL ATCS	Unit	1	26.965.000	26.965.000
3.	Pemasangan Tiang Siku APILL, Lengan 4,5 Meter	Buah	1	27.005.000	27.005.000
4.	Pemasangan Tiang Siku APILL, Lengan 7,5 Meter	Buah	1	28.363.000	28.363.000
5.	Pemasangan Tiang Lurus APILL	Buah	2	7.282.000	14.564.000
6.	Pemasangan patok Pengaman	Buah	4	663.000	2.652.000
7.	Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Polos, 220 V AC High Brightness Horizontal	Set	2	14.679.000	29.358.000
8.	Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Polos, 220 V AC High Brightness	Set	4	13.794.000	55.176.000
9.	Pemasangan Lampu 2 Aspek 20 cm Pedestrian, 220 V AC High Brightness	Set	4	6.040.000	24.160.000
10.	Pemasangan Jalur Kabel Tanah	Meter	53	313.000	16.589.000
11.	Penggelaran kabel Tanah untuk APILL	Meter	75	103.000	7.725.000
12.	Penggelaran Kabel dalam Tiang untuk APILL	Meter	54	15.000	810.000
13.	Pemasangan Sistem Pembumian Arus Listrik	Set	3	2.547.000	7.641.000
14.	Aplikasi Server ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	18.304.000	18.304.000
15.	Aplikasi Client ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	17.334.000	17.334.000
16.	Pasang Naik Daya Listrik PLN 4400 VA	Titik	1	5.062.000	5.062.000
C.	PEKERJAAN MARKA				
1.	Pengcatan Marka Jalan (Zebra Cross, Solid dan Stop Line)	M ²	31	295.000	9.145.000
D.	PEKERJAAN PEMASANGAN KAMERA DAN DIS (Display Info System)				
1.	Pemasangan IP Kamera Speed Dome PTZ	Unit	1	34.494.000	34.494.000
2.	Pemasangan Fixed IP Camera 2 MP	Unit	2	21.092.000	42.184.000
3.	Pemasangan Tiang Penyangga IP Kamera Speed Dome PTZ	Buah	1	23.356.000	23.356.000
4.	Penggelaran Kabel Tanah untuk Kamera	Meter	88	157.000	13.816.000
5.	Penggelaran Kabel dalam Tiang untuk Kamera	Meter	45	38.000	1.710.000
6.	Pemasangan Network Node Controller	Unit	1	31.748.000	31.748.000
7.	Pemasangan Speaker	Unit	2	928.000	1.856.000
8.	Pemasangan Display Info Sistem (DIS)	Unit	2	36.979.000	73.958.000

Handwritten signature/initials

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	VOL	Harga Satuan	Jumlah Harga
E.	DETECTOR				
1.	Pemasangan Presence Detector Interface	Unit	1	15.231.000	15.231.000
2.	Pemasangan Detector Berbasis Image	Unit	2	64.715.000	129.430.000
F.	JARINGAN KOMUNIKASI				
1.	Pemasangan Perangkat Koneksi Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.892.000	4.892.000
2.	Pemasangan Aksesoris Tiang Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.889.000	4.889.000
3.	Pemasangan Kabel Fiber Optik Udara	Meter	1.000	18.000	18.000.000
JUMLAH					817.123.000
PPN					89.883.530
JUMLAH + PPN					907.006.530
NILAI ASB (PEMBULATAN)					907.006.000

16. Penyediaan ATCS (*Area Traffic Control System*) Simpang Tipe 312.

No	Uraian Pekerjaan	Sat	VOL	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Bongkar dan angkut Peralatan APILL (Existing)	Titik	1	2.530.000	2.530.000
B.	PEMASANGAN APILL				
1.	Pemasangan Perangkat Kendali APILL ATCS	Unit	1	128.176.000	128.176.000
2.	Pemasangan Power Back Up APILL ATCS	Unit	1	26.965.000	26.965.000
3.	Pemasangan Tiang Siku APILL, Lengan 4,5 Meter	Buah	1	27.005.000	27.005.000
4.	Pemasangan Tiang Siku APILL, Lengan 7,5 Meter	Buah	1	28.363.000	28.363.000
5.	Pemasangan Tiang Lurus APILL	Buah	2	7.262.000	14.564.000
6.	Pemasangan patok Pengaman	Buah	4	663.000	2.652.000
7.	Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Polos, 220 V AC High Brightness Horizontal	Set	2	14.679.000	29.358.000
8.	Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Polos, 220 V AC High Brightness	Set	4	13.794.000	55.176.000
9.	Pemasangan Lampu 2 Aspek 20 cm Pedestrian, 220 V AC High Brightness	Set	4	6.040.000	24.160.000
10.	Pemasangan Jalur Kabel Tanah	Meter	53	313.000	16.589.000
11.	Penggeiaran kabel Tanah untuk APILL	Meter	75	103.000	7.725.000
12.	Penggeiaran Kabel dalam Tiang untuk APILL	Meter	54	15.000	810.000
13.	Pemasangan Sistem Pembumian Arus Listrik	Set	3	2.547.000	7.641.000
14.	Aplikasi Server ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	18.304.000	18.304.000
15.	Aplikasi Client ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	17.334.000	17.334.000
16.	Pasang Naik Daya Listrik PLN 4400 VA	Titik	1	5.062.000	5.062.000
C.	PEKERJAAN MARKA				
1.	Pengecatan Marka Jalan (Zebra Cross, Solid dan Stop Line)	M ²	31	295.000	9.145.000

Handwritten signature

No	Uraian Pekerjaan	Sat	VOL	Harga Satuan	Jumlah Harga
D.	PEKERJAAN PEMASANGAN KAMERA DAN DIS (Display Info System)				
1.	Pemasangan IP Kamera Speed Dome PTZ	Unit	1	34.494.000	34.494.000
2.	Pemasangan Fixed IP Camera 2 MP	Unit	2	21.092.000	42.184.000
3.	Pemasangan Tiang Penyangga IP Kamera Speed Dome PTZ	Buah	1	23.356.000	23.356.000
4.	Penggelaran Kabel Tanah untuk Kamera	Meter	88	157.000	13.816.000
5.	Penggelaran Kabel dalam Tiang untuk Kamera	Meter	45	38.000	1.710.000
6.	Pemasangan Network Node Controller	Unit	1	31.748.000	31.748.000
7.	Pemasangan Speker	Unit	2	928.000	1.856.000
8.	Pemasangan Display Info Sistem (DIS)	Unit	2	36.979.000	73.958.000
E.	DETECTOR				
1.	Pemasangan Presence Detector Interface	Unit	1	15.231.000	15.231.000
2.	Pemasangan Detector Berbasis Image	Unit	2	64.715.000	129.430.000
F.	JARINGAN KOMUNIKASI				
1.	Pemasangan Perangkat Koneksi Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.892.000	4.892.000
2.	Pemasangan Aksesoris Tiang Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.889.000	4.889.000
3.	Pemasangan Kabel Fiber Optik Udara	Meter	1.000	18.000	18.000.000
JUMLAH					817.123.000
PPN					89.883.530
JUMLAH + PPN					907.006.530
NILAI ASB (PEMBULATAN)					907.006.000

17. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 322.

No	Uraian Pekerjaan	Sat	VOL	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Bongkar dan angkut Peralatan APILL (Existing)	Titik	1	2.530.000	2.530.000
B.	PEMASANGAN APILL				
1.	Pemasangan Perangkat Kendali APILL ATCS	Unit	1	128.176.000	128.176.000
2.	Pemasangan Power Back Up APILL ATCS	Unit	1	26.965.000	26.965.000
3.	Pemasangan Tiang Siku APILL Lengan 4,5 Meter	Buah	3	27.005.000	81.015.000
4.	Pemasangan Tiang Lurus APILL	Buah	3	7.282.000	21.846.000
5.	Pemasangan patok Pengaman	Buah	4	663.000	2.652.000
6.	Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Polos, 220 V AC High Brightness Horizontal	Set	3	14.679.000	44.037.000
7.	Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Polos, 220 V AC High Brightness	Set	6	13.794.000	82.764.000
8.	Pemasangan Lampu 2 Aspek 20 cm Pedestrian, 220 V AC High Brightness	Set	4	6.040.000	24.160.000

Boffa

No	Uraian Pekerjaan	Sat	VOL	Harga Satuan	Jumlah Harga
9.	Pemasangan Jalur Kabel Tanah	Meter	85	313.000	26.605.000
10.	Penggelaran kabel Tanah untuk APILL	Meter	150	103.000	15.450.000
11.	Penggelaran Kabel dalam Tiang untuk APILL	Meter	75	15.000	1.125.000
12.	Pemasangan Sistem Pembumian Arus Listrik	Set	4	2.547.000	10.188.000
13.	Apikasi Server ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	18.304.000	18.304.000
14.	Apikasi Client ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	17.334.000	17.334.000
15.	Pasang Naik Daya Listrik PLN 4400 VA	Titik	1	5.062.000	5.062.000
C.	PEKERJAAN MARKA				
1.	Pengecatan Marka Jalan (Zebra Cross, Solid dan Stop Line)	MP	45	295.000	13.275.000
D.	PEKERJAAN PEMASANGAN KAMERA DAN DIS				
1.	Pemasangan IP Kamera Speed Dome PTZ	Unit	1	34.494.000	34.494.000
2.	Pemasangan Fixed IP Camera 2 MP	Unit	3	21.092.000	63.276.000
3.	Pemasangan Tiang Penyangga IP Kamera Speed Dome PTZ	Buah	1	23.356.000	23.356.000
4.	Penggelaran Kabel Tanah untuk Kamera	Meter	145	157.000	22.765.000
5.	Penggelaran Kabel dalam Tiang untuk Kamera	Meter	60	38.000	2.280.000
6.	Pemasangan Network Node Controller	Unit	1	31.748.000	31.748.000
7.	Pemasangan Speaker	Unit	3	928.000	2.784.000
8.	Pemasangan Display Info Sistem (DIS)	Unit	2	36.979.000	73.958.000
E.	DETECTOR				
1.	Pemasangan Presence Detector Interface	Unit	1	15.231.000	15.231.000
2.	Pemasangan Detector Berbasis Image	Unit	3	64.715.000	194.145.000
F.	JARINGAN KOMUNIKASI				
1.	Pemasangan Perangkat Koneksi Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.892.000	4.892.000
2.	Pemasangan Aksesoris Tiang Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.889.000	4.889.000
3.	Pemasangan Kabel Fiber Optik Udara	Meter	1.000	18.000	18.000.000
JUMLAH					1.013.306.000
PPN					111.463.660
JUMLAH + PPN					1.124.769.660
NILAI ASB (PEMBULATAN)					1.124.769.000

18. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 323.

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Bongkar dan angkut Peralatan APILL (Existing)	Tak	1	2.530.000	2.530.000
B.	PEMASANGAN APILL				
1.	Pemasangan Perangkat	Unit	1	128.176.000	128.176.000

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Kendali APILL ATCS				
2.	Pemasangan Power Back Up APILL ATCS	Unit	1	26.965.000	26.965.000
3.	Pemasangan Tiang Siku APILL, Lengan 4,5 Meter	Buah	1	27.005.000	27.005.000
4.	Pemasangan Tiang Siku APILL, Lengan 7,5 Meter	Buah	2	28.363.000	56.726.000
5.	Pemasangan Tiang Lurus APILL	Buah	3	7.282.000	21.846.000
6.	Pemasangan patok Pengaman	Buah	4	663.000	2.652.000
7.	Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Polos, 220 V AC High Brightness Horizontal	Set	3	14.679.000	44.037.000
8.	Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Panah, 220 V AC High Brightness Horizontal	Set	1	11.772.000	11.772.000
9.	Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Polos, 220 V AC High Brightness	Set	5	13.794.000	68.970.000
10.	Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Panah, 220 V AC High Brightness	Set	1	10.886.000	10.886.000
11.	Pemasangan Lampu 2 Aspek 20 cm Pedestrian, 220 V AC High Brightness	Set	4	6.040.000	24.160.000
12.	Pemasangan Jalur Kabel Tanah	Meter	135	313.000	42.255.000
13.	Penggelaran kabel Tanah untuk APILL	Meter	230	103.000	23.690.000
14.	Penggelaran Kabel dalam Tiang untuk APILL	Meter	90	16.000	1.350.000
15.	Pemasangan Sistem Pembumian Arus Listrik	Set	4	2.547.000	10.188.000
16.	Aplikasi Server ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	18.304.000	18.304.000
17.	Aplikasi Client ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	17.334.000	17.334.000
18.	Pasang Naik Daya Listrik PLN 4400 VA	Tik	1	5.062.000	5.062.000
C.	PEKERJAAN MARKA				
1.	Pengecatan Marka Jalan (Zebra Cross, Solid dan Stop Line)	M ²	80	295.000	23.600.000
D.	PEKERJAAN PEMASANGAN KAMERA DAN DIS				
1.	Pemasangan IP Kamera Speed Dome PTZ	Unit	1	34.494.000	34.494.000
2.	Pemasangan Fixed IP Kamera 2 MP	Unit	3	21.092.000	63.276.000
3.	Pemasangan Tiang Penyangga IP Kamera Speed Dome PTZ	Buah	1	23.356.000	23.356.000
4.	Penggelaran Kabel Tanah untuk Kamera	Meter	190	157.000	29.830.000
5.	Penggelaran Kabel dalam Tiang untuk Kamera	Meter	60	38.000	2.280.000
6.	Pemasangan Network Node Controller	Unit	1	31.748.000	31.748.000
7.	Pemasangan Speaker	Unit	3	928.000	2.784.000

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
	8. Pemasangan Display Info Sistem (DIS)	Unit	2	36.979.000	73.958.000
E.	DETECTOR				
	1. Pemasangan Presence Detector Interface	Unit	1	15.231.000	15.231.000
	2. Pemasangan Detector Berbasis Image	Unit	3	64.715.000	194.145.000
F.	JARINGAN KOMUNIKASI				
	1. Pemasangan Perangkat Koneksi Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.892.000	4.892.000
	2. Pemasangan Aksesori Tiang Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.889.000	4.889.000
	3. Pemasangan Kabel Fiber Optik Udara	Meter	1.000	18.000	18.000.000
JUMLAH					1.066.391.000
PPN					117.303.010
JUMLAH + PPN					1.183.694.010
NILAI ASB (PEMBULATAN)					1.183.694.000

19. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 412.

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Bongkar dan angkut Peralatan APILL (Existing)	Titik	1	2.530.000	2.530.000
B.	PEMASANGAN APILL				
	1. Pemasangan Perangkat Kendali APILL ATCS	Unit	1	128.176.000	128.176.000
	2. Pemasangan Power Back Up APILL ATCS	Unit	1	26.965.000	26.965.000
	3. Pemasangan Tiang Siku APILL, Lengan 4,5 Meter	Buah	2	27.005.000	54.010.000
	4. Pemasangan Tiang Siku APILL, Lengan 7,5 Meter	Buah		28.363.000	
	5. Pemasangan Tiang Lurus APILL	Buah	6	7.282.000	43.692.000
	6. Pemasangan patok Pengaman	Buah	4	663.000	2.652.000
	7. Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Polos, 220 V AC High Brightness Horizontal	Set	2	14.679.000	29.358.000
	8. Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Polos, 220 V AC High Brightness	Set	8	13.794.000	110.352.000
	9. Pemasangan Lampu 2 Aspek 20 cm Pedestrian, 220 V AC High Brightness	Set	4	6.040.000	24.160.000
	10. Pemasangan Jalur Kabel Tanah	Meter	115	313.000	35.995.000
	11. Penggelaran kabel Tanah untuk APILL	Meter	215	103.000	22.145.000
	12. Penggelaran Kabel dalam Tiang untuk APILL	Meter	66	15.000	990.000
	13. Pemasangan Sistem Pembumian Arus Listrik	Set	3	2.547.000	7.641.000
	14. Aplikasi Server ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	18.304.000	18.304.000
	15. Aplikasi Client ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	17.334.000	17.334.000
	16. Pasang Naik Daya Listrik PLN 4400 VA	Titik	1	5.062.000	5.062.000

B & F.A

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
C.	PEKERJAAN MARKA				
1.	Pengecatan Marka Jalan (Zebra Cross, Solid dan Stop Line)	M ²	43	295.000	12.685.000
D.	PEKERJAAN PEMASANGAN KAMERA DAN DIS				
1.	Pemasangan IP Kamera Speed Dome PTZ	Unit	1	34.494.000	34.494.000
2.	Pemasangan Fixed IP Camera 2 MP	Unit	4	21.092.000	84.368.000
3.	Pemasangan Tiang Penyangga IP Kamera Speed Dome PTZ	Buah	1	23.356.000	23.356.000
4.	Penggelaran Kabel Tanah untuk Kamera	Meter	210	157.000	32.970.000
5.	Penggelaran Kabel dalam Tiang untuk Kamera	Meter	75	38.000	2.850.000
6.	Pemasangan Network Node Controller	Unit	1	31.748.000	31.748.000
7.	Pemasangan Speaker	Unit	4	928.000	3.712.000
8.	Pemasangan Display Info Sistem (DIS)	Unit	2	36.979.000	73.958.000
E.	DETECTOR				
1.	Pemasangan Presence Detector Interface	Unit	1	15.231.000	15.231.000
2.	Pemasangan Detector Berbasis Image	Unit	4	64.715.000	258.860.000
F.	JARINGAN KOMUNIKASI				
1.	Pemasangan Perangkat Koneksi Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.892.000	4.892.000
2.	Pemasangan Aksesori Tiang Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.889.000	4.889.000
3.	Pemasangan Kabel Fiber Optik Udara	Meter	1.000	18.000	18.000.000
JUMLAH					1.131.379.000
PPN					124.451.690
JUMLAH + PPN					1.255.830.690
NILAI ASB (PEMBULATAN)					1.255.830.000

20. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 421.

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Bongkar dan angkut Perlatan APILL (Existing)	Titik	1	2.530.000	2.530.000
B.	PEMASANGAN APILL				
1.	Pemasangan Perangkat Kendali APILL ATCS	Unit	1	128.176.000	128.176.000
2.	Pemasangan Power Back Up APILL ATCS	Unit	1	26.965.000	26.965.000
3.	Pemasangan Tiang Siku APILL Lengan 4,5 Meter	Buah	3	27.005.000	81.015.000
4.	Pemasangan Tiang Siku APILL Lengan 7,5 Meter	Buah		28.363.000	
5.	Pemasangan Tiang Lurus APILL	Buah	5	7.282.000	36.410.000
6.	Pemasangan patok Pengaman	Buah	4	663.000	2.652.000
7.	Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Polos, 220 V AC High Brightness Horizontal	Set	3	14.679.000	44.037.000
8.	Pemasangan lampu 3 Aspek	Set	8	13.794.000	110.352.000

Handwritten signature/initials

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
	30 cm Primer Polos, 220 V AC High Brightness				
9.	Pemasangan Lampu 2 Aspek 20 cm Pedestrian, 220 V AC High Brightness	Set	4	6.040.000	24.160.000
10.	Pemasangan Jalur Kabel Tanah	Meter	149	313.000	46.637.000
11.	Penggelaran kabel Tanah untuk APILL	Meter	284	103.000	29.252.000
12.	Penggelaran Kabel dalam Tiang untuk APILL	Meter	81	15.000	1.215.000
13.	Pemasangan Sistem Pembumian Arus Listrik	Set	4	2.547.000	10.188.000
14.	Aplikasi Server ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	18.304.000	18.304.000
15.	Aplikasi Client ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	17.334.000	17.334.000
16.	Pasang Naik Daya Listrik PLN 4400 VA	Titik	1	5.062.000	5.062.000
C.	PEKERJAAN MARKA				
1.	Pengecatan Marka Jalan (Zebra Cross, Solid dan Stop Line)	M ²	70	295.000	20.650.000
D.	PEKERJAAN PEMASANGAN KAMERA DAN DIS				
1.	Pemasangan IP Kamera Speed Dome PTZ	Unit	1	34.494.000	34.494.000
2.	Pemasangan Fixed IP Camera 2 MP	Unit	4	21.092.000	84.368.000
3.	Pemasangan Tiang Penyangga IP Kamera Speed Dome PTZ	Buah	1	23.356.000	23.356.000
4.	Penggelaran Kabel Tanah untuk Kamera	Meter	268	157.000	42.076.000
5.	Penggelaran Kabel dalam Tiang untuk Kamera	Meter	75	38.000	2.280.000
6.	Pemasangan Network Node Controller	Unit	1	31.748.000	31.748.000
7.	Pemasangan Speaker	Unit	4	928.000	3.317.000
8.	Pemasangan Display Info Sistem (DIS)	Unit	2	36.979.000	73.958.000
E.	DETECTOR				
1.	Pemasangan Presence Detector Interface	Unit	1	15.231.000	15.231.000
2.	Pemasangan Detector Berbasis Image	Unit	4	64.715.000	258.860.000
F.	JARINGAN KOMUNIKASI				
1.	Pemasangan Perangkat Koneksi Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.892.000	4.892.000
2.	Pemasangan Aksesoris Tiang Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.889.000	4.889.000
3.	Pemasangan Kabel Fiber Optik Udara	Meter	1.000	18.000	18.000.000
JUMLAH					1.203.373.000
PPN					132.371.030
JUMLAH + PPN					1.335.744.030
NILAI ASB (PEMBULATAN)					1.335.744.000

21. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 422.

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				

Handwritten signature/initials

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
	1. Bongkar dan angkut Peralatan APILL (Existing)	Titik	1	2.530.000	2.530.000
B.	PEMASANGAN APILL				
	1. Pemasangan Perangkat Kendali APILL ATCS	Unit	1	128.176.000	128.176.000
	2. Pemasangan Power Back Up APILL ATCS	Unit	1	26.965.000	26.965.000
	3. Pemasangan Tiang Siku APILL, Lengan 4,5 Meter	Buah	4	27.005.000	108.020.000
	4. Pemasangan Tiang Siku APILL, Lengan 7,5 Meter	Buah		28.363.000	
	5. Pemasangan Tiang Lurus APILL	Buah	4	7.282.000	29.128.000
	6. Pemasangan patok Pengaman	Buah	4	663.000	2.652.000
	7. Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Polos, 220 V AC High Brightness Horizontal	Set	4	14.679.000	58.716.000
	8. Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Polos, 220 V AC High Brightness	Set	8	13.794.000	110.352.000
	9. Pemasangan Lampu 2 Aspek 20 cm Pedestrian, 220 V AC High Brightness	Set	4	6.040.000	24.160.000
	10. Pemasangan Jalur Kabel Tanah	Meter	130	313.000	40.690.000
	11. Penggalaran kabel Tanah untuk APILL	Meter	235	103.000	24.205.000
	12. Penggalaran Kabel dalam Tiang untuk APILL	Meter	96	15.000	1.440.000
	13. Pemasangan Sistem Pembumian Arus Listrik	Set	5	2.547.000	12.735.000
	14. Aplikasi Server ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	18.304.000	18.304.000
	15. Aplikasi Client ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	17.334.000	17.334.000
	16. Pasang Naik Daya Listrik PLN 4400 VA	Titik	1	5.062.000	5.062.000
C.	PEKERJAAN MARKA				
	1. Pengecatan Marka Jalan (Zebra Cross, Solid dan Stop Line)	M ²	53	295.000	15.635.000
D.	PEKERJAAN PEMASANGAN KAMERA DAN DIS				
	1. Pemasangan IP Kamera Speed Dome PTZ	Unit	1	34.494.000	34.494.000
	2. Pemasangan Fixed IP Camera 2 MP	Unit	4	21.092.000	84.368.000
	3. Pemasangan Tiang Penyangga IP Kamera Speed Dome PTZ	Buah	1	23.356.000	23.356.000
	4. Penggalaran Kabel Tanah untuk Kamera	Meter	226	157.000	35.482.000
	5. Penggalaran Kabel dalam Tiang untuk Kamera	Meter	75	38.000	2.850.000
	6. Pemasangan Network Node Controller	Unit	1	31.748.000	31.748.000
	7. Pemasangan Speaker	Unit	4	928.000	3.317.000
	8. Pemasangan Display Info Sistem (DIS)	Unit	2	36.979.000	73.958.000
E.	DETECTOR				
	1. Pemasangan Presence Detector Interface	Unit	1	15.231.000	15.231.000

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
	2. Pemasangan Detector Berbasis Image	Unit	4	64.715.000	258.860.000
F.	JARINGAN KOMUNIKASI				
	1. Pemasangan Perangkat Koneksi Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.892.000	4.892.000
	2. Pemasangan Aksesoris Tiang Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.889.000	4.889.000
	3. Pemasangan Kabel Fiber Optik Udara	Meter	1.000	18.000	18.000.000
JUMLAH					1.217.944.000
PPN					133.973.840
JUMLAH + PPN					1.351.917.840
NILAI ASB (PEMBULATAN)					1.351.917.000

22. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 423.

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Bongkar dan angkut Peralatan APILL (Existing)	Titik	1	2.530.000	2.530.000
B.	PEMASANGAN APILL				
	1. Pemasangan Perangkat Kendali APILL ATCS	Unit	1	128.176.000	128.176.000
	2. Pemasangan Power Back Up APILL ATCS	Unit	1	26.965.000	26.965.000
	3. Pemasangan Tiang Siku APILL, Lengan 4,5 Meter	Buah	2	27.005.000	54.010.000
	4. Pemasangan Tiang Siku APILL, Lengan 7,5 Meter	Buah	2	28.363.000	56.726.000
	5. Pemasangan Tiang Lurus APILL	Buah	4	7.282.000	29.128.000
	6. Pemasangan patok Pengaman	Buah	4	663.000	2.652.000
	7. Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Polos, 220 V AC High Brightness Horizontal	Set	4	14.679.000	58.716.000
	8. Pemasangan Jalur Kabel Tanah	Meter	127	313.000	39.751.000
	9. Penggelaran kabel Tanah untuk APILL	Meter	230	103.000	23.690.000
	10. Penggelaran Kabel dalam Tiang untuk APILL	Meter	96	15.000	1.440.000
	11. Pemasangan Sistem Pembumih Arus Listrik	Set	5	2.547.000	12.735.000
	12. Aplikasi Server ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	18.304.000	18.304.000
	13. Aplikasi Client ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	17.334.000	17.334.000
	14. Pasang Naik Daya Listrik PLN 4400 VA	Titik	1	5.062.000	5.062.000
C.	PEKERJAAN MARKA				
	1. Pengecatan Marka Jalan (Zebra Cross, Solid dan Stop Line)	M ²	56	295.000	16.520.000
D.	PEKERJAAN PEMASANGAN KAMERA DAN DIS				
	1. Pemasangan IP Kamera Speed Dome PTZ	Unit	1	34.494.000	34.494.000
	2. Pemasangan Fixed IP Camera 2 MP	Unit	4	21.092.000	84.368.000
	3. Pemasangan Tiang	Buah	1	23.356.000	23.356.000

Handwritten signature/initials

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Penyangga IP Kamera Speed Dome PTZ				
4.	Penggelaran Kabel Tanah untuk Kamera	Meter	220	157.000	34.540.000
5.	Penggelaran Kabel dalam Tiang untuk Kamera	Meter	75	38.000	2.850.000
6.	Pemasangan Network Node Controller	Unit	1	31.748.000	31.748.000
7.	Pemasangan Speaker	Unit	4	928.000	3.312.000
8.	Pemasangan Display Info Sistem (DIS)	Unit	2	36.979.000	73.958.000
E.	DETECTOR				
1.	Pemasangan Presence Detector Interface	Unit	1	15.231.000	15.231.000
2.	Pemasangan Detector Berbasis Image	Unit	4	64.715.000	258.860.000
F.	JARINGAN KOMUNIKASI				
1.	Pemasangan Perangkat Koneksi Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.892.000	4.892.000
2.	Pemasangan Aksesoris Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.889.000	4.889.000
3.	Pemasangan Kabel Fiber Optik Udara	Meter	1.000	18.000	18.000.000
JUMLAH					1.219.149.000
PPN					134.106.390
JUMLAH + PPN					1.353.255.390
NILAI ASB (PEMBULATAN)					1.353.255.000

23. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 431.

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Bongkar dan angkut Peralatan APILL (Existing)	Titik	1	2.530.000	2.530.000
B.	PEMASANGAN APILL				
1.	Pemasangan Perangkat Kendali APILL ATCS	Unit	1	128.176.000	128.176.000
2.	Pemasangan Power Back Up APILL ATCS	Unit	1	26.965.000	26.965.000
3.	Pemasangan Tiang Siku APILL, Lengan 7,5 Meter	Buah	2	28.363.000	56.726.000
4.	Pemasangan Tiang Lurus APILL	Buah	6	7.282.000	43.692.000
5.	Pemasangan patok Pengaman	Buah	4	663.000	2.652.000
6.	Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Polos, 220 V AC High Brightness Horizontal	Set	2	14.679.000	29.358.000
7.	Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Polos, 220 V AC High Brightness	Set	8	13.794.000	110.352.000
8.	Pemasangan Lampu 2 Aspek 20 cm Pedestrian, 220 V AC High Brightness	Set	4	6.040.000	24.160.000
9.	Pemasangan Jalur Kabel Tanah	Meter	139	313.000	43.507.000
10.	Penggelaran kabel Tanah untuk APILL	Meter	265	103.000	27.295.000
11.	Penggelaran Kabel dalam Tiang untuk APILL	Meter	66	15.000	990.000
12.	Pemasangan Sistem	Set	3	2.547.000	7.641.000

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Pembumian Arus Listrik				
13.	Aplikasi Server ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	18.304.000	18.304.000
14.	Aplikasi Client ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	17.334.000	17.334.000
15.	Pasang Naik Daya Listrik PLN 4400 VA	Titik	1	5.062.000	5.062.000
C.	PEKERJAAN MARKA				
1.	Pengecatan Marka Jalan (Zebra Cross, Solid dan Stop Line)	M ²	81	295.000	23.895.000
D.	PEKERJAAN PEMASANGAN KAMERA DAN DIS				
1.	Pemasangan IP Kamera Speed Dome PTZ	Unit	1	34.494.000	34.494.000
2.	Pemasangan Fixed IP Camera 2 MP	Unit	4	21.092.000	84.368.000
3.	Pemasangan Tiang Penyangga IP Kamera Speed Dome PTZ	Buah	1	23.356.000	23.356.000
4.	Penggelaran Kabel Tanah untuk Kamera	Meter	250	157.000	39.250.000
5.	Penggelaran Kabel dalam Tiang untuk Kamera	Meter	75	38.000	2.850.000
6.	Pemasangan Network Node Controller	Unit	1	31.748.000	31.748.000
7.	Pemasangan Speaker	Unit	4	928.000	3.312.000
8.	Pemasangan Display Info Sistem (DiS)	Unit	2	36.979.000	73.958.000
E.	DETECTOR				
1.	Pemasangan Presence Detector Interface	Unit	1	15.231.000	15.231.000
2.	Pemasangan Detector Berbasis Image	Unit	4	64.715.000	258.860.000
F.	JARINGAN KOMUNIKASI				
1.	Pemasangan Perangkat Koneksi Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.892.000	4.892.000
2.	Pemasangan Aksesori Tiang Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.889.000	4.889.000
3.	Pemasangan Kabel Fiber Optik Udara	Meter	1.000	18.000	18.000.000
JUMLAH					1.164.247.000
PPN					128.067.170
JUMLAH + PPN					1.292.314.170
NILAI ASB (PEMBULATAN)					1.292.314.000

24. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 521.

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Bongkar dan angkut Peralatan APILL (Existing)	Titik	1	2.530.000	2.530.000
B.	PEMASANGAN APILL				
1.	Pemasangan Perangkat Kendali APILL ATCS	Unit	1	128.176.000	128.176.000
2.	Pemasangan Power Back Up APILL ATCS	Unit	1	26.965.000	26.965.000
3.	Pemasangan Tiang Siku APILL, Lengan 4,5 Meter	Buah	4	27.005.000	108.020.000

B. C. D.

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
4.	Pemasangan Tiang Siku APILL, Lengan 7.5 Meter	Buah		28.363.000	
5.	Pemasangan Tiang Lurus APILL	Buah	5	7.282.000	36.410.000
6.	Pemasangan patok Pengaman	Buah	4	663.000	2.652.000
7.	Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Polos, 220 V AC High Brightness Horizontal	Set	4	14.679.000	58.716.000
8.	Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Polos, 220 V AC High Brightness	Set	9	13.794.000	124.146.000
9.	Pemasangan Lampu 2 Aspek 20 cm Pedestrian, 220 V AC High Brightness	Set	4	6.040.000	24.160.000
10.	Pemasangan Jalur Kabel Tanah	Meter	114	313.000	35.682.000
11.	Penggalaran kabel Tanah untuk APILL	Meter	268	103.000	27.604.000
12.	Penggalaran Kabel dalam Tiang untuk APILL	Meter	99	15.000	1.485.000
13.	Pemasangan Sistem Pembumian Arus Listrik	Set	5	2.547.000	12.735.000
14.	Aplikasi Server ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	18.304.000	18.304.000
15.	Aplikasi Client ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	17.334.000	17.334.000
16.	Pasang Naik Daya Listrik PLN 4400 VA	Titik	1	5.062.000	5.062.000
C. PEKERJAAN MARKA					
1.	Pengecatan Marka Jalan (Zebra Cross, Solid dan Stop Line)	M ²	49	295.000	14.455.000
D. PEKERJAAN PEMASANGAN KAMERA DAN DIS					
1.	Pemasangan IP Kamera Speed Dome PTZ	Unit	1	34.494.000	34.494.000
2.	Pemasangan Fixed IP Camera 2 MP	Unit	5	21.092.000	105.460.000
3.	Pemasangan Tiang Penyangga IP Kamera Speed Dome PTZ	Buah	1	23.356.000	23.356.000
4.	Penggalaran Kabel Tanah untuk Kamera	Meter	264	157.000	41.448.000
5.	Penggalaran Kabel dalam Tiang untuk Kamera	Meter	90	38.000	3.420.000
6.	Pemasangan Network Node Controller	Unit	1	31.748.000	31.748.000
7.	Pemasangan Speaker	Unit	5	928.000	4.640.000
8.	Pemasangan Display Info Sistem (DIS)	Unit	2	36.979.000	73.958.000
E. DETECTOR					
1.	Pemasangan Presence Detector Interface	Unit	1	15.231.000	15.231.000
2.	Pemasangan Detector Berbasis Image	Unit	5	64.715.000	323.575.000
F. JARINGAN KOMUNIKASI					
1.	Pemasangan Perangkat Koneksi Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.892.000	4.892.000

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
2.	Pemasangan Aksesoris Tiang Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.889.000	4.889.000
3.	Pemasangan Kabel Fiber Optik Udara	Meter	1.000	18.000	18.000.000
JUMLAH					1.329.547.000
PPN					146.250.170
JUMLAH + PPN					1.475.797.170
NILAI ASB (PEMBULATAN)					1.475.797.000

25. Penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 532.

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Bongkar dan angkut Peralatan APILL (Existing)	Titik	1	2.530.000	2.530.000
B.	PEMASANGAN APILL				
1.	Pemasangan Perangkat Kendali APILL ATCS	Unit	1	128.176.000	128.176.000
2.	Pemasangan Power Back Up APILL ATCS	Unit	1	26.965.000	26.965.000
3.	Pemasangan Tiang Siku APILL, Lengan 4,5 Meter	Buah	2	27.005.000	54.010.000
4.	Pemasangan Tiang Siku APILL, Lengan 7,5 Meter	Buah	3	28.363.000	85.089.000
5.	Pemasangan Tiang Lurus APILL	Buah	5	7.282.000	36.410.000
6.	Pemasangan patok Pengaman	Buah	4	663.000	2.652.000
7.	Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Polos, 220 V AC High Brightness Horizontal	Set	5	14.679.000	73.395.000
8.	Pemasangan lampu 3 Aspek 30 cm Primer Polos, 220 V AC High Brightness	Set	10	13.794.000	137.940.000
9.	Pemasangan Lampu 2 Aspek 20 cm Pedestrian, 220 V AC High Brightness	Set	4	6.040.000	24.160.000
10.	Pemasangan Jalur Kabel Tanah	Meter	154	313.000	48.202.000
11.	Penggelaran kabel Tanah untuk APILL	Meter	347	103.000	35.741.000
12.	Penggelaran Kabel dalam Tiang untuk APILL	Meter	117	15.000	1.755.000
13.	Pemasangan Sistem Pembumian Arus Listrik	Set	6	2.547.000	15.282.000
14.	Aplikasi Server ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	18.304.000	18.304.000
15.	Aplikasi Client ATCS, lisensi untuk 1 Simpang	Lisensi	1	17.334.000	17.334.000
16.	Pasang Naik Daya Listrik PLN 4400 VA	Titik	1	5.062.000	5.062.000
C.	PEKERJAAN MARKA				
1.	Pengcatan Marka Jalan (Zebra Cross, Solid dan Stop Line)	M ²	102	295.000	30.090.000
D.	PEKERJAAN PEMASANGAN KAMERA DAN DIS				
1.	Pemasangan IP Kamera Speed Dome PTZ	Unit	1	34.494.000	34.494.000
2.	Pemasangan Fixed IP Camera 2 MP	Unit	5	21.092.000	105.460.000
3.	Pemasangan Tiang Penyangga IP Kamera	Buah	1	23.356.000	23.356.000

Handwritten signature/initials

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Speed Dome PTZ				
4.	Penggelaran Kabel Tanah untuk Kamera	Meter	327	157.000	51.339.000
5.	Penggelaran Kabel dalam Tiang untuk Kamera	Meter	90	38.000	4.640.000
6.	Pemasangan Network Node Controller	Unit	1	31.748.000	73.958.000
7.	Pemasangan Speaker	Unit	5	928.000	4.640.000
8.	Pemasangan Display Info Sistem (DIS)	Unit	2	36.979.000	73.958.000
E.	DETECTOR				
1.	Pemasangan Presence Detector Interface	Unit	1	15.231.000	15.231.000
2.	Pemasangan Detector Berbasis Image	Unit	5	64.715.000	323.575.000
F.	JARINGAN KOMUNIKASI				
1.	Pemasangan Perangkat Koneksi Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.892.000	4.892.000
2.	Pemasangan Aksesoris Tiang Jaringan Fiber Optik	Set	1	4.889.000	4.889.000
3.	Pemasangan Kabel Fiber Optik Udara	Meter	1.000	18.000	18.000.000
				JUMLAH	1.438.099.000
				PPN	158.190.890
				JUMLAH + PPN	1.596.289.890
				NILAI ASB (PEMBULATAN)	1.596.289.000

26. Jalan Flexible Pavements – Pembangunan Jalan Baru Lingkungan Sekunder

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	320.847,68	3.208,48
2.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
b.	Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53
c.	Timbunan badan jalan	0,15	m ³	211.847,01	31.747,05
3.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Pondasi Klas A	0,15	m ³	503.688,42	75.553,26
b.	Lapis Pondasi Klas S	0,15	m ³	429.635,93	64.445,39
c.	Lapis Resap	1,20	Liter	31.502,46	37.802,96
d.	Leston Lapis Aus/AC - WC	0,09	Ton	1.589.400,84	143.046,08
	Jumlah	(a)	Rp		383.515,14
	PPN	(b)	Rp		42.186,67
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		425.701,80
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		425.700

27. Jalan Flexible Pavements – Pembangunan Jalan Baru Lingkungan Primer

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	342.329,48	3.423,29

Handwritten signature/initials

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
	b. Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53
	c. Timbunan badan jalan	0,20	m ³	211.647,01	42.329,40
3.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Lapis Pondasi Klas A	0,15	m ³	503.688,42	75.553,26
	b. Lapis Pondasi Klas S	0,20	m ³	429.635,93	85.927,19
	c. Lapis Resap Pengikat/Primecoat	1,20	Liter	31.502,46	37.802,95
	d. Laston Lapis Aus/AC - WC	0,09	Ton	1.589.400,84	143.046,08
	Jumlah	(a)	Rp		415.794,10
	PPN	(b)	Rp		45.737,35
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		461.531,45
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		461.500

28. Jalan Flexible Pavements – Pembangunan Jalan Baru Lokal Sekunder

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	606.412,66	6.064,13
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
	b. Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53
	c. Timbunan badan jalan	0,25	m ³	211.647,01	52.911,75
3.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Lapis Pondasi Klas A	0,30	m ³	503.688,42	151.106,53
	b. Lapis Pondasi Klas B	0,30	m ³	469.406,58	140.821,97
	c. Lapis Resap Pengikat/Primecoat	1,20	Liter	31.502,46	37.802,95
	d. Laston Lapis Aus/AC - WC	0,09	Ton	1.589.400,84	143.046,08
	e. Laston Lapis Antara / AC - BC	0,09	Ton	1.484.834,84	133.635,14
	Jumlah	(a)	Rp		693.100,48
	PPN	(b)	Rp		76.241,05
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		769.341,52
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		769.300

29. Jalan Flexible Pavements – Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	653.353,32	6.533,53
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
	b. Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53
	c. Timbunan badan jalan	0,30	m ³	211.647,01	63.494,10
3.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Lapis Pondasi Klas A	0,30	m ³	503.688,42	151.106,53
	b. Lapis Pondasi Klas B	0,40	m ³	469.406,58	187.762,63
	c. Lapis Resap Pengikat/Primecoat	1,20	Liter	31.502,46	37.802,95
	d. Laston Lapis Aus/AC - WC	0,09	Ton	1.589.400,84	143.046,08
	e. Laston Lapis Antara / AC - BC	0,09	Ton	1.484.834,84	133.635,14

2024

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Jumlah	(a)	Rp		751.092,89
	PPN	(b)	Rp		82.620,22
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		833.713,11
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		833.700

30. Jalan Flexible Pavements – Pembangunan Jalan Baru Kolektor Sekunder

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	720.170,89	7.201,71
2.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
b.	Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53
c.	Timbunan badan jalan	0,30	m ³	211.647,01	63.494,10
3.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Pondasi Klas A	0,30	m ³	503.688,42	151.106,53
b.	Lapis Pondasi Klas B	0,40	m ³	469.406,58	187.762,53
c.	Lapis Resap Pengikat/Primecoat	1,20	Liter	31.502,46	37.802,95
d.	Laston Lapis Aus/AC - WC	0,09	Ton	1.589.400,84	143.046,08
e.	Laston Lapis Antara / AC - BC	0,135	Ton	1.484.834,84	200.452,70
	Jumlah	(a)	Rp		818.578,63
	PPN	(b)	Rp		90.043,65
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		908.622,28
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		908.600

31. Jalan Flexible Pavements – Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	720.170,89	7.201,71
2.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
b.	Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53
c.	Timbunan badan jalan	0,40	m ³	211.647,01	84.658,80
3.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Pondasi Klas A	0,30	m ³	503.688,42	151.106,53
b.	Lapis Pondasi Klas B	0,40	m ³	469.406,58	187.762,53
c.	Lapis Resap Pengikat/Primecoat	1,20	Liter	31.502,46	37.802,95
d.	Laston Lapis Aus/AC - WC	0,09	Ton	1.589.400,84	143.046,08
e.	Laston Lapis Antara/AC- BC	0,135	Ton	1.484.834,84	200.452,70
	Jumlah	(a)	Rp		839.743,33
	PPN	(b)	Rp		92.371,77
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		932.115,10
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		932.100

32. Jalan Flexible Pavements – Pembangunan Jalan Baru Arteri Sekunder

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				

P o p A

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	954.187,28	9.541,87
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
	b. Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53
	c. Timbunan badan jalan	0,40	m ³	211.647,01	84.658,80
3.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Lapis Pondasi Klas A	0,30	m ³	503.688,42	151.106,53
	b. Lapis Pondasi Klas B	0,40	m ³	469.406,58	187.762,63
	c. Lapis Resap Pengikat/Primecoat	1,20	Liter	31.502,46	37.802,95
	d. Laston Lapis Aus/AC - WC	0,09	Ton	1.589.400,84	143.046,08
	e. Laston Lapis Antara/AC - BC	0,135	Ton	1.484.834,84	200.452,70
	f. Laston Lapis Pondasi AC - Base	0,170	Ton	1.376.567,01	234.016,39
	Jumlah	(a)	Rp		1.076.099,89
	PPN	(b)	Rp		118.370,99
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.194.470,88
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.194.400

33. Jalan Rigid Pavements (Tanpa Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lingkungan Sekunder

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	609.462,90	6.094,63
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
	b. Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53
	c. Timbunan badan jalan	0,20	m ³	211.647,01	42.329,40
3.	PEKERJAAN SUB BASE				
	a. Lapis Pondasi Klas B	0,30	m ³	469.406,58	140.821,97
	b. Lapis Pondasi Bawah Beton Korus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
4.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
	a. Perkerasan Beton Semen	0,20	M ³	1.685.760,12	337.152,02
	Jumlah	(a)	Rp		615.557,53
	PPN	(b)	Rp		67.711,33
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		683.268,86
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		683.200

34. Jalan Rigid Pavements (Tanpa Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lingkungan Primer

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	620.045,25	6.200,45
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
	b. Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53
	c. Timbunan badan jalan	0,25	m ³	211.647,01	52.911,75
3.	PEKERJAAN SUB BASE				
	a. Lapis Pondasi Klas B	0,30	m ³	469.406,58	140.821,97
	b. Lapis Pondasi Bawah Beton Korus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
4.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				

Handwritten signature/initials

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	a. Perkerasan Beton Semen fs 4,1	0,20	m ³	1.685.760,12	337.152,02
	Jumlah	(a)	Rp		626.245,70
	PPN	(b)	Rp		68.887,03
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		695.132,73
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		695.100

35. Jalan Rigid Pavements (Tanpa Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lokal Sekunder

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	666.985,91	6.669,86
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
	b. Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53
	c. Timbunan badan jalan	0,25	m ³	211.647,01	52.911,75
3.	PEKERJAAN SUB BASE				
	a. Lapis Pondasi Klas B	0,40	m ³	469.406,58	187.762,63
	b. Lapis Pondasi Bawah Beton Kusus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
4.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
	a. Perkerasan Beton Semen	0,20	m ³	1.685.760,12	337.152,02
	Jumlah	(a)	Rp		673.655,77
	PPN	(b)	Rp		74.102,13
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		747.757,90
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		747.700

36. Jalan Rigid Pavements (Tanpa Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	688.150,61	6.881,51
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
	b. Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53
	c. Timbunan badan jalan	0,35	m ³	211.647,01	74.076,45
3.	PEKERJAAN SUB BASE				
	a. Lapis Pondasi Klas B	0,40	m ³	469.406,58	187.762,63
	b. Lapis Pondasi Bawah Beton Kusus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
4.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
	a. Perkerasan Beton Semen fs 4,1	0,20	m ³	1.685.760,12	337.152,02
	Jumlah	(a)	Rp		695.032,12
	PPN	(b)	Rp		76.453,53
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		771.485,65
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		771.400

B o P A

37. Jalan Rigid Pavements (Tanpa Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Kolektor Sekunder

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	698.732,96	6.987,33
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
	b. Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53
	c. Timbunan badan jalan	0,40	m ³	211.647,01	84.658,80
3.	PEKERJAAN SUB BASE				
	a. Lapis Pondasi Klas B	0,40	m ³	469.406,58	187.762,63
	b. Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
4.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
	a. Perkerasan Beton Semen	0,20	m ³	1.685.760,12	337.152,02
	Jumlah (a)		Rp		705.720,29
	PPN (b)		Rp		77.629,23
	(c) = (a)+(b)		Rp		783.349,52
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		783.300

38. Jalan Rigid Pavements (Tanpa Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,50	%	698.732,96	10.480,99
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
	b. Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53
	c. Timbunan badan jalan	0,40	m ³	211.647,01	84.658,80
3.	PEKERJAAN SUB BASE				
	a. Lapis Pondasi Klas B	0,40	m ³	469.406,58	187.762,63
	b. Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
4.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
	a. Perkerasan Beton Semen	0,20	m ³	1.685.760,12	337.152,02
	Jumlah (a)		Rp		709.213,96
	PPN (b)		Rp		78.013,54
	(c) = (a)+(b)		Rp		787.227,49
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		787.200

39. Jalan Rigid Pavements (Tanpa Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Arteri Sekunder

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,50	%	930.395,72	13.955,94
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40

Handwritten signature/initials

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	b. Penyiapan badan jalan	1,00	m ³	11.782,53	11.782,53
	c. Timbunan badan jalan	0,40	m ³	211.647,01	84.658,80
3.	PEKERJAAN SUB BASE				
	a. Lapis Pondasi Klas B	0,40	m ³	469.406,58	187.762,63
	b. Lapis Pondasi Klas S	0,20	m ³	429.635,93	85.927,19
	c. Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	0,10	m ³	1.228.951,43	122.895,14
4.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
	a. Perkerasan Beton Semen fs 4,1	0,25	m ³	1.685.760,12	421.440,03
	Jumlah	(a)	Rp		944.351,66
	PPN	(b)	Rp		103.678,68
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.048.230,34
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.048.200

40. Jalan Rigid Pavements (Menggunakan Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lingkungan Sekunder

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	742.159,44	7.421,59
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
	b. Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53
	c. Timbunan badan jalan	0,20	m ³	211.647,01	42.329,40
3.	PEKERJAAN SUB BASE				
	a. Lapis Pondasi Klas B	0,30	m ³	469.406,58	140.821,97
	b. Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
4.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
	a. Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggai	0,20	m ³	2.349.242,79	469.848,56
	Jumlah	(a)	Rp		749.581,03
	PPN	(b)	Rp		82.453,91
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		832.034,94
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		832.000

41. Jalan Rigid Pavements (Menggunakan Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lingkungan Primer

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	752.741,79	7.527,42
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
	b. Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53
	c. Timbunan badan jalan	0,25	m ³	211.647,01	52.911,75
3.	PEKERJAAN SUB BASE				
	a. Lapis Pondasi Klas B	0,30	m ³	469.406,58	140.821,97
	b. Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57

Handwritten signature/initials

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
4.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
a.	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	0,20	m ³	2.349.242,79	469.848,56
	Jumlah	(a)	Rp		760.269,20
	PPN	(b)	Rp		83.629,61
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		843.898,82
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		843.800

42. Jalan Rigid Pavements (Menggunakan Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lokal Sekunder

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	776.212,12	7.762,12
2.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
b.	Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53
c.	Timbunan badan jalan	0,25	m ³	211.647,01	52.911,75
3.	PEKERJAAN SUB BASE				
a.	Lapis Pondasi Klas B	0,35	m ³	469.406,58	164.292,30
b.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
4.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
a.	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	0,20	m ³	2.349.242,79	469.848,56
	Jumlah	(a)	Rp		783.974,24
	PPN	(b)	Rp		86.237,17
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		870.211,40
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		870.200

43. Jalan Rigid Pavements (Menggunakan Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	776.212,12	7.762,12
2.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
b.	Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53
c.	Timbunan badan jalan	0,25	m ³	211.647,01	52.911,75
3.	PEKERJAAN SUB BASE				
a.	Lapis Pondasi Klas B	0,35	m ³	469.406,58	164.292,30
b.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
4.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
a.	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	0,20	m ³	2.349.242,79	469.848,56
	Jumlah	(a)	Rp		783.974,24
	PPN	(b)	Rp		86.237,17
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		870.211,40
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		870.200

Handwritten signature/initials

44. Jalan Rigid Pavements (Menggunakan Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Kolektor Sekunder

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	786.794,47	7.867,94
2.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
b.	Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53
c.	Timbunan badan jalan	0,30	m ³	211.647,01	63.494,10
3.	PEKERJAAN SUB BASE				
a.	Lapis Pondasi Klas B	0,35	m ³	469.406,58	164.292,30
b.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
4.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
a.	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	0,20	m ³	2.349.242,79	469.848,56
	Jumlah	(a)	Rp		794.662,41
	PPN	(b)	Rp		87.412,87
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		882.075,28
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		882.000

45. Jalan Rigid Pavements (Menggunakan Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	786.794,47	7.867,94
2.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
b.	Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53
c.	Timbunan badan jalan	0,30	m ³	211.647,01	63.494,10
3.	PEKERJAAN SUB BASE				
a.	Lapis Pondasi Klas B	0,35	m ³	469.406,58	164.292,30
b.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
4.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
a.	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	0,20	m ³	2.349.242,79	469.848,56
	Jumlah	(a)	Rp		794.662,41
	PPN	(b)	Rp		87.412,87
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		882.075,28
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		882.000

46. Jalan Rigid Pavements (Menggunakan Besi Tulangan) – Pembangunan Jalan Baru Arteri Sekunder

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				

Handwritten signature/initials

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,50	%	1.096.266,39	15.444,00
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
	b. Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53
	c. Timbunan badan jalan	0,40	m ³	211.647,01	84.658,80
3.	PEKERJAAN SUB BASE				
	a. Lapis Pondasi Klas B	0,40	m ³	469.406,58	187.762,63
	b. Lapis Pondasi Klas S	0,20	m ³	429.635,93	85.927,19
	c. Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	0,10	m ³	1.228.951,43	122.895,14
4.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
	a. Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	0,25	m ³	2.349.242,79	587.310,70
	Jumlah	(a)	Rp		1.096.266,39
	PPN	(b)	Rp		120.589,30
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.216.855,70
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.216.800

47. Jalan Paving Baru – Pembangunan Jalan Paving K.300 tebal 6 cm.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	254.713,77	2.547,14
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
	b. Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53
3.	PEKERJAAN SUB BASE				
	a. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,15	m ³	211.647,01	31.747,05
	b. Timbunan Pilihan (Pasir muntian bawah paving)	0,15	m ³	274.188,59	41.128,29
4.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
	a. Paving K.300 tebal 6 cm (Holand)	1,00	m ²	140.000,00	140.000,00
	b. Pasir Ayakan	0,005	m ³	425.300,00	2.126,50
	c. Kansteen STD K.200	0,15	m ²	80.000,00	12.000,00
	Jumlah	(a)	Rp		257.260,91
	PPN	(b)	Rp		28.298,70
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		285.559,61
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		285.500

48. Jalan Paving Baru – Pembangunan Jalan Paving K.400 tebal 8 cm.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	299.713,77	2.997,14
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
	b. Penyiapan badan jalan	1,00	m ²	11.782,53	11.782,53

Handwritten signature/initials

3.	PEKERJAAN SUB BASE					
	a.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,15	m ³	211.647,01	31.747,05
	b.	Timbunan Pilihan (Pasir muntian bawah paving)	0,15	m ³	274.188,59	41.128,29
4.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON					
	a.	Paving K.400 tebal 8 cm (Holand)	1,00	m ²	185.000,00	185.000,00
	b.	Pasir Ayakan	0,005	m ³	425.300,00	2.126,50
	c.	Kansteen STD K.200	0,15	m ²	80.000,00	12.000,00
		Jumlah (a)		Rp		302.710,91
		PPN (b)		Rp		33.298,20
		(c) = (a)+(b)		Rp		336.009,11
		Nilai ASB dibulatkan		Rp		336.000

49. Jalan Flexible Pavements – Pemeliharaan Jalan Lokal (2 x lapis).

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,50	%	406.311,14	6.094,67
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Lapis Pondasi Klas A	0,20	m ³	503.688,42	100.737,68
	b. Lapis Resap Pengikat/Primecoat	0,60	Liter	31.502,46	18.901,48
	c. Lapis Perekat /Tack Coat	0,35	Liter	28.545,04	9.990,76
	d. Laston Lapis Aus/AC-WC	0,09	Ton	1.589.400,84	143.046,08
	e. Laston Lapis Antara/AC - BC	0,09	Ton	1.484.834,84	133.635,14
	Jumlah	(a)	Rp		412.405,80
	PPN	(b)	Rp		45.364,64
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		457.770,44
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		457.700

50. Jalan Flexible Pavements – Pemeliharaan Jalan Kolektor (2 x lapis).

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,50	%	473.128,70	7.096,93
2.	PEKERJAAN PERKERASAN					
	a.	Lapis Pondasi Klas A	0,20	m ³	503.688,42	100.737,68
	b.	Lapis Resap Pengikat/Primecoat	0,60	Liter	31.502,46	18.901,48
	c.	Lapis Perekat /Tack Coat	0,35	Liter	28.545,04	9.990,76
	d.	Laston Lapis Aus/AC-WC	0,09	Ton	1.589.400,84	143.046,08
	e.	Laston Lapis Antara/AC - BC	0,135	Ton	1.484.834,84	200.452,70
		Jumlah	(a)	Rp		480.225,63
		PPN	(b)	Rp		52.824,82
		(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		533.050,45
		Nilai ASB dibulatkan		Rp		533.000

B o f A

51. Jalan Flexible Pavements – Pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder (2 x lapis).

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,50	%	487.977,05	7.319,66
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0,20	m ³	503.688,42	100.737,68
b.	Lapis Resap Pengikat/Primecoat	0,60	Liter	31.502,46	18.901,48
c.	Lapis Perekat /Tack Coat	0,35	Liter	28.545,04	9.990,76
d.	Laston Lapis Aus/AC-WC	0,09	Ton	1.589.400,84	143.046,08
e.	Laston Lapis Antara/AC - BC	0,145	Ton	1.484.834,84	215.301,05
	Jumlah	(a)	Rp		495.296,71
	PPN	(b)	Rp		54.482,64
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		549.779,34
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		549.700

52. Jalan Flexible Pavements – Pemeliharaan Jalan Overlay (2 x lapis).

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	2,00	%	296.662,74	5.933,25
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	0,70	Liter	28.545,04	19.981,53
b.	Laston Lapis Aus/AC-WC	0,09	Ton	1.589.400,84	143.046,08
c.	Laston Lapis Antara/AC - BC	0,09	Ton	1.484.834,84	133.635,14
	Jumlah	(a)	Rp		302.595,99
	PPN	(b)	Rp		33.285,56
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		335.881,55
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		335.800

53. Jalan Overlay HRS - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	2,00	%	412.715,01	8.254,30
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	1,05	Liter	28.545,04	29.972,29
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC	0,210	Ton	1.822.584,38	382.742,72
	Jumlah	(a)	Rp		420.969,31
	PPN	(b)	Rp		46.306,62
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		467.275,93
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		467.200

ROLA

54. Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,50	%	481.500,84	7.222,51
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perkat /Tack Coat	1,23	Liter	28.545,04	34.967,67
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC	0,245	Ton	1.822.584,36	446.533,17
	Jumlah	(a)	Rp		488.723,35
	PPN	(b)	Rp		53.759,57
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		542.482,92
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		542.400

55. Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,50	%	550.286,68	8.254,30
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perkat /Tack Coat	1,40	Liter	28.545,04	39.963,06
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC	0,280	Ton	1.822.584,36	510.323,62
	Jumlah	(a)	Rp		558.540,98
	PPN	(b)	Rp		55.854,10
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		614.395,07
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		614.300

56. Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,50	%	619.072,51	9.286,09
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perkat /Tack Coat	1,58	Liter	28.545,04	44.958,44
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC	0,315	Ton	1.822.584,36	574.114,07
	Jumlah	(a)	Rp		628.358,60
	PPN	(b)	Rp		69.119,45
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		697.478,04
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		697.400

57. Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,50	%	687.858,35	10.317,88
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perkat /Tack Coat	1,75	Liter	28.545,04	49.953,82
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC	0,350	Ton	1.822.584,36	637.904,53
	Jumlah	(a)	Rp		698.176,22
	PPN	(b)	Rp		76.799,38
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		774.975,61
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		774.900

BOLA

58. Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,50	%	756.544,18	11.349,66
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	1,93	Liter	28.545,04	54.949,20
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC	0,385	Ton	1.822.584,36	701.694,98
	Jumlah	(a)	Rp		767.993,84
	PPN	(b)	Rp		84.479,32
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		852.473,17
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		852.400

59. Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 6 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,35	%	825.430,02	11.143,31
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	2,10	Liter	28.545,04	59.944,58
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC	0,420	Ton	1.822.584,36	765.485,43
	Jumlah	(a)	Rp		836.573,32
	PPN	(b)	Rp		92.023,07
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		928.596,39
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		928.600

60. Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 6,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,35	%	894.215,85	12.071,91
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	2,28	Liter	28.545,04	64.939,97
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC	0,455	Ton	1.822.584,36	829.275,88
	Jumlah	(a)	Rp		906.287,76
	PPN	(b)	Rp		99.691,65
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.005.979,42
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.006.000

61. Jalan Overlay HRS - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 7 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,30	%	963.001,68	12.519,02
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	2,45	Liter	28.545,04	69.935,35
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC	0,490	Ton	1.822.584,36	893.066,34
	Jumlah	(a)	Rp		975.520,71

Nota

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	PPN	(b)	Rp		107.307,28
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.082.827,98
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.082.900

62. Jalan Overlay HRS - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 7,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,20	%	1.031.787,52	12.381,45
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	2,63	Liter	28.545,04	74.930,73
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC	0,525	Ton	1.822.584,36	956.856,79
	Jumlah	(a)	Rp		1.044.168,97
	PPN	(b)	Rp		114.856,59
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.159.027,56
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.159.000

63. Jalan Overlay HRS - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 8 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,10	%	1.100.573,35	12.106,31
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	2,60	Liter	28.545,04	79.926,11
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC	0,560	Ton	1.822.584,36	1.020.647,24
	Jumlah	(a)	Rp		1.020.647,24
	PPN	(b)	Rp		112.271,20
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.132.918,44
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.132.900

64. Jalan Overlay HRS - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 8,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	1.169.359,19	11.693,59
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	2,98	Liter	28.545,04	84.921,49
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC	0,595	Ton	1.822.584,36	1.084.437,69
	Jumlah	(a)	Rp		1.181.052,78
	PPN	(b)	Rp		129.915,81
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.310.968,59
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.310.900

65. Jalan Overlay HRS - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 9 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	1.238.145,02	12.381,45

2	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a.	Lapis Perekat /Tack Coat	3,15	Liter	28.545,04
	b.	Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC	0,630	Ton	1.822.584,36
		Jumlah	(a)	Rp	1.250.526,47
		PPN	(b)	Rp	137.567,91
		(c) = (a)+(b)	(c)	Rp	1.388.094,39
		Nilai ASB dibulatkan		Rp	1.388.000

66. Jalan Overlay AC - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Per M².

No	JENIS PEKERJAAN		KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	2,50	%	153.036,84	3.825,92
2.	PEKERJAAN PERKERASAN					
	a.	Lapis Perekat /Tack Coat	0,35	Liter	28.545,04	9.990,76
	b.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	0,090	Ton	1.589.400,84	143.046,08
		Jumlah	(a)	Rp		156.862,76
		PPN	(b)	Rp		17.254,90
		(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		174.117,66
		Nilai ASB dibulatkan		Rp		174.117

67. Jalan Overlay AC - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN		KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	2,50	%	459.110,52	11.477,76
2.	PEKERJAAN PERKERASAN					
	a.	Lapis Perekat /Tack Coat	1,05	Liter	28.545,04	29.972,29
	b.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	0,270	Ton	1.589.400,84	429.138,23
		Jumlah	(a)	Rp		470.588,28
		PPN	(b)	Rp		51.764,71
		(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		522.352,99
		Nilai ASB dibulatkan		Rp		522.300

68. Jalan Overlay AC - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN		KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	2,00	%	535.628,94	10.712,58
2.	PEKERJAAN PERKERASAN					
	a.	Lapis Perekat /Tack Coat	1,23	Liter	28.545,04	34.957,57
	b.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	0,315	Ton	1.589.400,84	500.661,26
		Jumlah	(a)	Rp		546.341,52
		PPN	(b)	Rp		60.097,57
		(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		606.439,08
		Nilai ASB dibulatkan		Rp		606.400

A of K

69. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	2,00	%	612.147,36	12.242,95
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	1,40	Liter	28.545,04	39.963,08
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	0,360	Ton	1.589.400,84	572.184,30
	Jumlah	(a)	Rp		624.390,31
	PPN	(b)	Rp		68.682,93
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		693.073,24
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		693.000

70. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,50	%	688.665,78	10.329,99
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	1,58	Liter	28.545,04	44.958,44
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	0,405	Ton	1.589.400,84	643.707,34
	Jumlah	(a)	Rp		643.707,34
	PPN	(b)	Rp		70.807,81
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		714.515,15
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		714.500

71. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,50	%	765.184,20	11.477,76
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	1,75	Liter	28.545,04	49.953,82
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	0,450	Ton	1.589.400,84	715.230,38
	Jumlah	(a)	Rp		776.661,96
	PPN	(b)	Rp		85.432,82
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		862.094,78
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		862.000

72. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,25	%	841.702,62	10.521,28
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	1,93	Liter	28.545,04	54.949,20
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	0,495	Ton	1.589.400,84	786.753,42
	Jumlah	(a)	Rp		852.223,90
	PPN	(b)	Rp		93.744,63

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		945.968,53
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		945.900

73. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 6 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,25	%	918.221,04	11.477,76
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	2.10	Liter	28.545,04	59.944,58
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	0.540	Ton	1.589.400,84	858.276,45
	Jumlah	(a)	Rp		929.658,80
	PPN	(b)	Rp		102.296,87
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.031.965,67
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.031.900

74. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 6,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1.10	%	994.739,46	10.942,13
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	2.28	Liter	28.545,04	64.939,97
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	0.585	Ton	1.589.400,84	929.799,49
	Jumlah	(a)	Rp		1.005.681,59
	PPN	(b)	Rp		110.624,96
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.116.306,57
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.116.300

75. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 7 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1.10	%	1.071.267,88	11.783,84
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	2.45	Liter	28.545,04	69.935,35
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	0.630	Ton	1.589.400,84	1.001.322,53
	Jumlah	(a)	Rp		1.083.041,71
	PPN	(b)	Rp		119.134,59
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.202.176,30
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.202.100

76. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 7,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				

	a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1.10	%	1.147.776,30	12.625,54
2.	PEKERJAAN PERKERASAN					
	a.	Lapis Perekat /Tack Coat	2.63	Liter	28.545,04	74.930,73
	b.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	0.675	Ton	1.589.400,84	1.072.845,57
		Jumlah	(a)	Rp		1.160.401,84
		PPN	(b)	Rp		127.644,20
		(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.288.046,04
		Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.288.000

77. Jalan Overlay AC - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 8 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1.00	%	1.224.294,72	12.242,95
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Lapis Perekat /Tack Coat	2.80	Liter	28.545,04	79.926,11
	b. Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	0.720	Ton	1.589.400,84	1.144.368,60
		Jumlah	(a)	Rp	1.236.537,66
		PPN	(b)	Rp	136.019,14
		(c) = (a)+(b)	(c)	Rp	1.372.556,81
		Nilai ASB dibulatkan		Rp	1.372.500

78. Jalan Overlay AC - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 8,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0.75	%	1.300.813,14	9.756,10
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Lapis Perekat /Tack Coat	2.98	Liter	28.545,04	84.921,49
	b. Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	0.765	Ton	1.589.400,84	1.215.891,64
		Jumlah	(a)	Rp	1.320.325,33
		PPN	(b)	Rp	145.235,79
		(c) = (a)+(b)	(c)	Rp	1.465.561,12
		Nilai ASB dibulatkan		Rp	1.465.500

79. Jalan Overlay AC - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 9 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0.75	%	1.377.331,56	10.329,99
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Lapis Perekat /Tack Coat	3.15	Liter	28.545,04	89.916,88
	b. Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	0.810	Ton	1.589.400,84	1.287.414,68
		Jumlah	(a)	Rp	1.387.661,54
		PPN	(b)	Rp	152.642,77
		(c) = (a)+(b)	(c)	Rp	1.540.304,31
		Nilai ASB dibulatkan		Rp	1.540.300

80. Jalan Overlay AC - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 9,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0.75	%	1.453.849,98	10.903,87
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	3.33	Liter	28.545,04	94.912,26
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	0.855	Ton	1.589.400,84	1.358.937,72
	Jumlah	(a)	Rp		1.475.657,73
	PPN	(b)	Rp		162.322,35
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.637.980,08
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.637.900

81. Jalan Overlay AC - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 10 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0.75	%	1.530.368,40	11.477,76
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	3.50	Liter	28.545,04	99.907,64
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	0.900	Ton	1.589.400,84	1.430.460,76
	Jumlah	(a)	Rp		1.541.846,16
	PPN	(b)	Rp		169.603,08
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.711.449,24
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.711.400

82. Jalan Overlay AC - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 10,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0.75	%	1.606.886,82	12.051,65
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	3.68	Liter	28.545,04	104.903,02
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	0.945	Ton	1.589.400,84	1.501.983,79
	Jumlah	(a)	Rp		1.616.936,47
	PPN	(b)	Rp		178.083,23
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.797.021,70
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.797.000

83. Jalan Overlay AC - WC – Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 11 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0.65	%	1.683.405,24	10.942,13
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	3.85	Liter	28.545,04	109.898,40
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	0.990	Ton	1.589.400,84	1.573.506,83

302A

	Jumlah	(a)	Rp	1.694.347,37
	PPN	(b)	Rp	186.378,21
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp	1.880.725,58
	Nilai ASB dibulatkan		Rp	1.880.700

84. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 11,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0.65	%	1.759.923,68	11.439,50
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	4.03	Liter	28.545,04	114.893,79
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	1.035	Ton	1.589.400,84	1.645.029,87
	Jumlah	(a)	Rp		1.771.363,16
	PPN	(b)	Rp		194.849,95
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.966.213,11
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.966.200

85. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 12 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0.60	%	1.836.442,08	11.018,65
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	4.20	Liter	28.545,04	119.889,17
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	1.080	Ton	1.589.400,84	1.716.552,91
	Jumlah	(a)	Rp		1.847.460,73
	PPN	(b)	Rp		203.220,68
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.050.681,41
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.050.600

86. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 12,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0.60	%	1.912.960,50	11.477,76
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	4.38	Liter	28.545,04	124.884,55
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	1.1	Ton	1.589.400,84	1.788.075,95
	Jumlah	(a)	Rp		1.924.438,26
	PPN	(b)	Rp		211.688,21
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.136.126,47
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.136.100

87. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 13 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				

isokh

	a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0.55	%	1.989.478,91	10.942,13
2.	PEKERJAAN PERKERASAN					
	a.	Lapis Perekat/Tack Coat	4.55	Liter	28.545,04	129.879,93
	b.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	1.170	Ton	1.589.400,84	1.859.598,98
		Jumlah	(a)	Rp		2.000.421,05
		PPN	(b)	Rp		220.046,32
		(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.220.467,36
		Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.220.400

88. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 13,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0.55	%	2.065.997,33	11.362,99
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Lapis Perekat/Tack Coat	4.73	Liter	28.545,04	134.875,31
	b. Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	1.215	Ton	1.589.400,84	1.931.122,02
		Jumlah	(a)	Rp	2.077.360,32
		PPN	(b)	Rp	228.509,64
		(c) = (a)+(b)	(c)	Rp	2.305.869,96
		Nilai ASB dibulatkan		Rp	2.305.800

89. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 14 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0.55	%	2.142.515,75	11.783,84
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Lapis Perekat/Tack Coat	4.90	Liter	28.545,04	139.870,70
	b. Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	1.260	Ton	1.589.400,84	2.002.645,06
		Jumlah	(a)	Rp	2.154.299,59
		PPN	(b)	Rp	236.972,96
		(c) = (a)+(b)	(c)	Rp	2.391.272,55
		Nilai ASB dibulatkan		Rp	2.391.200

90. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 14,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0.50	%	2.219.034,17	11.095,17
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Lapis Perekat/Tack Coat	5.08	Liter	28.545,04	144.866,08
	b. Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	1.305	Ton	1.589.400,84	2.074.168,10
		Jumlah	(a)	Rp	2.230.129,35

	PPN	(b)	Rp	245.314,23
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp	2.475.443,57
	Nilai ASB dibulatkan		Rp	2.475.400

91. Jalan Overlay AC - WC - Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 15 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0.50	%	2.296.552,59	11.477,76
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	5.25	Liter	28.545,04	149.861,46
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC	1.350	Ton	1.589.400,84	2.145.691,13
	Jumlah	(a)	Rp		2.307.030,36
	PPN	(b)	Rp		253.773,34
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.560.803,70
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.560.800

92. Jalan Overlay Latasir Manual - Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir Per M² (manual)

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	2.00	%	104.814,86	2.096,29
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	0.35	Liter	28.545,04	9.990,76
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir Kelas A (SS-A) 1.5 Cm	1.000	m2	94.823,90	94.823,90
	Jumlah	(a)	Rp		106.910,96
	PPN	(b)	Rp		11.760,21
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		118.671,16
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		118.600

93. Jalan Overlay Latasir Manual - Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir Jalan Lebar 3 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1.00	%	314.443,99	3.144,44
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perekat /Tack Coat	1.05	Liter	28.545,04	29.972,29
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir Kelas A (SS-A) 1.5 Cm	3.0	m2	94.823,90	284.471,70
	Jumlah	(a)	Rp		317.588,43
	PPN	(b)	Rp		34.934,73
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		352.523,16
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		352.500

B o f A

94. Jalan Overlay Latakir Manual – Pemeliharaan Jalan Overlay Latakir
Jalan Lebar 3,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0.80	%	366.851,32	2.934,81
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perkat /Tack Coat	1.23	Liter	28.545,04	34.967,67
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay Latakir Kelas A (SS-A) 1,5 Cm	3.5	m ²	94.823,90	331.883,65
	Jumlah	(a)	Rp		369.786,13
	PPN	(b)	Rp		40.676,47
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		410.462,61
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		410.400

95. Jalan Overlay Latakir Manual – Pemeliharaan Jalan Overlay Latakir
Jalan Lebar 4 Meter

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0.80	%	419.258,66	3.354,07
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Perkat /Tack Coat	1.40	Liter	28.545,04	39.963,06
b.	Pemeliharaan Jalan Overlay Latakir Kelas A (SS-A) 1,5 Cm	4.0	m ²	94.823,90	379.295,60
	Jumlah	(a)	Rp		422.612,73
	PPN	(b)	Rp		46.487,40
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		469.100,13
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		469.100

96. Jalan Lapis Penetrasi Macadam (LPA) – Pemeliharaan Jalan Lapis Per M².

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1.50	%	118.145,47	1.772,18
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Pemeliharaan Jalan Lapis Penetrasi Macadam (Lapis)	3.5	m ³	2.362.909,35	118.145,47
	Jumlah	(a)	Rp		119.917,65
	PPN	(b)	Rp		13.190,94
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		133.108,59
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		133.100

97. Jalan Lapis Penetrasi Macadam (LPA) – Pemeliharaan Jalan Lapis
Lebar 3 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0.20	%	581.096,19	1.162,19
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				

Handwritten signature/initials

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	a. Lapis Pondasi Kelas A. 15 cm	0.450	m3	503.688,42	226.659,79
	b. Pemeliharaan Jalan Lapis Penetrasi Macadam (Lapen)	0.150	m3	2.362.909,35	354.436,40
	Jumlah	(a)	Rp		582.258,38
	PPN	(b)	Rp		64.048,42
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		646.306,81
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		646.300

98. Jalan Lapis Penetrasi Macadam (LPA) – Pemeliharaan Jalan Lapen Lebar 3,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0.20	%	677.945,56	1.355,89
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Lapis Pondasi Kelas A. 15 cm	0.525	m3	503.688,42	264.436,42
	b. Pemeliharaan Jalan Lapis Penetrasi Macadam (Lapen)	0.175	m3	2.362.909,35	413.509,14
	Jumlah	(a)	Rp		679.301,45
	PPN	(b)	Rp		74.723,16
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		754.024,61
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		754.000

99. Jalan Lapis Penetrasi Macadam (LPA) – Pemeliharaan Jalan Lapen Lebar 4 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0.20	%	774.794,92	1.549,59
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Lapis Pondasi Kelas A. 15 cm	0.600	m3	503.688,42	302.213,05
	b. Pemeliharaan Jalan Lapis Penetrasi Macadam (Lapen)	0.200	m3	2.362.909,35	472.581,87
	Jumlah	(a)	Rp		776.344,51
	PPN	(b)	Rp		85.397,90
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		861.742,41
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		861.700

100. Jalan Lapis Penetrasi Macadam – Pemeliharaan Jalan Lapen Lebar 3 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,50	%	354.436,40	1.772,18
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Pemeliharaan Jalan Lapis Penetrasi Macadam (Lapen)	0,150	m ³	2.362.909,35	354.436,40

1284

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Jumlah	(a)	Rp		356.208,58
	PPN	(b)	Rp		39.182,94
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		395.391,53
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		395.300

101. Jalan Lapis Penetrasi Macadam – Pemeliharaan Jalan Lapis Lebar 3,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,30	%	413.509,14	1.240,53
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Pemeliharaan Jalan Lapis Penetrasi Macadam (Lapis)	0,175	m ³	2.362.909,35	413.509,14
	Jumlah	(a)	Rp		414.749,66
	PPN	(b)	Rp		45.622,46
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		460.372,13
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		460.300

102. Jalan Lapis Penetrasi Macadam – Pemeliharaan Jalan Lapis Lebar 4 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,30	%	472.581,87	1.417,75
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Pemeliharaan Jalan Lapis Penetrasi Macadam (Lapis)	0,200	m ³	2.362.909,35	472.581,87
	Jumlah	(a)	Rp		473.999,62
	PPN	(b)	Rp		52.139,96
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		526.139,57
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		526.100

103. Jalan dengan Rigid Pavements – Pelebaran Jalan Lebar 0,50 m x 2 (kanan/kiri) tebal 25 cm.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,50	%	439.362,07	2.196,81
2.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalan Tanah dengan Alat Berat	0,25	m ³	71.688,18	17.922,04
3.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Perkerasan Beton Semen	0,25	m ³	1.685.760,12	421.440,03
	Jumlah	(a)	Rp		441.558,88
	PPN	(b)	Rp		48.577,48
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		490.130,36
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		490.130

is f A

104. Jalan dengan Rigid Pavements – Pelebaran Jalan Lebar 0,75 m x 2 (Kanan/Kiri) tebal 25 cm

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,30	%	659.043,10	1.977,13
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Penggalian Tanah dengan Alat Berat	0,38	m ³	71.688,16	26.883,06
3.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Perkerasan Beton Semen	0,38	m ³	1.685.760,12	632.160,04
	Jumlah	(a)	Rp		661.020,23
	PPN	(b)	Rp		72.712,23
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		733.732,46
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		733.700

105. Jalan dengan Rigid Pavements – Pelebaran Jalan Lebar 1,00 m x 2 (Kanan/Kiri) tebal 25 cm

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,30	%	878.724,14	2.636,17
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Penggalian Tanah dengan Alat Berat	0,50	m ³	71.688,16	35.844,08
3.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Perkerasan Beton Semen	0,50	m ³	1.685.760,12	842.880,06
	Jumlah	(a)	Rp		881.360,31
	PPN	(b)	Rp		96.949,63
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		978.309,95
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		978.300

106. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 12 cm (dengan Levelling).

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,50	%	334.149,77	1.670,75
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Lapis Pondasi Klas B	0,15	m ³	469.406,58	70.410,99
	b. Lapis Pondasi Bawah Beton Korus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
	c. Perkerasan Beton Semen (setara K.225)	0,12	m ³	1.685.760,12	202.291,21
	Jumlah	(a)	Rp		335.820,52
	PPN	(b)	Rp		36.940,26
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		372.760,78
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		372.700

is bfa

107. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 12 cm (tanpa Levelling).

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,50	%	263.738,79	1.318,69
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
b.	Perkerasan Beton Semen (setara K.225)	0,12	m ³	1.685.760,12	202.291,21
	Jumlah	(a)	Rp		265.057,48
	PPN	(b)	Rp		29.156,32
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		294.213,80
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		294.200

108. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 15 cm (dengan Levelling).

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,50	%	384.722,58	1.923,61
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Pondasi Kelas B	0,15	m ³	469.406,58	70.410,99
b.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
c.	Perkerasan Beton Semen (setara K.225)	0,15	m ³	1.685.760,12	252.864,02
	Jumlah	(a)	Rp		386.646,19
	PPN	(b)	Rp		42.531,08
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		429.177,27
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		429.100

109. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 15 cm (tanpa Levelling).

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,50	%	314.311,59	1.571,56
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
b.	Perkerasan Beton Semen (setara K.225)	0,15	m ³	1.685.760,12	252.864,02
	Jumlah	(a)	Rp		315.883,15
	PPN	(b)	Rp		34.747,15
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		350.630,29
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		350.600

B. C. H. A.

110. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 20 cm (dengan Levelling).

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,50	%	469.010,58	2.345,05
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Pondasi Kelas B	0,15	m ³	469.406,58	70.410,99
b.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
c.	Perkerasan Beton Semen (setara K.225)	0,20	m ³	1.685.760,12	337.152,02
	Jumlah	(a)	Rp		471.355,64
	PPN	(b)	Rp		51.649,12
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		523.204,76
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		523.200

111. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 20 cm (tanpa Levelling).

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,50	%	398.599,60	1.993,00
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
b.	Perkerasan Beton Semen	0,20	m ³	1.685.760,12	337.152,02
	Jumlah	(a)	Rp		400.592,59
	PPN	(b)	Rp		44.065,19
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		444.657,78
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		444.600

112. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 25 cm (dengan Levelling).

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,50	%	553.298,59	2.766,49
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Pondasi Kelas B	0,15	m ³	469.406,58	70.410,99
b.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
c.	Perkerasan Beton Semen	0,25	m ³	1.685.760,12	421.440,03
	Jumlah	(a)	Rp		556.065,08
	PPN	(b)	Rp		61.167,16
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		617.232,24
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		617.200

Handwritten signature/initials

113. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 25 cm (tanpa Levelling).

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,50	%	482.887,60	2.414,44
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
b.	Perkerasan Beton Semen	0,25	m ³	1.685.760,12	421.440,03
	Jumlah	(a)	Rp		485.302,04
	PPN	(b)	Rp		53.383,22
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		538.685,26
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		538.600

114. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Menggunakan Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 20 cm (dengan Levelling).

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,50	%	601.707,12	3.008,54
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Pondasi Kelas B	0,15	m ³	469.406,58	70.410,99
b.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
c.	Perkerasan Beton Semen dengan anyaman tulangan tunggal	0,20	m ³	2.349.242,79	469.848,56
	Jumlah	(a)	Rp		604.715,65
	PPN	(b)	Rp		66.187,78
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		670.903,44
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		670.900

115. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Menggunakan Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 20 cm (tanpa Levelling).

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,50	%	531.296,13	2.656,48
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
b.	Perkerasan Beton Semen dengan anyaman tulangan tunggal	0,20	m ³	2.349.242,79	469.848,56
	Jumlah	(a)	Rp		533.952,61
	PPN	(b)	Rp		58.442,57
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		592.395,18
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		592.400

Boke

116. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Menggunakan Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 25 cm (dengan Levelling).

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,50	%	719.169,26	3.595,85
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Pondasi Kelas B	0,15	m ³	469.406,58	70.410,99
b.	Lapis Pondasi Bawah Beton Korus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
c.	Perkerasan Beton Semen dengan anyaman tulangan tunggal	0,25	m ³	2.349.242,79	587.310,70
	Jumlah	(a)	Rp		722.765,10
	PPN	(b)	Rp		79.108,62
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		801.873,72
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		801.800

117. Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Menggunakan Besi Tulangan) – Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tebal 25 cm (tanpa Levelling).

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,50	%	648.758,27	3.243,79
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Pondasi Bawah Beton Korus	0,05	m ³	1.228.951,43	61.447,57
b.	Perkerasan Beton Semen dengan anyaman tulangan tunggal	0,25	m ³	2.349.242,79	587.310,70
	Jumlah	(a)	Rp		652.002,06
	PPN	(b)	Rp		71.363,41
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		723.365,47
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		723.300

118. Jalan Paving – Rehabilitasi Jalan Paving K.300 tebal 6 cm.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,50	%	253.850,90	1.269,25
2.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
3.	PEKERJAAN SUB BASE				
a.	Timbunan Pilihan (Pasir Muntian bawah Paving)	0,15	m ³	425.300,00	63.795,00
4.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
a.	Paving K.300 tebal 6 cm (Holand)	1,00	m ²	160.000,00	160.000,00
b.	Pasir Ayakan	0,005	m ³	425.300,00	2.126,50

isof

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
c.	Kansteen std K.200	0,15	m'	80.000,00	12.000,00
	Jumlah	(a)	Rp		253.850,90
	PPN	(b)	Rp		27.923,60
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		281.774,50
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		281.700

119. Jalan Paving – Rehabilitasi Jalan Paving K.400 tebal 8 cm.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,50	%	293.850,90	1.469,25
2.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Pembersihan dan pengupasan lahan	1,00	m ²	15.929,40	15.929,40
3.	PEKERJAAN SUB BASE				
a.	Timbunan Pilihan (Pasir Muntian bawah Paving)	0,15	m ³	425.300,00	63.795,00
4.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
a.	Paving K.400 tebal 8 cm (Holand)	1,00	m ²	200.000,00	200.000,00
b.	Pasir Ayakan	0,005	m ³	425.300,00	2.126,50
c.	Kansteen std K.200	0,15	m'	80.000,00	12.000,00
	Jumlah	(a)	Rp		295.320,15
	PPN	(b)	Rp		32.485,22
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		327.805,37
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		327.800

120. Jalan dengan Rigid Pavements – Pelebaran Jalan Lebar 0,50 m x 2 (Kanan/Kiri) Tebal 25 cm dengan overlay AC/WC lebar 4 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	1.051.509,43	10.515,09
2.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalan Tanah dengan Alat Berat	0,25	m ³	71.688,16	17.922,04
3.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Perkerasan Beton Semen	0,25	m ³	1.685.760,12	421.440,03
b.	Lapis Perekat/Tack Coat	1,40	Liter	28.545,04	39.963,06
c.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC-WC	0,360	Ton	1.589.400,84	572.184,30
	Jumlah	(a)	Rp		1.062.024,52
	PPN	(b)	Rp		116.822,70
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.178.847,22
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.178.800

121. Jalan dengan Rigid Pavements – Pelebaran Jalan Lebar 0,75 m x 2 (Kanan/Kiri) Tebal 25 cm dengan overlay AC/WC lebar 5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				

B & A

	a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,70	%	1.424.227,30	9.969,59
2.	PEKERJAAN TANAH					
	a.	Penggalian Tanah dengan Alat Berat	0,38	m ³	71.688,16	26.883,06
3.	PEKERJAAN PERKERASAN					
	a.	Perkerasan Beton Semen	0,38	m ³	1.685.760,12	632.160,04
	b.	Lapis Perekat/Tack Coat	1,75	Liter	28.545,04	49.953,82
	c.	Pemeliharaan Jalan Overlay AC-WC	0,450	Ton	1.589.400,84	715.230,38
		Jumlah	(a)	Rp		1.434.196,89
		PPN	(b)	Rp		157.761,66
		(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.591.958,55
		Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.591.900

122. Jalan dengan Rigid Pavements – Pelebaran Jalan Lebar 1,00 m x 2 (Kanan/Kiri) Tebal 25 cm dengan overlay AC/WC lebar 6 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	0,55	%	1.796.945,18	9.883,20
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Penggalian Tanah dengan Alat Berat	0,50	m ³	71.688,16	35.844,08
3.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Perkerasan Beton Semen	0,50	m ³	1.685.760,12	842.880,06
	b. Lapis Perekat/Tack Coat	2,10	Liter	28.545,04	59.944,58
	c. Pemeliharaan Jalan Overlay AC-WC	0,540	Ton	1.589.400,84	858.276,45
	Jumlah	(a)	Rp		1.806.828,38
	PPN	(b)	Rp		198.751,12
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.005.579,50
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.005.500

123. Jalan dengan Rigid Pavements – Pemeliharaan Jalan Lapen dengan Latasir (manual)

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	2,00	%	222.960,13	4.459,20
2.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Pemeliharaan Jalan lapis Penetrasi Macadam (Lapen)	0,05	m ³	2.362.909,35	118.145,47
b.	Lapis Perekat/Tack Coat	0,35	Liter	28.545,04	9.990,76
c.	Pemeliharaan Jalan Overlay Latsir Kelas A (SS-A), 1,5 cm	1,00	m ²	94.823,90	94.823,90
	Jumlah	(a)	Rp		227.419,33
	PPN	(b)	Rp		25.016,13
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		252.435,46
	Nilai ASB dibulatkan		Ro		252.400

Handwritten signature/initials

124. Pembangunan Jembatan (Abutments Pasangan Batu Kali – Jembatan Bentang 6 m, Lebar 6 m (Composite h/w Grade 250) Type B.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	5,00	%	13.765.756,29	688.287,81
2	PEKERJAAN TANAH				
	a. Galian Struktur	6,25	m ³		
				93.383,36	583.931,34
	b. Timbunan Piihan dari Sumber Galian	1,66	m ³	211.647,01	330.874,83
	c. Timbunan Piihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,07	m ³	274.188,59	19.345,53
	d. Pembongkaran Jembatan Lama	0,20	m ³	374.208,27	74.841,65
3	PEKERJAAN STRUKTUR				
	a. Beton Struktur f'c/30 MPa	0,34	m ³	1.837.134,50	622.584,47
	b. Beton Struktur f'c/20 MPa	0,46	m ³	1.538.698,30	714.639,88
	c. Beton Struktur f'c/10 MPa	0,07	m ³	1.242.123,72	87.638,73
	d. Baja Tulangan Polos B7TP 280	95,08	Kg	19.377,35	1.842.355,38
	e. Penyediaan baja struktur grade 250	110,75	Kg	31.889,91	3.531.807,53
	f. Pemasangan baja struktur	110,75	Kg	3.710,50	410.937,88
	g. Landasan elastomerik karet	0,33	Bh	819.041,67	273.013,89
	h. Fondasi Cerucuk Penyedian dan Pemancangan Cerucuk	3,33	m'	137.185,33	457.284,43
	i. Pasangan Batu	2,16	m ³	1.167.766,93	2.516.862,11
	j. Sandaran/Railing	0,71	m'	517.700,70	367.567,50
	k. Plesteran 1:3	1,89	m ²	108.437,12	205.096,76
	l. Pengecatan Tembok	2,31	m ²	47.365,45	109.642,25
4	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,73	m ³	503.688,42	367.692,55
	b. Lapis Perekat – Aspal Cair	1,56	Ltr	28.545,04	44.530,26
	c. Lapisir Kelas A (SS-A). 1,5 cm	6,23	m ²	94.823,90	590.752,90
	d. Lapis Penetrasi Macadam (Lapen)	0,26	m ³	2.362.909,35	614.356,43
	Jumlah	(a)	Rp		14.454.044,10
	PPN	(b)	Rp		1.589.944,85
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		16.043.988,95
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		16.044.000

B o f A

125. Pembangunan Jembatan (Abutments Pasangan Batu Kali - Jembatan Bentang 6 m, Lebar 8 m (Composite IwI Grade 250) Type B.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	5,00	%	14.335.997,13	716.799,86
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Galian Struktur	3,66	m ³	93.383,36	331.510,93
	b. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,71	m ³	211.647,01	150.269,38
	c. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,07	m ³	274.188,59	19.193,20
	d. Pembongkaran Jembatan Lama	0,20	m ³	374.208,27	74.841,65
3.	PEKERJAAN STRUKTUR				
	a. Beton Struktur fc'30 MPa	0,35	m ³	1.837.134,50	642.997,08
	b. Beton Struktur fc'20 MPa	0,68	m ³	1.538.698,30	1.046.314,84
	c. Beton Struktur fc'10 MPa	0,07	m ³	1.242.123,72	86.948,66
	d. Baja Tulangan Polos BJTP 280	93,40	Kg	19.377,35	1.809.844,49
	e. Penyediaan baja struktur grade 250	120,21	Kg	31.889,91	3.833.486,08
	f. Pemasangan baja struktur	120,21	Kg	3.710,50	446.039,21
	g. Landasan elastomerik karet	0,90	Bh	819.041,67	737.137,50
	h. Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk	3,58	m'	137.185,33	491.123,48
	i. Pasangan Batu	2,00	m ³	1.167.766,93	2.335.533,86
	j. Sandaran/Railing	0,67	m'	517.700,70	346.859,47
	k. Plesteran 1:3	1,06	m ²	108.437,12	114.943,36
	l. Pengecatan Tembok	0,63	m ²	47.365,45	29.840,23
4.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0,73	m ²	469.406,58	342.666,80
	b. Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,49	m ²	503.688,42	246.807,33
	c. Lapis Perekat - Aspal Cair	1,56	Ltr	28.545,04	44.530,26
	d. Latasir Kelas A (SS-A). 1,5 cm	6,23	m ²	94.823,90	590.752,90
	e. Lapis Penetrasi Macadam (Lapen)	0,26	m ³	2.362.909,35	614.356,43
	Jumlah	(a)	Rp		15.052.796,99
	PPN	(b)	Rp		1.655.807,67
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		16.708.604,66
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		16.708.600

Handwritten signature/initials

126. Pembangunan Jembatan (Abutments/Pondasi Pancang Beton – Jembatan Bentang 9 m, Lebar 6 m (Composite Girder Fabrikasi Grade 345) Type B.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	3,00	%	26.216.408,03	786.492,24
2.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Galian Struktur	4,17	m ³	93.383,36	389.287,56
b.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	1,04	m ³	211.647,01	220.583,22
c.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,05	m ³	274.188,59	12.897,02
d.	Pembongkaran Jembatan Lama	0,20	m ³	374.208,27	74.841,65
3.	PEKERJAAN STRUKTUR				
a.	Beton Struktur fc'30 MPa	0,35	m ³	1.837.134,50	650.141,49
b.	Beton Struktur fc'20 MPa	1,68	m ³	1.538.698,30	2.586.722,81
c.	Beton Struktur fc'10 MPa	0,06	m ³	1.242.123,72	75.447,51
d.	Baja Tulangan Polos BJT 280	279,16	Kg	19.377,35	5.409.316,43
e.	Penyediaan baja struktur grade 345	185,50	Kg	43.365,97	8.044.388,06
f.	Pemasangan baja struktur	185,50	Kg	3.710,50	688.297,75
g.	Penyediaan Pondasi Pancang Beton 30x30 cm	7,33	Bh	384.553,73	2.820.060,71
h.	Pemancangan Pondasi Pancang Beton 30x30 cm	6,67	m'	261.464,63	1.743.097,52
i.	Pasangan Batu	0,07	m ³	1.167.766,93	83.689,96
j.	Plesteran 1:3	1,26	m ²	108.437,12	136.731,18
k.	Pengecatan Tembok	2,31	m ²	47.365,45	109.642,25
4.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,37	m ³	503.688,42	186.364,72
b.	Lapis Perak – Aspal Cair	4,90	Ltr	28.545,04	139.870,70
c.	Laston Lapis Aus (AC-WC)	1,79	m ³	1.589.400,84	2.845.027,50
	Jumlah (a)	Rp			27.002.900,27
	PPN (b)	Rp			2.970.319,03
	(c) = (a)+(b)	Rp			29.973.219,30
	Nilai ASB dibulatkan	Rp			29.973.200

127. Pembangunan Jembatan (Abutments Beton) – Jembatan Bentang 40 m, Lebar 6 m (Rangka Struss Fabrikasi Grade 345) Type C.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				

B o f a

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	25.112.981,76	251.129,82
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Galian Struktur	1,41	m ³	93.383,36	131.320,35
	b. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,34	m ³	211.647,01	71.968,80
	c. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,01	m ³	274.188,59	3.004,65
	d. Pembongkaran Jembatan Lama	0,20	m ³	374.208,27	74.841,65
3.	PEKERJAAN STRUKTUR				
	a. Beton Struktur f'c/30 MPa	0,36	m ³	1.837.134,50	660.296,76
	b. Beton Struktur f'c/20 MPa	0,73	m ³	1.538.698,30	1.120.172,36
	c. Beton Struktur f'c/10 MPa	0,02	m ³	1.242.123,72	27.171,46
	d. Baja Tulangan Polos B ₇ TP 280	138,85	Kg	19.377,35	2.690.556,35
	e. Penyediaan Rangka jembatan baja struktur Grade 345	265,78	Kg	42.339,90	11.252.940,42
	f. Pemasangan baja struktur	265,78	Kg	3.710,50	986.162,78
	g. Penyediaan Pondasi Pancang Beton 30x30 cm	1,65	Bh	384.553,73	634.513,66
	h. Pemancangan Pondasi Pancang Beton 30x30 cm	1,50	m ¹	261.464,63	392.196,94
	i. Pasangan Batu	0,03	m ³	1.167.766,93	29.194,17
	j. Plesteran 1:3	0,17	m ²	108.437,12	18.072,85
	k. Pengecatan Tembok	0,42	m ²	47.365,45	19.901,38
4.	PEKERJAAN TALUD JALAN				
	a. Galian Struktur	1,19	m ³	93.383,36	111.476,39
	b. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,82	m ³	211.647,01	172.739,23
	c. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,06	m ³	274.188,59	16.371,34
	d. Fondasi Cerucuk penyediaan dan Pemasangan Cerucuk	4,10	m ¹	21.016,29	86.079,22
	e. Beton Struktur f'c/20 MPa	1,26	m ³	1.538.698,30	1.933.694,98
	f. Beton Struktur f'c/10 MPa	0,06	m ³	1.242.123,72	74.165,14
	g. Baja Tulangan Polos B ₇ TP 280	114,75	kg	19.377,35	2.223.555,76
5.	PEKERJAAN TALUD SUNGAI				
	a. Galian Struktur	0,30	m ³	93.383,36	28.015,01
	b. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,38	m ³	211.647,01	79.367,63
	c. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,01	m ³	274.188,59	3.427,36

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	d. Fondasi Cerucuk penyediaan dan Pemasangan Cerucuk	0,83	m'	137.185,33	114.321,11
	e. Beton Struktur fc'20 MPa	0,37	m ³	1.538.698,30	564.189,38
	f. Beton Struktur fc'10 MPa	0,01	m ³	1.242.123,72	15.526,55
	g. Baja Tulangan Polos BjTP 280	30,14	Kg	19.377,35	583.967,12
6.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	1,77	m ³	211.647,01	374.465,29
	b. Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,75	m ³	503.688,42	375.247,87
	c. Lapis Perekat - Aspal Cair	0,41	Ltr	28.545,04	11.646,38
	d. Lapisan Resap Pengikat/Prime Coat	0,06	Ltr	31.502,46	1.795,64
	e. Laston Lapis Aus (HRS-WC)	0,10	Ton	1.822.584,36	177.701,98
	f. Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,03	Ton	1.589.400,84	52.913,80
	Jumlah	(a)	Rp		25.364.111,57
	PPN	(b)	Rp		
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.790.052,27
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		28.154.163,85

128. Pembangunan Jembatan (Abutments Beton) - Jembatan Bentang 40 m, Lebar 8 m (Rangka Struss Fabrikasi Grade 345) Type B.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	27.134.320,03	271.343,20
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Galian Struktur	1,41	m ³	93.363,36	131.320,35
	b. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,34	m ³	211.647,01	71.968,80
	c. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,01	m ³	274.188,59	3.004,65
	d. Pembongkaran Jembatan Lama	0,20	m ³	374.208,27	74.841,65
3.	PEKERJAAN STRUKTUR				
	a. Beton Struktur fc'30 MPa	0,36	m ³	1.837.134,50	660.296,76
	b. Beton Struktur fc'20 MPa	0,73	m ³	1.538.698,30	1.120.172,36
	c. Beton Struktur fc'10 MPa	0,02	m ³	1.242.123,72	27.171,46
	d. Baja Tulangan Polos BjTP 280	138,85	Kg	19.377,35	2.690.556,35
	e. Penyediaan Rangka jembatan baja struktur Grade 345	311,77	Kg	42.339,90	13.200.417,15
	f. Pemasangan baja struktur	311,77	Kg	3.710,50	1.156.831,86

BoA

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	g. Penyediaan Pondasi Pancang Beton 30x30 cm	1,65	Bh	384.553,73	634.513,66
	h. Pemancangan Pondasi Pancang Beton 30x30 cm	1,50	m'	261.464,63	392.196,94
	i. Pasangan Batu	0,03	m ³	1.167.766,93	29.194,17
	j. Plesteran 1:3	0,17	m ²	108.437,12	18.072,85
	k. Pengecatan Tembok	0,42	m ²	47.365,45	19.901,38
4.	PEKERJAAN TALUD JALAN				
	a. Galian Struktur	1,19	m ³	93.383,36	111.476,39
	b. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,82	m ³	211.647,01	172.739,23
	c. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,06	m ³	274.188,59	16.371,34
	d. Fondasi Cerucuk penyediaan dan Pemasangan Cerucuk	4,10	m'	21.016,29	86.079,22
	e. Beton Struktur fc'20 MPa	1,26	m ³	1.538.698,30	1.933.694,58
	f. Beton Struktur fc'10 MPa	0,06	m ³	1.242.123,72	74.165,14
	g. Baja Tulangan Polos BJTP 280	114,75	kg	19.377,35	2.223.555,76
5.	PEKERJAAN TALUD SUNGAI				
	a. Galian Struktur	0,30	m ³	93.383,36	28.015,01
	b. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,38	m ³	211.647,01	79.367,63
	c. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,01	m ³	274.188,59	3.427,36
	d. Fondasi Cerucuk penyediaan dan Pemasangan Cerucuk	0,83	m'	21.016,29	17.513,58
	e. Beton Struktur fc'20 MPa	0,37	m ³	1.538.698,30	564.189,38
	f. Beton Struktur fc'10 MPa	0,01	m ³	1.242.123,72	15.526,55
	g. Baja Tulangan Polos BJTP 280	30,14	Kg	19.377,35	583.967,12
6.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	1,77	m ³	211.647,01	374.465,29
	b. Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,75	m ³	503.688,42	375.247,87
	c. Lapis Perekat – Aspal Cair	0,41	Ltr	28.545,04	11.646,38
	d. Lapisan Resap Pengikat/Prime Coat	0,06	Ltr	31.502,48	1.795,64
	e. Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,10	Ton	1.822.584,36	177.701,98
	f. Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,03	Ton	1.589.400,84	52.913,80
	Jumlah	(a)	Rp		27.405.663,23
	PPN	(b)	Rp		3.014.622,96
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		30.420.286,19
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		30.420.200

129. Pembangunan Jembatan (Abutments Beton) – Jembatan Bentang 40 m, Lebar 10 m (Rangka Struss Fabrikasi Grade 345) Type A.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	31.466.211,28	314.662,11
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Galian Struktur	1,41	m ³	93.383,36	131.320,35
	b. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,34	m ³	211.647,01	71.968,80
	c. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,01	m ³	274.188,59	3.004,65
	d. Pembongkaran Jembatan Lama	0,20	m ²	374.208,27	74.841,65
3.	PEKERJAAN STRUKTUR				
	a. Beton Struktur f'c 30 MPa	0,36	m ³	1.837.134,50	660.296,76
	b. Beton Struktur f'c 20 MPa	0,73	m ³	1.538.698,30	1.120.172,36
	c. Beton Struktur f'c 10 MPa	0,02	m ³	1.242.123,72	27.171,46
	d. Baja Tulangan Polos B/TP 280	138,85	Kg	19.377,35	2.690.556,35
	e. Penyediaan Rangka jembatan baja struktur Grade 345	395,31	Kg	42.339,90	16.737.527,86
	f. Pemasangan baja struktur	395,31	Kg	3.710,50	1.466.810,12
	g. Penyediaan Pondasi Pancang Beton diameter 40 cm	1,65	Bh	541.810,33	893.987,04
	h. Pemancangan Pondasi Pancang Beton diameter 40 cm	1,50	m'	392.547,59	588.821,38
	i. Pasangan Batu	0,03	m ³	1.167.766,93	29.194,17
	j. Plesteran 1:3	0,17	m ²	108.437,12	18.072,85
	k. Pengecatan Tembok	0,42	m ²	47.365,45	19.901,38
4.	PEKERJAAN TALUD JALAN				
	a. Galian Struktur	1,19	m ³	93.383,36	111.476,39
	b. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,82	m ³	211.647,01	172.739,23
	c. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,06	m ³	274.188,59	16.371,34
	d. Fondasi Cerucuk penyediaan dan Pemasangan Cerucuk	4,10	m'	26.839,68	109.930,86
	e. Beton Struktur f'c 20 MPa	1,26	m ³	1.538.698,30	1.933.694,98
	f. Beton Struktur f'c 10 MPa	0,06	m ³	1.242.123,72	74.165,14
	g. Baja Tulangan Polos B/TP 280	114,75	kg	19.377,35	2.223.555,76
5.	PEKERJAAN TALUD SUNGAI				

Handwritten signature/initials

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	a. Galian Struktur	0,30	m ³	93.383,36	28.015,01
	b. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,38	m ³	211.647,01	79.367,63
	c. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,01	m ³	274.188,59	3.427,36
	d. Fondasi Cerucuk penyediaan dan Pemasangan Cerucuk	0,83	m ²	26.839,68	22.366,40
	e. Beton Struktur f'c 20 MPa	0,37	m ³	1.538.698,30	564.189,38
	f. Beton Struktur f'c 10 MPa	0,01	m ³	1.242.123,72	15.526,55
	g. Baja Tulangan Polos BJT 280	30,14	Kg	19.377,35	583.967,12
6.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	1,77	m ³	211.647,01	374.465,29
	b. Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,75	m ³	503.688,42	375.247,87
	c. Lapis Perkat - Aspal Cair	0,41	Ltr	28.545,04	11.646,38
	d. Lapisan Resap Pengikat/Prime Coat	0,06	Ltr	31.502,46	1.795,64
	e. Laston Lapis Aus (HRS-WC)	0,10	Ton	1.822.584,36	177.701,98
	f. Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,03	Ton	1.589.400,84	52.913,80
	Jumlah (a)	Rp			31.780.873,39
	PPN (b)	Rp			3.495.896,07
	(c) = (a)+(b)	Rp			35.276.769,46
	Nilai ASB dibulatkan	Rp			35.276.700

130. Pembangunan Jembatan (Abutments Beton) - Jembatan Bentang 50 m, Lebar 6 m (Rangka Struss Fabrikasi Grade 345) Type C.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	28.273.894,51	282.738,95
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Galian Struktur	1,41	m ³	93.383,36	131.320,35
	b. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,34	m ³	211.647,01	71.968,80
	c. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,01	m ³	274.188,59	3.004,65
	d. Pembongkaran Jembatan Lama	0,20	m ³	374.208,27	74.841,65
3.	PEKERJAAN STRUKTUR				
	a. Beton Struktur f'c 30 MPa	0,36	m ³	1.837.134,50	660.296,76
	b. Beton Struktur f'c 20 MPa	0,73	m ³	1.538.698,30	1.120.172,36
	c. Beton Struktur f'c 10 MPa	0,02	m ³	1.242.123,72	27.171,46
	d. Baja Tulangan Polos BJT 280	138,85	Kg	19.377,35	2.690.556,35
	e. Penyediaan Rangka jembatan baja struktur	335,90	Kg	42.339,90	14.221.779,08

Handwritten signature/initials

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Grade 345				
f.	Pemasangan baja struktur	335,90	Kg	3.710,50	1.246.339,94
g.	Penyediaan Pondasi Pancang Beton 30x30 cm	1,55	m ³	384.553,73	634.513,66
h.	Pemancangan Pondasi Pancang Beton 30x30 cm	1,50	m ³	261.464,63	392.196,94
i.	Pasangan Batu	0,03	m ³	1.167.766,93	29.194,17
j.	Plesteran 1:3	0,17	m ²	108.437,12	18.072,85
k.	Pengecatan Tembok	0,42	m ²	47.365,45	19.901,38
4.	PEKERJAAN TALUD JALAN				
a.	Galian Struktur	1,19	m ³	93.383,36	111.476,39
b.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,82	m ³	211.647,01	172.739,23
c.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,06	m ³	274.188,59	16.371,34
d.	Fondasi Cerucuk penyediaan dan Pemasangan Cerucuk	4,10	m ³	26.839,68	109.930,86
e.	Beton Struktur fc'20 MPa	1,26	m ³	1.538.698,30	1.933.694,98
f.	Beton Struktur fc'10 MPa	0,06	m ³	1.242.123,72	74.185,14
g.	Baja Tulangan Polos BJTP 280	114,75	kg	19.377,35	2.223.555,76
5.	PEKERJAAN TALUD SUNGAI				
a.	Galian Struktur	0,30	m ³	93.383,36	28.015,01
b.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,38	m ³	211.647,01	79.367,63
c.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,01	m ³	274.188,59	3.427,36
d.	Fondasi Cerucuk penyediaan dan Pemasangan Cerucuk	0,83	m ³	26.839,68	22.366,40
e.	Beton Struktur fc'20 MPa	0,37	m ³	1.538.698,30	564.189,38
f.	Beton Struktur fc'10 MPa	0,01	m ³	1.242.123,72	15.526,55
g.	Baja Tulangan Polos BJTP 280	30,14	Kg	19.377,35	583.967,12
6.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	1,77	m ³	211.647,01	374.465,29
b.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,75	m ³	503.688,42	375.247,87
c.	Lapis Perekat – Aspal Cair	0,41	Ltr	28.545,04	11.646,38
d.	Lapisan Resap Pengikat/Prime Coat	0,06	Ltr	31.502,46	1.795,64
e.	Laston Lapis Aus (HRS-WC)	0,10	Ton	1.822.584,36	177.701,98
f.	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,03	Ton	1.589.400,84	52.913,80
	Jumlah	(a)	Rp		28.556.633,45

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	PPN	(b)	Rp		3.141.229,68
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		31.697.863,13
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		31.697.800

131. Pembangunan Jembatan (Abutments Beton) – Jembatan Bentang 50 m, Lebar 8 m (Rangka Struss Fabrikasi Grade 345) Type B.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	30.458.429,65	304.584,30
2.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Galian Struktur	1,41	m ³	93.383,36	131.320,35
b.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,34	m ³	211.647,01	71.968,80
c.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,01	m ³	274.188,59	3.004,65
d.	Pembongkaran Jembatan Lama	0,20	m ³	374.208,27	74.841,65
3.	PEKERJAAN STRUKTUR				
a.	Beton Struktur fc'30 MPa	0,36	m ³	1.837.134,50	660.296,76
b.	Beton Struktur fc'20 MPa	0,73	m ³	1.538.698,30	1.120.172,36
c.	Beton Struktur fc'10 MPa	0,02	m ³	1.242.123,72	27.171,46
d.	Baja Tulangan Polos B/TP 280	138,85	Kg	19.377,35	2.690.556,35
e.	Penyediaan Rangka jembatan baja struktur Grade 345	383,33	Kg	42.339,90	16.230.296,83
f.	Pemasangan baja struktur	383,33	Kg	3.710,50	1.422.358,33
g.	Penyediaan Pondasi Pancang Beton 30x30 cm	1,65	m ³	384.553,73	634.513,66
h.	Pemancangan Pondasi Pancang Beton 30x30 cm	1,50	m ³	261.464,63	392.196,94
i.	Pasangan Batu	0,03	m ³	1.167.766,93	29.194,17
j.	Plesteran 1:3	0,17	m ²	108.437,12	18.072,85
k.	Pengecatan Tembok	0,42	m ²	47.365,45	19.901,38
4.	PEKERJAAN TALUD JALAN				
a.	Galian Struktur	1,19	m ³	93.383,36	111.476,39
b.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,82	m ³	211.647,01	172.739,23
c.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,06	m ³	274.188,59	16.371,34
d.	Fondasi Cerucuk penyedian dan Pemasangan Cerucuk	4,10	m ³	26.839,68	109.930,86
e.	Beton Struktur fc'20 MPa	1,26	m ³	1.538.698,30	1.933.694,98
f.	Beton Struktur fc'10 MPa	0,06	m ³	1.242.123,72	74.165,14
g.	Baja Tulangan Polos B/TP 280	114,75	kg	19.377,35	2.223.555,76

Asa

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.	PEKERJAAN TALUD SUNGAI				
	a. Galian Struktur	0,30	m ³		28.015,01
				93.383,36	
	b. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,38	m ³	211.647,01	79.367,63
	c. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,01	m ³	274.188,59	3.427,36
	d. Fondasi Cerucuk: penyediaan dan Pemasangan Cerucuk	0,83	m'	26.839,68	22.366,40
	e. Beton Struktur fc'20 MPa	0,37	m ³	1.538.698,30	564.189,38
	f. Beton Struktur fc'10 MPa	0,01	m ³	1.242.123,72	15.526,55
	g. Baja Tulangan Polos B/TP 280	30,14	Kg	19.377,35	583.967,12
6.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	1,77	m ³	211.647,01	374.465,29
	b. Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,75	m ³	503.688,42	375.247,87
	c. Lapis Perekat - Aspal Cair	0,41	Ltr	28.545,04	11.646,38
	d. Lapisan Resap Pengikat/Prime Coat	0,06	Ltr	31.502,46	1.795,64
	e. Laston Lapis Aus (HRS-WC)	0,10	Ton	1.822.584,36	177.701,98
	f. Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,03	Ton	1.589.400,84	52.913,80
	Jumlah	(a)	Rp		30.763.013,94
	PPN	(b)	Rp		
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		3.383.931,53
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		34.146.945,48

132. Pembangunan Jembatan (Abutments Beton) - Jembatan Bentang 45 m, Lebar 6 m (Rangka Struss Fabrikasi Grade 345) Type C.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	1,00	%	23.500.838,16	235.008,38
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Galian Struktur	3,90	m ³		
				93.383,36	363.831,95
	b. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,78	m ³	211.647,01	164.920,05
	c. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	1,02	m ³	274.188,59	279.184,92
	d. Pembongkaran Jembatan Lama	0,07	m ³	374.208,27	24.683,89
3.	PEKERJAAN STRUKTUR				
	a. Beton Struktur fc'30 MPa	0,24	m ³	1.837.134,50	446.627,81
	b. Beton Struktur fc'20 MPa	1,75	m ³	1.538.698,30	2.699.104,77
	c. Beton Struktur fc'10 MPa	0,07	m ³	1.242.123,72	82.164,18

Handwritten signature/initials

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	d. Baja Tulangan Polos BJTP 280	34,32	Kg	19.377,35	665.050,03
	Baja Tulangan Polos BJTS 420 B	134,29	Kg	19.377,35	2.602.271,89
	e. Penyediaan Rangka jembatan baja struktur Grade 345	280,54	Kg	42.339,90	11.878.145,92
	f. Pemasangan baja struktur	280,54	Kg	3.710,50	1.040.953,29
	g. Penyediaan Pondasi Pancang Beton 30x30 cm	1,60	m'	384.553,73	615.285,97
	h. Pemancangan Pondasi Pancang Beton 30x30 cm	1,60	m'	261.464,63	418.343,40
	i. Pasangan Batu	0,005	m ³	1.167.766,93	5.622,58
	j. Plesteran 1:3	0,17	m ²	108.437,12	18.072,85
	k. Pengecatan Tembok	0,06	m ²	47.365,45	3.041,91
4.	PEKERJAAN TALUD SUNGAI				
	a. Galian Struktur	0,30	m ³		28.015,01
				93.383,36	
	b. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,38	m ³	211.647,01	79.367,63
	c. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,01	m ³	274.188,59	3.427,36
	d. Fondasi Cerucuk penyedian dan Pemasangan Cerucuk	0,63	m'	26.839,68	22.366,40
	e. Beton Struktur f'c'20 MPa	0,37	m ³	1.538.698,30	564.189,38
	f. Beton Struktur f'c'10 MPa	0,01	m ³	1.242.123,72	15.526,55
	g. Baja Tulangan Polos BJTP 280	30,14	Kg	19.377,35	583.967,12
5.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,58	m ³	503.688,42	293.818,25
	b. Lapis Perekat - Aspal Cair	0,85	Ltr	28.545,04	24.144,87
	c. Lapisan Resap Pengikat/Prime Coat	1,00	Ltr	31.502,46	31.502,46
	d. Laston Lapis Aus (HRS-WC)	0,06	Ton	1.822.584,36	91.466,73
	e. Laston Lapis Aus (AC-BC)	0,16	Ton	1.589.400,84	245.827,33
	f. Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,16	Ton	1.374.980,26	209.913,65
	Jumlah	(a)	Rp		23.735.846,54
	PPN	(b)	Rp		2.610.943,12
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		26.346.789,66
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		26.346.700

133. Pembangunan Jembatan (Abutments/Pondasi Pancang Beton) - Jembatan Bentang 30 m, Lebar 6 m (Composite Girder Fabrikasi Grade 345) Type C.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	3,00	%	22.687.418,44	680.622,55
2.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Galian Struktur	5,35	m ³	93.383,36	499.787,74
b.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	1,34	m ³	211.647,01	283.183,70
c.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	2,86	m ³	274.188,59	783.859,48
d.	Pembongkaran Jembatan Lama	0,20	m ³	374.208,27	74.841,65
3.	PEKERJAAN STRUKTUR				
a.	Beton Struktur f'c30 MPa	0,33	m ³	1.837.134,50	608.295,65
b.	Beton Struktur f'c20 MPa	2,62	m ³	1.538.698,30	4.026.687,97
c.	Beton Struktur f'c10 MPa	0,18	m ³	1.242.123,72	221.788,09
d.	Baja Tulangan Polos BJT 280	127,47	Kg	19.377,35	2.469.960,83
	Baja Tulangan Polos BJT 420	133,49	Kg	19.855,83	2.650.644,53
e.	Penyediaan baja struktur Grade 345	153,89	Kg	42.339,90	6.515.875,72
f.	Pemasangan baja struktur	153,89	Kg	3.710,50	571.025,34
g.	Penyediaan Pondasi Pancang Beton 30x30 cm	2,00	m ²	384.553,73	769.107,47
h.	Pemancangan Pondasi Pancang Beton 30x30 cm	2,00	m ²	261.464,63	522.929,25
i.	Pasangan Batu	0,02	m ³	1.167.766,93	23.744,59
j.	Plesteran 1:3	1,26	m ²	108.437,12	136.731,18
k.	Pengecatan Tembok	0,60	m ²	47.365,45	28.440,32
4.	PEKERJAAN PERKERASAN				
a.	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0,44	m ³	549.438,62	240.532,02
b.	Perkerasan Beton Semen	0,88	m ³	2.014.095,53	1.771.061,34
c.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	0,20	m ³	1.478.957,20	300.885,63
d.	Lapis Perekat- Aspal Cair(Emulsi)	0,38	Ltr	20.740,99	7.928,62
e.	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,07	Ton	1.948.118,84	142.429,13
f.	Lapis Penetrasi Macadam	0,01	m ³	2.530.611,06	37.677,99
	Jumlah	(a)	Rp		23.368.040,99
	PPN	(b)	Rp		2.570.484,51
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		25.938.525,50
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		25.938.500

Bifa

134. Pembangunan Jembatan (Abutments/Pondasi Cycloop) - Jembatan Bentang 10 m, Lebar 6 m (Composite Girder Fabrikasi Grade 345) Type C.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	3,00	%	21.564.345,62	646.930,37
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Galian Struktur	4,40	m ³		
				93.383,36	410.435,43
	b. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,69	m ³	211.647,01	145.260,40
	c. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,16	m ³	274.188,59	43.915,87
	d. Pembongkaran Jembatan Lama	0,20	m ³	374.208,27	74.841,65
3.	PEKERJAAN STRUKTUR				
	a. Beton Struktur fc'30 MPa	0,34	m ³	1.837.134,50	628.300,00
	b. Beton Struktur fc'20 MPa	2,71	m ³	1.538.698,30	4.164.999,85
	c. Beton Cycloop fc' 15Mpa	0,06	m ³	1.044.918,34	66.178,16
	d. Beton Struktur fc'10 MPa	0,16	m ³	1.242.123,72	198.946,82
	e. Baja Tulangan Polos B/TP 280	84,99	Kg	19.377,35	1.546.939,11
	f. Baja Tulangan Polos B/Ts 420	149,92	Kg	19.855,83	2.976.709,17
	g. Penyediaan baja struktur Grade 345	185,72	Kg	42.339,90	7.863.225,50
	h. Pemasangan baja struktur	185,72	Kg	3.710,50	689.101,69
	i. Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	5,98	m ²	137.185,33	819.682,36
	j. Pasangan Batu	0,06	m ³	1.167.766,93	75.320,97
	k. Plesteran 1:3	0,40	m ²	108.437,12	43.121,83
	l. Pengecatan Tembok	0,69	m ²	47.365,45	42.044,73
4.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0,49	m ³	469.406,58	227.740,43
	b. Perkerasan Beton Semen	0,55	m ³	1.685.760,12	918.739,26
	c. Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	0,02	m ³	1.281.530,58	31.824,68
	d. Lapis Perekat- Aspal Cair/Emulsi	0,99	Ltr	28.545,04	28.226,29
	e. Latsir Kelas A (SS - A) 1,5 cm	2,89	m ²	94.823,90	273.851,42
	f. Lapis Penetrasi Macadam	0,06	m ²	2.362.909,35	194.940,02
	Jumlah	(a)	Rp		22.211.275,99
	PPN	(b)	Rp		2.443.240,36
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		24.654.516,35
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		24.654.500

BSP

135. Pembangunan Jembatan Bentang 4 Meter, Lebar 6 Meter (Box Culvert).

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	5,00	%	19.243.072,11	962.153,61
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Galian Struktur	4,75	m ³	71.688,16	340.787,59
	b. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	2,00	m ³	211.647,01	423.294,02
	c. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,27	m ³	274.188,59	74.259,41
	d. Pembongkaran Jembatan Lama	0,20	m ³	374.208,27	74.841,65
3.	PEKERJAAN STRUKTUR				
	a. Beton Struktur fc'30 MPa	1,10	m ³	1.837.134,50	2.029.115,06
	b. Beton Struktur fc'20 MPa	2,01	m ³	1.538.698,30	3.097.640,10
	c. Beton Struktur fc'10 MPa	0,32	m ³	1.073.601,70	341.293,51
	d. Baja Tulangan Polos BjTP 280	160,20	Kg	19.377,35	3.104.196,00
	e. Baja Tulangan Sirip BjTS 280	166,31	Kg	19.855,83	3.302.236,27
	f. Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	7,00	m ²	137.185,33	960.297,31
	g. Pasangan Batu	0,08	m ³	1.167.766,93	89.838,99
	h. Sandaran/Railing	0,30	m ²	517.700,70	155.310,21
	i. Plesteran 1:3	2,82	m ²	108.437,12	305.340,86
4.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,37	m ³	503.688,42	186.364,72
	d. Lapis Perekat- Aspal Cair	4,90	Ltr	28.545,04	139.870,70
	e. Lapisir Kelas A (SS - A) 1.5 cm	4,10	m ²	94.823,90	388.777,99
	f. Lapis Penetrasi Macadam	1,79	m ²	2.362.909,35	4.229.607,74
	Jumlah	(a)	Rp		20.206.225,72
	PPN	(b)	Rp		2.222.574,83
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		22.427.800,55
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		22.427.800

136. Pembangunan Jembatan Bentang 3 Meter, Lebar 5 Meter (Box Culvert).

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi dan MK	10,00	%	12.751.582,49	1.275.158,25
2.	PEKERJAAN TANAH				

POKA

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	a. Galian Struktur	6,22	m ³	71.688,16	445.995,94
	b. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	1,05	m ³	211.647,01	222.934,85
	c. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,07	m ³	274.188,59	18.279,24
	d. Pembongkaran Jembatan Lama	0,20	m ³	374.208,27	74.841,65
3.	PEKERJAAN STRUKTUR				
	a. Beton Struktur fc'30 MPa	1,23	m ³	1.837.134,50	2.265.799,22
	b. Beton Struktur fc'10 MPa	0,13	m ³	1.242.123,72	163.960,33
	c. Baja Tulangan Sirip BjTS 260	199,81	Kg	19.377,35	3.871.852,89
	d. Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	9,33	m'	137.185,33	1.280.396,41
	e. Pasangan Batu	1,04	m ³	1.167.766,93	1.211.363,66
	f. Plesteran 1:3	2,35	m ²	108.437,12	254.754,94
4.	PEKERJAAN PERKERASAN				
	a. Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,45	m ³	503.688,42	224.309,24
	d. Lapis Perkat-Aspal Cair	4,90	Ltr	28.545,04	139.756,52
	e. Latair Kelas A (SS - A) 1,5 cm	12,10	m ²	94.823,90	1.146.989,89
	f. Lapis Penetrasi Macadam	0,61	m ³	2.362.909,35	1.430.347,79
	Jumlah	(a)	Rp		14.026.740,74
	PPN	(b)	Rp		1.542.941,48
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		15.569.682,22
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		15.569.600

137. Pembangunan Talud Jalan (Beton Bertulang) – Talud Jalan Tinggi 1 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Persiapan	0,15	%	6.500.000,00	97.500,00
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Galian Tanah Biasa	0,72	m ³	71.688,16	51.261,81
	b. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,93	m ³	211.647,01	196.831,72
	c. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,06	m ³	274.188,59	15.098,65
3.	PEKERJAAN STRUKTUR				
	a. Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	3	m	26.839,68	80.519,04
	b. Beton Struktur fc'20 MPa	0,58	m ³	1.538.698,30	892.445,01
	c. Beton Struktur fc'10 MPa	0,06	m ³	1.073.601,70	59.119,67

BOKA

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	d. Baja Tulangan Polos B/TP 280	31,78	kg	19.377,35	615.786,35
	Jumlah	(a)	Rp		2.008.562,25
	PPN	(b)	Rp		220.941,85
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.229.504,10
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.229.500

138. Pembangunan Talud Jalan (Beton Bertulang) – Talud Jalan Tinggi 1,5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Persiapan	0,01	%	6.500.000,00	65.000,00
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Galian Tanah Biasa	0,72	m ³	71.688,16	51.258,87
	b. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	1,50	m ³	211.647,01	317.470,52
	c. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,06	m ³	274.188,59	16.444,30
3.	PEKERJAAN STRUKTUR				
	a. Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	6	m	26.839,68	161.038,08
	b. Beton Struktur fc'20 MPa	0,70	m ³	1.538.698,30	1.084.762,63
	c. Beton Struktur fc'10 MPa	0,06	m ³	1.073.601,70	64.388,64
	d. Baja Tulangan Polos B/TP 280	51,27	kg	19.377,35	993.470,79
	Jumlah	(a)	Rp		2.592.795,74
	PPN	(b)	Rp		285.207,53
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.878.003,27
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.878.000

139. Pembangunan Talud Jalan (Beton Bertulang) – Talud Jalan Tinggi 2 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Pekerjaan Persiapan	0,015	%	6.500.000,00	97.500,00
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Galian Tanah Biasa	1,20	m ³	71.688,16	86.025,79
	b. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	2,19	m ³	211.647,01	463.058,00
	c. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,06	m ³	274.188,59	16.451,32
3.	PEKERJAAN STRUKTUR				
	a. Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	6	m	26.839,68	161.038,08
	b. Beton Struktur fc'20 MPa	0,86	m ³	1.538.698,30	1.323.280,54
	c. Beton Struktur fc'10 MPa	0,06	m ³	1.073.601,70	64.416,10

B & P

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
d.	Baja Tulangan Polos B/TP 280	53,47	kg	19.377,35	1.036.181,56
	Jumlah	(a)	Rp		3.086.913,31
	PPN	(b)	Rp		339.560,46
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		3.426.473,78
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		3.426.400

140. Pembangunan Talud Jalan (Beton Bertulang) – Talud Jalan Tinggi 2,50 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Persiapan	0,015	%	6.500.000,00	97.500,00
2.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Galian Tanah Biasa	1,20	m ³	71.688,16	86.025,79
b.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	2,19	m ³	211.647,01	463.058,00
c.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,06	m ³	274.188,59	16.451,32
3.	PEKERJAAN STRUKTUR				
a.	Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	6	m	26.839,68	161.038,08
b.	Beton Struktur fc'20 MPa	0,99	m ³	1.538.698,30	1.515.651,13
c.	Beton Struktur fc'10 MPa	0,06	m ³	1.073.601,70	64.416,10
d.	Baja Tulangan Polos B/TP 280	57,04	kg	19.377,35	1.105.377,99
	Jumlah	(a)	Rp		3.348.480,34
	PPN	(b)	Rp		368.332,84
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		3.716.813,18
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		3.716.800

141. Pembangunan Talud Jalan (Beton Bertulang) – Talud Jalan Tinggi 3 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Pekerjaan Persiapan	0,015	%	6.500.000,00	97.500,00
2.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Galian Tanah Biasa	1,30	m ³	71.688,16	93.194,61
b.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	2,19	m ³	211.647,01	463.058,00
c.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug)	0,07	m ³	274.188,59	17.828,19
3.	PEKERJAAN STRUKTUR				
a.	Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	8	m	26.839,68	214.717,44
b.	Beton Struktur fc'20 MPa	1,14	m ³	1.538.698,30	1.754.116,06
c.	Beton Struktur fc'10 MPa	0,07	m ³	1.073.601,70	69.807,35

B o L A

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	d. Baja Tulangan Polos BJTP 280	57,76	kg	19.377,35	1.119.218,96
	Jumlah	(a)	Rp		3.614.723,17
	PPN	(b)	Rp		397.619,55
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		4.012.342,72
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		4.012.300

142. Talud Beton Tinggi 2 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Uitzet / Stake out Posisi trase saluran di Lapangan	1,00	m'	7.291,00	7.291,00
b.	Mengangkut material jarak 50 m	0,70	m ³	36.454,39	25.518,07
c.	Biaya penyelenggaraan K3 Konstruksi	0,010	unit	1.115.000,00	11.150,00
d.	Kistdam tanah, karung plastik 43 x 65 cm	2,29	bh	20.355,95	46.615,12
2.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual	0,14	m ³	100.518,00	13.939,33
b.	Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	66.962,50	3.095,34
c.	Timbunan dengan Tanah Padas (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,63	m ³	277.777,00	175.902,29
3.	PEKERJAAN PASANGAN				
a.	Beton mutu sedang f'c' 20 Mpa (semi-mekanis)	0,55	m ³	1.353.773,00	747.851,28
b.	Beton mutu sedang f'c' 10 Mpa (semi-mekanis)	0,03	m ³	1.269.135,00	38.074,05
c.	Pekerjaan pembesian	36,25	kg	19.562,86	709.171,90
d.	Pekerjaan Bekisting	4,16	m ²	85.946,13	357.332,50
e.	Pekerjaan Bongkar bekisting	4,16	m ²	5.911,00	24.575,77
f.	Pekerjaan suling-suling	0,30	m'	67.169,71	20.150,91
	Jumlah	(a)	Rp		2.180.667,56
	PPN	(b)	Rp		239.873,43
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.420.540,99
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.420.000

143. Talud Beton Tinggi 3 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Uitzet / Stake out Posisi trase saluran di Lapangan	1,00	m'	7.291,00	7.291,00
b.	Mengangkut material jarak 50 m	0,70	m ³	36.454,39	25.518,07
c.	Biaya penyelenggaraan K3 Konstruksi	0,010	unit	1.115.000,00	11.150,00

jsa

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	d. Kistdam tanah, karung plastik 43 x 65 cm	2,29	bh	20.355,95	46.615,12
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Penggalian tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual	0,57	m ³	100.518,00	57.347,06
	b. Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,01	m ³	66.962,50	448,65
	c. Timbunan dengan Tanah Padas (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	1,00	m ³	277.777,00	277.777,00
3.	PEKERJAAN PASANGAN				
	a. Beton mutu sedang fc' 20 Mpa (semi-mekanis)	0,81	m ³	1.353.773,00	1.099.534,43
	b. Beton mutu sedang fc' 10 Mpa (semi-mekanis)	0,0107	m ³	1.269.135,00	13.579,74
	c. Pekerjaan pembesian	29,05	kg	19.562,86	568.263,94
	d. Pekerjaan Bekisting	3,90	m ²	85.946,13	335.396,18
	e. Pekerjaan Bongkar bekisting	3,90	m ²	5.911,00	23.067,09
	f. Pekerjaan suling-suling	1,50	m'	67.169,71	100.754,56
	Jumlah	(a)	Rp		2.576.742,84
	PPN	(b)	Rp		283.441,71
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.860.184,55
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.860.000

144. Talud Beton Tinggi 5 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Uitzet / Stake out Posisi trase saluran di Lapangan	1,00	m'	7.291,00	7.291,00
	b. Mengangkut material jarak 50 m	1,50	m ³	36.454,39	54.681,58
	c. Biaya penyelenggaraan K3 Konstruksi	0,010	unit	1.115.000,00	11.150,00
	d. Kistdam tanah, karung plastik 43 x 65 cm	2,29	bh	20.355,95	46.615,12
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Penggalian tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual	0,89	m ³	100.518,00	89.893,25
	b. Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,01	m ³	66.962,50	598,85
	c. Timbunan dengan Tanah Padas (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	1,50	m ³	277.777,00	416.665,50
3.	PEKERJAAN PASANGAN				
	a. Beton mutu sedang fc' 20 Mpa (semi-mekanis)	1,50	m ³	1.353.773,00	2.029.779,55

Bif

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	b. Beton mutu sedang fc' 10 Mpa (semi-mekanis)	0,0405	m ³	1.269.135,00	51.399,97
	c. Pekerjaan pembesian	43,09	kg	19.562,86	843.043,88
	d. Pekerjaan Bekisting	5,90	m ²	85.946,13	507.288,44
	e. Pekerjaan Bongkar bekisting	5,90	m ²	5.911,00	34.889,09
	f. Pekerjaan suling-suling	2,50	m'	67.169,71	167.924,27
	Jumlah	(a)	Rp		4.261.220,48
	PPN	(b)	Rp		468.734,25
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		4.729.954,74
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		4.729.000

145. Saluran Beton Lebar 1 Meter.

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Uitzet / Stake out Posisi trase saluran di Lapangan	1,00	m'	7.291,00	7.291,00
	b. Mengangkut material atau hasil galian dengan jarak angkut 100 m	0,48	m ³	46.070,20	22.113,70
	c. Biaya penyienggaraan K3 Konstruksi	0,010	unit	1.115.000,00	14.113,92
2.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Penggalian tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual	0,40	m ³	100.518,00	39.805,13
	b. Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,13	m ³	66.962,50	8.705,13
3.	PEKERJAAN BETON				
	a. Beton mutu sedang fc' 20 Mpa (semi-mekanis)	0,44	m ³	1.353.773,00	588.891,26
	b. Beton mutu sedang fc' 10 Mpa (semi-mekanis)	0,07	m ³	1.269.135,00	82.807,25
	c. Pekerjaan pembesian	16,55	kg	19.562,86	323.741,08
	d. Pekerjaan Bekisting	2,43	m ²	85.946,13	209.135,56
	e. Bongkar 1 m3 beton secara konvensional	0,15	m ²	169.208,13	25.381,22
	f. Bongkar 1 m3 pasangan batu (manual)	0,15	m'	34.615,00	5.192,25
	Jumlah	(a)	Rp		1.327.177,51
	PPN	(b)	Rp		145.989,53
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.473.167,04
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.473.000

146. Saluran Beton Lebar 1 Meter dengan Bangunan Pelengkap.

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Uitzet / Stake out Posisi trase saluran di Lapangan	1,00	m'	7.291,00	7.291,00
	b. Mengangkut material atau hasil galian dengan jarak angkut 100 m	0,48	m ³	46.070,20	22.113,70

PCTA

	c.	Biaya penyelenggaraan K3 Konstruksi	0,010	unit	1.115.000,00	14.113,92
2.	PEKERJAAN TANAH					
	a.	Penggalian tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual	0,46	m ³	100.518,00	45.836,21
	b.	Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,15	m ³	66.962,50	10.178,30
3.	PEKERJAAN BETON					
	a.	Beton mutu sedang fc' 20 Mpa (semi-mekanis)	0,64	m ³	1.353.773,00	859.645,86
	b.	Beton mutu sedang fc' 10 Mpa (semi-mekanis)	0,27	m ³	1.269.135,00	336.634,25
	c.	Pekerjaan pembesian	24,23	kg	19.562,86	473.983,85
	d.	Pekerjaan Bekisting	3,60	m ²	85.946,13	309.692,56
4.	PEKERJAAN PELENGKAP					
	a.	Bongkar 1 m3 beton secara konvensional	0,01	m ³	169.208,13	1.380,07
	b.	Bongkar 1 m3 pasangan batu (manual)	0,15	m ³	34.615,00	5.192,25
	c.	Pekerjaan Pintu Sorong Baja, b : 0.60 h : 0.80	0,01	bh	16.724.000,00	211.696,20
		Jumlah (a)	Rp			2.275.644,46
		PPN (b)	Rp			250.320,89
		(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.525.965,36
		Nilai ASB dibulatkan	Rp			2.525.000

147. Saluran Beton Lebar 2 Meter

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Uizet trase saluran	2,00	m'	7.291,00	14.582,00
b.	Mengangkut 1m ³ material jarak 50 m	0,51	m ³	36.454,39	18.591,74
c.	Biaya penyelenggaraan K3 Konstruksi	0,02	unit	1.115.000,00	25.226,24
2.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Galian tanah biasa	0,64	m ³	100.518,00	64.592,87
b.	Urugan tanah kembali	0,51	m ³	66.962,50	33.950,90
c.	Timbunan tanah	0,24	m ³	277.777,00	67.307,50
3.	PEKERJAAN BETON				
a.	Pekerjaan Beton F'c . 19.30 (molen)	0,51	m ³	1.353.773,00	690.424,23
b.	Pekerjaan Pemas Besi Polos	21,51	kg	19.562,86	420.794,48
c.	Pekerjaan Bekisting	5,20	m ²	85.946,13	446.519,88
	Jumlah	(a)	Rp		1.782.389,84
	PPN	(b)	Rp		196.062,88
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.978.452,72
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.978.000

148. Saluran Beton Lebar 2 Meter dengan Bangunan Pelengkap

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Uitzel / Stake out Posisi trase saluran di Lapangan	1,00	m'	7.291,00	7.291,00
b.	Mengangkut material jarak 50 m	1,00	m ³	36.454,39	36.454,39
c.	Biaya penyelenggaraan K3 Konstruksi	0,02	unit	1.115.000,00	25.226,24
2.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m ³ cara manual	0,87	m ³	100.518,00	87.877,68
b.	Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,51	m ³	66.962,50	33.950,90
c.	Timbunan dengan Tanah Padas (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,31	m ³	277.777,00	85.184,95
3.	PEKERJAAN BETON				
a.	Beton mutu sedang f'c' 20 Mpa (semi-mekanis)	0,83	m ³	1.353.773,00	1.121.510,05
b.	Beton mutu sedang f'c' 10 Mpa (semi-mekanis)	0,0046	m ³	1.269.135,00	5.875,63
c.	Pekerjaan pembesian	32,29	kg	19.562,86	631.687,19
d.	Pekerjaan Bekisting	6,67	m ²	85.946,13	573.137,74
4.	PEKERJAAN PELENGKAP				
a.	Bongkar 1 m ³ beton secara konvensional	0,03	m ²	169.208,13	5.169,05
b.	Pekerjaan Suling-suling	0,03	M'	67.169,71	1.716,56
c.	Pekerjaan Pintu Sorong Baja dg. Roda Gigi Single Spindle b : 1,2 m	0,01	bh	38.132.000,00	353.074,07
	Jumlah	(a)	Rp		4.127.113,80
	PPN	(b)	Rp		453.982,52
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		4.581.096,31
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		4.581.000

149. Galian Tanah dengan Alat Berat (Excavator)

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Uitzel / Stake out Posisi trase saluran di Lapangan	0,18	m'	7.291,00	1.348,82
b.	Mobilisasi dan demobilisasi	0,00013	ls	6.000.000,00	760,26
c.	Biaya penyelenggaraan K3 Konstruksi	0,00013	unit	1.115.000,00	141,28
2.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Menggali tanah biasa di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (5,0 - 6,5)m' dimuat ke DT dg Exca.Std	1,00	m ³	8.457,00	8.457,00
b.	Penggalian tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m ³ cara manual	0,075	m ³	100.518,00	754,65

B B 2 A

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	c. Memuat dan angkut tanah biasa menggunakan DT untuk Jarak 1 Km	0,11	m ³	16.882,00	1.812,12
	Jumlah	(a)	Rp		13.274,13
	PPN	(b)	Rp		1.466,16
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		14.734,29
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		14.700

150. Saluran Beton Bertulang – Saluran 30 x 30

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,31	m ³	209.137,50	64.832,63
	b. 1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,10	m ³	69.712,50	7.203,63
	c. 1 m ³ Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,03	m ³	306.604,71	7.665,12
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
	a. 1 m ³ Beton Mutu rendah f'c/ 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,03	m ³	1.373.427,10	34.335,68
	b. 1 m ³ Beton Mutu sedang f'c/ 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,11	m ³	1.552.046,29	170.725,09
	c. Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloop (3 kali pakai)	1,40	m ²	275.250,18	385.350,25
	d. 1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	5,14	kg	23.786,40	122.143,16
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
	a. 1 m ³ Beton Mutu sedang f'c/ 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.552.046,29	74.994,88
	b. Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloop (3 kali pakai)	1,27	m ²	275.250,18	350.118,22
	c. 1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	3,16	kg	23.786,40	75.165,02
	Jumlah	(a)	Rp		1.292.533,67
	PPN	(b)	Rp		142.178,70
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.434.712,38
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.435.000,00

Bogor

151. Saluran Beton Bertulang – Saluran 30 x 40

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,36	m ³	209.137,50	75.289,50
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,12	m ³	69.712,50	8.365,50
c.	1 m ³ Urukan dengan pasir untuk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,03	m ³	306.604,71	7.665,12
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu rendah f'c/ 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,03	m ³	1.373.427,10	34.335,68
b.	1 m ³ Beton Mutu sedang f'c/ 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,13	m ³	1.552.046,29	201.766,02
c.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,80	m ²	275.250,18	495.450,32
d.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	5,93	kg	23.786,40	140.934,42
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu sedang f'c/ 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,12	m ³	1.552.046,29	181.030,68
b.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,33	m ²	275.250,18	366.633,23
c.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	3,16	kg	23.786,40	75.165,02
	Jumlah	(a)	Rp		1.586.635,49
	PPN	(b)	Rp		174.529,90
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.761.165,39
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.762.000,00

152. Saluran Beton Bertulang – Saluran 30 x 50

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,45	m ³	209.137,50	94.864,77
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,15	m ³	69.712,50	10.540,53

BjTP

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	c. 1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,03	m ³	306.604,71	8.278,33
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu rendah f'c 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,03	m ³	1.373.427,10	37.082,53
	b. 1 m3 Beton Mutu sedang f'c 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,18	m ³	1.552.046,29	286.818,15
	c. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,20	m ²	275.250,18	605.550,39
	d. 1 kg Penulangan slab untuk BJTP atau BJTS diameter < 12 mm, cara Manual	6,72	kg	23.786,40	159.725,68
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu sedang f'c 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,13	m ³	1.552.046,29	195.930,32
	b. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,42	m ²	275.250,18	391.296,65
	c. 1 kg Penulangan slab untuk BJTP atau BJTS diameter < 12 mm, cara Manual	3,29	kg	23.786,40	78.171,62
	Jumlah	(a)	Rp		1.868.257,97
	PPN	(b)	Rp		205.508,38
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.073.766,35
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.074.000,00

153. Saluran Beton Bertulang – Saluran 40 x 40

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,43	m ³	209.137,50	90.347,40
	b. 1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,14	m ³	69.712,50	10.038,60
	c. 1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,03	m ³	306.604,71	9.198,14
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu rendah f'c 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,03	m ³	1.373.427,10	41.202,81
	b. 1 m3 Beton Mutu sedang f'c 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,14	m ³	1.552.046,29	217.286,48
	c. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,80	m ²	275.250,18	495.450,32

BOPK

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
d.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	7,11	kg	23.786,40	169.121,30
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,14	m ³	1.552.046,29	218.279,79
b.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,56	m ²	275.250,18	428.289,27
c.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	3,48	kg	23.786,40	82.681,53
	Jumlah	(a)	Rp		1.761.895,65
	PPN	(b)	Rp		193.808,52
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.955.704,17
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.956.000,00

154. Saluran Beton Bertulang – Saluran 40 x 50

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,54	m ³	209.137,50	112.432,32
b.	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,18	m ³	69.712,50	12.492,48
c.	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,03	m ³	306.604,71	9.811,35
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,03	m ³	1.373.427,10	43.949,67
b.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,20	m ³	1.552.046,29	305.442,71
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,20	m ²	275.250,18	605.550,39
d.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	8,47	kg	23.786,40	201.442,26
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,15	m ³	1.552.046,29	233.179,43
b.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,65	m ²	275.250,18	452.951,69
c.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	3,60	kg	23.786,40	85.688,13
	Jumlah	(a)	Rp		2.062.940,43
	PPN	(b)	Rp		226.923,45
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.289.863,88
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.956.000,00

155. Saluran Beton Bertulang – Saluran 40 x 60

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,70	m ³	209.137,50	146.396,25
b.	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,23	m ³	69.712,50	16.266,25
c.	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,04	m ³	306.604,71	10.731,16
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,04	m ³	1.373.427,10	48.069,95
b.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,29	m ³	1.552.046,29	442.333,19
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,60	m ²	275.250,18	715.650,46
d.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	11,06	kg	23.786,40	263.077,58
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,21	m ³	1.552.046,29	320.714,85
b.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,86	m ²	275.250,18	518.020,83
c.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	5,14	kg	23.786,40	122.143,16
	Jumlah	(a)	Rp		2.603.403,69
	PPN	(b)	Rp		286.374,41
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.889.778,09
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.890.000

156. Saluran Beton Bertulang – Saluran 50 x 40

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,64	m ³	209.137,50	133.848,00
b.	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,21	m ³	69.712,50	14.872,00

BOKA

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	c. 1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,04	m ³	306.604,71	12.264,19
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu rendah f'c/ 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,04	m ³	1.373.427,10	54.937,08
	b. 1 m3 Beton Mutu sedang f'c/ 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,24	m ³	1.552.046,29	372.491,11
	c. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloop (3 kali pakai)	1,80	m ²	275.250,18	495.450,32
	d. 1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	9,44	kg	23.786,40	224.555,51
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu sedang f'c/ 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,24	m ³	1.552.046,29	367.276,23
	b. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloop (3 kali pakai)	2,11	m ²	275.250,18	581.328,37
	c. 1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	5,53	kg	23.786,40	131.538,79
	Jumlah	(a)	Rp		2.388.561,61
	PPN	(b)	Rp		262.741,78
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.651.303,38
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.652.000

157. Saluran Beton Bertulang – Saluran 50 x 50

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,72	m ³	209.137,50	150.579,00
	b. 1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,24	m ³	69.712,50	16.731,00
	c. 1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,04	m ³	306.604,71	12.264,19
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu rendah f'c/ 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,04	m ³	1.373.427,10	54.937,08
	b. 1 m3 Beton Mutu sedang f'c/ 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,27	m ³	1.552.046,29	419.052,50
	c. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloop (3 kali pakai)	2,20	m ²	275.250,18	605.550,39

B o p a

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	d. 1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	16,23	kg	23.786,40	385.984,29
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,24	m ³	1.552.046,29	367.276,23
	b. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,11	m ²	275.250,18	581.328,37
	c. 1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	8,64	kg	23.786,40	205.466,92
	Jumlah	(a)	Rp		2.799.169,98
	PPN	(b)	Rp		307.908,70
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		3.107.078,68
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		3.108.000

158. Saluran Beton Bertulang – Saluran 50 x 60

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,80	m ³	209.137,50	167.310,00
	b. 1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,27	m ³	69.712,50	18.590,00
	c. 1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,04	m ³	306.604,71	12.264,19
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,04	m ³	1.373.427,10	54.937,08
	b. 1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,30	m ³	1.552.046,29	465.613,89
	c. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,60	m ²	275.250,18	715.650,46
	d. 1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	18,32	kg	23.786,40	435.883,40
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,24	m ³	1.552.046,29	367.276,23
	b. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,11	m ²	275.250,18	581.328,37
	c. 1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara	8,64	kg	23.786,40	205.466,92

BOPA

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Manual				
	Jumlah	(a)	Rp		3.024.320,55
	PPN	(b)	Rp		332.675,26
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		3.356.995,81
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		3.357.000

159. Saluran Beton Bertulang – Saluran 60 x 40

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,72	m ³	209.137,50	150.579,00
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,24	m ³	69.712,50	16.731,00
c.	1 m ³ Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	13.797,21
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.373.427,10	61.804,22
b.	1 m ³ Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,26	m ³	1.552.046,29	395.771,80
c.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,80	m ²	275.250,18	495.450,32
d.	1 kg Penulangan slab untuk BJTP atau BJTS diameter < 12 mm, cara Manual	15,80	kg	23.786,40	375.710,95
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,27	m ³	1.552.046,29	413.837,62
b.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,34	m ²	275.250,18	644.635,91
c.	1 kg Penulangan slab untuk BJTP atau BJTS diameter < 12 mm, cara Manual	9,87	kg	23.786,40	234.819,34
	Jumlah	(a)	Rp		2.803.137,37
	PPN	(b)	Rp		308.345,11
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		3.111.482,48
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		3.112.000

160. Saluran Beton Bertulang – Saluran 60 x 50

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,81	m ³	209.137,50	169.401,38

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	b. 1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,27	m ³	69.712,50	18.822,38
	c. 1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	13.797,21
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu rendah fc' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.373.427,10	61.804,22
	b. 1 m3 Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,29	m ³	1.552.046,29	442.333,19
	c. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,20	m ²	275.250,18	605.550,39
	d. 1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	17,28	kg	23.786,40	410.933,85
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,27	m ³	1.552.046,29	413.837,62
	b. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,34	m ²	275.250,18	644.635,91
	c. 1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	9,87	kg	23.786,40	234.819,34
	Jumlah	(a)	Rp		2.803.137,37
	PPN	(b)	Rp		308.345,11
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		3.111.482,48
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		3.112.000

161. Saluran Beton Bertulang – Saluran 60 x 60

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,90	m ³	209.137,50	188.223,75
	b. 1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,30	m ³	69.712,50	20.913,75
	c. 1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	13.797,21
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu rendah fc' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19	0,05	m ³	1.373.427,10	61.804,22

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	mm secara Manual				
b.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c/ 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,32	m ³	1.552.046,29	488.894,58
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,60	m ²	275.250,18	715.650,46
d.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	18,76	kg	23.786,40	446.156,75
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c/ 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,27	m ³	1.552.046,29	413.837,62
b.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,34	m ²	275.250,18	644.635,91
c.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	9,87	kg	23.786,40	234.819,34
	Jumlah	(a)	Rp		3.228.733,59
	PPN	(b)	Rp		365.160,70
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		3.583.894,29
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		3.584.000

162. Saluran Beton Bertulang – Saluran 70 x 50

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,90	m ³	209.137,50	188.223,75
b.	1 m3 Urukan Kembali Galan Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,30	m ³	69.712,50	20.913,75
c.	1 m3 Urukan dengan pasir untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	15.330,24
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah f'c/ 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.373.427,10	68.671,36
b.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c/ 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,30	m ³	1.552.046,29	465.613,89
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,20	m ²	275.250,18	605.550,39
d.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	18,32	kg	23.786,40	435.883,40
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				

BOKA

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
a.	1 m ³ Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,30	m ³	1.552.046,29	460.399,01
b.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,57	m ²	275.250,18	707.943,45
c.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	11,11	kg	23.786,40	264.171,76
	Jumlah	(a)	Rp		3.232.700,99
	PPN	(b)	Rp		355.597,11
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		3.588.298,10
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		3.589.000

163. Saluran Beton Bertulang – Saluran 70 x 60

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	1,00	m ³	209.137,50	209.137,50
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,33	m ³	69.712,50	23.237,50
c.	1 m ³ Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	15.330,24
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu rendah fc' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.373.427,10	68.671,36
b.	1 m ³ Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,33	m ³	1.552.046,29	512.175,28
c.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,60	m ²	275.250,18	715.650,46
d.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	19,81	kg	23.786,40	471.106,30
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,30	m ³	1.552.046,29	460.399,01
b.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,57	m ²	275.250,18	707.943,45
c.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	11,11	kg	23.786,40	264.171,76
	Jumlah	(a)	Rp		3.447.822,85

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	PPN	(b)	Rp		379.260,51
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		3.827.083,36
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		3.828.000

164. Saluran Beton Bertulang – Saluran 70 x 70

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	1,10	m ³	209.137,50	230.051,25
b.	1 m3 Urukan Kembali Galan Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,37	m ³	69.712,50	25.561,25
c.	1 m3 Urukan dengan pasir untuk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	15.330,24
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.373.427,10	68.671,36
b.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,36	m ³	1.552.046,29	558.736,66
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	3,00	m ²	275.250,18	825.750,53
d.	1 kg Penulangan slab untuk B/TP atau B/TS diameter < 12 mm, cara Manual	21,29	kg	23.786,40	506.329,20
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,30	m ³	1.552.046,29	460.399,01
b.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,57	m ²	275.250,18	707.943,45
c.	1 kg Penulangan slab untuk B/TP atau B/TS diameter < 12 mm, cara Manual	11,11	kg	23.786,40	264.171,76
	Jumlah	(a)	Rp		3.662.944,71
	PPN	(b)	Rp		402.923,92
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		4.065.868,63
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		4.066.000

165. Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 30 x 30

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk	0,31	m ³	209.137,50	64.832,63

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	volume s.d 200 m3 cara manual				
b.	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,10	m ³	69.712,50	7.203,63
c.	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,03	m ³	306.604,71	7.665,12
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,03	m ³	1.373.427,10	34.335,68
b.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,11	m ³	1.552.046,29	170.725,09
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,40	m ²	275.250,18	385.350,25
d.	1 kg Penulangan slab untuk B/TP atau B/TS diameter < 12 mm, cara Manual	5,14	kg	23.786,40	122.143,16
	Jumlah	(a)	Rp		792.255,65
	PPN	(b)	Rp		87.148,11
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		879.403,66
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		880.000

166. Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 30 x 40

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalan 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,36	m ³	209.137,50	75.289,50
b.	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,12	m ³	69.712,50	8.365,50
c.	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,03	m ³	306.604,71	7.665,12
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,03	m ³	1.373.427,10	34.335,68
b.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,13	m ³	1.552.046,29	201.766,02
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,80	m ²	275.250,18	495.450,32
d.	1 kg Penulangan slab untuk B/TP atau B/TS	5,93	kg	23.786,40	140.934,42

BOKA

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	diameter < 12 mm, cara Manual				
	Jumlah	(a)	Rp		963.806,55
	PPN	(b)	Rp		106.018,72
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.069.825,27
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.070.000

167. Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 30 x 50

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,45	m ³	209.137,50	94.864,77
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,15	m ³	69.712,50	10.540,53
c.	1 m ³ Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,03	m ³	306.604,71	8.278,33
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu rendah f'c/ 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,03	m ³	1.373.427,10	37.082,53
b.	1 m ³ Beton Mutu sedang f'c/ 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,18	m ³	1.552.046,29	286.818,15
c.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,20	m ²	275.250,18	605.550,39
d.	1 kg Penulangan slab untuk B ₁ TP atau B ₁ TS diameter < 12 mm, cara Manual	6,72	kg	23.786,40	159.725,68
	Jumlah	(a)	Rp		1.202.860,38
	PPN	(b)	Rp		132.314,64
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.335.175,02
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.336.000

168. Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 40 x 40

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,43	m ³	209.137,50	90.347,40
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,14	m ³	69.712,50	10.038,60
c.	1 m ³ Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,03	m ³	306.604,71	9.198,14

B 5 8 14

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,03	m ³	1.373.427,10	41.202,81
b.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,14	m ³	1.552.046,29	217.286,48
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,80	m ²	275.250,18	495.450,32
d.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	7,11	kg	23.786,40	169.121,30
	Jumlah	(a)	Rp		1.032.845,06
	PPN	(b)	Rp		113.590,96
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.146.236,01
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.147.000

169. Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 40 x 50

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,54	m ³	209.137,50	112.432,32
b.	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,18	m ³	69.712,50	12.492,48
c.	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,03	m ³	306.604,71	9.811,35
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,03	m ³	1.373.427,10	43.949,67
b.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,20	m ³	1.552.046,29	305.442,71
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,20	m ²	275.250,18	605.550,39
d.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	8,47	kg	23.786,40	201.442,26
	Jumlah	(a)	Rp		1.291.121,18
	PPN	(b)	Rp		142.023,33
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.433.144,51
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.434.000

170. Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 40 x 60

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,70	m ³	209.137,50	146.396,25
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,23	m ³	69.712,50	16.266,25
c.	1 m ³ Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,04	m ³	306.604,71	10.731,16
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,04	m ³	1.373.427,10	48.069,95
b.	1 m ³ Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,29	m ³	1.552.046,29	442.333,19
c.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,60	m ²	275.250,18	715.650,46
d.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	11,06	kg	23.786,40	263.077,58
	Jumlah	(a)	Rp		1.642.524,85
	PPN	(b)	Rp		180.677,73
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.823.202,58
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.824.000

171. Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 50 x 40

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,64	m ³	209.137,50	133.848,00
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,21	m ³	69.712,50	14.872,00
c.	1 m ³ Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,04	m ³	306.604,71	12.264,19
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,04	m ³	1.373.427,10	54.937,08
b.	1 m ³ Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,24	m ³	1.552.046,29	372.491,11

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
c.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,80	m ²	275.250,18	495.450,32
d.	1 kg Penulangan slab untuk BJTP atau BJTS diameter < 12 mm, cara Manual	9,44	kg	23.786,40	224.555,51
	Jumlah	(a)	Rp		1.308.418,21
	PPN	(b)	Rp		143.926,00
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.452.344,21
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.453.000

172. Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 50 x 50

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,72	m ³	209.137,50	150.579,00
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,24	m ³	69.712,50	16.731,00
c.	1 m ³ Urukan dengan pasir untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,04	m ³	306.604,71	12.264,19
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu rendah f'c 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,04	m ³	1.373.427,10	54.937,08
b.	1 m ³ Beton Mutu sedang f'c 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,27	m ³	1.552.046,29	419.052,50
c.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,20	m ²	275.250,18	605.550,39
d.	1 kg Penulangan slab untuk BJTP atau BJTS diameter < 12 mm, cara Manual	16,23	kg	23.786,40	385.984,29
	Jumlah	(a)	Rp		1.645.098,45
	PPN	(b)	Rp		180.960,83
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.826.059,28
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.827.000

173. Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 50 x 60

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,80	m ³	209.137,50	167.310,00
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,27	m ³	69.712,50	18.590,00

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
c.	1 m ³ Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,04	m ³	306.604,71	12.264,19
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,04	m ³	1.373.427,10	54.937,08
b.	1 m ³ Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,30	m ³	1.552.046,29	465.613,89
c.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,60	m ²	275.250,18	715.650,46
d.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	18,32	kg	23.786,40	435.883,40
	Jumlah	(a)	Rp		1.870.249,02
	PPN	(b)	Rp		205.727,39
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.075.976,41
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.076.000

174. Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 60 x 40

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalan 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,72	m ³	209.137,50	150.579,00
b.	1 m ³ Urukan Kembali Gelian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,24	m ³	69.712,50	16.731,00
c.	1 m ³ Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	13.797,21
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.373.427,10	61.804,22
b.	1 m ³ Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,26	m ³	1.552.046,29	395.771,80
c.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,80	m ²	275.250,18	495.450,32
d.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	15,80	kg	23.786,40	375.710,95
	Jumlah	(a)	Rp		1.509.844,50
	PPN	(b)	Rp		166.082,89
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.675.927,39
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.676.000

B & P A

175. Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 60 x 50

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,81	m ³	209.137,50	169.401,38
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,27	m ³	69.712,50	18.822,38
c.	1 m ³ Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	13.797,21
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu rendah fc' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.373.427,10	61.804,22
b.	1 m ³ Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,29	m ³	1.552.046,29	442.333,19
c.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,20	m ²	275.250,18	605.550,39
d.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	17,28	kg	23.786,40	410.933,85
	Jumlah	(a)	Rp		1.722.642,61
	PPN	(b)	Rp		189.490,69
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.912.133,29
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.913.000

176. Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 60 x 60

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,90	m ³	209.137,50	188.223,75
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,30	m ³	69.712,50	20.913,75
c.	1 m ³ Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	13.797,21
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu rendah fc' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.373.427,10	61.804,22
b.	1 m ³ Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,32	m ³	1.552.046,29	488.894,58
c.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,60	m ²	275.250,18	715.650,46
d.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	18,76	kg	23.786,40	446.156,75
	Jumlah	(a)	Rp		1.935.440,72
	PPN	(b)	Rp		212.898,48
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.148.339,20
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.149.000

177. Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 70 x 50

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,90	m ³	209.137,50	188.223,75
b.	1 m ³ Urukkan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,30	m ³	69.712,50	20.913,75
c.	1 m ³ Urukkan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	15.330,24
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,06	m ³	1.373.427,10	68.671,36
b.	1 m ³ Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,30	m ³	1.552.046,29	465.613,89
c.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,20	m ²	275.250,18	605.550,39
d.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	18,32	kg	23.786,40	435.883,40
	Jumlah	(a)	Rp		1.800.186,77
	PPN	(b)	Rp		198.020,54
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.998.207,31
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.999.000

178. Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 70 x 60

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	1,00	m ³	209.137,50	209.137,50
b.	1 m ³ Urukkan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,33	m ³	69.712,50	23.237,50
c.	1 m ³ Urukkan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	15.330,24
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,06	m ³	1.373.427,10	68.671,36
b.	1 m ³ Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,33	m ³	1.552.046,29	512.175,28

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
c.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,60	m ²	275.250,18	715.650,48
d.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	19,81	kg	23.786,40	471.106,30
	Jumlah	(a)	Rp		2.015.308,63
	PPN	(b)	Rp		221.683,95
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.236.992,57
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.237.000

179. Saluran Beton Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 70 x 70

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	1,10	m ³	209.137,50	230.051,25
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,37	m ³	69.712,50	25.561,25
c.	1 m ³ Urukan dengan pasir unuk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	15.330,24
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu rendah fc' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.373.427,10	68.671,36
b.	1 m ³ Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,36	m ³	1.552.046,29	558.736,66
c.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	3,00	m ²	275.250,18	825.750,53
d.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	21,29	kg	23.786,40	506.329,20
	Jumlah	(a)	Rp		2.230.430,49
	PPN	(b)	Rp		245.347,35
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.475.777,84
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.476.000

180. Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 30 x 30

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,31	m ³	209.137,50	64.832,63
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,10	m ³	69.712,50	7.203,63

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	c. 1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,03	m ³	306.604,71	7.665,12
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu rendah fc' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,03	m ³	1.373.427,10	34.335,68
	b. 1 m3 Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,11	m ³	1.552.046,29	170.725,09
	c. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,40	m ²	275.250,18	385.350,25
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.552.046,29	74.994,88
	b. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,27	m ²	275.250,18	350.118,22
	Jumlah	(a)	Rp		1.095.225,48
	PPN	(b)	Rp		120.474,80
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.215.700,29
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.216.000

181. Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 30 x 40 belum

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,36	m ³	209.137,50	75.289,50
	b. 1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,12	m ³	69.712,50	8.365,50
	c. 1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,03	m ³	306.604,71	7.665,12
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu rendah fc' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,03	m ³	1.373.427,10	34.335,68
	b. 1 m3 Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,13	m ³	1.552.046,29	201.766,02
	c. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,80	m ²	275.250,18	495.450,32
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,12	m ³	1.552.046,29	181.030,68

BOKA

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	b. Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,33	m ²	275.250,18	366.633,23
	Jumlah	(a)	Rp		1.370.536,04
	PPN	(b)	Rp		150.758,96
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.521.295,01
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.522.000

182. Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 30 x 50

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,45	m ³	209.137,50	94.864,77
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,15	m ³	69.712,50	10.540,53
c.	1 m ³ Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,03	m ³	306.604,71	8.278,33
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu rendah fc' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,03	m ³	1.373.427,10	37.082,53
b.	1 m ³ Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,18	m ³	1.552.046,29	286.818,15
c.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,20	m ²	275.250,18	605.550,39
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,13	m ³	1.552.046,29	195.930,32
b.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,42	m ²	275.250,18	391.295,65
	Jumlah	(a)	Rp		1.630.360,67
	PPN	(b)	Rp		179.339,67
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.809.700,35
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.810.000

183. Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 40 x 40

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,43	m ³	209.137,50	90.347,40
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³),	0,14	m ³	69.712,50	10.038,60

nota

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	tanpa pemadatan secara Manual				
c.	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,03	m ³	306.604,71	9.198,14
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah fc' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,03	m ³	1.373.427,10	41.202,81
b.	1 m3 Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,14	m ³	1.552.046,29	217.286,48
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,80	m ²	275.250,18	495.450,32
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,14	m ³	1.552.046,29	218.279,79
b.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,56	m ²	275.250,18	428.289,27
	Jumlah	(a)	Rp		1.510.092,82
	PPN	(b)	Rp		166.110,21
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.676.203,02
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.677.000

184. Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 40 x 50

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalan 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,54	m ³	209.137,50	112.432,32
b.	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,18	m ³	69.712,50	12.492,48
c.	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,03	m ³	306.604,71	9.811,35
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah fc' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,03	m ³	1.373.427,10	43.949,87
b.	1 m3 Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,20	m ³	1.552.046,29	305.442,71
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,20	m ²	275.250,18	605.550,39
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,15	m ³	1.552.046,29	233.179,43
b.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,65	m ²	275.250,18	452.951,69
	Jumlah	(a)	Rp		1.775.810,04

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	PPN	(b)	Rp		196.339,10
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.971.149,14
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.972.000

185. Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 40 x 60

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,70	m ³	209.137,50	146.396,25
b.	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,23	m ³	69.712,50	16.266,25
c.	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,04	m ³	306.604,71	10.731,16
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah fc' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,04	m ³	1.373.427,10	48.069,95
b.	1 m3 Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,29	m ³	1.552.046,29	442.333,19
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,60	m ²	275.250,18	715.650,46
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,21	m ³	1.552.046,29	320.714,85
b.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,88	m ²	275.250,18	518.020,83
	Jumlah	(a)	Rp		2.218.182,94
	PPN	(b)	Rp		244.000,12
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.462.183,06
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.463.000

186. Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 50 x 40

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,64	m ³	209.137,50	133.848,00
b.	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,21	m ³	69.712,50	14.872,00
c.	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,04	m ³	306.604,71	12.264,19
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah fc' 7,5 MPa, slump (100±25)	0,04	m ³	1.373.427,10	54.937,08

Handwritten signature/initials

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual				
b.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c/ 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,24	m ³	1.552.046,29	372.491,11
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,80	m ²	275.250,18	495.450,32
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c/ 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,24	m ³	1.552.046,29	367.276,23
b.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,11	m ²	275.250,18	581.328,37
	Jumlah	(a)	Rp		2.032.467,30
	PPN	(b)	Rp		223.571,40
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.256.038,71
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.257.000

187. Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 50 x 50

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,72	m ³	209.137,50	150.579,00
b.	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,24	m ³	69.712,50	16.731,00
c.	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,04	m ³	306.604,71	12.264,19
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah f'c/ 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,04	m ³	1.373.427,10	54.937,08
b.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c/ 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,27	m ³	1.552.046,29	419.052,50
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,20	m ²	275.250,18	605.550,39
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c/ 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,24	m ³	1.552.046,29	367.276,23
b.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,11	m ²	275.250,18	581.328,37
	Jumlah	(a)	Rp		2.207.716,76
	PPN	(b)	Rp		242.849,06
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.450.567,83
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.451.000

A S T A

188. Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 50 x 60

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,80	m ³	209.137,50	167.310,00
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,27	m ³	69.712,50	18.590,00
c.	1 m ³ Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,04	m ³	306.604,71	12.264,19
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,04	m ³	1.373.427,10	54.937,08
b.	1 m ³ Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,30	m ³	1.552.046,29	465.613,89
c.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,60	m ²	275.250,18	715.650,46
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,24	m ³	1.552.046,29	367.276,23
b.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,11	m ²	275.250,18	581.328,37
	Jumlah	(a)	Rp		2.382.970,22
	PPN	(b)	Rp		262.126,72
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.645.096,95
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.646.000

189. Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 60 x 40

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,72	m ³	209.137,50	150.579,00
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,24	m ³	69.712,50	16.731,00
c.	1 m ³ Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	13.797,21
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.373.427,10	61.804,22
b.	1 m ³ Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,26	m ³	1.552.046,29	395.771,80



No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	c. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,80	m ²	275.250,18	495.450,32
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,27	m ³	1.552.046,29	413.837,62
	b. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,34	m ²	275.250,18	644.635,91
	Jumlah	(a)	Rp		2.192.607,09
	PPN	(b)	Rp		241.186,78
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.433.793,87
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.434.000

190. Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 60 x 50

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,81	m ³	209.137,50	169.401,38
	b. 1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,27	m ³	69.712,50	18.822,38
	c. 1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	13.797,21
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.373.427,10	61.804,22
	b. 1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,29	m ³	1.552.046,29	442.333,19
	c. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,20	m ²	275.250,18	605.550,39
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,27	m ³	1.552.046,29	413.837,62
	b. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,34	m ²	275.250,18	644.635,91
	Jumlah	(a)	Rp		2.370.182,30
	PPN	(b)	Rp		260.720,05
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.630.902,35
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.631.000

191. Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 60 x 60

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,90	m ³	209.137,50	188.223,75

Not

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	b. 1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,30	m ³	69.712,50	20.913,75
	c. 1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	13.797,21
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu rendah f'c/ 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.373.427,10	61.804,22
	b. 1 m3 Beton Mutu sedang f'c/ 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,32	m ³	1.552.046,29	488.894,58
	c. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,60	m ²	275.250,18	715.650,46
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu sedang f'c/ 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,27	m ³	1.552.046,29	413.837,62
	b. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,34	m ²	275.250,18	644.635,91
	Jumlah	(a)	Rp		2.547.757,50
	PPN	(b)	Rp		280.253,33
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.828.010,83
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.829.000

192. Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 70 x 50

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,90	m ³	209.137,50	188.223,75
	b. 1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,30	m ³	69.712,50	20.913,75
	c. 1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	15.330,24
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu rendah f'c/ 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.373.427,10	68.671,36
	b. 1 m3 Beton Mutu sedang f'c/ 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,30	m ³	1.552.046,29	465.613,89

BOPA

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	c. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,20	m ²	275.250,18	605.550,39
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,30	m ³	1.552.046,29	460.399,01
	b. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,57	m ²	275.250,18	707.943,45
	Jumlah	(a)	Rp		2.532.645,83
	PPN	(b)	Rp		278.591,04
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		2.811.236,87
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		2.812.000

193. Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 70 x 60

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	1,00	m ³	209.137,50	209.137,50
	b. 1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,33	m ³	69.712,50	23.237,50
	c. 1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	15.330,24
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.373.427,10	68.671,36
	b. 1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,33	m ³	1.552.046,29	512.175,28
	c. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,60	m ²	275.250,18	715.650,46
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,30	m ³	1.552.046,29	460.399,01
	b. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,57	m ²	275.250,18	707.943,45
	Jumlah	(a)	Rp		2.712.544,79
	PPN	(b)	Rp		298.379,93
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		3.010.924,71
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		3.011.000

194. Saluran Beton Tidak Bertulang – Saluran 70 x 70

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	1,10	m ³	209.137,50	230.051,25
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,37	m ³	69.712,50	25.561,25
c.	1 m ³ Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	15.330,24
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu rendah f'c 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.373.427,10	68.671,36
b.	1 m ³ Beton Mutu sedang f'c 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,36	m ³	1.552.046,29	558.736,66
c.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	3,00	m ²	275.250,18	825.750,53
3.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu sedang f'c 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,30	m ³	1.552.046,29	460.399,01
b.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,57	m ²	275.250,18	707.543,45
	Jumlah	(a)	Rp		2.892.443,75
	PPN	(b)	Rp		318.168,81
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		3.210.612,56
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		3.211.000

195. Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 30 x 30

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,31	m ³	209.137,50	64.832,63
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,10	m ³	69.712,50	7.203,63
c.	1 m ³ Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,03	m ³	306.604,71	7.665,12
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu rendah f'c 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,03	m ³	1.373.427,10	34.336,68
b.	1 m ³ Beton Mutu sedang f'c 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,11	m ³	1.552.046,29	170.725,09

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,40	m ²	275.250,18	385.350,25
	Jumlah	(a)	Rp		670.112,38
	PPN	(b)	Rp		73.712,36
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		743.824,75
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		744.000

196. Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 30 x 40

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,36	m ³	209.137,50	75.289,50
b.	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,12	m ³	69.712,50	8.365,50
c.	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,03	m ³	306.604,71	7.665,12
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,03	m ³	1.373.427,10	34.335,68
b.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,13	m ³	1.552.046,29	201.766,02
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk stoof (3 kali pakai)	1,80	m ²	275.250,18	495.450,32
	Jumlah	(a)	Rp		822.872,13
	PPN	(b)	Rp		90.515,93
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		913.388,06
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		914.000

197. Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 30 x 50

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,45	m ³	209.137,50	94.864,77
b.	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,15	m ³	69.712,50	10.540,53
c.	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,03	m ³	306.604,71	8.278,33
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,03	m ³	1.373.427,10	37.082,53

B. S. F. A.

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
b.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,18	m ³	1.552.046,29	286.818,15
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloop (3 kali pakai)	2,20	m ²	275.250,18	605.550,39
	Jumlah	(a)	Rp		1.043.134,70
	PPN	(b)	Rp		114.744,82
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.157.879,52
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.158.000

198. Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 40 x 40

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,43	m ³	209.137,50	90.347,40
b.	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,14	m ³	69.712,50	10.038,60
c.	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,03	m ³	306.604,71	9.198,14
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah f'c 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,03	m ³	1.373.427,10	41.202,81
b.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,14	m ³	1.552.046,29	217.286,48
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloop (3 kali pakai)	1,80	m ²	275.250,18	495.450,32
	Jumlah	(a)	Rp		863.523,75
	PPN	(b)	Rp		94.987,61
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		958.511,36
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		959.000

199. Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 40 x 50

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,54	m ³	209.137,50	112.432,32
b.	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,18	m ³	69.712,50	12.492,48
c.	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,03	m ³	306.604,71	9.811,35
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				

B. B. B.

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
a.	1 m3 Beton Mutu rendah fc' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,03	m ³	1.373.427,10	43.949,67
b.	1 m3 Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,20	m ³	1.552.046,29	305.442,71
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,20	m ²	275.250,18	605.550,39
	Jumlah	(a)	Rp		1.089.678,91
	PPN	(b)	Rp		119.864,68
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.209.543,60
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.210.000

200. Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 40 x 60

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,70	m ³	209.137,50	146.396,25
b.	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,23	m ³	69.712,50	16.266,25
c.	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,04	m ³	306.604,71	10.731,16
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah fc' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,04	m ³	1.373.427,10	48.069,95
b.	1 m3 Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,29	m ³	1.552.046,29	442.333,19
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,60	m ²	275.250,18	715.650,46
	Jumlah	(a)	Rp		1.379.447,26
	PPN	(b)	Rp		151.739,20
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.531.186,46
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.532.000

201. Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 50 x 40

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,64	m ³	209.137,50	133.848,00
b.	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,21	m ³	69.712,50	14.872,00
c.	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200	0,04	m ³	306.604,71	12.264,19

130 KA

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	m3 tanpa pemadatan secara Manual				
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah fc' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,04	m³	1.373.427,10	54.937,08
b.	1 m3 Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,24	m³	1.552.046,29	372.491,11
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,80	m²	275.250,18	495.450,32
	Jumlah	(a)	Rp		1.083.862,70
	PPN	(b)	Rp		119.224,90
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.203.087,60
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.204.000

202. Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 50 x 50

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,72	m³	209.137,50	150.579,00
b.	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,24	m³	69.712,50	16.731,00
c.	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,04	m³	306.604,71	12.264,19
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah fc' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,04	m³	1.373.427,10	54.937,08
b.	1 m3 Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,27	m³	1.552.046,29	419.052,50
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,20	m²	275.250,18	605.550,39
	Jumlah	(a)	Rp		1.259.114,16
	PPN	(b)	Rp		138.502,58
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.397.616,71
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.398.000

203. Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 50 x 60

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,80	m³	209.137,50	167.310,00

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	b. 1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,27	m ³	69.712,50	18.590,00
	c. 1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,04	m ³	306.604,71	12.264,19
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu rendah f'c/ 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,04	m ³	1.373.427,10	54.937,08
	b. 1 m3 Beton Mutu sedang f'c/ 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,30	m ³	1.552.046,29	465.613,89
	c. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,60	m ²	275.250,18	715.650,46
	Jumlah	(a)	Rp		1.434.365,62
	PPN	(b)	Rp		157.780,22
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.592.145,83
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.593.000

204. Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 60 x 40

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
	a. Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,72	m ³	209.137,50	150.579,00
	b. 1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,24	m ³	69.712,50	16.731,00
	c. 1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	13.797,21
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
	a. 1 m3 Beton Mutu rendah f'c/ 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.373.427,10	61.804,22
	b. 1 m3 Beton Mutu sedang f'c/ 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,26	m ³	1.552.046,29	395.771,80
	c. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	1,80	m ²	275.250,18	495.450,32
	Jumlah	(a)	Rp		1.134.133,55
	PPN	(b)	Rp		124.754,69
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.258.888,24
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.259.000

Handwritten signature/initials

205. Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 60 x 50

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,81	m ³	209.137,50	169.401,38
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,27	m ³	69.712,50	18.822,38
c.	1 m ³ Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	13.797,21
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.373.427,10	61.804,22
b.	1 m ³ Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,29	m ³	1.552.046,29	442.333,19
c.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,20	m ²	275.250,18	605.550,39
	Jumlah	(a)	Rp		1.311.708,76
	PPN	(b)	Rp		144.287,96
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.455.996,72
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.456.000

206. Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 60 x 60

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m ³ cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m ³ cara manual	0,90	m ³	209.137,50	188.223,75
b.	1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m ³), tanpa pemadatan secara Manual	0,30	m ³	69.712,50	20.913,75
c.	1 m ³ Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m ³ tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	13.797,21
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m ³ Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.373.427,10	61.804,22
b.	1 m ³ Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,32	m ³	1.552.046,29	488.894,58
c.	Pemasangan 1 m ² Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,60	m ²	275.250,18	715.650,46

BOPA

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Jumlah	(a)	Rp		1.489.283,97
	PPN	(b)	Rp		163.821,24
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.653.105,21
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.653.000

207. Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 70 x 50

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,90	m ³	209.137,50	188.223,75
b.	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,30	m ³	69.712,50	20.913,75
c.	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	15.330,24
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah fc' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.373.427,10	68.671,36
b.	1 m3 Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,30	m ³	1.552.046,29	465.613,89
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,20	m ²	275.250,18	605.550,39
	Jumlah	(a)	Rp		1.364.303,36
	PPN	(b)	Rp		150.073,37
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.514.376,73
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.515.000

208. Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 70 x 60

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	1,00	m ³	209.137,50	209.137,50
b.	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,33	m ³	69.712,50	23.237,50
c.	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m ³	306.604,71	15.330,24
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah fc' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m ³	1.373.427,10	68.671,36



No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
b.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,33	m³	1.552.046,29	512.175,28
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2,60	m²	275.250,18	715.650,46
	Jumlah	(a)	Rp		1.544.202,32
	PPN	(b)	Rp		169.862,26
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.714.064,58
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.715.000

209. Saluran Beton Tidak Bertulang Tanpa Tutup – Saluran 70 x 70

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	PEKERJAAN TANAH				
a.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	1,10	m³	209.137,50	230.051,25
b.	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,37	m³	69.712,50	25.561,25
c.	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	0,05	m³	306.604,71	15.330,24
2.	PEKERJAAN BETON SALURAN				
a.	1 m3 Beton Mutu rendah f'c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,05	m³	1.373.427,10	68.671,36
b.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	0,36	m³	1.552.046,29	558.736,66
c.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	3,00	m²	275.250,18	825.750,53
	Jumlah	(a)	Rp		1.724.101,28
	PPN	(b)	Rp		189.651,14
	(c) = (a)+(b)	(c)	Rp		1.913.752,42
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.915.000

210. Pemasangan Jaringan Udara LPJU (Tanpa Tiang) lampu LED 60 Watt dengan Box Panel.

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan Pondasi	1,00	unit	1.647.251,72	1.647.251,72
2.	Pemasangan Lampu LED				
a.	Pemasangan lampu LED 60 Watt	1,00	unit	6.287.300,25	6.287.300,25
3.	Pemasangan Kabel Jaringan				
a.	Kabel LVTC 2 x 10 mm	1,00	set	533.199,10	533.199,10
4.	Pemasangan KWH dan Box Panel App				

Nota

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	a. Pas. Panel Box 60x40x20 (komplit set)	1,00	unit	5.885.403,15	5.885.403,15
	b. Pek. Grounding (komplit set)	1,00	unit	1.718.984,85	1.718.984,85
	c. Pas. Baru Daya (komplit set)	2.200	unit	1.923,075	4.230.765,00
5.	Stiker Bulat Logo Perhubungan Ø 10cm	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
6.	Stiker Peringatan Psl. 275 UU 22/2009	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
	Jumlah		Rp		20.319.554,07
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		20.319.000,00

211. Pemasangan Jaringan Udara LPJU (Tanpa Tiang) lampu LED 60Watt tanpa Box Panel

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan Pondasi	1,00	unit	1.647.251,72	1.647.251,72
2.	Pemasangan Lampu LED				
	a. Pemasangan lampu LED 60 Watt	1,00	unit	6.287.300,25	6.287.300,25
3.	Pemasangan Kabel Jaringan				
	a. Kabel LVTC 2 x 10 mm	1,00	set	533.199,10	533.199,10
4.	Stiker Bulat Logo Perhubungan Ø 10cm	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
5.	Stiker Peringatan Psl. 275 UU 22/2009	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
	Jumlah		Rp		8.484.401,07
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		8.484.000,00

212. Pemasangan Jaringan Bawah Tanah LPJU (Tanpa Tiang) lampu LED 60Watt Dengan Box Panel

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan Pondasi	1,00	unit	1.647.251,72	1.647.251,72
2.	Pemasangan Lampu LED				
	a. Pemasangan lampu LED 60 Watt	1,00	unit	6.287.300,25	6.287.300,25
3.	Pemasangan Kabel Jaringan				
	a. Kabel NYY 3 x 4 mm2	1,00	set	3.646.077,70	3.646.077,70
4.	Pemasangan KWH dan Box Panel App				
	a. Pas. Panel Box 60x40x20 (komplit set)	1,00	unit	5.885.403,15	5.885.403,15
	b. Pek. Grounding (komplit set)	1,00	unit	1.718.984,85	1.718.984,85
	c. Pas. Baru Daya (komplit set)	2.200	unit	1.923,075	4.230.765,00
5.	Stiker Bulat Logo Perhubungan Ø 10cm	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
6.	Stiker Peringatan Psl. 275 UU 22/2009	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
	Jumlah		Rp		23.432.432,67
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		23.432.000,00

Nota

213. Pemasangan Jaringan Bawah Tanah LPJU (Tanpa Tiang) lampu LED 60Watt Tanpa Box Panel

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan Pondasi	1,00	unit	1.647.251,72	1.647.251,72
2.	Pemasangan Lampu LED				
a.	Pemasangan lampu LED 60 Watt	1,00	unit	6.287.300,25	6.287.300,25
3.	Pemasangan Kabel Jaringan				
a.	Kabel NYY 3 x 4 mm ²	1,00	set	3.646.077,70	3.646.077,70
4.	Stiker Bulat Logo Perhubungan Ø 10cm	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
5.	Stiker Peringatan Psi. 275 UU 22/2009	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
	Jumlah		Rp		11.597.279,67
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		11.597.000,00

214. Penggantian dan Penataan Jaringan Kabel LPJU (Jaringan Udara)

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Pemasangan Kabel Jaringan Udara				
a.	Kabel LVTC 2 x 10 mm	100	m	17.773,30	1.777.330,34
	Jumlah		Rp		1.777.330,34
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		1.777.000,00

215. Penggantian dan Penataan Jaringan Kabel LPJU (Jaringan Bawah Tanah)

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Pemasangan Kabel Jaringan Bawah Tanah				
a.	Kabel NYY 3 x 4 mm ²	100	m	110.750,42	11.075.042,34
	Jumlah		Rp		11.075.042,34
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		11.075.000,00

216. Pemasangan Box KWH Meter dan Box Panel APP

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Pemasangan KWH dan Box Panel APP				
a.	Pas. Panel Box 60x40x20 (komplit set)	1,00	unit	5.885.403,15	5.885.403,15
b.	Pek. Grounding (komplit set)	1,00	unit	1.718.984,85	1.718.984,85
c.	Pas. Baru Days (komplit set)	2.200	unit	1.923.075	4.230.765,00
2.	Stiker Bulat Logo Perhubungan Ø 10cm	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
3.	Stiker Peringatan Psi. 275 UU 22/2009	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
	Jumlah		Rp		11.851.803,00
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		11.851.000,00

217. Pemasangan Box KWH Meter dan Box Panel APP

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan Pondasi Sumuran	1,00	unit	6.393.384,60	6.393.384,60

Handwritten signature/initials

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
2.	Pemasangan Tiang Highmast 12 meter (komplit set)	1,00	unit	59.813.746,66	59.813.746,66
3.	Pemasangan lampu highmast LED 300 watt (komplit set)	4,00	unit	17.187.412,61	68.749.650,42
4.	Pemasangan Kabel Jaringan				
a.	Kabel NYY 2 x 2,5 mm ²	1,00	set	594.204,60	594.204,60
b.	Kabel NYFGBY 4x10 mm ²	1,00	set	2.562.456,60	2.562.456,60
c.	Kabel LVTC 2 x 25 mm	1,00	set	604.949,40	604.949,40
d.	Pek. Crossing jalan aspal + pipa HDPE	1,00	unit	6.712.485,66	6.712.485,66
5.	Pemasangan KWH dan Box Panel APP				
a.	Pas. Panel Box Gendong 2 Pintu lengkap Isi,	1,00	unit	7.920.565,95	7.920.565,95
b.	Pekerjaan Grounding	1,00	unit	1.718.984,85	1.718.984,85
c.	Pasang Baru Daya 4400 VA (komplit Set)	1,00	unit	8.461.530,00	8.461.530,00
6.	Stiker Bulat Logo Perhubungan Ø 10cm	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
7.	Stiker Peringatan Psl. 275 UU 22/2009	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
	Jumlah		Rp		163.548.608,72
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		163.548.000,00

218. Pemasangan 1 Unit Tiang Baru Oktagonal LPJU T=9 Meter 2 (Dua)
Lengan Type Parabola, Lampu LED 150watt, dengan Box Panel

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan Pondasi	1,00	unit	1.647.251,72	1.647.251,72
2.	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 Meter 2 Lengan	1,00	unit	8.726.040,18	8.726.040,18
3.	Pemasangan lampu LED 150 Watt	1,00	unit	10.619.408,25	10.619.408,25
4.	Pemasangan Kabel Jaringan				
a.	Kabel LVTC 2 x 10 mm	1,00	set	533.199,10	533.199,10
b.	Kabel LVTC 2 x 16 mm	1,00	set	687.045,10	687.045,10
5.	Pemasangan KWH dan Box Panel APP				
a.	Pas. Panel Box 60x40x20 (komplit set)	1,00	unit	5.885.403,15	5.885.403,15
b.	Pekerjaan Grounding (komplit set)	1,00	unit	1.718.984,85	1.718.984,85
c.	Pas. Baru daya (komplit set)	2.200	unit	1.923,075	4.230.765,00
6.	Stiker Bulat Logo Perhubungan Ø 10cm	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
7.	Stiker Peringatan Psl. 275 UU 22/2009	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
	Jumlah		Rp		34.064.747,34
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		34.064.000,00

219. Pemasangan 1 Unit Tiang Baru Oktagonal LPJU T=9 Meter 2 (Dua)
Lengan Type Parabola, Lampu LED 150watt, Tanpa Box Panel

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan Pondasi	1,00	unit	1.647.251,72	1.647.251,72
2.	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 Meter 2 Lengan	1,00	unit	8.726.040,18	8.726.040,18
3.	Pemasangan lampu LED 150 Watt	1,00	unit	10.619.408,25	10.619.408,25
4.	Pemasangan Kabel Jaringan				

13 of 12

	a.	Kabel LVTC 2 x 10 mm	1,00	set	533.199,10	533.199,10
5.		Stiker Bulat Logo Perhubungan Ø 10cm	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
6.		Stiker Peringatan Psl. 275 UU 22/2009	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
		Jumlah		Rp		21.542.549,24
		Nilai ASB dibulatkan		Rp		21.542.000,00

220. Pemasangan 1 Unit Tiang Baru Oktagonal LPJU T=7 Meter 1 (Satu)
Lengan Type Parabola, Lampu LED 60watt, Dengan Box Panel

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan Pondasi	1,00	unit	1.647.251,72	1.647.251,72
2.	Pemasangan Tiang Oktagonal 7 Meter 1 Lengan	1,00	unit	5.912.123,58	5.912.123,58
3.	Pemasangan lampu LED 60 Watt	1,00	unit	6.287.300,25	6.287.300,25
4.	Pemasangan Kabel Jaringan				
	a. Kabel LVTC 2 x 10 mm	1,00	set	533.199,10	533.199,10
	b. Kabel LVTC 2 x 16 mm	1,00	set	687.045,10	687.045,10
5.	Pemasangan KWH dan Box Panel APP				
	a. Pas. Panel Box 60x40x20 (komplit set)	1,00	unit	5.885.403,15	5.885.403,15
	b. Pekerjaan Grounding (komplit set)	1,00	unit	1.718.984,85	1.718.984,85
	c. Pas. Baru days (komplit set)	2.200	unit	1.923,075	4.230.765,00
6.	Stiker Bulat Logo Perhubungan Ø 10cm	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
7.	Stiker Peringatan Psl. 275 UU 22/2009	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
	Jumlah		Rp		26.918.722,74
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		26.918.000,00

221. Pemasangan 1 Unit Tiang Baru Oktagonal LPJU T=7 Meter 1 (Satu)
Lengan Type Parabola, Lampu LED 60watt, tanpa Box Panel

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan Pondasi	1,00	unit	1.647.251,72	1.647.251,72
2.	Pemasangan Tiang Oktagonal 7 Meter 1 Lengan	1,00	unit	5.912.123,58	5.912.123,58
3.	Pemasangan lampu LED 60 Watt	1,00	unit	6.287.300,25	6.287.300,25
4.	Pemasangan Kabel Jaringan				
	a. Kabel LVTC 2 x 10 mm	1,00	set	533.199,10	533.199,10
5.	Stiker Bulat Logo Perhubungan Ø 10cm	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
6.	Stiker Peringatan Psl. 275 UU 22/2009	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
	Jumlah		Rp		14.396.524,64
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		14.396.000,00

222. Pemasangan 1 Unit Tiang Baru LPJU T=4 Meter 1 (Satu) Lengan,
Lampu LED 40watt, Dengan Box Panel

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan Pondasi	1,00	unit	1.491.485,73	1.491.485,73
2.	Pemasangan Tiang lampu 4 Meter 1 Lengan	1,00	unit	4.617.964,89	4.617.964,89
3.	Pemasangan lampu SL 40 Watt	1,00	unit	214.896,00	214.896,00
4.	Pemasangan Kabel Jaringan				
a.	Kabel LVTC 2 x 10 mm	1,00	set	533.199,10	533.199,10

B. S. A.

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	b. Kabel LVTC 2 x 16 mm	1,00	set	687.045,10	687.045,10
5.	Pemasangan KWH dan Box Panel APP				
	a. Pas. Panel Box 60x40x20 (komplit set)	1,00	unit	5.885.403,15	5.885.403,15
	b. Pekerjaan Grounding (komplit set)	1,00	unit	1.718.984,85	1.718.984,85
	c. Pas. Baru daya (komplit set)	1.300	unit	1.923,075	2.499.997,50
6.	Stiker Bulat Logo Perhubungan Ø 10cm	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
7.	Stiker Peringatan Psl. 275 UU 22/2009	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
	Jumlah		Rp		17.665.626,32
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		17.665.000,00

223. Pemasangan 1 Unit Tiang Baru LPJU T=4 Meter 1 (Satu) Lengan, Lampu LED 40watt, tanpa Box Panel

No	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan Pondasi	1,00	unit	1.647.251,72	1.491.485,73
2.	Pemasangan Tiang lampu 4 meter 1 lengan	1,00	unit	5.912.123,58	4.617.964,89
3.	Pemasangan lampu SL 40 Watt	1,00	unit	6.287.300,25	214.896,00
4.	Pemasangan Kabel Jaringan				
	a. Kabel LVTC 2 x 10 mm	1,00	set	533.199,10	533.199,10
5.	Stiker Bulat Logo Perhubungan Ø 10cm	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
6.	Stiker Peringatan Psl. 275 UU 22/2009	1,00	buah	8.325,00	8.325,00
	Jumlah		Rp		6.874.195,72
	Nilai ASB dibulatkan		Rp		6.874.000,00

BGA

C. KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA.

Tabel 1.1

Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA RP)	KOMPONEN KEGIATAN														> 500,000
	0	250	500	1,000	2,500	5,000	10,000	25,000	50,000	100,000	250,000	500,000	sd	sd	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
PERENCANAAN	18,11	18,11	15,03	12,39	10,23	9,28	7,81	6,83	4,88	3,29	2,08	1,80			
1 KONSTRUKSI (dalam %)	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd			
PENGAWASAN	15,03	12,39	10,23	9,28	7,81	6,83	4,88	3,29	2,08	1,80					
2 KONSTRUKSI (dalam %)	10,59	9,15	7,72	6,47	5,41	4,49	4,03	3,63	2,48	1,59	1,49				
PENGELOLAAN	14,00	10,00	6,75	4,20	2,85	1,90	1,20	0,80	0,54	0,36	0,25				
3 KEGIATAN (dalam %)	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd			
	10,00	6,75	4,20	2,85	1,90	1,20	0,80	0,54	0,36	0,25					

Tabel 1.2

Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA RP)	KOMPONEN KEGIATAN														> 500,000
	0	250	500	1,000	2,500	5,000	10,000	25,000	50,000	100,000	250,000	500,000	sd	sd	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
PERENCANAAN	19,80	16,61	13,97	11,81	10,83	9,33	8,28	6,04	4,02	2,55	2,32				
1 KONSTRUKSI (dalam %)	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd			
	16,61	13,97	11,81	10,83	9,33	8,28	6,04	4,02	2,55	2,32					

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA RP)	0	250	500	1,000	2,500	5,000	10,000	25,000	50,000	100,000	250,000	> 500,000
KOMPONEN KEGIATAN	28.57	28.57	24.43	20.69	17.73	14.97	10.47	7.34	4.89	3.25	2.03	1.36
2 KONSTRUKSI (dalam %) atau	28.57	24.43	20.69	17.73	14.97	10.47	7.34	4.89	3.25	2.03	1.36	1.36
PENGAWASAN	21.08	21.08	18.20	15.37	12.88	10.76	7.62	5.13	3.50	2.39	1.50	1.10
3 KONSTRUKSI (dalam %)	21.08	21.08	18.20	15.37	12.88	10.76	7.62	5.13	3.50	2.39	1.50	1.10
PENGLOLAAN	16.00	16.00	11.25	7.75	5.10	3.36	2.24	1.42	0.95	0.64	0.40	0.28
4 KEGIATAN (dalam %)	16.00	16.00	11.25	7.75	5.10	3.36	2.24	1.42	0.95	0.64	0.40	0.28

Tabel 1.3

Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA RP)	0	250	500	1,000	2,500	5,000	10,000	25,000	50,000	100,000	250,000	> 500,000
KOMPONEN KEGIATAN	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	21.45	21.45	18.04	15.16	12.87	11.90	10.35	9.32	6.90	4.60	2.96	2.75
2 MANAJEMEN KONSTRUKSI (dalam %)	15.74	15.74	13.23	11.29	9.64	8.71	7.56	6.82	4.60	3.14	2.90	2.73
3 PENGLOLAAN KEGIATAN (dalam %)	16.00	16.00	11.25	7.75	5.10	3.35	2.22	1.42	0.95	0.64	0.41	0.28
	11.25	11.25	7.75	5.10	3.35	2.22	1.42	0.95	0.64	0.41	0.28	0.28

1000

D. KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI JUMLAH LANTAI BANGUNAN.

Koefisien/faktor pengali jumlah lantai bangunan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 1044/KPTS/M/2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4

Jumlah Lantai	Faktor Pengali
Basement 3 lapis	1,393
Basement 2 lapis	1,299
Basement 1 lapis	1,197
2 lantai	1,09
3 lantai	1,12
4 lantai	1,135
5 lantai	1,162
6 lantai	1,197
7 lantai	1,236
8 lantai	1,265
9 lantai	1,393
10 lantai	1,333
11 lantai	1,364
12 lantai	1,393
13 lantai	1,42
14 lantai	1,445
15 lantai	1,468
16 lantai	1,489

E. KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI BANGUNAN/RUANG DENGAN FUNGSI KHUSUS.

Tabel 1.5

Jenis Pekerjaan	Prosentase
Alat Pengkondisian Udara	7-15% dari X
Elevator/Escalator	8-14% dari X
Tata Suara (Sound System)	2-4% dari X
Telepon dan PABX	1-3% dari X
Instalasi IT (Informasi dan Teknologi)	6-11 % dari X
Elektrikal (termasuk genset)	7-12% dari X
Sistem Proteksi Kebakaran	7-12% dari X
Sistem Penangkal Petir Khusus	1-2% dari X
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	1-2% dari X
Interior (termasuk furniture)	15-25% dari X
Gas Pembakaran	1-2% dari X
Gas Medis	2-4% dari X
Pencegahan Bahaya Rayap	1-3% dari X
Pondasi Dalam	7-12% dari X
Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus	3-5% dari X
Sarana/Prasarana Lingkungan	3-8 % dari X
Peningkatan Mutu *)	30% dari Y
Perizinan selain Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	1% dari X
Penyiapan dan Pematangan Lahan	3.5% dari X
Pemenuhan Persyaratan Green Building	9.5% dari X
Penyambungan Utilitas	2% dari X

10/10

Jenis Pekerjaan	Prosentase
Dapur dan Laundry	1,10 standar harga bangunan
Bengkel	1,00 standar harga bangunan
Selasar Luar Beratap/Teras	0,50 standar harga bangunan

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Handwritten signature

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2026

ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK

A. REKAP ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) NON FISIK

No.	Uraian Kegiatan	Variable Cost	Fixed Cost
1.	Sosialisasi Tatap Muka Pegawai di dalam Kantor (Penuh Hari)	257.300,00	0,00
2.	Sosialisasi Tatap Muka Pegawai di dalam Kantor (Penuh Hari) Narasumber Eksternal	183.100,00	0,00
3.	Sosialisasi Tatap Muka Pegawai di dalam Kantor (Setengah Hari)	61.600,00	0,00
4.	Sosialisasi Tatap Muka Non Pegawai di dalam Kantor (Penuh Hari)	251.750,00	0,00
5.	Sosialisasi Tatap Muka Non Pegawai di dalam Kantor (Setengah Hari);	124.950,00	0,00
6.	Sosialisasi Tatap Muka Pegawai di luar Kantor (Penuh Hari)	165.500,00	0,00
7.	Sosialisasi Tatap Muka Non Pegawai di luar Kantor (Penuh Hari)	201.497,00	0,00
8.	Pelatihan Pegawai di dalam Kantor (Penuh Hari) Tanpa Praktik Lapangan	222.000,00	0,00
9.	Pelatihan Pegawai di luar Kantor (Penuh Hari) Tanpa Praktik Lapangan	372.722,00	0,00
10.	Pelatihan Non Pegawai di dalam Kantor (Penuh Hari) dengan Praktik Lapangan	334.750,00	0,00
11.	Pelatihan Non Pegawai di dalam Kantor (Penuh Hari) Tanpa Praktik Lapangan	295.500,00	0,00
12.	Pelatihan Non Pegawai di luar Kantor (Penuh Hari) dengan Praktik Lapangan	321.200,00	0,00
13.	Pelatihan Non Pegawai di luar Kantor (Penuh Hari) tanpa Praktik Lapangan	281.750,00	0,00
14.	Pelatihan Intensif Non Pegawai (Institusional)	204.905,00	0,00
15.	Pelatihan Intensif Non Pegawai (Mobile Training Unit)	212.292,00	0,00
16.	Seminar / Workshop	185.000,00	0,00
17.	Rapat Koordinasi di dalam Kantor (Setengah Hari)	16.000,00	0,00
18.	Rapat Koordinasi di dalam Kantor (Penuh Hari)	61.000,00	0,00
19.	Rapat Koordinasi di dalam Kantor Dengan Narasumber	123.000,00	0,00
20.	Rapat Koordinasi di luar Kantor Sewa Tempet	99.367,00	0,00
21.	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	263.813,00	0,00
22.	Penyuluhan	104.300,00	0,00

is of A

No.	Uraian Kegiatan	Variable Cost	Fixed Cost
23.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	72.300,00	0,00
24.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan	70.000,00	0,00
25.	Penyelenggaraan Sosialisasi Peserta Pegawai (Daring)	53.143,00	0,00
26.	Penyelenggaraan Sosialisasi Peserta Non Pegawai (Daring)	115.667,00	0,00
27.	Pendampingan	258.778,00	0,00
28.	Pertemuan Luar Kantor di Hotel Full Day	553.667,00	0,00
29.	Pelaksanaan Reses	114.730,00	0,00

B. RINCIAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK

1. ASB 001 Sosialisasi Tatap Muka Pegawai di dalam Kantor (Penuh Hari)

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada Pegawai melalui tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam lingkungan kantor dengan durasi waktu pelaksanaan sosialisasi lebih dari 4 jam. Narasumber dari aktivitas ini berasal dari internal pegawai Pemerintah Kabupaten Kudus.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp257.300,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp257.300,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 001 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6,19%	19,40%
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,47%	0,80%
3.	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,16%	0,63%
4.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,94%	5,70%
5.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,54%	28,91%
6.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	68,70%	77,63%
			100,00%	

R O K A

2. ASB 002 Sosialisasi Tatap Muka Pegawai di dalam Kantor (Penuh Hari)
Narasumber Eksternal

Deskripsi :

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada Pegawai Pemerintah Kabupaten Kudus melalui tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam lingkungan kantor dan dapat melibatkan pemateri dari internal Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus dan durasi waktu pelaksanaan sosialisasi lebih dari 4 jam.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp183.100,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp183.100,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 002 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17,39%	34,79%
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,35%	0,78%
3.	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,28%	0,98%
4.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,84%	4,38%
5.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31,56%	34,92%
6.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	49,59%	60,18%
			100,00%	

3. ASB 003 Sosialisasi Tatap Muka Pegawai di dalam Kantor (Setengah Hari)

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada Pegawai Pemerintah Kabupaten Kudus melalui tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam lingkungan kantor dengan durasi waktu pelaksanaan sosialisasi maksimal 4 jam.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp61.600,00 per peserta, per hari

isf

Rumus Penghitungan Belanja Total:
 Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp0,00 + (Rp61.600,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 003 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10,64%	28,95%
2.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25,71%	57,18%
3.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	63,65%	85,56%
			100,00%	

4. ASB 004 Sosialisasi Tatap Muka Non Pegawai di dalam Kantor (Penuh Hari)

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada masyarakat umum melalui tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam lingkungan kantor dengan durasi waktu pelaksanaan sosialisasi lebih dari 4 jam.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp251.750,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp251.750,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 004 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7,41%	12,61%
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,79%	3,57%
3.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5,91%	6,62%
4.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,62%	31,49%
5.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	63,27%	77,33%
			100,00%	

5. ASB 005 Sosialisasi Tatap Muka Non Pegawai di dalam Kantor (Setengah Hari)

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada masyarakat umum melalui tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam lingkungan kantor dengan durasi waktu pelaksanaan sosialisasi maksimal 4 jam.

Handwritten signature/initials

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp124.950,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp124.950,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 005 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14,85%	22,20%
3.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,59%	18,46%
4.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	72,56%	86,49%
			100,00%	

6. ASB 006 Sosialisasi Tatap Muka Pegawai di luar Kantor (Penuh Hari)

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada Pegawai Pemerintah Kabupaten Kudus melalui tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan di luar lingkungan kantor dengan sewa gedung pertemuan (hanya sewa ruangan, bukan paket meeting), dalam daerah Kabupaten Kudus dengan durasi waktu pelaksanaan sosialisasi lebih dari 4 jam. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan merupakan belanja untuk sewa tempat pelaksanaan kegiatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp165.500,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp165.500,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 006 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7,62%	7,62%
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,76%	0,76%
3.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,76%	0,76%
4.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36,86%	36,86%
5.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	48,34%	48,34%
6.	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4,59%	4,59%
			100,00%	

B o k a

7. ASB 007 Sosialisasi Tatap Muka Non Pegawai di luar Kantor (Penuh Hari)

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada masyarakat umum melalui tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan di luar lingkungan kantor (hanya sewa ruangan, bukan paket meeting), dalam daerah Kabupaten Kudus dengan durasi waktu pelaksanaan sosialisasi lebih dari 4 jam. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan merupakan belanja untuk sewa tempat pelaksanaan kegiatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp201.497,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp201.497,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 007 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13,88%	29,11%
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,71%	0,74%
3.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,75%	5,22%
5.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29,16%	37,38%
6.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	47,89%	62,45%
7.	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4,61%	8,65%
8.	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	3,01%	4,89%
			100,00%	

8. ASB 008 Pelatihan Pegawai di dalam Kantor (Penuh Hari) Tanpa Praktik Lapangan

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan ketrampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tanpa adanya praktik lapangan. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam kantor dengan rentang waktu lebih dari 4 jam, tanpa menginap.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp222.000,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp222.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 008 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,96%	6,94%
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,10%	0,10%
3.	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,09%	0,09%
4.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,29%	0,29%
5.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28,10%	31,10%
6.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	70,46%	72,07%
			100,00%	

9. ASB 009 Pelatihan Pegawai di luar Kantor (Penuh Hari) Tanpa Praktik Lapangan

Deskripsi :

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan ketrampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tanpa adanya praktik lapangan. Aktivitas ini diselenggarakan di luar kantor dalam daerah Kabupaten Kudus dengan rentang waktu lebih dari 4 jam, tanpa menginap.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp372.722,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp372.722,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 009 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7,46%	10,09%
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,18%	0,18%
3.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,35%	16,44%
4.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	71,48%	71,88%
5.	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4,52%	6,83%
			100,00%	

10. ASB 010 Pelatihan Non Pegawai di dalam Kantor (Penuh Hari) dengan Praktik Lapangan

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan ketrampilan, keahlian, dan

Bifx

kemampuan tertentu masyarakat dengan didukung adanya praktik lapangan. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam kantor dengan rentang waktu lebih dari 4 jam, tanpa menginap.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp334.750,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp334.750,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 010 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	12,50%	45,05%
2.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7,50%	11,12%
3.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,57%	27,12%
4.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	61,43%	76,70%
			100,00%	

11. ASB 011 Pelatihan Non Pegawai di dalam Kantor (Penuh Hari) Tanpa Praktik Lapangan

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan ketrampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu masyarakat tanpa adanya praktik lapangan. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam kantor dengan rentang waktu lebih dari 4 jam, tanpa menginap.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp295.500,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp295.500,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 011 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11,38%	37,80%
2.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,66%	23,26%
3.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	70,54%	67,96%
			100,00%	

Handwritten signature

12. ASB 012 Pelatihan Non Pegawai di luar Kantor (Penuh Hari) dengan Praktik Lapangan

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan ketrampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu masyarakat dengan didukung adanya praktik lapangan. Aktivitas ini diselenggarakan di luar kantor dalam daerah Kabupaten Kudus dengan rentang waktu lebih dari 4 jam, tanpa menginap.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp321.200,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp321.200,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 012 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	15,57%	29,93%
2.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8,09%	10,08%
3.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,99%	24,60%
4.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	49,81%	49,81%
5.	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4,73%	4,73%
6.	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2,80%	3,56%
			100,00%	

13. ASB 013 Pelatihan Non Pegawai di luar Kantor (Penuh Hari) tanpa Praktik Lapangan

Deskripsi :

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan ketrampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu masyarakat tanpa adanya praktik lapangan. Aktivitas ini diselenggarakan di luar kantor dalam daerah Kabupaten Kudus dengan rentang waktu lebih dari 4 jam, tanpa menginap.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp281.750,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp281.750,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 013 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19,67%	29,97%
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,66%	0,66%
3.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,82%	0,83%
4.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,60%	23,33%
5.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	52,28%	61,19%
6.	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4,97%	5,81%
			100,00%	

14. ASB 014 Pelatihan Intensif Non Pegawai (Institusional)

Deskripsi :

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu bagi masyarakat. Aktivitas ini diselenggarakan secara intensif di dalam kantor Pemerintah Kabupaten Kudus dengan durasi lebih dari satu hari pelaksanaan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari, jumlah paket.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp204.905,00 per peserta, per hari, per paket

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp204.905,00 x jumlah peserta x jumlah hari x jumlah paket)

Tabel 014 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	53,83%	53,83%
2.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,73%	8,16%
3.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29,77%	29,95%
4.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	10,68%	10,74%
			100,00%	

15. ASB 015 Pelatihan Intensif Non Pegawai (Mobile Training Unit)

Deskripsi :

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu bagi masyarakat. Aktivitas ini diselenggarakan secara intensif di luar kantor (dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal warga setempat) dengan dukungan fasilitas dari peserta pelatihan dengan waktu pelaksanaan lebih dari satu hari.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari, jumlah paket.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp212.292,00 per peserta, per hari, per paket

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp212.292,00 x jumlah peserta x jumlah hari x jumlah paket)

Tabel 015 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	47,50%	47,50%
2.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7,58%	8,60%
3.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27,82%	33,19%
4.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	9,98%	11,90%
5.	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7,12%	8,50%
			100,00%	

16. ASB 016 Seminar/ Workshop

Deskripsi :

Seminar/workshop merupakan aktivitas untuk membahas suatu isu atau masalah yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Pembahasan disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli/ pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang dibahas. Aktivitas ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi aktivitas tersebut. Aktivitas ini dapat diselenggarakan di lingkungan kantor atau di luar kantor.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp185.000,00 per peserta, per hari.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp185.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 016 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11,17%	25,16%
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,51%	0,94%
3.	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,25%	0,39%

B & K A

4.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,48%	1,48%
5.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33,08%	40,67%
6.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	53,51%	68,95%
			100,00%	

17. ASB 017 Rapat Koordinasi di dalam Kantor (Setengah Hari)

Deskripsi :

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam lingkungan kantor dengan durasi waktu pelaksanaan rapat maksimal 4 jam.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari/frekuensi.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp16.000,00 per peserta, per hari.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp16.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 017 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100,00%	100,00%
			100,00%	

18. ASB 018 Rapat Koordinasi di dalam Kantor (Penuh Hari)

Deskripsi :

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam lingkungan kantor dengan durasi waktu pelaksanaan rapat di atas 4 jam.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp61.000,00 per peserta, per hari.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp61.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 018 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100,00%	100,00%
			100,00%	

19. ASB 019 Rapat Koordinasi di dalam Kantor Dengan Narasumber

Deskripsi :

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam kantor dengan melibatkan narasumber.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari/frekuensi.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp123.000,00 per peserta, per hari.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp123.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 019 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9,76%	12,57%
2.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49,59%	63,87%
3.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	40,65%	49,86%
			100,00%	

20. ASB 020 Rapat Koordinasi di luar Kantor Sewa Tempat

Deskripsi :

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Aktivitas ini diselenggarakan di luar kantor dalam lingkungan Kabupaten Kudus tanpa fasilitas menginap.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari/frekuensi.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp99.367,00 per peserta, per hari.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp99.367,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

isfa

Tabel 020 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8,36%	18,62%
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	5,00%	6,08%
3.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,70%	3,63%
4.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60,13%	64,46%
5.	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13,70%	16,20%
6.	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	10,11%	12,79%
			100,00%	

21. ASB 021 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan

Deskripsi :

Aktivitas ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Kecamatan untuk pelaksanaan MTQ pada tingkat kecamatan. Aktivitas ini belum termasuk pengiriman peserta untuk pelaksanaan di tingkat kabupaten.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp263.813,00 per peserta, per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp263.813,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 021 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	54,28%	55,99%
2.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28,18%	30,43%
3.	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,22%	1,26%
4.	5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	16,32%	16,83%
			100,00%	

22. ASB 022 Penyuluhan

Deskripsi :

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan petunjuk teknis yang melibatkan instruktur atau pemandu guna memberikan pengetahuan baik untuk Pegawai ataupun non Pegawai (masyarakat) mengenai program/produk dan lainnya sehingga menimbulkan terjadinya proses perubahan perilaku dikalangan peserta yakni memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

ispa

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp104.300,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp104.300,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 022 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11,19%	14,81%
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,12%	1,15%
3.	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,18%	0,19%
4.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,24%	2,30%
5.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56,89%	66,91%
6.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	28,38%	32,88%
			100,00%	

23. ASB 023 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Deskripsi :

Kegiatan ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan program/kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada tingkat kecamatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp72.300,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp72.300,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 023 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12,58%	15,43%
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,41%	1,81%
3.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,49%	2,12%
4.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	83,44%	88,24%
5.	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,08%	2,12%
			100,00%	

isf

24. ASB 024 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan

Deskripsi :

Kegiatan ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan program/kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada tingkat kelurahan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp70.000,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp70.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 024 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12,66%	25,77%
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,53%	1,55%
3.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	85,81%	95,31%
			100,00%	

25. ASB 025 Penyelenggaraan Sosialisasi Peserta Pegawai (Daring)

Deskripsi :

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada Pegawai Pemerintah Kabupaten Kudus yang diselenggarakan tanpa tatap muka secara langsung (dalam jaringan/online) dengan peserta, narasumber, dan/atau panitia penyelenggara.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp53.143,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp53.143,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 025 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	47,56%	78,13%
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,88%	15,67%

3.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	50,56%	77,54%
			100,00%	

26. ASB 026 Penyelenggaraan Sosialisasi Peserta Non Pegawai (Daring)

Deskripsi :

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada masyarakat umum yang diselenggarakan tanpa tatap muka secara langsung (dalam jaringan/online) dengan peserta, narasumber, dan/atau panitia penyelenggara.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp115.667,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp115.667,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 026 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15,14%	53,35%
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,58%	1,24%
3.	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,21%	1,31%
4.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,24%	7,41%
5.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	82,83%	95,52%
			100,00%	

27. ASB 027 Pendampingan

Deskripsi :

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan bantuan teknis/non teknis kepada pegawai dan/atau masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp258.778,00 per peserta, per hari

nota

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp258.778,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 027 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7,73%	9,33%
2.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,57%	28,46%
3.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	68,70%	73,83%
			100,00%	

28. ASB 028 Pertemuan Luar Kantor di Hotel Full Day

Deskripsi :

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah dalam rangka sosialisasi/pelatihan/rapat koordinasi. Aktivitas ini diselenggarakan di hotel di wilayah Kabupaten Kudus dengan paket meeting full day yang melibatkan narasumber serta setidaknya dihadiri/dibuka oleh Bupati Kudus.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp553.667,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp553.667,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 028 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,33%	4,74%
2.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	48,17%	48,37%
3.	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	47,50%	47,70%
			100,00%	

29. ASB 029 Pelaksanaan Reses

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi Anggota DPRD dalam rangka sosialisasi program kerja kepada masyarakat melalui tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan di luar kantor dengan durasi waktu pelaksanaan sosialisasi lebih dari 4 jam.

Handwritten signature

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp114.730,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp114.730,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 029 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,58%	4,19%
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,06%	0,06%
3.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,18%	0,18%
4.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,03%	0,03%
5.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52,76%	76,89%
6.	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	8,68%	8,83%
7.	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15,97%	16,25%
8.	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	19,74%	20,08%
			100,00%	

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Handwritten signature

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2025

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

A. JENIS HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	HARGA SATUAN
A.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN	
1.	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter	505.800,00
2.	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang rangka kayu tinggi 2 meter	376.900,00
3.	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 2 meter	233.600,00
4.	Pembuatan 1 m' pagar sementara seng gelombang rangka baja L 40.40.4, tinggi pagar 1,8 m'	612.800,00
5.	Pembuatan 1 m' pagar sementara seng gelombang rangka kayu, tinggi pagar 1,8 m'	449.600,00
6.	Pembuatan 1 m2 Pagar BRC Galvanic	22.300,00
7.	1 m2 pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (stripping) s.d. tanaman Ø 2 cm	14.000,00
8.	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø < 5 cm	4.500,00
9.	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø > 5 s.d. 15 cm	7.400,00
10.	Pasangan 1 m' bouwplank	66.200,00
11.	1 Buah Patok kayu (kaso 5/7) panjang 0,5 m'	8.700,00
12.	1 Buah patok kayu (kaso 5/7) panjang 1 m'	15.000,00
13.	1 Bh Patok Tetap Bantu (PTB)	260.000,00
14.	Patok Tetap Utama (PTU)	451.600,00
A.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN GALIAN TANAH	
1.	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual	104.700,00
2.	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2000 m3 cara manual	82.700,00
3.	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume > 2000 m3 cara manual	58.800,00
4.	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	125.500,00
5.	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 cara manual	99.200,00
6.	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 2 m s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	148.600,00
7.	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m untuk volume > 200 m3 cara manual	111.700,00
8.	Penggalian 1 m3 tanah biasa > 3 m, setiap tambah kedalaman 1 m cara manual	11.100,00
9.	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara semi mekanis	19.900,00

B o f A

NO.	URAIAN KEGIATAN	HARGA SATUAN
10.	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 m s.d 2 m dengan cara semi mekanis	27.700,00
11.	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 m s.d 3 m dengan cara semi mekanis	36.800,00
12.	Penggalian 1 m3 tanah biasa > 3m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m dengan cara semi mekanis	11.100,00
13.	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 s.d. 1 m cara manual	97.000,00
14.	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 m s.d. 2 m cara manual	117.500,00
15.	Penggalian 1 m3 Galian pasir sedalam > 2 m s.d. 3 m cara manual	135.200,00
16.	Penggalian 1 m3 Galian pasir kedalaman > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara manual	14.700,00
17.	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 s.d. 1 m Cara semi mekanis	48.400,00
18.	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 m s.d. 2 m Cara semi mekanis	39.000,00
19.	Penggalian 1 m3 Galian pasir sedalam > 2 m s.d. 3 m Cara semi mekanis	41.200,00
20.	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 3 m untuk setiap tambah dalam 1 m Cara semi mekanis	2.300,00
21.	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara manual	198.400,00
22.	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m dengan cara manual	220.300,00
23.	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m dengan cara manual	242.400,00
24.	Penggalian 1 m3 tanah berbatu > 3 m, setiap tambah dalam 1 m dengan cara manual	20.600,00
25.	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara semi mekanis	44.500,00
26.	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m dengan cara semi mekanis	58.100,00
27.	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m dengan cara semi mekanis	74.100,00
28.	Penggalian 1 m3 tanah berbatu > 3 m, setiap tambah dalam 1 m dengan cara semi mekanis	20.600,00
29.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	209.200,00
30.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 cara manual	183.600,00
31.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	207.000,00
32.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 cara manual	204.500,00
33.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 m s.d 3 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	220.300,00
34.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam> 3 m tiap tambah dalam 1 m cara manual	14.700,00
35.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1m cara semi mekanis	33.400,00
36.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m cara semi mekanis	44.500,00
37.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 m s.d. 3m cara semi mekanis	57.600,00
38.	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara semi mekanis	14.700,00



NO.	URAIAN KEGIATAN	HARGA SATUAN
39.	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 Cara manual	167.400,00
40.	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 Cara manual	88.600,00
41.	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 Cara manual	200.800,00
42.	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 Cara manual	146.900,00
43.	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m Cara manual	168.900,00
44.	Penggalian 1 m3 galian lumpur > 3 m setiap tambah dalam 1 m Cara manual	22.100,00
45.	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m Cara semi mekanis	35.300,00
46.	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m Cara semi mekanis	39.700,00
47.	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m Cara semi mekanis	43.400,00
48.	Penggalian 1 m3 lumpur > 3 m setiap tambah kedalaman 1m Cara semi mekanis	3.000,00
A.3 HARGA SATUAN TIMBUNAN DAN PEMADATAN		
1.	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	69.800,00
2.	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	309.500,00
3.	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	277.200,00
4.	1 m3 Urukan tanah biasa atau tanah liat berpasir, tanpa pemadatan secara Manual	209.000,00
5.	1 m3 Urukan tanah liat (lempung), tanpa pemadatan secara Manual	243.200,00
6.	1 m3 Pemadatan Tanah per 20 cm menggunakan alat timbris secara Manual	69.800,00
7.	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu	360.900,00
A.4 HARGA SATUAN CAMPURAN TANAH DAN SEMEN		
1.	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m	29.400,00
2.	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >10 s.d 20m	31.500,00
3.	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >20 s.d 30 m	33.000,00
4.	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >30 s.d 40m	35.000,00
5.	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 40 s.d 50m	38.000,00
6.	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >50 s.d 100 m	48.000,00
7.	Mengangkut 1m3 tanah lepas, jarak angkut >100 s.d 200m	67.600,00
8.	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >200 s.d 300 m	90.800,00
9.	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 300 s.d 400m	118.200,00
10.	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 400 s.d 500m	152.500,00
11.	Mengangkut 1m3 tanah lepas, jarak angkut > 500 s.d 600 m	192.100,00
12.	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m *)	38.400,00
B.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN STRUKTUR BETON		
1.	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	21.700,00

NO.	URAIAN KEGIATAN	HARGA SATUAN
2.	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk dan sloof untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm secara Manual	20.400,00
3.	Penulangan 1 kg jaring kawat (Wiremesh M6-M10) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement secara manual	15.900,00
4.	Menaikkan 1 kg tulangan setiap kenaikan jarak 4 m' vertikal ke tapak pemasangan secara Manual	70,00
5.	Mengangkut 1 kg tulangan setiap taambahan jarak horizontal 25 m' ke tapak pemasangan secara Manual	40,00
6.	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm	96.500,00
7.	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm	130.300,00
8.	Pemasangan 1 m' water stop PVC lebar 230 mm - 320 mm	175.200,00
9.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk fondasi Telapak (3 kali pakai)	167.500,00
10.	Pemasangan 1 m2 Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu (setara campuran 1pc : 5ps)	221.700,00
11.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	258.900,00
12.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom (3 kali pakai)	266.300,00
13.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton (3 kali pakai)	272.800,00
14.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat Lantai (3 kali pakai)	393.500,00
15.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding Shearwall (3 kali pakai)	373.500,00
16.	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Tangga (3 kali pakai)	268.100,00
17.	Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk pengecoran beton (3 kali pakai)	89.800,00
18.	Bongkar 1 m2 bekisting secara biasa (termasuk membersihkan dan membereskan puing-puing)	5.900,00
19.	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati (Untuk beton expose dan/atau pemanfaatan kembali bekisting)	8.900,00
20.	1 m3 Beton Mutu rendah f'c 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	1.263.200,00
21.	1 m3 Beton Mutu rendah f'c 10 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	1.291.100,00
22.	1 m3 Beton Mutu rendah f'c 15 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	1.355.200,00
23.	1 m3 Beton Mutu rendah f'c 17 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	1.381.700,00
24.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c 20 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	1.424.200,00
25.	1 m3 Beton Mutu sedang f'c 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	1.457.000,00
26.	1m3 beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 m', secara Manual	74.000,00
27.	1m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 m', secara Manual	157.700,00
28.	Manual menggunakan penusuk besi beton untuk 1m3 beton	29.400,00
29.	Menggenangi 1 m² permukaan beton dengan air selama 4 hari	3.200,00
30.	Menyirami 1 m² permukaan beton menggunakan media kain terpal selama 4 hari	9.600,00
31.	Menyirami 1 m² permukaan beton menggunakan media karung goni selama 4 hari	11.300,00
32.	Pembuatan 1 m' kolom praktis beton bertulang (11x11)	120.800,00

NO.	URAIAN KEGIATAN	HARGA SATUAN
33.	Pembuatan 1 m' balok praktis beton bertulang (10x15)	157.300,00
34.	1 m3 Pekerjaan Grouting secara Manual	10.747.000,00
35.	1 kg Pekerjaan Grouting secara injeksi	241.400,00
36.	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Fondasi Gedung	779.000,00
37.	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), cara Manual, beda tinggi > 0 s.d.1 m'	1.463.600,00
38.	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,2 MPa), cara Manual	1.378.800,00
39.	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), cara Manual	1.319.100,00
40.	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), cara Manual	1.275.800,00
41.	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara Manual	1.248.600,00
42.	1 m3 Fondasi Beton Siskop, 60% Beton fc' 15 MPa dan 40% Batu Belah dengan Volume s.d 200 m3 secara manual	933.300,00
43.	1 m3 Fondasi Beton Siskop 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah, dengan Volume >200 m3 secara manual	919.200,00
C.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN AKSESORIS ATAP		
1.	Pemasangan 1 m' Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	203.000,00
2.	Pemasangan 1 m' Lisplank Ukuran (3 x 30) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	204.800,00
C.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT PLAFOND		
1.	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit (Plafon) Akustik Ukuran 30 x 30 cm	83.000,00
2.	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Akustik Ukuran 30 x 60 cm	81.400,00
3.	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Akustik Ukuran 60 x 120 cm	77.200,00
4.	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Akustik Ukuran 60 x 120 cm dengan Rangka Aluminium	256.900,00
5.	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit (Plafon) Papan Gypsum, tebal 9 mm	58.900,00
6.	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit (Plafon) Serat Semen, tebal 4 mm, 5 mm, 6 mm	46.000,00
C.3 HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING		
1.	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe M, fc'= 17,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP)	354.400,00
2.	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe S, fc'= 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	338.800,00
3.	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe N, fc'= 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	327.600,00
4.	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe O, fc'= 2,4 MPa (Setara Campuran 1SP : 5PP)	322.900,00
5.	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu Campuran 1SP : 6PP	323.800,00
6.	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Batu dengan Mortar Tipe M, fc'= 17,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP)	171.100,00
7.	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe S, fc'= 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	163.300,00

BoA

NO.	URAIAN KEGIATAN	HARGA SATUAN
8.	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe N, $f_c' \geq 5,2$ MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	159.100,00
9.	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe O, $f_c' \geq 2,4$ MPa (Setara Campuran 1SP : 5PP)	156.400,00
10.	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu Campuran 1SP : 6PP	155.500,00
C.4	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN	
1.	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	77.600,00
2.	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP Tebal 15 mm	69.200,00
3.	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm	65.800,00
4.	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	63.300,00
5.	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	62.100,00
6.	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15 mm	61.100,00
7.	Pemasangan 1 m2 Plesteran Mortar Siap Pakai (Semen instan) Tebal 10 mm	35.100,00
8.	Pemasangan 1 m2 Acian	48.200,00
9.	Pemasangan 1 m2 Berapen 1SP : 5PP Tebal 15 mm	73.800,00
10.	Pemasangan 1 m2 Plesteran Skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm	57.700,00
11.	Pemasangan 1 m2 Plesteran Serbuk Batu Granit 1SP : 2 granit, tebal 10 mm	184.700,00
12.	Pemasangan 1 m2 Plesteran Serbuk Batu Traso 1SP : 2 traso, tebal 10 mm	152.600,00
13.	Pemasangan 1 m2 Plesteran Kamprotan untuk Finishing 1SP : 2PP	38.600,00
14.	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Sier Pasangan Bata Merah	35.500,00
15.	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Sier Pasangan Conblock Ekspose	25.300,00
C.5	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN DAN PELITURAN	
1.	Pengikisan/ Pengerokan 1 m2 Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	22.900,00
2.	Pencucian 1 m2 Bidang Permukaan Tembok yang Pernah di Cat	22.900,00
C.6	HARGA SATUAN PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	
1.	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Klamp Standar, Kayu Kelas II	652.400,00
2.	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Klamp Standar, Kayu Kelas III	527.600,00

B. RINCIAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

A.1.1 Pembuatan 1 m ² pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,600	120.000,00	72.000,00
Tukang Kayu	OH	0,200	125.000,00	25.000,00
Tukang Batu/Tembok	OH	0,200	125.000,00	25.000,00
Kepala Tukang	OH	0,040	130.000,00	5.200,00
Mandor	OH	0,013	135.000,00	1.755,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				128.955,00
Bahan				
Kayu Kaso 5/7 kelas II	m3	0,039	2.864.864,86	110.870,27

100%

Papan kayu 2/20	m3	0,040	2.864.864,86	113.448,65
Semen portland (PC)	Kg	26,400	1.712,52	45.220,89
Pasir beton	Kg	61,560	219,78	13.529,40
Kerikil	Kg	83,349	278,95	23.249,84
Air	Liter	17,415	31,53	549,12
Paku biasa 5"	Kg	0,587	19.316,61	11.342,72
Residu	Liter	0,400	35.585,14	12.634,05
Jumlah Harga Bahan				330.844,94
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				459.799,54
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				45.979,99
Harga Satuan Pokok Kegiatan				505.779,93
Pembulatan				505.800,00
A.1.2 Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang rangka kayu tinggi 2 meter				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2500	120.000,00	30.000,00
Tukang Kayu	OH	0,1250	125.000,00	15.625,00
Tukang Batu/ Tembok	OH	0,1250	125.000,00	15.625,00
Kepala Tukang	OH	0,0250	130.000,00	3.250,00
Mandor	OH	0,0080	135.000,00	1.080,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				65.580,00
Bahan				
Kayu Kaso 5/7 kelas II	m3	0,0310	2.864.864,86	88.810,81
Seng Gelombang BULS 20 Ukuran 80 x 180	Lembar	1,3125	74.182,29	97.364,25
Semen portland (PC)	Kg	26,4000	1.712,52	45.220,89
Pasir beton	Kg	61,5600	219,78	13.529,40
Kerikil	Kg	83,3490	278,95	23.249,84
Air	Liter	17,4150	31,53	549,12
Paku biasa 5"	Kg	0,4271	19.316,61	8.250,13
Jumlah Harga Bahan				276.974,44
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				342.554,44
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				34.255,44
Harga Satuan Pokok Kegiatan				376.809,88
Pembulatan				376.900,00
A.1.3 Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 2 meter				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,3080	120.000,00	36.960,00
Tukang kayu	OH	0,1540	125.000,00	19.250,00
Tukang batu	OH	0,1540	125.000,00	19.250,00
Kepala tukang	OH	0,0310	130.000,00	4.030,00
Mandor	OH	0,0100	135.000,00	1.350,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				80.840,00
Bahan				
Kayu Kaso 5/7 kelas II	m3	0,0139	2.864.864,86	39.821,52
Kawat Duri Silet BTO 30	m'	20,4457	74.182,29	
Semen portland (PC)	Kg	26,4000	1.712,52	45.220,89
Pasir beton	Kg	61,5600	219,78	13.529,40
Kerikil	Kg	83,3490	278,95	23.249,84
Air	Liter	17,4150	31,53	549,12
Paku biasa 5"	Kg	0,4715	19.316,61	9.107,78
Jumlah Harga Bahan				131.478,65
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				212.318,65

Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)					21.231,87
Harga Satuan Pokok Kegiatan					233.550,52
Pembulatan					233.600
A.1.4 Pembuatan 1 m² pagar sementara seng gelombang rangka baja L.40.40.4, tinggi pagar 1,8 m²					
Tenaga Kerja					
Pekerja	OH	0,2000	120.000,00		24.000,00
Tukang besi	OH	0,1000	125.000,00		12.500,00
Tukang tembok	OH	0,1000	125.000,00		12.500,00
Mandor	OH	0,0200	100.000,00		2.000,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					51.000,00
Bahan					
Seng Gelombang					
Biasa BJLS 20	m3	1,2000	74.182,29		89.018,75
Ukuran 80 x 180					
Baja L 40.40.4	m ²	13,5000	18.468,47		249.324,32
Kawat seng 3mm	Kg	0,3000	25.000,00		7.500,00
Pasangan batu					
ukuran 20/50, t=40cm	Kg	0,1500	1.068.274,08		160.241,11
Jumlah Harga Bahan					506.084,19
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan					557.084,19
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)					55.708,42
Harga Satuan Pokok Kegiatan					612.792,60
Pembulatan					612.800,00
A.1.5 Pembuatan 1 m² pagar sementara seng gelombang rangka kayu, tinggi pagar 1,8 m²					
Tenaga Kerja					
Pekerja	OH	0,1800	120.000,00		21.600,00
Tukang kayu	OH	0,1000	125.000,00		12.500,00
Tukang tembok	OH	0,0800	125.000,00		10.000,00
Mandor	OH	0,0180	100.000,00		1.800,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					45.900,00
Bahan					
Seng gelombang					
BJLS-30 (t=0,05)	m3	1,2000	74.182,29		89.018,75
0,0m x 1,8m ²					
Kaso 5/7 kayu kelas II	m ²	0,0350	2.864.864,86		100.270,27
Paku seng	Kg	0,3000	36.474,31		10.942,29
Paku 7 cm		0,1200	19.316,61		2.317,96
Pasangan batu					
ukuran 20/50, t=40cm	Kg	0,1500	1.068.274,08		160.241,11
Jumlah Harga Bahan					362.790,42
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan					408.690,42
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)					40.869,04
Harga Satuan Pokok Kegiatan					449.559,46
Pembulatan					449.600
A.1.6 Pembuatan 1 m² Pagar BRC Galvanic					
Tenaga Kerja					
Pekerja	OH	0,042	120.000,00		5.040,00
Tukang kayu	OH	0,040	125.000,00		5.000,00
Kepala Tukang	OH	0,0040	130.000,00		520,00
Mandor	OH	0,001	135.000,00		135,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					10.695,00

Bahan				
Kawat jaring panjang 2,4 m dan aksesoris	Lembar	0,01649	578 500,00	9 539,47
Jumlah Harga Bahan				9.539,47
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				20.234,47
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				2.023,45
Harga Satuan Pokok Kegiatan				22.257,91
Pembulatan				22.300,00
A.1.7 1 m2 pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (stripping) s.d. tanaman Ø 2 cm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,10	120.000,00	12.000,00
Mandor	OH	0,005	135.000,00	675,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				12.675,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				12.675,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				1.267,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				13.942,50
Pembulatan				14.000,00
A.1.8 Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø < 5 cm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,030	120.000,00	3.600,00
Mandor	OH	0,003	135.000,00	405,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				4.005,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				4.005,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				400,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				4.405,50
Pembulatan				4.500,00
A.1.9 Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø >5 s.d. 15 cm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,0500	120.000,00	6.000,00
Mandor	OH	0,0050	135.000,00	675,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				6.675,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				6.675,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				667,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				7.342,50
Pembulatan				7.400,00
A.1.10 Pasangan 1 m' bouwplank				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,0120	120.000,00	1.440,00
Tukang kayu	OH	0,0060	125.000,00	750,00
Kepala Tukang	OH	0,0006	130.000,00	78,00
Mandor	OH	0,0012	135.000,00	162,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				2.430,00
Bahan				
Kaso 5/7 cm	m ²	0,013	2.854.854,86	37.243,24

Papan 3/20 cm	m ²	0,007	2.864.864,86	20.054,05
Paku campuran 20m dan 50m	kg	0,020	19.316,61	386,33
Jumlah Harga Bahan				57.683,63
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				60.113,63
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				6.011,36
Harga Satuan Pokok Kegiatan				66.124,99
Pembulatan				66.200
A.1.11 1 Buah Patok kayu (kaso 5/7) panjang 0,5 m'				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,0080	120.000,00	960,00
Tukang kayu	OH	0,0040	125.000,00	500,00
Kepala Tukang	OH	0,0004	130.000,00	52,00
Mandor	OH	0,0008	135.000,00	108,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				1.620,00
Bahan				
Kayu kaso 5/7 cm kelas II	m ³	0,0018	2.864.864,86	5.156,76
Paku payung	m ³	1,1000	1.000,00	1.100,00
Jumlah Harga Bahan				6.256,76
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				7.876,76
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				787,68
Harga Satuan Pokok Kegiatan				8.664,43
Pembulatan				8.700,00
A.1.12 1 Buah patok kayu (kaso 5/7) panjang 1 m'				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,0120	120.000,00	1.440,00
Tukang kayu	OH	0,0060	125.000,00	750,00
Kepala Tukang	OH	0,0006	130.000,00	78,00
Mandor	OH	0,0012	135.000,00	162,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				2.430,00
Bahan				
Kayu kaso 5/7 cm kelas II	m ³	0,0035	2.864.864,86	10.027,03
Paku payung	m ³	1,1000	1.000,00	1.100,00
Jumlah Harga Bahan				11.127,03
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				13.557,03
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				1.355,70
Harga Satuan Pokok Kegiatan				14.912,73
Pembulatan				15.000,00
A.1.13 1 Bh Patok Tetap Bantu (PTB)				
Analisa Pekerjaan				
Galian tanah biasa	m ³	0,2730	104.643,00	28.567,54
Timbunan pasir	m ³	0,0030	309.448,63	928,35
Pembesian	kg	2,30	21.636,36	49.763,63
Bekisting	m ²	0,40	167.429,79	66.971,92
Beton fc' 15 MPa	m ³	0,0130	1.355.135,17	17.616,76
Jumlah Harga Analisa Pekerjaan				163.848,19
Bahan				
Pen kuningan 18k acuan	Buah	1,05	15.000,00	15.750,00
Marmer graphir 10x10 cm	Buah	1,05	54.000,00	56.700,00

BOKA

Jumlah Harga Bahan			72.450,00
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan			236.298,19
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)			23.629,82
Harga Satuan Pokok Kegiatan			259.928,01
Pembulatan			260.000,00
A.1.14 Patok Tetap Utama (PTU)			
Analisa Pekerjaan			
Galian tanah biasa	m ³	0,3000	104.643,00
Timbunan pasir	m ³	0,0200	309.448,63
Pembesian	kg	4,10	21.636,36
Bekisting	m ²	0,86	167.429,79
Beton f'c 15 MPa	m ³	0,0500	1.356.135,17
Jumlah Harga Analisa Pekerjaan			338.037,33
Bahan			
Pen kuningank stik acuan	Buah	1,05	15.000,00
Marmor graphir 10x10 cm	Buah	1,05	54.000,00
Jumlah Harga Bahan			72.450,00
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan			419.487,33
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)			41.048,73
Harga Satuan Pokok Kegiatan			451.536,07
Pembulatan			451.600
A.2.1 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual			
Tenaga Kerja			
Pekerja	OH	0,75	120.000,00
Mandor	OH	0,04	135.000,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja			95.130,00
Bahan			
Jumlah Harga Bahan			
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan			95.130,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)			9.513,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan			104.643,00
Pembulatan			104.700
A.2.2 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2000 m3 cara manual			
Tenaga Kerja			
Pekerja	OH	0,563	120.000,00
Mandor	OH	0,563	135.000,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja			75.160,50
Bahan			
Jumlah Harga Bahan			
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan			75.160,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)			7.516,05
Harga Satuan Pokok Kegiatan			82.676,55
Pembulatan			82.700
A.2.3 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume > 2000 m3 cara manual			
Tenaga Kerja			
Pekerja	OH	0,40	120.000,00
Mandor	OH	0,04	135.000,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja			53.400,00

Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				53.400,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				5.340,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				58.740,00
Pembulatan				58.800,00
A.2.4 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,900	120.000,00	108.000,00
Mandor	OH	0,045	135.000,00	6.075,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				114.075,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				114.075,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				11.407,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				125.482,50
Pembulatan				125.500
A.2.5 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,68	120.000,00	81.000,00
Mandor	OH	0,07	135.000,00	9.112,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				90.112,50
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				90.112,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				9.011,25
Harga Satuan Pokok Kegiatan				99.123,75
Pembulatan				99.200,00
A.2.6 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 2 m s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,05	120.000,00	126.000,00
Mandor	OH	0,07	135.000,00	9.045,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				135.045,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				135.045,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				13.504,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				148.549,50
Pembulatan				148.600,00
A.2.7 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m untuk volume > 200 m3 cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,760	120.000,00	91.200,00
Mandor	OH	0,076	135.000,00	10.260,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				101.460,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				101.460,00

Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				10.146,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				111.606,00
Pembulatan				111.700,00
A.2.8 Penggalian 1 m3 tanah biasa > 3 m, setiap tambah kedalaman 1 m cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,0750	120.000,00	9.000,00
Mandor	OH	0,0075	135.000,00	1.012,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				10.012,50
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				10.012,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				1.001,25
Harga Satuan Pokok Kegiatan				11.013,75
Pembulatan				11.100,00
A.2.9 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara semi mekanis				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,1350	120.000,00	16.200,00
Mandor	OH	0,0135	135.000,00	1.822,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				18.022,50
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				18.022,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				1.802,25
Harga Satuan Pokok Kegiatan				19.824,75
Pembulatan				19.900,00
A.2.10 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 m s.d 2 m dengan cara semi mekanis				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,1880	120.000,00	22.560,00
Mandor	OH	0,0188	135.000,00	2.538,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				25.098,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				25.098,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				2.509,80
Harga Satuan Pokok Kegiatan				27.607,80
Pembulatan				27.700,00
A.2.11 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 m s.d 3 m dengan cara semi mekanis				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2500	120.000,00	30.000,00
Mandor	OH	0,0250	135.000,00	3.375,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				33.375,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				33.375,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				3.337,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				36.712,50
Pembulatan				36.800,00

B-6/A

A.2.12 Penggalian 1 m3 tanah biasa > 3m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m dengan cara semi mekanis				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,0750	120.000,00	9.000,00
Mandor	OH	0,0075	135.000,00	1.012,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				10.012,50
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				10.012,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				1.001,25
Harga Satuan Pokok Kegiatan				11.013,75
Pembulatan				11.100,00
A.2.13 Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 s.d. 1 m cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,660	120.000,00	79.200,00
Mandor	OH	0,066	135.000,00	8.910,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				88.110,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				88.110,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				8.811,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				96.921,00
Pembulatan				97.000,00
A.2.14 Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 m s.d. 2 m cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,800	120.000,00	96.000,00
Mandor	OH	0,080	135.000,00	10.800,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				106.800,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				106.800,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				10.680,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				117.480,00
Pembulatan				117.500,00
A.2.15 Penggalian 1 m3 Galian pasir sedalam > 2 m s.d. 3 m cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,920	120.000,00	110.400,00
Mandor	OH	0,092	135.000,00	12.420,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				122.820,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				122.820,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				12.282,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				135.102,00
Pembulatan				135.200,00

A.2.16 Penggalian 1 m3 Galian pasir kedalaman > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,100	120.000,00	12.000,00
Mandor	OH	0,010	135.000,00	1.350,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				13.350,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				13.350,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				1.335,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				14.685,00
Pembulatan				14.700,00
A.2.17 Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 s.d. 1 m Cara semi mekanis				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,250	120.000,00	30.000,00
Mandor	OH	0,025	135.000,00	3.375,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				33.375,00
Peralatan				
Pompa sedot pasir, diesel 7,5 KW, 5"	Hari	0,04	254.052,50	10.562,50
Jumlah Harga Peralatan				10.562,50
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				43.937,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				4.393,75
Harga Satuan Pokok Kegiatan				48.331,25
Pembulatan				48.400,00
A.2.18 Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 m s.d. 2 m Cara semi mekanis				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2650	120.000,00	31.800,00
Mandor	OH	0,0265	135.000,00	3.577,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				35.377,50
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				35.377,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				3.537,75
Harga Satuan Pokok Kegiatan				38.915,25
Pembulatan				39.000,00
A.2.19 Penggalian 1 m3 Galian pasir sedalam > 2 m s.d. 3 m Cara semi mekanis				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,280	120.000,00	33.600,00
Mandor	OH	0,028	135.000,00	3.780,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				37.380,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				37.380,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				3.738,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				41.118,00
Pembulatan				41.200,00

B 2 K A

A.2.20 Penggalian 1 m³ pasir sedalam > 3 m untuk setiap tambah dalam 1 m Cara semi mekanis				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,0150	120.000,00	1.800,00
Mandor	OH	0,0015	135.000,00	202,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				2.002,50
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				2.002,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				200,25
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.202,75
Pembulatan				2.300,00
A.2.21 Penggalian 1 m³ tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,3510	120.000,00	162.120,00
Mandor	OH	0,1351	135.000,00	18.238,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				180.358,50
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				180.358,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				18.035,85
Harga Satuan Pokok Kegiatan				198.394,35
Pembulatan				198.400,00
A.2.22 Penggalian 1 m³ tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m dengan cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,50	120.000,00	180.000,00
Mandor	OH	0,15	135.000,00	20.250,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				200.250,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				200.250,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				20.025,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				220.275,00
Pembulatan				220.300,00
A.2.23 Penggalian 1 m³ tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m dengan cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,650	120.000,00	198.000,00
Mandor	OH	0,165	135.000,00	22.275,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				220.275,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				220.275,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				22.027,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				242.302,50
Pembulatan				242.400,00

A.2.24 Penggalian 1 m3 tanah berbatu > 3 m, setiap tambah dalam 1 m dengan cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,140	120.000,00	16.800,00
Mandor	OH	0,014	135.000,00	1.890,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				18.690,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				18.690,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				1.869,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				20.559,00
Pembulatan				20.600,00
A.2.25 Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara semi mekanis				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,3024	120.000,00	36.288,00
Mandor	OH	0,0302	135.000,00	4.077,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				40.365,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				40.365,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				4.036,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				44.401,50
Pembulatan				44.500,00
A.2.26 Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m dengan cara semi mekanis				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,3950	120.000,00	47.400,00
Mandor	OH	0,0395	135.000,00	5.332,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				52.732,50
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				52.732,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				5.273,25
Harga Satuan Pokok Kegiatan				58.005,75
Pembulatan				58.100,00
A.2.27 Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m dengan cara semi mekanis				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,5040	120.000,00	60.480,00
Mandor	OH	0,0504	135.000,00	6.804,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				67.284,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				67.284,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				6.728,40
Harga Satuan Pokok Kegiatan				74.012,40
Pembulatan				74.100,00

A.2.28 Penggalian 1 m3 tanah berbatu > 3 m, setiap tambah dalam 1 m dengan cara semi mekanis				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,140	120.000,00	16.800,00
Mandor	OH	0,014	135.000,00	1.890,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				18.690,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				18.690,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				1.869,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				20.559,00
Pembulatan				20.600,00
A.2.29 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,500	120.000,00	180.000,00
Mandor	OH	0,075	135.000,00	10.125,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				190.125,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				190.125,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				19.012,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				209.137,50
Pembulatan				209.200,00
A.2.30 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,250	120.000,00	150.000,00
Mandor	OH	0,125	135.000,00	16.875,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				166.875,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				166.875,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				16.687,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				183.562,50
Pembulatan				183.600,00
A.2.31 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,500	120.000,00	180.000,00
Mandor	OH	0,060	135.000,00	8.100,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				188.100,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah harga tenaga kerja, Bahan dan Peralatan				188.100,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				18.810,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				206.910,00
Pembulatan				207.000,00

A.2.32 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam >1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,3920	120.000,00	167.040,00
Mandor	OH	0,1392	135.000,00	18.792,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				185.832,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				185.832,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				18.583,20
Harga Satuan Pokok Kegiatan				204.415,20
Pembulatan				204.500,00
A.2.33 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 m s.d 3 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,500	120.000,00	180.000,00
Mandor	OH	0,150	135.000,00	20.250,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				200.250,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				200.250,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				20.025,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				220.275,00
Pembulatan				220.300,00
A.2.34 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam> 3 m tiap tambah dalam 1 m cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,100	120.000,00	12.000,00
Mandor	OH	0,01	135.000,00	1.350,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				13.350,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				13.350,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				1.335,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				14.685,00
Pembulatan				14.700,00
A.2.35 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1m cara semi mekanis				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2268	120.000,00	27.216,00
Mandor	OH	0,0227	135.000,00	3.064,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				30.280,50
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				30.280,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				3.028,05
Harga Satuan Pokok Kegiatan				33.308,55
Pembulatan				33.400,00

A.2.36 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m cara semi mekanis				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,3027	120.000,00	36.324,00
Mandor	OH	0,0303	135.000,00	4.090,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				40.414,50
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				40.414,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				4.041,45
Harga Satuan Pokok Kegiatan				44.455,95
Pembulatan				44.500,00
A.2.37 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 m s.d. 3m cara semi mekanis				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,3920	120.000,00	47.040,00
Mandor	OH	0,0392	135.000,00	5.292,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				52.332,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				52.332,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				5.233,20
Harga Satuan Pokok Kegiatan				57.565,20
Pembulatan				57.600,00
A.2.38 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara semi mekanis				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,100	120.000,00	12.000,00
Mandor	OH	0,010	135.000,00	1.350,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				13.350,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				13.350,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				1.335,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				14.685,00
Pembulatan				14.700,00
A.2.39 Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 Cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,20	120.000,00	144.000,00
Mandor	OH	0,06	135.000,00	8.100,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				152.100,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				152.100,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				15.210,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				167.310,00
Pembulatan				167.400,00

A.2.40 Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 Cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,630	87.000,00	72.210,00
Mandor	OH	0,083	106.000,00	8.300,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				80.510,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				80.510,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				8.051,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				88.561,00
Pembulatan				88.600,00
A.2.41 Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 Cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,440	120.000,00	172.800,00
Mandor	OH	0,072	136.000,00	9.720,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				182.520,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				182.520,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				18.252,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				200.772,00
Pembulatan				200.800,00
A.2.42 Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 Cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,00	120.000,00	120.000,00
Mandor	OH	0,10	136.000,00	13.500,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				133.500,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				133.500,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				13.350,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				146.850,00
Pembulatan				146.900,00
A.2.43 Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m Cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,150	120.000,00	138.000,00
Mandor	OH	0,115	136.000,00	15.525,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				153.525,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				153.525,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				15.352,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				168.877,50
Pembulatan				168.900,00

A.2.44 Penggalian 1 m3 galian lumpur > 3 m setiap tambah dalam 1 m Cara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,150	120.000,00	18.000,00
Mandor	OH	0,015	135.000,00	2.025,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				20.025,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				20.025,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				2.002,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				22.027,50
Pembulatan				22.100,00
A.2.45 Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m Cara semi mekanis				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,240	120.000,00	28.800,00
Mandor	OH	0,024	135.000,00	3.240,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				32.040,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				32.040,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				3.204,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				35.244,00
Pembulatan				35.300,00
A.2.46 Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m Cara semi mekanis				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,270	120.000,00	32.400,00
Mandor	OH	0,027	135.000,00	3.645,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				36.045,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				36.045,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				3.604,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				39.649,50
Pembulatan				39.700,00
A.2.47 Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m Cara semi mekanis				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2950	120.000,00	35.400,00
Mandor	OH	0,0295	135.000,00	3.982,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				39.382,50
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				39.382,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				3.938,25
Harga Satuan Pokok Kegiatan				43.320,75
Pembulatan				43.400,00

is o k A

A.2.48 Penggalian 1 m3 lumpur > 3 m setiap tambah kedalaman 1m Cara semi mekanis				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,020	120.000,00	2.400,00
Mandor	OH	0,002	135.000,00	270,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				2.670,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				2.670,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				267,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2.937,00
Pembulatan				3.000,00
A.3.1 1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,500	120.000,00	60.000,00
Mandor	OH	0,025	135.000,00	3.375,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				63.375,00
Peralatan				
Jumlah Harga Peralatan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				63.375,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				6.337,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				69.712,50
Pembulatan				69.800,00
A.3.2 1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,300	120.000,00	36.000,00
Mandor	OH	0,015	135.000,00	2.025,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				38.025,00
Bahan				
Pasir urug	m ³	1,200	202.743,28	243.291,94
Jumlah Harga Bahan				243.291,94
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				281.316,94
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				28.131,69
Harga Satuan Pokok Kegiatan				309.448,63
Pembulatan				309.500,00
A.3.3 1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,0650	120.000,00	7.800,00
Mandor	OH	0,0065	135.000,00	877,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				8.677,50
Bahan				
Pasir urug	m ³	1,200	202.743,28	243.291,94
Jumlah Harga Bahan				243.291,94
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				251.969,44
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				25.196,94
Harga Satuan Pokok Kegiatan				277.166,38
Pembulatan				277.200,00

A.3.4 1 m3 Urukan tanah biasa atau tanah liat berpasir, tanpa pemadatan secara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,100	120.000,00	12.000,00
Mandor	OH	0,010	135.000,00	1.350,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				13.350,00
Bahan				
Tanah biasa/ liat	m ³	1,400	126.126,13	176.576,58
Jumlah Harga Bahan				176.576,58
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				189.926,58
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				18.992,66
Harga Satuan Pokok Kegiatan				208.919,23
Pembulatan				209.000,00
A.3.5 1 m3 Urukan tanah liat (lempung), tanpa pemadatan secara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,1250	120.000,00	15.000,00
Mandor	OH	0,0125	135.000,00	1.687,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				16.687,50
Bahan				
Tanah liat (lempung) *	m ³	1,62	126.126,13	204.324,32
Jumlah Harga Bahan				204.324,32
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				221.011,82
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				22.101,18
Harga Satuan Pokok Kegiatan				243.113,01
Pembulatan				243.200,00
A.3.6 1 m3 Pemadatan Tanah per 20 cm menggunakan alat timbris secara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,500	120.000,00	60.000,00
Mandor	OH	0,025	135.000,00	3.375,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				63.375,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				63.375,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				6.337,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				69.712,50
Pembulatan				69.800,00
A.3.7 1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,250	120.000,00	30.000,00
Mandor	OH	0,013	135.000,00	1.755,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				31.755,00
Bahan				
Sirtu	m ³	1,200	246.936,94	296.324,32
Jumlah Harga Bahan				296.324,32
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				328.079,32
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				32.807,93
Harga Satuan Pokok Kegiatan				360.887,26
Pembulatan				360.900,00

13 of 18

A.4.1 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2104	120.000,00	25.248,00
Mandor	OH	0,0105	135.000,00	1.417,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				26.665,50
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				26.665,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				2.666,55
Harga Satuan Pokok Kegiatan				29.332,05
Pembulatan				29.400,00
A.4.2 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >10 s.d 20m				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2254	120.000,00	27.048,00
Mandor	OH	0,0112	135.000,00	1.512,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				28.560,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				28.560,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				2.856,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				31.416,00
Pembulatan				31.500,00
A.4.3 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >20 s.d 30 m				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2363	120.000,00	28.356,00
Mandor	OH	0,0118	135.000,00	1.593,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				29.949,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				29.949,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				2.994,90
Harga Satuan Pokok Kegiatan				32.943,90
Pembulatan				33.000,00
A.4.4 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >30 s.d 40m				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2505	120.000,00	30.060,00
Mandor	OH	0,0125	135.000,00	1.687,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				31.747,50
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				31.747,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				3.174,75
Harga Satuan Pokok Kegiatan				34.922,25
Pembulatan				35.000,00

Handwritten signature/initials

A.4.5 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 40 s.d 50m				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2722	120.000,00	32.664,00
Mandor	OH	0,0136	135.000,00	1.836,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				34.500,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				34.500,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				3.450,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				37.950,00
Pembulatan				38.000,00
A.4.6 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >50 s.d 100 m				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,3440	120.000,00	41.280,00
Mandor	OH	0,0172	135.000,00	2.322,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				43.602,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				43.602,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				4.360,20
Harga Satuan Pokok Kegiatan				47.962,20
Pembulatan				48.000,00
A.4.7 Mengangkut 1m3 tanah lepas, jarak angkut >100 s.d 200 m				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,4843	120.000,00	58.116,00
Mandor	OH	0,0242	135.000,00	3.267,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				61.383,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				61.383,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				6.138,30
Harga Satuan Pokok Kegiatan				67.521,30
Pembulatan				67.600,00
A.4.8 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >200 s.d 300 m				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,6613	120.000,00	78.156,00
Mandor	OH	0,0326	135.000,00	4.387,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				82.543,50
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				82.543,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				8.254,35
Harga Satuan Pokok Kegiatan				90.797,85
Pembulatan				90.800,00
A.4.9 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 300 s.d 400 m				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,8475	120.000,00	101.700,00

is k

Mandor	OH	0,0423	135.000,00	5.710,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				107.410,50
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				107.410,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				10.741,05
Harga Satuan Pokok Kegiatan				118.151,55
Pembulatan				118.200,00
A.4.10 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 400 s.d 500 m				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,0938	120.000,00	131.256,00
Mandor	OH	0,0546	135.000,00	7.371,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				138.627,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				138.627,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				13.862,70
Harga Satuan Pokok Kegiatan				152.489,70
Pembulatan				152.500
A.4.11 Mengangkut 1m3 tanah lepas, jarak angkut > 500 s.d 500 m				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,3777	120.000,00	165.324,00
Mandor	OH	0,0688	135.000,00	9.288,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				174.612,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				174.612,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				17.461,20
Harga Satuan Pokok Kegiatan				192.073,20
Pembulatan				192.100,00
A.4.12 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 500 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m *)				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2750	120.000,00	33.000,00
Mandor	OH	0,0137	135.000,00	1.849,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				34.849,50
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				34.849,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				4.484,95
Harga Satuan Pokok Kegiatan				38.334,45
Pembulatan				38.400,00
B.1.1 1 kg Penulangan slab untuk B/TP atau B/TS diameter < 12 mm, cara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,0070	120.000,00	840,00
Tukang besi	OH	0,0070	125.000,00	875,00
Kepala tukang	OH	0,0007	130.000,00	91,00
Mandor	OH	0,0007	135.000,00	94,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				1.900,50



Bahan				
Bj/TP atau Bj/TS *)	Kg	1,02	17.117,12	17.459,46
Kawat bendrat	Kg	0,015	20.630,63	309,46
Jumlah Harga Bahan				17.768,92
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				19.669,42
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				1.966,94
Harga Satuan Pokok Kegiatan				21.636,36
Pembulatan				21.700,00
B.1.2 1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk dan sloof untuk Bj/TP atau Bj/TS diameter < 12 mm secara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,00160	120.000,00	192,00
Tukang besi	OH	0,00160	125.000,00	200,00
Kepala tukang	OH	0,00016	130.000,00	20,80
Mandor	OH	0,00016	135.000,00	21,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				434,40
Bahan				
Bj/TP atau Bj/TS	Kg	1,02	17.117,12	17.459,46
Kawat bendrat	Kg	0,026	20.630,63	577,66
Jumlah Harga Bahan				18.037,12
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				18.471,52
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				1.847,15
Harga Satuan Pokok Kegiatan				20.318,67
Pembulatan				20.400,00
B.1.3 Penulangan 1 kg jaring kawat (Wiremesh M6-M10) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement secara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,00250	120.000,00	300,00
Tukang besi	OH	0,00250	125.000,00	312,50
Kepala tukang	OH	0,00025	130.000,00	32,50
Mandor	OH	0,00025	135.000,00	33,75
Jumlah Harga Tenaga Kerja				678,75
Bahan				
Wiremesh M6-M10	Kg	1,02	13.333,33	13.600,00
Kawat tali beton (Kawat bendrat)	Kg	0,01	20.630,63	103,15
Jumlah Harga Bahan				13.703,15
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				14.381,90
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				1.438,19
Harga Satuan Pokok Kegiatan				15.820,09
Pembulatan				15.900,00
B.1.4 Menaikkan 1 kg tulangan setiap kenaikan jarak 4 m' vertikal ke tapak pemasangan secara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,000447	120.000,00	53,64
Mandor	OH	0,000045	135.000,00	6,08
Jumlah Harga Tenaga Kerja				59,72
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				59,72
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				5,97

Harga Satuan Pokok Kegiatan				65,69
Pembulatan				70,00
B.1.5 Mengangkut 1 kg tulangan setiap tambahan jarak horizontal 25 m' ke tempat pemasangan secara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,000210	120.000,00	25,20
Mandor	OH	0,000021	135.000,00	2,84
Jumlah Harga Tenaga Kerja				28,04
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				28,04
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				2,80
Harga Satuan Pokok Kegiatan				30,84
Pembulatan				40,00
B.1.6 Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,0600	120.000,00	7.200,00
Tukang Batu/Pipa	OH	0,0300	125.000,00	3.750,00
Kepala Tukang	OH	0,0030	130.000,00	390,00
Mandor	OH	0,0010	135.000,00	135,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				11.475,00
Bahan				
Waterstop lebar 150 mm	M	1,05	72.600,00	76.230,00
Jumlah Harga Bahan				76.230,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				87.705,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				8.770,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				96.475,50
Pembulatan				96.500,00
B.1.7 Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,0700	120.000,00	8.400,00
Tukang Batu/Pipa	OH	0,0350	125.000,00	4.375,00
Kepala Tukang	OH	0,0040	130.000,00	520,00
Mandor	OH	0,0010	135.000,00	135,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				13.430,00
Bahan				
Waterstop lebar 200 mm	m	1,05	100.000,00	105.000,00
Jumlah Harga Bahan				105.000,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				118.430,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				11.843,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				130.273,00
Pembulatan				130.300,00
B.1.8 Pemasangan 1 m' water stop PVC lebar 230 mm – 320 mm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,0800	120.000,00	9.600,00
Tukang batu/kayu/pipa	OH	0,0400	125.000,00	5.000,00
Kepala Tukang	OH	0,0040	130.000,00	520,00
Mandor	OH	0,0080	135.000,00	1.080,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				16.200,00

Bahan				
Water stop PVC: 230-320mm	m	1,05	136.000,00	142.800,00
Kawat bendrat	kg	0,01	20.630,63	206,31
Jumlah Harga Bahan				143.006,31
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				159.206,31
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				15.920,63
Harga Satuan Pokok Kegiatan				175.126,94
Pembulatan				175.200
B.1.9 Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk fondasi Telapak (3 kali pakai)				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,5200	120.000,00	62.400,00
Tukang Kayu	OH	0,2600	125.000,00	32.500,00
Kepala Tukang	OH	0,0260	130.000,00	3.380,00
Mandor	OH	0,0090	135.000,00	1.215,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				99.495,00
Bahan				
Papan Kayu kelas III	m3	0,0160	2.864.864,86	45.837,84
Paku 5 - 10 cm	Kg	0,3000	19.316,61	5.794,98
Minyak bekisting	Ltr	0,1000	10.810,81	1.081,08
Jumlah Harga Bahan				52.713,90
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				152.208,90
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				15.220,89
Harga Satuan Pokok Kegiatan				167.429,79
Pembulatan				167.500,00
B.1.10 Pemasangan 1 m2 Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu (setara campuran tpc : 5pa)				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,520	120.000,00	62.400,00
Tukang Kayu	OH	0,260	125.000,00	32.500,00
Kepala Tukang	OH	0,026	130.000,00	3.380,00
Mandor	OH	0,009	135.000,00	1.215,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				99.495,00
Bahan				
Bata merah	bh	70,00	990,99	69.369,37
Semen Portland	Kg	9,68	1.712,52	16.577,23
Pasir Pasang	m3	0,045	357.500,00	16.087,50
Jumlah Harga Bahan				102.034,10
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				201.529,10
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				20.152,91
Harga Satuan Pokok Kegiatan				221.682,00
Pembulatan				221.700,00
B.1.11 Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai)				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,520	120.000,00	62.400,00
Tukang Kayu	OH	0,260	125.000,00	32.500,00
Kepala Tukang	OH	0,026	130.000,00	3.380,00
Mandor	OH	0,009	135.000,00	1.215,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				99.495,00
Bahan				
Papan Kayu kelas III	m3	0,045	2.864.864,86	128.918,92
Paku 5 - 10 cm	Kg	0,300	19.316,61	5.794,98

Minyak bekisting	Ltr	0,100	10.810,81	1.081,08
Jumlah Harga Bahan				135.794,98
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				235.289,98
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				23.529,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				258.818,98
Pembulatan				258.900,00
B.1.12 Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom (3 kali pakai)				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,660	120.000,00	79.200,00
Tukang Kayu	OH	0,330	125.000,00	41.250,00
Kepala Tukang	OH	0,033	130.000,00	4.290,00
Mandor	OH	0,011	135.000,00	1.485,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				126.225,00
Bahan				
Paku 5 cm - 12 cm	Kg	0,4000	19.316,61	7.726,65
Minyak bekisting	Ltr	0,2000	10.810,81	2.162,16
Balok kayu kelas II (Meranti)	m3	0,00465	6.309.909,91	29.341,08
Plywood tebal 12 mm	Ltr	0,12705	148.018,02	18.806,69
Dolken kayu Ø 8-10cm panjang 4 m	Btg	0,6500	88.918,92	57.797,30
Jumlah Harga Bahan				115.832,88
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				242.057,88
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				24.205,79
Harga Satuan Pokok Kegiatan				266.263,66
Pembulatan				266.300,00
B.1.13 Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton (3 kali pakai)				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,660	120.000,00	79.200,00
Tukang Kayu	OH	0,330	125.000,00	41.250,00
Kepala Tukang	OH	0,033	130.000,00	4.290,00
Mandor	OH	0,011	135.000,00	1.485,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				126.225,00
Bahan				
Paku 5 cm - 12 cm	Kg	0,40	19.316,61	7.726,65
Minyak bekisting	Ltr	0,20	10.810,81	2.162,16
Balok kayu kelas II (Meranti)	m3	0,00558	6.309.909,91	35.206,30
Plywood tebal 12 mm	Ltr	0,12705	148.018,02	18.806,69
Dolken kayu Ø 8-10cm panjang 4 m	Btg	0,65	88.918,92	57.797,30
Jumlah Harga Bahan				121.701,09
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				247.926,09
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				24.792,61
Harga Satuan Pokok Kegiatan				272.718,70
Pembulatan				272.800,00
B.1.14 Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat Lantai (3 kali pakai)				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,660	120.000,00	79.200,00
Tukang Kayu	OH	0,330	125.000,00	41.250,00
Kepala Tukang	OH	0,033	130.000,00	4.290,00
Mandor	OH	0,011	135.000,00	1.485,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				126.225,00

Bahan				
Paku 5 cm – 12 cm	Kg	0,40	19.316,61	7.726,65
Minyak bekisting	Ltr	0,20	10.810,81	2.162,16
Balok kayu kelas II (Meranti)	m3	0,00465	6.309.909,91	29.341,08
Plywood tebal 12 mm	Lbr	0,12705	148.018,02	18.805,69
Doiken kayu Ø 8-10cm panjang 4 m	Btg	1,95	88.918,92	173.391,89
Jumlah Harga Bahan				231.427,47
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				357.652,47
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				35.765,25
Harga Satuan Pokok Kegiatan				393.417,72
Pembulatan				393.500,00
B.1.15 Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding Shearwall (3 kali pakai)				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,660	120.000,00	75.900,00
Tukang Kayu	OH	0,330	125.000,00	41.250,00
Kepala Tukang	OH	0,033	130.000,00	4.290,00
Mandor	OH	0,011	135.000,00	1.485,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				126.225,00
Bahan				
Paku 5 cm – 12 cm	Kg	0,40	19.316,61	7.726,65
Minyak bekisting	Ltr	0,20	10.810,81	2.162,16
Balok kayu kelas II (Meranti)	m3	0,0060	6.309.909,91	37.859,46
Plywood tebal 12 mm	Lbr	0,12705	148.018,02	18.805,69
Doiken kayu Ø 8-10cm panjang 4 m	Btg	0,975	88.918,92	86.696,95
Peraga jarak bekisting/ spacer	bh	4,00	15.000,00	60.000,00
Jumlah Harga Bahan				213.249,90
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				339.474,90
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				33.947,49
Harga Satuan Pokok Kegiatan				373.422,39
Pembulatan				373.500,00
B.1.16 Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Tangga (3 kali pakai)				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,660	120.000,00	79.200,00
Tukang Kayu	OH	0,330	125.000,00	41.250,00
Kepala Tukang	OH	0,033	130.000,00	4.290,00
Mandor	OH	0,011	135.000,00	1.485,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				126.225,00
Bahan				
Paku 5 cm – 12 cm	Kg	0,40	19.316,61	7.726,65
Minyak bekisting	Ltr	0,15	10.810,81	1.621,62
Balok kayu kelas II (Meranti)	m3	0,0060	6.309.909,91	31.549,55
Plywood tebal 12 mm	Lbr	0,12705	148.018,02	18.805,69
Doiken kayu Ø 8-10cm panjang 4 m	Btg	0,650	88.918,92	57.797,30
Jumlah Harga Bahan				117.500,80
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				243.725,80
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				24.372,58
Harga Satuan Pokok Kegiatan				268.098,38
Pembulatan				268.100,00

B.1.17 Pemasangan bekisting 1 m2 jembatan untuk pengecoran beton (3 kali pakai)				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,1500	120.000,00	18.000,00
Tukang Kayu	OH	0,0500	125.000,00	6.250,00
Kepala Tukang	OH	0,0050	130.000,00	650,00
Mandor	OH	0,0020	135.000,00	270,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				25.170,00
Bahan				
Papan Kayu kelas III	m3	0,0106	2.864.664,86	30.367,57
Paku 5 cm – 12 cm	Kg	0,60	19.316,61	11.589,97
Dolken kayu Ø 8-10cm panjang 4 m	Btg	0,1625	88.918,92	14.449,32
Jumlah Harga Bahan				56.406,86
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				81.576,86
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				8.157,69
Harga Satuan Pokok Kegiatan				89.734,55
Pembulatan				89.800,00
B.1.18 Bongkar 1 m2 bekisting secara biasa (termasuk membersihkan dan membereskan puing-puing)				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,0400	120.000,00	4.800,00
Mandor	OH	0,0040	135.000,00	540,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				5.340,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				5.340,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				534,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				5.874,00
Pembulatan				5.900,00
B.1.19 Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati (Untuk beton expose dan/latau pemanfaatan kembali bekisting)				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,060	120.000,00	7.200,00
Mandor	OH	0,006	135.000,00	810,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				8.010,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				8.010,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				801,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				8.811,00
Pembulatan				8.900,00
B.1.20 1 m3 Beton Mutu rendah f_c' 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,650	120.000,00	198.000,00
Tukang batu	OH	0,275	125.000,00	34.375,00
Kepala tukang	OH	0,028	130.000,00	3.640,00
Mandor	OH	0,009	135.000,00	1.215,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				237.230,00



Bahan				
Semen Portland (PC)	kg	250,00	1.712,52	428.130,83
Pasir beton	kg	888,00	219,76	195.160,88
Kerikil	kg	1.009,00	278,95	281.456,12
Air	Liter	202,00	31,53	6.369,37
Jumlah Harga Bahan				911.117,20
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				1.148.347,20
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				114.834,72
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.263.181,92
Pembulatan				1.263.200,00
B.1.21 1 m3 Beton Mutu rendah fc' 10 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,650	120.000,00	198.000,00
Tukang batu	OH	0,275	125.000,00	34.375,00
Kepala tukang	OH	0,028	130.000,00	3.640,00
Mandor	OH	0,009	135.000,00	1.215,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				237.230,00
Bahan				
Semen Portland (PC)	kg	267,00	1.712,52	457.243,73
Pasir beton	kg	871,00	219,76	191.424,69
Kerikil	kg	1.009,00	278,95	281.456,12
Air	Liter	202,00	31,53	6.369,37
Jumlah Harga Bahan				936.493,91
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				1.173.723,91
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				117.372,39
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.291.096,30
Pembulatan				1.291.100,00
B.1.22 1 m3 Beton Mutu rendah fc' 15 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,65	120.000,00	198.000,00
Tukang batu	OH	0,275	125.000,00	34.375,00
Kepala tukang	OH	0,028	130.000,00	3.640,00
Mandor	OH	0,009	135.000,00	1.215,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				237.230,00
Bahan				
Semen Portland (PC)	kg	306,00	1.712,52	524.032,14
Pasir beton	kg	832,00	219,76	182.853,43
Kerikil	kg	1.009,00	278,95	281.456,12
Air	Liter	202,00	31,53	6.369,37
Jumlah Harga Bahan				994.711,06
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				1.231.941,06
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				123.194,11
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.355.135,17
Pembulatan				1.355.200,00
B.1.23 1 m3 Beton Mutu rendah fc' 17 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,650	120.000,00	198.000,00
Tukang batu	OH	0,275	125.000,00	34.375,00
Kepala tukang	OH	0,028	130.000,00	3.640,00

Mandor	OH	0,009	135.000,00	1.215,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				237.230,00
Bahan				
Semen Portland (PC)	kg	322,00	1.712,52	551.432,51
Pasir beton	kg	817,00	219,78	179.556,08
Kerikil	kg	1.009,00	278,95	281.456,12
Air	Liter	202,00	31,53	6.369,37
Jumlah Harga Bahan				1.018.814,80
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				1.256.044,80
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				125.604,48
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.381.649,28
Pembulatan				1.381.700,00
B.1.24 1 m3 Beton Mutu sedang fc' 20 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,650	120.000,00	198.000,00
Tukang batu	OH	0,275	125.000,00	34.375,00
Kepala tukang	OH	0,03	130.000,00	3.640,00
Mandor	OH	0,01	135.000,00	1.215,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				237.230,00
Bahan				
Semen Portland (PC)	kg	348,00	1.712,52	595.958,12
Pasir beton	kg	790,00	219,78	173.622,85
Kerikil	kg	1.009,00	278,95	281.456,12
Air	Liter	202,00	31,53	6.369,37
Jumlah Harga Bahan				1.057.406,46
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				1.294.636,46
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				129.463,65
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.424.100,11
Pembulatan				1.424.200,00
B.1.25 1 m3 Beton Mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,650	120.000,00	198.000,00
Tukang batu	OH	0,275	125.000,00	34.375,00
Kepala tukang	OH	0,028	130.000,00	3.640,00
Mandor	OH	0,009	135.000,00	1.215,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				237.230,00
Bahan				
Semen Portland (PC)	kg	368,00	1.712,52	630.208,59
Pasir beton	kg	770,00	219,78	169.227,34
Kerikil	kg	1.009,00	278,95	281.456,12
Air	Liter	202,00	31,53	6.369,37
Jumlah Harga Bahan				1.087.261,41
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				1.324.491,41
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				132.449,14
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.456.940,56
Pembulatan				1.457.000,00
B.1.26 1m3 beton dicor pada tapak setiap tambah jarak 25 m', secara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,5037	120.000,00	60.444,00
Mandor	OH	0,0504	135.000,00	6.804,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				67.248,00

Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				67.248,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				6.724,80
Harga Satuan Pokok Kegiatan				73.972,80
Pembulatan				74.000,00
B.1.27 1m3 beton dicorakan pada tapak setiap kenaikan 4 m², secara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,0734	120.000,00	128.808,00
Mandor	OH	0,1073	135.000,00	14.485,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				143.293,50
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				143.293,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				14.329,35
Harga Satuan Pokok Kegiatan				157.622,85
Pembulatan				157.700,00
B.1.28 Manual menggunakan penusuk besi beton untuk 1m3 beton				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,20	120.000,00	24.000,00
Mandor	OH	0,02	135.000,00	2.700,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				26.700,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				26.700,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				2.670,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				29.370,00
Pembulatan				29.400,00
B.1.29 Menggenangi 1 m² permukaan beton dengan air selama 4 hari				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,00800	120.000,00	960,00
Mandor	OH	0,00040	135.000,00	54,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				1.014,00
Bahan				
Pasir pasang	m ³	0,00660	190.000,00	1.045,00
Semen Portland (PC)	kg	0,55	1.400,00	770,00
Jumlah Harga Bahan				1.815,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				2.829,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				282,90
Harga Satuan Pokok Kegiatan				3.111,90
Pembulatan				3.200,00
B.1.30 Menyiram 1 m² permukaan beton menggunakan media kain terpal selama 4 hari				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,0200	120.000,00	2.400,00
Mandor	OH	0,0010	135.000,00	135,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				2.535,00

Bahan				
Terpal	~2	1,02	5.000,00	6.120,00
Jumlah Harga Bahan				6.120,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				8.655,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				865,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				9.520,50
Pembulatan				9.600,00
B.1.31 Menyirami 1 m² permukaan beton menggunakan media karung goni selama 4 hari				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,0200	120.000,00	2.400,00
Mandor	OH	0,0010	135.000,00	135,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				2.535,00
Bahan				
Karung goni	~2	1,02	7.500,00	7.650,00
Jumlah Harga Bahan				7.650,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				10.185,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				1.018,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				11.203,50
Pembulatan				11.300,00
B.1.32 Pembuatan 1 m² kolom praktis beton bertulang (11x11)				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,180	120.000,00	21.600,00
Tukang batu/ tembok	OH	0,020	125.000,00	2.500,00
Tukang kayu	OH	0,020	125.000,00	2.500,00
Tukang besi/ besi beton	OH	0,020	125.000,00	2.500,00
Kepala tukang	OH	0,006	130.000,00	780,00
Mandor	OH	0,009	135.000,00	1.215,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				31.095,00
Bahan				
Papan Kayu kelas III	m3	0,0020	2.864.864,86	5.729,73
Paku 5 ~ 10 cm	Kg	0,0100	19.316,61	193,17
Besi beton	kg	3,0000	17.117,12	51.351,35
Kawat beton	kg	0,4500	20.630,63	9.283,78
Semen Portland (PC)	kg	4,0000	1.712,52	6.850,09
Pasir beton	m3	0,0060	307.686,06	1.846,12
Kerikil	m3	0,0060	376.576,58	3.389,19
Jumlah Harga Bahan				78.043,43
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				109.738,43
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				10.973,84
Harga Satuan Pokok Kegiatan				120.712,27
Pembulatan				120.800,00
B.1.33 Pembuatan 1 m² balok praktis beton bertulang (16x16)				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2970	120.000,00	35.640,00
Tukang batu/ tembok	OH	0,0330	125.000,00	4.125,00
Tukang kayu	OH	0,0330	125.000,00	4.125,00
Tukang besi/ besi beton	OH	0,0330	125.000,00	4.125,00
Kepala tukang	OH	0,0100	130.000,00	1.300,00
Mandor	OH	0,0150	135.000,00	2.025,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				51.340,00

A 6 f-A

Bahan				
Kayu kelas III	m3	0,0030	2.864.864,86	8.594,59
Paku 5 – 10 cm	Kg	0,0200	19.316,61	386,33
Minyak bekisting	Ltr	0,2000	10.810,81	2.162,16
Besi beton	kg	3,6000	17.117,12	61.621,62
Kawat beton	kg	0,0500	20.630,63	1.031,53
Semen Portland (PC)	kg	5,5000	1.712,52	9.418,88
Pasir beton	m3	0,0090	307.686,06	2.769,17
Kerikil	m3	0,0160	376.576,58	5.548,65
Jumlah Harga Bahan				91.632,94
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				142.972,94
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				14.297,29
Harga Satuan Pokok Kegiatan				157.270,24
Pembulatan				157.300,00
B.1.34 1 m3 Pekerjaan Grouting secara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,8333	120.000,00	99.996,00
Tukang batu	OH	0,2778	125.000,00	34.725,00
Kepala tukang	OH	0,0278	130.000,00	3.614,00
Mandor	OH	0,0093	135.000,00	1.255,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				139.590,50
Bahan				
Semen grout non-shrink	Kg	1.920,00	5.000,00	9.600.000,00
Air	L	963,00	31,53	30.364,86
Jumlah Harga Bahan				9.630.364,86
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				9.769.955,36
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				976.995,54
Harga Satuan Pokok Kegiatan				10.746.950,90
Pembulatan				10.747.000,00
B.1.35 1 kg Pekerjaan Grouting secara Injeksi				
Bahan				
Epoxy resin grout	Kg	1,10	154.000,00	169.400,00
Jumlah Harga Bahan				169.400,00
Peralatan				
Pressure grout machine 30 KW, 60-75 bar (D)	Jam	0,1667	200.000,00	33.334,00
Mesin bor	Jam	0,1667	100.000,00	16.667,00
Jumlah Harga Peralatan				50.001,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				219.401,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				21.940,10
Harga Satuan Pokok Kegiatan				241.341,10
Pembulatan				241.400,00
B.1.36 Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstampig) untuk Fondasi Gedung				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,7800	120.000,00	93.600,00
Tukang batu/ tembok	OH	0,3900	125.000,00	48.750,00
Kepala tukang	OH	0,0390	130.000,00	5.070,00
Mandor	OH	0,0130	135.000,00	1.755,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				149.175,00
Bahan				
Batu Belah	m3	1,20	392.792,79	471.351,35
Pasir Urug	m3	0,432	202.743,28	87.585,10
Jumlah Harga Bahan				558.936,45

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				708.111,45
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				70.811,14
Harga Satuan Pokok Kegiatan				778.922,59
Pembulatan				779.000,00
B.1.37 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), cara Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,50	120.000,00	180.000,00
Tukang batu	OH	0,50	125.000,00	70.000,00
Mandor	OH	0,15	135.000,00	20.250,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				270.250,00
Bahan				
Batu belah	m ³	1,20	392.792,79	471.351,35
Portland Cement	kg	252,00	1.712,52	431.555,88
Pasir Pasang	m ³	0,44	357.500,00	157.300,00
Jumlah Harga Bahan				1.060.207,23
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				1.330.457,23
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				133.045,72
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.463.502,95
Pembulatan				1.463.600,00
B.1.38 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,2 MPa), cara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,50	120.000,00	180.000,00
Tukang batu	OH	0,50	125.000,00	62.500,00
Mandor	OH	0,15	135.000,00	20.250,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				262.750,00
Bahan				
Batu belah	m ³	1,20	392.792,79	471.351,35
Portland Cement	kg	202,00	1.712,52	345.929,71
Pasir Pasang	m ³	0,485	357.500,00	173.387,50
Jumlah Harga Bahan				990.668,56
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				1.253.418,56
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				125.341,86
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.378.760,42
Pembulatan				1.378.800,00
B.1.39 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), cara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,50	120.000,00	180.000,00
Tukang batu	OH	0,50	125.000,00	62.500,00
Mandor	OH	0,15	135.000,00	20.250,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				262.750,00
Bahan				
Batu belah	m ³	1,20	392.792,79	471.351,35
Portland Cement	kg	163,00	1.712,52	279.141,30
Pasir Pasang	m ³	0,52	357.500,00	185.900,00
Jumlah Harga Bahan				936.392,65
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				1.199.142,65
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				119.914,27
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.319.056,92
Pembulatan				1.319.100,00

B.1.40 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), cara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,50	120.000,00	180.000,00
Tukang batu	OH	0,50	125.000,00	62.500,00
Mandor	OH	0,15	135.000,00	20.250,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				262.750,00
Bahan				
Batu belah	m ³	1,20	392.792,79	471.351,35
Portland Cement	kg	135,00	1.712,52	231.190,65
Pasir Pasang	m ³	0,54	357.500,00	194.480,00
Jumlah Harga Bahan				897.022,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				1.159.772,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				115.977,20
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.275.749,20
Pembulatan				1.275.800,00
B.1.41 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara Manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,50	120.000,00	180.000,00
Tukang batu	OH	0,50	125.000,00	62.500,00
Mandor	OH	0,15	135.000,00	20.250,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				262.750,00
Bahan				
Batu belah	m ³	1,20	392.792,79	471.351,35
Portland Cement	kg	117,00	1.712,52	200.365,23
Pasir Pasang	m ³	0,561	357.500,00	200.557,50
Jumlah Harga Bahan				872.274,08
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				1.135.024,08
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				113.502,41
Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.248.526,49
Pembulatan				1.248.600,00
B.1.42 1 m3 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa dan 40% Batu Belah dengan Volume s.d 200 m3 secara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,3901	120.000,00	166.812,00
Tukang batu	OH	0,2896	125.000,00	36.200,00
Mandor	OH	0,0695	135.000,00	9.382,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				212.394,50
Bahan				
Batu belah	m ³	0,53	392.792,79	207.394,59
Semen Portland (PC)	Kg	184,00	1.712,52	315.104,29
Pasir beton	Kg	499,00	219,78	109.668,10
Agregat kasar	Kg	606,00	0,00	0,00
Air	Kg	121,00	31,53	3.815,32
Jumlah Harga Bahan				635.982,31
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				848.376,81
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				84.837,68
Harga Satuan Pokok Kegiatan				933.214,49
Pembulatan				933.300,00

B O R A

B.1.43 1 m3 Fondasi Beton Siklop 60% Beton f'c 15 MPa : 40% Batu Belah, dengan Volume >200 m3 secara manual				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	1,25	120.000,00	150.120,00
Tukang batu	OH	0,26	125.000,00	32.625,00
Mandor	OH	0,13	135.000,00	16.875,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				199.620,00
Bahan				
Batu belah	m3	0,53	392.792,79	207.394,59
Semen Portland (PC)	kg	184,00	1.712,52	315.104,29
PB / Pasir Beton	kg	499,00	219,78	109.668,10
Agregat kasar	kg	606,00	0,00	0,00
Air	Liter	121,00	31,53	3.815,32
Jumlah Harga Bahan				635.982,31
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				835.602,31
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				83.560,23
Harga Satuan Pokok Kegiatan				919.162,54
Pembulatan				919.200,00
C.1.1 Pemasangan 1 m' Liplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,1000	120.000,00	12.000,00
Tukang kayu	OH	0,2000	125.000,00	25.000,00
Kepala tukang	OH	0,0200	130.000,00	2.600,00
Mandor	OH	0,0067	135.000,00	904,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				40.504,50
Bahan				
Papan kayu (Kayu Bangkirai)	m ²	0,0108	13.153.153,15	142.054,05
Paku 5 cm dan 7 cm	Kg	0,1000	19.316,61	1.931,66
Jumlah Harga Bahan				143.985,72
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				184.490,22
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				18.449,02
Harga Satuan Pokok Kegiatan				202.939,24
Pembulatan				203.000,00
C.1.2 Pemasangan 1 m' Liplank Ukuran (3 x 30) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,1000	120.000,00	12.000,00
Tukang kayu	OH	0,2000	125.000,00	25.000,00
Kepala tukang	OH	0,0200	130.000,00	2.600,00
Mandor	OH	0,0067	135.000,00	904,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				40.504,50
Bahan				
Papan kayu (Kayu Bangkirai)	m ²	0,0110	13.153.153,15	144.684,68
Paku 5 cm dan 7 cm	Kg	0,0500	19.316,61	965,83
Jumlah Harga Bahan				145.650,52
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				186.155,02
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				18.615,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				204.770,52
Pembulatan				204.800,00
C.2.1 Pemasangan 1 m2 Langit-Langit (Plafon) Akustik Ukuran 30 x 30 cm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,120	120.000,00	14.400,00

B-0-LA

Tukang kayu	OH	0,120	125.000,00	15.000,00
Kepala tukang	OH	0,012	130.000,00	1.560,00
Mandor	OH	0,006	135.000,00	810,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				31.770,00
Bahan				
Plafon Akustik 30 x 30 cm (Jayaakustik Sopran Square Edge (SE) ukuran 1195 x 595 mm; tebal 9 mm)	Lembar	12,000	3.637,50	43.650,00
Jumlah Harga Bahan				43.650,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				75.420,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				7.542,00
Harga Satuan Pokok Kegiatan				82.962,00
Pembulatan				83.000,00
C.2.2 Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Akustik Ukuran 30 x 60 cm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,120	120.000,00	14.400,00
Tukang kayu	OH	0,120	125.000,00	15.000,00
Kepala tukang	OH	0,012	130.000,00	1.560,00
Mandor	OH	0,006	135.000,00	810,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				31.770,00
Bahan				
Plafon Akustik 30 x 30 cm (Jayaakustik Sopran Square Edge (SE) ukuran 1195 x 595 mm; tebal 9 mm)	Lembar	5,800	7.275,00	42.195,00
Jumlah Harga Bahan				42.195,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				73.965,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				7.396,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				81.361,50
Pembulatan				81.400,00
C.2.3 Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Akustik Ukuran 30 x 60 cm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,100	120.000,00	12.000,00
Tukang kayu	OH	0,100	125.000,00	12.500,00
Kepala tukang	OH	0,010	130.000,00	1.300,00
Mandor	OH	0,005	135.000,00	675,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				26.475,00
Bahan				
Plafon Akustik 30 x 30 cm (Jayaakustik Sopran Square Edge (SE) ukuran 1195 x 595 mm; tebal 9 mm)	Lembar	1,500	29.100,00	43.650,00
Jumlah Harga Bahan				43.650,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				70.125,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				7.012,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				77.137,50
Pembulatan				77.200,00
C.2.4 Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Akustik Ukuran 30 x 60 cm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,5000	120.000,00	60.000,00
Tukang besi/ besi	OH	0,5000	125.000,00	62.500,00

beton				
Kepala tukang	OH	0,0500	130.000,00	6.500,00
Mandor	OH	0,0167	135.000,00	2.254,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				131.254,50
Bahan				
Profil Aluminium "T"	m'	3,600	14.027,78	50.500,00
Kawat Ø 4 mm (Suspension Rod Ø 3 mm, panjang 2400 mm)	kg	0,150	39.818,31	5.972,75
Ram set	buah	1,050	2.000,00	2.100,00
Plafon Akustik 60 x 120 cm (Jayaakustik Sopran Square Edge (SE) ukuran 1195 x 595 mm, tebal 9 mm)	Lembar	1,500	29.100,00	43.650,00
Jumlah Harga Bahan				102.222,75
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				233.477,25
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				23.347,72
Harga Satuan Pokok Kegiatan				256.824,97
Pembulatan				256.900,00
C.2.5 Pemasangan 1 m2 Langit-Langit (Plafon) Papan Gypsum, tebal 9 mm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,1000	120.000,00	12.000,00
Tukang kayu	OH	0,0500	125.000,00	6.250,00
Kepala tukang	OH	0,0050	130.000,00	650,00
Mandor	OH	0,0017	135.000,00	229,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				19.129,50
Bahan				
Papan Gypsum 120 x 240 cm (Jayaboard Sheetrock Protect)	Lembar	0,3640	79.400,00	28.901,60
Paku sekrup	kg	0,1100	50.000,00	5.500,00
Jumlah Harga Bahan				34.401,60
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				53.531,10
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				5.353,11
Harga Satuan Pokok Kegiatan				58.884,21
Pembulatan				58.900,00
C.2.6 Pemasangan 1 m2 Langit-Langit (Plafon) Serat Semen, tebal 4 mm, 5 mm, 6 mm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,0300	120.000,00	3.600,00
Tukang kayu	OH	0,0700	125.000,00	8.750,00
Kepala tukang	OH	0,0070	130.000,00	910,00
Mandor	OH	0,0023	135.000,00	310,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				13.570,50
Bahan				
Serat semen termasuk alat pasang (KALSIBOARD Papan Plafon Asbes Plafon Metric 1x1 3,5 mm)	Lembar	1,2100	23.000,00	27.830,00
Paku triplek	kg	0,0100	40.000,00	400,00
Jumlah Harga Bahan				28.230,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				41.800,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				4.180,06
Harga Satuan Pokok Kegiatan				45.980,55
Pembulatan				46.000,00

C.3.1 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe M, $f_c=17,2$ MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP)

Tenaga Kerja

Pekerja	OH	0,4000	120.000,00	48.000,00
Tukang batu	OH	0,2000	125.000,00	25.000,00
Kepala tukang	OH	0,0200	130.000,00	2.600,00
Mandor	OH	0,0067	135.000,00	904,50

Jumlah Harga Tenaga Kerja 76.504,50

Bahan

Bata Merah	bh	143,810	990,99	142.514,41
Semen Portland	Kg	43,500	1.712,52	74.494,77
Pasir Pasang	m ³	0,080	357.500,00	28.600,00

Jumlah Harga Bahan 245.609,18

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan 322.113,68

Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%) 32.211,37

Harga Satuan Pokok Kegiatan 354.325,05

Pembulatan 354.400,00

C.3.2 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe S, $f_c=12,5$ MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)

Tenaga Kerja

Pekerja	OH	0,4000	120.000,00	48.000,00
Tukang batu	OH	0,2000	125.000,00	25.000,00
Kepala tukang	OH	0,0200	130.000,00	2.600,00
Mandor	OH	0,0067	135.000,00	904,50

Jumlah Harga Tenaga Kerja 76.504,50

Bahan

Bata Merah	bh	143,810	990,99	0,00
Semen Portland	Kg	32,950	1.712,52	56.427,54
Pasir Pasang	m ³	0,091	357.500,00	32.532,50

Jumlah Harga Bahan 231.474,56

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan 307.979,06

Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%) 30.797,91

Harga Satuan Pokok Kegiatan 338.776,96

Pembulatan 338.800,00

C.3.3 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe N, $f_c=5,2$ MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)

Tenaga Kerja

Pekerja	OH	0,4000	120.000,00	48.000,00
Tukang batu	OH	0,2000	125.000,00	25.000,00
Kepala tukang	OH	0,0200	130.000,00	2.600,00
Mandor	OH	0,0067	135.000,00	904,50

Jumlah Harga Tenaga Kerja 76.504,50

Bahan

Bata Merah	bh	143,810	990,99	142.514,41
Semen Portland	Kg	26,550	1.712,52	45.467,49
Pasir Pasang	m ³	0,093	357.500,00	33.247,50

Jumlah Harga Bahan 221.229,41

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan 297.733,91

Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%) 29.773,39

Harga Satuan Pokok Kegiatan 327.507,30

Pembulatan 327.600,00

BoA

C.3.4 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe O, $f_c = 2,4$ MPa (Setara Campuran 1SP : 5PP)				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,4000	120.000,00	48.000,00
Tukang batu	OH	0,2000	125.000,00	25.000,00
Kepala tukang	OH	0,0200	130.000,00	2.600,00
Mandor	OH	0,0067	135.000,00	904,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				76.504,50
Bahan				
Bata Merah	bh	143,810	990,99	142.514,41
Semen Portland	Kg	22,200	1.712,52	38.018,02
Pasir Pasang	m ³	0,102	357.500,00	36.465,00
Jumlah Harga Bahan				216.997,43
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				293.501,93
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				29.350,19
Harga Satuan Pokok Kegiatan				322.852,13
Pembulatan				322.900,00
C.3.5 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu Campuran 1SP : 6PP				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,4000	120.000,00	48.000,00
Tukang batu	OH	0,2000	125.000,00	25.000,00
Kepala tukang	OH	0,0200	130.000,00	2.600,00
Mandor	OH	0,0067	135.000,00	904,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				76.504,50
Bahan				
Bata Merah	bh	143,810	990,99	142.514,41
Semen Portland	Kg	18,500	1.712,52	31.681,68
Pasir Pasang	m ³	0,122	357.500,00	43.615,00
Jumlah Harga Bahan				217.811,10
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				294.315,60
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				29.431,56
Harga Satuan Pokok Kegiatan				323.747,16
Pembulatan				323.800,00
C.3.6 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Batu dengan Mortar Tipe M, $f_c = 17,2$ MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP)				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2000	120.000,00	24.000,00
Tukang batu	OH	0,1000	125.000,00	12.500,00
Kepala tukang	OH	0,0100	130.000,00	1.300,00
Mandor	OH	0,0033	135.000,00	445,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				38.245,50
Bahan				
Bata Merah	bh	71,910	990,99	71.262,16
Semen Portland	Kg	18,950	1.712,52	32.452,32
Pasir Pasang	m ³	0,038	357.500,00	13.585,00
Jumlah Harga Bahan				117.299,48
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				155.544,98
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				15.554,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				171.099,48
Pembulatan				171.100,00

C.3.7 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe S, f_c'= 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2000	120.000,00	24.000,00
Tukang batu	OH	0,1000	125.000,00	12.500,00
Kepala tukang	OH	0,0100	130.000,00	1.300,00
Mandor	OH	0,0033	135.000,00	445,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				38.245,50
Bahan				
Bata Merah	bh	71,910	990,99	71.262,16
Semen Portland	Kg	14,370	1.712,52	24.608,96
Pasir Pasang	m ³	0,040	357.500,00	14.300,00
Jumlah Harga Bahan				110.171,12
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				148.416,62
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				14.841,66
Harga Satuan Pokok Kegiatan				163.258,28
Pembulatan				163.300,00
C.3.8 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe N, f_c'= 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2000	120.000,00	24.000,00
Tukang batu	OH	0,1000	125.000,00	12.500,00
Kepala tukang	OH	0,0100	130.000,00	1.300,00
Mandor	OH	0,0033	135.000,00	445,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				38.245,50
Bahan				
Bata Merah	bh	71,910	990,99	71.262,16
Semen Portland	Kg	11,500	1.712,52	19.694,02
Pasir Pasang	m ³	0,043	357.500,00	15.372,50
Jumlah Harga Bahan				106.328,68
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				144.574,18
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				14.457,42
Harga Satuan Pokok Kegiatan				159.031,60
Pembulatan				159.100,00
C.3.9 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe O, f_c'= 2,4 MPa (Setara Campuran 1SP : 5PP)				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2000	120.000,00	24.000,00
Tukang batu	OH	0,1000	125.000,00	12.500,00
Kepala tukang	OH	0,0100	130.000,00	1.300,00
Mandor	OH	0,0033	135.000,00	445,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				38.245,50
Bahan				
Bata Merah	bh	71,910	990,99	71.262,16
Semen Portland	Kg	9,680	1.712,52	16.577,23
Pasir Pasang	m ³	0,045	357.500,00	16.087,50
Jumlah Harga Bahan				103.926,89
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				142.172,39
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				14.217,24
Harga Satuan Pokok Kegiatan				156.389,63
Pembulatan				156.400,00

10 LA

C.3.10 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu Campuran 1SP : 6PP				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2000	120.000,00	24.000,00
Tukang batu	OH	0,1000	125.000,00	12.500,00
Kepala tukang	OH	0,0100	130.000,00	1.300,00
Mandor	OH	0,0033	135.000,00	445,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				38.245,50
Bahan				
Bata Merah	bh	71,910	990,99	71.262,16
Semen Portland	Kg	8,320	1.712,52	14.248,19
Pasir Pasang	m ³	0,049	357.500,00	17.517,50
Jumlah Harga Bahan				103.027,86
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				141.273,36
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				14.127,34
Harga Satuan Pokok Kegiatan				155.400,69
Pembulatan				155.500,00
C.4.1 Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2000	120.000,00	24.000,00
Tukang batu	OH	0,1000	125.000,00	12.500,00
Kepala tukang	OH	0,0100	130.000,00	1.300,00
Mandor	OH	0,0033	135.000,00	445,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				38.245,50
Bahan				
Semen Portland	Kg	16,504	1.712,52	28.550,96
Pasir Pasang	m ³	0,016	357.500,00	5.720,00
Jumlah Harga Bahan				32.270,96
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				70.516,46
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				7.051,65
Harga Satuan Pokok Kegiatan				77.568,11
Pembulatan				77.600,00
C.4.2 Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP Tebal 15 mm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2000	120.000,00	24.000,00
Tukang batu	OH	0,1000	125.000,00	12.500,00
Kepala tukang	OH	0,0100	130.000,00	1.300,00
Mandor	OH	0,0033	135.000,00	445,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				38.245,50
Bahan				
Semen Portland	Kg	10,224	1.712,52	17.508,84
Pasir Pasang	m ³	0,020	357.500,00	7.150,00
Jumlah Harga Bahan				24.658,84
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				62.904,34
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				6.290,43
Harga Satuan Pokok Kegiatan				69.194,77
Pembulatan				69.200,00
C.4.3 Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2000	120.000,00	24.000,00
Tukang batu	OH	0,1000	125.000,00	12.500,00
Kepala tukang	OH	0,0100	130.000,00	1.300,00

B o f A

Mandor	OH	0,0033	135.000,00	445,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				38.245,50
Bahan				
Semen Portland	Kg	7.776	1.712,52	13.316,58
Pasir Pasang	m ³	0,023	357.500,00	8.222,50
Jumlah Harga Bahan				21.359,08
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				59.784,58
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				5.978,46
Harga Satuan Pokok Kegiatan				65.763,04
Pembulatan				65.800,00
C.4.4 Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2000	120.000,00	24.000,00
Tukang batu	OH	0,1000	125.000,00	12.500,00
Kepala tukang	OH	0,0100	130.000,00	1.300,00
Mandor	OH	0,0033	135.000,00	445,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				38.245,50
Bahan				
Semen Portland	Kg	6.240	1.712,52	10.686,15
Pasir Pasang	m ³	0,024	357.500,00	8.580,00
Jumlah Harga Bahan				19.266,15
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				57.511,65
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				5.751,16
Harga Satuan Pokok Kegiatan				63.262,81
Pembulatan				63.300,00
C.4.5 Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2000	120.000,00	24.000,00
Tukang batu	OH	0,1000	125.000,00	12.500,00
Kepala tukang	OH	0,0100	130.000,00	1.300,00
Mandor	OH	0,0033	135.000,00	445,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				38.245,50
Bahan				
Semen Portland	Kg	5.184	1.712,52	8.877,72
Pasir Pasang	m ³	0,026	357.500,00	9.295,00
Jumlah Harga Bahan				16.172,72
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				56.418,22
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				5.641,82
Harga Satuan Pokok Kegiatan				62.060,04
Pembulatan				62.100,00
C.4.6 Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15 mm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2000	120.000,00	24.000,00
Tukang batu	OH	0,1000	125.000,00	12.500,00
Kepala tukang	OH	0,0100	130.000,00	1.300,00
Mandor	OH	0,0033	135.000,00	445,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				38.245,50
Bahan				
Semen Portland	Kg	4.416	1.712,52	7.562,50
Pasir Pasang	m ³	0,027	357.500,00	9.652,50
Jumlah Harga Bahan				17.215,00

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				55.460,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				5.546,05
Harga Satuan Pokok Kegiatan				61.006,55
Pembulatan				61.100,00
C.4.7 Pemasangan 1 m2 Plesteran Mortar Siap Pakai (Semen instan) Tebal 10 mm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,1670	120.000,00	20.040,00
Tukang batu	OH	0,0630	125.000,00	10.375,00
Kepala tukang	OH	0,0083	130.000,00	1.079,00
Mandor	OH	0,0028	135.000,00	378,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				31.872,00
Bahan				
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				31.872,00
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				3.187,20
Harga Satuan Pokok Kegiatan				35.059,20
Pembulatan				35.100,00
C.4.8 Pemasangan 1 m2 Acian				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2000	120.000,00	24.000,00
Tukang batu	OH	0,1000	125.000,00	12.500,00
Kepala tukang	OH	0,0100	130.000,00	1.300,00
Mandor	OH	0,0033	135.000,00	445,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				38.245,50
Bahan				
Semen Portland	Kg	3,250	1.712,52	5.565,70
Jumlah Harga Bahan				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				43.811,20
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				4.381,12
Harga Satuan Pokok Kegiatan				48.192,32
Pembulatan				48.200,00
C.4.9 Pemasangan 1 m2 Berapen 1SP : SPP Tebal 15 mm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2500	120.000,00	30.000,00
Tukang batu	OH	0,1250	125.000,00	15.625,00
Kepala tukang	OH	0,0125	130.000,00	1.625,00
Mandor	OH	0,0042	135.000,00	567,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				47.817,00
Bahan				
Semen Portland	Kg	6,240	1.712,52	10.686,15
Pasir Pasang	m ³	0,024	357.500,00	8.580,00
Jumlah Harga Bahan				19.266,15
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				67.083,15
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				6.708,31
Harga Satuan Pokok Kegiatan				73.791,46
Pembulatan				73.800,00

C.4.10 Pemasangan 1 m2 Plesteran Skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,1786	120.000,00	21.432,00
Tukang batu	OH	0,1786	125.000,00	22.325,00
Kepala tukang	OH	0,0179	130.000,00	2.327,00
Mandor	OH	0,0060	135.000,00	810,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				46.894,00
Bahan				
Semen Portland	Kg	0,500	1.712,52	856,26
Pasir Pasang	m ³	0,013	357.500,00	4.647,50
Jumlah Harga Bahan				5.503,76
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				52.397,76
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				5.239,78
Harga Satuan Pokok Kegiatan				57.637,54
Pembulatan				57.700,00
C.4.11 Pemasangan 1 m2 Plesteran Serbuk Batu Granit 1SP : 2 granit, tebal 10 mm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2000	120.000,00	24.000,00
Tukang batu	OH	0,1000	125.000,00	12.500,00
Kepala tukang	OH	0,0100	130.000,00	1.300,00
Mandor	OH	0,0030	135.000,00	405,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				38.205,00
Bahan				
Semen Portland	Kg	10,000	1.712,52	17.125,23
Pasir Pasang	m ³	15,000	7.500,00	112.500,00
Jumlah Harga Bahan				129.625,23
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				167.830,23
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				16.783,02
Harga Satuan Pokok Kegiatan				184.613,26
Pembulatan				184.700,00
C.4.12 Pemasangan 1 m2 Plesteran Serbuk Batu Traso 1SP : 2 traso, tebal 10 mm				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,2000	120.000,00	24.000,00
Tukang batu	OH	0,1000	125.000,00	12.500,00
Kepala tukang	OH	0,0100	130.000,00	1.300,00
Mandor	OH	0,0030	135.000,00	405,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				38.205,00
Bahan				
Semen Portland	Kg	10,000	1.712,52	17.125,23
Serbuk Batu Traso	Kg	15,000	5.555,56	83.333,33
Jumlah Harga Bahan				100.458,57
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				138.663,57
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				13.866,36
Harga Satuan Pokok Kegiatan				152.529,92
Pembulatan				152.600,00
C.4.13 Pemasangan 1 m2 Plesteran Kamprotan untuk Finishing 1SP : 2PP				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,1330	120.000,00	15.960,00

Tukang batu	OH	0,0670	125.000,00	8.375,00
Kepala tukang	OH	0,0070	130.000,00	910,00
Mandor	OH	0,0020	135.000,00	270,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				25.515,00
Bahan				
Semen Portland	Kg	4.320	1.712,52	7.398,10
Pasir Pasang	m ³	0,006	5.555,56	2.145,00
Jumlah Harga Bahan				9.543,10
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				35.058,10
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				3.505,81
Harga Satuan Pokok Kegiatan				38.563,91
Pembulatan				38.600,00
C.4.14 Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siat Pasangan Bata Merah				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,0670	120.000,00	8.040,00
Tukang batu	OH	0,1330	125.000,00	16.625,00
Kepala tukang	OH	0,0130	130.000,00	1.690,00
Mandor	OH	0,0040	135.000,00	540,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				26.895,00
Bahan				
Semen Portland	Kg	3.108	1.712,52	5.322,52
Jumlah Harga Bahan				5.322,52
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				32.217,52
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				3.221,75
Harga Satuan Pokok Kegiatan				35.439,27
Pembulatan				35.500,00
C.4.15 Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siat Pasangan Conblock Ekspose				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,0500	120.000,00	6.000,00
Tukang batu	OH	0,1000	125.000,00	12.500,00
Kepala tukang	OH	0,0100	130.000,00	1.300,00
Mandor	OH	0,0030	135.000,00	405,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				20.205,00
Bahan				
Semen Portland	Kg	1.600	1.712,52	2.740,04
Jumlah Harga Bahan				2.740,04
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				22.945,04
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				2.294,50
Harga Satuan Pokok Kegiatan				25.239,54
Pembulatan				25.300,00
C.5.1 Pengikisan/ Pengerokan 1 m2 Permukaan Cat Lâma (Cat Minyak)				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,1500	120.000,00	18.000,00
Mandor	OH	0,0075	135.000,00	1.012,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				19.012,50
Bahan				
Soda Api (Caustic Soda)	Kg	0,050	35.000,00	1.750,00
Jumlah Harga Bahan				1.750,00

1301A

Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				20.762,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				2.076,25
Harga Satuan Pokok Kegiatan				22.838,75
Pembulatan				22.900,00
C.5.2 Pencucian 1 m2 Bidang Permukaan Tembok yang Pernah di Cat				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,1500	120.000,00	18.000,00
Mandor	OH	0,0075	135.000,00	1.012,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				19.012,50
Bahan				
Sabun	Kg	0,050	35.000,00	1.750,00
Jumlah Harga Bahan				1.750,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				20.762,50
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				2.076,25
Harga Satuan Pokok Kegiatan				22.838,75
Pembulatan				22.900,00
C.6.1 Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Klamp Standar, Kayu Kelas II				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,5962	120.000,00	71.424,00
Tukang kayu	OH	0,2976	125.000,00	37.200,00
Kepala tukang	OH	0,0298	130.000,00	3.874,00
Mandor	OH	0,0099	135.000,00	1.336,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja				113.834,50
Bahan				
Papan kayu (Kayu Kuning)	m3	0,0400	11.956.756,76	478.270,27
Paku 5 - 7 cm	Kg	0,0500	19.316,61	965,83
Jumlah Harga Bahan				479.236,10
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				593.070,60
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				59.307,06
Harga Satuan Pokok Kegiatan				652.377,66
Pembulatan				652.400,00
C.6.2 Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Klamp Standar, Kayu Kelas III				
Tenaga Kerja				
Pekerja	OH	0,3600	120.000,00	42.000,00
Tukang kayu	OH	1,0500	125.000,00	131.250,00
Kepala tukang	OH	0,1050	130.000,00	13.650,00
Mandor	OH	0,0350	135.000,00	4.725,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				191.625,00
Bahan				
Papan kayu (Kayu Meranti)	m3	0,0400	7.173.873,87	286.954,95
Paku 5 - 7 cm	Kg	0,0500	19.316,61	965,83
Jumlah Harga Bahan				287.920,79
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				479.545,79
Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				47.954,58
Harga Satuan Pokok Kegiatan				527.500,36
Pembulatan				527.600,00

Handwritten signature/initials

C. Analisis Komponen Bangunan Gedung Untuk Pekerjaan Standar

Satuan Biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam negeri dengan tingkat kerusakan lebih dari 2% adalah menggunakan perhitungan berdasarkan prosentase Analisis Komponen Bangunan Gedung Untuk Pekerjaan Standar seperti tercantum dalam tabel 3.1

Satuan Biaya Pemeliharaan	=	Prosentase Analisis x Harga Standar Bangunan Gedung Negara Sederhana/Tidak Sederhana
---------------------------	---	--

Tabel 3.1

Format Analisis Komponen Bangunan Gedung Untuk Pekerjaan Standar

NO	KOMPONEN BANGUNAN	SUB KOMPONEN BANGUNAN	BOBOT (%)		HASIL PENILAIAN	
			TERHADAP SELURUH BANGUNAN	BOBOT MAKSIMUM	TINGKAT KERUSAKAN	NILAI KERUSAKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PONDASI	PONDASI	10%	100%		
2	STRUKTUR	KOLOM, BALOK, RING BALOK	27%	100%		
		PLESTERAN	2%	100%		
3	ATAP	RANGKA ATAP	8%	100%		
		PENUTUP ATAP	2%	100%		
4	LANGIT-LANGIT	RANGKA LANGIT-LANGIT	3,5%	100%		
		PENUTUP LANGIT-LANGIT	4,5%	100%		
5	DINDING	BATU BATA / PARTISI	4,5%	100%		
		PLESTERAN	1,75%	100%		
		KACA	1,25%	100%		
		PINTU	1%	100%		
		KOSEN	1,5%	100%		
6	LANTAI	PENUTUP LANTAI	10%	100%		
7	UTILITAS	INSTALASI LISTRIK	1,5%	100%		
		INSTALASI AIR MINUM	1,5%	100%		
		DRAINASE LIMBAH	1,5%	100%		
8	FINISHING	FINISHING STRUKTUR / CAT	1%	100%		
		FINISHING LANGIT-LANGIT	4%	100%		
		FINISHING DINDING	6%	100%		
		FINISHING PINTU / KOSEN	4%	100%		
JUMLAH NILAI KERUSAKAN PEKERJAAN STANDAR			100%			

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

