



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 89 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 79 TAHUN 2023  
TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  
KABUPATEN SIAK TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perubahan harga barang dilapangan akibat inflasi dan peristiwa ekonomi lainnya, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 79 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Siak Tahun 2023, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 79 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Siak Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 79 TAHUN 2023 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2023.**

**Pasal I**

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 79 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Siak Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 79), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 14 Agustus 2023**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 14 Agustus 2023**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**ARFAN USMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 89**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 79 TAHUN 2023 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  
 KABUPATEN SIAK TAHUN 2023

| NOMOR | URAIAN KEGIATAN                             | KOEFISIEN | SATUAN       | HARGA SATUAN | HARGA             |
|-------|---|-----------|--------------|--------------|-------------------|
| 1     | 2   | 3         | 4            | 5            | 6                 |
|       | <b>HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN</b>          |           |              |              |                   |
|       | <b>PEKERJAAN PERSIAPAN DAN TANAH</b>        |           |              |              |                   |
|       | <b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>                  |           |              |              |                   |
|       | <b>Pengukuran Uitzet dengan Water</b>       |           | <b>M2</b>    |              |                   |
|       | <b>Upah:</b>                                |           |              |              |                   |
|       | Tenaga Kerja                                | 0,008     | Orang/Hari   | 178.000,00   | 1.424,00          |
|       | Pekerja                                     | 0,012     | Orang/Hari   | 153.000,00   | 1.836,00          |
|       |   |           |              |              | -                 |
|       | <b>Peralatan:</b>                           |           |              |              | -                 |
|       | Sewa Waterpass                              | 0,004     | Hari         | 6.250,00     | 25,00             |
|       | Sewa Theodolite                             | 0,004     | Hari         | 218.750,00   | 875,00            |
|       | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>            |           |              |              | <b>4.160,00</b>   |
|       | <b>Pengukuran uitzet dan pemasangan</b>     |           | <b>M</b>     |              | -                 |
|       | <b>Upah:</b>                                |           |              |              | -                 |
|       | Pekerja                                     | 0,1       | Orang/Hari   | 153.000,00   | 15.300,00         |
|       | Tukang kayu                                 | 0,1       | Orang/Hari   | 178.000,00   | 17.800,00         |
|       | Kepala tukang                               | 0,01      | Orang/Hari   | 189.000,00   | 1.890,00          |
|       | Mandor                                      | 0,005     | Orang/Hari   | 191.000,00   | 955,00            |
|       |   |           |              |              | -                 |
|       | <b>Bahan:</b>                               |           |              |              | -                 |
|       | Paku Biasa Uk. 2-5 inch                     | 0,02      | Kg           | 27.600,00    | 552,00            |
|       | Kayu Meranti Usuk                           | 0,012     | M3           | 6.064.600,00 | 72.775,20         |
|       | Kayu Meranti Papan                          | 0,007     | M3           | 3.741.700,00 | 26.191,90         |
|       |   |           |              |              | -                 |
|       | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>            |           |              |              | <b>135.464,10</b> |
|       | <b>Pembuatan Pagar Sementara Seng</b>       |           | <b>M</b>     |              | -                 |
|       | <b>Upah:</b>                                |           |              |              | -                 |
|       | Pekerja                                     | 0,2       | Orang/Hari   | 153.000,00   | 30.600,00         |
|       | Tukang kayu                                 | 0,4       | Orang/Hari   | 178.000,00   | 71.200,00         |
|       | kepala tukang                               | 0,02      | Orang/Hari   | 189.000,00   | 3.780,00          |
|       | mandor                                      | 0,02      | Orang/Hari   | 191.000,00   | 3.820,00          |
|       |   |           |              |              | -                 |
|       | <b>Bahan:</b>                               |           |              |              | -                 |
|       | Semen portland                              | 2,50      | Kg           | 1.406,00     | 3.515,00          |
|       | Pasir Beton                                 | 0,005     | M3           | 316.100,00   | 1.580,50          |
|       | Cat Meni Besi                               | 0,45      | Kg           | 45.000,00    | 20.250,00         |
|       | Paku Biasa Uk. 2-5 inch                     | 0,06      | Kg           | 27.600,00    | 1.656,00          |
|       | Batu Pecah Mesin Uk . 2/3                   | 0,009     | M3           | 454.800,00   | 4.093,20          |
|       | Kayu Gelam Uk. 8-10 Cm , pig 4 m            | 1,25      | Batang       | 40.000,00    | 50.000,00         |
|       | Seng Golombang BJLS 30 Uk 80x 180 Cm        | 1,2       | Lembar       | 130.800,00   | 156.960,00        |
|       | Kayu Meranti Usuk                           | 0,072     | M3           | 6.064.600,00 | 436.651,20        |
|       |   |           |              |              | -                 |
|       | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>            |           |              |              | <b>784.105,90</b> |
|       | <b>Pembuatan Pagar Sementara Kawat Duri</b> |           | <b>M</b>     |              | -                 |
|       | <b>Upah:</b>                                |           |              |              | -                 |
|       | pekerja                                     | 0,2       | Orang/Hari   | 153.000,00   | 30.600,00         |
|       | tukang kayu                                 | 0,3       | Orang/Hari   | 178.000,00   | 53.400,00         |
|       | kepala tukang                               | 0,02      | Orang/Hari   | 189.000,00   | 3.780,00          |
|       | mandor                                      | 0,02      | Orang/Hari   | 191.000,00   | 3.820,00          |
|       |   |           |              |              | -                 |
|       | <b>Bahan:</b>                               |           |              |              | -                 |
|       | Pasir Beton                                 | 0,005     | M3           | 316.100,00   | 1.580,50          |
|       | Kawat Duri                                  | 0,625     | Roll         | 63.000,00    | 39.375,00         |
|       | Semen portland                              | 2,000     | Kg           | 1.406,00     | 2.812,00          |
|       | Batu Pecah Mesin Uk . 2/3                   | 0,009     | M3           | 454.800,00   | 4.093,20          |
|       | Kayu Gelam Uk. 8-10 Cm , pig 4 m            | 1,000     | Batang       | 40.000,00    | 40.000,00         |
|       | Paku Biasa Uk. 2-5 inch                     | 0,06      | Kg           | 27.600,00    | 1.656,00          |
|       |   |           |              |              | -                 |
|       | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>            |           |              |              | <b>181.116,70</b> |
|       | <b>Pembuatan Bouwplank</b>                  |           | <b>Titik</b> |              | -                 |
|       | <b>Upah:</b>                                |           |              |              | -                 |
|       | Pekerja                                     | 0,1       | Orang/Hari   | 153.000,00   | 15.300,00         |
|       | tukang kayu                                 | 0,01      | Orang/Hari   | 178.000,00   | 1.780,00          |

|  |  |          |            |              |                   |
|--|--|----------|------------|--------------|-------------------|
|  | kepala tukang                              | 0,01     | Orang/Hari | 189.000,00   | 1.890,00          |
|  | Mandor                                     | 0,01     | Orang/Hari | 191.000,00   | 1.910,00          |
|  | <b>Bahan:</b>                              |          |            |              |                   |
|  | Kayu Randu Bekisting (Kayu Cor)            | 0,007    | M3         | 1.250.000,00 | 8.750,00          |
|  | Kayu Meranti Usuk                          | 0,013    | M3         | 6.064.600,00 | 78.839,80         |
|  | Paku Biasa Uk. 2-5 inch                    | 0,02     | Kg         | 27.600,00    | 552,00            |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>           |          |            |              | <b>109.021,80</b> |
|  | <b>Pembersihan lapangan " Ringan " dan</b> |          | <b>M2</b>  |              | -                 |
|  | <b>Upah:</b>                               |          |            |              | -                 |
|  | pekerja                                    | 0,05     | Orang/Hari | 153.000,00   | 7.650,00          |
|  | mandor                                     | 0,025    | Orang/Hari | 191.000,00   | 4.775,00          |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>           |          |            |              | <b>12.425,00</b>  |
|  | <b>Pembersihan Lapangan " Berat" dan</b>   |          | <b>M2</b>  |              | -                 |
|  | <b>Upah:</b>                               |          |            |              | -                 |
|  | Pekerja                                    | 0,1      | Orang/Hari | 153.000,00   | 15.300,00         |
|  | Mandor                                     | 0,05     | Orang/Hari | 191.000,00   | 9.550,00          |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>           |          |            |              | <b>24.850,00</b>  |
|  | <b>Jasa Cutting Aspal</b>                  |          | <b>M</b>   |              | -                 |
|  | <b>Upah:</b>                               |          |            |              | -                 |
|  | pekerja                                    | 0,115    | Orang/Hari | 153.000,00   | 17.595,00         |
|  | kepala tukang                              | 0,025    | Orang/Hari | 189.000,00   | 4.725,00          |
|  | Mandor                                     | 0,01     | Orang/Hari | 191.000,00   | 1.910,00          |
|  | <b>Peralatan:</b>                          |          |            |              | -                 |
|  | Asphalt/Concrete Cutter                    | 0,013642 | Unit       | 6.000.000,00 | 81.852,00         |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>           |          |            |              | <b>106.082,00</b> |
|  | <b>PEKERJAAN TANAH</b>                     |          |            |              | -                 |
|  | <b>Pengurugan Tanah Pedel</b>              |          | <b>M3</b>  |              | -                 |
|  | <b>Upah:</b>                               |          |            |              | -                 |
|  | pekerja                                    | 0,8      | Orang/Hari | 153.000,00   | 122.400,00        |
|  | tukang batu                                | 0,4      | Orang/Hari | 178.000,00   | 71.200,00         |
|  | kepala tukang                              | 0,04     | Orang/Hari | 189.000,00   | 7.560,00          |
|  | mandor                                     | 0,08     | Orang/Hari | 191.000,00   | 15.280,00         |
|  | <b>Bahan:</b>                              |          |            |              | -                 |
|  | Tanah Katel                                | 0,948    | M3         | 134.200,00   | 127.221,60        |
|  | Pasir Pasang                               | 0,4      | M3         | 238.000,00   | 95.200,00         |
|  | Tanah padel ( Clime Srone )                | 0,135    | M3         | 154.700,00   | 20.884,50         |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>           |          |            |              | <b>459.746,10</b> |
|  | <b>Pengurugan Tanah Kembali</b>            |          | <b>M3</b>  |              | -                 |
|  | <b>Upah:</b>                               |          |            |              | -                 |
|  | Pekerja                                    | 0,1      | Orang/Hari | 153.000,00   | 15.300,00         |
|  | Mandor                                     | 0,01     | Orang/Hari | 191.000,00   | 1.910,00          |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>           |          |            |              | <b>17.210,00</b>  |
|  | <b>Pengurugan tanah Katel</b>              |          | <b>M3</b>  |              | -                 |
|  | <b>Upah:</b>                               |          |            |              | -                 |
|  | pekerja                                    | 0,25     | Orang/Hari | 153.000,00   | 38.250,00         |
|  | mandor                                     | 0,025    | Orang/Hari | 191.000,00   | 4.775,00          |
|  | <b>Bahan:</b>                              |          |            |              | -                 |
|  | Tanah Katel                                | 1,2      | M3         | 134.200,00   | 161.040,00        |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>           |          |            |              | <b>204.065,00</b> |
|  | <b>Pengurugan Tanah dan Pematatan</b>      |          | <b>M3</b>  |              | -                 |
|  | <b>Upah:</b>                               |          |            |              | -                 |
|  | pekerja                                    | 0,83     | Orang/Hari | 153.000,00   | 126.990,00        |
|  | mandor                                     | 0,083    | Orang/Hari | 191.000,00   | 15.853,00         |
|  | <b>Bahan:</b>                              |          |            |              | -                 |
|  | Tanah Urug                                 | 1,2      | M3         | 154.700,00   | 185.640,00        |
|  | <b>Peralatan:</b>                          |          |            |              | -                 |
|  | Sewa Stampar                               | 0,05     | Jam        | 43.750,00    | 2.187,50          |

|  |  |        |             |            |                     |
|--|--|--------|-------------|------------|---------------------|
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |             |            | <b>330.670,50</b>   |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>pengurangan Sirtu Padat ( Semi - Mechanic )</b> |        | <b>M3</b>   |            | -                   |
|  | <b>Upah:</b>                                       |        |             |            | -                   |
|  | Pekerja  | 0,25   | Orang/Hari  | 153.000,00 | 38.250,00           |
|  | Mandor   | 0,025  | Orang/Hari  | 191.000,00 | 4.775,00            |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Bahan:</b>                                      |        |             |            | -                   |
|  | Sirtu  | 1,2    | M3          | 408.100,00 | 489.720,00          |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Peralatan:</b>                                  |        |             |            | -                   |
|  | Sewa Stamper                                       | 0,0088 | Jam         | 43.750,00  | 385,00              |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |             |            | <b>533.130,00</b>   |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Pengurangan Sirtu Padat ( Heavy equipment</b>   |        | <b>M3</b>   |            | -                   |
|  | <b>Upah:</b>                                       |        |             |            | -                   |
|  | pekerja  | 0,0595 | Orang/Hari  | 153.000,00 | 9.103,50            |
|  | mandor   | 0,0085 | Orang/Hari  | 191.000,00 | 1.623,50            |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Bahan:</b>                                      |        |             |            | -                   |
|  | Agregat Kelas B                                    | 1,259  | M3          | 712.900,00 | 897.541,10          |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Peralatan:</b>                                  |        |             |            | -                   |
|  | Sewa Vibratory Roller min . 5 jam                  | 0,012  | Jam         | 200.000,00 | 2.400,00            |
|  | Sewa Dump Truck Kap 5 ton                          | 0,5043 | Jam         | 262.500,00 | 132.378,75          |
|  | Sewa Road Grader 125 - 140 PK, Min 5 jam           | 0,0094 | Jam         | 250.000,00 | 2.350,00            |
|  | Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam               | 0,0107 | Jam         | 555.000,00 | 5.938,50            |
|  | Sewa Wheel Loader Kap . 1,7 -2 M3, Min 5 jam       | 0,0085 | Jam         | 300.000,00 | 2.550,00            |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |             |            | <b>1.053.885,35</b> |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Pengurangan Pasir Paving</b>                    |        | <b>M3</b>   |            | -                   |
|  | <b>Upah:</b>                                       |        |             |            | -                   |
|  | Pekerja  | 0,4    | Orang/Hari  | 191.000,00 | 76.400,00           |
|  | Mandor   | 0,04   | Orang/Hari  | 153.000,00 | 6.120,00            |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Bahan:</b>                                      |        |             |            | -                   |
|  | Pasir Urug   | 1,2    | M3          | 154.700,00 | 185.640,00          |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |             |            | <b>268.160,00</b>   |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Pengurangan Pasir Padat</b>                     |        | <b>M3</b>   |            | -                   |
|  | <b>Upah:</b>                                       |        |             |            | -                   |
|  | pekerja  | 0,3    | Orang/ Hari | 153.000,00 | 45.900,00           |
|  | mandor   | 0,01   | Orang/ Hari | 191.000,00 | 1.910,00            |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Bahan:</b>                                      |        |             |            | -                   |
|  | Pasir Urug   | 1,2    | M3          | 154.700,00 | 185.640,00          |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |             |            | <b>233.450,00</b>   |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Penggalian Tanah Lumpur ( Heavy</b>             |        | <b>M3</b>   |            | -                   |
|  | <b>Upah:</b>                                       |        |             |            | -                   |
|  | Pekerja  | 0,226  | Orang/Hari  | 153.000,00 | 34.578,00           |
|  | Mandor   | 0,007  | Orang/Hari  | 191.000,00 | 1.337,00            |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Peralatan:</b>                                  |        |             |            | -                   |
|  | Sewa Excavator Kap 1 M3                            | 0,0528 | Jam         | 300.000,00 | 15.840,00           |
|  | Sewa Dump Truck Kap 5 ton                          | 0,074  | Jam         | 262.500,00 | 19.425,00           |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |             |            | <b>71.180,00</b>    |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Penggalian Tanah Lumpur</b>                     |        | <b>M3</b>   |            | -                   |
|  | <b>Upah:</b>                                       |        |             |            | -                   |
|  | Pekerja  | 1,2    | Orang/hari  | 153.000,00 | 183.600,00          |
|  | Mandor   | 0,045  | Orang/hari  | 191.000,00 | 8.595,00            |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |             |            | <b>192.195,00</b>   |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Penggalian Tanah Keras</b>                      |        | <b>M3</b>   |            | -                   |
|  | <b>Upah:</b>                                       |        |             |            | -                   |
|  | Pekerja  | 1,0    | Orang/hari  | 153.000,00 | 153.000,00          |
|  | Mandor   | 0,032  | Orang/hari  | 191.000,00 | 6.112,00            |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |             |            | <b>159.112,00</b>   |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Penggalian Tanah Cadas /Rabat</b>               |        | <b>M3</b>   |            | -                   |
|  | <b>Upah:</b>                                       |        |             |            | -                   |

|  |   |        |            |            |                   |
|--|---|--------|------------|------------|-------------------|
|  | Pekerja   | 1,5    | Orang/hari | 153.000,00 | 229.500,00        |
|  | Mandor  | 0,06   | Orang/hari | 191.000,00 | 11.460,00         |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |        |            |            | <b>240.960,00</b> |
|  |   |        |            |            | -                 |
|  | <b>Penggalian Tanah Biasa ( Heavy equipment )</b>               |        | <b>M3</b>  |            | -                 |
|  | <b>Upah:</b>  |        |            |            | -                 |
|  | pekerja   | 0,163  | Orang/hari | 153.000,00 | 24.939,00         |
|  | mandor  | 0,0163 | Orang/hari | 191.000,00 | 3.113,30          |
|  |   |        |            |            | -                 |
|  | <b>Peralatan:</b>   |        |            |            | -                 |
|  | Sewa Excavator Kap 1 M3   | 0,0272 | Jam        | 300.000,00 | 8.160,00          |
|  | Sewa Dump Truck Kap 5 ton                                       | 0,0783 | Jam        | 262.500,00 | 20.553,75         |
|  |   |        |            |            | -                 |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |        |            |            | <b>56.766,05</b>  |
|  |   |        |            |            | -                 |
|  | <b>Penggalian Tanah Biasa</b>                                   |        | <b>M3</b>  |            | -                 |
|  | <b>Upah:</b>  |        |            |            | -                 |
|  | Pekerja   | 0,75   | Orang/Hari | 153.000,00 | 114.750,00        |
|  | Mandor  | 0,025  | Orang/Hari | 191.000,00 | 4.775,00          |
|  |   |        |            |            | -                 |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |        |            |            | <b>119.525,00</b> |
|  |   |        |            |            | -                 |
|  | <b>Pengerukan Saluran ( Manual )</b>                            |        | <b>M3</b>  |            | -                 |
|  | <b>Upah:</b>  |        |            |            | -                 |
|  | pekerja   | 0,4    | Orang/Hari | 153.000,00 | 61.200,00         |
|  | mandor  | 0,04   | Orang/Hari | 191.000,00 | 7.640,00          |
|  |   |        |            |            | -                 |
|  | <b>Bahan:</b>   |        |            |            | -                 |
|  | Glasing 25kg  | 12     | Buah       | 30.000,00  | 360.000,00        |
|  |   |        |            |            | -                 |
|  | <b>Peralatan:</b>   |        |            |            | -                 |
|  | Sewa Dump Truck Kap 5 ton                                       | 0,088  | Jam        | 262.500,00 | 23.100,00         |
|  |   |        |            |            | -                 |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |        |            |            | <b>451.940,00</b> |
|  |   |        |            |            | -                 |
|  | <b>Pengerukan Saluran (Heavy Equipment )</b>                    |        | <b>M3</b>  |            | -                 |
|  | <b>Upah:</b>  |        |            |            | -                 |
|  | pekerja   | 0,226  | Orang/Hari | 153.000,00 | 34.578,00         |
|  | mandor  | 0,007  | Orang/Hari | 191.000,00 | 1.337,00          |
|  |   |        |            |            | -                 |
|  | <b>Peralatan:</b>   |        |            |            | -                 |
|  | Sewa Excavator Kap 1 M3   | 0,0625 | Jam        | 300.000,00 | 18.750,00         |
|  | Sewa Dump Truck Kap 5 ton                                       | 0,074  | Jam        | 262.500,00 | 19.425,00         |
|  |   |        |            |            | -                 |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |        |            |            | <b>74.090,00</b>  |
|  |   |        |            |            | -                 |
|  | <b>Pengangkutan Tanah Keluar Proyek</b>                         |        | <b>M3</b>  |            | -                 |
|  | <b>Upah:</b>  |        |            |            | -                 |
|  | Pekerja   | 0,147  | Orang/Hari | 153.000,00 | 22.491,00         |
|  | Mandor  | 0,0147 | Orang/Hari | 191.000,00 | 2.807,70          |
|  | <b>Peralatan:</b>   |        |            |            | -                 |
|  | Sewa Dump Truck Kap 5 ton                                       | 0,038  | Jam        | 300.000,00 | 11.400,00         |
|  | Sewa Excavator Kap 1 M3   | 0,029  | Jam        | 262.500,00 | 7.612,50          |
|  |   |        |            |            | -                 |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |        |            |            | <b>44.311,20</b>  |
|  |   |        |            |            | -                 |
|  | <b>Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian</b>                    |        | <b>M3</b>  |            | -                 |
|  | <b>Upah:</b>  |        |            |            | -                 |
|  | pekerja   | 0,15   | Orang/Hari | 153.000,00 | 22.950,00         |
|  | mandor  | 0,0075 | Orang/Hari | 191.000,00 | 1.432,50          |
|  |   |        |            |            | -                 |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |        |            |            | <b>24.382,50</b>  |
|  |   |        |            |            | -                 |
|  | <b>Pengangkutan Lumpur dari Lubang Galian Kedalaman &gt; 1m</b> |        | <b>M3</b>  |            | -                 |
|  | <b>Upah:</b>  |        |            |            | -                 |
|  | pekerja   | 0,25   | Orang/Hari | 153.000,00 | 38.250,00         |
|  | mandor  | 0,125  | Orang/Hari | 191.000,00 | 23.875,00         |
|  |   |        |            |            | -                 |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |        |            |            | <b>62.125,00</b>  |
|  |   |        |            |            | -                 |
|  | <b>Pembersihan Lapangan dan Peralatan Tanah</b>                 |        | <b>M3</b>  |            | -                 |
|  | <b>Upah:</b>  |        |            |            | -                 |
|  | pekerja   | 0,1    | Orang/Hari | 153.000,00 | 15.300,00         |
|  | mandor  | 0,05   | Orang/Hari | 191.000,00 | 9.550,00          |
|  |   |        |            |            | -                 |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |        |            |            | <b>24.850,00</b>  |

|  |  |        |             |            |                     |
|--|--|--------|-------------|------------|---------------------|
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Pemadatan Tanah</b>                             |        | M3          |            | -                   |
|  | <b>Upah:</b>                                       |        |             |            | -                   |
|  | pekerja  | 0,5    | Orang/ Hari | 153.000,00 | 76.500,00           |
|  | mandor   | 0,05   | Orang/ Hari | 191.000,00 | 9.550,00            |
|  |  |        |             |            |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |             |            | <b>86.050,00</b>    |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Pekerjaan Lapisan Ijuk Tebal 10 cm</b>          |        | <b>M3</b>   |            | -                   |
|  | <b>Upah:</b>                                       |        |             |            | -                   |
|  | pekerja  | 0,15   | Orang/ Hari | 153.000,00 | 22.950,00           |
|  | Mandor   | 0,015  | Orang/ Hari | 191.000,00 | 2.865,00            |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Bahan:</b>                                      |        |             |            | -                   |
|  | Ijuk   | 1,000  | Kg          | 30.000,00  | 30.000,00           |
|  |  |        |             |            |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |             |            | <b>55.815,00</b>    |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Pengurangan Limestone ( Heavy Equipment )</b>   |        | <b>M3</b>   |            | -                   |
|  | <b>Upah:</b>                                       |        |             |            | -                   |
|  | pekerja  | 0,0595 | Orang/ Hari | 153.000,00 | 1.300,50            |
|  | mandor   | 0,0085 | Orang/ Hari | 191.000,00 | 1.623,50            |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Bahan:</b>                                      |        |             |            | -                   |
|  | Tanah Pedel / putih ( Clime Stone )                | 1,259  | M3          | 134.200,00 | 168.957,80          |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Peralatan:</b>                                  |        |             |            | -                   |
|  | Sewa Road Grader 125 - 140 PK, Min 5 jam           | 0,0094 | Jam         | 250.000,00 | 2.350,00            |
|  | Sewa Wheel Loader Kap . 1,7 -2 M3, Min 5 jam       | 0,0085 | Jam         | 300.000,00 | 2.550,00            |
|  | Sewa Dump Truck Kap 5 ton                          | 0,5043 | Jam         | 300.000,00 | 151.290,00          |
|  | Sewa Vibratory Roller min . 5 jam                  | 0,012  | Jam         | 200.000,00 | 2.400,00            |
|  | Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam               | 0,0107 | Jam         | 555.000,00 | 5.938,50            |
|  |  |        |             |            |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |             |            | <b>336.410,30</b>   |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>PEKERJAAN PONDASI</b>                           |        |             |            |                     |
|  | <b>PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI</b>                  |        |             |            |                     |
|  | <b>Pasangan Batu Kali Bela 15/20 CM ( 1 Pc : 3</b> |        | <b>M3</b>   |            |                     |
|  | <b>Upah:</b>                                       |        |             |            |                     |
|  | pekerja  | 1,5    | Orang/ Hari | 153.000,00 | 229.500,00          |
|  | tukang batu  | 0,75   | Orang/ Hari | 178.000,00 | 133.500,00          |
|  | kepala tukang                                      | 0,075  | Orang/ Hari | 189.000,00 | 14.175,00           |
|  | mandor   | 0,075  | Orang/ Hari | 191.000,00 | 14.325,00           |
|  |  |        |             |            |                     |
|  | <b>Bahan:</b>                                      |        |             |            |                     |
|  | Pasir Pasang                                       | 0,485  | M3          | 415.800,00 | 201.663,00          |
|  | Semen portland                                     | 252    | Kg          | 1.406,00   | 354.312,00          |
|  | Batu Kali Belah Uk 15/20 cm                        | 1,2    | M3          | 329.100,00 | 394.920,00          |
|  |  |        |             |            |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |             |            | <b>1.342.395,00</b> |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Pasangan Batu KALI Belah 15/20 cm ( 1Pc :</b>   |        | <b>M3</b>   |            | -                   |
|  | <b>Upah:</b>                                       |        |             |            | -                   |
|  | Pekerja  | 1,5    | Orang/ Hari | 153.000,00 | 229.500,00          |
|  | Tukang Batu  | 0,75   | Orang/ Hari | 178.000,00 | 133.500,00          |
|  | Kepala Tukang                                      | 0,075  | Orang/ Hari | 189.000,00 | 14.175,00           |
|  | Mandor   | 0,075  | Orang/ Hari | 191.000,00 | 14.325,00           |
|  |  |        |             |            |                     |
|  | <b>Bahan:</b>                                      |        |             |            |                     |
|  | Semen portland                                     | 252    | Sak         | 1.406,00   | 354.312,00          |
|  | Batu Kali Belah Uk 15/20 cm                        | 1,2    | M3          | 329.100,00 | 394.920,00          |
|  | Pasir Pasang                                       | 0,52   | M3          | 415.800,00 | 216.216,00          |
|  |  |        |             |            |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |             |            | <b>1.356.948,00</b> |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Pasangan Batu KALI Belah 15/20 cm ( 1Pc :</b>   |        | <b>M3</b>   |            | -                   |
|  | <b>Upah:</b>                                       |        |             |            | -                   |
|  | pekerja  | 1,5    | Orang/ Hari | 153.000,00 | 229.500,00          |
|  | tukang batu  | 0,75   | Orang/ Hari | 178.000,00 | 133.500,00          |
|  | kepala tukang                                      | 0,075  | Orang/ Hari | 189.000,00 | 14.175,00           |
|  | mandor   | 0,075  | Orang/ Hari | 191.000,00 | 14.325,00           |
|  |  |        |             |            | -                   |
|  | <b>Bahan:</b>                                      |        |             |            | -                   |
|  | Semen PC 40 Kg                                     | 3,4    | Sak         | 1.406,00   | 4.780,40            |
|  | Batu Kali Belah Uk 15/20 cm                        | 1,2    | M3          | 329.100,00 | 394.920,00          |
|  | Pasir Pasang                                       | 0,544  | M3          | 415.800,00 | 226.195,20          |
|  |  |        |             |            |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |             |            | <b>1.017.395,60</b> |
|  |  |        |             |            | -                   |

|   |        |               |              |                     |
|---|--------|---------------|--------------|---------------------|
| <b>Pasangan Batu Kali Belah Kosongan (</b>                              |        | <b>M3</b>     |              | -                   |
| <b>Upah:</b>  |        |               |              | -                   |
| Pekerja   | 0,78   | Orang/Hari    | 153.000,00   | 119.340,00          |
| Tukang Batu   | 0,39   | Orang/Hari    | 178.000,00   | 69.420,00           |
| Kepala Tukang   | 0,039  | Orang/Hari    | 189.000,00   | 7.371,00            |
| Mandor  | 0,039  | Orang/Hari    | 191.000,00   | 7.449,00            |
|   |        |               |              | -                   |
| <b>Bahan:</b>   |        |               |              | -                   |
| Batu Kali Belah Uk 15/20 cm   | 1,2    | M3            | 329.100,00   | 394.920,00          |
| Pasir urug  | 0,432  | M3            | 154.700,00   | 66.830,40           |
|   |        |               |              | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |        |               |              | <b>665.330,40</b>   |
|   |        |               |              | -                   |
| <b>Pasangan Batu Kali Belah Kosongan Tebal</b>                          |        | <b>M3</b>     |              | -                   |
| <b>Upah:</b>  |        |               |              | -                   |
| pekerja   | 0,156  | Orang/Hari    | 153.000,00   | 23.868,00           |
| tukang batu   | 0,078  | Orang/Hari    | 178.000,00   | 13.884,00           |
| kepala tukang   | 0,0078 | Orang/Hari    | 189.000,00   | 1.474,20            |
| mandor  | 0,0078 | Orang/Hari    | 191.000,00   | 1.489,80            |
|   |        |               |              | -                   |
| <b>Bahan:</b>   |        |               |              | -                   |
| Batu Kali Belah Uk 15/20 cm   | 0,24   | M3            | 329.100,00   | 78.984,00           |
| Pasir urug  | 0,0864 | M3            | 154.700,00   | 13.366,08           |
|   |        |               |              | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |        |               |              | <b>133.066,08</b>   |
|   |        |               |              | -                   |
| <b>Pekerjaan Spesi Strouss K-200</b>                                    |        | <b>M3</b>     |              | -                   |
| <b>Upah:</b>  |        |               |              | -                   |
| pekerja   | 1,65   | Orang/Hari    | 153.000,00   | 252.450,00          |
| tukang batu   | 0,275  | Orang/Hari    | 178.000,00   | 48.950,00           |
| kepala tukang   | 0,028  | Orang/Hari    | 189.000,00   | 5.292,00            |
| mandor  | 0,083  | Orang/Hari    | 191.000,00   | 15.853,00           |
|   |        |               |              | -                   |
| <b>Bahan:</b>   |        |               |              | -                   |
| Beton Ready Mix K -200  | 1,02   | M3            | 1.577.400,00 | 1.608.948,00        |
|   |        |               |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>  |        |               |              | -                   |
| Sewa Concrete Pump Min 3 Jam  | 0,015  | Jam           | 375.000,00   | 5.625,00            |
|   |        |               |              | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |        |               |              | <b>1.937.118,00</b> |
|   |        |               |              | -                   |
| <b>Pemancangan Minipile</b>   |        | <b>M</b>      |              | -                   |
| <b>Upah:</b>  |        |               |              | -                   |
| pekerja   | 0,42   | Orang/Hari    | 153.000,00   | 64.260,00           |
| tukang batu   | 0,07   | Orang/Hari    | 189.000,00   | 13.230,00           |
| mandor  | 0,042  | Orang/Hari    | 178.000,00   | 7.476,00            |
|   |        |               |              | -                   |
| <b>Bahan:</b>   |        |               |              | -                   |
| Tiang Pancang (Concrete Pile , Uk. 20 x 20                              | 0,17   | Unit          | 310.200,00   | 52.734,00           |
|   |        |               |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>  |        |               |              | -                   |
| Sewa Crane Kap . 30 Ton Min . 8Jam ( Include Operator + BBM+Mob/ Demob) | 0,218  | Jam           | 937.500,00   | 204.375,00          |
| Sewa Hammer Pile Min 8 Jam ( ( Include Operator + BBM+Mob/ Demob)       | 1      | Jam           | 40.000,00    | 40.000,00           |
|   |        |               |              | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |        |               |              | <b>382.075,00</b>   |
|   |        |               |              | -                   |
| <b>Pemasangan Trucuk Bambu Diameter 10-12</b>                           |        | <b>Batang</b> |              | -                   |
| <b>Upah:</b>  |        |               |              | -                   |
| pekerja   | 0,12   | Orang/Hari    | 153.000,00   | 18.360,00           |
| tukang kayu   | 0,04   | Orang/Hari    | 178.000,00   | 7.120,00            |
| mandor  | 0,012  | Orang/Hari    | 191.000,00   | 2.292,00            |
|   |        |               |              | -                   |
| <b>Bahan:</b>   |        |               |              | -                   |
| Bambu Bongkotan   | 1      | Batang        | 35.400,00    | 35.400,00           |
|   |        |               |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>  |        |               |              | -                   |
| Sewa Excavator Kap 1 m3   | 0,08   | Jam           | 300.000,00   | 24.000,00           |
|   |        |               |              | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |        |               |              | <b>87.172,00</b>    |
|   |        |               |              | -                   |
| <b>Pemasangan Trucuk Kayu Gelam 8-12 CM</b>                             |        | <b>Batang</b> |              | -                   |
| <b>Upah:</b>  |        |               |              | -                   |
| pekerja   | 0,12   | Orang/Hari    | 153.000,00   | 18.360,00           |
| tukang kayu   | 0,04   | Orang/Hari    | 178.000,00   | 7.120,00            |
| mandor  | 0,012  | Orang/Hari    | 191.000,00   | 2.292,00            |
|   |        |               |              | -                   |
| <b>Bahan:</b>   |        |               |              | -                   |

|   |          |            |              |                   |
|---|----------|------------|--------------|-------------------|
| Kayu Gelam Uk 8-10 cm Pjg 4 cm              | 1        | Batang     | 40.000,00    | 40.000,00         |
|   |          |            |              | -                 |
| <b>Peralatan :</b>                          |          |            |              | -                 |
| Sewa Excavator Kap 1 m3                     | 0,08     | Jam        | 300.000,00   | 24.000,00         |
|   |          |            |              |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>            |          |            |              | <b>91.772,00</b>  |
|   |          |            |              |                   |
| <b>Pemasangan Turap Bambu Tinggi 1,5 m</b>  |          | <b>M</b>   |              |                   |
| <b>Upah:</b>                                |          |            |              |                   |
| pekerja                                     | 0,2725   | Orang/Hari | 153.000,00   | 41.692,50         |
| tukang kayu                                 | 0,0218   | Orang/Hari | 178.000,00   | 3.880,40          |
| kepala tukang                               | 0,006812 | Orang/Hari | 189.000,00   | 1.287,47          |
| mandor                                      | 0,00218  | Orang/Hari | 191.000,00   | 416,38            |
|   |          |            |              | -                 |
| <b>Bahan:</b>                               |          |            |              | -                 |
| Gedeg Guling Uk 2 x 4 M                     | 1,65     | Lembar     | 55.000,00    | 90.750,00         |
| Bambu Bongkotan                             | 3        | Batang     | 35.400,00    | 106.200,00        |
| Kawat Bendrat                               | 0,109    | Kg         | 30.600,00    | 3.335,40          |
|   |          |            |              |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>            |          |            |              | <b>247.562,15</b> |
|   |          |            |              |                   |
| <b>Pemasangan Turap Bambu Tinggi 2,75 m</b> |          | <b>M</b>   |              |                   |
| <b>Upah:</b>                                |          |            |              |                   |
| Pekerja                                     | 0,499583 | Orang/Hari | 153.000,00   | 76.436,20         |
| Tukang Kayu                                 | 0,039967 | Orang/Hari | 178.000,00   | 7.114,13          |
| Kepala Tukang                               | 0,012489 | Orang/Hari | 189.000,00   | 2.360,42          |
| Mandor                                      | 0,003997 | Orang/Hari | 191.000,00   | 763,43            |
|   |          |            |              | -                 |
| <b>Bahan:</b>                               |          |            |              | -                 |
| Bambu bongkotan                             | 6        | Batang     | 35.400,00    | 212.400,00        |
| Kawat Bendrat                               | 0,199833 | Kg         | 30.600,00    | 6.114,89          |
| Gedeg Guling Uk 2 x 4 M                     | 3,025    | Lembar     | 55.000,00    | 166.375,00        |
|   |          |            |              |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>            |          |            |              | <b>471.564,06</b> |
|   |          |            |              |                   |
| <b>Pemasangan Turap Papan Tebal 3 cm</b>    |          | <b>M2</b>  |              |                   |
| <b>Upah:</b>                                |          |            |              |                   |
| pekerja                                     | 0,5      | Orang/Hari | 153.000,00   | 76.500,00         |
| tukang kayu                                 | 0,25     | Orang/Hari | 178.000,00   | 44.500,00         |
| mandor                                      | 0,05     | Orang/Hari | 191.000,00   | 9.550,00          |
|   |          |            |              | -                 |
| <b>Bahan:</b>                               |          |            |              | -                 |
| Klem Kabel Uk. 4 mm                         | 0,3      | Dos        | 27.100,00    | 8.130,00          |
| Kayu Meranti Usuk                           | 0,021    | M3         | 6.064.600,00 | 127.356,60        |
| Kayu Meranti Papan                          | 0,048    | M3         | 3.741.700,00 | 179.601,60        |
|   |          |            |              |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>            |          |            |              | <b>445.638,20</b> |
|   |          |            |              |                   |
| <b>Pembuatan Kisdam Tinggi 1 M</b>          |          | <b>M</b>   |              |                   |
| <b>Upah:</b>                                |          |            |              |                   |
| pekerja                                     | 0,225    | Orang/Hari | 153.000,00   | 34.425,00         |
| tukang kayu                                 | 0,025    | Orang/Hari | 178.000,00   | 4.450,00          |
| mandor                                      | 0,0125   | Orang/Hari | 191.000,00   | 2.387,50          |
|   |          |            |              | -                 |
| <b>Bahan:</b>                               |          |            |              | -                 |
| Kawat Bendrat                               | 0,15     | kg         | 30.600,00    | 4.590,00          |
| Bambu Ori                                   | 1,5      | Batang     | 35.400,00    | 53.100,00         |
| Gedeg Guling Uk 2 x 4 M                     | 1,1      | Lembar     | 55.000,00    | 60.500,00         |
|   |          |            |              |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>            |          |            |              | <b>159.452,50</b> |
|   |          |            |              |                   |
| <b>Pembuatan Kisdam Tinggi 1,5 M</b>        |          | <b>M</b>   |              |                   |
| <b>Upah:</b>                                |          |            |              |                   |
| pekerja                                     | 0,3      | Orang/Hari | 153.000,00   | 45.900,00         |
| tukang kayu                                 | 0,033    | Orang/Hari | 178.000,00   | 5.874,00          |
| mandor                                      | 0,02     | Orang/Hari | 191.000,00   | 3.820,00          |
|   |          |            |              | -                 |
| <b>Bahan:</b>                               |          |            |              | -                 |
| Gedeg Guling Uk 2 x 4 M                     | 1,65     | Lembar     | 55.000,00    | 90.750,00         |
| Bambu Ori                                   | 1,5      | Batang     | 35.400,00    | 53.100,00         |
| Kawat Bendrat                               | 0,2      | Kg         | 30.600,00    | 6.120,00          |
|   |          |            |              |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>            |          |            |              | <b>205.564,00</b> |
|   |          |            |              |                   |
| <b>Pembuatan Kisdam Tinggi 2 M</b>          |          | <b>M</b>   |              |                   |
| <b>Upah:</b>                                |          |            |              |                   |
| pekerja                                     | 0,375    | Orang/Hari | 153.000,00   | 57.375,00         |
| tukang kayu                                 | 0,05     | Orang/Hari | 178.000,00   | 8.900,00          |
| mandor                                      | 0,023    | Orang/Hari | 191.000,00   | 4.393,00          |

|   |       |               |            |  |                   |
|---|-------|---------------|------------|--|-------------------|
|   |       |               |            |  | -                 |
| <b>Bahan:</b>   |       |               |            |  | -                 |
| Bambu Ori   | 2     | Batang        | 35.400,00  |  | 70.800,00         |
| Kawat Bendrat   | 0,25  | Kg            | 30.600,00  |  | 7.650,00          |
| Gedeg Guling Uk 2 x 4 M   | 2,2   | Lembar        | 55.000,00  |  | 121.000,00        |
|   |       |               |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |       |               |            |  | <b>270.118,00</b> |
|   |       |               |            |  |                   |
| <b>Pembuatan Kisdam Tinggi 2,5 M</b>                            |       | <b>M</b>      |            |  |                   |
| <b>Upah:</b>  |       |               |            |  |                   |
| pekerja   | 0,375 | Orang/Hari    | 153.000,00 |  | 57.375,00         |
| tukang kayu   | 0,05  | Orang/Hari    | 178.000,00 |  | 8.900,00          |
| mandor  | 0,023 | Orang/Hari    | 191.000,00 |  | 4.393,00          |
|   |       |               |            |  |                   |
| <b>Bahan:</b>   |       |               |            |  | -                 |
| Bambu Ori   | 3     | Batang        | 35.400,00  |  | 106.200,00        |
| Kawat Bendrat   | 0,3   | Kg            | 30.600,00  |  | 9.180,00          |
| Gedeg Guling Uk 2 x 4 M   | 2,75  | Lembar        | 55.000,00  |  | 151.250,00        |
|   |       |               |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |       |               |            |  | <b>337.298,00</b> |
|   |       |               |            |  |                   |
| <b>Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20 cm Dalam 3 m</b>   |       | <b>Titik</b>  |            |  |                   |
| <b>Upah:</b>  |       |               |            |  |                   |
| pekerja   | 0,309 | Orang/Hari    | 153.000,00 |  | 47.277,00         |
| tukang batu   | 0,077 | Orang/Hari    | 178.000,00 |  | 13.706,00         |
| mandor  | 0,031 | Orang/Hari    | 191.000,00 |  | 5.921,00          |
|   |       |               |            |  |                   |
| <b>Peralatan :</b>  |       |               |            |  | -                 |
| Sewa Excavator Kap 1 m3   | 0,027 | Jam           | 300.000,00 |  | 8.100,00          |
|   |       |               |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |       |               |            |  | <b>75.004,00</b>  |
|   |       |               |            |  |                   |
| <b>Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 30 cm Dalam 3 m</b>   |       | <b>Titik</b>  |            |  |                   |
| <b>Upah:</b>  |       |               |            |  |                   |
| pekerja   | 0,386 | Orang/Hari    | 153.000,00 |  | 59.058,00         |
| tukang batu   | 0,077 | Orang/Hari    | 178.000,00 |  | 13.706,00         |
| mandor  | 0,031 | Orang/Hari    | 191.000,00 |  | 5.921,00          |
|   |       |               |            |  |                   |
| <b>Peralatan :</b>  |       |               |            |  | -                 |
| Sewa Excavator Kap 1 m3   | 0,027 | Jam           | 300.000,00 |  | 8.100,00          |
|   |       |               |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |       |               |            |  | <b>86.785,00</b>  |
|   |       |               |            |  |                   |
| <b>Pekerjaan Pemancangan Pile</b>                               |       | <b>Batang</b> |            |  |                   |
| <b>Upah:</b>  |       |               |            |  |                   |
| pekerja   | 0,015 | Orang/Hari    | 153.000,00 |  | 2.295,00          |
| kepala tukang   | 0,15  | Orang/Hari    | 189.000,00 |  | 28.350,00         |
| mandor  | 0,025 | Orang/Hari    | 191.000,00 |  | 4.775,00          |
|   |       |               |            |  |                   |
| <b>Peralatan :</b>  |       |               |            |  | -                 |
| Sewa Hammer Pile Min 8 Jam ( Include Operator + BBM+Mob/ Demob) | 10    | Jam           | 40.000,00  |  | 400.000,00        |
|   |       |               |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |       |               |            |  | <b>435.420,00</b> |
|   |       |               |            |  |                   |
|   |       |               |            |  | -                 |
| <b>PEKERHAAN STRUKTUR UTAMA</b>                                 |       |               |            |  |                   |
| <b>PEKERJAAN BETON</b>  |       |               |            |  |                   |
| <b>Pekerjaan Beton Mutu FC =7,4 Mpa ( K 100</b>                 |       | <b>M3</b>     |            |  |                   |
| <b>Upah:</b>  |       |               |            |  |                   |
| pekerja   | 1,323 | Orang/Hari    | 153.000,00 |  | 202.419,00        |
| tukang batu   | 0,189 | Orang/Hari    | 178.000,00 |  | 33.642,00         |
| kepala tukang   | 0,019 | Orang/Hari    | 189.000,00 |  | 3.591,00          |
| mandor  | 0,132 | Orang/Hari    | 191.000,00 |  | 25.212,00         |
|   |       |               |            |  |                   |
| <b>Bahan:</b>   |       |               |            |  | -                 |
| Pasir beton   | 0,621 | M3            | 316.100,00 |  | 196.298,10        |
| Semen PC 40 Kg  | 6,175 | Sak           | 1.406,00   |  | 8.682,05          |
| Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm                                      | 0,74  | M3            | 454.800,00 |  | 336.552,00        |
|   |       |               |            |  |                   |
| <b>Peralatan :</b>  |       |               |            |  | -                 |
| Sewa Concrete Mixer Kap. 0,5 M3, min 3 Jam                      | 0,031 | Jam           | 375.000,00 |  | 11.625,00         |
|   |       |               |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |       |               |            |  | <b>818.021,15</b> |
|   |       |               |            |  |                   |
| <b>Pekerjaan Beton Mutu fc = 12,2 Mpa ( K150</b>                |       | <b>M3</b>     |            |  |                   |
| <b>Upah</b>   |       |               |            |  |                   |
| Pekerja   | 1,323 | Orang/Hari    | 153.000,00 |  | 202.419,00        |

|  |          |            |              |                     |
|--|----------|------------|--------------|---------------------|
| Tukang Batu                                      | 0,189    | Orang/Hari | 178.000,00   | 33.642,00           |
| Kepala Tukang                                    | 0,019    | Orang/Hari | 189.000,00   | 24.948,00           |
| Mandor   | 0,132    | Orang/Hari | 191.000,00   | 3.629,00            |
|  |          |            |              |                     |
| <b>Bahan :</b>                                   |          |            |              | -                   |
| Pasir Beton                                      | 0,570714 | M3         | 316.100,00   | 180.402,70          |
| Semen PC 40 Kg                                   | 7,475    | Sak        | 1.406,00     | 10.509,85           |
| Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm                       | 0,755    | M3         | 454.800,00   | 343.374,00          |
|  |          |            |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>                               |          |            |              | -                   |
| Sewa Concrete Mixer Kap , 0,5 M3 MIN 3 Jam       | 0,031    | Jam        | 375.000,00   | 11.625,00           |
|  |          |            |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |          |            |              | <b>810.549,55</b>   |
|  |          |            |              |                     |
| <b>Pekerjaan Beton Mutu fc = 14,5 Mpa ( K175</b> |          | <b>M3</b>  |              |                     |
| <b>upah:</b>                                     |          |            |              |                     |
| Pekerja  | 1,323    | Orang/Hari | 153.000,00   | 2.907,00            |
| Tukang Batu                                      | 0,189    | Orang/Hari | 178.000,00   | 33.642,00           |
| Kepala Tukang                                    | 0,019    | Orang/Hari | 189.000,00   | 24.948,00           |
| Mandor   | 0,132    | Orang/Hari | 191.000,00   | 252.693,00          |
|  |          |            |              |                     |
| <b>Bahan :</b>                                   |          |            |              | -                   |
| Pasir Beton                                      | 0,542857 | M3         | 316.100,00   | 171.597,10          |
| Semen PC 40 Kg                                   | 8,15     | Sak        | 1.406,00     | 11.458,90           |
| Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm                       | 0,762222 | M3         | 454.800,00   | 346.658,57          |
|  |          |            |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>                               |          |            |              | -                   |
| Sewa Concrete Mixer Kap , 0,5 M3 MIN 3 Jam       | 0,031    | Jam        | 375.000,00   | 11.625,00           |
|  |          |            |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |          |            |              | <b>855.529,56</b>   |
|  |          |            |              |                     |
| <b>Pekerjaan Beton Mutu fc = 16,9 Mpa ( K200</b> |          | <b>M3</b>  |              |                     |
| <b>Upah :</b>                                    |          |            |              |                     |
| Pekerja  | 1,323    | Orang/Hari | 153.000,00   | 20.196,00           |
| Tukang Batu                                      | 0,189    | Orang/Hari | 178.000,00   | 3.382,00            |
| Kepala Tukang                                    | 0,019    | Orang/Hari | 189.000,00   | 35.721,00           |
| Mandor   | 0,132    | Orang/Hari | 191.000,00   | 252.693,00          |
|  |          |            |              |                     |
| <b>Bahan :</b>                                   |          |            |              | -                   |
| Pasir Beton                                      | 0,522143 | M3         | 316.100,00   | 165.049,40          |
| Semen PC 40 Kg                                   | 8,8      | Sak        | 1.406,00     | 12.372,80           |
| Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm                       | 0,03125  | M3         | 454.800,00   | 14.212,50           |
|  |          |            |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>                               |          |            |              | -                   |
| Sewa Concrete Mixer Kap , 0,5 M3 MIN 3 Jam       | 0,031    | Jam        | 375.000,00   | 11.625,00           |
|  |          |            |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |          |            |              | <b>515.251,70</b>   |
|  |          |            |              |                     |
| <b>Pekerjaan Beton Mutu fc = 19,3 Mpa ( K225</b> |          | <b>M3</b>  |              |                     |
| <b>Upah:</b>                                     |          |            |              |                     |
| Pekerja  | 1        | Orang/Hari | 153.000,00   | 38.250,00           |
| Tukang Batu                                      | 0,25     | Orang/Hari | 178.000,00   | 17.800,00           |
| Kepala Tukang                                    | 0,025    | Orang/Hari | 189.000,00   | 4.725,00            |
| Mandor   | 0,1      | Orang/Hari | 191.000,00   | 191.000,00          |
|  |          |            |              |                     |
| <b>Bahan :</b>                                   |          |            |              | -                   |
| Beton Ready Mix K -225                           | 1,02     | M3         | 1.577.400,00 | 1.608.948,00        |
|  |          |            |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>                               |          |            |              | -                   |
| Sewa Concrete Mixer Kap , 0,5 M3 MIN 3 Jam       | 0,015    | Jam        | 375.000,00   | 5.625,00            |
|  |          |            |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |          |            |              | <b>1.866.348,00</b> |
|  |          |            |              |                     |
| <b>Pekerjaan Beton Mutu fc = 21,7 Mpa ( K</b>    |          | <b>M3</b>  |              |                     |
| <b>Upah:</b>                                     |          |            |              |                     |
| Pekerja  | 1        | Orang/Hari | 153.000,00   | 3.825,00            |
| Tukang Batu                                      | 0,25     | Orang/Hari | 178.000,00   | 178.000,00          |
| Kepala Tukang                                    | 0,025    | Orang/Hari | 189.000,00   | 47.250,00           |
| Mandor   | 0,1      | Orang/Hari | 191.000,00   | 19.100,00           |
|  |          |            |              |                     |
| <b>Bahan :</b>                                   |          |            |              | -                   |
| Beton Ready Mix K -225                           | 1,02     | M3         | 1.577.400,00 | 1.608.948,00        |
|  |          |            |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>                               |          |            |              | -                   |
| Sewa Concrete Pump Min 3 Jam                     | 0,015    | Jam        | 375.000,00   | 5.625,00            |
|  |          |            |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |          |            |              | <b>1.862.748,00</b> |
|  |          |            |              |                     |

|   |         |             |              |  |                     |
|---|---------|-------------|--------------|--|---------------------|
| <b>Pekerjaan Beton Mutu <math>f_c = 26,4</math> Mpa ( K 300</b> |         |             | <b>M3</b>    |  | -                   |
| <b>Upah:</b>  |         |             |              |  | -                   |
| Pekerja   | 1       | Orang/Hari  | 153.000,00   |  | 38.250,00           |
| Tukang Batu   | 0,25    | Orang/Hari  | 178.000,00   |  | 17.800,00           |
| Kepala Tukang   | 0,025   | Orang/Hari  | 189.000,00   |  | 189.000,00          |
| Mandor  | 0,1     | Orang/Hari  | 191.000,00   |  | 4.775,00            |
|   |         |             |              |  |                     |
| <b>Bahan :</b>  |         |             |              |  | -                   |
| Beton Ready Mix K - 300   | 1,02    | M3          | 1.577.400,00 |  | 1.608.948,00        |
|   |         |             |              |  | -                   |
| <b>Peralatan :</b>  |         |             |              |  | -                   |
| Sewa Concrete Pump Min 3 Jam                                    | 0,015   | Jam         | 375.000,00   |  | 5.625,00            |
|   |         |             |              |  |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |         |             |              |  | <b>1.864.398,00</b> |
|   |         |             |              |  | -                   |
| <b>Pekerjaan Beton Mutu <math>f_c = 31,2</math> Mpa ( K 350</b> |         |             | <b>M3</b>    |  | -                   |
| <b>Upah:</b>  |         |             |              |  | -                   |
| Pekerja   | 1       | Orang/Hari  | 153.000,00   |  | 15.300,00           |
| Tukang Batu   | 0,25    | Orang/Hari  | 178.000,00   |  | 4.450,00            |
| Kepala Tukang   | 0,025   | Orang/Hari  | 189.000,00   |  | 189.000,00          |
| Mandor  | 0,1     | Orang/Hari  | 191.000,00   |  | 47.750,00           |
|   |         |             |              |  |                     |
| <b>Bahan :</b>  |         |             |              |  | -                   |
| Beton Ready Mix k-350   | 1,02    | M3          | 1.577.400,00 |  | 1.608.948,00        |
|   |         |             |              |  | -                   |
| <b>Peralatan :</b>  |         |             |              |  | -                   |
| Sewa Concrete Pump Min 3 Jam                                    | 0,015   | Jam         | 375.000,00   |  | 5.625,00            |
|   |         |             |              |  |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |         |             |              |  | <b>1.871.073,00</b> |
|   |         |             |              |  | -                   |
| <b>Pekerjaan Pembesian Besi Beton ( Polos /</b>                 |         |             | <b>Kg</b>    |  |                     |
| <b>Upah:</b>  |         |             |              |  |                     |
| Pekerja   | 0,007   | Orang/ Hari | 153.000,00   |  | 107,10              |
| Tukang Besi   | 0,007   | Orang/ Hari | 178.000,00   |  | 1.246,00            |
| Kepala Tukang   | 0,0007  | Orang/ Hari | 189.000,00   |  | 1.323,00            |
| Mandor  | 0,0007  | Orang/ Hari | 191.000,00   |  | 133,70              |
|   |         |             |              |  |                     |
| <b>Bahan :</b>  |         |             |              |  | -                   |
| Kawat Bendrat   | 0,015   | kg          | 30.600,00    |  | 459,00              |
| Besi Beton Polos  | 1,05    | kg          | 17.500,00    |  | 18.375,00           |
|   |         |             |              |  |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |         |             |              |  | <b>21.643,80</b>    |
|   |         |             |              |  | -                   |
| <b>Pekerjaan pembesian Wiremesh</b>                             |         |             | <b>M2</b>    |  | -                   |
| <b>Upah :</b>   |         |             |              |  | -                   |
| Pekerja   | 0,0025  | Orang/Hari  | 153.000,00   |  | 382,50              |
| Tukang Besi   | 0,0025  | Orang/Hari  | 178.000,00   |  | 1,78                |
| Kepala Tukang   | 0,0025  | Orang/Hari  | 189.000,00   |  | 472,50              |
| Mandor  | 0,00001 | Orang/Hari  | 191.000,00   |  | 477,50              |
|   |         |             |              |  |                     |
| <b>Bahan :</b>  |         |             |              |  | -                   |
| Wiremesh M4   | 0,088   | Lembar      | 290.000,00   |  | 25.520,00           |
| Kawat Bendrat   | 0,005   | Kg          | 30.600,00    |  | 153,00              |
|   |         |             |              |  |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |         |             |              |  | <b>27.007,28</b>    |
|   |         |             |              |  | -                   |
| <b>Pekerjaan Bekisting Sloof ( 2 Kali Pakai )</b>               |         |             | <b>M2</b>    |  | -                   |
| <b>Upah :</b>   |         |             |              |  | -                   |
| Pekerja   | 0,52    | Orang/Hari  | 153.000,00   |  | 3.978,00            |
| Tukang kayu   | 0,26    | Orang/Hari  | 178.000,00   |  | 4.628,00            |
| Kepala Tukang   | 0,026   | Orang/Hari  | 189.000,00   |  | 98.280,00           |
| Mandor  | 0,026   | Orang/Hari  | 191.000,00   |  | 49.660,00           |
|   |         |             |              |  |                     |
| <b>Bahan :</b>  |         |             |              |  | -                   |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch  | 0,3     | kg          | 27.600,00    |  | 8.280,00            |
| Kayu Randu bekisting  | 0,027   | M3          | 1.250.000,00 |  | 33.750,00           |
| Minyak pelumas  | 0,1     | Liter       | 62.400,00    |  | 6.240,00            |
|   |         |             |              |  |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |         |             |              |  | <b>204.816,00</b>   |
|   |         |             |              |  | -                   |
| <b>Pekerjaan Bekisting Kolom ( 2 Kali Pakai )</b>               |         |             | <b>M2</b>    |  | -                   |
| <b>Upah:</b>  |         |             |              |  | -                   |
| Pekerja   | 0,66    | Orang /Hari | 153.000,00   |  | 50.490,00           |
| Tukang Kayu   | 0,33    | Orang /Hari | 178.000,00   |  | 5.874,00            |
| Kepala Tukang   | 0,033   | Orang /Hari | 189.000,00   |  | 6.237,00            |
| Mandor  | 0,033   | Orang /Hari | 191.000,00   |  | 126.060,00          |
|   |         |             |              |  |                     |
| <b>Bahan:</b>   |         |             |              |  | -                   |

|   |          |            |              |                   |
|---|----------|------------|--------------|-------------------|
| Minyak pelumas                                      | 0,2      | Liter      | 62.400,00    | 12.480,00         |
| Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 x 244 cm x 12 MM        | 0,35     | Lembar     | 261.400,00   | 91.490,00         |
| Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M                        | 1,1      | Batang     | 40.000,00    | 44.000,00         |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch                              | 0,4      | Kg         | 27.600,00    | 11.040,00         |
| Kayu Meranti balok                                  | 0,04     | M3         | 6.064.600,00 | 242.584,00        |
| Kayu Randu bekisting                                | 0,015    | M3         | 1.250.000,00 | 18.750,00         |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                    |          |            |              | <b>609.005,00</b> |
| <b>Pekerjaan Bekisting Balok ( 2 Kali Pakai )</b>   |          | <b>M2</b>  |              |                   |
| <b>Upah:</b>  |          |            |              |                   |
| Pekerja   | 0,66     | Orang/Hari | 153.000,00   | 5.049,00          |
| Tukang Kayu   | 0,33     | Orang/Hari | 178.000,00   | 58.740,00         |
| Kepala Tukang                                       | 0,033    | Orang/Hari | 189.000,00   | 6.237,00          |
| Mandor  | 0,033    | Orang/Hari | 191.000,00   | 126.060,00        |
| <b>Bahan :</b>                                      |          |            |              | -                 |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch                              | 0,4      | Kg         | 27.600,00    | 11.040,00         |
| Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M                        | 1,1      | Batang     | 40.000,00    | 44.000,00         |
| Minyak pelumas                                      | 0,2      | Liter      | 62.400,00    | 12.480,00         |
| Kayu Meranti balok                                  | 0,00972  | M3         | 6.064.600,00 | 58.947,91         |
| Kayu Randu bekisting                                | 0,024    | M3         | 1.250.000,00 | 30.000,00         |
| Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 x 244 cm x 12 MM        | 0,35     | Lembar     | 261.400,00   | 91.490,00         |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                    |          |            |              | <b>444.043,91</b> |
| <b>Pekerjaan Bekisting Lantai ( 2 Kali Pakai )</b>  |          | <b>M2</b>  |              |                   |
| <b>Upah :</b>                                       |          |            |              |                   |
| Pekerja   | 0,66     | Orang/Hari | 153.000,00   | 50.490,00         |
| Tukang Kayu   | 0,33     | Orang/Hari | 178.000,00   | 5.874,00          |
| Kepala Tukang                                       | 0,033    | Orang/Hari | 189.000,00   | 6.237,00          |
| Mandor  | 0,033    | Orang/Hari | 191.000,00   | 126.060,00        |
| <b>Bahan :</b>                                      |          |            |              | -                 |
| Minyak pelumas                                      | 0,2      | Liter      | 62.400,00    | 12.480,00         |
| Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M                        | 6        | Batang     | 40.000,00    | 240.000,00        |
| Kayu Meranti balok                                  | 0,015    | M3         | 6.064.600,00 | 90.969,00         |
| Kayu Randu bekisting                                | 0,04     | M3         | 1.250.000,00 | 50.000,00         |
| Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 x 244 cm x 12 MM        | 0,35     | Lembar     | 261.400,00   | 91.490,00         |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch                              | 0,4      | Kg         | 27.600,00    | 11.040,00         |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                    |          |            |              | <b>684.640,00</b> |
| <b>Pekerjaan Bekisting Dinding ( 2 Kali Pakai )</b> |          | <b>M2</b>  |              |                   |
| <b>Upah:</b>  |          |            |              |                   |
| Pekerja   | 0,66     | Orang/Hari | 153.000,00   | 5.049,00          |
| Tukang kayu   | 0,33     | Orang/Hari | 178.000,00   | 5.874,00          |
| Kepala Tukang                                       | 0,033    | Orang/Hari | 189.000,00   | 124.740,00        |
| Mandor  | 0,033    | Orang/Hari | 191.000,00   | 63.030,00         |
| <b>Bahan :</b>                                      |          |            |              | -                 |
| Kayu RanduBekisting                                 | 0,018    | M3         | 1.250.000,00 | 22.500,00         |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch                              | 0,4      | kg         | 27.600,00    | 11.040,00         |
| Beton plastik                                       | 0,210526 | Kg         | 21.000,00    | 4.421,05          |
| Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M                        | 1,65     | Batang     | 40.000,00    | 66.000,00         |
| Minyak Pelumas                                      | 0,2      | Liter      | 62.400,00    | 12.480,00         |
| Kayu Meranti Balok                                  | 0,0108   | M3         | 6.064.600,00 | 65.497,68         |
| Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM        | 0,35     | Lembar     | 261.400,00   | 91.490,00         |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                    |          |            |              | <b>472.121,73</b> |
| <b>Pekerjaan Bekisting Dinding ( 2 Kali Pakai )</b> |          | <b>M2</b>  |              |                   |
| <b>Upah:</b>  |          |            |              |                   |
| Pekerja   | 0,66     | Orang/Hari | 153.000,00   | 5.049,00          |
| Tukang kayu   | 0,33     | Orang/Hari | 178.000,00   | 5.874,00          |
| Kepala Tukang                                       | 0,033    | Orang/Hari | 189.000,00   | 124.740,00        |
| Mandor  | 0,033    | Orang/Hari | 191.000,00   | 63.030,00         |
| <b>Bahan :</b>                                      |          |            |              | -                 |
| Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M                        | 1,1      | Batang     | 40.000,00    | 44.000,00         |
| Kayu Meranti Balok                                  | 0,015    | M3         | 6.064.600,00 | 90.969,00         |
| Minyak Pelumas                                      | 0,15     | Liter      | 62.400,00    | 9.360,00          |
| Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM        | 0,35     | Lembar     | 261.400,00   | 91.490,00         |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch                              | 0,4      | Kg         | 27.600,00    | 11.040,00         |
| Kayu RanduBekisting                                 | 0,018    | M3         | 1.250.000,00 | 22.500,00         |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                    |          |            |              | <b>468.052,00</b> |

|  |       |            |              |                     |   |
|--|-------|------------|--------------|---------------------|---|
| <b>Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang ( 150 Kg Besi + Bekisting )</b> |       |            | <b>M3</b>    |                     |   |
| <b>Upah:</b>   |       |            |              |                     |   |
| Pekerja  | 5,3   | Orang/Hari | 153.000,00   | 810.900,00          |   |
| tukang batu  | 0,275 | Orang/Hari | 178.000,00   | 48.950,00           |   |
| tukang kayu  | 1,3   | Orang/Hari | 178.000,00   | 231.400,00          |   |
| tukang besi  | 1,05  | Orang/Hari | 178.000,00   | 186.900,00          |   |
| Kepala Tukang  | 0,262 | Orang/Hari | 189.000,00   | 49.518,00           |   |
| Mandor   | 0,265 | Orang/Hari | 191.000,00   | 50.615,00           |   |
|  |       |            |              |                     |   |
| <b>Bahan:</b>  |       |            |              |                     |   |
| Kawat Bendrat  | 2,25  | Kg         | 30.600,00    | 68.850,00           |   |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch   | 1,5   | Kg         | 27.600,00    | 41.400,00           |   |
| Minyak Pelumas   | 0,4   | Liter      | 62.400,00    | 24.960,00           |   |
| Besi Beton Polos   | 157,5 | Kg         | 17.500,00    | 2.756.250,00        |   |
| Kayu RanduBekisting  | 0,2   | M3         | 1.250.000,00 | 250.000,00          |   |
| Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm   | 0,81  | M3         | 454.800,00   | 368.388,00          |   |
| Pasir Beton  | 0,54  | M3         | 316.100,00   | 170.694,00          |   |
| Semen PC 40 Kg   | 8,4   | Sak        | 1.406,00     | 11.810,40           |   |
|  |       |            |              |                     |   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                     |       |            |              | <b>5.070.635,40</b> |   |
|  |       |            |              |                     |   |
| <b>Pekerjaan Sloof Beton Bertulang ( 200 Kg</b>                      |       |            | <b>M3</b>    |                     | - |
| <b>Upah:</b>   |       |            |              |                     |   |
| Pekerja  | 5,65  | Orang/Hari | 153.000,00   | 864.450,00          |   |
| tukang batu  | 0,275 | Orang/Hari | 178.000,00   | 48.950,00           |   |
| tukang kayu  | 1,56  | Orang/Hari | 178.000,00   | 277.680,00          |   |
| tukang besi  | 1,4   | Orang/Hari | 178.000,00   | 249.200,00          |   |
| Kepala Tukang  | 0,323 | Orang/Hari | 189.000,00   | 61.047,00           |   |
| Mandor   | 0,283 | Orang/Hari | 191.000,00   | 54.053,00           |   |
|  |       |            |              |                     |   |
| <b>Bahan:</b>  |       |            |              |                     |   |
| Kawat Bendrat  | 3     | Kg         | 30.600,00    | 91.800,00           |   |
| Minyak Pelumas   | 0,6   | Liter      | 62.400,00    | 37.440,00           |   |
| Kayu RanduBekisting  | 0,27  | M3         | 1.250.000,00 | 337.500,00          |   |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch   | 2     | Kg         | 27.600,00    | 55.200,00           |   |
| Besi Beton Polos   | 210   | Kg         | 17.500,00    | 3.675.000,00        |   |
| Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm   | 0,81  | M3         | 454.800,00   | 368.388,00          |   |
| Pasir Beton  | 0,54  | M3         | 316.100,00   | 170.694,00          |   |
| Semen PC 40 Kg   | 8,4   | Sak        | 1.406,00     | 11.810,40           |   |
|  |       |            |              |                     |   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                     |       |            |              | <b>6.303.212,40</b> |   |
|  |       |            |              |                     |   |
| <b>Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg</b>                       |       |            | <b>M3</b>    |                     |   |
| <b>Upah;</b>   |       |            |              |                     |   |
| Pekerja  | 6,35  | Orang/Hari | 153.000,00   | 971.550,00          |   |
| tukang batu  | 0,275 | Orang/Hari | 178.000,00   | 48.950,00           |   |
| tukang kayu  | 1,65  | Orang/Hari | 178.000,00   | 293.700,00          |   |
| tukang besi  | 1,4   | Orang/Hari | 178.000,00   | 249.200,00          |   |
| Kepala Tukang  | 0,333 | Orang/Hari | 189.000,00   | 62.937,00           |   |
| Mandor   | 0,318 | Orang/Hari | 191.000,00   | 60.738,00           |   |
|  |       |            |              |                     |   |
| <b>Bahan:</b>  |       |            |              |                     |   |
| Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M   | 16    | Batang     | 40.000,00    | 640.000,00          |   |
| Minyak pelumas   | 1,6   | Liter      | 62.400,00    | 99.840,00           |   |
| Kayu Meranti balok   | 0,14  | M3         | 6.064.600,00 | 849.044,00          |   |
| Kayu Randu bekisting   | 0,32  | M3         | 1.250.000,00 | 400.000,00          |   |
| Kawat Bendrat  | 3     | Kg         | 30.600,00    | 91.800,00           |   |
| Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM                         | 2,8   | Lembar     | 261.400,00   | 731.920,00          |   |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch   | 3,2   | Kg         | 27.600,00    | 88.320,00           |   |
| Besi Beton Polos   | 210   | Kg         | 17.500,00    | 3.675.000,00        |   |
| Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm   | 0,81  | M3         | 454.800,00   | 368.388,00          |   |
| Pasir Beton  | 0,54  | M3         | 316.100,00   | 170.694,00          |   |
| Semen PC 40 Kg   | 8,4   | Sak        | 1.406,00     | 11.810,40           |   |
|  |       |            |              |                     |   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                     |       |            |              | <b>8.813.891,40</b> |   |
|  |       |            |              |                     |   |
| <b>Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg</b>                       |       |            | <b>M3</b>    |                     |   |
| <b>Upah:</b>   |       |            |              |                     |   |
| Pekerja  | 5,3   | Orang/Hari | 153.000,00   | 810.900,00          |   |
| tukang batu  | 0,275 | Orang/Hari | 178.000,00   | 48.950,00           |   |
| tukang kayu  | 1,3   | Orang/Hari | 178.000,00   | 231.400,00          |   |
| tukang besi  | 1,05  | Orang/Hari | 178.000,00   | 186.900,00          |   |
| Kepala Tukang  | 0,262 | Orang/Hari | 189.000,00   | 49.518,00           |   |
| Mandor   | 0,265 | Orang/Hari | 191.000,00   | 50.615,00           |   |
|  |       |            |              |                     |   |
| <b>Bahan:</b>  |       |            |              |                     |   |
| Kayu Randu bekisting   | 0,24  | M3         | 1.250.000,00 | 300.000,00          |   |

|  |       |            |              |                      |
|--|-------|------------|--------------|----------------------|
| Kawat Bendrat  | 2,25  | Kg         | 30.600,00    | 68.850,00            |
| Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M   | 24    | Batang     | 40.000,00    | 960.000,00           |
| Minyak pelumas   | 1,6   | Liter      | 62.400,00    | 99.840,00            |
| Kayu Meranti balok   | 0,16  | M3         | 6.064.600,00 | 970.336,00           |
| Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM                         | 2,8   | Lembar     | 261.400,00   | 731.920,00           |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch   | 3,2   | Kg         | 27.600,00    | 88.320,00            |
| Besi Beton Polos   | 157,5 | Kg         | 17.500,00    | 2.756.250,00         |
| Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm   | 0,81  | M3         | 454.800,00   | 368.388,00           |
| Pasir Beton  | 0,54  | M3         | 316.100,00   | 170.694,00           |
| Semen PC 40 Kg   | 8,4   | Sak        | 1.406,00     | 11.810,40            |
|  |       |            |              |                      |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                     |       |            |              | <b>7.904.691,40</b>  |
|  |       |            |              |                      |
| <b>Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (300 kg</b>                       |       | <b>M3</b>  |              |                      |
| <b>Upah:</b>   |       |            |              |                      |
| Pekerja  | 7,05  | Orang/Hari | 153.000,00   | 1.078.650,00         |
| tukang batu  | 0,275 | Orang/Hari | 178.000,00   | 48.950,00            |
| tukang kayu  | 1,65  | Orang/Hari | 178.000,00   | 293.700,00           |
| Tukang Besi  | 2,1   | Orang/Hari | 178.000,00   | 373.800,00           |
| Kepala Tukang  | 0,403 | Orang/Hari | 189.000,00   | 76.167,00            |
| Mandor   | 0,353 | Orang/Hari | 191.000,00   | 67.423,00            |
|  |       |            |              | -                    |
| <b>Bahan:</b>  |       |            |              | -                    |
| Minyak Pelumas   | 2     | Liter      | 62.400,00    | 124.800,00           |
| Kayu Randu bekisting   | 0,4   | M3         | 1.250.000,00 | 500.000,00           |
| Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M   | 20    | Batang     | 40.000,00    | 800.000,00           |
| Kawat Bendrat  | 4,5   | Kg         | 30.600,00    | 137.700,00           |
| Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM                         | 3,5   | Lembar     | 261.400,00   | 914.900,00           |
| Kayu Meranti Balok   | 0,15  | M3         | 6.064.600,00 | 909.690,00           |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch   | 4     | Kg         | 27.600,00    | 110.400,00           |
| Besi Beton Polos   | 315   | Kg         | 17.500,00    | 5.512.500,00         |
| Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm   | 0,81  | M3         | 454.800,00   | 368.388,00           |
| Pasir Beton  | 0,54  | M3         | 316.100,00   | 170.694,00           |
| Semen PC 40 Kg   | 8,4   | Sak        | 1.406,00     | 11.810,40            |
|  |       |            |              |                      |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                     |       |            |              | <b>11.499.572,40</b> |
|  |       |            |              | -                    |
| <b>Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)</b>   |       | <b>M3</b>  |              | -                    |
| <b>Upah:</b>   |       |            |              | -                    |
| Pekerja  | 5,3   | Orang/Hari | 153.000,00   | 810.900,00           |
| tukang batu  | 0,275 | Orang/Hari | 178.000,00   | 48.950,00            |
| tukang kayu  | 1,3   | Orang/Hari | 178.000,00   | 231.400,00           |
| Tukang Besi  | 1,05  | Orang/Hari | 178.000,00   | 186.900,00           |
| Kepala Tukang  | 0,262 | Orang/Hari | 189.000,00   | 49.518,00            |
| Mandor   | 0,265 | Orang/Hari | 191.000,00   | 50.615,00            |
|  |       |            |              | -                    |
| <b>Bahan:</b>  |       |            |              | -                    |
| Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M   | 24    |            | 40.000,00    | 960.000,00           |
| Kayu Meranti balok   | 0,16  | Batang     | 6.064.600,00 | 970.336,00           |
| Minyak Pelumas   | 1,6   | M3         | 62.400,00    | 99.840,00            |
| Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM                         | 2,8   | Liter      | 261.400,00   | 731.920,00           |
| Kayu Randun Bekisting  | 0,24  | Lembar     | 1.250.000,00 | 300.000,00           |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch   | 3,2   | M3         | 27.600,00    | 88.320,00            |
| Kawat Bendrat  | 2,25  | Kg         | 30.600,00    | 68.850,00            |
| Besi Beton Polos   | 157,5 | Kg         | 17.500,00    | 2.756.250,00         |
| Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm   | 0,81  | M3         | 454.800,00   | 368.388,00           |
| Pasir Beton  | 0,54  | M3         | 316.100,00   | 170.694,00           |
| Semen PC 40 Kg   | 8,4   | Sak        | 1.406,00     | 11.810,40            |
|  |       |            |              |                      |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                     |       |            |              | <b>7.904.691,40</b>  |
|  |       |            |              |                      |
| <b>Pekerjaan Dinding Beton Bertulang ( 200 Kg Besi + Bekisting )</b> |       | <b>M3</b>  |              |                      |
| <b>Upah :</b>  |       |            |              |                      |
| Pekerja  | 5,65  | Orang/Hari | 153.000,00   | 864.450,00           |
| tukang batu  | 0,275 | Orang/Hari | 178.000,00   | 48.950,00            |
| tukang kayu  | 1,56  | Orang/Hari | 178.000,00   | 277.680,00           |
| Tukang Besi  | 1,4   | Orang/Hari | 178.000,00   | 249.200,00           |
| Kepala Tukang  | 0,323 | Orang/Hari | 189.000,00   | 61.047,00            |
| Mandor   | 0,283 | Orang/Hari | 191.000,00   | 54.053,00            |
|  |       |            |              | -                    |
| <b>Bahan :</b>   |       |            |              | -                    |
| Triplek Filim Uk. 122 X 244 CM X 12 MM                               | 2,5   | Lembar     | 261.400,00   | 653.500,00           |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch   | 3     | Kg         | 27.600,00    | 82.800,00            |
| Besi Beton Polos   | 210   | Kg         | 17.500,00    | 3.675.000,00         |
| Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M   | 14    | Batang     | 40.000,00    | 560.000,00           |
| Minyak Pelumas   | 1,2   | Liter      | 62.400,00    | 74.880,00            |

|  |        |            |              |                     |
|--|--------|------------|--------------|---------------------|
| Kayu Meranti balok                             | 0,105  | M3         | 6.064.600,00 | 636.783,00          |
| Kayu Randu bekisting                           | 0,25   | M3         | 1.250.000,00 | 312.500,00          |
| Kawat Bendrat                                  | 3      | Kg         | 30.600,00    | 91.800,00           |
| Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm                     | 0,81   | M3         | 454.800,00   | 368.388,00          |
| Pasir Beton                                    | 0,54   | M3         | 316.100,00   | 170.694,00          |
| Semen PC 40 Kg                                 | 8,4    | Sak        | 1.406,00     | 11.810,40           |
|  |        |            |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |              | <b>8.193.535,40</b> |
|  |        |            |              |                     |
| <b>Pekerjaan Plat Beton Bertulang ( 150 kg</b> |        | <b>M3</b>  |              |                     |
| <b>Upah:</b>                                   |        |            |              |                     |
| Pekerja  | 5,3    | Orang/Hari | 153.000,00   | 810.900,00          |
| tukang batu                                    | 0,275  | Orang/Hari | 178.000,00   | 48.950,00           |
| tukang kayu                                    | 1,3    | Orang/Hari | 178.000,00   | 231.400,00          |
| Tukang Besi                                    | 1,05   | Orang/Hari | 178.000,00   | 186.900,00          |
| Kepala Tukang                                  | 0,262  | Orang/Hari | 189.000,00   | 49.518,00           |
| Mandor   | 0,265  | Orang/Hari | 191.000,00   | 50.615,00           |
|  |        |            |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                 |        |            |              | -                   |
| Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M                   | 32     | Batang     | 40.000,00    | 1.280.000,00        |
| Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm                     | 0,81   | M3         | 454.800,00   | 368.388,00          |
| Minyak pelumas                                 | 1,6    | Liter      | 62.400,00    | 99.840,00           |
| Kayu Meranti balok                             | 0,16   | M3         | 6.064.600,00 | 970.336,00          |
| Kayu Randu bekisting                           | 0,32   | M3         | 1.250.000,00 | 400.000,00          |
| Kawat Bendrat                                  | 2,25   | Kg         | 30.600,00    | 68.850,00           |
| Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM   | 2,8    | Lembar     | 261.400,00   | 731.920,00          |
| Besi Beton Polos                               | 157,5  | Kg         | 17.500,00    | 2.756.250,00        |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch                         | 3,2    | Kg         | 27.600,00    | 88.320,00           |
| Pasir Beton                                    | 0,54   | M3         | 316.100,00   | 170.694,00          |
| Semen PC 40 Kg                                 | 8,4    | Sak        | 1.406,00     | 11.810,40           |
|  |        |            |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |              | <b>8.324.691,40</b> |
|  |        |            |              |                     |
| <b>Pekerjaan Kolom Praktis ( 11 X 11 cm )</b>  |        | <b>M</b>   |              |                     |
| <b>Upah :</b>                                  |        |            |              |                     |
| Pekerja  | 0,18   | Orang/Hari | 153.000,00   | 27.540,00           |
| tukang batu                                    | 0,02   | Orang/Hari | 178.000,00   | 3.560,00            |
| tukang kayu                                    | 0,02   | Orang/Hari | 178.000,00   | 3.560,00            |
| Tukang Besi                                    | 0,02   | Orang/Hari | 178.000,00   | 3.560,00            |
| Kepala Tukang                                  | 0,006  | Orang/Hari | 189.000,00   | 1.134,00            |
| Mandor   | 0,009  | Orang/Hari | 191.000,00   | 1.719,00            |
|  |        |            |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                 |        |            |              | -                   |
| Besi Beton Polos                               | 3      | kg         | 17.500,00    | 52.500,00           |
| Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm                     | 0,009  | M3         | 454.800,00   | 4.093,20            |
| Pasir Beton                                    | 0,006  | M3         | 316.100,00   | 1.896,60            |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch                         | 0,01   | Kg         | 27.600,00    | 276,00              |
| Semen PC 40 Kg                                 | 0,1    | Sak        | 1.406,00     | 140,60              |
| Kawat Bendrat                                  | 0,045  | Kg         | 30.600,00    | 1.377,00            |
| Kayu Randu bekisting                           | 0,002  | M3         | 1.250.000,00 | 2.500,00            |
|  |        |            |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |              | <b>103.856,40</b>   |
|  |        |            |              |                     |
| <b>Pekerjaan Ring Balk ( 10 x 15 cm )</b>      |        | <b>M</b>   |              |                     |
| <b>Upah :</b>                                  |        |            |              |                     |
| Pekerja  | 0,297  | Orang/Hari | 153.000,00   | 45.441,00           |
| tukang batu                                    | 0,033  | Orang/Hari | 178.000,00   | 5.874,00            |
| tukang kayu                                    | 0,033  | Orang/Hari | 178.000,00   | 5.874,00            |
| Tukang Besi                                    | 0,033  | Orang/Hari | 178.000,00   | 5.874,00            |
| Kepala Tukang                                  | 0,01   | Orang/Hari | 189.000,00   | 1.890,00            |
| Mandor   | 0,015  | Orang/Hari | 191.000,00   | 2.865,00            |
|  |        |            |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                 |        |            |              | -                   |
| Kayu Randu bekisting                           | 0,003  | M3         | 1.250.000,00 | 3.750,00            |
| Kawat Bendrat                                  | 0,05   | Kg         | 30.600,00    | 1.530,00            |
| Besi Beton Polos                               | 3,6    | Kg         | 17.500,00    | 63.000,00           |
| Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm                     | 0,015  | M3         | 454.800,00   | 6.822,00            |
| Pasir Beton                                    | 0,009  | M3         | 316.100,00   | 2.844,90            |
| Semen PC 40 Kg                                 | 0,1375 | Sak        | 1.406,00     | 193,33              |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch                         | 0,02   | Kg         | 27.600,00    | 552,00              |
|  |        |            |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |              | <b>146.510,23</b>   |
|  |        |            |              |                     |
| <b>Pembongkaran Beton ( Manual )</b>           |        | <b>M3</b>  |              |                     |
| <b>Upah:</b>                                   |        |            |              |                     |
| Pekerja  | 3,6    | Orang/Hari | 153.000,00   | 550.800,00          |
| Mandor   | 0,36   | Orang/Hari | 191.000,00   | 68.760,00           |

|  |        |            |              |  |                     |
|--|--------|------------|--------------|--|---------------------|
| <b>Bahan:</b>                                      |        |            |              |  | -                   |
| Cuka Pelunak Beton                                 | 1,2    | Liter      | 95.000,00    |  | 114.000,00          |
|  |        |            |              |  | -                   |
| <b>Peralatan :</b>                                 |        |            |              |  | -                   |
| Linggis  | 0,05   | Buah       | 65.800,00    |  | 3.290,00            |
| Betel Pahat  | 0,03   | Buah       | 72.800,00    |  | 2.184,00            |
| Gergaji Besi                                       | 0,1    | Buah       | 56.500,00    |  | 5.650,00            |
| Palu Bodem   | 0,02   | Buah       | 52.100,00    |  | 1.042,00            |
|  |        |            |              |  |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |            |              |  | <b>745.726,00</b>   |
| <b>Pembongkaran Beton (Semi -Mechanic)</b>         |        | <b>M3</b>  |              |  |                     |
| <b>Upah :</b>                                      |        |            |              |  |                     |
| pekerja  | 1,2    | Orang/Hari | 153.000,00   |  | 183.600,00          |
| mandor   | 0,12   | Orang/Hari | 191.000,00   |  | 22.920,00           |
|  |        |            |              |  | -                   |
| <b>Bahan:</b>                                      |        |            |              |  | -                   |
| BBM Peralite                                       | 2,5    | Liter      | 10.000,00    |  | 25.000,00           |
|  |        |            |              |  | -                   |
| <b>Peralatan :</b>                                 |        |            |              |  | -                   |
| Sewa Jack Hammer                                   | 2      | jam        | 660.000,00   |  | 1.320.000,00        |
|  |        |            |              |  |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |            |              |  | <b>1.551.520,00</b> |
| <b>Pekerjaan Kolom Praktis ( 15 x 15 cm )</b>      |        | <b>M</b>   |              |  |                     |
| <b>Upah :</b>                                      |        |            |              |  |                     |
| Pekerja  | 0,18   | Orang/Hari | 153.000,00   |  | 27.540,00           |
| tukang batu  | 0,02   | Orang/Hari | 178.000,00   |  | 3.560,00            |
| tukang kayu  | 0,02   | Orang/Hari | 178.000,00   |  | 3.560,00            |
| Tukang Besi  | 0,02   | Orang/Hari | 178.000,00   |  | 3.560,00            |
| Kepala Tukang                                      | 0,006  | Orang/Hari | 189.000,00   |  | 1.134,00            |
| Mandor   | 0,009  | Orang/Hari | 191.000,00   |  | 1.719,00            |
|  |        |            |              |  | -                   |
| <b>Bahan:</b>                                      |        |            |              |  | -                   |
| Kayu Randu bekisting                               | 0,0035 | M3         | 1.250.000,00 |  | 4.375,00            |
| Kawat Bendrat                                      | 0,085  | kg         | 30.600,00    |  | 2.601,00            |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch                             | 0,0185 | kg         | 27.600,00    |  | 510,60              |
| Besi Beton Polos                                   | 5,55   | kg         | 17.500,00    |  | 97.125,00           |
| Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm                         | 0,0165 | M3         | 454.800,00   |  | 7.504,20            |
| Pasir Beton  | 0,011  | M3         | 316.100,00   |  | 3.477,10            |
| Semen PC 40 Kg                                     | 0,185  | Sak        | 1.406,00     |  | 260,11              |
|  |        |            |              |  |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |            |              |  | <b>156.926,01</b>   |
| <b>Pekerjaan Beton Mutu fc = 7,4 Mpa ( K 100 )</b> |        | <b>M3</b>  |              |  |                     |
| <b>Upah :</b>                                      |        |            |              |  |                     |
| pekerja  | 1      | Orang/Hari | 153.000,00   |  | 153.000,00          |
| Tukang Batu  | 0,25   | Orang/Hari | 178.000,00   |  | 44.500,00           |
| Kepala Tukang                                      | 0,025  | Orang/Hari | 189.000,00   |  | 4.725,00            |
| Mandor   | 0,1    | Orang/Hari | 191.000,00   |  | 19.100,00           |
|  |        |            |              |  | -                   |
| <b>Bahan:</b>                                      |        |            |              |  | -                   |
| Beton Ready Mix K- 100                             | 0,1    | M3         | 1.577.400,00 |  | 157.740,00          |
|  |        |            |              |  | -                   |
| <b>Peralatan :</b>                                 |        |            |              |  | -                   |
| Sewa Concrete Pump Min 3 Jam                       | 0,015  | jam        | 375.000,00   |  | 5.625,00            |
|  |        |            |              |  |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |            |              |  | <b>384.690,00</b>   |
| <b>Pekerjaan Beton Mutu fc = 12,2 Mpa ( K150</b>   |        | <b>M3</b>  |              |  |                     |
| <b>Upah:</b>                                       |        |            |              |  |                     |
| pekerja  | 1      | Orang/Hari | 153.000,00   |  | 153.000,00          |
| Tukang Batu  | 0,25   | Orang/Hari | 178.000,00   |  | 44.500,00           |
| Kepala Tukang                                      | 0,025  | Orang/Hari | 189.000,00   |  | 4.725,00            |
| Mandor   | 0,1    | Orang/Hari | 191.000,00   |  | 19.100,00           |
|  |        |            |              |  | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                     |        |            |              |  | -                   |
| Beton Ready Mix K-150                              | 0,1    | M3         | 1.577.400,00 |  | 157.740,00          |
|  |        |            |              |  | -                   |
| <b>Peralatan :</b>                                 |        |            |              |  | -                   |
| Sewa Concrete Pump Min 3 Jam                       | 0,015  | jam        | 375.000,00   |  | 5.625,00            |
|  |        |            |              |  |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |            |              |  | <b>384.690,00</b>   |
| <b>Pekerjakan Beton Mutu FC = 14,5 Mpa ( 175</b>   |        | <b>M3</b>  |              |  |                     |
| <b>Upah:</b>                                       |        |            |              |  |                     |
| pekerja  | 1      | Orang/Hari | 153.000,00   |  | 153.000,00          |
| Tukang Batu  | 0,25   | Orang/Hari | 178.000,00   |  | 44.500,00           |

|  |         |            |              |                     |
|--|---------|------------|--------------|---------------------|
| Kepala Tukang                                      | 0,025   | Orang/Hari | 189.000,00   | 4.725,00            |
| Mandor   | 0,1     | Orang/Hari | 191.000,00   | 19.100,00           |
|  |         |            |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                     |         |            |              | -                   |
| Beton Ready MiX K- 175                             | 0,1     | M3         | 1.577.400,00 | 157.740,00          |
|  |         |            |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>                                 |         |            |              | -                   |
| Sewa Concrete Pump Min 3 Jam                       | 0,015   | jam        | 375.000,00   | 5.625,00            |
|  |         |            |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |         |            |              | <b>384.690,00</b>   |
| <b>Pekerjaan Beton Mutu FC =16,9 MPA ( K200</b>    |         | <b>M3</b>  |              |                     |
| <b>Upah:</b>                                       |         |            |              |                     |
| pekerja  | 1       | Orang/Hari | 153.000,00   | 153.000,00          |
| Tukang Batu  | 0,25    | Orang/Hari | 178.000,00   | 44.500,00           |
| Kepala Tukang                                      | 0,025   | Orang/Hari | 189.000,00   | 4.725,00            |
| Mandor   | 0,1     | Orang/Hari | 191.000,00   | 19.100,00           |
|  |         |            |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                     |         |            |              | -                   |
| Beton Ready Mix K-200                              | 1,02    | M3         | 1.577.400,00 | 1.608.948,00        |
|  |         |            |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>                                 |         |            |              | -                   |
| Sewa Concrete Pump Min 3 Jam                       | 0,015   | jam        | 375.000,00   | 5.625,00            |
|  |         |            |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |         |            |              | <b>1.835.898,00</b> |
| <b>Pekerjaan Bekisting Sloof ( 3 Kali Pakai )</b>  |         | <b>M2</b>  |              |                     |
| <b>Upah:</b>                                       |         |            |              |                     |
| pekerja  | 0,52    | Orang/Hari | 153.000,00   | 79.560,00           |
| Tukang kayu  | 0,26    | Orang/Hari | 178.000,00   | 46.280,00           |
| Kepala Tukang                                      | 0,026   | Orang/Hari | 189.000,00   | 4.914,00            |
| Mandor   | 0,026   | Orang/Hari | 191.000,00   | 4.966,00            |
|  |         |            |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                     |         |            |              | -                   |
| Minyak pelumas                                     | 0,1     | Liter      | 62.400,00    | 6.240,00            |
| Kayu Randu bekisting                               | 0,018   | M3         | 1.250.000,00 | 22.500,00           |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch                             | 0,3     | kg         | 27.600,00    | 8.280,00            |
|  |         |            |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |         |            |              | <b>172.740,00</b>   |
| <b>Pekerjaan Bekisting kolom ( 3 kali pakai )</b>  |         | <b>M2</b>  |              |                     |
| <b>Upah:</b>                                       |         |            |              |                     |
| pekerja  | 0,66    | Orang/Hari | 153.000,00   | 100.980,00          |
| Tukang kayu  | 0,33    | Orang/Hari | 178.000,00   | 58.740,00           |
| Kepala Tukang                                      | 0,033   | Orang/Hari | 189.000,00   | 6.237,00            |
| Mandor   | 0,033   | Orang/Hari | 191.000,00   | 6.303,00            |
|  |         |            |              | -                   |
| <b>Bahan:</b>                                      |         |            |              | -                   |
| Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M                       | 0,65    | Batang     | 40.000,00    | 26.000,00           |
| Minyak pelumas                                     | 0,2     | Liter      | 62.400,00    | 12.480,00           |
| Kayu Meranti balok                                 | 0,00465 | M3         | 6.064.600,00 | 28.200,39           |
| Kayu Randu bekisting                               | 0,012   | M3         | 1.250.000,00 | 15.000,00           |
| Triplek Filim 1 Sisi Uk . 122 x244 cm x 12 mm      | 0,35    | Lembar     | 261.400,00   | 91.490,00           |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch                             | 0,4     | kg         | 27.600,00    | 11.040,00           |
|  |         |            |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |         |            |              | <b>356.470,39</b>   |
| <b>Pekerjaan Bekisting Balok ( 3 Kali Pakai )</b>  |         | <b>M2</b>  |              |                     |
| <b>Upah:</b>                                       |         |            |              |                     |
| pekerja  | 0,66    | Orang/Hari | 153.000,00   | 100.980,00          |
| Tukang kayu  | 0,33    | Orang/Hari | 178.000,00   | 58.740,00           |
| Kepala Tukang                                      | 0,033   | Orang/Hari | 189.000,00   | 6.237,00            |
| Mandor   | 0,033   | Orang/Hari | 191.000,00   | 6.303,00            |
|  |         |            |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                     |         |            |              | -                   |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch                             | 0,4     | kg         | 27.600,00    | 11.040,00           |
| Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M                       | 0,65    | Batang     | 40.000,00    | 26.000,00           |
| Minyak pelumas                                     | 0,2     | Liter      | 62.400,00    | 12.480,00           |
| Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM       | 0,35    | Lembar     | 261.400,00   | 91.490,00           |
| Kayu Meranti balok                                 | 0,00558 | M3         | 6.064.600,00 | 33.840,47           |
| Kayu Randu bekisting                               | 0,016   | M3         | 1.250.000,00 | 20.000,00           |
|  |         |            |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |         |            |              | <b>367.110,47</b>   |
| <b>Pekerjaan Bekisting Lantai ( 3 Kali Pakai )</b> |         | <b>M2</b>  |              |                     |
| <b>Upah :</b>                                      |         |            |              |                     |
| pekerja  | 0,66    | Orang/Hari | 153.000,00   | 100.980,00          |
| Tukang kayu  | 0,33    | Orang/Hari | 178.000,00   | 58.740,00           |

|   |          |            |              |                   |
|---|----------|------------|--------------|-------------------|
| Kepala Tukang                                       | 0,033    | Orang/Hari | 189.000,00   | 6.237,00          |
| Mandor  | 0,033    | Orang/Hari | 191.000,00   | 6.303,00          |
|   |          |            |              | -                 |
| <b>Bahan:</b>                                       |          |            |              | -                 |
| Kayu Randu bekisting                                | 0,016    | M3         | 1.250.000,00 | 20.000,00         |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch                              | 0,4      | kg         | 27.600,00    | 11.040,00         |
| Kayu Meranti balok                                  | 0,00465  | kg         | 6.064.600,00 | 28.200,39         |
| Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M                        | 1,95     | Batang     | 40.000,00    | 78.000,00         |
| Minyak pelumas                                      | 0,2      | Liter      | 62.400,00    | 12.480,00         |
| Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM        | 0,35     | Lembar     | 261.400,00   | 91.490,00         |
|   |          |            |              |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                    |          |            |              | <b>413.470,39</b> |
|   |          |            |              |                   |
| <b>Pekerjaan Bekisting Dinding ( 3 Kali Pakai )</b> |          | <b>M2</b>  |              |                   |
| <b>Upah:</b>  |          |            |              |                   |
| pekerja   | 0,66     | Orang/Hari | 153.000,00   | 100.980,00        |
| Tukang kayu   | 0,33     | Orang/Hari | 178.000,00   | 58.740,00         |
| Kepala Tukang                                       | 0,033    | Orang/Hari | 189.000,00   | 6.237,00          |
| Mandor  | 0,033    | Orang/Hari | 191.000,00   | 6.303,00          |
|   |          |            |              | -                 |
| <b>Bahan:</b>                                       |          |            |              | -                 |
| Beton Decking Plastik                               | 0,210526 | kg         | 21.000,00    | 4.421,05          |
| Minyak pelumas                                      | 0,2      | Liter      | 62.400,00    | 12.480,00         |
| Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M                        | 0,975    | Batang     | 40.000,00    | 39.000,00         |
| Kayu Randu bekisting                                | 0,012    | M3         | 1.250.000,00 | 15.000,00         |
| Kayu Meranti balok                                  | 0,0062   | M3         | 6.064.600,00 | 37.600,52         |
| Triplek Filim 1 Sisi Uk. 122 x 244 cm x12 MM        | 0,35     | Lembar     | 261.400,00   | 91.490,00         |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch                              | 0,4      | kg         | 27.600,00    | 11.040,00         |
|   |          |            |              |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                    |          |            |              | <b>383.291,57</b> |
|   |          |            |              |                   |
| <b>Pekerjaan Bekisting Tangga ( 3 Kali Pakai )</b>  |          | <b>M2</b>  |              |                   |
| <b>Upah:</b>  |          |            |              |                   |
| pekerja   | 0,66     | Orang/Hari | 153.000,00   | 100.980,00        |
| Tukang kayu   | 0,33     | Orang/Hari | 178.000,00   | 58.740,00         |
| Kepala Tukang                                       | 0,033    | Orang/Hari | 189.000,00   | 6.237,00          |
| Mandor  | 0,033    | Orang/Hari | 191.000,00   | 6.303,00          |
|   |          |            |              | -                 |
| <b>Bahan:</b>                                       |          |            |              | -                 |
| Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M                        | 0,65     | Batang     | 40.000,00    | 26.000,00         |
| Triplek Filim 1 Sisi Uk. 122 x 244 cm x12 MM        | 0,35     | Lembar     | 261.400,00   | 91.490,00         |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch                              | 0,4      | kg         | 27.600,00    | 11.040,00         |
| Minyak pelumas                                      | 0,15     | Liter      | 62.400,00    | 9.360,00          |
| Kayu Meranti balok                                  | 0,00465  | M3         | 6.064.600,00 | 28.200,39         |
| Kayu Randu bekisting                                | 0,012    | M3         | 1.250.000,00 | 15.000,00         |
|   |          |            |              |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                    |          |            |              | <b>353.350,39</b> |
|   |          |            |              |                   |
| <b>PEKERJAAN BESI DAN BAJA</b>                      |          |            |              |                   |
| <b>Perbaikan dan Penggantian Baja Struktur (</b>    |          | <b>kg</b>  |              |                   |
| <b>Upah :</b>                                       |          |            |              | -                 |
| pekerja   | 0,028    | Orang/Hari | 153.000,00   | 4.284,00          |
| Tukang Besi   | 0,011    | Orang/Hari | 178.000,00   | 1.958,00          |
| mandor  | 0,02     | Orang/Hari | 191.000,00   | 3.820,00          |
|   |          |            |              | -                 |
| <b>Peralatan :</b>                                  |          |            |              | -                 |
| Sewa Welding Set min 5 Jam                          | 0,07     | Hari       | 65.200,00    | 4.564,00          |
|   |          |            |              |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                    |          |            |              | <b>14.626,00</b>  |
|   |          |            |              |                   |
| <b>Pekerjaan Perakitan Besi / Baja</b>              |          | <b>kg</b>  |              |                   |
| <b>Upah:</b>  |          |            |              |                   |
| pekerja   | 0,001    | Orang/Hari | 153.000,00   | 153,00            |
| Tukang Besi   | 0,001    | Orang/Hari | 178.000,00   | 178,00            |
| Kepala Tukang                                       | 0,00001  | Orang/Hari | 189.000,00   | 1,89              |
| mandor  | 0,00005  | Orang/Hari | 191.000,00   | 9,55              |
|   |          |            |              | -                 |
| <b>Bahan:</b>                                       |          |            |              | -                 |
| BBM Pelumas   | 0,01     | Liter      | 10.000,00    | 100,00            |
| Minyak pelumas                                      | 0,001    | Liter      | 62.400,00    | 62,40             |
|   |          |            |              | -                 |
| <b>Peralatan :</b>                                  |          |            |              | -                 |
| Alat Bantu Pipe Bender                              | 0,008    | jam        | 700.000,00   | 5.600,00          |
|   |          |            |              |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                    |          |            |              | <b>6.104,84</b>   |
|   |          |            |              |                   |
| <b>Pekerjaan Pengelasan Las Listrik</b>             |          | <b>Cm</b>  |              |                   |
| <b>Upah:</b>  |          |            |              |                   |
| pekerja   | 0,004    | Orang/Hari | 153.000,00   | 612,00            |

|  |        |            |            |                   |
|--|--------|------------|------------|-------------------|
| Tukang Besi  | 0,002  | Orang/Hari | 178.000,00 | 356,00            |
| Kepala Tukang                                      | 0,0002 | Orang/Hari | 189.000,00 | 37,80             |
| mandor   | 0,002  | Orang/Hari | 191.000,00 | 382,00            |
|  |        |            |            | -                 |
| <b>Bahan:</b>                                      |        |            |            | -                 |
| Kawat Las RB -26,5 KG                              | 0,04   | Pak        | 190.000,00 | 7.600,00          |
| BBM Pertamina Dex                                  | 0,03   | Liter      | 14.300,00  | 429,00            |
| Minyak pelumas                                     | 0,004  | Liter      | 62.400,00  | 249,60            |
|  |        |            |            | -                 |
| <b>Peralatan :</b>                                 |        |            |            | -                 |
| Sewa Las Listrik                                   | 0,017  | jam        | 160.000,00 | 2.720,00          |
|  |        |            |            | -                 |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |            |            | <b>12.386,40</b>  |
|  |        |            |            | -                 |
| <b>Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Besi</b>     |        | <b>kg</b>  |            |                   |
| <b>Upah:</b>                                       |        |            |            |                   |
| pekerja  | 0,06   | Orang/Hari | 153.000,00 | 9.180,00          |
| Tukang Las   | 0,06   | Orang/Hari | 178.000,00 | 10.680,00         |
| Kepala tukang                                      | 0,006  | Orang/Hari | 189.000,00 | 1.134,00          |
| mandor   | 0,003  | Orang/Hari | 191.000,00 | 573,00            |
|  |        |            |            | -                 |
| <b>Bahan:</b>                                      |        |            |            | -                 |
| Besi WF Uk. 200 MM                                 | 1,15   | kg         | 21.000,00  | 24.150,00         |
|  |        |            |            | -                 |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |            |            | <b>45.717,00</b>  |
|  |        |            |            | -                 |
| <b>Pekerjaan Pemasangan Baut Mur Baja</b>          |        | <b>kg</b>  |            |                   |
| <b>Upah:</b>                                       |        |            |            |                   |
| pekerja  | 0,06   | Orang/Hari | 153.000,00 | 9.180,00          |
| tukang besi  | 0,06   | Orang/Hari | 178.000,00 | 10.680,00         |
| kepala tukang                                      | 0,006  | Orang/Hari | 189.000,00 | 1.134,00          |
| mandor   | 0,003  | Orang/Hari | 191.000,00 | 573,00            |
|  |        |            |            | -                 |
| <b>Bahan:</b>                                      |        |            |            | -                 |
| Mur Baut M12 x50 mm                                | 15     | Buah       | 1.500,00   | 22.500,00         |
|  |        |            |            | -                 |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |            |            | <b>44.067,00</b>  |
|  |        |            |            | -                 |
| <b>Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi Siku</b> |        | <b>Kg</b>  |            |                   |
| <b>Upah:</b>                                       |        |            |            |                   |
| Pekerja  | 0,06   | Orang/Hari | 153.000,00 | 9.180,00          |
| Tukang Besi  | 0,06   | Orang/Hari | 178.000,00 | 10.680,00         |
| Kepala Tukang                                      | 0,006  | Orang/Hari | 189.000,00 | 1.134,00          |
| Mandor   | 0,003  | Orang/Hari | 191.000,00 | 573,00            |
|  |        |            |            | -                 |
| <b>Bahan:</b>                                      |        |            |            | -                 |
| Besi Siku Uk. 50 x 50 x 1,8 mm                     | 1,15   | Lonjor     | 744.600,00 | 856.290,00        |
|  |        |            |            | -                 |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |            |            | <b>877.857,00</b> |
|  |        |            |            | -                 |
| <b>PEKERJAAN DINDING</b>                           |        |            |            |                   |
| <b>PEKERJAAN PENUTUP DINDING</b>                   |        |            |            |                   |
| <b>Plesteran Halus 1 Pc : 5 Ps tebal 1.5 cm</b>    |        | <b>M2</b>  |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                      |        |            |            |                   |
| Pekerja  | 0,3    | Orang/Hari | 153.000,00 | 45.900,00         |
| Tukang Batu  | 0,15   | Orang/Hari | 178.000,00 | 26.700,00         |
| Kepala Tukang                                      | 0,015  | Orang/Hari | 189.000,00 | 2.835,00          |
| Mandor   | 0,015  | Orang/Hari | 191.000,00 | 2.865,00          |
|  |        |            |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>                                     |        |            |            | -                 |
| Pasir Pasang                                       | 0,026  | M3         | 415.800,00 | 10.810,80         |
| Semen PC 40 Kg                                     | 0,1296 | Sak        | 1.406,00   | 182,22            |
|  |        |            |            | -                 |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |            |            | <b>89.293,02</b>  |
|  |        |            |            | -                 |
| <b>Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm</b>    |        | <b>M2</b>  |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                      |        |            |            |                   |
| pekerja  | 0,3    | Orang/Hari | 153.000,00 | 45.900,00         |
| tukang batu  | 0,15   | Orang/Hari | 178.000,00 | 26.700,00         |
| kepala tukang                                      | 0,015  | Orang/Hari | 189.000,00 | 2.835,00          |
| Mandor   | 0,015  | Orang/Hari | 191.000,00 | 2.865,00          |
|  |        |            |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>                                     |        |            |            | -                 |
| Semen PC 40 Kg                                     | 0,156  | Sak        | 1.406,00   | 219,34            |
| Pasir Pasang                                       | 0,024  | M3         | 415.800,00 | 9.979,20          |
|  |        |            |            | -                 |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                   |        |            |            | <b>88.498,54</b>  |
|  |        |            |            | -                 |
| <b>Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm</b>    |        | <b>M2</b>  |            |                   |

|   |        |            |            |            |                   |
|---|--------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Upah :</b>                                   |        |            |            |            |                   |
| pekerja   | 0,3    | Orang/Hari | 153.000,00 | 45.900,00  |                   |
| tukang batu                                     | 0,15   | Orang/Hari | 178.000,00 | 26.700,00  |                   |
| kepala tukang                                   | 0,015  | Orang/Hari | 189.000,00 | 2.835,00   |                   |
| mandor  | 0,015  | Orang/Hari | 191.000,00 | 2.865,00   |                   |
|   |        |            |            |            | -                 |
| <b>Bahan:</b>                                   |        |            |            |            | -                 |
| Pasir Pasang                                    | 0,023  | M3         | 415.800,00 | 9.563,40   |                   |
| Semen PC 40 kg                                  | 0,1944 | Sak        | 1.406,00   | 273,33     |                   |
|   |        |            |            |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |        |            |            |            | <b>88.136,73</b>  |
|   |        |            |            |            |                   |
| <b>Plesteran Halus 1 Pc : 2 Ps tebal 1.5 cm</b> |        | <b>M2</b>  |            |            |                   |
| <b>Upah:</b>                                    |        |            |            |            |                   |
| pekerja   | 0,3    | Orang/Hari | 153.000,00 | 45.900,00  |                   |
| tukang batu                                     | 0,15   | Orang/Hari | 178.000,00 | 26.700,00  |                   |
| kepala tukang                                   | 0,015  | Orang/Hari | 189.000,00 | 2.835,00   |                   |
| mandor  | 0,015  | Orang/Hari | 191.000,00 | 2.865,00   |                   |
|   |        |            |            |            | -                 |
| <b>Bahan:</b>                                   |        |            |            |            | -                 |
| Semen PC 40 kg                                  | 0,2556 | Sak        | 1.406,00   | 359,37     |                   |
| Pasir Pasang                                    | 0,02   | M3         | 415.800,00 | 8.316,00   |                   |
|   |        |            |            |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |        |            |            |            | <b>86.975,37</b>  |
|   |        |            |            |            |                   |
| <b>Plesteran Ciprat 1 Pc : 2 Ps</b>             |        | <b>M2</b>  |            |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                   |        |            |            |            |                   |
| Pekerja   | 0,3    | Orang/Hari | 153.000,00 | 45.900,00  |                   |
| Tukang Batu                                     | 0,1    | Orang/Hari | 178.000,00 | 17.800,00  |                   |
| Kepala Tukang                                   | 0,01   | Orang/Hari | 189.000,00 | 2.835,00   |                   |
| Mandor  | 0,015  | Orang/Hari | 191.000,00 | 1.910,00   |                   |
|   |        |            |            |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>                                  |        |            |            |            | -                 |
| Pasir Pasang                                    | 0,006  | M3         | 415.800,00 | 2.494,80   |                   |
| Semen PC 40 Kg                                  | 0,108  | Sak        | 1.406,00   | 151,85     |                   |
|   |        |            |            |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |        |            |            |            | <b>71.091,65</b>  |
|   |        |            |            |            |                   |
| <b>Pembongkaran Dinding Tembok Dan</b>          |        | <b>M2</b>  |            |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                   |        |            |            |            |                   |
| Pekerja   | 0,667  | Orang/Hari | 153.000,00 | 50.949,00  |                   |
| Mandor  | 0,333  | Orang/Hari | 178.000,00 | 118.726,00 |                   |
|   |        |            |            |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |        |            |            |            | <b>169.675,00</b> |
|   |        |            |            |            |                   |
| <b>Pemasangan Batu Kumbang 1 Pc : 4 Ps</b>      |        | <b>M2</b>  |            |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                   |        |            |            |            |                   |
| Pekerja   | 0,3    | Orang/Hari | 153.000,00 | 45.900,00  |                   |
| Tukang Batu                                     | 0,1    | Orang/Hari | 178.000,00 | 17.800,00  |                   |
| Kepala Tukang                                   | 0,015  | Orang/Hari | 189.000,00 | 2.835,00   |                   |
| Mandor  | 0,01   | Orang/Hari | 191.000,00 | 1.910,00   |                   |
|   |        |            |            |            |                   |
| <b>Bahan :</b>                                  |        |            |            |            |                   |
| Semen PC 40 Kg                                  | 0,275  | Sak        | 1.406,00   | 386,65     |                   |
| Batu Kumbang Uk. 25 x25 cm                      | 52     | Buah       | 15.000,00  | 780.000,00 |                   |
| Pasir Pasang                                    | 0,035  | M3         | 415.800,00 | 14.553,00  |                   |
|   |        |            |            |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |        |            |            |            | <b>863.384,65</b> |
|   |        |            |            |            |                   |
| <b>Pemasangan Bata Ringan Tebal 10 cm</b>       |        | <b>M2</b>  |            |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                   |        |            |            |            |                   |
| pekerja   | 0,671  | Orang/Hari | 153.000,00 | 102.663,00 |                   |
| tukang batu                                     | 1,3    | Orang/Hari | 178.000,00 | 231.400,00 |                   |
| kepala tukang                                   | 0,13   | Orang/Hari | 189.000,00 | 24.570,00  |                   |
| Mandor  | 0,003  | Orang/Hari | 191.000,00 | 573,00     |                   |
|   |        |            |            |            |                   |
| <b>Bahan :</b>                                  |        |            |            |            |                   |
| Bata Ringan                                     | 0,12   | M3         | 23.600,00  | 2.832,00   |                   |
| Semen Acian 40 Kg                               | 0,002  | Sak        | 1.406,00   | 2,81       |                   |
|   |        |            |            |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |        |            |            |            | <b>362.040,81</b> |
|   |        |            |            |            |                   |
| <b>Pemasangan Bata Merah Kosongan</b>           |        | <b>M3</b>  |            |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                   |        |            |            |            |                   |
| Pekerja   | 0,3    | Orang/Hari | 153.000,00 | 15.300,00  |                   |
| Tukang Batu                                     | 0,1    | Orang/Hari | 178.000,00 | 2.670,00   |                   |
| Mandor  | 0,015  | Orang/Hari | 191.000,00 | 57.300,00  |                   |
|   |        |            |            |            |                   |
| <b>Bahan :</b>                                  |        |            |            |            | -                 |

|  |         |              |            |                   |
|--|---------|--------------|------------|-------------------|
| Pasir Pasang                                     | 0,33    | M3           | 415.800,00 | 137.214,00        |
| Semen PC 40 kg                                   | 4,375   | Sak          | 1.406,00   | 6.151,25          |
| Batu Bata Merah                                  | 500     | Buah         | 800,00     | 400.000,00        |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |         |              |            | <b>618.635,25</b> |
| <b>Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 5 Pp Tebal</b>   |         | <b>M2</b>    |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |         |              |            | -                 |
| pekerja  | 0,3     | Orang/Hari   | 153.000,00 | 45.900,00         |
| tukang batu                                      | 0,1     | Orang/Hari   | 178.000,00 | 17.800,00         |
| kepala tukang                                    | 0,01    | Orang/Hari   | 189.000,00 | 1.890,00          |
| mandor   | 0,015   | Orang/Hari   | 191.000,00 | 2.865,00          |
| <b>Bahan :</b>                                   |         |              |            | -                 |
| Batu Bata Merah                                  | 70      | Buah         | 800,00     | 56.000,00         |
| Pasir Pasang'                                    | 0,045   | M3           | 415.800,00 | 18.711,00         |
| Semen PC 40 Kg                                   | 0,242   | Sak          | 1.406,00   | 340,25            |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |         |              |            | <b>143.506,25</b> |
| <b>Pemasngan Bata Merah 1Pc : 5 Pp Tebal 1</b>   |         | <b>M2</b>    |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |         |              |            | -                 |
| pekerja  | 0,6     | Orang/Hari   | 153.000,00 | 91.800,00         |
| tukang batu                                      | 0,2     | Orang/Hari   | 178.000,00 | 35.600,00         |
| kepala tukang                                    | 0,02    | Orang/Hari   | 189.000,00 | 3.780,00          |
| mandor   | 0,03    | Orang/Hari   | 191.000,00 | 5.730,00          |
| <b>Bahan :</b>                                   |         |              |            | -                 |
| Batu Bata Merah                                  | 140     | Buah         | 800,00     | 112.000,00        |
| Pasir Pasang                                     | 0,102   | M3           | 415.800,00 | 42.411,60         |
| Semen PC 40 Kg                                   | 0,555   | Sak          | 1.406,00   | 780,33            |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |         |              |            | <b>292.101,93</b> |
| <b>Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 4 Pp T ebal</b>  |         | <b>M2</b>    |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |         |              |            | -                 |
| pekerja  | 0,3     | Orang / Hari | 153.000,00 | 45.900,00         |
| Tukang Batu                                      | 0,1     | Orang / Hari | 178.000,00 | 17.800,00         |
| Kepala tukang                                    | 0,01    | Orang / Hari | 189.000,00 | 1.890,00          |
| mandor   | 0,015   | Orang / Hari | 191.000,00 | 2.865,00          |
| <b>Bahan :</b>                                   |         |              |            | -                 |
| Batu Bata Merah                                  | 70      | Buah         | 800,00     | 56.000,00         |
| Pasir Pasang                                     | 0,043   | M3           | 415.800,00 | 17.879,40         |
| Semen PC 40 Kg                                   | 0,2875  | Sak          | 1.406,00   | 404,23            |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |         |              |            | <b>142.738,63</b> |
| <b>Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1</b> |         | <b>M2</b>    |            | -                 |
| <b>Upah :</b>                                    |         |              |            | -                 |
| pekerja  | 0,6     | Orang / Hari | 153.000,00 | 91.800,00         |
| Tukang Batu                                      | 0,2     | Orang / Hari | 178.000,00 | 35.600,00         |
| kepala tukang                                    | 0,02    | Orang / Hari | 189.000,00 | 3.780,00          |
| Mandor   | 0,03    | Orang / Hari | 191.000,00 | 5.730,00          |
| <b>Bahan:</b>                                    |         |              |            | -                 |
| Pasir Pasang                                     | 0,093   | M3           | 415.800,00 | 38.669,40         |
| Semen PC 40 kg                                   | 0,66375 | Sak          | 1.406,00   | 933,23            |
| Batu Bata Merah                                  | 140     | Buah         | 800,00     | 112.000,00        |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |         |              |            | <b>288.512,63</b> |
| <b>Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 3 Pp Tebal</b>   |         | <b>M2</b>    |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |         |              |            | -                 |
| pekerja  | 0,3     | Orang / Hari | 153.000,00 | 45.900,00         |
| Tukang Batu                                      | 0,1     | Orang / Hari | 178.000,00 | 17.800,00         |
| Kepala Tukang                                    | 0,01    | Orang / Hari | 189.000,00 | 1.890,00          |
| Mandor   | 0,015   | Orang / Hari | 191.000,00 | 2.865,00          |
| <b>Bahan :</b>                                   |         |              |            | -                 |
| Semen PC 40 kg                                   | 0,35925 | Sak          | 1.406,00   | 505,11            |
| Pasir Pasang                                     | 0,04    | M3           | 415.800,00 | 16.632,00         |
| Batu Bata Merah                                  | 70      | Buah         | 800,00     | 56.000,00         |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |         |              |            | <b>141.592,11</b> |
| <b>Pemasangan Bata Merah 1 PC : 3 Pp Tebal 1</b> |         | <b>M2</b>    |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |         |              |            | -                 |
| pekerja  | 0,6     | Orang / Hari | 153.000,00 | 91.800,00         |

|  |         |             |            |                   |
|--|---------|-------------|------------|-------------------|
| Tukang Batu  | 0,2     | Orang /Hari | 178.000,00 | 35.600,00         |
| Kepala Tukang  | 0,02    | Orang /Hari | 189.000,00 | 3.780,00          |
| Mandor   | 0,03    | Orang /Hari | 191.000,00 | 5.730,00          |
|  |         |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>   |         |             |            | -                 |
| Pasir Pasang   | 0,091   | M3          | 415.800,00 | 37.837,80         |
| Batu Bata Merah  | 140     | Buah        | 800,00     | 112.000,00        |
| Semen PC 40 Kg   | 0,82375 | Sak         | 1.406,00   | 1.158,19          |
|  |         |             |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>   |         |             |            | <b>287.905,99</b> |
| <b>Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 2 Pp Tebal</b>                             |         | <b>M2</b>   |            |                   |
| <b>Upah :</b>  |         |             |            |                   |
| pekerja  | 0,3     | Orang /Hari | 153.000,00 | 45.900,00         |
| tukang batu  | 0,1     | Orang /Hari | 178.000,00 | 17.800,00         |
| Kepala Tukang  | 0,01    | Orang /Hari | 189.000,00 | 1.890,00          |
| Mandor   | 0,015   | Orang /Hari | 191.000,00 | 2.865,00          |
|  |         |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>   |         |             |            | -                 |
| Batu Bata Merah  | 70      | Buah        | 800,00     | 56.000,00         |
| Pasir Pasang   | 0,038   | M3          | 415.800,00 | 15.800,40         |
| Semen PC 40 Kg   | 0,47375 | Sak         | 1.406,00   | 666,09            |
|  |         |             |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>   |         |             |            | <b>140.921,49</b> |
| <b>Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp</b>                           |         | <b>M2</b>   |            |                   |
| <b>Upah :</b>  |         |             |            |                   |
| Pekerja  | 0,3     | Orang /Hari | 153.000,00 | 45.900,00         |
| Tukang Batu  | 0,1     | Orang /Hari | 178.000,00 | 17.800,00         |
| Mandor   | 0,015   | Orang /Hari | 189.000,00 | 2.835,00          |
| Kepala Tukang  | 0,01    | Orang /Hari | 191.000,00 | 1.910,00          |
|  |         |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>   |         |             |            | -                 |
| Tanah Pedel /Putih ( Clime Stone )   | 0,015   | M3          | 244.400,00 | 3.666,00          |
| Semen PC 40 Kg   | 0,1125  | Sak         | 1.406,00   | 158,18            |
| Batu Bata Merah  | 70      | Buah        | 800,00     | 56.000,00         |
| Pasir Pasang   | 0,05    | M3          | 415.800,00 | 20.790,00         |
|  |         |             |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>   |         |             |            | <b>149.059,18</b> |
| <b>Pekerjaan Benangan 1 Pc : 3 Ps</b>                                      |         | <b>M</b>    |            |                   |
| <b>Upah :</b>  |         |             |            |                   |
| pekerja  | 0,08    | Orang /Hari | 153.000,00 | 12.240,00         |
| tukang batu  | 0,4     | Orang /Hari | 178.000,00 | 71.200,00         |
| Kepala Tukang  | 0,04    | Orang /Hari | 189.000,00 | 7.560,00          |
| mandor   | 0,004   | Orang /Hari | 191.000,00 | 612,00            |
|  |         |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>   |         |             |            | -                 |
| Semen PC 40 Kg   | 0,0125  | Sak         | 1.406,00   | 17,58             |
| Pasir Pasang   | 0,013   | M3          | 415.800,00 | 5.405,40          |
|  |         |             |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>   |         |             |            | <b>97.034,98</b>  |
| <b>Pekerjaan Acian</b>   |         | <b>M2</b>   |            |                   |
| <b>Upah :</b>  |         |             |            |                   |
| Pekerja  | 0,2     | Orang /Hari | 153.000,00 | 30.600,00         |
| Tukang Batu  | 0,1     | Orang /Hari | 178.000,00 | 17.800,00         |
| Kepala Tukang  | 0,01    | Orang /Hari | 189.000,00 | 1.890,00          |
| Mandor   | 0,01    | Orang /Hari | 191.000,00 | 1.910,00          |
|  |         |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>   |         |             |            | -                 |
| Semen PC 40 Kg   | 0,08125 | Sak         | 1.406,00   | 114,24            |
|  |         |             |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>   |         |             |            | <b>52.314,24</b>  |
| <b>PEKERKAAN FINISHING DINDING</b>   |         |             |            |                   |
| <b>Pengecatan Kayu ( 1 Lapis Plamir 1 Lapis Primer 2 lapis Finishing )</b> |         | <b>M2</b>   |            |                   |
| <b>Upah :</b>  |         |             |            |                   |
| Pekerja  | 0,07    | Orang/Hari  | 153.000,00 | 10.710,00         |
| Tukang Kayu  | 0,009   | Orang/Hari  | 178.000,00 | 1.602,00          |
| Kepala Tukang  | 0,006   | Orang/Hari  | 189.000,00 | 1.134,00          |
| Mandor   | 0,003   | Orang/Hari  | 191.000,00 | 573,00            |
|  |         |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>   |         |             |            | -                 |
| Cat Kayu   | 0,17    | Kg          | 61.500,00  | 10.455,00         |
| Plamir Dinding 5 Kg  | 0,03    | Kaleng      | 67.900,00  | 2.037,00          |
| Cat Pernis   | 0,26    | kg          | 96.100,00  | 24.986,00         |

|   |        |            |            |                  |
|---|--------|------------|------------|------------------|
| Cat Meni Kayu                                 | 0,2    | kg         | 61.500,00  | 12.300,00        |
| Amplas Halus                                  | 0,2    | Lembar     | 10.100,00  | 2.020,00         |
| Thinner A                                     | 0,03   | Liter      | 19.300,00  | 579,00           |
| Kuas Uk 4 inch                                | 0,01   | Buah       | 19.400,00  | 194,00           |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |        |            |            | <b>66.590,00</b> |
| <b>Pengecatan Dasar</b>                       |        | <b>M2</b>  |            |                  |
| <b>Upah :</b>                                 |        |            |            |                  |
| Pekerja                                       | 0,07   | Orang/Hari | 153.000,00 | 10.710,00        |
| Tukang Kayu                                   | 0,009  | Orang/Hari | 178.000,00 | 1.602,00         |
| Kepala Tukang                                 | 0,006  | Orang/Hari | 189.000,00 | 1.134,00         |
| Mandor  | 0,003  | Orang/Hari | 191.000,00 | 573,00           |
| <b>Bahan :</b>                                |        |            |            | -                |
| Cat Kayu                                      | 0,17   | Kg         | 61.500,00  | 10.455,00        |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |        |            |            | <b>24.474,00</b> |
| <b>Pengecatan Dinding Luar Lama</b>           |        | <b>M2</b>  |            |                  |
| <b>Upah:</b>                                  |        |            |            |                  |
| Pekerja                                       | 0,028  | Orang/Hari | 153.000,00 | 4.284,00         |
| Tukang Batu                                   | 0,042  | Orang/Hari | 178.000,00 | 7.476,00         |
| Kepala Tukang                                 | 0,0042 | Orang/Hari | 189.000,00 | 793,80           |
| Mandor  | 0,003  | Orang/Hari | 191.000,00 | 573,00           |
| <b>Bahan :</b>                                |        |            |            | -                |
| Cat Dinding Exterior - Weather Shield 2,5 L   | 0,072  | Kaleng     | 170.200,00 | 12.254,40        |
| Cat Alkali Primer 2,5 L                       | 0,048  | Kaleng     | 50.900,00  | 2.443,20         |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |        |            |            | <b>27.824,40</b> |
| <b>Pengecatan Dinding Luar Baru</b>           |        | <b>M2</b>  |            |                  |
| <b>Upah :</b>                                 |        |            |            |                  |
| Pekerja                                       | 0,02   | Orang/Hari | 153.000,00 | 3.060,00         |
| Tukang Batu                                   | 0,063  | Orang/Hari | 178.000,00 | 11.214,00        |
| Kepala Tukang                                 | 0,0063 | Orang/Hari | 189.000,00 | 1.190,70         |
| Mandor  | 0,003  | Orang/Hari | 191.000,00 | 573,00           |
| <b>Bahan :</b>                                |        |            |            | -                |
| Cat Alkali Primer 2,5 L                       | 0,04   | Kaleng     | 50.900,00  | 2.036,00         |
| plamir Dinding                                | 0,1    | kg         | 67.900,00  | 6.790,00         |
| Cat Dinding Exterior - Weather Shield 2,5 L   | 0,104  | Kaleng     | 170.200,00 | 17.700,80        |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |        |            |            | <b>42.564,50</b> |
| <b>Pengecatan Dinding Dalam Lama</b>          |        | <b>M2</b>  |            |                  |
| <b>Upah :</b>                                 |        |            |            |                  |
| Pekerja                                       | 0,028  | Orang/Hari | 153.000,00 | 4.284,00         |
| Tukang Batu                                   | 0,042  | Orang/Hari | 178.000,00 | 7.476,00         |
| Kepala Tukang                                 | 0,0042 | Orang/Hari | 189.000,00 | 793,80           |
| Mandor  | 0,003  | Orang/Hari | 191.000,00 | 573,00           |
| <b>Bahan :</b>                                |        |            |            | -                |
| Cat Alkali Primer 2,5 L                       | 0,048  | Kaleng     | 50.900,00  | 2.443,20         |
| Cat Dinding Interior 2,5 L                    | 0,072  | Kaleng     | 147.100,00 | 10.591,20        |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |        |            |            | <b>26.161,20</b> |
| <b>Pengecatan Dinding Dalam Baru</b>          |        | <b>M2</b>  |            |                  |
| <b>Upah:</b>                                  |        |            |            |                  |
| Pekerja                                       | 0,02   | Orang/Hari | 153.000,00 | 3.060,00         |
| Tukang Batu                                   | 0,063  | Orang/Hari | 178.000,00 | 11.214,00        |
| Kepala Tukang                                 | 0,0063 | Orang/Hari | 189.000,00 | 1.190,70         |
| Mandor  | 0,003  | Orang/Hari | 191.000,00 | 573,00           |
| <b>Bahan :</b>                                |        |            |            | -                |
| Cat Alkali Primer 2,5 L                       | 0,04   | Kaleng     | 50.900,00  | 2.036,00         |
| Plamir Dinding                                | 0,1    | Kg         | 67.900,00  | 6.790,00         |
| Cat Dinding Interior 2,5 L                    | 0,104  | Kaleng     | 147.100,00 | 15.298,40        |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |        |            |            | <b>40.162,10</b> |
| <b>Pengecatan Dasar Menggunakan Meni Besi</b> |        | <b>M2</b>  |            |                  |
| <b>Upah :</b>                                 |        |            |            |                  |
| Pekerja                                       | 0,02   | Orang/Hari | 153.000,00 | 3.060,00         |
| Tukang Besi                                   | 0,2    | Orang/Hari | 178.000,00 | 35.600,00        |
| Kepala Tukang                                 | 0,02   | Orang/Hari | 189.000,00 | 3.780,00         |
| Mandor  | 0,0025 | Orang/Hari | 191.000,00 | 477,50           |

|  |  |         |            |            |                     |
|--|--|---------|------------|------------|---------------------|
|  |  |         |            |            |                     |
|  | <b>Bahan :</b>                               |         |            |            | -                   |
|  | Kuas Uk 4 inch                               | 0,01    | Buah       | 19.400,00  | 194,00              |
|  | Cat Meni Besi                                | 0,1     | Kg         | 61.500,00  | 6.150,00            |
|  |  |         |            |            |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>             |         |            |            | <b>49.261,50</b>    |
|  |  |         |            |            |                     |
|  | <b>Pengecatan Besi</b>                       |         | <b>M2</b>  |            |                     |
|  | <b>Upah :</b>                                |         |            |            |                     |
|  | Pekerja                                      | 0,02    | Orang/Hari | 153.000,00 | 3.060,00            |
|  | Tukang Besi                                  | 0,2     | Orang/Hari | 178.000,00 | 35.600,00           |
|  | Mandor                                       | 0,0025  | Orang/Hari | 191.000,00 | 477,50              |
|  |  |         |            |            | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                               |         |            |            | -                   |
|  | Cat Besi                                     | 0,1     | kg         | 61.500,00  | 6.150,00            |
|  | Kuas Uk. 4 Inch                              | 0,01    | Buah       | 19.400,00  | 194,00              |
|  |  |         |            |            |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>             |         |            |            | <b>45.481,50</b>    |
|  |  |         |            |            |                     |
|  | <b>Pemasangan Wallpaper</b>                  |         | <b>M2</b>  |            |                     |
|  | <b>Upah :</b>                                |         |            |            |                     |
|  | Pekerja                                      | 0,02    | Orang/Hari | 153.000,00 | 3.060,00            |
|  | Tukang Batu                                  | 0,2     | Orang/Hari | 178.000,00 | 35.600,00           |
|  | Kepala Tukang                                | 0,02    | Orang/Hari | 189.000,00 | 3.780,00            |
|  | Mandor                                       | 0,0025  | Orang/Hari | 191.000,00 | 477,50              |
|  |  |         |            |            | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                               |         |            |            | -                   |
|  | Wallpaper                                    | 0,2     | Roll       | 425.100,00 | 85.020,00           |
|  | Lem Wallpaper                                | 0,2     | Kg         | 34.900,00  | 6.980,00            |
|  |  |         |            |            |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>             |         |            |            | <b>134.917,50</b>   |
|  |  |         |            |            |                     |
|  | <b>Pemasangan Partisi Double Kalsiboard</b>  |         | <b>M2</b>  |            |                     |
|  | <b>Upah :</b>                                |         |            |            |                     |
|  | Pekerja                                      | 0,045   | Orang/Hari | 153.000,00 | 6.885,00            |
|  | Tukang Besi                                  | 0,15    | Orang/Hari | 178.000,00 | 26.700,00           |
|  | Kepala Tukang                                | 0,075   | Orang/Hari | 189.000,00 | 14.175,00           |
|  | Mandor                                       | 0,45    | Orang/Hari | 191.000,00 | 85.950,00           |
|  |  |         |            |            |                     |
|  | <b>Bahan :</b>                               |         |            |            | -                   |
|  | Sekrup Asbeb Uk 4 Inch                       | 28      | Buah       | 600,00     | 16.800,00           |
|  | Papan Gypsum Uk . 122 x 244 cm Tebal 0,8     | 0,365   | Lembar     | 163.100,00 | 59.531,50           |
|  | Metal Stud                                   | 2,5     | Batang     | 935.300,00 | 2.338.250,00        |
|  |  |         |            |            |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>             |         |            |            | <b>2.548.291,50</b> |
|  |  |         |            |            |                     |
|  | <b>Pemasangan Keramik Dinding Uk 20 X 25</b> |         | <b>M2</b>  |            |                     |
|  | <b>Upah :</b>                                |         |            |            |                     |
|  | Pekerja                                      | 0,9     | Orang/Hari | 153.000,00 | 137.700,00          |
|  | Tukang Batu                                  | 0,45    | Orang/Hari | 178.000,00 | 80.100,00           |
|  | Kepala Tukang                                | 0,045   | Orang/Hari | 189.000,00 | 8.505,00            |
|  | Mandor                                       | 0,045   | Orang/Hari | 191.000,00 | 8.595,00            |
|  |  |         |            |            | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                               |         |            |            | -                   |
|  | Keramik Dinding Polos Uk 20 X 25 cm          | 1,06    | M2         | 198.900,00 | 210.834,00          |
|  | Pasir Pasang                                 | 0,018   | M3         | 415.800,00 | 7.484,40            |
|  | Semen Nat Keramik                            | 1,94    | Kg         | 30.400,00  | 58.976,00           |
|  | Semen PC 40 Kg                               | 0,2325  | Sak        | 1.406,00   | 326,90              |
|  |  |         |            |            |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>             |         |            |            | <b>512.521,30</b>   |
|  |  |         |            |            |                     |
|  | <b>Pemasangan Batu Bobos</b>                 |         | <b>M2</b>  |            |                     |
|  | <b>Upah :</b>                                |         |            |            |                     |
|  | Pekerja                                      | 0,7     | Orang/Hari | 153.000,00 | 107.100,00          |
|  | Tukang Batu                                  | 0,35    | Orang/Hari | 178.000,00 | 62.300,00           |
|  | Kepala Tukang                                | 0,035   | Orang/Hari | 189.000,00 | 6.615,00            |
|  | Mandor                                       | 0,035   | Orang/Hari | 191.000,00 | 6.685,00            |
|  |  |         |            |            | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                               |         |            |            | -                   |
|  | Batu Alam Bobos Uk. 10 x 20 x 1,5 cm         | 1,1     | M2         | 297.500,00 | 327.250,00          |
|  | Pasir Pasang                                 | 0,035   | M3         | 415.800,00 | 14.553,00           |
|  | Semen PC 40 kg                               | 0,29375 | Sak        | 1.406,00   | 413,01              |
|  |  |         |            |            |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>             |         |            |            | <b>524.916,01</b>   |
|  |  |         |            |            |                     |
|  | <b>Pemasangan Batu Ampyang</b>               |         | <b>M2</b>  |            |                     |
|  | <b>Upah :</b>                                |         |            |            |                     |
|  | Pekerja                                      | 0,5     | Orang/Hari | 153.000,00 | 76.500,00           |

|   |         |            |            |                     |
|---|---------|------------|------------|---------------------|
| Tukang Batu                                       | 0,35    | Orang/Hari | 178.000,00 | 62.300,00           |
| Kepala Tukang                                     | 0,035   | Orang/Hari | 189.000,00 | 6.615,00            |
| Mandor  | 0,035   | Orang/Hari | 191.000,00 | 6.685,00            |
|   |         |            |            | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                    |         |            |            | -                   |
| Semen PC 40 kg                                    | 0,29375 | Sak        | 1.406,00   | 413,01              |
| Batu Ampyang                                      | 1,1     | Sak        | 391.100,00 | 430.210,00          |
| Pasir Pasangan                                    | 0,035   | M3         | 415.800,00 | 14.553,00           |
|   |         |            |            |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                  |         |            |            | <b>597.276,01</b>   |
|   |         |            |            |                     |
| <b>Pemasangan Batu Alam</b>                       |         | <b>M2</b>  |            |                     |
| <b>Upah :</b>                                     |         |            |            |                     |
| Pekerja   | 0,7     | Orang/Hari | 153.000,00 | 107.100,00          |
| Tukang Batu                                       | 0,35    | Orang/Hari | 178.000,00 | 62.300,00           |
| Kepala Tukang                                     | 0,035   | Orang/Hari | 189.000,00 | 6.615,00            |
| Mandor  | 0,035   | Orang/Hari | 191.000,00 | 6.685,00            |
|   |         |            |            | -                   |
| <b>Bahan</b>                                      |         |            |            | -                   |
| Batu Alam Candi                                   | 1,1     | M2         | 297.500,00 | 327.250,00          |
| Semen PC 40 kg                                    | 0,29375 | Sak        | 1.406,00   | 413,01              |
| Pasir Pasangan                                    | 0,035   | M3         | 415.800,00 | 14.553,00           |
|   |         |            |            |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                  |         |            |            | <b>524.916,01</b>   |
|   |         |            |            |                     |
| <b>Pemasangan Alumunium Composite Panel (</b>     |         | <b>M2</b>  |            |                     |
| <b>Upah :</b>                                     |         |            |            |                     |
| Pekerja   | 0,75    | Orang/Hari | 153.000,00 | 114.750,00          |
| Tukang Besi                                       | 0,9     | Orang/Hari | 178.000,00 | 160.200,00          |
| Kepala Tukang                                     | 0,05    | Orang/Hari | 189.000,00 | 9.450,00            |
| Mandor  | 0,075   | Orang/Hari | 191.000,00 | 14.325,00           |
|   |         |            |            | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                    |         |            |            | -                   |
| Besi Hollow Uk. 40 x40 x 1,1 mm                   | 0,333   | Lonjor     | 132.600,00 | 44.155,80           |
| Besi Hollow Uk. 20 x40 x 1,1 mm                   | 0,5     | Lonjor     | 214.600,00 | 107.300,00          |
| Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi Siku       | 0,192   | Kg         | 19.400,00  | 3.724,80            |
| Lem Sealent                                       | 0,16    | Tube       | 55.000,00  | 8.800,00            |
| Aluminium Composite Panel ( ACP )                 | 1,1     | Lembar     | 550.000,00 | 605.000,00          |
|   |         |            |            |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                  |         |            |            | <b>1.067.705,60</b> |
|   |         |            |            |                     |
| <b>Pelapisan Waterproofing</b>                    |         | <b>M2</b>  |            |                     |
| <b>Upah :</b>                                     |         |            |            |                     |
| Pekerja   | 0,05    | Orang/Hari | 153.000,00 | 7.650,00            |
| Tukang Batu                                       | 0,075   | Orang/Hari | 178.000,00 | 13.350,00           |
| Mandor  | 0,0075  | Orang/Hari | 191.000,00 | 1.432,50            |
|   |         |            |            | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                    |         |            |            | -                   |
| Cat Waterproof                                    | 0,35    | Kg         | 187.300,00 | 65.555,00           |
| Serat Fiber                                       | 1       | Lembar     | 800.000,00 | 800.000,00          |
|   |         |            |            |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                  |         |            |            | <b>887.987,50</b>   |
|   |         |            |            |                     |
| <b>Pekerjaan Teer Kayu</b>                        |         | <b>M2</b>  |            |                     |
| <b>Upah :</b>                                     |         |            |            |                     |
| Pekerja   | 0,1     | Orang/Hari | 153.000,00 | 15.300,00           |
| Mandor  | 0,006   | Orang/Hari | 191.000,00 | 1.146,00            |
|   |         |            |            | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                    |         |            |            | -                   |
| Teer Anti Rayap                                   | 0,35    | kg         | 96.100,00  | 33.635,00           |
|   |         |            |            |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                  |         |            |            | <b>50.081,00</b>    |
|   |         |            |            |                     |
| <b>Pekerjaan Plamir Tembok</b>                    |         | <b>M2</b>  |            |                     |
| <b>Upah :</b>                                     |         |            |            |                     |
| Pekerjaan Plamir Tembok                           | 0,02    | Orang/Hari | 153.000,00 | 3.060,00            |
| Tukang Batu                                       | 0,03    | Orang/Hari | 178.000,00 | 5.340,00            |
| Mandor  | 0,003   | Orang/Hari | 191.000,00 | 573,00              |
|   |         |            |            | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                    |         |            |            | -                   |
| Plamir Dinding 5 kg                               | 0,1     | Kaleng     | 67.900,00  | 6.790,00            |
| Amplas Halus                                      | 0,5     | Lembar     | 10.100,00  | 5.050,00            |
|   |         |            |            |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                  |         |            |            | <b>20.813,00</b>    |
|   |         |            |            |                     |
| <b>Pekerjaan Pelapisan Melamin Duco ( 2 Lapis</b> |         | <b>M2</b>  |            |                     |
| <b>Upah :</b>                                     |         |            |            |                     |
| Pekerja   | 0,075   | Orang/Hari | 153.000,00 | 11.475,00           |
| Tukang Batu                                       | 0,09    | Orang/Hari | 178.000,00 | 16.020,00           |

|  |  |        |            |            |                     |
|--|--|--------|------------|------------|---------------------|
|  | Mandor   | 0,009  | Orang/Hari | 191.000,00 | 1.719,00            |
|  |  |        |            |            | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                                 |        |            |            | -                   |
|  | Thinner A                                      | 0,837  | Liter      | 19.300,00  | 16.154,10           |
|  | Dempul Kayu                                    | 0,2    | Kaleng     | 194.400,00 | 38.880,00           |
|  | Amplas Kasar                                   | 1      | Lembar     | 10.100,00  | 10.100,00           |
|  | Amplas Halus                                   | 1      | Lembar     | 10.100,00  | 10.100,00           |
|  | Dempul Kayu                                    | 0,2    | Kaleng     | 194.400,00 | 38.880,00           |
|  | Cat Pernis                                     | 0,2    | Kg         | 96.100,00  | 19.220,00           |
|  |  |        |            |            |                     |
|  | <b>Peralatan :</b>                             |        |            |            |                     |
|  | Sewa Compressor Min 5 jam                      | 0,625  | Hari       | 31.250,00  | 19.531,25           |
|  |  |        |            |            | -                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |            | <b>182.079,35</b>   |
|  |  |        |            |            |                     |
|  | <b>PEKERJAAN LANTAI</b>                        |        |            |            |                     |
|  | <b>PEKERJAAN PENUTUP LANTAI</b>                |        |            |            |                     |
|  | <b>Pengecatan Lantai Outdoor</b>               |        | <b>M2</b>  |            | -                   |
|  | <b>Upah :</b>                                  |        |            |            | -                   |
|  | Pekerja  | 0,028  | Orang/Hari | 153.000,00 | 4.284,00            |
|  | Tukang Batu                                    | 0,042  | Orang/Hari | 178.000,00 | 7.476,00            |
|  | Kepala Tukang                                  | 0,0042 | Orang/Hari | 189.000,00 | 793,80              |
|  | Mandor   | 0,0025 | Orang/Hari | 191.000,00 | 477,50              |
|  |  |        |            |            | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                                 |        |            |            | -                   |
|  | Cat Lapangan 5 kg                              | 0,12   | Kaleng     | 280.000,00 | 33.600,00           |
|  |  |        |            |            |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |            | <b>46.631,30</b>    |
|  |  |        |            |            |                     |
|  | <b>Pemasangan Rumput Sintetis</b>              |        | <b>M2</b>  |            |                     |
|  | <b>Upah :</b>                                  |        |            |            |                     |
|  | Tukang Kayu                                    | 0,2375 | Orang/Hari | 178.000,00 | 42.275,00           |
|  | Kepala Tukang                                  | 0,072  | Orang/Hari | 189.000,00 | 13.608,00           |
|  | Mandor   | 0,0027 | Orang/Hari | 191.000,00 | 515,70              |
|  |  |        |            |            | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                                 |        |            |            | -                   |
|  | Rumput Sintetis ( Lapangan )                   | 1      | M2         | 200.000,00 | 200.000,00          |
|  | Rubber Granule                                 | 3,85   | Kg         | 200.000,00 | 770.000,00          |
|  | Lem PVC  | 0,95   | Tube       | 45.700,00  | 43.415,00           |
|  |  |        |            |            |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |            | <b>1.069.813,70</b> |
|  |  |        |            |            |                     |
|  | <b>Pemasangan Lantai Kayu Parquet</b>          |        | <b>M2</b>  |            |                     |
|  | <b>Upah :</b>                                  |        |            |            |                     |
|  | Pekerja  | 0,7    | Orang/Hari | 153.000,00 | 107.100,00          |
|  | Tukang Kayu                                    | 0,35   | Orang/Hari | 178.000,00 | 62.300,00           |
|  | Kepala Tukang                                  | 0,035  | Orang/Hari | 189.000,00 | 6.615,00            |
|  | Mandor   | 0,035  | Orang/Hari | 191.000,00 | 6.685,00            |
|  |  |        |            |            | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                                 |        |            |            | -                   |
|  | Lantai Parquet                                 | 1,05   | M2         | 505.500,00 | 530.775,00          |
|  | Lem Kayu                                       | 0,6    | Kg         | 50.900,00  | 30.540,00           |
|  |  |        |            |            |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |            | <b>744.015,00</b>   |
|  |  |        |            |            |                     |
|  | <b>Pemasangan Keramik Pint Uk 7.5 x 20 cm</b>  |        | <b>M</b>   |            |                     |
|  | <b>Upah :</b>                                  |        |            |            |                     |
|  | Pekerja  | 0,09   | Orang/Hari | 153.000,00 | 13.770,00           |
|  | Tukang Batu                                    | 0,09   | Orang/Hari | 178.000,00 | 16.020,00           |
|  | Kepala Tukang                                  | 0,035  | Orang/Hari | 189.000,00 | 6.615,00            |
|  | Mandor   | 0,005  | Orang/Hari | 191.000,00 | 955,00              |
|  |  |        |            |            | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                                 |        |            |            | -                   |
|  | Semen Nat Keramik                              | 0,025  | kg         | 30.400,00  | 760,00              |
|  | Semen PC 40 Kg                                 | 0,0285 | Sak        | 1.406,00   | 40,07               |
|  | Pasar Pasang                                   | 0,003  | M3         | 415.800,00 | 1.247,40            |
|  | Keramik Plint Motif Uk 7,5 x 20 cm             | 5,3    | M2         | 90.800,00  | 481.240,00          |
|  |  |        |            |            |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |            | <b>520.647,47</b>   |
|  |  |        |            |            |                     |
|  | <b>Pemasangan Keramik Lantai Porcelaine Uk</b> |        | <b>M2</b>  |            |                     |
|  | <b>Upah :</b>                                  |        |            |            |                     |
|  | Pekerja  | 0,9    | Orang/Hari | 153.000,00 | 137.700,00          |
|  | Tukang Batu                                    | 0,45   | Orang/Hari | 178.000,00 | 80.100,00           |
|  | Kepala Tukang                                  | 0,045  | Orang/Hari | 189.000,00 | 8.505,00            |
|  | Mandor   | 0,045  | Orang/Hari | 191.000,00 | 8.595,00            |
|  |  |        |            |            | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                                 |        |            |            | -                   |
|  | Semen Nat Keramik                              | 1,94   | Kg         | 30.400,00  | 58.976,00           |

|   |        |            |            |                   |
|---|--------|------------|------------|-------------------|
| Semen PC 40 kg                                  | 0,2325 | Sak        | 1.406,00   | 326,90            |
| Pasir Pasang                                    | 0,018  | M3         | 415.800,00 | 7.484,40          |
| Keramik Lantai Porcelaine Uk 30 x 30 cm         | 1,05   | M2         | 97.000,00  | 101.850,00        |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |        |            |            | <b>403.537,30</b> |
| <b>Pemasangan Keramik Lantai Polos Uk 40 X</b>  |        | <b>M2</b>  |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                   |        |            |            |                   |
| Pekerja   | 0,25   | Orang/Hari | 153.000,00 | 38.250,00         |
| Tukang Batu                                     | 0,125  | Orang/Hari | 178.000,00 | 22.250,00         |
| Kepala Tukang                                   | 0,013  | Orang/Hari | 189.000,00 | 2.457,00          |
| Mandor  | 0,013  | Orang/Hari | 191.000,00 | 2.483,00          |
| <b>Bahan:</b>                                   |        |            |            | -                 |
| Semen PC 40 Kg                                  | 0,245  | Sak        | 1.406,00   | 344,47            |
| Pasir Pasang                                    | 0,045  | M3         | 415.800,00 | 18.711,00         |
| Keramik Lantai Polos Uk 40 x 40 cm              | 1,0608 | M3         | 97.000,00  | 102.897,60        |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |        |            |            | <b>187.393,07</b> |
| <b>Pemasangan Keramik Lantai Polos Uk 30 X</b>  |        | <b>M2</b>  |            | -                 |
| <b>Upah :</b>                                   |        |            |            | -                 |
| Pekerja   | 0,7    | Orang/Hari | 153.000,00 | 107.100,00        |
| Tukang Batu                                     | 0,35   | Orang/Hari | 178.000,00 | 62.300,00         |
| Kepala Tukang                                   | 0,035  | Orang/Hari | 189.000,00 | 6.615,00          |
| Mandor  | 0,035  | Orang/Hari | 191.000,00 | 6.685,00          |
| <b>Bahan :</b>                                  |        |            |            | -                 |
| Semen PC 40 Kg                                  | 0,25   | Sak        | 1.406,00   | 351,50            |
| Semen Nat Keramik                               | 0,5    | Kg         | 30.400,00  | 15.200,00         |
| Keramik Lantai Motif Uk 40 X 40 cm              | 1,05   | M2         | 155.400,00 | 163.170,00        |
| Pasar Pasang                                    | 0,045  | M3         | 415.800,00 | 18.711,00         |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |        |            |            | <b>380.132,50</b> |
| <b>Pemasangan Keramik Lantai Motif Uk 40 x</b>  |        | <b>M2</b>  |            | -                 |
| <b>Upah :</b>                                   |        |            |            | -                 |
| Pekerja   | 0,25   | Orang/Hari | 153.000,00 | 38.250,00         |
| Tukang Batu                                     | 0,125  | Orang/Hari | 178.000,00 | 22.250,00         |
| Kepala Tukang                                   | 0,013  | Orang/Hari | 189.000,00 | 2.457,00          |
| Mandor  | 0,013  | Orang/Hari | 191.000,00 | 2.483,00          |
| <b>Bahan :</b>                                  |        |            |            | -                 |
| Semen PC 40 Kg                                  | 0,245  | Sak        | 1.406,00   | 344,47            |
| Keramik Lantai Motif Uk 40 x 40 cm              | 1,0608 | M2         | 155.400,00 | 164.848,32        |
| Pasir Pasang                                    | 0,045  | M3         | 415.800,00 | 18.711,00         |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |        |            |            | <b>249.343,79</b> |
| <b>Pemasangan Keramik Lantai Motif Uk 20 x</b>  |        | <b>M2</b>  |            | -                 |
| <b>Upah :</b>                                   |        |            |            | -                 |
| Pekerja   | 0,7    | Orang/Hari | 153.000,00 | 107.100,00        |
| Tukang Batu                                     | 0,35   | Orang/Hari | 178.000,00 | 62.300,00         |
| Kepala Tukang                                   | 0,035  | Orang/Hari | 189.000,00 | 6.615,00          |
| Mandor  | 0,035  | Orang/Hari | 191.000,00 | 6.685,00          |
| <b>Bahan :</b>                                  |        |            |            | -                 |
| Semen PC 40 kg                                  | 0,26   | Sak        | 1.406,00   | 365,56            |
| Keramik Lantai Motif Uk 20 x 20 cm              | 1,05   | M2         | 105.800,00 | 111.090,00        |
| Pasir Pasang                                    | 0,045  | M3         | 415.800,00 | 18.711,00         |
| Semen Nat Keramik                               | 0,5    | kg         | 30.400,00  | 15.200,00         |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |        |            |            | <b>328.066,56</b> |
| <b>Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 60 x</b> |        | <b>M2</b>  |            | -                 |
| <b>Upah :</b>                                   |        |            |            | -                 |
| Tukang Batu                                     | 0,35   | Orang/Hari | 178.000,00 | 62.300,00         |
| Pekerja   | 0,7    | Orang/Hari | 153.000,00 | 107.100,00        |
| Kepala Tukang                                   | 0,035  | Orang/Hari | 189.000,00 | 6.615,00          |
| Mandor  | 0,035  | Orang/Hari | 191.000,00 | 6.685,00          |
| <b>Bahan:</b>                                   |        |            |            | -                 |
| Pasir Pasang                                    | 0,045  | M3         | 415.800,00 | 18.711,00         |
| Keramik Lantai Granit Polos Uk 60 x 60 cm       | 1,06   | M2         | 498.200,00 | 528.092,00        |
| Semen Nat Keramik                               | 1,86   | kg         | 30.400,00  | 56.544,00         |
| Semen PC 40 Kg                                  | 0,24   | Sak        | 1.406,00   | 337,44            |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |        |            |            | <b>786.384,44</b> |

|   |       |            |            |            |                   |
|---|-------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 60 x</b> |       |            | <b>M2</b>  |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                   |       |            |            |            |                   |
| Pekerja   | 0,7   | Orang/Hari | 153.000,00 | 107.100,00 |                   |
| Tukang Batu                                     | 0,15  | Orang/Hari | 178.000,00 | 26.700,00  |                   |
| Kepala Tukang                                   | 0,035 | Orang/Hari | 189.000,00 | 6.615,00   |                   |
| Mandor  | 0,035 | Orang/Hari | 191.000,00 | 6.685,00   |                   |
|   |       |            |            | -          |                   |
| <b>Bahan :</b>                                  |       |            |            |            |                   |
| Semen PC 40 kg                                  | 0,24  | Sak        | 1.406,00   | 337,44     |                   |
| Keramik Lantai Granit Motif Uk 120 x 60 cm      | 1,06  | M2         | 498.200,00 | 528.092,00 |                   |
| Pasir Pasang                                    | 0,045 | M3         | 415.800,00 | 18.711,00  |                   |
| Semen Nat Keramik                               | 1,86  | Kg         | 30.400,00  | 56.544,00  |                   |
|   |       |            |            |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |       |            |            |            | <b>750.784,44</b> |
| <b>Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 40 x</b> |       |            | <b>M2</b>  |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                   |       |            |            |            |                   |
| Pekerja   | 0,25  | Orang/Hari | 153.000,00 | 38.250,00  |                   |
| Tukang Batu                                     | 0,125 | Orang/Hari | 178.000,00 | 22.250,00  |                   |
| Kepala Tukang                                   | 0,013 | Orang/Hari | 189.000,00 | 2.457,00   |                   |
| Mandor  | 0,013 | Orang/Hari | 191.000,00 | 2.483,00   |                   |
|   |       |            |            | -          |                   |
| <b>Bahan :</b>                                  |       |            |            |            |                   |
| Semen PC 40 cm                                  | 0,245 | Sak        | 1.406,00   | 344,47     |                   |
| Keramik Lantai Granit Uk 40 x 40 cm             | 1,06  | M2         | 155.400,00 | 164.724,00 |                   |
| Pasir Pasang                                    | 0,045 | M3         | 415.800,00 | 18.711,00  |                   |
| Semen Nat Keramik                               | 1,3   | kg         | 30.400,00  | 39.520,00  |                   |
|   |       |            |            |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |       |            |            |            | <b>288.739,47</b> |
| <b>Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 30 x</b> |       |            | <b>M2</b>  |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                   |       |            |            |            |                   |
| Pekerja   | 0,26  | Orang/Hari | 153.000,00 | 39.780,00  |                   |
| Tukang Batu                                     | 0,13  | Orang/Hari | 178.000,00 | 23.140,00  |                   |
| Kepala Tukang                                   | 0,013 | Orang/Hari | 189.000,00 | 2.457,00   |                   |
| Mandor  | 0,013 | Orang/Hari | 191.000,00 | 2.483,00   |                   |
|   |       |            |            | -          |                   |
| <b>Bahan :</b>                                  |       |            |            |            |                   |
| Pasir Pasang                                    | 0,045 | M3         | 415.800,00 | 18.711,00  |                   |
| Keramik Lantai Granit Motif Uk. 30 x 30 cm      | 1,06  | M2         | 244.000,00 | 258.640,00 |                   |
| Semen PC 40 kg                                  | 0,25  | Sak        | 1.406,00   | 351,50     |                   |
| Semen Nat Keramik                               | 1,5   | kg         | 30.400,00  | 45.600,00  |                   |
|   |       |            |            |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |       |            |            |            | <b>391.162,50</b> |
| <b>Pemasangan Keramik Lantai Granit Giazzur</b> |       |            | <b>M2</b>  |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                   |       |            |            |            |                   |
| Pekerja   | 0,7   | Orang/Hari | 153.000,00 | 107.100,00 |                   |
| Tukang Batu                                     | 0,35  | Orang/Hari | 178.000,00 | 62.300,00  |                   |
| Kepala Tukang                                   | 0,035 | Orang/Hari | 189.000,00 | 6.615,00   |                   |
| Mandor  | 0,035 | Orang/Hari | 191.000,00 | 6.685,00   |                   |
|   |       |            |            | -          |                   |
| <b>Bahan :</b>                                  |       |            |            |            |                   |
| Semen PC 40 kg                                  | 0,245 | Sak        | 1.406,00   | 344,47     |                   |
| Keramik Lantai Granit Polos Uk 60 x 60 cm       | 1,06  | M2         | 498.200,00 | 528.092,00 |                   |
| Pasir Pasang                                    | 0,045 | M3         | 415.800,00 | 18.711,00  |                   |
| Semen Nat Keramik                               | 1,3   | Kg         | 30.400,00  | 39.520,00  |                   |
|   |       |            |            |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |       |            |            |            | <b>769.367,47</b> |
| <b>Pemasangan Karpets Lantai</b>                |       |            | <b>M2</b>  |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                   |       |            |            |            |                   |
| Pekerja   | 0,17  | Orang/Hari | 153.000,00 | 26.010,00  |                   |
| Tukang Kayu                                     | 0,17  | Orang/Hari | 178.000,00 | 30.260,00  |                   |
| Kepala Tukang                                   | 0,017 | Orang/Hari | 189.000,00 | 3.213,00   |                   |
| Mandor  | 0,009 | Orang/Hari | 191.000,00 | 1.719,00   |                   |
|   |       |            |            | -          |                   |
| <b>Bahan :</b>                                  |       |            |            |            |                   |
| Lem Kayu  | 0,35  | Kg         | 50.900,00  | 17.815,00  |                   |
| Karpets Biasa                                   | 1,05  | M2         | 43.300,00  | 45.465,00  |                   |
|   |       |            |            |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |       |            |            |            | <b>124.482,00</b> |
| <b>Pekerjaan Floor Hardener</b>                 |       |            | <b>M2</b>  |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                   |       |            |            |            |                   |
| Pekerja   | 0,12  | Orang/Hari | 153.000,00 | 18.360,00  |                   |
| Tukang Batu                                     | 0,12  | Orang/Hari | 178.000,00 | 21.360,00  |                   |
| Kepala Tukang                                   | 0,012 | Orang/Hari | 189.000,00 | 2.268,00   |                   |

|  |       |            |              |                      |
|--|-------|------------|--------------|----------------------|
| Mandor   | 0,006 | Orang/Hari | 191.000,00   | 1.146,00             |
|  |       |            |              | -                    |
| <b>Bahan :</b>   |       |            |              | -                    |
| Floor Handener   | 5     | Kg         | 10.000,00    | 50.000,00            |
|  |       |            |              |                      |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                   |       |            |              | <b>93.134,00</b>     |
|  |       |            |              | -                    |
| <b>PEKERJAAN ATAP</b>  |       |            |              |                      |
| <b>PEKERJAAN RANGKA ATAP</b>                                       |       |            |              | -                    |
| <b>Pembuatan dan Pemsangan Kuda- kuda Kayu Meranti Bentang 6 M</b> |       | <b>M3</b>  |              | -                    |
| <b>Upah :</b>  |       |            |              | -                    |
| Pekerja  | 4     | Orang/Hari | 153.000,00   | 612.000,00           |
| Tukang Kayu  | 12    | Orang/Hari | 178.000,00   | 2.136.000,00         |
| Kepala Tukang  | 1,2   | Orang/Hari | 189.000,00   | 226.800,00           |
| Mandor   | 0,2   | Orang/Hari | 191.000,00   | 38.200,00            |
|  |       |            |              |                      |
| <b>Bahan :</b>   |       |            |              | -                    |
| Paku Biasa Uk 2- 5 inch  | 5,6   | Kg         | 27.600,00    | 154.560,00           |
| Kayu Meranti Balok   | 1,1   | M3         | 6.064.600,00 | 6.671.060,00         |
| Plat Besi / Baja   | 15    | Kg         | 20.000,00    | 300.000,00           |
|  |       |            |              |                      |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                   |       |            |              | <b>10.138.620,00</b> |
|  |       |            |              |                      |
| <b>Pembuatan dan Pemasangan Kuda- Kuda Kayu Kamper Bentang 6 m</b> |       | <b>M3</b>  |              |                      |
| <b>Upah :</b>  |       |            |              |                      |
| Pekerja  | 4     | Orang/Hari | 153.000,00   | 612.000,00           |
| Tukang Kayu  | 12    | Orang/Hari | 178.000,00   | 2.136.000,00         |
| Kepala Tukang  | 1,2   | Orang/Hari | 189.000,00   | 226.800,00           |
| Mandor   | 0,2   | Orang/Hari | 191.000,00   | 38.200,00            |
|  |       |            |              | -                    |
| <b>Bahan :</b>   |       |            |              | -                    |
| Kayu Kamper Balok  | 1,1   | M3         | 3.805.100,00 | 4.185.610,00         |
| Plat Besi /Baja  | 15    | Kg         | 20.000,00    | 300.000,00           |
| Paku Biasa Uk 2 -5 inch  | 5,6   | Kg         | 27.600,00    | 154.560,00           |
|  |       |            |              |                      |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                   |       |            |              | <b>7.653.170,00</b>  |
|  |       |            |              |                      |
| <b>Pemasangan Reng Meranti dan Usuk</b>                            |       | <b>M2</b>  |              |                      |
| <b>Upah :</b>  |       |            |              |                      |
| Pekerja  | 0,1   | Orang/Hari | 153.000,00   | 15.300,00            |
| Tukang Kayu  | 0,1   | Orang/Hari | 178.000,00   | 17.800,00            |
| Kepala Tukang  | 0,01  | Orang/Hari | 189.000,00   | 1.890,00             |
| Mandor   | 0,005 | Orang/Hari | 191.000,00   | 955,00               |
|  |       |            |              | -                    |
| <b>Bahan :</b>   |       |            |              | -                    |
| Paku Boasa Uk . 2 - 5 inch   | 0,25  | Kg         | 27.600,00    | 6.900,00             |
| Kayu Meranti Reng  | 0,036 | M3         | 3.805.100,00 | 136.983,60           |
| Kayu kamper Balok  | 0,014 | M3         | 3.805.100,00 | 53.271,40            |
|  |       |            |              |                      |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                   |       |            |              | <b>233.100,00</b>    |
|  |       |            |              |                      |
| <b>Pemasangan Reng Kamper dan Usuk</b>                             |       | <b>M2</b>  |              |                      |
| <b>Upah :</b>  |       |            |              |                      |
| Pekerja  | 0,1   | Orang/Hari | 153.000,00   | 15.300,00            |
| Tukang Kayu  | 0,1   | Orang/Hari | 178.000,00   | 17.800,00            |
| Kepala Tukang  | 0,01  | Orang/Hari | 189.000,00   | 1.890,00             |
| Mandor   | 0,005 | Orang/Hari | 191.000,00   | 955,00               |
|  |       |            |              | -                    |
| <b>Bahan :</b>   |       |            |              | -                    |
| Kayu Kamper Balok  | 0,14  | M3         | 3.805.100,00 | 532.714,00           |
| Kayu Komper Papan  | 0,036 | M3         | 6.064.600,00 | 218.325,60           |
| Paku Biasa Uk. 2 -5 inch   | 0,25  | M3         | 27.600,00    | 6.900,00             |
|  |       |            |              |                      |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                   |       |            |              | <b>793.884,60</b>    |
|  |       |            |              |                      |
| <b>Pemasangan Reng Kamper dan Usuk Jati</b>                        |       | <b>M2</b>  |              |                      |
| <b>Upah :</b>  |       |            |              |                      |
| Pekerja  | 0,1   | Orang/Hari | 153.000,00   | 15.300,00            |
| Tukang Kayu  | 0,1   | Orang/Hari | 178.000,00   | 17.800,00            |
| Kepala Tukang  | 0,01  | Orang/Hari | 189.000,00   | 1.890,00             |
| Mandor   | 0,005 | Orang/Hari | 191.000,00   | 955,00               |
|  |       |            |              | -                    |
| <b>Bahan :</b>   |       |            |              | -                    |
| Kayu Kamper Papan  | 0,036 | M3         | 6.064.600,00 | 218.325,60           |
| Kayu Jati Balok  | 0,014 | M3         | 8.442.800,00 | 118.199,20           |
| Paku Biasa Uk . 2- 5 inch  | 0,25  | Kg         | 27.600,00    | 6.900,00             |

|  |   |        |            |              |                     |
|--|---|--------|------------|--------------|---------------------|
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |        |            |              | <b>379.369,80</b>   |
|  | <b>Pemasangan Gording Kamper</b>  |        | <b>M3</b>  |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |        |            |              |                     |
|  | Pekerja   | 6,2    | Orang/Hari | 153.000,00   | 948.600,00          |
|  | Tukang Kayu   | 2,01   | Orang/Hari | 178.000,00   | 357.780,00          |
|  | Kepala Tukang   | 2,01   | Orang/Hari | 189.000,00   | 379.890,00          |
|  | Mandor  | 0,335  | Orang/Hari | 191.000,00   | 63.985,00           |
|  |   |        |            |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |            |              |                     |
|  | Kayu Kamper Balok'  | 1,1    | M3         | 3.805.100,00 | 4.185.610,00        |
|  | Plat Besi / Baja  | 15     | Kg         | 20.000,00    | 300.000,00          |
|  | Paku Biasa Uk. 2 -5 inch  | 3      | Kg         | 27.600,00    | 82.800,00           |
|  |   |        |            |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |        |            |              | <b>6.318.665,00</b> |
|  | <b>Pekerjaan Rangkap Kuda kuda Profil WF</b>                            |        | <b>Kg</b>  |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |        |            |              |                     |
|  | Pekerja   | 0,06   | Orang/Hari | 153.000,00   | 9.180,00            |
|  | Tukang Las  | 0,06   | Orang/Hari | 178.000,00   | 10.680,00           |
|  | Kepala Tukang   | 0,006  | Orang/Hari | 189.000,00   | 1.134,00            |
|  | Mandor  | 0,003  | Orang/Hari | 191.000,00   | 573,00              |
|  |   |        |            |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |            |              |                     |
|  | Besi WF Uk 200 mm   | 1,15   | Kg         | 19.000,00    | 21.850,00           |
|  |   |        |            |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |        |            |              | <b>43.417,00</b>    |
|  | <b>Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75 Tebal 0,5 mm</b> |        | <b>M2</b>  |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |        |            |              |                     |
|  | Pekerja   | 0,734  | Orang/Hari | 153.000,00   | 112.302,00          |
|  | Tukang Besi   | 0,734  | Orang/Hari | 178.000,00   | 130.652,00          |
|  | Kepala Tukang   | 0,073  | Orang/Hari | 189.000,00   | 13.797,00           |
|  | Mandor  | 0,037  | Orang/Hari | 191.000,00   | 7.067,00            |
|  |   |        |            |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |            |              |                     |
|  | Rangka Galvalume Uk . 0,5 mm  | 0,7475 | Lonjor     | 60.000,00    | 44.850,00           |
|  |   |        |            |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |        |            |              | <b>308.668,00</b>   |
|  | <b>Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75 Tebal 0,8 mm</b> |        | <b>M2</b>  |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |        |            |              |                     |
|  | Pekerja   | 0,734  | Orang/Hari | 153.000,00   | 112.302,00          |
|  | Tukang Besi   | 0,734  | Orang/Hari | 178.000,00   | 130.652,00          |
|  | Kepala Tukang   | 0,073  | Orang/Hari | 189.000,00   | 13.797,00           |
|  | Mandor  | 0,037  | Orang/Hari | 191.000,00   | 7.067,00            |
|  |   |        |            |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |            |              |                     |
|  | Rangka Galbalume Uk .0,8 mm   | 0,6009 | Lonjor     | 160.000,00   | 96.144,00           |
|  |   |        |            |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |        |            |              | <b>359.962,00</b>   |
|  | <b>PEKERJAAN PENUTUP PEKERJA</b>  |        |            |              |                     |
|  | <b>Pemasangan Talang Tritisan Seng BJLS 40 -</b>                        |        | <b>M</b>   |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |        |            |              |                     |
|  | Mandor  | 0,01   | Orang/Hari | 191.000,00   | 1.910,00            |
|  | Pekerja   | 0,2    | Orang/Hari | 153.000,00   | 30.600,00           |
|  | Tukang Kayu   | 0,2    | Orang/Hari | 178.000,00   | 35.600,00           |
|  | Kepala Tukang   | 0,02   | Orang/Hari | 189.000,00   | 3.780,00            |
|  |   |        |            |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |            |              |                     |
|  | Sekrup Asbeb Uk 4 inch  | 5      | Buah       | 32.300,00    | 161.500,00          |
|  | Kayu Kamper Balok   | 0,019  | M3         | 3.805.100,00 | 72.296,90           |
|  | Seng Talang Tritisan Seng BJLS 40 Lebar 90                              | 1,05   | M3         | 55.800,00    | 58.590,00           |
|  |   |        |            |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |        |            |              | <b>364.276,90</b>   |
|  | <b>Pemasangan Talang Tritisan Seng BJLS 40</b>                          |        | <b>M</b>   |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |        |            |              |                     |
|  | Pekerja   | 0,2    | Orang/Hari | 153.000,00   | 30.600,00           |
|  | Tukang Kayu   | 0,2    | Orang/Hari | 178.000,00   | 35.600,00           |
|  | Kepala Tukang   | 0,02   | Orang/Hari | 189.000,00   | 3.780,00            |
|  | Mandor  | 0,001  | Orang/Hari | 191.000,00   | 191,00              |
|  |   |        |            |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |            |              |                     |
|  | Kayu Kamper Balok   | 0,0126 | M3         | 3.805.100,00 | 47.944,26           |

|  |        |            |              |                     |
|--|--------|------------|--------------|---------------------|
| Seng Talang BJLS 40 Lebar 60 cm                                | 1,05   | M          | 53.700,00    | 56.385,00           |
| Sekrup Asbes Uk 4 Inch   | 5      | Buah       | 32.300,00    | 161.500,00          |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                               |        |            |              | <b>336.000,26</b>   |
| <b>Pemasangan Talang Tristisan Seng BJLS 30</b>                |        | M          |              |                     |
| <b>Upah :</b>  |        |            |              |                     |
| Pekerja  | 0,2    | Orang/Hari | 153.000,00   | 30.600,00           |
| Tukang Kayu  | 0,2    | Orang/Hari | 178.000,00   | 35.600,00           |
| Kepala Tukang  | 0,02   | Orang/Hari | 189.000,00   | 3.780,00            |
| Mandor   | 0,001  | Orang/Hari | 191.000,00   | 191,00              |
|  |        |            |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>   |        |            |              | -                   |
| Seng Talang BJLS 30 Lebar 90 CM                                | 1,05   | M          | 58.000,00    | 60.900,00           |
| Kayu Kamper Balok  | 0,019  | M3         | 3.805.100,00 | 72.296,90           |
| Sekrup Asbes Uk 4 inch   | 5      | Buah       | 32.300,00    | 161.500,00          |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                               |        |            |              | <b>364.867,90</b>   |
| <b>Pemasangan Talang Tristisan Seng BJLS 30</b>                |        | M          |              |                     |
| <b>Upah :</b>  |        |            |              |                     |
| Pekerja  | 0,2    | Orang/Hari | 153.000,00   | 30.600,00           |
| Tukang Kayu  | 0,2    | Orang/Hari | 178.000,00   | 35.600,00           |
| Kepala Tukang  | 0,02   | Orang/Hari | 189.000,00   | 3.780,00            |
| Mandor   | 0,001  | Orang/Hari | 191.000,00   | 191,00              |
|  |        |            |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>   |        |            |              | -                   |
| Sekrup Asbeb Uk . 4 inch                                       | 5      | Buah       | 32.300,00    | 161.500,00          |
| Seng Talang BJLS 30 Lebar 60 cm                                | 1,05   | M          | 53.700,00    | 56.385,00           |
| Kayu Kamper Balok  | 0,0126 | M3         | 3.805.100,00 | 47.944,26           |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                               |        |            |              | <b>336.000,26</b>   |
| <b>Pemasangan Talang Polakan Seng BJLS 40</b>                  |        | M          |              |                     |
| <b>Upah :</b>  |        |            |              |                     |
| Pekerja  | 0,15   | Orang/Hari | 153.000,00   | 22.950,00           |
| Tukang Kayu  | 0,25   | Orang/Hari | 178.000,00   | 44.500,00           |
| Kepala Tukang  | 0,025  | Orang/Hari | 189.000,00   | 4.725,00            |
| Mandor   | 0,025  | Orang/Hari | 191.000,00   | 4.775,00            |
|  |        |            |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>   |        |            |              | -                   |
| Seng Gelombang BJLS 40 Uk 80 x 80 cm                           | 1      | Lembar     | 130.800,00   | 130.800,00          |
| Sekrup Asbes Uk 4 inch   | 35     | Buah       | 32.300,00    | 1.130.500,00        |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                               |        |            |              | <b>1.338.250,00</b> |
| <b>Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC</b>                     |        | M          |              | -                   |
| <b>Upah :</b>  |        |            |              | -                   |
| Pekerja  | 0,0337 | Orang/Hari | 153.000,00   | 5.156,10            |
| Tukang Pipa  | 0,0675 | Orang/Hari | 178.000,00   | 12.015,00           |
|  |        |            |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>   |        |            |              | -                   |
| Pipa PVC ( D) Uk . 5 inch Panjang 4 m                          | 0,25   | Batang     | 114.400,00   | 28.600,00           |
| Klem Pipa Bahan PVC Uk 2 inch                                  | 1      | Buah       | 1.000,00     | 1.000,00            |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                               |        |            |              | <b>46.771,10</b>    |
| <b>Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type C Diameter 4 "</b> |        | M          |              | -                   |
| <b>Upah :</b>  |        |            |              | -                   |
| Pekerja  | 0,0337 | Orang/Hari | 153.000,00   | 5.156,10            |
| Tukang Pipa  | 0,0657 | Orang/Hari | 178.000,00   | 11.694,60           |
|  |        |            |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>   |        |            |              | -                   |
| Pipa PVC ( C ) Uk. 4 inch , Panjang 4 m                        | 0,25   | Batang     | 344.600,00   | 86.150,00           |
| Klem Pipa Bahan PVC Uk 2 inch                                  | 1      | Buah       | 1.000,00     | 1.000,00            |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                               |        |            |              | <b>104.000,70</b>   |
| <b>Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type C Diameeter 3"</b> |        | M          |              | -                   |
| <b>Upah :</b>  |        |            |              | -                   |
| Pekerja  | 0,0337 | Orang/Hari | 153.000,00   | 5.156,10            |
| Tukang Pipa  | 0,0675 | Orang/Hari | 178.000,00   | 12.015,00           |
|  |        |            |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>   |        |            |              | -                   |
| Pipa PVC ( C ) Uk 3 inch Panjang 4 m                           | 0,25   | Batang     | 212.800,00   | 53.200,00           |
| Klem Pipa Bahan PVC Type AW Diameter 5 "                       | 1      | Buah       | 2.000,00     | 2.000,00            |

|  |   |        |            |              |                   |
|--|---|--------|------------|--------------|-------------------|
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |        |            |              | <b>72.371,10</b>  |
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 5 "</b> |        | <b>M</b>   |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |        |            |              |                   |
|  | Pekerja   | 0,081  | Orang/Hari | 153.000,00   | 12.393,00         |
|  | Tukang Pipa   | 0,135  | Orang/Hari | 178.000,00   | 24.030,00         |
|  |   |        |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |            |              |                   |
|  | Klem Pipa Bahan PVC Uk 2 inch                                   | 1      | Buah       | 1.000,00     | 1.000,00          |
|  | Pipa PVC ( C ) Uk. 4 inch , Panjang 4 m                         | 0,3    | Batang     | 114.400,00   | 34.320,00         |
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |        |            |              | <b>71.743,00</b>  |
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 4 "</b> |        | <b>M</b>   |              |                   |
|  | <b>Upah:</b>  |        |            |              |                   |
|  | Pekerja   | 0,081  | Orang/Hari | 153.000,00   | 12.393,00         |
|  | Tukang Pipa   | 0,135  | Orang/Hari | 178.000,00   | 24.030,00         |
|  | Kepala Tukang   | 0,0135 | Orang/Hari | 189.000,00   | 2.551,50          |
|  | Mandor  | 0,004  | Orang/Hari | 191.000,00   | 764,00            |
|  |   |        |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |            |              |                   |
|  | Klem Pipa Bahan PVC Uk . 2 inch                                 | 0,35   | Buah       | 1.000,00     | 350,00            |
|  | Pipa PVC ( AW ) Uk 4 inch Panjang 4 m                           | 0,3    | Batang     | 114.400,00   | 34.320,00         |
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |        |            |              | <b>74.408,50</b>  |
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 3"</b>  |        | <b>M</b>   |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |        |            |              |                   |
|  | Pekerja   | 0,081  | Orang/Hari | 153.000,00   | 12.393,00         |
|  | Tukang Pipa   | 0,135  | Orang/Hari | 178.000,00   | 24.030,00         |
|  | Kepala Tukang   | 0,0135 | Orang/Hari | 189.000,00   | 2.551,50          |
|  | Mandor  | 0,004  | Orang/Hari | 191.000,00   | 764,00            |
|  |   |        |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |            |              |                   |
|  | Klem Pipa Bahan PVC Uk 2 inch                                   | 0,35   | Buah       | 1.000,00     | 350,00            |
|  | Pipa PVC ( AW ) Uk. 3 inch Panjang 4 m                          | 0,3    | Batang     | 102.500,00   | 30.750,00         |
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |        |            |              | <b>70.838,50</b>  |
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Talang Cerobong Seng BJLS 40</b>                  |        | <b>M</b>   |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |        |            |              |                   |
|  | Pekerja   | 0,15   | Orang/Hari | 153.000,00   | 22.950,00         |
|  | Tukang Kayu   | 0,25   | Orang/Hari | 178.000,00   | 44.500,00         |
|  | Kepala Tukang   | 0,025  | Orang/Hari | 189.000,00   | 4.725,00          |
|  | Mandor  | 0,25   | Orang/Hari | 191.000,00   | 47.750,00         |
|  |   |        |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |            |              |                   |
|  | Seng Gelombang BJLS 40 Uk 80 x 180 cm                           | 0,4144 | Lembar     | 130.800,00   | 54.203,52         |
|  | Sekrup Asbes Uk 4 inch  | 22,5   | Buah       | 32.300,00    | 726.750,00        |
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |        |            |              | <b>900.878,52</b> |
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Listplank Kayu Meranti Uk</b>                     |        | <b>M</b>   |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |        |            |              |                   |
|  | Pekerja   | 0,1    | Orang/Hari | 153.000,00   | 15.300,00         |
|  | Tukang Kayu   | 0,2    | Orang/Hari | 178.000,00   | 35.600,00         |
|  | Kepala Tukang   | 0,02   | Orang/Hari | 189.000,00   | 3.780,00          |
|  | Mandor  | 0,005  | Orang/Hari | 191.000,00   | 955,00            |
|  |   |        |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |            |              |                   |
|  | Paku Biasa Uk 1/2 - 1 inch                                      | 0,05   | Kg         | 27.600,00    | 1.380,00          |
|  | Kayu Meranti Papan  | 0,011  | M3         | 3.741.700,00 | 41.158,70         |
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |        |            |              | <b>98.173,70</b>  |
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Listplank Kayu Meranti Uk 2</b>                   |        | <b>M</b>   |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |        |            |              |                   |
|  | Pekerja   | 0,1    | Orang/Hari | 153.000,00   | 15.300,00         |
|  | Tukang Kayu   | 0,1    | Orang/Hari | 178.000,00   | 17.800,00         |
|  | Kepala Tukang   | 0,02   | Orang/Hari | 189.000,00   | 3.780,00          |
|  | Mandor  | 0,005  | Orang/Hari | 191.000,00   | 955,00            |
|  |   |        |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |            |              |                   |
|  | Paku Biasa Uk. 1/2 -1 inch                                      | 0,1    | Kg         | 27.600,00    | 2.760,00          |
|  | Kayu Meranti Papan  | 0,0108 | M3         | 3.741.700,00 | 40.410,36         |

|  |  |        |            |              |                   |
|--|--|--------|------------|--------------|-------------------|
|  |  |        |            |              | <b>81.005,36</b>  |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Listplank Kayu Kamper Uk . 3</b> |        | <b>M</b>   |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>                                  |        |            |              |                   |
|  | Pekerja  | 0,1    | Orang/Hari | 153.000,00   | 15.300,00         |
|  | Tukang Kayu                                    | 0,2    | Orang/Hari | 178.000,00   | 35.600,00         |
|  | Kepala Tukang                                  | 0,02   | Orang/Hari | 189.000,00   | 3.780,00          |
|  | Mandor   | 0,005  | Orang/Hari | 191.000,00   | 955,00            |
|  |  |        |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>                                 |        |            |              |                   |
|  | Kayu Kamper Papan                              | 0,011  | M3         | 3.805.100,00 | 41.856,10         |
|  | Paku Biasa Uk . 1/2 -1 inch                    | 0,05   | Kg         | 27.600,00    | 1.380,00          |
|  |  |        |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |              | <b>98.871,10</b>  |
|  | <b>Pemasangan Listplank Kayu Kamper Uk</b>     |        | <b>M</b>   |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>                                  |        |            |              |                   |
|  | Pekerja  | 0,1    | Orang/Hari | 153.000,00   | 15.300,00         |
|  | Tukang Kayu                                    | 0,2    | Orang/Hari | 178.000,00   | 35.600,00         |
|  | Kepala Tukang                                  | 0,02   | Orang/Hari | 189.000,00   | 3.780,00          |
|  | Mandor   | 0,005  | Orang/Hari | 191.000,00   | 955,00            |
|  |  |        |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>                                 |        |            |              |                   |
|  | Kayu Kamper Papan                              | 0,0108 | M3         | 3.805.100,00 | 41.095,08         |
|  | Paku Biasa Uk 1/2 -1 inch                      | 0,1    | Kg         | 27.600,00    | 2.760,00          |
|  |  |        |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |              | <b>99.490,08</b>  |
|  | <b>Pemasangan Genteng Karang Pilang</b>        |        | <b>M2</b>  |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>                                  |        |            |              |                   |
|  | Pekerja  | 0,15   | Orang/Hari | 153.000,00   | 22.950,00         |
|  | Tukang Kayu'                                   | 0,075  | Orang/Hari | 178.000,00   | 13.350,00         |
|  | Kepala Tukang                                  | 0,008  | Orang/Hari | 189.000,00   | 1.512,00          |
|  | Mandor   | 0,008  | Orang/Hari | 191.000,00   | 1.528,00          |
|  |  |        |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>                                 |        |            |              |                   |
|  | Genteng Tanah Liat                             | 25     | Buah       | 31.800,00    | 795.000,00        |
|  |  |        |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |              | <b>834.340,00</b> |
|  | <b>Pemasangan Genteng Jawa - Sokka</b>         |        | <b>M2</b>  |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>                                  |        |            |              |                   |
|  | Pekerja  | 0,15   | Orang/Hari | 153.000,00   | 22.950,00         |
|  | Tukang Kayu                                    | 0,075  | Orang/Hari | 178.000,00   | 13.350,00         |
|  | Kepala Tukang                                  | 0,0075 | Orang/Hari | 189.000,00   | 1.417,50          |
|  | Mandor   | 0,008  | Orang/Hari | 191.000,00   | 1.528,00          |
|  |  |        |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>                                 |        |            |              |                   |
|  | Genteng Flat Press                             | 25     | Buah       | 15.200,00    | 380.000,00        |
|  |  |        |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |              | <b>419.245,50</b> |
|  | <b>Pemasangan Genteng Galvalume</b>            |        | <b>M2</b>  |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>                                  |        |            |              |                   |
|  | Pekerja  | 0,2    | Orang/Hari | 153.000,00   | 30.600,00         |
|  | Tukang Kayu                                    | 0,1    | Orang/Hari | 178.000,00   | 17.800,00         |
|  | Kepala Tukang                                  | 0,01   | Orang/Hari | 189.000,00   | 1.890,00          |
|  | Mandor   | 0,001  | Orang/Hari | 191.000,00   | 191,00            |
|  |  |        |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>                                 |        |            |              |                   |
|  | Genteng Metal                                  | 2,65   | Lembar     | 102.500,00   | 271.625,00        |
|  | Paku Biasa Uk 2-5 inch                         | 0,2    | Kg         | 27.600,00    | 5.520,00          |
|  |  |        |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |              | <b>327.626,00</b> |
|  | <b>Pemasangan Genteng Fiberglass</b>           |        | <b>M2</b>  |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>                                  |        |            |              |                   |
|  | Pekerja  | 0,14   | Orang/Hari | 153.000,00   | 21.420,00         |
|  | Tukang Kayu                                    | 0,067  | Orang/Hari | 178.000,00   | 11.926,00         |
|  | Kepala Tukang                                  | 0,007  | Orang/Hari | 189.000,00   | 1.323,00          |
|  | Mandor   | 0,007  | Orang/Hari | 191.000,00   | 1.337,00          |
|  |  |        |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>                                 |        |            |              |                   |
|  | Atap Fiberglass                                | 0,6    | Lembar     | 85.100,00    | 51.060,00         |
|  | Paku Payung Asbes                              | 0,05   | Kg         | 36.000,00    | 1.800,00          |
|  |  |        |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |              | <b>88.866,00</b>  |

|  |        |            |            |                   |  |
|--|--------|------------|------------|-------------------|--|
| <b>Pemasangan Bubung Genteng Karang Pilang</b> |        |            | <b>M</b>   |                   |  |
| <b>Upah :</b>                                  |        |            |            |                   |  |
| Pekerja  | 0,4    | Orang/Hari | 153.000,00 | 61.200,00         |  |
| Tukang Batu                                    | 0,2    | Orang/Hari | 178.000,00 | 35.600,00         |  |
| Kepala Tukang                                  | 0,002  | Orang/Hari | 189.000,00 | 378,00            |  |
| Mandor   | 0,02   | Orang/Hari | 191.000,00 | 3.820,00          |  |
|  |        |            |            | -                 |  |
| <b>Bahan :</b>                                 |        |            |            |                   |  |
| Pasir Pasang                                   | 0,0323 | M3         | 415.800,00 | 13.430,34         |  |
| Genteng Bubung Tanah Liat                      | 5      | Buah       | 7.000,00   | 35.000,00         |  |
| Semen PC 40 kg                                 | 0,128  | Sak        | 1.406,00   | 179,97            |  |
|  |        |            |            | -                 |  |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |            | <b>149.608,31</b> |  |
| <b>Pemasangan Bubung Genteng Jawa</b>          |        |            | <b>M</b>   |                   |  |
| <b>Upah :</b>                                  |        |            |            |                   |  |
| Pekerja  | 0,4    | Orang/Hari | 153.000,00 | 61.200,00         |  |
| Tukang Kayu                                    | 0,2    | Orang/Hari | 178.000,00 | 35.600,00         |  |
| Kepala Tukang                                  | 0,02   | Orang/Hari | 189.000,00 | 3.780,00          |  |
| Mandor   | 0,002  | Orang/Hari | 191.000,00 | 382,00            |  |
|  |        |            |            | -                 |  |
| <b>Bahan :</b>                                 |        |            |            |                   |  |
| Semen PC 40 kg                                 | 0,2    | Sak        | 1.406,00   | 281,20            |  |
| Pasir Pasang                                   | 0,032  | M3         | 415.800,00 | 13.305,60         |  |
| Genteng Bubung Tanah Liat                      | 5      | Buah       | 7.000,00   | 35.000,00         |  |
|  |        |            |            | -                 |  |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |            | <b>149.548,80</b> |  |
| <b>Pemasangan Bubung Genteng Galvalume</b>     |        |            | <b>M</b>   |                   |  |
| <b>Upah :</b>                                  |        |            |            |                   |  |
| Pekerja  | 0,084  | Orang/Hari | 153.000,00 | 12.852,00         |  |
| Tukang Batu                                    | 0,125  | Orang/Hari | 178.000,00 | 22.250,00         |  |
| Kepala Tukang                                  | 0,013  | Orang/Hari | 189.000,00 | 2.457,00          |  |
| Mandor   | 0,004  | Orang/Hari | 191.000,00 | 764,00            |  |
|  |        |            |            | -                 |  |
| <b>Bahan :</b>                                 |        |            |            |                   |  |
| Sekrup Asbes Uk.4 Inch                         | 6      | Buah       | 32.300,00  | 193.800,00        |  |
| Genteng Bubung Metal                           | 2,4    | Buah       | 102.500,00 | 246.000,00        |  |
|  |        |            |            | -                 |  |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |            | <b>478.123,00</b> |  |
| <b>Pemasangan Atap Sirap Asbes</b>             |        |            | <b>M2</b>  |                   |  |
| <b>Upah :</b>                                  |        |            |            |                   |  |
| Pekerja  | 0,2    | Orang/Hari | 153.000,00 | 30.600,00         |  |
| Tukang Batu                                    | 0,25   | Orang/Hari | 178.000,00 | 44.500,00         |  |
| Kepala Tukang                                  | 0,007  | Orang/Hari | 189.000,00 | 1.323,00          |  |
| Mandor   | 0,005  | Orang/Hari | 191.000,00 | 955,00            |  |
|  |        |            |            | -                 |  |
| <b>Bahan :</b>                                 |        |            |            |                   |  |
| Plafond Asbes Uk.100 x 100 cm,Tbl. 4 mm        | 3,3    | Lembar     | 95.000,00  | 313.500,00        |  |
| Sekrup Asbes Uk. 4 Inch                        | 3      | Buah       | 32.300,00  | 96.900,00         |  |
|  |        |            |            | -                 |  |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |            | <b>487.778,00</b> |  |
| <b>Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 40</b>  |        |            | <b>M2</b>  |                   |  |
| <b>Upah :</b>                                  |        |            |            |                   |  |
| Pekerja  | 1,2    | Orang/Hari | 153.000,00 | 183.600,00        |  |
| Tukang Kayu                                    | 0,06   | Orang/Hari | 178.000,00 | 10.680,00         |  |
| Kepala Tukang                                  | 0,006  | Orang/Hari | 189.000,00 | 1.134,00          |  |
| Mandor   | 0,006  | Orang/Hari | 191.000,00 | 1.146,00          |  |
|  |        |            |            | -                 |  |
| <b>Bahan :</b>                                 |        |            |            |                   |  |
| Seng Gelombang BJLS 40 Uk. 80 x 180 cm         | 1,1    | Lembar     | 130.800,00 | 143.880,00        |  |
| Sekrup Asbes Uk 4 inch                         | 4      | Buah       | 32.300,00  | 129.200,00        |  |
|  |        |            |            | -                 |  |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |            | <b>469.640,00</b> |  |
| <b>Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 30</b>  |        |            | <b>M2</b>  |                   |  |
| <b>Upah :</b>                                  |        |            |            |                   |  |
| Pekerja  | 0,12   | Orang/Hari | 153.000,00 | 18.360,00         |  |
| Tukang Kayu                                    | 0,06   | Orang/Hari | 178.000,00 | 10.680,00         |  |
| Kepala Tukang                                  | 0,006  | Orang/Hari | 189.000,00 | 1.134,00          |  |
| Mandor   | 0,006  | Orang/Hari | 191.000,00 | 1.146,00          |  |
|  |        |            |            | -                 |  |
| <b>Bahan :</b>                                 |        |            |            |                   |  |
| Sekrup Asbes Uk. 4 Inch                        | 4      | Buah       | 32.300,00  | 129.200,00        |  |
| Seng Gelombang BJLS 30 Uk. 80 x 180 cm         | 1      | Lembar     | 130.800,00 | 130.800,00        |  |
|  |        |            |            | -                 |  |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |            | <b>291.320,00</b> |  |

|  |  |          |            |              |                   |
|--|--|----------|------------|--------------|-------------------|
|  |  |          |            |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Atap Polycarbonat</b>          |          | <b>M2</b>  |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>                                |          |            |              |                   |
|  | Pekerja                                      | 0,12     | Orang/Hari | 153.000,00   | 18.360,00         |
|  | Tukang Kayu                                  | 0,6      | Orang/Hari | 178.000,00   | 106.800,00        |
|  | Kepala Tukang                                | 0,006    | Orang/Hari | 189.000,00   | 1.134,00          |
|  | Mandor                                       | 0,006    | Orang/Hari | 191.000,00   | 1.146,00          |
|  |  |          |            |              |                   |
|  | <b>Bahan :</b>                               |          |            |              | -                 |
|  | Atap Polycarbonat Uk. 210 x 1180 cm, Tbl. 5  | 0,040355 | Roll       | 1.700.000,00 | 68.603,50         |
|  | Sekrup Asbes Uk. 4 Inch                      | 4        | Buah       | 32.300,00    | 129.200,00        |
|  |  |          |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>             |          |            |              | <b>325.243,50</b> |
|  |  |          |            |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil</b> |          | <b>M2</b>  |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>                                |          |            |              |                   |
|  | Pekerja                                      | 0,14     | Orang/Hari | 153.000,00   | 21.420,00         |
|  | Tukang Kayu                                  | 0,07     | Orang/Hari | 178.000,00   | 12.460,00         |
|  | Kepala Tukang                                | 0,007    | Orang/Hari | 189.000,00   | 1.323,00          |
|  | Mandor                                       | 0,007    | Orang/Hari | 191.000,00   | 1.337,00          |
|  |  |          |            |              |                   |
|  | <b>Bahan :</b>                               |          |            |              |                   |
|  | Paku Biasa Uk 2 - 5 inch                     | 0,12     | Kg         | 27.600,00    | 3.312,00          |
|  | Asbes Gelombang Kecil Uk . 180 x 105 x 0,4   | 0,57     | Lembar     | 58.000,00    | 33.060,00         |
|  |  |          |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>             |          |            |              | <b>72.912,00</b>  |
|  |  |          |            |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil</b> |          | <b>M2</b>  |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>                                |          |            |              |                   |
|  | Pekerja                                      | 0,14     | Orang/Hari | 153.000,00   | 21.420,00         |
|  | Tukang Kayu                                  | 0,07     | Orang/Hari | 178.000,00   | 12.460,00         |
|  | Kepala Tukang                                | 0,007    | Orang/Hari | 189.000,00   | 1.323,00          |
|  | Mandor                                       | 0,007    | Orang/Hari | 191.000,00   | 1.337,00          |
|  |  |          |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>                               |          |            |              | -                 |
|  | Paku Biasa Uk 2- 5 inch                      | 0,12     | Kg         | 32.300,00    | 3.876,00          |
|  | Asbes Gelombang Kecil Uk . 180 x 105 x 0,4   | 0,8      | Lembar     | 58.000,00    | 46.400,00         |
|  |  |          |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>             |          |            |              | <b>86.816,00</b>  |
|  |  |          |            |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar</b> |          | <b>M2</b>  |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>                                |          |            |              |                   |
|  | Pekerja                                      | 0,14     | Orang/Hari | 153.000,00   | 21.420,00         |
|  | Tukang Kayu                                  | 0,07     | Orang/Hari | 178.000,00   | 12.460,00         |
|  | Kepala Tukang                                | 0,007    | Orang/Hari | 189.000,00   | 1.323,00          |
|  | Mandor                                       | 0,007    | Orang/Hari | 191.000,00   | 1.337,00          |
|  |  |          |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>                               |          |            |              | -                 |
|  | Paku Biasa Uk. 2-5 inch                      | 0,12     | Kg         | 32.300,00    | 3.876,00          |
|  | Asbes Gelombang Besar Uk. 210 x 108 x 0,5    | 0,49     | Lembar     | 125.000,00   | 61.250,00         |
|  |  |          |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>             |          |            |              | <b>101.666,00</b> |
|  |  |          |            |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar</b> |          | <b>M2</b>  |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>                                |          |            |              |                   |
|  | Pekerja                                      | 0,14     | Orang/Hari | 153.000,00   | 21.420,00         |
|  | Tukang Kayu                                  | 0,07     | Orang/Hari | 178.000,00   | 12.460,00         |
|  | Kepala Tukang                                | 0,007    | Orang/Hari | 189.000,00   | 1.323,00          |
|  | Mandor                                       | 0,007    | Orang/Hari | 191.000,00   | 1.337,00          |
|  |  |          |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>                               |          |            |              | -                 |
|  | Paku Biasa Uk 2-5 inch                       | 0,12     | Kg         | 32.300,00    | 3.876,00          |
|  | Asbes Gelombang Besar Uk 180 x 108 x0,5 cm   | 0,57     | Lembar     | 120.000,00   | 68.400,00         |
|  |  |          |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>             |          |            |              | <b>108.816,00</b> |
|  |  |          |            |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar</b> |          | <b>M</b>   |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>                                |          |            |              |                   |
|  | Pekerja                                      | 0,14     | Orang/Hari | 153.000,00   | 21.420,00         |
|  | Tukang Kayu                                  | 0,07     | Orang/Hari | 178.000,00   | 12.460,00         |
|  | Kepala Tukang                                | 0,007    | Orang/Hari | 189.000,00   | 1.323,00          |
|  | Mandor                                       | 0,007    | Orang/Hari | 191.000,00   | 1.337,00          |
|  |  |          |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>                               |          |            |              | -                 |
|  | Asbes Gelombang Besar Uk 150 x 108 x 0,5     | 0,8      | Lembar     | 95.000,00    | 76.000,00         |
|  | Paku Biasa Uk 2 -5 inch                      | 0,12     | Kg         | 32.300,00    | 3.876,00          |
|  |  |          |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>             |          |            |              | <b>82.536,00</b>  |

|  |   |        |            |              |                   |
|--|---|--------|------------|--------------|-------------------|
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Atap Bitumen Gelombang 200 x 95 ( M0nolaver )</b> |        | <b>M2</b>  |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |        |            |              |                   |
|  | Pekerja   | 0,07   | Orang/Hari | 153.000,00   | 10.710,00         |
|  | Tukang Kayu   | 0,035  | Orang/Hari | 178.000,00   | 6.230,00          |
|  | Kepala Tukang   | 0,0035 | Orang/Hari | 189.000,00   | 661,50            |
|  | Mandor  | 0,0035 | Orang/Hari | 191.000,00   | 668,50            |
|  |   |        |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |            |              |                   |
|  | Sekrup Asbes Uk . 4 inch  | 0,097  | Buah       | 32.300,00    | 3.133,10          |
|  | Atap Bitumen Gelombang Uk. 200 x 95 x 0,3                       | 0,747  | Lembar     | 210.000,00   | 156.870,00        |
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |        |            |              | <b>178.273,10</b> |
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>PEKERJAAN PEMASANGAN PLAFOND</b>                             |        |            |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Rangja Plafond Luar - Overstek</b>                |        | <b>M2</b>  |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |        |            |              |                   |
|  | Pekerja   | 0,27   | Orang/Hari | 153.000,00   | 41.310,00         |
|  | Tukang Kayu   | 0,4    | Orang/Hari | 178.000,00   | 71.200,00         |
|  | Kepala Tukang   | 0,0135 | Orang/Hari | 189.000,00   | 2.551,50          |
|  | Mandor  | 0,004  | Orang/Hari | 191.000,00   | 764,00            |
|  |   |        |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |            |              |                   |
|  | Kayu Kamper Balok   | 0,023  | Buah       | 3.805.100,00 | 87.517,30         |
|  | Paku Biasa Uk 2-5 inch  | 0,0135 | Lembar     | 32.300,00    | 436,05            |
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |        |            |              | <b>203.778,85</b> |
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Rangka Planfond Kayu Meranti</b>                  |        | <b>M2</b>  |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |        |            |              |                   |
|  | Pekerja   | 0,15   | Orang/Hari | 153.000,00   | 22.950,00         |
|  | Tukang Kayu   | 0,25   | Orang/Hari | 178.000,00   | 44.500,00         |
|  | Kepala Tukang   | 0,075  | Orang/Hari | 189.000,00   | 14.175,00         |
|  | Mandor  | 0,025  | Orang/Hari | 191.000,00   | 4.775,00          |
|  |   |        |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |            |              |                   |
|  | Kayu Meranti Usuk   | 0,012  | M3         | 6.064.600,00 | 72.775,20         |
|  | Paku Biasa Uk 2 -5 inch   | 0,1    | Kg         | 32.300,00    | 3.230,00          |
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |        |            |              | <b>162.405,20</b> |
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Rangka Planfond Kayu Kamper</b>                   |        | <b>M2</b>  |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |        |            |              |                   |
|  | Pekerja   | 0,15   | Orang/Hari | 153.000,00   | 22.950,00         |
|  | Tukang Kayu   | 0,25   | Orang/Hari | 178.000,00   | 44.500,00         |
|  | Kepala Tukang   | 0,075  | Orang/Hari | 189.000,00   | 14.175,00         |
|  | Mandor  | 0,025  | Orang/Hari | 191.000,00   | 4.775,00          |
|  |   |        |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |            |              |                   |
|  | Kayu Kamper Balok   | 0,012  | M3         | 3.805.100,00 | 45.661,20         |
|  | Paku Biasa Uk 2-5 inch  | 0,1    | Kg         | 32.300,00    | 3.230,00          |
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |        |            |              | <b>135.291,20</b> |
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Plafond Triplek Rangka Kayu</b>                   |        | <b>M2</b>  |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |        |            |              |                   |
|  | Pekerja   | 0,27   | Orang/Hari | 153.000,00   | 41.310,00         |
|  | Tukang Kayu   | 0,4    | Orang/Hari | 178.000,00   | 71.200,00         |
|  | Kepala Tukang   | 0,04   | Orang/Hari | 189.000,00   | 7.560,00          |
|  | Mandor  | 0,0135 | Orang/Hari | 191.000,00   | 2.578,50          |
|  |   |        |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan:</b>   |        |            |              |                   |
|  | Kayu Meranti Usuk   | 0,023  | M3         | 6.064.600,00 | 139.485,80        |
|  | Paku Biasa Uk 2-5 inch  | 0,06   | Kg         | 32.300,00    | 1.938,00          |
|  | Triplek Uk 120 x120 cm Tebal 4 mm                               | 0,39   | Lembar     | 90.400,00    | 35.256,00         |
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |        |            |              | <b>299.328,30</b> |
|  |   |        |            |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Plafond Kalsiboard Rangka</b>                     |        | <b>M2</b>  |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |        |            |              |                   |
|  | Pekerja   | 0,25   | Orang/Hari | 153.000,00   | 38.250,00         |
|  | Tukang Besi   | 0,15   | Orang/Hari | 178.000,00   | 26.700,00         |
|  | Kepala Tukang   | 0,075  | Orang/Hari | 189.000,00   | 14.175,00         |
|  | Mandor  | 0,025  | Orang/Hari | 191.000,00   | 4.775,00          |
|  |   |        |            |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |            |              |                   |
|  | Sekrup Asbes Uk 4 inch  | 0,11   | Buah       | 32.300,00    | 3.553,00          |
|  | Rangka Galvalume Uk 0,8 mm                                      | 1      | Lonjor     | 160.000,00   | 160.000,00        |

|  |        |            |              |                   |
|--|--------|------------|--------------|-------------------|
| Rangka Galvalume Uk 0,5 mm                     | 0,75   | Lonjor     | 60.000,00    | 45.000,00         |
| Plafond Asbes Uk . 120 x 240 cm Tebal . 3,5    | 0,3819 | Lembar     | 95.000,00    | 36.280,50         |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |              | <b>328.733,50</b> |
| <b>Pemasangan Planfond Gypsum</b>              |        | <b>M2</b>  |              |                   |
| <b>Upah :</b>                                  |        |            |              |                   |
| Pekerja  | 0,1    | Orang/Hari | 153.000,00   | 15.300,00         |
| Tukang Kayu                                    | 0,05   | Orang/Hari | 178.000,00   | 8.900,00          |
| Kepala Tukang                                  | 0,005  | Orang/Hari | 189.000,00   | 945,00            |
| Mandor   | 0,005  | Orang/Hari | 191.000,00   | 955,00            |
| <b>Bahan :</b>                                 |        |            |              | -                 |
| Papan Gypsum Uk 120 x 240 cm , Tebal 9 mm      | 0,364  | Lembar     | 163.100      | 59.368,40         |
| Paku Biasa Uk. 2-5 inch                        | 0,11   | kg         | 32.300,00    | 3.553,00          |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |              | <b>89.021,40</b>  |
| <b>Pemasangan Planfond Eternit Rangka Kayu</b> |        | <b>M2</b>  |              |                   |
| <b>Upah :</b>                                  |        |            |              |                   |
| Pekerja  | 0,18   | Orang/Hari | 153.000,00   | 27.540,00         |
| Tukang Kayu                                    | 0,32   | Orang/Hari | 178.000,00   | 56.960,00         |
| Kepala Tukang                                  | 0,032  | Orang/Hari | 189.000,00   | 6.048,00          |
| Mandor   | 0,009  | Orang/Hari | 191.000,00   | 1.719,00          |
| <b>Bahan :</b>                                 |        |            |              | -                 |
| Kayu Meranti Usuk                              | 0,012  | M3         | 6.064.600,00 | 72.775,20         |
| Paku Biasa Uk 2-5 Inch                         | 0,06   | Kg         | 32.300,00    | 1.938,00          |
| Planfond Asbes Uk 100 x 100 cm Tebal 4 mm      | 1,1    | Lembar     | 95.000,00    | 104.500,00        |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |              | <b>271.480,20</b> |
| <b>Pemasangan Planfond Eternit Rangka Kayu</b> |        | <b>M2</b>  |              |                   |
| <b>Upah :</b>                                  |        |            |              |                   |
| Pekerja  | 0,03   | Orang/Hari | 153.000,00   | 4.590,00          |
| Tukang Kayu                                    | 0,07   | Orang/Hari | 178.000,00   | 12.460,00         |
| Kepala Tukang                                  | 0,007  | Orang/Hari | 189.000,00   | 1.323,00          |
| Mandor   | 0,0015 | Orang/Hari | 191.000,00   | 286,50            |
| <b>Bahan :</b>                                 |        |            |              | -                 |
| Planfond Asbes Uk. 100 x 100x cm Tebal 4 mm    | 1,1    | Lembar     | 95.000,00    | 104.500,00        |
| Paku Biasa Uk 2 -5 inch                        | 0,01   | Kg         | 32.300,00    | 323,00            |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |              | <b>123.482,50</b> |
| <b>Pemasangan Planfond Eternit Rangka Kayu</b> |        | <b>M2</b>  |              |                   |
| <b>Upah :</b>                                  |        |            |              |                   |
| Pekerja  | 0,18   | Orang/Hari | 153.000,00   | 27.540,00         |
| Tukang Kayu                                    | 0,32   | Orang/Hari | 178.000,00   | 56.960,00         |
| Kepala Tukang                                  | 0,032  | Orang/Hari | 189.000,00   | 6.048,00          |
| Mandor   | 0,009  | Orang/Hari | 191.000,00   | 1.719,00          |
| <b>Bahan :</b>                                 |        |            |              | -                 |
| Kayu Kamper Balok                              | 0,012  | M3         | 3.805.100,00 | 45.661,20         |
| Plafond Asbes Uk, 100 x 100 cm Tebal 4 mm      | 1,1    | Lembar     | 95.000,00    | 104.500,00        |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch                         | 0,06   | Kg         | 32.300,00    | 1.938,00          |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |              | <b>244.366,20</b> |
| <b>Pemasangan Plafond Asbes Datar Rangka</b>   |        | <b>M2</b>  |              |                   |
| <b>Upah :</b>                                  |        |            |              |                   |
| Pekerja  | 0,18   | Orang/Hari | 153.000,00   | 27.540,00         |
| Tukang Kayu                                    | 0,32   | Orang/Hari | 178.000,00   | 56.960,00         |
| Kepala Tukang                                  | 0,032  | Orang/Hari | 189.000,00   | 6.048,00          |
| Mandor   | 0,009  | Orang/Hari | 191.000,00   | 1.719,00          |
| <b>Bahan :</b>                                 |        |            |              | -                 |
| Kayu Kamper Balok                              | 0,012  | M3         | 3.805.100,00 | 45.661,20         |
| Paku Biasa Uk. 2-5 inch                        | 0,06   | Kg         | 32.300,00    | 1.938,00          |
| Plafond Asbes Uk, 100 x 100 cm Tebal 4 mm      | 1,1    | Lembar     | 95.000,00    | 104.500,00        |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |            |              | <b>244.366,20</b> |
| <b>Pekerjaan Listplank Asbes Daftar Rangka</b> |        | <b>M2</b>  |              |                   |
| <b>Upah :</b>                                  |        |            |              |                   |
| Pekerja  | 0,156  | Orang/Hari | 153.000,00   | 23.868,00         |
| Tukang Kayu                                    | 0,462  | Orang/Hari | 178.000,00   | 82.236,00         |
| Kepala Tukang                                  | 0,0462 | Orang/Hari | 189.000,00   | 8.731,80          |
| Mandor   | 0,0078 | Orang/Hari | 191.000,00   | 1.489,80          |

|  |        |            |              |              |                      |
|--|--------|------------|--------------|--------------|----------------------|
|  |        |            |              |              | -                    |
| <b>Bahan :</b>   |        |            |              |              | -                    |
| Plafond Asbes Uk, 100 x 100 cm Tebal 4 mm                          | 1      | Lembar     | 95.000,00    | 95.000,00    |                      |
| Kayu Meranti Usuk  | 0,022  | M3         | 6.064.600,00 | 133.421,20   |                      |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch   | 0,1    | kg         | 32.300,00    | 3.230,00     |                      |
|  |        |            |              |              |                      |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                   |        |            |              |              | <b>347.976,80</b>    |
|  |        |            |              |              |                      |
| <b>Pemasangan Listplank Asbes Daftar Rangka</b>                    |        | <b>M2</b>  |              |              |                      |
| <b>Upah :</b>  |        |            |              |              |                      |
| Pekerja  | 0,156  | Orang/Hari | 153.000,00   | 23.868,00    |                      |
| Tukang Kayu  | 0,462  | Orang/Hari | 178.000,00   | 82.236,00    |                      |
| Kepala Tukang  | 0,0462 | Orang/Hari | 189.000,00   | 8.731,80     |                      |
| Mandor   | 0,0078 | Orang/Hari | 191.000,00   | 1.489,80     |                      |
|  |        |            |              |              | -                    |
| <b>Bahan :</b>   |        |            |              |              | -                    |
| Plafond Asbes Uk, 100 x 100 cm Tebal 4 mm                          | 1      | Lembar     | 95.000,00    | 95.000,00    |                      |
| Kayu Kamper Balok  | 0,22   | M3         | 3.805.100,00 | 837.122,00   |                      |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch   | 0,1    | kg         | 32.300,00    | 3.230,00     |                      |
|  |        |            |              |              |                      |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                   |        |            |              |              | <b>1.051.677,60</b>  |
|  |        |            |              |              |                      |
| <b>Pemasangan List Plafond Kayu Kamper</b>                         |        | <b>M</b>   |              |              |                      |
| <b>Upah :</b>  |        |            |              |              |                      |
| Pekerja  | 0,05   | Orang/Hari | 153.000,00   | 7.650,00     |                      |
| Tukang Kayu'   | 0,05   | Orang/Hari | 178.000,00   | 8.900,00     |                      |
| Kepala Tukang  | 0,005  | Orang/Hari | 189.000,00   | 945,00       |                      |
| Mandor   | 0,003  | Orang/Hari | 191.000,00   | 573,00       |                      |
|  |        |            |              |              | -                    |
| <b>Bahan :</b>   |        |            |              |              | -                    |
| Kayu Kamper Papan  | 0,004  | M3         | 3.805.100,00 | 15.220,40    |                      |
| Paku Biasa Uk 2- 5 inch  | 0,01   | Kg         | 32.300,00    | 323,00       |                      |
|  |        |            |              |              |                      |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                   |        |            |              |              | <b>33.611,40</b>     |
|  |        |            |              |              |                      |
| <b>PEKERJAAN FINISHING</b>   |        |            |              |              |                      |
| <b>PEKERJAAN KUSEN , PINTU DAN JENDELA</b>                         |        |            |              |              |                      |
| <b>Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu / Jendela kayu Meranti</b> |        | <b>M3</b>  |              |              |                      |
| <b>Upah :</b>  |        |            |              |              |                      |
| Pekerja  | 6      | Orang/Hari | 153.000,00   | 918.000,00   |                      |
| Tukang Kayu  | 18     | Orang/Hari | 178.000,00   | 3.204.000,00 |                      |
| Kepalah Tukang   | 1,8    | Orang/Hari | 189.000,00   | 340.200,00   |                      |
| Mandor   | 0,3    | Orang/Hari | 191.000,00   | 57.300,00    |                      |
|  |        |            |              |              | -                    |
| <b>Bahan :</b>   |        |            |              |              | -                    |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch   | 1,25   | kg         | 32.300,00    | 40.375,00    |                      |
| Lem Kayu   | 1      | kg         | 50.900,00    | 50.900,00    |                      |
| Kayu Meranti Balok   | 1,2    | M3         | 6.064.600,00 | 7.277.520,00 |                      |
|  |        |            |              |              |                      |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                   |        |            |              |              | <b>11.888.295,00</b> |
|  |        |            |              |              |                      |
| <b>Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu /Jendela Kayu Kamper</b>   |        | <b>M3</b>  |              |              |                      |
| <b>Upah :</b>  |        |            |              |              |                      |
| Pekerja  | 6      | Orang/Hari | 153.000,00   | 918.000,00   |                      |
| Tukang Kayu  | 18     | Orang/Hari | 178.000,00   | 3.204.000,00 |                      |
| Kepala Tukang  | 1,8    | Orang/Hari | 189.000,00   | 340.200,00   |                      |
| Mandor   | 0,3    | Orang/Hari | 191.000,00   | 57.300,00    |                      |
|  |        |            |              |              | -                    |
| <b>Bahan :</b>   |        |            |              |              | -                    |
| Paku Biasa Uk 2-5 inch   | 1,25   | kg         | 32.300,00    | 40.375,00    |                      |
| Lem Kayu   | 1      | kg         | 50.900,00    | 50.900,00    |                      |
| Kayu Kamper Balok  | 1,2    | M3         | 3.805.100,00 | 4.566.120,00 |                      |
|  |        |            |              |              |                      |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                   |        |            |              |              | <b>9.176.895,00</b>  |
|  |        |            |              |              |                      |
| <b>Pembuatan Dan Pemasangan Daun Pintu</b>                         |        | <b>M2</b>  |              |              |                      |
| <b>Upah :</b>  |        |            |              |              |                      |
| Pekerja  | 0,35   | Orang/Hari | 153.000,00   | 53.550,00    |                      |
| Tukang Kayu  | 1,05   | Orang/Hari | 178.000,00   | 186.900,00   |                      |
| Mandor   | 0,105  | Orang/Hari | 191.000,00   | 20.055,00    |                      |
|  |        |            |              |              | -                    |
| <b>Bahan :</b>   |        |            |              |              | -                    |
| Klem Kabel Uk 4 mm   | 0,3    | Dos        | 27.100,00    | 8.130,00     |                      |
| Lem Kayu   | 0,3    | kg         | 50.900,00    | 15.270,00    |                      |
| Triplek Uk . 120 x 240 cm Tebal 4 mm                               | 1      | Lembar     | 90.400,00    | 90.400,00    |                      |
| Kayu Kamper Balok  | 0,0196 | M3         | 3.805.100,00 | 74.579,96    |                      |

|  |   |       |            |              |                     |
|--|---|-------|------------|--------------|---------------------|
|  |   |       |            |              | <b>448.884,96</b>   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |       |            |              |                     |
|  | <b>Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu</b>                              |       | <b>M2</b>  |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |       |            |              |                     |
|  | Pekerja   | 0,85  | Orang/Hari | 153.000,00   | 130.050,00          |
|  | Tukang Kayu   | 2,55  | Orang/Hari | 178.000,00   | 453.900,00          |
|  | Kepala Tukang   | 0,225 | Orang/Hari | 189.000,00   | 42.525,00           |
|  | Mandor  | 0,043 | Orang/Hari | 191.000,00   | 8.213,00            |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |       |            |              |                     |
|  | Kayu Kamper Balok   | 0,025 | M3         | 3.805.100,00 | 95.127,50           |
|  | Lem Kayu  | 0,8   | Kg         | 50.900,00    | 40.720,00           |
|  | Klem Kabel Uk 4 mm  | 0,03  | Dos        | 27.100,00    | 813,00              |
|  | Teakwood Uk 122 x 244 x 4 mm  | 1     | Lembar     | 250.000,00   | 250.000,00          |
|  |   |       |            |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |       |            |              | <b>1.021.348,50</b> |
|  | <b>Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panil Kayu Kamper</b>            |       | <b>M2</b>  |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |       |            |              |                     |
|  | Pekerja   | 1     | Orang/Hari | 153.000,00   | 153.000,00          |
|  | Tukang Kayu   | 3     | Orang/Hari | 178.000,00   | 534.000,00          |
|  | Kepala Tukang   | 0,3   | Orang/Hari | 189.000,00   | 56.700,00           |
|  | Mandor  | 0,05  | Orang/Hari | 191.000,00   | 9.550,00            |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |       |            |              |                     |
|  | Kayu Kamper Papan   | 0,04  | M3         | 3.805.100,00 | 152.204,00          |
|  | Lem Kayu  | 0,5   | Kg         | 50.900,00    | 25.450,00           |
|  |   |       |            |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |       |            |              | <b>930.904,00</b>   |
|  | <b>Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu</b>                              |       | <b>M2</b>  |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |       |            |              |                     |
|  | Pekerja   | 1     | Orang/Hari | 153.000,00   | 153.000,00          |
|  | Tukang Kayu   | 3     | Orang/Hari | 178.000,00   | 534.000,00          |
|  | Kepala Tukang   | 0,3   | Orang/Hari | 189.000,00   | 56.700,00           |
|  | Mandor  | 0,05  | Orang/Hari | 191.000,00   | 9.550,00            |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |       |            |              |                     |
|  | Lem Kayu  | 0,5   | Kg         | 50.900,00    | 25.450,00           |
|  | Kayu Jati Papan   | 0,04  | M3         | 8.442.800,00 | 337.712,00          |
|  |   |       |            |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |       |            |              | <b>1.116.412,00</b> |
|  | <b>Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu</b>                              |       | <b>M2</b>  |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |       |            |              |                     |
|  | Pekerja   | 0,35  | Orang/Hari | 153.000,00   | 53.550,00           |
|  | Tukang Kayu   | 1,05  | Orang/Hari | 178.000,00   | 186.900,00          |
|  | Kepala Tukang   | 0,105 | Orang/Hari | 189.000,00   | 19.845,00           |
|  | Mandor  | 0,018 | Orang/Hari | 191.000,00   | 3.438,00            |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |       |            |              |                     |
|  | Paku Biasa Uk 2-5 inch  | 0,05  | Kg         | 32.300,00    | 1.615,00            |
|  | Kayu Kamper Papan   | 0,04  | M3         | 3.805.100,00 | 152.204,00          |
|  |   |       |            |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |       |            |              | <b>417.552,00</b>   |
|  | <b>Pembuatan dan pemasangan Daun Pintu</b>                              |       | <b>M2</b>  |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |       |            |              |                     |
|  | Pekerja   | 0,35  | Orang/Hari | 153.000,00   | 53.550,00           |
|  | Tukang Kayu   | 1,05  | Orang/Hari | 178.000,00   | 186.900,00          |
|  | Kepala Tukang   | 0,105 | Orang/Hari | 189.000,00   | 19.845,00           |
|  | Mandor  | 0,018 | Orang/Hari | 191.000,00   | 3.438,00            |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |       |            |              |                     |
|  | Kayu Jati Papan   | 0,04  | M3         | 8.442.800,00 | 337.712,00          |
|  | Paku Biasa Uk 2-5 inch  | 0,05  | Kg         | 32.300,00    | 1.615,00            |
|  |   |       |            |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |       |            |              | <b>603.060,00</b>   |
|  | <b>Pembuatan dan Pemasangan Bingkai Pintu /Jendela Kaca Kayu Kamper</b> |       | <b>M2</b>  |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |       |            |              |                     |
|  | Pekerja   | 0,8   | Orang/Hari | 153.000,00   | 122.400,00          |
|  | Tukang Kayu   | 2,4   | Orang/Hari | 178.000,00   | 427.200,00          |
|  | Kepala Tukang   | 0,24  | Orang/Hari | 189.000,00   | 45.360,00           |
|  | Mandor  | 0,04  | Orang/Hari | 191.000,00   | 7.640,00            |

|  |  |        |             |              |                     |
|--|--|--------|-------------|--------------|---------------------|
|  |  |        |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>   |        |             |              | -                   |
|  | Kayu Kamper Papan  | 0,024  | M3          | 3.805.100,00 | 91.322,40           |
|  | Lem Kayu   | 0,3    | Kg          | 50.900,00    | 15.270,00           |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                       |        |             |              | <b>709.192,40</b>   |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Pembuatan dan Pemasangan Bingkai Pintu / Jendela Kaca Kayu Jati</b> |        | <b>M2</b>   |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>  |        |             |              |                     |
|  | Pekerja  | 0,8    | Orang/Hari  | 153.000,00   | 122.400,00          |
|  | Tukang Kayu  | 2,4    | Orang/Hari  | 178.000,00   | 427.200,00          |
|  | Kepala Tukang  | 0,024  | Orang/Hari  | 189.000,00   | 4.536,00            |
|  | Mandor   | 0,04   | Orang/Hari  | 191.000,00   | 7.640,00            |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Bahan :</b>   |        |             |              | -                   |
|  | Lem Kayu   | 0,3    | Kg          | 50.900,00    | 15.270,00           |
|  | Kayu Jati Papan  | 0,0224 | M3          | 8.442.800,00 | 189.118,72          |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                       |        |             |              | <b>766.164,72</b>   |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Pembongkaran Kayu</b>   |        | <b>M3</b>   |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>  |        |             |              |                     |
|  | Pekerja  | 1,75   | Orang/Hari  | 153.000,00   | 267.750,00          |
|  | Tukang Besi  | 0,525  | Orang/Hari  | 178.000,00   | 93.450,00           |
|  | Kepala Tukang  | 0,0875 | Orang/Hari  | 189.000,00   | 16.537,50           |
|  | Mandor   | 0,25   | Orang/Hari  | 191.000,00   | 47.750,00           |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                       |        |             |              | <b>425.487,50</b>   |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Pemasangan Vertical Blind</b>                                       |        | <b>M2</b>   |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>  |        |             |              |                     |
|  | Pekerja  | 0,35   | Orang/Hari  | 153.000,00   | 53.550,00           |
|  | Tukang Besi  | 0,35   | Orang/Hari  | 178.000,00   | 62.300,00           |
|  | Kepala Tukang  | 0,035  | Orang/Hari  | 189.000,00   | 6.615,00            |
|  | Mandor   | 0,018  | Orang/Hari  | 191.000,00   | 3.438,00            |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Bahan :</b>   |        |             |              | -                   |
|  | Vertical Blind   | 1      | M2          | 935.300      | 935.300,00          |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                       |        |             |              | <b>1.061.203,00</b> |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Pemasangan Kusen Aluminium Profil 4 "-</b>                          |        | <b>M</b>    |              |                     |
|  | <b>Upah:</b>   |        |             |              |                     |
|  | Pekerja  | 0,043  | Orang/Hari  | 153.000,00   | 6.579,00            |
|  | Tukang Kayu  | 0,043  | Orang/Hari  | 178.000,00   | 7.654,00            |
|  | Kepala Tukang  | 0,0043 | Orang/Hari  | 189.000,00   | 812,70              |
|  | Mandor   | 0,0021 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 401,10              |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Bahan:</b>  |        |             |              | -                   |
|  | Lem Sealent  | 0,06   | Tube        | 55.000,00    | 3.300,00            |
|  | Aluminium Profil Uk 4 inch   | 1,1    | Lonjor      | 29.600,00    | 32.560,00           |
|  | Sekrup Asbes Uk 4 inch   | 2      | buah        | 32.300,00    | 64.600,00           |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                       |        |             |              | <b>115.906,80</b>   |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Pemasangan Kunci Tanam Kecil</b>                                    |        | <b>Buah</b> |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>  |        |             |              |                     |
|  | Pekerja  | 0,01   | Orang/Hari  | 153.000,00   | 1.530,00            |
|  | Tukang Kayu  | 0,5    | Orang/Hari  | 178.000,00   | 89.000,00           |
|  | Kepala Tukang  | 0,05   | Orang/Hari  | 189.000,00   | 9.450,00            |
|  | Mandor   | 0,005  | Orang/Hari  | 191.000,00   | 955,00              |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Bahan :</b>   |        |             |              | -                   |
|  | Kunci Tanam  | 1      | Buah        | 850.300      | 850.300,00          |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                       |        |             |              | <b>951.235,00</b>   |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Pemasangan Kawat Ntamuk- kasa Plastik</b>                           |        | <b>M2</b>   |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>  |        |             |              |                     |
|  | Pekerja  | 0,1    | Orang/Hari  | 153.000,00   | 15.300,00           |
|  | Tukang Besi  | 0,1    | Orang/Hari  | 178.000,00   | 17.800,00           |
|  | Kepala Tukang  | 0,01   | Orang/Hari  | 189.000,00   | 1.890,00            |
|  | Mandor   | 0,005  | Orang/Hari  | 191.000,00   | 955,00              |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Bahan :</b>   |        |             |              | -                   |
|  | Kasa Nyamuk  | 1,1    | M           | 30.100,00    | 33.110,00           |
|  | Paku Biasa Uk 2 -5 inch  | 0,02   | Kg          | 32.300,00    | 646,00              |

|  |  |        |             |              |                     |
|--|--|--------|-------------|--------------|---------------------|
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>         |        |             |              | <b>69.701,00</b>    |
|  | <b>Pemasangan Kawat Nyamuk - Kasa</b>    |        | <b>M2</b>   |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>                            |        |             |              |                     |
|  | Pekerja                                  | 0,1    | Orang/Hari  | 153.000,00   | 15.300,00           |
|  | Tukang Besi                              | 0,1    | Orang/Hari  | 178.000,00   | 17.800,00           |
|  | Mandor                                   | 0,05   | Orang/Hari  | 191.000,00   | 9.550,00            |
|  | Kepala Tukang                            | 0,01   | Orang/Hari  | 189.000,00   | 1.890,00            |
|  |  |        |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                           |        |             |              |                     |
|  | Plat Strip uk 2 x 20 mm Panjang 6 m      | 3,842  | Lonjor      | 24.500       | 94.129,00           |
|  | Pekerjaan Pengelasan Las Listrik         | 11,11  | Cm          | 3.550,00     | 39.440,50           |
|  | Kawat Nyamuk                             | 1,1    | M           | 30.100,00    | 33.110,00           |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>         |        |             |              | <b>211.219,50</b>   |
|  | <b>Pemasangan Kawat Harmonika</b>        |        | <b>M2</b>   |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>                            |        |             |              |                     |
|  | Pekerja                                  | 0,1    | Orang/Hari  | 153.000,00   | 15.300,00           |
|  | Tukang Besi                              | 0,1    | Orang/Hari  | 178.000,00   | 17.800,00           |
|  | Kepala Tukang                            | 0,005  | Orang/Hari  | 189.000,00   | 945,00              |
|  | Mandor                                   | 0,01   | Orang/Hari  | 191.000,00   | 1.910,00            |
|  |  |        |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                           |        |             |              |                     |
|  | Kayu Kamper Balok                        | 0,0018 | M3          | 3.805.100,00 | 6.849,18            |
|  | Kawat Harmonika Uk 5 x 5 cm Tebal 1,6 mm | 1,1    | M3          | 43.200       | 47.520,00           |
|  | Paku Biasa Uk 2-5 inch                   | 0,02   | Kg          | 32.300,00    | 646,00              |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>         |        |             |              | <b>90.970,18</b>    |
|  | <b>Pemasangan Kaca Mati Rayban</b>       |        | <b>M2</b>   |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>                            |        |             |              |                     |
|  | Pekerja                                  | 0,015  | Orang/Hari  | 153.000,00   | 2.295,00            |
|  | Tukang Besi                              | 0,15   | Orang/Hari  | 178.000,00   | 26.700,00           |
|  | Kepala Tukang                            | 0,015  | Orang/Hari  | 189.000,00   | 2.835,00            |
|  | Mandor                                   | 0,0008 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 152,80              |
|  |  |        |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                           |        |             |              |                     |
|  | Kaca Riben Tebal 5 mm                    | 1,1    | M2          | 212.500      | 233.750,00          |
|  | Lem Sealent                              | 1      | Tube        | 55.000,00    | 55.000,00           |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>         |        |             |              | <b>320.732,80</b>   |
|  | <b>Pemasangan Kaca Mati</b>              |        | <b>M2</b>   |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>                            |        |             |              |                     |
|  | Pekerja                                  | 0,015  | Orang/Hari  | 153.000,00   | 2.295,00            |
|  | Tukang Besi                              | 0,15   | Orang/Hari  | 178.000,00   | 26.700,00           |
|  | Kepala Tukang                            | 0,015  | Orang/Hari  | 189.000,00   | 2.835,00            |
|  | Mandor                                   | 0,0008 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 152,80              |
|  |  |        |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                           |        |             |              |                     |
|  | Lem Sealent                              | 1      | Tube        | 55.000,00    | 55.000,00           |
|  | Kaca Polos Tebal 5 mm                    | 1,1    | M2          | 145.000,00   | 159.500,00          |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>         |        |             |              | <b>246.482,80</b>   |
|  | <b>Pemasangan Kaca Gravier</b>           |        | <b>M2</b>   |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>                            |        |             |              |                     |
|  | Pekerja                                  | 0,015  | Orang/Hari  | 153.000,00   | 2.295,00            |
|  | Tukang Besi                              | 0,15   | Orang/Hari  | 178.000,00   | 26.700,00           |
|  | Kepala Tukang                            | 0,015  | Orang/Hari  | 189.000,00   | 2.835,00            |
|  | Mandor                                   | 0,0075 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 1.432,50            |
|  |  |        |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                           |        |             |              |                     |
|  | Kaca Grafir 3 D                          | 1,1    | M2          | 2.040.900    | 2.244.990,00        |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>         |        |             |              | <b>2.278.252,50</b> |
|  | <b>Pemasangan Hak Angin Siku</b>         |        | <b>Set</b>  |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>                            |        |             |              |                     |
|  | Pekerja                                  | 0,08   | Orang/Hari  | 153.000,00   | 12.240,00           |
|  | Tukang Kayu                              | 0,14   | c           | 178.000,00   | 24.920,00           |
|  |  |        |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                           |        |             |              |                     |
|  | Hak Angin Sikutan                        | 1      | Pasang      | 27.900       | 27.900,00           |
|  |  |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>         |        |             |              | <b>65.060,00</b>    |
|  | <b>Pemasangan Hak Angin Lurus</b>        |        | <b>Buah</b> |              |                     |

|   |        |             |            |              |                     |
|---|--------|-------------|------------|--------------|---------------------|
| <b>Upah :</b>                             |        |             |            |              |                     |
| Pekerja                                   | 0,06   | Orang/Hari  | 153.000,00 | 9.180,00     |                     |
| Tukang Kayu                               | 0,12   | Orang/Hari  | 178.000,00 | 21.360,00    |                     |
|   |        |             |            |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                            |        |             |            |              | -                   |
| Hak Angin Lurus                           | 1      | Pasaang     | 27.900     | 27.900,00    |                     |
|   |        |             |            |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>          |        |             |            |              | <b>58.440,00</b>    |
| <b>Pemasangan Grendel Tanam</b>           |        | <b>Buah</b> |            |              |                     |
| <b>Upah :</b>                             |        |             |            |              |                     |
| Pekerja                                   | 0,08   | Orang/Hari  | 153.000,00 | 12.240,00    |                     |
| Tukang Kayu                               | 0,14   | Orang/Hari  | 178.000,00 | 24.920,00    |                     |
|   |        |             |            |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                            |        |             |            |              | -                   |
| Grendel Tanam                             | 1      | Pasang      | 65.000,00  | 65.000,00    |                     |
|   |        |             |            |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>          |        |             |            |              | <b>102.160,00</b>   |
| <b>Pemasangan Grendel Panjang</b>         |        | <b>Buah</b> |            |              |                     |
| <b>Upah :</b>                             |        |             |            |              |                     |
| Pekerja                                   | 0,06   | Orang/Hari  | 153.000,00 | 9.180,00     |                     |
| Tukang Kayu                               | 0,12   | Orang/Hari  | 178.000,00 | 21.360,00    |                     |
|   |        |             |            |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                            |        |             |            |              | -                   |
| Grendel Panjang                           | 1      | Buah        | 29.200     | 29.200,00    |                     |
|   |        |             |            |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>          |        |             |            |              | <b>59.740,00</b>    |
| <b>Pemasangan Grendel Kecil</b>           |        | <b>Buah</b> |            |              |                     |
| <b>Upah :</b>                             |        |             |            |              |                     |
| Pekerja                                   | 0,06   | Orang/Hari  | 153.000,00 | 9.180,00     |                     |
| Tukang kayu                               | 0,12   | Orang/Hari  | 178.000,00 | 21.360,00    |                     |
|   |        |             |            |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                            |        |             |            |              | -                   |
| Grendel                                   | 1      | Buah        | 29.200     | 29.200,00    |                     |
|   |        |             |            |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>          |        |             |            |              | <b>59.740,00</b>    |
| <b>Pemasangan Grendel Besar</b>           |        | <b>Buah</b> |            |              |                     |
| <b>Upah :</b>                             |        |             |            |              |                     |
| Pekerja                                   | 0,06   | Orang/Hari  | 153.000,00 | 9.180,00     |                     |
| Tukang Kayu                               | 0,12   | Orang/Hari  | 178.000,00 | 21.360,00    |                     |
|   |        |             |            |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                            |        |             |            |              | -                   |
| Grendel Besar                             | 1      | Buah        | 29.200     | 29.200,00    |                     |
|   |        |             |            |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>          |        |             |            |              | <b>59.740,00</b>    |
| <b>Pemasangan Gorden</b>                  |        | <b>M2</b>   |            |              |                     |
| <b>Upah :</b>                             |        |             |            |              |                     |
| Pekerja                                   | 0,45   | Orang/Hari  | 153.000,00 | 68.850,00    |                     |
| Mandor                                    | 0,05   | Orang/Hari  | 191.000,00 | 9.550,00     |                     |
|   |        |             |            |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                            |        |             |            |              | -                   |
| Gorden Uk 100 X 150 cm                    | 2,74   | Buah        | 510.500,00 | 1.398.770,00 |                     |
|   |        |             |            |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>          |        |             |            |              | <b>1.477.170,00</b> |
| <b>Pemasangan Vitrasi</b>                 |        | <b>M2</b>   |            |              |                     |
| <b>Upah:</b>                              |        |             |            |              |                     |
| Pekerja                                   | 0,13   | Orang/Hari  | 153.000,00 | 19.890,00    |                     |
| Tukang Kayu                               | 0,25   | Orang/Hari  | 178.000,00 | 44.500,00    |                     |
| Mandor                                    | 0,04   | Orang/Hari  | 191.000,00 | 7.640,00     |                     |
|   |        |             |            |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                            |        |             |            |              | -                   |
| Gorden Vitrasi Putih Gorden               | 1      | M2          | 510.500,00 | 510.500,00   |                     |
|   |        |             |            |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>          |        |             |            |              | <b>582.530,00</b>   |
| <b>Pemasangan Engset Kuningan Jendela</b> |        | <b>Set</b>  |            |              |                     |
| <b>Upah :</b>                             |        |             |            |              |                     |
| Pekerja                                   | 0,015  | Orang/Hari  | 153.000,00 | 2.295,00     |                     |
| Tukang Kayu                               | 0,15   | Orang/Hari  | 178.000,00 | 26.700,00    |                     |
| Kepala Tukang                             | 0,015  | Orang/Hari  | 189.000,00 | 2.835,00     |                     |
| Mandor                                    | 0,0008 | Orang/Hari  | 191.000,00 | 152,80       |                     |
|   |        |             |            |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                            |        |             |            |              | -                   |
| Engsel Kupu 3 Lubang                      | 1      | Unit        | 149.500    | 149.500,00   |                     |

|  |   |        |             |              |                     |
|--|---|--------|-------------|--------------|---------------------|
|  |   |        |             |              | <b>181.482,80</b>   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |        |             |              |                     |
|  | <b>Pemasangan Engsel H</b>  |        | <b>Set</b>  |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |        |             |              |                     |
|  | Pekerja   | 0,01   | Orang/Hari  | 153.000,00   | 1.530,00            |
|  | Tukang Kayu   | 0,0005 | Orang/Hari  | 178.000,00   | 89,00               |
|  | Kepala Tukang   | 0,1    | Orang/Hari  | 189.000,00   | 18.900,00           |
|  | Mandor  | 0,01   | Orang/Hari  | 191.000,00   | 1.910,00            |
|  |   |        |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |             |              |                     |
|  | Engsel H  | 1      | Unit        | 149.500      | 149.500,00          |
|  |   |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |        |             |              | <b>171.929,00</b>   |
|  | <b>Pemasangan Dinding Oartisi Sigle Teakwood</b>                    |        | <b>M2</b>   |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |        |             |              |                     |
|  | Pekerja   | 0,025  | Orang/Hari  | 153.000,00   | 3.825,00            |
|  | Tukang Kayu   | 0,075  | Orang/Hari  | 178.000,00   | 13.350,00           |
|  | Mandor  | 0,0013 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 248,30              |
|  | Kepala Tukang   | 0,0075 | Orang/Hari  | 189.000,00   | 1.417,50            |
|  |   |        |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |             |              |                     |
|  | Teakwood uk 122 x 244 x 4 mm  | 0,4    | Lembar      | 250.000,00   | 100.000,00          |
|  | Paku Biasa Uk 1/2 - 1 inch  | 0,05   | Kg          | 32.300,00    | 1.615,00            |
|  |   |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |        |             |              | <b>120.455,80</b>   |
|  | <b>Pemasangan Dinding Partisi Double</b>                            |        | <b>M2</b>   |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |        |             |              |                     |
|  | Pekerja   | 0,15   | Orang/Hari  | 153.000,00   | 22.950,00           |
|  | Tukang Kayu   | 0,45   | Orang/Hari  | 178.000,00   | 80.100,00           |
|  | Kepala Tukang   | 0,045  | Orang/Hari  | 189.000,00   | 8.505,00            |
|  | Mandor  | 0,008  | Orang/Hari  | 191.000,00   | 1.528,00            |
|  |   |        |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |             |              |                     |
|  | Kayu Meranti Reng   | 0,028  | M3          | 6.064.600,00 | 169.808,80          |
|  | Klem Kabel Uk 4 mm  | 0,15   | Dos         | 27.100,00    | 4.065,00            |
|  | Lem Kayu  | 0,56   | Kg          | 27.100,00    | 15.176,00           |
|  | Teakwood UK 122 x 244 x 4 mm  | 0,86   | Lembar      | 50.900,00    | 43.774,00           |
|  |   |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |        |             |              | <b>345.906,80</b>   |
|  | <b>Pemasangan Dinding Partisi Double Gypsum Rangka Menetal Stud</b> |        | <b>M2</b>   |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |        |             |              |                     |
|  | Pekerja   | 0,15   | Orang/Hari  | 153.000,00   | 22.950,00           |
|  | Tukang Besi   | 0,45   | Orang/Hari  | 178.000,00   | 80.100,00           |
|  | Kepala Tukang   | 0,075  | Orang/Hari  | 189.000,00   | 14.175,00           |
|  | Mandor  | 0,045  | Orang/Hari  | 191.000,00   | 8.595,00            |
|  |   |        |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |             |              |                     |
|  | MeTal Stud  | 2,5    | Batang      | 42.000,00    | 105.000,00          |
|  | Sekrup Asbes Uk 4 inch  | 28     | Buah        | 32.300,00    | 904.400,00          |
|  | Papan Gypsum Uk 120 x 240 cm Tebal 9 mm                             | 1      | Lembar      | 163.100      | 163.100,00          |
|  |   |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |        |             |              | <b>1.298.320,00</b> |
|  | <b>Pemasangan Dinding Partisi Double Gypsum Rangka Kayu Kamper</b>  |        | <b>M2</b>   |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |        |             |              |                     |
|  | Pekerja   | 0,15   | Orang/Hari  | 153.000,00   | 22.950,00           |
|  | Tukang Kayu   | 0,45   | Orang/Hari  | 178.000,00   | 80.100,00           |
|  | Kepala Tukang   | 0,075  | Orang/Hari  | 189.000,00   | 14.175,00           |
|  | Mandor  | 0,045  | Orang/Hari  | 191.000,00   | 8.595,00            |
|  |   |        |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |             |              |                     |
|  | Papan Gypsum Uk . 120 x 240 cm Tebal 9 mm                           | 1      | Lembar      | 163.100      | 163.100,00          |
|  | Sekrup Asbes Uk. 4 inch   | 28     | Buah        | 32.300,00    | 904.400,00          |
|  | Kayu Kamper Balok   | 0,0195 | M3          | 3.805.100,00 | 74.199,45           |
|  |   |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |        |             |              | <b>1.267.519,45</b> |
|  | <b>Pemsangan Daun Pintu PVC</b>                                     |        | <b>Buah</b> |              |                     |
|  | <b>Upah</b>   |        |             |              |                     |
|  | Pekerja   | 0,6    | Orang/Hari  | 153.000,00   | 91.800,00           |
|  | Tukang Kayu   | 0,6    | Orang/Hari  | 178.000,00   | 106.800,00          |
|  | Kepala Tukang   | 0,03   | Orang/Hari  | 189.000,00   | 5.670,00            |

|                                    |  |        |              |              |                     |
|------------------------------------|--|--------|--------------|--------------|---------------------|
|                                    | Mandor   | 0,03   | Orang/Hari   | 191.000,00   | 5.730,00            |
|                                    |  |        |              |              | -                   |
|                                    | <b>Bahan :</b>                                 |        |              |              | -                   |
|                                    | Pintu PVC                                      | 1      | Buah         | 450.000,00   | 450.000,00          |
|                                    |  |        |              |              |                     |
|                                    | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |              |              | <b>660.000,00</b>   |
| <b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b> |  |        |              |              |                     |
|                                    | <b>Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung</b>     |        | <b>Titik</b> |              | -                   |
|                                    | <b>Upah :</b>                                  |        |              |              | -                   |
|                                    | Pekerja  | 0,001  | Orang/Hari   | 153.000,00   | 153,00              |
|                                    | Tukang Listrik                                 | 0,15   | Orang/Hari   | 178.000,00   | 26.700,00           |
|                                    |  |        |              |              | -                   |
|                                    | <b>Bahan :</b>                                 |        |              |              | -                   |
|                                    | Stop Kontak                                    | 1      | Buah         | 38.850       | 38.850,00           |
|                                    | Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm                        | 5      | M            | 3.348        | 16.740,98           |
|                                    | Tee Dos PVC                                    | 1      | Buah         | 35.000,00    | 35.000,00           |
|                                    |  |        |              |              |                     |
|                                    | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |              |              | <b>117.443,98</b>   |
|                                    | <b>Pemasangan Titik Saklar Tunggal</b>         |        | <b>Titik</b> |              |                     |
|                                    | <b>Upah :</b>                                  |        |              |              |                     |
|                                    | Pekerja  | 0,001  | Orang/Hari   | 153.000,00   | 153,00              |
|                                    | Tukang Listrik                                 | 0,15   | Orang/Hari   | 178.000,00   | 26.700,00           |
|                                    |  |        |              |              | -                   |
|                                    | <b>Bahan :</b>                                 |        |              |              | -                   |
|                                    | Saklar Engkel                                  | 1      | Unit         | 23.600       | 23.600,00           |
|                                    |  |        |              |              |                     |
|                                    | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |              |              | <b>50.453,00</b>    |
|                                    | <b>Pemasangan Titik Saklar Ganda</b>           |        | <b>Titik</b> |              |                     |
|                                    | <b>Upah :</b>                                  |        |              |              |                     |
|                                    | Pekerja  | 0,001  | Orang/Hari   | 153.000,00   | 153,00              |
|                                    | Tukang Listrik                                 | 0,15   | Orang/Hari   | 178.000,00   | 26.700,00           |
|                                    |  |        |              |              | -                   |
|                                    | <b>Bahan :</b>                                 |        |              |              | -                   |
|                                    | Saklar Seri                                    | 1      | Unit         | 18.100       | 18.100,00           |
|                                    |  |        |              |              |                     |
|                                    | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |              |              | <b>44.953,00</b>    |
|                                    | <b>Pemasangan Titik Lampu Gedung</b>           |        | <b>Titik</b> |              |                     |
|                                    | <b>Upah :</b>                                  |        |              |              |                     |
|                                    | Pekerja  | 0,003  | Orang/Hari   | 153.000,00   | 459,00              |
|                                    | Tukang Listrik                                 | 0,2    | Orang/Hari   | 178.000,00   | 35.600,00           |
|                                    |  |        |              |              | -                   |
|                                    | <b>Bahan :</b>                                 |        |              |              | -                   |
|                                    | Fitting Lampu                                  | 1      | Buah         | 54.700,00    | 54.700,00           |
|                                    | Isolator                                       | 1      | Unit         | 88.800,00    | 88.800,00           |
|                                    | Tee Dos PVC                                    | 1      | Buah         | 35.000,00    | 35.000,00           |
|                                    | Kabel NYM uk . 3 x 2,5 mm                      | 5      | M            | 3.348        | 16.740,98           |
|                                    |  |        |              |              |                     |
|                                    | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |              |              | <b>231.299,98</b>   |
|                                    | <b>Pengerukan Lumpur Saluran Gorong Gorong</b> |        | <b>M3</b>    |              |                     |
|                                    | <b>Upah :</b>                                  |        |              |              |                     |
|                                    | Pekerja  | 0,375  | Orang/Hari   | 153.000,00   | 57.375,00           |
|                                    | Mandor   | 0,0125 | Orang/Hari   | 191.000,00   | 2.387,50            |
|                                    |  |        |              |              | -                   |
|                                    | <b>Bahan :</b>                                 |        |              |              | -                   |
|                                    | Sirtu  | 1,2    | M3           | 391.900      | 470.280,00          |
|                                    |  |        |              |              |                     |
|                                    | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |              |              | <b>530.042,50</b>   |
|                                    | <b>Pemasangan Wastafel</b>                     |        | <b>Buah</b>  |              |                     |
|                                    | <b>Upah :</b>                                  |        |              |              |                     |
|                                    | Pekerja  | 1,2    | Orang/Hari   | 153.000,00   | 183.600,00          |
|                                    | Tukang Pipa                                    | 1,45   | Orang/Hari   | 178.000,00   | 258.100,00          |
|                                    | Kepala Tukang                                  | 0,15   | Orang/Hari   | 189.000,00   | 28.350,00           |
|                                    | Mandor   | 0,06   | Orang/Hari   | 191.000,00   | 11.460,00           |
|                                    |  |        |              |              | -                   |
|                                    | <b>Bahan :</b>                                 |        |              |              | -                   |
|                                    | Semen PC 40 Kg                                 | 0,15   | Sak          | 1.406,00     | 210,90              |
|                                    | Wastafel Tanam                                 | 1,2    | Buah         | 4.650.000,00 | 5.580.000,00        |
|                                    | Pasir Pasang                                   | 0,01   | M3           | 415.800,00   | 4.158,00            |
|                                    |  |        |              |              |                     |
|                                    | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>               |        |              |              | <b>6.065.878,90</b> |
|                                    | <b>Pemasangan Lubang Drainase</b>              |        | <b>Buah</b>  |              |                     |
|                                    | <b>Upah :</b>                                  |        |              |              |                     |

|   |         |             |              |                     |
|---|---------|-------------|--------------|---------------------|
| Pekerja                                     | 0,03    | Orang/Hari  | 153.000,00   | 4.590,00            |
| Tukang Batu                                 | 0,015   | Orang/Hari  | 178.000,00   | 2.670,00            |
| Kepala Tukang                               | 0,0015  | Orang/Hari  | 189.000,00   | 283,50              |
| Mandor                                      | 0,00125 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 238,75              |
|   |         |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                              |         |             |              | -                   |
| Pipa PVC ( AW ) Uk. 2 inch Panjang 4 mm     | 0,125   | Batang      | 150.000,00   | 18.750,00           |
| Ijuk  | 0,05    | Kg          | 56.900       | 2.845,00            |
|   |         |             |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>            |         |             |              | <b>29.377,25</b>    |
|   |         |             |              |                     |
| <b>Pemasangan Kran Air</b>                  |         | <b>Buah</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>                               |         |             |              |                     |
| Pekerja                                     | 0,01    | Orang/Hari  | 153.000,00   | 1.530,00            |
| Tukang Pipa                                 | 0,4     | Orang/Hari  | 178.000,00   | 71.200,00           |
| Kepala Tukang                               | 0,04    | Orang/Hari  | 189.000,00   | 7.560,00            |
| Mandor                                      | 0,005   | Orang/Hari  | 191.000,00   | 955,00              |
|   |         |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                              |         |             |              | -                   |
| Kran Air Besi Uk 3/4 inch                   | 1       | Buah        | 46.600       | 46.600,00           |
| Seal Tape                                   | 0,025   | Buah        | 15.900       | 397,50              |
|   |         |             |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>            |         |             |              | <b>128.242,50</b>   |
|   |         |             |              |                     |
| <b>Pemasangan Kloset Jongkok Porcelaine</b> |         | <b>Buah</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>                               |         |             |              |                     |
| Pekerja                                     | 1       | Orang/Hari  | 153.000,00   | 153.000,00          |
| Tukang Batu                                 | 1,5     | Orang/Hari  | 178.000,00   | 267.000,00          |
| Kepala Tukang                               | 0,15    | Orang/Hari  | 189.000,00   | 28.350,00           |
| Mandor                                      | 0,16    | Orang/Hari  | 191.000,00   | 30.560,00           |
|   |         |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                              |         |             |              | -                   |
| Pasir Pasang                                | 0,01    | M3          | 415.800,00   | 4.158,00            |
| Closet Jongkok Porcelain Warna Putih        | 1       | Buah        | 175.000,00   | 175.000,00          |
| Semen PC 40 Kg                              | 0,15    | Sak         | 1.406,00     | 210,90              |
|   |         |             |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>            |         |             |              | <b>658.278,90</b>   |
|   |         |             |              |                     |
| <b>Pemasangan Kloset Duduk Porcelaine</b>   |         | <b>Buah</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>                               |         |             |              |                     |
| Pekerja                                     | 3,3     | Orang/Hari  | 153.000,00   | 504.900,00          |
| Tukang Batu                                 | 1,1     | Orang/Hari  | 178.000,00   | 195.800,00          |
| Kepala Tukang                               | 0,01    | Orang/Hari  | 189.000,00   | 1.890,00            |
| Mandor                                      | 0,16    | Orang/Hari  | 191.000,00   | 30.560,00           |
|   |         |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                              |         |             |              | -                   |
| Closet Duduk Porcelain warna putih          | 1       | Buah        | 3.750.000,00 | 3.750.000,00        |
|   |         |             |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>            |         |             |              | <b>4.483.150,00</b> |
|   |         |             |              |                     |
| <b>Pemasangan Dasar Saluran R. 25 - 1/2</b> |         | <b>M</b>    |              |                     |
| <b>Upah :</b>                               |         |             |              |                     |
| Pekerja                                     | 3,3     | Orang/Hari  | 153.000,00   | 504.900,00          |
| Mandor                                      | 0,0238  | Orang/Hari  | 191.000,00   | 4.545,80            |
|   |         |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                              |         |             |              | -                   |
| Buis Beton Uk 80 x 50 cm                    | 0,5     | Buah        | 1.088.400    | 544.200,00          |
|   |         |             |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>            |         |             |              | <b>1.053.645,80</b> |
|   |         |             |              |                     |
| <b>Pekerjaan Dasar Saluran R. 25</b>        |         | <b>M</b>    |              |                     |
| <b>Upah :</b>                               |         |             |              |                     |
| Pekerja                                     | 0,475   | Orang/Hari  | 153.000,00   | 72.675,00           |
| Mandor                                      | 0,0238  | Orang/Hari  | 191.000,00   | 4.545,80            |
|   |         |             |              | -                   |
| <b>Bahan:</b>                               |         |             |              | -                   |
| Buis Beton Uk 80 x 50 cm                    | 0,8     | Buah        | 1.088.400    | 870.720,00          |
|   |         |             |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>            |         |             |              | <b>947.940,80</b>   |
|   |         |             |              |                     |
| <b>Pemasangan Dasar Saluran R.15 1/2</b>    |         | <b>M</b>    |              |                     |
| <b>Upah :</b>                               |         |             |              |                     |
| Pekerja                                     | 0,38    | Orang/Hari  | 153.000,00   | 58.140,00           |
| Mandor                                      | 0,019   | Orang/Hari  | 191.000,00   | 3.629,00            |
|   |         |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                              |         |             |              | -                   |
| Buis Beton Uk 80 x 50 cm                    | 0,5     | Buah        | 1.088.400    | 544.200,00          |
|   |         |             |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>            |         |             |              | <b>605.969,00</b>   |

|  |   |             |             |                   |                     |
|--|---|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
|  |   |             |             |                   |                     |
|  | <b>Pemasangan Dasar Saluran R.15</b>          |             | <b>M</b>    |                   |                     |
|  | <b>Upah :</b>                                 |             |             |                   |                     |
|  | Pekerja                                       | 0,38        | Orang/Hari  | 153.000,00        | 58.140,00           |
|  | Mandor  | 0,019       | Orang/Hari  | 191.000,00        | 3.629,00            |
|  |   |             |             |                   | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                                |             |             |                   |                     |
|  | Buis Beton Uk 80 x 50 cm                      | 0,8         | Buah        | 1.088.400         | 870.720,00          |
|  |   |             |             |                   |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |             |             |                   | <b>932.489,00</b>   |
|  |   |             |             |                   |                     |
|  | <b>Pemasangan Dasar Saluran R 10 1/2</b>      |             | <b>M</b>    |                   |                     |
|  | <b>Upah :</b>                                 |             |             |                   |                     |
|  | Pekerja                                       | 0,304       | Orang/Hari  | 153.000,00        | 46.512,00           |
|  | Mandor  | 0,0152      | Orang/Hari  | 191.000,00        | 2.903,20            |
|  |   |             |             |                   | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                                |             |             |                   |                     |
|  | Buis Beton Uk . 80 x 50 cm                    | 0,5         | Buah        | 1.088.400         | 544.200,00          |
|  |   |             |             |                   |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |             |             |                   | <b>593.615,20</b>   |
|  |   |             |             |                   |                     |
|  | <b>Pemasangan Dasar Saluran R. 10</b>         |             | <b>M</b>    |                   |                     |
|  | <b>Upah :</b>                                 |             |             |                   |                     |
|  | Pekerja                                       | 0,304       | Orang/Hari  | 153.000,00        | 46.512,00           |
|  | Mandor  | 0,0152      | Orang/Hari  | 191.000,00        | 2.903,20            |
|  |   |             |             |                   | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                                |             |             |                   |                     |
|  | Buis Beton Uk 80 x 50 cm                      | 0,8         | Buah        | 1.088.400         | 870.720,00          |
|  |   |             |             |                   |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |             |             |                   | <b>920.135,20</b>   |
|  |   |             |             |                   |                     |
|  | <b>Pekerjaan Galian Saluran Drainase</b>      |             | <b>M3</b>   |                   |                     |
|  | <b>Upah:</b>                                  |             |             |                   |                     |
|  | Pekerja                                       | <b>0,75</b> | Orang/Hari  | <b>153.000,00</b> | 114.750,00          |
|  | Mandor  | 0,03        | Orang/Hari  | 191.000,00        | 5.730,00            |
|  |   |             |             |                   | -                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |             |             |                   | <b>120.480,00</b>   |
|  |   |             |             |                   |                     |
|  | <b>Pekerjaan Angkutan Pembesian Saluran</b>   |             | <b>M3</b>   |                   |                     |
|  | <b>Upah :</b>                                 |             |             |                   |                     |
|  | Pekerja                                       | 0,83        | Orang/Hari  | 153.000,00        | 126.990,00          |
|  | Mandor  | 0,008       | Orang/Hari  | 191.000,00        | 1.528,00            |
|  |   |             |             |                   | -                   |
|  | <b>Peralatan :</b>                            |             |             |                   |                     |
|  | Sewa Dump Truck Kap 5 ton                     | 0,02        | Jam         | 262.500,00        | 5.250,00            |
|  |   |             |             |                   |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |             |             |                   | <b>133.768,00</b>   |
|  |   |             |             |                   |                     |
|  | <b>Pembuatan Bak Kontrol</b>                  |             | <b>Buah</b> |                   |                     |
|  | <b>Upah :</b>                                 |             |             |                   |                     |
|  | Pekerja                                       | 2,16        | Orang/Hari  | 153.000,00        | 330.480,00          |
|  | Tukang Batu                                   | 0,72        | Orang/Hari  | 178.000,00        | 128.160,00          |
|  | Kepala Tukang                                 | 0,072       | Orang/Hari  | 189.000,00        | 13.608,00           |
|  | Mandor  | 0,011       | Orang/Hari  | 191.000,00        | 2.101,00            |
|  |   |             |             |                   | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                                |             |             |                   |                     |
|  | Pasir Pasang                                  | 0,07        | M3          | 415.800,00        | 29.106,00           |
|  | Batu Bata Merah                               | 40          | Buah        | 800               | 32.000,00           |
|  | Besi Beton Polos                              | 1,6         | Kg          | 17.500            | 28.000,00           |
|  | Batu Krikil Beton                             | 0,07        | M3          | 577.900           | 40.453,00           |
|  | Pasir Pasang                                  | 0,06        | M3          | 415.800,00        | 24.948,00           |
|  | Semen PC 40 Kg                                | 1,1         | Sak         | 1.406,00          | 1.546,60            |
|  |   |             |             |                   |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |             |             |                   | <b>630.402,60</b>   |
|  |   |             |             |                   |                     |
|  | <b>PEKERJA PAGAR</b>                          |             |             |                   |                     |
|  | <b>Pemasangan Pintu Swing Ganda Model BRC</b> |             | <b>Unit</b> |                   |                     |
|  | <b>Upah :</b>                                 |             |             |                   |                     |
|  | Pekerja                                       | 0,5         | Orang/Hari  | 153.000,00        | 76.500,00           |
|  | Tukang Besi                                   | 0,5         | Orang/Hari  | 178.000,00        | 89.000,00           |
|  |   |             |             |                   | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                                |             |             |                   |                     |
|  | Pintu Pagar BRC Swing Ganda Uk 300 x 120      | 1           | Unit        | 4.550.000,00      | 4.550.000,00        |
|  |   |             |             |                   |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |             |             |                   | <b>4.715.500,00</b> |
|  |   |             |             |                   |                     |
|  | <b>Pemasangan Pintu Pagar Besi</b>            |             | <b>Unit</b> |                   |                     |
|  | <b>Upah :</b>                                 |             |             |                   |                     |
|  | Pekerja                                       | 0,5         | Orang/Hari  | 153.000,00        | 76.500,00           |

|  |   |       |             |              |                     |
|--|---|-------|-------------|--------------|---------------------|
|  | Tukang Besi                                     | 0,5   | Orang/Hari  | 178.000,00   | 89.000,00           |
|  |   |       |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                                  |       |             |              | -                   |
|  | Pintu Pagar Besi                                | 1     | Unit        | 4.550.000,00 | 4.550.000,00        |
|  |   |       |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |       |             |              | <b>4.715.500,00</b> |
|  |   |       |             |              | -                   |
|  | <b>Pemasangan Pagar Besi Model BRC</b>          |       | <b>Unit</b> |              | -                   |
|  | <b>Upah :</b>                                   |       |             |              | -                   |
|  | Pekerja   | 0,5   | Orang/Hari  | 153.000,00   | 76.500,00           |
|  | Tukang Besi                                     | 0,5   | Orang/Hari  | 178.000,00   | 89.000,00           |
|  |   |       |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                                  |       |             |              | -                   |
|  | Pagar BRC Uk 240 x 120 cm Dia 6 mm              | 1     | Unit        | 550.000,00   | 550.000,00          |
|  |   |       |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |       |             |              | <b>715.500,00</b>   |
|  |   |       |             |              |                     |
|  | <b>Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 150 x</b> |       | <b>Unit</b> |              |                     |
|  | <b>Upah</b>                                     |       |             |              |                     |
|  | Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi Siku     | 0,2   | kg          | 19.400,00    | 3.880,00            |
|  |   |       |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                                  |       |             |              | -                   |
|  | Pengecatan Dasar menggunakan Meni Besi          | 2,88  | M2          | 275.000,00   | 792.000,00          |
|  | Besi Beton Polos                                | 17,35 | Kg          | 17.500,00    | 303.625,00          |
|  | Plat Besi / Baja Uk 240 x 120 cm Tebal 1,8      | 0,1   | Lebar       | 355.000      | 35.500,00           |
|  |   |       |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |       |             |              | <b>1.135.005,00</b> |
|  |   |       |             |              |                     |
|  | <b>Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 150 x</b> |       | <b>Unit</b> |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>                                   |       |             |              |                     |
|  | Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi Siku     | 0,175 | kg          | 19.400,00    | 3.395,00            |
|  |   |       |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                                  |       |             |              | -                   |
|  | Plat Besi /Baja Uk 240 X 120 cm Tebal 1,8       | 0,1   | Lembar      | 355.000      | 35.500,00           |
|  | Pengecatan Dasar menggunakan Meni Besi          | 3,24  | M2          | 275.000,00   | 891.000,00          |
|  | Besi Beton Polos                                | 16,85 | Kg          | 17.500,00    | 294.875,00          |
|  |   |       |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |       |             |              | <b>1.224.770,00</b> |
|  |   |       |             |              |                     |
|  | <b>Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 120 x</b> |       | <b>Unit</b> |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>                                   |       |             |              |                     |
|  | Pekerjaan Fabrikasi Dan Elektroda Besi Siku     | 0,2   | kg          | 19.400,00    | 3.880,00            |
|  |   |       |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                                  |       |             |              | -                   |
|  | Plat Besi / Baja Uk 240 x 120 cm , Tebal 1,8    | 0,1   | Lembar      | 355.000      | 35.500,00           |
|  | Pengecatan Dasar Menggunakan Meni Besi          | 2,16  | M2          | 275.000,00   | 594.000,00          |
|  | Besi Beton Polos                                | 13,35 | kg          | 17.500,00    | 233.625,00          |
|  |   |       |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |       |             |              | <b>867.005,00</b>   |
|  |   |       |             |              |                     |
|  | <b>Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 120 x</b> |       | <b>Unit</b> |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>                                   |       |             |              |                     |
|  | Pekerjaan Fabrikasi Dan Elektroda Besi Siku     | 0,175 | Kg          | 19.400,00    | 3.395,00            |
|  |   |       |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                                  |       |             |              | -                   |
|  | Plat Besi /Baja Uk 240 X 120 cm Tebal 1,8       | 0,1   | Lembar      | 355.000      | 35.500,00           |
|  | Pengecatan Dasar menggunakan Meni Besi          | 2,52  | M2          | 275.000,00   | 693.000,00          |
|  | Besi Beton Polos                                | 12,85 | kg          | 17.500,00    | 224.875,00          |
|  |   |       |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |       |             |              | <b>956.770,00</b>   |
|  |   |       |             |              | -                   |
|  | <b>PEKERJAAN PIPA</b>                           |       |             |              |                     |
|  | <b>Penyambungan Pipa Galvanish Termasuk</b>     |       | <b>M</b>    |              | -                   |
|  | <b>Upah :</b>                                   |       |             |              | -                   |
|  | Pekerja'  | 0,028 | Orang /hari | 153.000,00   | 4.284,00            |
|  | Tukang Besi                                     | 0,06  | Orang /hari | 178.000,00   | 10.680,00           |
|  | Mandor  | 0,002 | Orang /hari | 191.000,00   | 382,00              |
|  |   |       |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>                                  |       |             |              | -                   |
|  | Pekerjaan Fabrikasi Dan Elektroda Besi Siku     | 0,001 | kg          | 19.400,00    | 19,40               |
|  |   |       |             |              | -                   |
|  | <b>Peralatan :</b>                              |       |             |              | -                   |
|  | Sewa Welding Set Min 5 Jam                      | 0,021 | Hari        | 410.000,00   | 8.610,00            |
|  |   |       |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |       |             |              | <b>23.975,40</b>    |
|  |   |       |             |              |                     |
|  | <b>Pemasangan Gate Valve Cast Iron Diameter</b> |       | <b>Buah</b> |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>                                   |       |             |              |                     |
|  | Pekerja   | 1,714 | Orang /hari | 153.000,00   | 262.242,00          |

|   |       |             |            |                     |
|---|-------|-------------|------------|---------------------|
| Tukang Pipa                                     | 0,857 | Orang /hari | 178.000,00 | 152.546,00          |
| Mandor  | 0,171 | Orang /hari | 191.000,00 | 32.661,00           |
|   |       |             |            | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                  |       |             |            | -                   |
| Lem PVC   | 0,1   | Tube        | 45.700,00  | 4.570,00            |
| Gate Valve Cast Iron 150 PSI uk 3/4 Inch        | 1     | Buah        | 710.000,00 | 710.000,00          |
|   |       |             |            |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |       |             |            | <b>1.162.019,00</b> |
|   |       |             |            |                     |
| <b>Pemasangan Gate Valve Cast Iron Diameter</b> |       | <b>Buah</b> |            |                     |
| <b>Upah :</b>                                   |       |             |            |                     |
| Pekerja   | 1,429 | Orang /hari | 153.000,00 | 218.637,00          |
| Tukang Pipa                                     | 0,715 | Orang /hari | 178.000,00 | 127.270,00          |
| Mandor  | 0,143 | Orang /hari | 191.000,00 | 27.313,00           |
|   |       |             |            | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                  |       |             |            | -                   |
| Lem PVC   | 0,1   | Tube        | 45.700,00  | 4.570,00            |
| Gate Valve Cast Iron 100 PSI Uk 1/2 inch        | 1,1   | Buah        | 355.000,00 | 390.500,00          |
|   |       |             |            |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |       |             |            | <b>768.290,00</b>   |
|   |       |             |            |                     |
| <b>Pemasangan Tee PVC Type D Diameter 2</b>     |       | <b>Buah</b> |            |                     |
| <b>Upah :</b>                                   |       |             |            |                     |
| Pekerja   | 0,106 | Orang /hari | 153.000,00 | 16.218,00           |
| Tukang Pipa                                     | 0,053 | Orang /hari | 178.000,00 | 9.434,00            |
| Mandor  | 0,011 | Orang /hari | 191.000,00 | 2.101,00            |
|   |       |             |            | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                  |       |             |            | -                   |
| Tee PVC ( D ) Uk 2 inch                         | 1     | Buah        | 35.000,00  | 35.000,00           |
| Lem PVC   | 0,1   | Tube        | 45.700,00  | 4.570,00            |
|   |       |             |            |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |       |             |            | <b>67.323,00</b>    |
|   |       |             |            |                     |
| <b>Pemasangan Tee pvc Type D Diameter 3</b>     |       | <b>Buah</b> |            |                     |
| <b>Upah :</b>                                   |       |             |            |                     |
| Pekerja   | 0,106 | Orang /hari | 153.000,00 | 16.218,00           |
| Tukang Pipa                                     | 0,053 | Orang /hari | 178.000,00 | 9.434,00            |
| Mandor  | 0,011 | Orang /hari | 191.000,00 | 2.101,00            |
|   |       |             |            | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                  |       |             |            | -                   |
| Lem PVC   | 1     | Buah        | 45.700,00  | 45.700,00           |
| Tee PVC ( D ) Uk 3 Inch                         | 0,1   | Tube        | 35.000,00  | 3.500,00            |
|   |       |             |            |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |       |             |            | <b>76.953,00</b>    |
|   |       |             |            |                     |
| <b>Pemasangan Tee PVC Type D Diameter 4</b>     |       | <b>Buah</b> |            |                     |
| <b>Upah :</b>                                   |       |             |            |                     |
| Pekerja   | 0,106 | Orang /hari | 153.000,00 | 16.218,00           |
| Tukang Pipa                                     | 0,053 | Orang /hari | 178.000,00 | 9.434,00            |
| Mandor  | 0,011 | Orang /hari | 191.000,00 | 2.101,00            |
|   |       |             |            | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                  |       |             |            | -                   |
| Tee PVC ( D ) Uk 4 inch                         | 1     | Buah        | 35.000,00  | 35.000,00           |
| Lem PVC   | 0,1   | Tube        | 45.700,00  | 4.570,00            |
|   |       |             |            |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |       |             |            | <b>67.323,00</b>    |
|   |       |             |            |                     |
| <b>Pemasangan Pipa PVC Type D Diameter 6</b>    |       | <b>M</b>    |            |                     |
| <b>Upah :</b>                                   |       |             |            |                     |
| Pekerja   | 0,118 | Orang /hari | 153.000,00 | 18.054,00           |
| Tukang Pipa                                     | 0,059 | Orang /hari | 178.000,00 | 10.502,00           |
| Mandor  | 0,012 | Orang /hari | 191.000,00 | 2.292,00            |
|   |       |             |            | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                  |       |             |            | -                   |
| Acc Pipa PVC ( D ) Uk 6 inch                    | 1     | Unit        | 9.000,00   | 9.000,00            |
| Pipa PVC ( D ) Uk 6 inch Panjang 4 m            | 0,25  | Batang      | 570.500,00 | 142.625,00          |
|   |       |             |            |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                |       |             |            | <b>182.473,00</b>   |
|   |       |             |            |                     |
| <b>Pemasangan Pipa PVC Type Diameter 5</b>      |       | <b>M</b>    |            |                     |
| <b>Upah :</b>                                   |       |             |            |                     |
| Pekerja   | 0,105 | Orang /hari | 153.000,00 | 16.065,00           |
| Tukang Pipa                                     | 0,053 | Orang /hari | 178.000,00 | 9.434,00            |
| Mandor  | 0,011 | Orang /hari | 191.000,00 | 2.101,00            |
|   |       |             |            | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                  |       |             |            | -                   |
| Pipa PVC ( D ) Uk 5 inch Panjang 4 m            | 0,25  | Batang      | 570.500,00 | 142.625,00          |
| Acc Pipa PVC ( D ) Uk 5 Inch                    | 1     | Unit        | 9.000,00   | 9.000,00            |

|  |   |        |             |            |                   |
|--|---|--------|-------------|------------|-------------------|
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |        |             |            | <b>179.225,00</b> |
|  | <b>Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 4</b>  |        | <b>M</b>    |            |                   |
|  | <b>Upah :</b>                                 |        |             |            |                   |
|  | Pekerja                                       | 0,105  | Orang /hari | 153.000,00 | 16.065,00         |
|  | Tukang Pipa                                   | 0,053  | Orang /hari | 178.000,00 | 9.434,00          |
|  | Mandor  | 0,011  | Orang /hari | 191.000,00 | 2.101,00          |
|  |   |        |             |            | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>                                |        |             |            |                   |
|  | Pipa PVC ( D ) Uk 6 inch Panjang 4 m          | 0,25   | Batang      | 570.500,00 | 142.625,00        |
|  | Acc Pipa PVC ( D ) Uk 4 inch                  | 1      | Unit        | 9.000,00   | 9.000,00          |
|  |   |        |             |            |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |        |             |            | <b>179.225,00</b> |
|  | <b>Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 3</b>  |        | <b>M</b>    |            |                   |
|  | <b>Upah :</b>                                 |        |             |            |                   |
|  | Pekerja                                       | 0,094  | Orang /hari | 153.000,00 | 14.382,00         |
|  | Tukang Pipa                                   | 0,047  | Orang /hari | 178.000,00 | 8.366,00          |
|  | Mandor  | 0,009  | Orang /hari | 191.000,00 | 1.719,00          |
|  |   |        |             |            | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>                                |        |             |            |                   |
|  | Acc Pipa PVC ( DC ) Uk 4 inch                 | 1      | Unit        | 9.000,00   | 9.000,00          |
|  | Pipa PVC ( C ) Uk 3 inch Panjang 4 m          | 0,25   | Batang      | 570.500,00 | 142.625,00        |
|  |   |        |             |            |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |        |             |            | <b>176.092,00</b> |
|  | <b>Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 2</b>  |        | <b>M</b>    |            |                   |
|  | <b>Upah :</b>                                 |        |             |            |                   |
|  | Pekerja                                       | 0,081  | Orang /hari | 153.000,00 | 12.393,00         |
|  | Tukang Pipa                                   | 0,041  | Orang /hari | 178.000,00 | 7.298,00          |
|  | Mandor  | 0,008  | Orang /hari | 191.000,00 | 1.528,00          |
|  |   |        |             |            | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>                                |        |             |            |                   |
|  | Acc Pipa PVC ( C ) Uk 2 inch                  | 1      | Unit        | 9.000,00   | 9.000,00          |
|  | Pipa PVC ( C ) Uk 2 inch Panjang 4 m          | 0,25   | Batang      | 570.500,00 | 142.625,00        |
|  |   |        |             |            |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |        |             |            | <b>172.844,00</b> |
|  | <b>Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 1</b>  |        | <b>M</b>    |            |                   |
|  | <b>Upah :</b>                                 |        |             |            |                   |
|  | Pekerja                                       | 0,081  | Orang /hari | 153.000,00 | 12.393,00         |
|  | Tukang Pipa                                   | 0,041  | Orang /hari | 178.000,00 | 7.298,00          |
|  | Mandor  | 0,008  | Orang /hari | 191.000,00 | 1.528,00          |
|  |   |        |             |            | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>                                |        |             |            |                   |
|  | Acc Pipa PVC ( C ) Uk 4 inch                  | 1      | Unit        | 9.000,00   | 9.000,00          |
|  | Pipa PVC ( C ) Uk 1 1/2 inch Panjang 4 m      | 0,25   | Batang      | 570.500,00 | 142.625,00        |
|  |   |        |             |            |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |        |             |            | <b>172.844,00</b> |
|  | <b>Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4</b> |        | <b>M</b>    |            |                   |
|  | <b>Upah :</b>                                 |        |             |            |                   |
|  | Pekerja                                       | 0,81   | Orang /hari | 153.000,00 | 123.930,00        |
|  | Tukang Pipa                                   | 0,135  | Orang /hari | 178.000,00 | 24.030,00         |
|  | Kepala Tukang                                 | 0,0135 | Orang /hari | 189.000,00 | 2.551,50          |
|  | Mandor  | 0,004  | Orang /hari | 191.000,00 | 764,00            |
|  |   |        |             |            | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>                                |        |             |            |                   |
|  | Acc Pipa PVC ( AW ) Uk 4 inch                 | 1      | Unit        | 9.000,00   | 9.000,00          |
|  | Pipa PVC ( AW ) Uk 4 inch Panjang 4 m         | 0,3    | Batang      | 570.500,00 | 171.150,00        |
|  |   |        |             |            |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |        |             |            | <b>331.425,50</b> |
|  | <b>Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter</b>   |        | <b>M</b>    |            |                   |
|  | <b>Upah :</b>                                 |        |             |            |                   |
|  | Pekerja                                       | 0,036  | Orang /hari | 153.000,00 | 5.508,00          |
|  | Tukang Pipa                                   | 0,06   | Orang /hari | 178.000,00 | 10.680,00         |
|  | Kepala Tukang                                 | 0,006  | Orang /hari | 189.000,00 | 1.134,00          |
|  | Mandor  | 0,002  | Orang /hari | 191.000,00 | 382,00            |
|  |   |        |             |            | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>                                |        |             |            |                   |
|  | Pipa PVC ( AW ) Uk 3/4 inch Panjang 4 m       | 0,3    | Batang      | 570.500,00 | 171.150,00        |
|  | Acc Pipa PVC ( AW ) Uk 3/ 4 inch              | 1      | Unit        | 9.000,00   | 9.000,00          |
|  |   |        |             |            |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |        |             |            | <b>197.854,00</b> |
|  | <b>Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 3</b> |        | <b>M</b>    |            |                   |
|  | <b>Upah :</b>                                 |        |             |            |                   |
|  | Pekerja                                       | 0,081  | Orang /hari | 153.000,00 | 12.393,00         |

|  |          |             |            |                   |
|--|----------|-------------|------------|-------------------|
| Tukang Pipa                                      | 0,135    | Orang /hari | 178.000,00 | 24.030,00         |
| Kepala Tukang                                    | 0,0135   | Orang /hari | 189.000,00 | 2.551,50          |
| Mandor   | 0,004    | Orang /hari | 191.000,00 | 764,00            |
|  |          |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>                                   |          |             |            | -                 |
| Acc Pipa PVC ( AW ) Uk 4 inch                    | 1        | Batang      | 9.000,00   | 9.000,00          |
| Pipa PVC ( AW ) Uk 3 inch Panjang 4 m            | 0,3      | Unit        | 570.500,00 | 171.150,00        |
|  |          |             |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |          |             |            | <b>219.888,50</b> |
|  |          |             |            |                   |
| <b>Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 2</b>    |          | <b>M</b>    |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |          |             |            | -                 |
| Pekerja  | 0,054    | Orang /hari | 153.000,00 | 8.262,00          |
| Tukang Pipa                                      | 0,09     | Orang /hari | 178.000,00 | 16.020,00         |
| Kepala Tukang                                    | 0,009    | Orang /hari | 189.000,00 | 1.701,00          |
| Mandor   | 0,003    | Orang /hari | 191.000,00 | 573,00            |
|  |          |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>                                   |          |             |            | -                 |
| Acc Pipa PVC ( AW ) Uk 2 inch                    | 1        | Unit        | 9.000,00   | 9.000,00          |
| Pipa PVC ( AW ) Uk 2 inch Panjang 4 m            | 0,3      | Batang      | 570.500,00 | 171.150,00        |
|  |          |             |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |          |             |            | <b>206.706,00</b> |
|  |          |             |            |                   |
| <b>Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter</b>      |          | <b>M</b>    |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |          |             |            | -                 |
| Pekerja  | 0,036    | Orang /hari | 153.000,00 | 5.508,00          |
| Tukang Pipa                                      | 0,06     | Orang /hari | 178.000,00 | 10.680,00         |
| Kepala Tukang                                    | 0,006    | Orang /hari | 189.000,00 | 1.134,00          |
| Mandor   | 0,0018   | Orang /hari | 191.000,00 | 343,80            |
|  |          |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>                                   |          |             |            | -                 |
| Acc Pipa PVC ( AW ) Uk 1/2 inch                  | 1        | Unit        | 9.000,00   | 9.000,00          |
| Pipa PVC ( AW ) Uk 1/2 inch Panjang 4 m          | 0,3      | Batang      | 570.500,00 | 171.150,00        |
|  |          |             |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |          |             |            | <b>197.815,80</b> |
|  |          |             |            |                   |
| <b>Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1</b>    |          | <b>M</b>    |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |          |             |            | -                 |
| Pekerja  | 0,036    | Orang /hari | 153.000,00 | 5.508,00          |
| Tukang Pipa                                      | 0,06     | Orang /hari | 178.000,00 | 10.680,00         |
| Kepala Tukang                                    | 0,006    | Orang /hari | 189.000,00 | 1.134,00          |
| Mandor   | 0,002    | Orang /hari | 191.000,00 | 382,00            |
|  |          |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>                                   |          |             |            | -                 |
| Acc Pipa PVC ( AW ) Uk 1 inch                    | 1        | Unit        | 9.000,00   | 9.000,00          |
| Pipa PVC ( AW ) Uk 1 inch Panjang 4 m            | 0,3      | Batang      | 570.500,00 | 171.150,00        |
|  |          |             |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |          |             |            | <b>197.854,00</b> |
|  |          |             |            |                   |
| <b>Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter</b>   |          | <b>M</b>    |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |          |             |            | -                 |
| Pekerja  | 0,789    | Orang /hari | 153.000,00 | 120.717,00        |
| Tukang Besi                                      | 0,398    | Orang /hari | 178.000,00 | 70.844,00         |
| Mandor   | 0,08     | Orang /hari | 191.000,00 | 15.280,00         |
|  |          |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>                                   |          |             |            | -                 |
| Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 8 Inch        | 1        | Unit        | 9.000,00   | 9.000,00          |
| Pipa Besi Galvanizet Medium Uk 8 inch            | 0,166667 | Batang      | 145.000,00 | 24.166,72         |
|  |          |             |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |          |             |            | <b>240.007,72</b> |
|  |          |             |            |                   |
| <b>Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 6</b> |          | <b>M</b>    |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |          |             |            | -                 |
| Pekerja  | 0,506    | Orang /hari | 153.000,00 | 77.418,00         |
| Tukang Besi                                      | 0,253    | Orang /hari | 178.000,00 | 45.034,00         |
| Mandor   | 0,051    | Orang /hari | 191.000,00 | 9.741,00          |
|  |          |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>                                   |          |             |            | -                 |
| Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 6 Inch        | 1        | Unit        | 9.000,00   | 9.000,00          |
| Pipa Besi Galvanizet Medium Uk 6 inch            | 0,166667 | Batang      | 145.000,00 | 24.166,72         |
|  |          |             |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |          |             |            | <b>165.359,72</b> |
|  |          |             |            |                   |
| <b>Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter</b>   |          | <b>M</b>    |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |          |             |            | -                 |
| Pekerja  | 0,448    | Orang /hari | 153.000,00 | 68.544,00         |
| Tukang Besi                                      | 0,224    | Orang /hari | 178.000,00 | 39.872,00         |
| Mandor   | 0,045    | Orang /hari | 191.000,00 | 8.595,00          |
|  |          |             |            | -                 |

|  |          |             |            |  |                   |
|--|----------|-------------|------------|--|-------------------|
| <b>Bahan :</b>                                   |          |             |            |  | -                 |
| Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 5 Inch        | 1        | Unit        | 9.000,00   |  | 9.000,00          |
| Pipa Besi Galvanizet Medium Uk 5 inch            | 0,166667 | Batang      | 145.000,00 |  | 24.166,72         |
|  |          |             |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |          |             |            |  | <b>150.177,72</b> |
|  |          |             |            |  |                   |
| <b>Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 4</b> |          | <b>M</b>    |            |  |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |          |             |            |  |                   |
| Pekerja  | 0,135    | Orang /hari | 153.000,00 |  | 20.655,00         |
| Tukang Besi                                      | 0,225    | Orang /hari | 178.000,00 |  | 40.050,00         |
| Kepala Tukang                                    | 0,023    | Orang /hari | 189.000,00 |  | 4.347,00          |
| Mandor   | 0,007    | Orang /hari | 191.000,00 |  | 1.337,00          |
|  |          |             |            |  | -                 |
| <b>Bahan :</b>                                   |          |             |            |  | -                 |
| Pipa Besi Galvanized Mediu Uk 4 inch Panjang     | 0,2      | Batang      | 145.000,00 |  | 29.000,00         |
| Acc Pipa Besi Galvanizet Medium uk 4 Inch        | 1        | Unit        | 9.000,00   |  | 9.000,00          |
|  |          |             |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |          |             |            |  | <b>104.389,00</b> |
|  |          |             |            |  |                   |
| <b>Pemasangan Pipa Besi Galvinsh Diameter</b>    |          | <b>M</b>    |            |  |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |          |             |            |  |                   |
| Pekerja  | 0,054    | Orang /hari | 153.000,00 |  | 8.262,00          |
| Tukang Besi                                      | 0,09     | Orang /hari | 178.000,00 |  | 16.020,00         |
| Kepala Tukang                                    | 0,009    | Orang /hari | 189.000,00 |  | 1.701,00          |
| Mandor   | 0,027    | Orang /hari | 191.000,00 |  | 5.157,00          |
|  |          |             |            |  | -                 |
| <b>Bahan :</b>                                   |          |             |            |  | -                 |
| Pipa Besi Galvanized Medium Uk 3/4 inch          | 0,2      | Batang      | 145.000,00 |  | 29.000,00         |
| Acc Pipa Besi Galvanizet Medium uk 3/4 Inch      | 1        | Unit        | 9.000,00   |  | 9.000,00          |
|  |          |             |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |          |             |            |  | <b>69.140,00</b>  |
|  |          |             |            |  |                   |
| <b>Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter</b>   |          | <b>M</b>    |            |  |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |          |             |            |  |                   |
| Pekerja  | 0,135    | Orang /hari | 153.000,00 |  | 20.655,00         |
| Tukang Besi                                      | 0,225    | Orang /hari | 178.000,00 |  | 40.050,00         |
| Kepala Tukang                                    | 0,023    | Orang /hari | 189.000,00 |  | 4.347,00          |
| Mandor   | 0,007    | Orang /hari | 191.000,00 |  | 1.337,00          |
|  |          |             |            |  | -                 |
| <b>Bahan :</b>                                   |          |             |            |  | -                 |
| Pipa Besi Galvanized Medium Uk 3 inch            | 0,2      | Batang      | 145.000,00 |  | 29.000,00         |
| Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 3 Inch        | 1        | Unit        | 9.000,00   |  | 9.000,00          |
|  |          |             |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |          |             |            |  | <b>104.389,00</b> |
|  |          |             |            |  |                   |
| <b>Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter</b>   |          | <b>M</b>    |            |  |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |          |             |            |  |                   |
| Pekerja  | 0,135    | Orang /hari | 153.000,00 |  | 20.655,00         |
| Tukang Besi                                      | 0,225    | Orang /hari | 178.000,00 |  | 40.050,00         |
| Kepala Tukang                                    | 0,023    | Orang /hari | 189.000,00 |  | 4.347,00          |
| Mandor   | 0,007    | Orang /hari | 191.000,00 |  | 1.337,00          |
|  |          |             |            |  | -                 |
| <b>Bahan :</b>                                   |          |             |            |  | -                 |
| Pipa Besi Galvanized Medium Uk 3 inch            | 0,2      | Batang      | 145.000,00 |  | 29.000,00         |
| Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 3 Inch        | 1        | Unit        | 9.000,00   |  | 9.000,00          |
|  |          |             |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |          |             |            |  | <b>104.389,00</b> |
|  |          |             |            |  |                   |
| <b>Pemasangan Pipa Besi Glavanish Diameter 2</b> |          | <b>M</b>    |            |  |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |          |             |            |  |                   |
| Pekerja  | 0,135    | Orang /hari | 153.000,00 |  | 20.655,00         |
| Tukang Besi                                      | 0,225    | Orang /hari | 178.000,00 |  | 40.050,00         |
| Kepala Tukang                                    | 0,023    | Orang /hari | 189.000,00 |  | 4.347,00          |
| Mandor   | 0,007    | Orang /hari | 191.000,00 |  | 1.337,00          |
|  |          |             |            |  | -                 |
| <b>Bahan :</b>                                   |          |             |            |  | -                 |
| Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 2 1/2         | 1        | Unit        | 9.000,00   |  | 9.000,00          |
| Pipa Besi Galvanized Medium Uk 2 inch            | 0,2      | Batang      | 145.000,00 |  | 29.000,00         |
|  |          |             |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |          |             |            |  | <b>104.389,00</b> |
|  |          |             |            |  |                   |
| <b>Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter</b>   |          | <b>M</b>    |            |  |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |          |             |            |  |                   |
| Pekerja  | 0,054    | Orang /hari | 153.000,00 |  | 8.262,00          |
| Tukang Besi                                      | 0,09     | Orang /hari | 178.000,00 |  | 16.020,00         |
| Kepala Tukang                                    | 0,009    | Orang /hari | 189.000,00 |  | 1.701,00          |
| Mandor   | 0,027    | Orang /hari | 191.000,00 |  | 5.157,00          |
|  |          |             |            |  | -                 |
| <b>Bahan :</b>                                   |          |             |            |  | -                 |

|  |       |             |            |                   |
|--|-------|-------------|------------|-------------------|
| Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 2 1/2         | 1     | Unit        | 9.000,00   | 9.000,00          |
| Pipa Besi Galvanized Medium Uk 2 inch            | 0,167 | Batang      | 145.000,00 | 24.215,00         |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |       |             |            | <b>64.355,00</b>  |
| <b>Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 1</b> |       | <b>M</b>    |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |       |             |            |                   |
| Pekerja  | 0,054 | Orang /hari | 153.000,00 | 8.262,00          |
| Tukang Besi                                      | 0,09  | Orang /hari | 178.000,00 | 16.020,00         |
| Kepala Tukang                                    | 0,009 | Orang /hari | 189.000,00 | 1.701,00          |
| Mandor   | 0,027 | Orang /hari | 191.000,00 | 5.157,00          |
|  |       |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>                                   |       |             |            |                   |
| Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 1 Inch        | 1     | Unit        | 9.000,00   | 9.000,00          |
| Pipa Besi Galvanized Medium Uk 1 inch            | 0,2   | Batang      | 145.000,00 | 29.000,00         |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |       |             |            | <b>69.140,00</b>  |
| <b>Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 1</b> |       | <b>M</b>    |            |                   |
| <b>Upah:</b>                                     |       |             |            |                   |
| Pekerja  | 0,108 | Orang /hari | 153.000,00 | 16.524,00         |
| Tukang Besi                                      | 0,018 | Orang /hari | 178.000,00 | 3.204,00          |
| Kepala Tukang                                    | 0,018 | Orang /hari | 189.000,00 | 3.402,00          |
| Mandor   | 0,005 | Orang /hari | 191.000,00 | 955,00            |
|  |       |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>                                   |       |             |            |                   |
| Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 1 1/4         | 0,2   | Batang      | 9.000,00   | 1.800,00          |
| Pipa Besi Galvanized Medium Uk 1 1/4 inch        | 1     | Unit        | 145.000,00 | 145.000,00        |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |       |             |            | <b>170.885,00</b> |
| <b>Pemasangan Knee PVC Diameter 4</b>            |       | <b>M</b>    |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |       |             |            |                   |
| Pekerja  | 0,135 | Orang /hari | 153.000,00 | 20.655,00         |
| Tuakng Pipa                                      | 0,01  | Orang /hari | 178.000,00 | 1.780,00          |
|  |       |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>                                   |       |             |            |                   |
| Lem PVC  | 0,1   | Tube        | 35.000,00  | 3.500,00          |
| Knee PVC ( AW ) Uk 4 inch                        | 1,1   | Buah        | 7.500,00   | 8.250,00          |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |       |             |            | <b>34.185,00</b>  |
| <b>Pemasangan Knee PVC Diameter 4 ( 45</b>       |       | <b>Buah</b> |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |       |             |            |                   |
| Pekerja  | 0,135 | Orang /Hari | 153.000,00 | 20.655,00         |
| Tukang Pipa                                      | 0,01  | Orang /Hari | 178.000,00 | 1.780,00          |
|  |       |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>                                   |       |             |            |                   |
| Lem PVC  | 0,1   | Tube        | 35.000,00  | 3.500,00          |
| Knee PVC 45A ( AW ) UK . 4 Inch                  | 1,1   | Buah        | 7.500,00   | 8.250,00          |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |       |             |            | <b>34.185,00</b>  |
| <b>Pemasangan Flanges PVC Diameter 4</b>         |       | <b>Buah</b> |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |       |             |            |                   |
| Pekerja  | 0,135 | Orang /Hari | 153.000,00 | 20.655,00         |
| Tukang Pipa                                      | 0,01  | Orang /Hari | 178.000,00 | 1.780,00          |
|  |       |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>                                   |       |             |            |                   |
| Lem PVC  | 0,1   | Tube        | 35.000,00  | 3.500,00          |
| Flange PVC ( AW ) Uk 4 inch                      | 1,1   | Buah        | 98.000,00  | 107.800,00        |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |       |             |            | <b>133.735,00</b> |
|  |       |             |            | -                 |
| <b>PEKERJAAN JALAN</b>                           |       |             |            |                   |
| <b>PEKERJAAN PAVING</b>                          |       |             |            |                   |
| <b>Pembongkaran Paving Tidak Dipakai</b>         |       | <b>M2</b>   |            | -                 |
| <b>Upah :</b>                                    |       |             |            |                   |
| Pekerja  | 0,02  | Orang /Hari | 153.000,00 | 3.060,00          |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |       |             |            | <b>3.060,00</b>   |
| <b>Pembongkaran paving Dipakai Kembali</b>       |       | <b>M2</b>   |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                    |       |             |            |                   |
| Pekerja  | 0,04  | Orang /Hari | 153.000,00 | 6.120,00          |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                 |       |             |            | <b>6.120,00</b>   |

|  |   |        |             |            |                   |
|--|---|--------|-------------|------------|-------------------|
|  | <b>Pemasangan Tegel Trotoar</b>                                   |        | <b>M2</b>   |            |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |        |             |            |                   |
|  | Pekerja   | 0,013  | Orang /Hari | 153.000,00 | 1.989,00          |
|  | Tukang Batu   | 0,013  | Orang /Hari | 178.000,00 | 2.314,00          |
|  | Mandor  | 0,006  | Orang /Hari | 191.000,00 | 1.146,00          |
|  |   |        |             |            | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |             |            |                   |
|  | Pasir Pasang  | 0,01   | M3          | 415.800,00 | 4.158,00          |
|  | Tanah pedel / Putih ( Clime Stone )                               | 0,012  | M3          | 183.500,00 | 2.202,00          |
|  | Tegel Trotoar Uk 30 x 30 cm                                       | 1      | M2          | 84.600     | 84.600,00         |
|  | Semen PC 40 kg  | 0,091  | Sak         | 1.406,00   | 127,95            |
|  |   |        |             |            |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                  |        |             |            | <b>96.536,95</b>  |
|  |   |        |             |            |                   |
|  | <b>Pemasangan Paving Uskup warna Tebal 8</b>                      |        | <b>M</b>    |            |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |        |             |            |                   |
|  | Pekerja   | 0,05   | Orang /Hari | 153.000,00 | 7.650,00          |
|  | Tukang Batu   | 0,05   | Orang /Hari | 178.000,00 | 8.900,00          |
|  | Mandor  | 0,025  | Orang /Hari | 191.000,00 | 4.775,00          |
|  |   |        |             |            | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |             |            |                   |
|  | Paving Uskup Warna Tebal 8 cm                                     | 3,34   | Buah        | 4.000      | 13.360,00         |
|  | Pasir Pasang  | 0,001  | M3          | 415.800,00 | 415,80            |
|  |   |        |             |            |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                  |        |             |            | <b>35.100,80</b>  |
|  |   |        |             |            |                   |
|  | <b>Pasangan Paving Uskup Warna Tebal 6 cm</b>                     |        | <b>M</b>    |            |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |        |             |            |                   |
|  | Pekerja   | 0,05   | Orang /Hari | 153.000,00 | 7.650,00          |
|  | Tuakang Batu  | 0,05   | Orang /Hari | 178.000,00 | 8.900,00          |
|  | Mandor  | 0,025  | Orang /Hari | 191.000,00 | 4.775,00          |
|  |   |        |             |            | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |             |            |                   |
|  | Paving Uskup Warna Tebal 6 cm                                     | 3,34   | Buah        | 4.000      | 13.360,00         |
|  | Pasir Pasang  | 0,001  | M3          | 415.800,00 | 415,80            |
|  |   |        |             |            |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                  |        |             |            | <b>35.100,80</b>  |
|  |   |        |             |            |                   |
|  | <b>Pemasangan Paving Uskup Abu Abu Tebal 8</b>                    |        | <b>M</b>    |            |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |        |             |            |                   |
|  | Pekerja   | 0,05   | Orang /Hari | 153.000,00 | 7.650,00          |
|  | Tukang Batu   | 0,5    | Orang /Hari | 178.000,00 | 89.000,00         |
|  | Mandor  | 0,025  | Orang /Hari | 191.000,00 | 4.775,00          |
|  |   |        |             |            | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |             |            |                   |
|  | Pasir Pasang  | 0,001  | M3          | 415.800,00 | 415,80            |
|  | Paving Uskup Abu Abu Tebal 8 cm                                   | 3,34   | Buah        | 4.000      | 13.360,00         |
|  |   |        |             |            |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                  |        |             |            | <b>115.200,80</b> |
|  |   |        |             |            |                   |
|  | <b>Pemasangan Paving Uskup Abu abu Tebal 6</b>                    |        | <b>M</b>    |            |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |        |             |            |                   |
|  | Pekerja   | 0,05   | Orang /Hari | 153.000,00 | 7.650,00          |
|  | Tukang Batu   | 0,05   | Orang /Hari | 178.000,00 | 8.900,00          |
|  | Mandor  | 0,025  | Orang /Hari | 191.000,00 | 4.775,00          |
|  |   |        |             |            | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |             |            |                   |
|  | Pasir Pasang  | 0,001  | M3          | 415.800,00 | 415,80            |
|  | Paving Uskup Abu Abu Tebal 6 CM                                   | 3,34   | Buah        | 4.000      | 13.360,00         |
|  |   |        |             |            |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                  |        |             |            | <b>35.100,80</b>  |
|  |   |        |             |            |                   |
|  | <b>Pemasangan Paving Stone Merah Persegi Panjang Tebal 8 cm</b>   |        | <b>M2</b>   |            |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |        |             |            |                   |
|  | Pekerja   | 0,5    | Orang /Hari | 153.000,00 | 76.500,00         |
|  | Tukang Batu   | 0,5    | Orang /Hari | 178.000,00 | 89.000,00         |
|  | Kepala Tukang   | 0,05   | Orang /Hari | 189.000,00 | 9.450,00          |
|  | Mandor  | 0,0013 | Orang /Hari | 191.000,00 | 248,30            |
|  |   |        |             |            | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |             |            |                   |
|  | Paving Persegi Panjang Warna Tebal 8 cm                           | 1,1    | M2          | 175.600    | 193.160,00        |
|  | Pasir Pasang  | 0,5    | M3          | 415.800,00 | 207.900,00        |
|  |   |        |             |            |                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                  |        |             |            | <b>576.258,30</b> |
|  |   |        |             |            |                   |
|  | <b>Pemasangan Paving Stone - Merah Persegi Panjang Tebal 6 CM</b> |        | <b>M2</b>   |            |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |        |             |            |                   |

|   |        |             |            |                   |
|---|--------|-------------|------------|-------------------|
| Pekerja   | 0,25   | Orang /Hari | 153.000,00 | 38.250,00         |
| Tukang Batu   | 0,5    | Orang /Hari | 178.000,00 | 89.000,00         |
| Kepala Tukang   | 0,05   | Orang /Hari | 189.000,00 | 9.450,00          |
| Mandor  | 0,0013 | Orang /Hari | 191.000,00 | 248,30            |
|   |        |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>  |        |             |            | -                 |
| Pasir Beton   | 0,05   | M3          | 316.100,00 | 15.805,00         |
| Paving Persegi Panjang Warna Tebal 6 cm                             | 1,1    | M2          | 175.600,00 | 193.160,00        |
|   |        |             |            | -                 |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |        |             |            | <b>345.913,30</b> |
|   |        |             |            |                   |
| <b>Pemasangan Paving Stone - Abu abu Persegi Panjang Tebal 8 cm</b> |        | <b>M2</b>   |            |                   |
| <b>Upah :</b>   |        |             |            |                   |
| Pekerja   | 0,5    | Orang /Hari | 153.000,00 | 76.500,00         |
| Tukang Batu   | 0,5    | Orang /Hari | 178.000,00 | 89.000,00         |
| Kepala Tukang   | 0,05   | Orang /Hari | 189.000,00 | 9.450,00          |
| Mandor  | 0,0013 | Orang /Hari | 191.000,00 | 248,30            |
|   |        |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>  |        |             |            | -                 |
| Pasir Beton   | 0,07   | M3          | 316.100,00 | 22.127,00         |
| Paving Persegi Panjang Abu abu Tebal 8 cm                           | 1,1    | M2          | 175.600,00 | 193.160,00        |
|   |        |             |            | -                 |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |        |             |            | <b>390.485,30</b> |
|   |        |             |            |                   |
| <b>Pemasangan Paving Stone Abu Abu Persegi Panjang Tebal 6 cm</b>   |        | <b>M2</b>   |            |                   |
| <b>Upah :</b>   |        |             |            |                   |
| Pekerja   | 0,25   | Orang /Hari | 153.000,00 | 38.250,00         |
| Tukang Batu   | 0,5    | Orang /Hari | 178.000,00 | 89.000,00         |
| Kepala Tukang   | 0,05   | Orang /Hari | 189.000,00 | 9.450,00          |
| Mandor  | 0,0013 | Orang /Hari | 191.000,00 | 248,30            |
|   |        |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>  |        |             |            | -                 |
| Pasir Beton   | 0,05   | M3          | 316.100,00 | 15.805,00         |
| Paving Persegi Panjang Abu abu Tebal 6 cm                           | 1,1    | M2          | 175.600,00 | 193.160,00        |
|   |        |             |            | -                 |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |        |             |            | <b>345.913,30</b> |
|   |        |             |            |                   |
| <b>Pemasangan Paving Motif</b>                                      |        | <b>M2</b>   |            |                   |
| <b>Upah :</b>   |        |             |            |                   |
| Pekerja   | 0,5    | Orang /Hari | 153.000,00 | 76.500,00         |
| Tukang Batu   | 0,5    | Orang /Hari | 178.000,00 | 89.000,00         |
| Kepala Tukang   | 0,05   | Orang /Hari | 189.000,00 | 9.450,00          |
| Mandor  | 0,0013 | Orang /Hari | 191.000,00 | 248,30            |
|   |        |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>  |        |             |            | -                 |
| Paving Motif Warna Tebal 8 cm                                       | 1,1    | M2          | 175.600,00 | 193.160,00        |
| Pasir Beton   | 0,07   | M3          | 316.100,00 | 22.127,00         |
|   |        |             |            | -                 |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |        |             |            | <b>390.485,30</b> |
|   |        |             |            |                   |
| <b>Pemasangan Kanstin</b>   |        | <b>M</b>    |            |                   |
| <b>Upah :</b>   |        |             |            |                   |
| Pekerja   | 0,05   | Orang /Hari | 153.000,00 | 7.650,00          |
| Tukang Batu   | 0,05   | Orang /Hari | 178.000,00 | 8.900,00          |
| Mandor  | 0,025  | Orang /Hari | 191.000,00 | 4.775,00          |
|   |        |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>  |        |             |            | -                 |
| Semen PC 40 kg  | 0,0568 | Sak         | 1.406,00   | 79,86             |
| Kanstin   | 1      | M           | 78.000,00  | 78.000,00         |
| Pasir Pasang  | 0,0054 | M3          | 415.800,00 | 2.245,32          |
|   |        |             |            | -                 |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |        |             |            | <b>101.650,18</b> |
|   |        |             |            |                   |
| <b>Pemasangan Grass Block</b>                                       |        | <b>M2</b>   |            |                   |
| <b>Upah :</b>   |        |             |            |                   |
| Pekerja   | 0,05   | Orang /Hari | 153.000,00 | 7.650,00          |
| Tukang Batu   | 0,05   | Orang /Hari | 178.000,00 | 8.900,00          |
| Mandor  | 0,025  | Orang /Hari | 191.000,00 | 4.775,00          |
|   |        |             |            | -                 |
| <b>Bahan :</b>  |        |             |            | -                 |
| Paving Grass Block Uk . 54 x 36 x 10 cm                             | 1,1    | Buah        | 175.600    | 193.160,00        |
| Pasir Pasang  | 0,1    | M3          | 415.800,00 | 41.580,00         |
|   |        |             |            | -                 |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |        |             |            | <b>256.065,00</b> |
|   |        |             |            |                   |
| <b>PEKERJAAN PERKERASAN JALAN</b>                                   |        |             |            |                   |

|  |       |             |            |                     |
|--|-------|-------------|------------|---------------------|
| <b>Pembuatan ATB/ATBL / Lapisan Beton Untuk LPA / ( Heavy Machine )</b>  |       | <b>Ton</b>  |            |                     |
| <b>Upah :</b>  |       |             |            |                     |
| Pekerja  | 0,09  | Orang /Hari | 153.000,00 | 13.770,00           |
| Pembantu Sopir   | 0,04  | Orang /Hari | 178.000,00 | 7.120,00            |
| Sopir  | 0,04  | Orang /Hari | 200.000,00 | 8.000,00            |
| Operator Alat Berat  | 0,025 | Orang /Hari | 211.000,00 | 5.275,00            |
| Mandor   | 0,01  | Orang /Hari | 191.000,00 | 1.910,00            |
|  |       |             |            | -                   |
| <b>Bahan :</b>   |       |             |            |                     |
| Tanah Pedel / Putih ( Clime Stone )                                      | 0,02  | M3          | 183.500,00 | 3.670,00            |
| Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm   | 0,14  | M3          | 624.600    | 87.444,00           |
| Pasir Pasang   | 0,24  | M3          | 415.800,00 | 99.792,00           |
| Aspal Curah  | 60    | Kg          | 20.067     | 1.204.000,00        |
| Batu Pecah Mesin Uk 2/3 cm   | 0,17  | M3          | 624.600    | 106.182,00          |
|  |       |             |            | -                   |
| <b>Peralatan :</b>   |       |             |            |                     |
| Sewa Dump Truck Kap 5 ton  | 0,24  | Jam         | 262.500,00 | 63.000,00           |
| Sewa Wheel Loader Kap 1.7 - 2 m3 min 5 Jam                               | 0,05  | Jam         | 300.000,00 | 15.000,00           |
|  |       |             |            |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>   |       |             |            | <b>1.615.163,00</b> |
| <b>Penghamparan Lapis Permukaan Aspal Beton Laston ( AC ) Tebal 4 cm</b> |       | <b>M2</b>   |            |                     |
| <b>Upah :</b>  |       |             |            |                     |
| Mandor   | 0,001 | Orang /Hari | 191.000,00 | 191,00              |
| Pekerja  | 0,022 | Orang /Hari | 153.000,00 | 3.366,00            |
| Operator Alat Berat  | 0,006 | Orang /Hari | 211.000,00 | 1.266,00            |
|  |       |             |            | -                   |
| <b>Bahan :</b>   |       |             |            |                     |
| Pembuatan ATBA/ATBL /Lapisan Beton Untuk LPA ( Heavy Machine )           | 0,088 | Ton         | 865.000,00 | 76.120,00           |
| Aspal Curah  | 0,396 | Kg          | 20.067     | 7.946,40            |
| Minyak Tanah   | 0,099 | Liter       | 19.000     | 1.881,00            |
|  |       |             |            | -                   |
| <b>Peralatan :</b>   |       |             |            |                     |
| Sewa Asphalt Sprayer Min 4 Jam   | 0,003 | Jam         | 450.000,00 | 1.350,00            |
| Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam                                     | 0,006 | Jam         | 555.000,00 | 3.330,00            |
| Sewa Tandem Roller   | 0,006 | Jam         | 256.250,00 | 1.537,50            |
| Sewa Compressor 5 jam  | 0,004 | Jam         | 375.000,00 | 1.500,00            |
| Sewa Asphalt Finisher min 3 jam  | 0,006 | Jam         | 450.000,00 | 2.700,00            |
|  |       |             |            |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>   |       |             |            | <b>101.187,90</b>   |
| <b>Penghamparan Asphalt Threatred Base ( ATB</b>                         |       | <b>Ton</b>  |            |                     |
| <b>Upah :</b>  |       |             |            |                     |
| Pekerja  | 0,197 | Orang /Hari | 153.000,00 | 30.141,00           |
| Operator Alat Berat  | 0,039 | Orang /Hari | 211.000,00 | 8.229,00            |
| Mandor   | 0,01  | Orang /Hari | 191.000,00 | 1.910,00            |
|  |       |             |            | -                   |
| <b>Bahan :</b>   |       |             |            |                     |
| Aspal Curah  | 6,6   | Kg          | 20.067     | 132.440,00          |
| Minyak Tanah   | 1,66  | Liter       | 19.000     | 31.540,00           |
| Pembuatan ATB/ATBL /Lapisa Beton untuk LPA ( Heavy Machine )             | 0,986 | Ton         | 865.000,00 | 852.890,00          |
|  |       |             |            | -                   |
| <b>Peralatan :</b>   |       |             |            |                     |
| Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam                                     | 0,049 | Jam         | 555.000,00 | 27.195,00           |
| Sewa Compressor 5 jam  | 0,039 | Hari        | 375.000,00 | 14.625,00           |
| Sewa Asphalt Finisher min 3 jam  | 0,049 | Jam         | 450.000,00 | 22.050,00           |
| Sewa Asphalt Sprayer Min 4 Jam   | 0,03  | Jam         | 450.000,00 | 13.500,00           |
| Sewa Tandem Roller   | 0,049 | Jam         | 256.250,00 | 12.556,25           |
|  |       |             |            |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>   |       |             |            | <b>1.147.076,25</b> |
| <b>Penghamparan Asphalt Threatred Base ( ATB</b>                         |       | <b>Ton</b>  |            |                     |
| <b>Upah :</b>  |       |             |            |                     |
| Pekerja  | 0,197 | Orang /Hari | 153.000,00 | 30.141,00           |
| Operator Alat Berat  | 0,039 | Orang /Hari | 211.000,00 | 8.229,00            |
| Mandor   | 0,01  | Orang /Hari | 191.000,00 | 1.910,00            |
|  |       |             |            | -                   |
| <b>Bahan :</b>   |       |             |            |                     |
| Pembuatan ATB/ATBL / Lapis Beton untuk LPA ( Heavy Machine )             | 0,986 | Ton         | 865.000,00 | 852.890,00          |
| Aspal Curah  | 4,436 | kg          | 20.067     | 89.015,73           |
| Minyak Tanah   | 1,104 | Liter       | 19.000     | 20.976,00           |
|  |       |             |            | -                   |
| <b>Peralatan :</b>   |       |             |            |                     |

|  |        |             |             |                     |
|--|--------|-------------|-------------|---------------------|
| Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam                                   | 0,049  | Jam         | 555.000,00  | 27.195,00           |
| Sewa Asphalt Sprayer Min 4 Jam   | 0,03   | Jam         | 450.000,00  | 13.500,00           |
| Sewa Compressor 5 jam  | 0,039  | Hari        | 450.000,00  | 17.550,00           |
| Sewa Tandem Roller   | 0,049  | Jam         | 256.250,00  | 12.556,25           |
| Sewa Asphalt Finisher min 3 jam  | 0,049  | Jam         | 450.000,00  | 22.050,00           |
|  |        |             |             |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                       |        |             |             | <b>1.096.012,98</b> |
|  |        |             |             |                     |
| <b>Pengecatan Marka Jalan</b>  |        | <b>M2</b>   |             |                     |
| <b>Upah :</b>  |        |             |             |                     |
| Pekerja  | 0,1    | Orang /Hari | 153.000,00  | 15.300,00           |
| Tukang Batu  | 0,15   | Orang /Hari | 178.000,00  | 26.700,00           |
| Mandor   | 0,015  | Orang /Hari | 191.000,00  | 2.865,00            |
|  |        |             |             | -                   |
| <b>Bahan :</b>   |        |             |             |                     |
| Thinner A  | 0,3    | Liter       | 19.300,00   | 5.790,00            |
| Cat Marka Jalan 5 kg   | 0,345  | Kaleng      | 37.900      | 13.075,50           |
|  |        |             |             |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                       |        |             |             | <b>63.730,50</b>    |
|  |        |             |             |                     |
| <b>Pembuatan Lataston Hot Rolled Sheet ( HRS ) - ( Heavy Machine )</b> |        | <b>Ton</b>  |             |                     |
| <b>Upah :</b>  |        |             |             |                     |
| Pekerja'   | 0,133  | Orang /Hari | 153.000,00  | 20.349,00           |
| Mandor   | 0,019  | Orang /Hari | 191.000,00  | 3.629,00            |
|  |        |             |             | -                   |
| <b>Bahan :</b>   |        |             |             |                     |
| Aspal Curah  | 75,19  | kg          | 20.067      | 1.508.812,67        |
| Agregat Halus  | 0,154  | M3          | 720.700     | 110.987,80          |
| Agregat Kasar  | 0,244  | M3          | 712.900     | 173.947,60          |
| Pasir Pasang   | 0,248  | M3          | 415.800,00  | 103.118,40          |
| Semen PC 40 Kg   | 0,578  | Sak         | 1.406,00    | 812,67              |
|  |        |             |             | -                   |
| <b>Peralatan :</b>   |        |             |             |                     |
| Sewa Wheel Loader Kap . 1,7 -2 m3 min 5 Jam                            | 0,01   | Jam         | 300.000,00  | 3.000,00            |
| Sewa Tandem Roller   | 0,016  | Jam         | 256.250,00  | 4.100,00            |
| Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam                                   | 0,004  | Jam         | 555.000,00  | 2.220,00            |
| Sewa Asphalt Finisher min 3 jam  | 0,019  | Jam         | 450.000,00  | 8.550,00            |
| Sewa Genset 5000 W   | 0,003  | Jam         | 123.125,00  | 369,38              |
| Sewa Dump Trucuk Kap 5 ton   | 0,37   | Jam         | 262.500,00  | 97.125,00           |
| Sewa Asphalt Mixing Olant ( AMP ) Kap 100                              | 0,0201 | Jam         | Rp87.500,00 | 1.758,75            |
|  |        |             |             |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                       |        |             |             | <b>2.038.780,26</b> |
|  |        |             |             |                     |
| <b>Pembuatan Lataston Asphalt Concrete ( AC ) - ( Heavy Machine )</b>  |        | <b>Ton</b>  |             |                     |
| <b>Upah :</b>  |        |             |             |                     |
| Pekerja  | 0,09   | Orang /Hari | 153.000,00  | 13.770,00           |
| Pembantu Sopir   | 0,04   | Orang /Hari | 178.000,00  | 7.120,00            |
| Sopir  | 0,04   | Orang /Hari | 200.000,00  | 8.000,00            |
| Operator Alat Berat  | 0,025  | Orang /Hari | 211.000,00  | 5.275,00            |
| Mandor   | 0,01   | Orang /Hari | 191.000,00  | 1.910,00            |
|  |        |             |             | -                   |
| <b>Bahan :</b>   |        |             |             |                     |
| Aspal Curah  | 70     | kg          | 20.067      | 1.404.666,67        |
| Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm   | 0,2    | M3          | 624.600     | 124.920,00          |
| Pasir Pasang   | 0,27   | M3          | 415.800,00  | 112.266,00          |
| Batu Pecah Mesin Uk 2/3 cm   | 0,075  | M3          | 624.600     | 46.845,00           |
| Semen PC 40 Kg   | 1      | Sak         | 1.406,00    | 1.406,00            |
|  |        |             |             |                     |
| <b>Peralatan</b>   |        |             |             |                     |
| Sewa Dump Truck Kap 5 ton  | 0,24   | Jam         | 262.500,00  | 63.000,00           |
| Sewa Wheel Loader Kap 1,7 -2 M3 min 5 Jam                              | 0,05   | Jam         | 300.000,00  | 15.000,00           |
|  |        |             |             |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                       |        |             |             | <b>1.804.178,67</b> |
|  |        |             |             |                     |
| <b>Pembuatan Dan Penghamparan Laston Lapis</b>                         |        | <b>Ton</b>  |             |                     |
| <b>Upah :</b>  |        |             |             |                     |
| Pekerja  | 0,201  | Orang /Hari | 153.000,00  | 30.753,00           |
| Mandor   | 0,02   | Orang /Hari | 191.000,00  | 3.820,00            |
|  |        |             |             | -                   |
| <b>Bahan :</b>   |        |             |             |                     |
| Agregat Halus  | 0,352  | M3          | 720.700     | 253.686,40          |
| Agregat Kasar  | 0,298  | M3          | 712.900     | 212.444,20          |
| Aspal Curah  | 62,83  | Kg          | 20.067      | 1.260.788,67        |
| Semen PC 40 Kg   | 0,247  | Sak         | 1.406,00    | 347,28              |
|  |        |             |             | -                   |
| <b>Peralatan :</b>   |        |             |             |                     |

|   |         |              |             |                     |
|---|---------|--------------|-------------|---------------------|
| Sewa Wheel Loader Kap 1,7 -2 m3 Min 5 Jam                                   | 0,01    | Jam          | 300.000,00  | 3.000,00            |
| Sewa Tandem Roller  | 0,014   | Jam          | 256.250,00  | 3.587,50            |
| Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam  | 0,006   | Jam          | 555.000,00  | 3.330,00            |
| Sewa Asphalt Finisher min 3 jam   | 0,014   | Jam          | 450.000,00  | 6.300,00            |
| Sewa Genset 5000 W  | 0,003   | Unit         | 123.125,00  | 369,38              |
| Sewa Dump Trucuk Kap 5 ton  | 0,37    | Jam          | 262.500,00  | 97.125,00           |
| Sewa Asphalt Mixing Olant ( AMP ) Kap 100                                   | 0,02    | Jam          | Rp87.500,00 | 1.750,00            |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |         |              |             | <b>1.877.301,42</b> |
| <b>Pembuatan Dan Penghamparan Laston Lapis Antaran ( AC - BC ) Levelina</b> |         | <b>Ton</b>   |             |                     |
| <b>Upah :</b>   |         |              |             | -                   |
| Pekerja   | 0,201   | Orang /Hari  | 153.000,00  | 30.753,00           |
| Mandor  | 0,02    | Orang /Hari  | 191.000,00  | 3.820,00            |
|   |         |              |             | -                   |
| <b>Bahan :</b>  |         |              |             | -                   |
| Agregat Kasar   | 0,344   | M3           | 712.900     | 245.237,60          |
| Agregat Halus   | 0,309   | M3           | 720.700     | 222.696,30          |
| Aspal Curah   | 68,289  | Kg           | 20.067      | 1.370.332,60        |
| Aspal Filler  | 9,345   | Liter        | 18.700      | 174.751,50          |
|   |         |              |             | -                   |
| <b>Peralatan :</b>  |         |              |             | -                   |
| Sewa Dump Trucuk Kap 5 ton  | 0,37    | Jam          | 262.500,00  | 97.125,00           |
| Sewa Genset 5000 W  | 0,003   | Unit         | 123.125,00  | 369,38              |
| Sewa Asphalt Finisher min 3 jam   | 0,011   | Jam          | 450.000,00  | 4.950,00            |
| Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam  | 0,005   | Jam          | 555.000,00  | 2.775,00            |
| Sewa Tandem Roller  | 0,011   | Jam          | 256.250,00  | 2.818,75            |
| Sewa Asphalt Mixing plant ( AMP ) Kap 100 Ton                               | 0,02    | Jam          | Rp87.500,00 | 1.750,00            |
| Sewa Wheel Loader Kap 1,7 -2 m3 Min 5 Jam                                   | 0,01    | Jam          | 300.000,00  | 3.000,00            |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |         |              |             | <b>2.160.379,13</b> |
| <b>Pembangunan dan Penghamparan Laston Lapis Antara ( AC - BC )</b>         |         | <b>Ton</b>   |             |                     |
| <b>Upah :</b>   |         |              |             | -                   |
| Pekerja   | 0,201   | Orang/Hari   | 153.000,00  | 30.753,00           |
| Mandor  | 0,02    | Orang/Hari   | 191.000,00  | 3.820,00            |
|   |         |              |             | -                   |
| <b>Bahan :</b>  |         |              |             | -                   |
| Aspal Curah   | 57,68   | Kg           | 20.067      | 1.157.445,33        |
| Agregat Kasar   | 0,348   | M3           | 712.900     | 248.089,20          |
| Aspal Filler  | 21,56   | Liter        | 18.700      | 403.172,00          |
| Aspal Tack Coat   | 3,85    | Liter        | 9.300       | 35.805,00           |
| Agregat Halus   | 0,313   | M3           | 720.700     | 225.579,10          |
| Semen PC 40 Kg  | 0,236   | Sak          | 1.406,00    | 331,82              |
|   |         |              |             | -                   |
| <b>Peralatan :</b>  |         |              |             | -                   |
| Sewa Dump Trucuk Kap 5 ton  | 0,37    | Jam          | 262.500,00  | 97.125,00           |
| Sewa Wheel Loader Kap 1,7 -2 m3 Min 5 Jam                                   | 0,01    | Jam          | 300.000,00  | 3.000,00            |
| Sewa Asphalt Mixing Plant ( AMP ) Kap 100 Ton                               | 0,02    | Jam          | Rp87.500,00 | 1.750,00            |
| Sewa Tandem Roller  | 0,011   | Jam          | 256.250,00  | 2.818,75            |
| Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam  | 0,005   | Jam          | 555.000,00  | 2.775,00            |
| Sewa Asphalt Finisher min 3 jam   | 0,011   | Jam          | 450.000,00  | 4.950,00            |
| Sewa Genset 5000 W  | 0,003   | Unit         | 123.125,00  | 369,38              |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |         |              |             | <b>2.217.783,57</b> |
| <b>Pembuatan Aspal Emulsi</b>   |         | <b>Liter</b> |             |                     |
| <b>Upah :</b>   |         |              |             | -                   |
| Pekerja   | 0,002   | Orang/Hari   | 153.000,00  | 306,00              |
| Mandor  | 0,0004  | Orang/Hari   | 191.000,00  | 76,40               |
|   |         |              |             | -                   |
| <b>Bahan :</b>  |         |              |             | -                   |
| Aspal Emulasi   | 1,04    | Kg           | 18.700      | 19.448,00           |
|   |         |              |             | -                   |
| <b>Peralatan :</b>  |         |              |             | -                   |
| Sewa Compressor Min 5 jam   | 0,00021 | Hari         | 375.000,00  | 78,75               |
| Sewa Asphalt Sprayer Min 4 jam  | 0,00021 | Jam          | 450.000,00  | 94,50               |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |         |              |             | <b>20.003,65</b>    |
| <b>Pemasangan Curbing Type B- Panjang 50 cm</b>                             |         | <b>M</b>     |             |                     |
| <b>Upah :</b>   |         |              |             | -                   |
| Pekerja   | 0,2     | Orang/Hari   | 153.000,00  | 30.600,00           |
| Tukang Batu   | 0,1     | Orang/Hari   | 178.000,00  | 17.800,00           |
| Kepala Tukang   | 0,01    | Orang/Hari   | 189.000,00  | 1.890,00            |
| Mandor  | 0,001   | Orang/Hari   | 191.000,00  | 191,00              |
|   |         |              |             | -                   |

|  |        |            |            |  |                   |
|--|--------|------------|------------|--|-------------------|
| <b>Bahan :</b>   |        |            |            |  | -                 |
| Kanstin  | 1      | M          | 78.000,00  |  | 78.000,00         |
| Pasir Pasang   | 0,01   | M3         | 415.800,00 |  | 4.158,00          |
| Semen PC 40 Kg   | 0,009  | Sak        | 1.406,00   |  | 12,65             |
|  |        |            |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                       |        |            |            |  | <b>132.651,65</b> |
|  |        |            |            |  |                   |
| <b>Pemasangan Curbing Type A panjang 60 cm</b>                         |        | <b>M</b>   |            |  |                   |
| <b>Upah :</b>  |        |            |            |  |                   |
| Pekerja  | 0,2    | Orang/Hari | 153.000,00 |  | 30.600,00         |
| Tukang Batu  | 0,1    | Orang/Hari | 178.000,00 |  | 17.800,00         |
| Kepala Tukang  | 0,01   | Orang/Hari | 189.000,00 |  | 1.890,00          |
| Mandor   | 0,001  | Orang/Hari | 191.000,00 |  | 191,00            |
|  |        |            |            |  |                   |
| <b>Bahan :</b>   |        |            |            |  | -                 |
| Semen PC 40 Kg   | 0,009  | Sak        | 1.406,00   |  | 12,65             |
| Kanstin  | 1      | M          | 78.000,00  |  | 78.000,00         |
| Pasir Pasang   | 0,001  | M3         | 415.800,00 |  | 415,80            |
|  |        |            |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                       |        |            |            |  | <b>128.909,45</b> |
|  |        |            |            |  |                   |
| <b>Pekerjaan Lapisan Stone Sheet Tebal 2 cm Tanpa Finisher dan PTR</b> |        | <b>M2</b>  |            |  |                   |
| <b>Upah :</b>  |        |            |            |  |                   |
| Pekerja  | 0,15   | Orang/Hari | 153.000,00 |  | 22.950,00         |
| Mandor   | 0,015  | Orang/Hari | 191.000,00 |  | 2.865,00          |
|  |        |            |            |  |                   |
| <b>Bahan :</b>   |        |            |            |  | -                 |
| Aspal Tack Coat  | 0,4    | Liter      | 9.300      |  | 3.720,00          |
| Pembuatan Lataston Asphalt Concreta ( AC )-                            | 0,044  | Ton        | 865.000,00 |  | 38.060,00         |
|  |        |            |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                       |        |            |            |  | <b>67.595,00</b>  |
|  |        |            |            |  |                   |
| <b>Peralatan :</b>   |        |            |            |  |                   |
| Sewa Tandem Roller   | 0,003  | Jam        | 256.250,00 |  | 768,75            |
|  |        |            |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                       |        |            |            |  | <b>768,75</b>     |
|  |        |            |            |  |                   |
| <b>Pekerjaan Lapisan Perkerasan Padat Digilas</b>                      |        | <b>M2</b>  |            |  |                   |
| <b>Upah :</b>  |        |            |            |  |                   |
| Pekerja  | 0,095  | Orang/Hari | 153.000,00 |  | 14.535,00         |
| Mandor   | 0,0375 | Orang/Hari | 191.000,00 |  | 7.162,50          |
|  |        |            |            |  |                   |
| <b>Bahan :</b>   |        |            |            |  | -                 |
| Batu Kali Belah Uk 15/20 cm  | 0,1    | M3         | 577.900    |  | 57.790,00         |
| Batu Pecah Mesin Uk 5/7 cm   | 0,04   | M3         | 624.600    |  | 24.984,00         |
| Aspal Curah  | 1,5    | kg         | 20.067     |  | 30.100,00         |
|  |        |            |            |  |                   |
| <b>Peralatan :</b>   |        |            |            |  | -                 |
| Sewa Tandem Roller   | 0,015  | Jam        | 256.250,00 |  | 3.843,75          |
|  |        |            |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                       |        |            |            |  | <b>138.415,25</b> |
|  |        |            |            |  |                   |
| <b>Pekerjaan Lapisan Perkerasan Padat Digilas</b>                      |        | <b>M2</b>  |            |  |                   |
| <b>Upah:</b>   |        |            |            |  |                   |
| Pekerja  | 0,395  | Orang/Hari | 153.000,00 |  | 60.435,00         |
| Mandor   | 0,019  | Orang/Hari | 191.000,00 |  | 3.629,00          |
|  |        |            |            |  |                   |
| <b>Bahan :</b>   |        |            |            |  | -                 |
| Batu Pecah Mesin Uk 5/7 cm   | 0,05   | M3         | 624.600    |  | 31.230,00         |
| Aspal Curah  | 1,5    | Kg         | 20.067     |  | 30.100,00         |
| Batu Kali Belah Uk 15/20 cm  | 0,25   | M3         | 577.900    |  | 144.475,00        |
|  |        |            |            |  |                   |
| <b>Peralatan :</b>   |        |            |            |  | -                 |
| Sewa Tandem Roller   | 0,015  | Jam        | 256.250,00 |  | 3.843,75          |
|  |        |            |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                       |        |            |            |  | <b>273.712,75</b> |
|  |        |            |            |  |                   |
| <b>Pekerjaan Lapisan Perkerasan Padat Digilas</b>                      |        | <b>M2</b>  |            |  |                   |
| <b>Upah :</b>  |        |            |            |  |                   |
| Pekerja  | 0,395  | Orang/Hari | 153.000,00 |  | 60.435,00         |
| Mandor   | 0,019  | Orang/Hari | 191.000,00 |  | 3.629,00          |
|  |        |            |            |  |                   |
| <b>Bahan :</b>   |        |            |            |  | -                 |
| Batu Kali Belah Uk 15/20 cm  | 0,2    | M3         | 577.900    |  | 115.580,00        |
| Batu Pecah Mesin Uk 5/7 cm   | 0,05   | M3         | 624.600    |  | 31.230,00         |
| Aspal Curah  | 1,5    | Kg         | 20.067     |  | 30.100,00         |
|  |        |            |            |  |                   |

|   |         |              |            |  |                   |
|---|---------|--------------|------------|--|-------------------|
| <b>Peralatan :</b>  |         |              |            |  | -                 |
| Sewa Tandem Roller  | 0,015   | Jam          | 256.250,00 |  | 3.843,75          |
|   |         |              |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |         |              |            |  | <b>244.817,75</b> |
|   |         |              |            |  |                   |
| <b>Pekerjaan Lapisan Asphalt Threatred Base Leveling ( ATBL ) dan 3-4 cm Tanpa Finisher</b> |         | <b>M2</b>    |            |  |                   |
| <b>Upah :</b>   |         |              |            |  |                   |
| Pekerja   | 0,15    | Orang/Hari   | 153.000,00 |  | 22.950,00         |
| Mandor  | 0,015   | Orang/Hari   | 191.000,00 |  | 2.865,00          |
|   |         |              |            |  | -                 |
| <b>Bahan :</b>  |         |              |            |  | -                 |
| Pembuatan ATB/ATBL/Lapisa Beton Untuk LPA ( Heavy Machine )                                 | 0,0798  | Ton          | 865.000,00 |  | 69.027,00         |
| Aspal Tack Coat   | 0,4     | Liter        | 9.300      |  | 3.720,00          |
|   |         |              |            |  | -                 |
| <b>Peralatan :</b>  |         |              |            |  | -                 |
| Sewa Tandem Roller  | 0,004   | Jam          | 256.250,00 |  | 1.025,00          |
|   |         |              |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |         |              |            |  | <b>99.587,00</b>  |
|   |         |              |            |  |                   |
| <b>Pekerjaan Lapisan Asphalt Concreta ( AC ) Leveling Tebal 3 - 4 cm Tanpa Finisher dan</b> |         | <b>M2</b>    |            |  |                   |
| <b>Upah :</b>   |         |              |            |  |                   |
| Pekerja   | 0,126   | Orang/Hari   | 153.000,00 |  | 19.278,00         |
| Sopir   | 0,01    | Orang/Hari   | 191.000,00 |  | 1.910,00          |
| Pebantu Sopir   | 0,01    | Orang/Hari   | 178.000,00 |  | 1.780,00          |
| Mandor  | 0,006   | Orang/Hari   | 191.000,00 |  | 1.146,00          |
|   |         |              |            |  | -                 |
| <b>Bahan :</b>  |         |              |            |  | -                 |
| Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm  | 0,014   | M3           | 624.600    |  | 8.744,40          |
| Batu Pecah Mesin Uk 5/7 cm  | 0,014   | M3           | 624.600    |  | 8.744,40          |
| Batu Pecah Mesin Uk 2/3 cm  | 0,04    | M3           | 624.600    |  | 24.984,00         |
| Aspal Curah   | 4,5     | Kg           | 20.067     |  | 90.300,00         |
|   |         |              |            |  | -                 |
| <b>Peralatan :</b>  |         |              |            |  | -                 |
| Sewa Tandem Roller  | 0,015   | Jam          | 256.250,00 |  | 3.843,75          |
|   |         |              |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |         |              |            |  | <b>160.730,55</b> |
|   |         |              |            |  |                   |
| <b>Pekerjaan Lapis Resep Ikat ( Primer Coat )</b>   |         | <b>Liter</b> |            |  |                   |
| <b>Upah :</b>   |         |              |            |  |                   |
| Pekerja   | 0,002   | Orang/Hari   | 153.000,00 |  | 306,00            |
| Mandor  | 0,0004  | Orang/Hari   | 191.000,00 |  | 76,40             |
|   |         |              |            |  | -                 |
| <b>Bahan :</b>  |         |              |            |  | -                 |
| Aspal Curah   | 0,635   | kg           | 20.067     |  | 12.742,33         |
| Minyak Tanah  | 0,484   | Liter        | 19.000     |  | 9.196,00          |
|   |         |              |            |  | -                 |
| <b>Peralatan :</b>  |         |              |            |  | -                 |
| Sewa Compressor Min 5 jam   | 0,00021 | Hari         | 375.000,00 |  | 78,75             |
| Sewa Asphalt Sprayer Min 4 Jam  | 0,00021 | Jam          | 450.000,00 |  | 94,50             |
|   |         |              |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |         |              |            |  | <b>22.493,98</b>  |
|   |         |              |            |  |                   |
| <b>Pekerjaan Lapis Perekat ( Tack Coat )</b>  |         | <b>Liter</b> |            |  |                   |
| <b>Upah :</b>   |         |              |            |  |                   |
| Pekerja   | 0,002   | Orang/Hari   | 153.000,00 |  | 306,00            |
| Mandor  | 0,0004  | Orang/Hari   | 191.000,00 |  | 76,40             |
|   |         |              |            |  | -                 |
| <b>Bahan :</b>  |         |              |            |  | -                 |
| Minyak Tanah  | 0,22    | Liter        | 19.000     |  | 4.180,00          |
| Aspal Curah   | 0,75    | Kg           | 20.067     |  | 15.050,00         |
|   |         |              |            |  | -                 |
| <b>Peralatan :</b>  |         |              |            |  | -                 |
| Sewa Asphalt Sprayer Min 4 Jam  | 0,00021 | Jam          | 450.000,00 |  | 94,50             |
| Sewa Compressor Min 5 Ton   | 0,00021 | Hari         | 375.000,00 |  | 78,75             |
|   |         |              |            |  |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |         |              |            |  | <b>19.785,65</b>  |
|   |         |              |            |  |                   |
| <b>Pekerjaan Lapis Hot Rolled Sheet</b>   |         | <b>M2</b>    |            |  |                   |
| <b>Upah :</b>   |         |              |            |  |                   |
| Pekerja   | 0,029   | Orang/Hari   | 153.000,00 |  | 4.437,00          |
| Mandor  | 0,004   | Orang/Hari   | 191.000,00 |  | 764,00            |
|   |         |              |            |  | -                 |
| <b>Bahan :</b>  |         |              |            |  | -                 |
| Agregat Halus   | 0,14    | M3           | 720.700    |  | 100.898,00        |
| Aspal Curah   | 61,8    | Kg           | 20.067     |  | 1.240.120,00      |

|  |          |            |             |                     |
|--|----------|------------|-------------|---------------------|
| Semen PC 40 Kg   | 0,394    | Sak        | 1.406,00    | 553,96              |
| Pasir Pasang   | 0,227    | M3         | 415.800,00  | 94.386,60           |
| Agregat Kasar  | 0,296    | M3         | 712.900     | 211.018,40          |
|  |          |            |             | -                   |
| <b>Peralatan :</b>   |          |            |             | -                   |
| Sewa Asphalt Sprayer Min 4 Jam                                   | 0,02     | Jam        | 450.000,00  | 9.000,00            |
| Sewa Tandem Roller   | 0,016    | Jam        | 256.250,00  | 4.100,00            |
| Sewa Compressor Min 5 jam  | 0,002    | Jam        | 375.000,00  | 750,00              |
| Sewa Asphalt Mixing Plant ( AMP ) Kap 100 1,7<br>-2 m3 min 5 Jam | 0,01     | Jam        | Rp87.500,00 | 875,00              |
| Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 Jam                             | 0,005    | Jam        | 555.000,00  | 2.775,00            |
| Sewa Dump Truck Kap 5 Ton  | 0,37     | Jam        | 262.500,00  | 97.125,00           |
|  |          |            |             |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                 |          |            |             | <b>1.766.802,96</b> |
|  |          |            |             |                     |
| <b>Biaya Menghamparkan Menggunakan</b>                           |          | <b>Jam</b> |             |                     |
| <b>Upah :</b>  |          |            |             |                     |
| Pekerja  | 0,142857 | Orang/Hari | 153.000,00  | 21.857,12           |
| Sopir  | 0,142857 | Orang/Hari | 200.000,00  | 28.571,40           |
| Pembantu Sopir   | 0,142857 | Orang/Hari | 178.000,00  | 25.428,55           |
|  |          |            |             | -                   |
| <b>Peralatan :</b>   |          |            |             | -                   |
| Sewa Ashpalt Finisher min 3 Jam                                  | 1        | Jam        | 450.000,00  | 450.000,00          |
|  |          |            |             |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                 |          |            |             | <b>525.857,07</b>   |
|  |          |            |             |                     |
| <b>Biaya Menggilas Menggunakan Walles</b>                        |          | <b>Jam</b> |             |                     |
| <b>Upah :</b>  |          |            |             |                     |
| Pekerja  | 0,142857 | Orang/Hari | 153.000,00  | 21.857,12           |
| Pembantu Sopir   | 0,142857 | Orang/Hari | 178.000,00  | 25.428,55           |
| Sopir  | 0,142857 | Orang/Hari | 200.000,00  | 28.571,40           |
|  |          |            |             | -                   |
| <b>Peralatan :</b>   |          |            |             | -                   |
| Sewa Tandem Roller   | 1        | Jam        | 256.250,00  | 256.250,00          |
|  |          |            |             |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                 |          |            |             | <b>332.107,07</b>   |
|  |          |            |             |                     |
| <b>Biaya Menggilas Menggunakan Tandem</b>                        |          | <b>Jam</b> |             |                     |
| <b>Upah :</b>  |          |            |             |                     |
| Pekerja  | 0,142857 | Orang/Hari | 153.000,00  | 21.857,12           |
| Pembantu Sopir   | 0,142857 | Orang/Hari | 178.000,00  | 25.428,55           |
| Sopir  | 0,142857 | Orang/Hari | 200.000,00  | 28.571,40           |
|  |          |            |             | -                   |
| <b>Peralatan :</b>   |          |            |             | -                   |
| Sewa Tandem Roller   | 1        | Jam        | 256.250,00  | 256.250,00          |
|  |          |            |             |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                 |          |            |             | <b>332.107,07</b>   |
|  |          |            |             |                     |
| <b>Biaya Menggilas Menggunakan Pneumatic</b>                     |          | <b>Jam</b> |             |                     |
| <b>Upah :</b>  |          |            |             | -                   |
| Pekerja  | 0,142857 | Orang/Hari | 153.000,00  | 21.857,12           |
| Sopir  | 0,142857 | Orang/Hari | 200.000,00  | 28.571,40           |
| Pembantu Sopir   | 0,142857 | Orang/Hari | 178.000,00  | 25.428,55           |
|  |          |            |             | -                   |
| <b>Peralatan :</b>   |          |            |             | -                   |
| Sewa Pneumatic Tire Roller min 5 Jam                             | 1        | Jam        | 555.000,00  | 555.000,00          |
|  |          |            |             |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                 |          |            |             | <b>630.857,07</b>   |
|  |          |            |             |                     |
| <b>Agregat Lapis Pondasi Bawah ( LPB ) Kelas C</b>               |          | <b>M3</b>  |             |                     |
| <b>Upah :</b>  |          |            |             |                     |
| Pekerja  | 0,04     | Orang/Hari | 153.000,00  | 6.120,00            |
| Operator Alat Berat  | 0,013333 | Orang/Hari | 211.000,00  | 2.813,26            |
| Sopir  | 0,006667 | Orang/Hari | 200.000,00  | 1.333,40            |
| Pembantu Sopir   | 0,006667 | Orang/Hari | 178.000,00  | 1.186,73            |
| Mandor   | 0,006667 | Orang/Hari | 191.000,00  | 1.273,40            |
|  |          |            |             | -                   |
| <b>Bahan :</b>   |          |            |             | -                   |
| Batu Kerikil Beton   | 0,25334  | M3         | 667.300     | 169.053,78          |
| Sirtu  | 1,02     | M3         | 391.900     | 399.738,00          |
|  |          |            |             | -                   |
| <b>Peralatan :</b>   |          |            |             | -                   |
| Sewa Tandem Roller   | 0,03333  | Jam        | 256.250,00  | 8.540,81            |
| Sewa Road Grader 125 - 140 PK min 5 Jam                          | 0,033333 | Jam        | 260.000,00  | 8.666,58            |
| Sewa Dump Truck Kap 5 Jam  | 0,25     | Jam        | 262.500,00  | 65.625,00           |
|  |          |            |             |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                 |          |            |             | <b>664.350,96</b>   |
|  |          |            |             |                     |
| <b>Agregat Lapis Pondasi Bawah ( LPB ) Kelas B</b>               |          | <b>M3</b>  |             |                     |

|   |          |             |             |            |                   |
|---|----------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| <b>Upah :</b>                                     |          |             |             |            |                   |
| Pekerja   | 0,0595   | Orang /Hari | 153.000,00  | 9.103,50   |                   |
| Mandor  | 0,0085   | Orang /Hari | 191.000,00  | 1.623,50   |                   |
|   |          |             |             | -          |                   |
| <b>Bahan :</b>                                    |          |             |             |            |                   |
| Agregat Kelas B                                   | 1,2586   | M3          | 604.700     | 761.075,42 |                   |
|   |          |             |             | -          |                   |
| <b>Peralatan :</b>                                |          |             |             |            |                   |
| Sewa Wheel Loader Kap 1,7 - 2 m3 min 5 jam        | 0,0085   | Jam         | 300.000,00  | 2.550,00   |                   |
| Sewa Dump Truck kap 5 Ton                         | 0,4861   | Jam         | 262.500,00  | 127.601,25 |                   |
| Sewa Tandem Roller                                | 0,0054   | Jam         | 256.250,00  | 1.383,75   |                   |
| Sewa Road Grader 125 - 140 PK min 5 jam           | 0,0043   | Jam         | 260.000,00  | 1.118,00   |                   |
|   |          |             |             |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                  |          |             |             |            | <b>904.455,42</b> |
| <b>Agregat Lapis Pondasi Atas ( LPA ) Kelas A</b> |          | <b>M3</b>   |             |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                     |          |             |             |            |                   |
| Pekerja   | 0,0595   | Orang /Hari | 153.000,00  | 9.103,50   |                   |
| Mandor  | 0,0085   | Orang /Hari | 191.000,00  | 1.623,50   |                   |
|   |          |             |             | -          |                   |
| <b>Bahan :</b>                                    |          |             |             |            |                   |
| Agregat Kelas A                                   | 1,258609 | M3          | 627.200     | 789.399,56 |                   |
|   |          |             |             | -          |                   |
| <b>Peralatan :</b>                                |          |             |             |            |                   |
| Sewa Dump Truck Kap 5 ton                         | 0,5043   | Jam         | 262.500,00  | 132.378,75 |                   |
| Sewa Road Grader 125 - 140 PK, min 5 jam          | 0,0043   | Jam         | 260.000,00  | 1.118,00   |                   |
| Sewa Wheel Loader Kap 1,7 - 2 m3 min 5 jam        | 0,0085   | Jam         | 300.000,00  | 2.550,00   |                   |
| Sewa Tandem Roller                                | 0,0134   | Jam         | 256.250,00  | 3.433,75   |                   |
|   |          |             |             |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                  |          |             |             |            | <b>939.607,06</b> |
| <b>Overlay Jalan Flexible Pavement</b>            |          | <b>M2</b>   |             |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                     |          |             |             |            |                   |
| Pekerja   | 0,0595   | Orang /Hari | 153.000,00  | 9.103,50   |                   |
| Operator Alat Berat                               | 0,016    | Orang /Hari | 211.000,00  | 3.376,00   |                   |
| Sopir   | 0,008    | Orang /Hari | 200.000,00  | 1.600,00   |                   |
| Pembantu Sopir                                    | 0,008    | Orang /Hari | 178.000,00  | 1.424,00   |                   |
| Mandor  | 0,0046   | Orang /Hari | 191.000,00  | 878,60     |                   |
|   |          |             |             | -          |                   |
| <b>Bahan :</b>                                    |          |             |             |            |                   |
| Batu Pecah Mesin Uk 2/3 cm                        | 0,035    | M3          | 624.600     | 21.861,00  |                   |
| Aspal Curah                                       | 12,24    | Kg          | 20.067      | 245.616,00 |                   |
| Aspal Curah                                       | 1,352    | Kg          | 20.067      | 27.130,13  |                   |
| Pasir Pasang                                      | 0,049    | M3          | 415.800,00  | 20.374,20  |                   |
| Minyak Tanah                                      | 0,366    | Liter       | 19.000      | 6.954,00   |                   |
| Tanah Pedel / Putih ( Clime Stone )               | 0,004    | M3          | 134.200,00  | 536,80     |                   |
| Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm                        | 0,029    | M3          | 624.600     | 18.113,40  |                   |
|   |          |             |             | -          |                   |
| <b>Peralatan :</b>                                |          |             |             |            |                   |
| Sewa Compressor Min 5 jam                         | 0,0093   | Hari        | 375.000,00  | 3.487,50   |                   |
| Sewa Pneumatic Tire Roller min 5 Jam              | 0,011    | Jam         | 555.000,00  | 6.105,00   |                   |
| Sewa Tandem Roller                                | 0,011    | Jam         | 256.250,00  | 2.818,75   |                   |
| Sewa Wheel Loader Kap 1,7 - 2 m3 min 5 Jam        | 0,01     | Jam         | 300.000,00  | 3.000,00   |                   |
| Sewa Asphalt Finisher min 3 Jam                   | 0,011    | Jam         | 450.000,00  | 4.950,00   |                   |
| Sewa Asphalt Min 4 Jam                            | 0,007    | Jam         | Rp87.500,00 | 612,50     |                   |
| Sewa Dump Truck Kap 5 Ton                         | 0,049    | Jam         | 262.500,00  | 12.862,50  |                   |
|   |          |             |             | -          |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                  |          |             |             |            | <b>390.803,88</b> |
| <b>Pemasangan dan penarikan Kabel</b>             |          | <b>M</b>    |             |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                     |          |             |             |            |                   |
| Pekerja   | 0,05     | Orang /Hari | 153000      | 7.650,00   |                   |
|   |          |             |             |            |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                  |          |             |             |            | <b>7.650,00</b>   |
| <b>Pekerja Roll Pipa</b>                          |          | <b>Unit</b> |             |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                     |          |             |             |            |                   |
| Pekerja   | 0,2667   | Orang /Hari | 153000      | 40.805,10  |                   |
| Tukang Besi                                       | 0,1333   | Orang /Hari | 178.000,00  | 23.727,40  |                   |
|   |          |             |             | -          |                   |
| <b>Peralatan :</b>                                |          |             |             |            |                   |
| Alat Bantu Pipe Bender                            | 1        | Jam         | 200.000,00  | 200.000,00 |                   |
|   |          |             |             | -          |                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                  |          |             |             |            | <b>264.532,50</b> |
| <b>Perakitan Panel</b>                            |          | <b>Unit</b> |             |            |                   |
| <b>Upah :</b>                                     |          |             |             |            |                   |
| Pekerja   | 0,5      | Orang /Hari | 153000      | 76.500,00  |                   |
| Tukang Listrik                                    | 0,5      | Orang /Hari | 178.000,00  | 89.000,00  |                   |

|  |   |      |              |              |                     |
|--|---|------|--------------|--------------|---------------------|
|  |   |      |              |              | -                   |
|  | <b>Pemindahan Panel Lama</b>  |      | <b>Unit</b>  |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |      |              |              | -                   |
|  | Grounding Raoud ( Arde ) Uk 16 mm   | 1    | Buah         | 41.800       | 41.800,00           |
|  | Perakitan Panel   | 1    | Unit         | 1.500.000    | 1.500.000,00        |
|  |   |      |              |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |      |              |              | <b>1.707.300,00</b> |
|  |   |      |              |              |                     |
|  | <b>Pembongkaran Tiang</b>   |      | <b>Titik</b> |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |      |              |              |                     |
|  | Pekerja   | 3    | Orang /Hari  | 153000       | 459.000,00          |
|  |   |      |              |              | -                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |      |              |              | <b>459.000,00</b>   |
|  |   |      |              |              |                     |
|  | <b>Pembongkaran Panel Lama</b>  |      | <b>Buah</b>  |              | -                   |
|  | <b>Upah :</b>   |      |              |              | -                   |
|  | Tukang Listrik  | 0,4  | Orang /Hari  | 178.000,00   | 71.200,00           |
|  | Pekerja   | 0,8  | Orang /Hari  | 153000       | 122.400,00          |
|  |   |      |              |              | -                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |      |              |              | <b>193.600,00</b>   |
|  |   |      |              |              |                     |
|  | <b>Pembongkaran Ornamen Tiang</b>   |      | <b>Titik</b> |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |      |              |              | -                   |
|  | Pekerja   | 0,6  | Orang /Hari  | 153000       | 91.800,00           |
|  |   |      |              |              | -                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |      |              |              | <b>91.800,00</b>    |
|  |   |      |              |              |                     |
|  | <b>Pembongkaran Instalasi Lama</b>  |      | <b>M</b>     |              |                     |
|  | <b>Bahan :</b>  |      |              |              |                     |
|  | Pemasangan dan Penarikan Kabel  | 1    | M            | 5550         | 5.550,00            |
|  |   |      |              |              | -                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |      |              |              | <b>5.550,00</b>     |
|  |   |      |              |              |                     |
|  | <b>Pembongkaran Armateur</b>  |      | <b>Buah</b>  |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |      |              |              |                     |
|  | Pekerja   | 0,4  | Orang /Hari  | 153000       | 61.200,00           |
|  | Tukang Listrik  | 0,4  | Orang /Hari  | 178.000,00   | 71.200,00           |
|  |   |      |              |              | -                   |
|  | <b>Peralatan :</b>  |      |              |              | -                   |
|  | Sewa Pick UP ( include BBM + Supir )  | 0,5  | Jam          | 37.500,00    | 18.750,00           |
|  |   |      |              |              | -                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |      |              |              | <b>151.150,00</b>   |
|  |   |      |              |              |                     |
|  | <b>Pemasangan Tiang Oktogonal 9 m Cabang 1 hot Dipped Galvanized dengan Flanges</b> |      | <b>Unit</b>  |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |      |              |              |                     |
|  | Pekerja   | 1    | Orang /Hari  | 153.000,00   | 153.000,00          |
|  | Tukang Besi   | 0,25 | Orang /Hari  | 178.000,00   | 44.500,00           |
|  |   |      |              |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |      |              |              | -                   |
|  | Tiang Oktogonal Tinggi 9 m , Cabang 1 Hot Dipped Galvanized + Flender               | 1    | Unit         | 2.700.000,00 | 2.700.000,00        |
|  |   |      |              |              | -                   |
|  | <b>Peralatan :</b>  |      |              |              | -                   |
|  | Sewa Crane Kap 30 ton , min 8 Jam ( include Operator + BBM + Mob/Demob )            | 0,5  | Jam          | 3.125.000,00 | 1.562.500,00        |
|  |   |      |              |              | -                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |      |              |              | <b>4.460.000,00</b> |
|  |   |      |              |              |                     |
|  | <b>Pemasangan Tiang Oktogonal 9 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized dengan Flanged</b> |      | <b>Unit</b>  |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |      |              |              |                     |
|  | Pekerja   | 1    | Orang /Hari  | 153.000,00   | 153.000,00          |
|  | Tukang Besi   | 0,25 | Orang /Hari  | 178.000,00   | 44.500,00           |
|  |   |      |              |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |      |              |              | -                   |
|  | Tiang Oktogonal Tiang 9 m Cabang 2, Hot Dipped Galvanized + Flender                 | 1    | Unit         | 2.700.000,00 | 2.700.000,00        |
|  |   |      |              |              | -                   |
|  | <b>Peralatan :</b>  |      |              |              | -                   |
|  | Sewa Crane Kap 30 ton min 8 Jam ( Inculade Operator + BBM + Mob /Demob )            | 0,5  | Unit         | 3.125.000,00 | 1.562.500,00        |
|  |   |      |              |              | -                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |      |              |              | <b>4.460.000,00</b> |
|  |   |      |              |              |                     |
|  | <b>Pemasangan Tiang Oktogonal 7 m Cabang 1 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges</b> |      | <b>Unit</b>  |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |      |              |              |                     |

|  |   |        |             |              |                     |
|--|---|--------|-------------|--------------|---------------------|
|  | Pekerja   | 1      | Orang /Hari | 153.000,00   | 153.000,00          |
|  | Tukang Besi   | 0,25   | Orang /Hari | 178.000,00   | 44.500,00           |
|  |   |        |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |             |              | -                   |
|  | Tiang Oktagonal Tiang 7 m Cabang 1 Hot Dipped Galvanized + Flender                  | 1      | Unit        | 2.700.000,00 | 2.700.000,00        |
|  |   |        |             |              | -                   |
|  | <b>Peralatan :</b>  |        |             |              | -                   |
|  | Sewa Crane Kap 30 ton min 8 Jam ( Inculade Operator + BBM + Mob /Demob )            | 0,25   | Unit        | 3.125.000,00 | 781.250,00          |
|  |   |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |        |             |              | <b>3.678.750,00</b> |
|  | <b>Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges</b> |        | <b>Unit</b> |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |        |             |              |                     |
|  | Pekerja   | 1      | Orang /Hari | 153.000,00   | 153.000,00          |
|  | Tukang Besi   | 0,25   | Orang /Hari | 178.000,00   | 44.500,00           |
|  |   |        |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |             |              | -                   |
|  | Tiang Oktagonal Tiang 7 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized + Flender                  | 1      | Unit        | 2.700.000,00 | 2.700.000,00        |
|  |   |        |             |              | -                   |
|  | <b>Peralatan :</b>  |        |             |              | -                   |
|  | Sewa Crane Kap 30 ton min 8 Jam ( Inculade Operator + BBM + Mob /Demob )            | 0,5    | Jam         | 3.125.000,00 | 1.562.500,00        |
|  |   |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |        |             |              | <b>4.460.000,00</b> |
|  | <b>Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Cabang 1 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges</b> |        | <b>Unit</b> |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |        |             |              |                     |
|  | Pekerja   | 1      | Orang /Hari | 153.000,00   | 153.000,00          |
|  | Tukang Besi   | 0,25   | Orang /Hari | 178.000,00   | 44.500,00           |
|  |   |        |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |             |              | -                   |
|  | Tiang Oktagonal Tiang 5 m Cabang 1 Hot Dipped Galvanized + Flender                  | 1      | Unit        | 2.700.000,00 | 2.700.000,00        |
|  |   |        |             |              | -                   |
|  | <b>Peralatan :</b>  |        |             |              | -                   |
|  | Sewa Crane Kap 30 ton min 8 Jam ( Inculade Operator + BBM + Mob /Demob )            | 0,5    | Jam         | 3.125.000,00 | 1.562.500,00        |
|  |   |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |        |             |              | <b>4.460.000,00</b> |
|  | <b>Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges</b> |        | <b>Unit</b> |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |        |             |              |                     |
|  | Pekerja   | 1      | Orang /Hari | 153000       | 153.000,00          |
|  | Tukang Besi   | 0,25   | Orang /Hari | 178.000,00   | 44.500,00           |
|  |   |        |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |             |              | -                   |
|  | Tiang Oktagonal Tiang 5 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized + Flender                  | 1      | Unit        | 2.700.000,00 | 2.700.000,00        |
|  |   |        |             |              | -                   |
|  | <b>Peralatan :</b>  |        |             |              | -                   |
|  | Sewa Crane Kap 30 ton min 8 Jam ( Inculade Operator + BBM + Mob /Demob )            | 0,5    | Jam         | 3.125.000,00 | 1.562.500,00        |
|  |   |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |        |             |              | <b>4.460.000,00</b> |
|  | <b>Pemasangan Pipa PVC untuk Kabel Tanam</b>  |        | <b>M</b>    |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |        |             |              |                     |
|  | Pekerja   | 0,036  | Orang /Hari | 153000       | 5.508,00            |
|  | Tukang Pipa   | 0,06   | Orang /Hari | 178.000,00   | 10.680,00           |
|  | Kepala Tukang   | 0,006  | Orang /Hari | 189.000,00   | 1.134,00            |
|  | Mandor  | 0,0018 | Orang /Hari | 191.000,00   | 343,80              |
|  |   |        |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |        |             |              | -                   |
|  | Acc. Pipa PVC ( AW ) Uk 3/4 Inch  | 1      | Unit        | 9.000,00     | 9.000,00            |
|  | Pipa PVC ( AW ) Uk. 3/4 inch Panjang 4 m  | 0,25   | Batang      | 570.500,00   | 142.625,00          |
|  |   |        |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |        |             |              | <b>169.290,80</b>   |
|  | <b>Pemasangan Panel Meter 3 Phase</b>   |        | <b>Unit</b> |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |        |             |              |                     |
|  | Perakitan Panel   | 1      | Unit        | 1.500.000,00 | 1.500.000,00        |
|  |   |        |             |              | -                   |

|   |   |             |                |  |                     |
|---|---|-------------|----------------|--|---------------------|
| <b>Bahan :</b>                            |   |             |                |  | -                   |
| Besi Beton Polos Uk 12 mm                 | 1 | Unit        | 17.500,00      |  | 17.500,00           |
| Box Panel KWH Meter 3 Phase               | 1 | Lonjor      | 580.000        |  | 580.000,00          |
| Kabel Gland PG -7                         | 1 | Buah        | 5.550          |  | 5.550,00            |
| Kabel Gland PG -21                        | 2 | Buah        | 5.550          |  | 11.100,00           |
|   |   |             |                |  |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>          |   |             |                |  | <b>2.114.150,00</b> |
|   |   |             |                |  |                     |
| <b>Pemasangan Panel Meter 1 Phase</b>     |   | <b>Unit</b> |                |  |                     |
| <b>Upah :</b>                             |   |             |                |  |                     |
| Perakitan Panel                           | 1 | Unit        | 1.500.000,00   |  | 1.500.000,00        |
|   |   |             |                |  |                     |
| <b>Bahan :</b>                            |   |             |                |  | -                   |
| Box Panel KWH Meter 1 Phase               | 1 | Unit        | 580.000        |  | 580.000,00          |
| Besi Beton Polos Uk 12 mm                 | 1 | Lonjor      | 17.500,00      |  | 17.500,00           |
| Kabel Gland PG -7                         | 1 | Buah        | 5.550          |  | 5.550,00            |
| Kabel Gland PG -21                        | 2 | Buah        | 5.550          |  | 11.100,00           |
|   |   |             |                |  |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>          |   |             |                |  | <b>2.114.150,00</b> |
|   |   |             |                |  |                     |
| <b>Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase</b> |   | <b>Unit</b> |                |  |                     |
| <b>Upah :</b>                             |   |             |                |  |                     |
| Perakitan Panel                           | 2 | Unit        | 1.500.000,00   |  | 3.000.000,00        |
|   |   |             |                |  |                     |
| <b>Bahan :</b>                            |   |             |                |  | -                   |
| MCB Ic60n, 1 Phase 6 A                    | 1 | Buah        | 111.000        |  | 111.000,00          |
| Kabel Gland PG-7                          | 1 | Buah        | 5.550          |  | 5.550,00            |
| Kabel Gland PG -21                        | 4 | Buah        | 5.550          |  | 22.200,00           |
| Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm                   | 3 | M           | 5.550          |  | 16.650,00           |
| Magnet Kontaktor LC -1 D40                | 1 | Buah        | 721.500        |  | 721.500,00          |
| MCB Domae , 1Phase 10 A                   | 6 | Buah        | 111.000        |  | 666.000,00          |
| Plot Lamp                                 | 3 | Buah        | 3.150,00       |  | 9.450,00            |
| Box Panel KWH Meter 3 Phase               | 1 | Buah        | 580.000        |  | 580.000,00          |
| Time Switch SUL 181 d                     | 1 | Unit        | 445.000        |  | 445.000,00          |
| Pipa PVC ( AW ) Uk 1/2 Inch Panjang 4 m   | 3 | Batang      | 114.400,00     |  | 343.200,00          |
| Knee PVC ( AW ) Uk 1/2 Inch               | 2 | Buah        | 75.000,00      |  | 150.000,00          |
| Grounding Roud ( Arde ) Uk 16 mm          | 1 | Buah        | 41.800         |  | 41.800,00           |
| Stainless Tie                             | 3 | Buah        | 197.000        |  | 591.000,00          |
| Besi Beton Polos Uk 12 mm                 | 1 | Lonjor      | 17.500,00      |  | 17.500,00           |
| MCB Ic60n, 3 Phase 25 A                   | 2 | Buah        | 111.000        |  | 222.000,00          |
|   |   |             |                |  |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>          |   |             |                |  | <b>6.942.850,00</b> |
|   |   |             |                |  |                     |
| <b>Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase</b> |   | <b>Unit</b> |                |  |                     |
| <b>Upah :</b>                             |   |             |                |  |                     |
| Perakitan Panel                           | 2 | Unit        | 1.500.000,00   |  | 3.000.000,00        |
|   |   |             |                |  |                     |
| <b>Bahan :</b>                            |   |             |                |  | -                   |
| Kabel Gland PG - 21                       | 4 | Buah        | 5.550          |  | 22.200,00           |
| Time Switch SUL 181 d                     | 1 | Unit        | 445.000        |  | 445.000,00          |
| Pipa PVC ( AW ) Uk 1/2 Inch Panajang 4 m  | 3 | Batang      | 114.400,00     |  | 343.200,00          |
| Knee PVC ( AW ) Uk 1/2 inch               | 2 | Buah        | 75.000,00      |  | 150.000,00          |
| Grounding Roud ( Arde ) Uk 16 mm          | 1 | Buah        | 41.800         |  | 41.800,00           |
| Stainless Tie                             | 3 | Buah        | 197.000        |  | 591.000,00          |
| Besi Beton Polos Uk. 12 mm                | 1 | Lonjor      | 17.500,00      |  | 17.500,00           |
| MCB Ic120N , 3 Phase 100 A                | 2 | Buah        | 111.000        |  | 222.000,00          |
| MCB Ic60N , 3 Phase 32 A                  | 6 | Buah        | 111.000        |  | 666.000,00          |
| MCB Ic60N , 3 Phase 6 A                   | 1 | Buah        | 111.000        |  | 111.000,00          |
| Box Panel KWH Meter , 3 Phase             | 1 | Buah        | 580.000        |  | 580.000,00          |
| Pilot Lamp                                | 3 | Buah        | 3.150,00       |  | 9.450,00            |
| Magnet Kontaktor LC - 1 D65               | 1 | Buah        | 721.500        |  | 721.500,00          |
| Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm                   | 3 | M           | 5.550          |  | 16.650,00           |
| Kabel Gland PG - 7                        | 1 | Buah        | 5.550          |  | 5.550,00            |
|   |   |             |                |  |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>          |   |             |                |  | <b>6.942.850,00</b> |
|   |   |             |                |  |                     |
| <b>Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase</b> |   | <b>Unit</b> |                |  |                     |
| <b>Upah :</b>                             |   |             |                |  |                     |
| Perakitan Panel                           | 2 | Unit        | 1.500.000,00   |  | 3.000.000,00        |
|   |   |             |                |  |                     |
| <b>Bahan :</b>                            |   |             |                |  | -                   |
| Box Panel KWH Meter , 3 Phase             | 1 | Buah        | 580.000        |  | 580.000,00          |
| Kabel Gland PG - 21                       | 4 | Buah        | 5.550          |  | 22.200,00           |
| Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm                   | 3 | M           | 5.550          |  | 16.650,00           |
| Magnet Kontaktor LC -1 D40                | 1 | Buah        | <b>721.500</b> |  | 721.500,00          |
| Pilot Lamp                                | 3 | Buah        | 3.150,00       |  | 9.450,00            |
| Kabel Gland PG - 7                        | 1 | Buah        | 5.550          |  | 5.550,00            |
| Time Switch SUL 181 d                     | 1 | Unit        | 445.000        |  | 445.000,00          |
| Pipa PVC ( AW ) Uk 1/2 Inch Panajang 4 m  | 3 | Batang      | 114.400,00     |  | 343.200,00          |

|   |   |             |              |                     |
|---|---|-------------|--------------|---------------------|
| Knee PVC ( AW ) Uk 1/2 inch               | 2 | Buah        | 75.000,00    | 150.000,00          |
| Grounding Roud ( Arde ) Uk 16 mm          | 1 | Buah        | 41.800       | 41.800,00           |
| Stainless Tie                             | 3 | Buah        | 197.000      | 591.000,00          |
| Besi Beton Polos Uk. 12 mm                | 1 | Lonjor      | 17.500,00    | 17.500,00           |
| MCB Ic60N , 1 Phase 6 A                   | 1 | Buah        | 111.000      | 111.000,00          |
| MCB Ic60N , 1 Phase 25 A                  | 6 | Buah        | 111.000      | 666.000,00          |
| MCB Ic120N , 3 Phase 100 A                | 2 | Buah        | 111.000      | 222.000,00          |
|   |   |             |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>          |   |             |              | <b>6.942.850,00</b> |
|   |   |             |              |                     |
| <b>Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase</b> |   |             |              |                     |
| <b>Upah :</b>                             |   |             |              |                     |
| Perakitan Panel                           | 2 | Unit        | 1.500.000,00 | 3.000.000,00        |
|   |   |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                            |   |             |              | -                   |
| Pipa PVC ( AW ) Uk 1/2 Inch Panajang 4 m  | 3 | Batang      | 114.400,00   | 343.200,00          |
| Kabel Gland PG - 7                        | 1 | Buah        | 5.550        | 5.550,00            |
| Kabel Gland PG - 21                       | 4 | Buah        | 5.550        | 22.200,00           |
| Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm                   | 3 | M           | 5.550        | 16.650,00           |
| Magnet Kontaktor LC -1 D40                | 1 | Buah        | 721.500      | 721.500,00          |
| Pilot Lamp                                | 3 | Buah        | 3.150,00     | 9.450,00            |
| Box Panel KWH Meter , 3 Phase             | 1 | Buah        | 580.000      | 580.000,00          |
| MCB Ic60N , 1 Phase 6 A                   | 1 | Buah        | 111.000      | 111.000,00          |
| MCB Ic60N , 1 Phase 25 A                  | 6 | Buah        | 111.000      | 666.000,00          |
| MCB Ic120N , 3 Phase 63 A                 | 2 | Buah        | 111.000      | 222.000,00          |
| Besi Beton Polos Uk. 12 mm                | 1 | Lonjor      | 17.500,00    | 17.500,00           |
| Stainless Tie                             | 3 | Buah        | 197.000      | 591.000,00          |
| Grounding Roud ( Arde ) Uk 16 mm          | 1 | Buah        | 41.800       | 41.800,00           |
| Knee PVC ( AW ) Uk 1/2 inch               | 2 | Buah        | 75.000,00    | 150.000,00          |
| Time Switch SUL 181 d                     | 1 | Unit        | 445.000      | 445.000,00          |
|   |   |             |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>          |   |             |              | <b>6.942.850,00</b> |
|   |   |             |              |                     |
| <b>Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase</b> |   | <b>Unit</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>                             |   |             |              |                     |
| Perakitan Panel                           | 2 | Unit        | 1.500.000,00 | 3.000.000,00        |
|   |   |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                            |   |             |              | -                   |
| MCB ic60N , 1Phase 6 A                    | 1 | Buah        | 111.000      | 111.000,00          |
| Box Panel KWH Meter , 3 Phase             | 1 | Buah        | 580.000      | 580.000,00          |
| Pilot Lamp                                | 3 | Buah        | 3.150,00     | 9.450,00            |
| Magnet Kontaktor LC -1 D40                | 1 | Buah        | 721.500      | 721.500,00          |
| Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm                   | 3 | M           | 5.550        | 16.650,00           |
| Kabel Gland PG - 21                       | 4 | Buah        | 5.550        | 22.200,00           |
| Kabel Gland PG - 7                        | 1 | Buah        | 5.550        | 5.550,00            |
| Time Switch SUL 181 d                     | 1 | Unit        | 445.000      | 445.000,00          |
| Pipa PVC ( AW ) Uk 1/2 Inch Panajang 4 m  | 3 | Batang      | 114.400,00   | 343.200,00          |
| MCB Ic60N , 1 Phase 16 A                  | 6 | Buah        | 111.000      | 666.000,00          |
| MCB Ic60N , 1 Phase 40 A                  | 2 | Buah        | 111.000      | 222.000,00          |
| Besi Beton Polos Uk. 12 mm                | 1 | Lonjor      | 17.500,00    | 17.500,00           |
| Stainless Tie                             | 3 | Buah        | 197.000      | 591.000,00          |
| Grounding Roud ( Arde ) Uk 16 mm          | 1 | Buah        | 41.800       | 41.800,00           |
| Knee PVC ( AW ) Uk 1/2 inch               | 2 | Buah        | 75.000,00    | 150.000,00          |
|   |   |             |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>          |   |             |              | <b>6.942.850,00</b> |
|   |   |             |              |                     |
| <b>Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase</b> |   | <b>Unit</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>                             |   |             |              |                     |
| Perakitan Panel                           | 2 | Unit        | 1.500.000,00 | 3.000.000,00        |
|   |   |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                            |   |             |              | -                   |
| MCB Ic60N , 1 Phase 40 A                  | 2 | Buah        | 111.000      | 222.000,00          |
| Kabel Gland PG - 7                        | 1 | Buah        | 5.550        | 5.550,00            |
| Kabel Gland PG - 21                       | 4 | Buah        | 5.550        | 22.200,00           |
| Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm                   | 3 | M           | 5.550        | 16.650,00           |
| Magnet Kontaktor LC -1 D40                | 1 | Buah        | 721.500      | 721.500,00          |
| Pilot Lamp                                | 3 | Buah        | 3.150,00     | 9.450,00            |
| Box Panel KWH Meter 3 Phase               | 1 | Buah        | 580.000      | 580.000,00          |
| MCB Ic60N , 1 Phase 16 A                  | 1 | Buah        | 111.000      | 111.000,00          |
| MCB Ic60N , 1 Phase 6 A                   | 6 | Buah        | 111.000      | 666.000,00          |
| Besi Beton Polos Uk. 12 mm                | 1 | Lonjor      | 17.500,00    | 17.500,00           |
| Stainless Tie                             | 3 | Buah        | 197.000      | 591.000,00          |
| Grounding Roud ( Arde ) Uk 16 mm          | 1 | Buah        | 41.800       | 41.800,00           |
| Knee PVC ( AW ) Uk 1/2 inch               | 2 | Buah        | 75.000,00    | 150.000,00          |
| Pipa PVC ( AW ) Uk 1/2 Inch Panjang 4 m   | 3 | Batang      | 114.400,00   | 343.200,00          |
| Time Switch SUL 181 d                     | 1 | Unit        | 445.000      | 445.000,00          |
|   |   |             |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>          |   |             |              | <b>6.942.850,00</b> |

|   |   |        |              |                     |  |
|---|---|--------|--------------|---------------------|--|
| <b>Pemasangan Panel Lampu PJU 3 phase</b>   |   |        | <b>Unit</b>  |                     |  |
| <b>Upah :</b>                               |   |        |              |                     |  |
| Perakitan Panel                             | 2 | Unit   | 1.500.000,00 | 3.000.000,00        |  |
| <b>Bahan :</b>                              |   |        |              |                     |  |
| MCB Ic60N , 1 Phase 16 A                    | 6 | Buah   | 111.000      | 666.000,00          |  |
| MCB Ic60N , 1 Phase 6 A                     | 1 | Buah   | 111.000      | 111.000,00          |  |
| Pilot Lamp                                  | 3 | Buah   | 3.150,00     | 9.450,00            |  |
| Box Panel KWH Meter 3 Phase                 | 1 | Buah   | 580.000      | 580.000,00          |  |
| Besi Beton Polos Uk. 12 mm                  | 1 | Lonjor | 17.500,00    | 17.500,00           |  |
| MCB Ic60N , 3 Phase 25 A                    | 2 | Buah   | 111.000      | 222.000,00          |  |
| Kabel Gland PG - 7                          | 1 | Buah   | 5.550        | 5.550,00            |  |
| Kabel Gland PG - 21                         | 4 | Buah   | 5.550        | 22.200,00           |  |
| Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm                     | 3 | M      | 5.550        | 16.650,00           |  |
| Magnet Kontaktor LC -1 D40                  | 1 | Buah   | 721.500      | 721.500,00          |  |
| Time Switch SUL 181 d                       | 1 | Unit   | 445.000      | 445.000,00          |  |
| Pipa PVC ( AW ) Uk 1/2 Inch Panjang 4 m     | 3 | Batang | 114.400,00   | 343.200,00          |  |
| Knee PVC ( AW ) Uk 1/2 inch                 | 2 | Buah   | 75.000,00    | 150.000,00          |  |
| Grounding Roud ( Arde ) Uk 16 mm            | 1 | Buah   | 41.800       | 41.800,00           |  |
| Stainless Tire                              | 3 | Buah   | 197.000      | 591.000,00          |  |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>            |   |        |              | <b>6.942.850,00</b> |  |
| <b>Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase</b>   |   |        | <b>Unit</b>  |                     |  |
| <b>Upah :</b>                               |   |        |              |                     |  |
| Perakitan Panel                             | 2 | Unit   | 1.500.000,00 | 3.000.000,00        |  |
| <b>Bahan :</b>                              |   |        |              |                     |  |
| Kabel Gland PG -21                          | 4 | Unit   | 5.550        | 22.200,00           |  |
| Knee PVC ( AW ) Uk 1/2 inch                 | 2 | Buah   | 75.000,00    | 150.000,00          |  |
| Grounding Roud ( Arde ) Uk 16 mm            | 1 | Buah   | 41.800       | 41.800,00           |  |
| Stainless Tire                              | 3 | Buah   | 197.000      | 591.000,00          |  |
| Besi Beton Polos Uk. 12 mm                  | 1 | Lonjor | 17.500,00    | 17.500,00           |  |
| MCB Ic60N , 1 Phase 50 A                    | 2 | Buah   | 111.000      | 222.000,00          |  |
| MCB Ic60N , 1 Phase 25 A                    | 3 | Buah   | 111.000      | 333.000,00          |  |
| MCB Ic60N , 1 Phase 6 A                     | 1 | Buah   | 111.000      | 111.000,00          |  |
| Box Panel KWH Meter 1 Phase                 | 1 | Buah   | 580.000      | 580.000,00          |  |
| Magnet Kontaktor LC -1 D40                  | 1 | Buah   | 721.500      | 721.500,00          |  |
| Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm                     | 3 | M      | 5.550        | 16.650,00           |  |
| Pipa PVC ( AW ) Uk 1/2 Inch Panjang 4 m     | 3 | Batang | 114.400,00   | 343.200,00          |  |
| Kabel Gland PG -7                           | 1 | Buah   | 5.550        | 5.550,00            |  |
| Time Swinch SUL 181 d                       | 1 | Unit   | 445.000      | 445.000,00          |  |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>            |   |        |              | <b>6.600.400,00</b> |  |
| <b>Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase</b>   |   |        | <b>Unit</b>  |                     |  |
| <b>Upah :</b>                               |   |        |              |                     |  |
| Perakitan Panel                             | 2 | Unit   | 1.500.000,00 | 3.000.000,00        |  |
| <b>Bahan :</b>                              |   |        |              |                     |  |
| Time Switch SUL 181 d                       | 1 | Unit   | 445.000      | 445.000,00          |  |
| Pipa PVC ( AW ) Uk . 1/2 inch , Panjang 4 m | 3 | Batang | 114.400,00   | 343.200,00          |  |
| Knee PVC ( AW ) Uk 1/2 inch                 | 2 | Buah   | 75.000,00    | 150.000,00          |  |
| Grounding Roud ( Arde ) Uk 16 mm            | 1 | Buah   | 41.800       | 41.800,00           |  |
| Stainless Tire                              | 3 | Buah   | 197.000      | 591.000,00          |  |
| Besi Beton Polos Uk. 12 mm                  | 1 | Lonjor | 17.500,00    | 17.500,00           |  |
| MCB Ic60N , 1 Phase 40 A                    | 2 | Buah   | 111.000      | 222.000,00          |  |
| MCB Ic60N , 1 Phase 10 A                    | 3 | Buah   | 111.000      | 333.000,00          |  |
| MCB Ic60N , 1 Phase 6 A                     | 1 | Buah   | 111.000      | 111.000,00          |  |
| Box Panel KWH Meter 1 Phase                 | 1 | Buah   | 580.000      | 580.000,00          |  |
| Magnet Kontaktor LC -1 D40                  | 1 | Buah   | 721.500      | 721.500,00          |  |
| Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm                     | 3 | M      | 5.550        | 16.650,00           |  |
| Kabel Gland PG-21                           | 4 | Buah   | 5.550        | 22.200,00           |  |
| Kabel Gland PG - 7                          | 1 | Buah   | 5.550        | 5.550,00            |  |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>            |   |        |              | <b>6.600.400,00</b> |  |
| <b>Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase</b>   |   |        | <b>Unit</b>  |                     |  |
| <b>Upah :</b>                               |   |        |              |                     |  |
| Perakitan Panel                             | 2 | Unit   | 1.500.000,00 | 3.000.000,00        |  |
| <b>Bahan :</b>                              |   |        |              |                     |  |
| Pipa PVC ( AW ) Uk 1/2 inch Panjang 4 m     | 3 | Batang | 114.400,00   | 343.200,00          |  |
| Knee PVC ( AW ) Uk 1/2 inch                 | 2 | Buah   | 75.000,00    | 150.000,00          |  |
| Grounding Roud ( Arde ) Uk 16 mm            | 1 | Buah   | 41.800       | 41.800,00           |  |
| Stainless Tire                              | 3 | Buah   | 197.000      | 591.000,00          |  |
| Besi Beton Polos Uk. 12 mm                  | 1 | Lonjor | 17.500,00    | 17.500,00           |  |
| MCB Ic60N , 1 Phase 40 A                    | 2 | Buah   | 111.000      | 222.000,00          |  |
| MCB Ic60N , 1 Phase 10 A                    | 3 | Buah   | 111.000      | 333.000,00          |  |

|   |     |             |              |                     |
|---|-----|-------------|--------------|---------------------|
| MCB Ic60N , 1 Phase 6 A                       | 1   | Buah        | 111.000      | 111.000,00          |
| Box Panel KWH Meter 1 Phase                   | 1   | Buah        | 580.000      | 580.000,00          |
| Magnet Kontaktor LC -1 D25                    | 1   | Buah        | 721.500      | 721.500,00          |
| Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm                       | 3   | M           | 5.550        | 16.650,00           |
| Kabel Gland PG-21                             | 4   | Buah        | 5.550        | 22.200,00           |
| Kabel Gland PG - 7                            | 1   | Buah        | 5.550        | 5.550,00            |
| Time Switch SUL 181 d                         | 1   | Unit        | 445.000      | 445.000,00          |
|   |     |             |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |     |             |              | <b>6.600.400,00</b> |
|   |     |             |              |                     |
| <b>Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase</b>     |     | <b>Unit</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>                                 |     |             |              |                     |
| Perakitan Panel                               | 2   | Unit        | 1.500.000,00 | 3.000.000,00        |
|   |     |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                |     |             |              | -                   |
| Magnet Kontaktor LC-1 D25                     | 1   | Buah        | 721.500      | 721.500,00          |
| Pipa PVC ( AW ) Uk 1/2 inch Panjang 4 m       | 3   | Batang      | 114.400,00   | 343.200,00          |
| Knee PVC ( AW ) Uk 1/2 Inch                   | 2   | Buah        | 75.000,00    | 150.000,00          |
| Grounding Roud ( Arde ) Uk 16 mm              | 1   | Buah        | 580.000      | 580.000,00          |
| Stainless Tire                                | 3   | Buah        | 197.000      | 591.000,00          |
| Besi Beton Polos Uk. 12 mm                    | 1   | Lonjor      | 17.500,00    | 17.500,00           |
| MCB Ic60N , 1 Phase 40 A                      | 2   | Buah        | 111.000      | 222.000,00          |
| MCB Ic60N , 1 Phase 10 A                      | 3   | Buah        | 111.000      | 333.000,00          |
| MCB Ic60N , 1 Phase 6 A                       | 1   | Buah        | 111.000      | 111.000,00          |
| Box Panel KWH Meter 1 Phase                   | 1   | Buah        | 580.000      | 580.000,00          |
| Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm                       | 3   | M           | 5.550        | 16.650,00           |
| Kabel Gland PG-21                             | 4   | Buah        | 5.550        | 22.200,00           |
| Kabel Gland PG - 7                            | 1   | Buah        | 5.550        | 5.550,00            |
| Time Switch SUL 181 d                         | 1   | Unit        | 445.000      | 445.000,00          |
|   |     |             |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |     |             |              | <b>7.138.600,00</b> |
|   |     |             |              |                     |
| <b>Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase</b>     |     | <b>Unit</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>                                 |     |             |              | -                   |
| Perakitan Panel                               | 2   | Unit        | 1.500.000,00 | 3.000.000,00        |
|   |     |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                |     |             |              | -                   |
| Magnet Kontaktor LC -1 D12                    | 1   | Buah        | 721.500      | 721.500,00          |
| Kabel Gland PG-21                             | 4   | Buah        | 5.550        | 22.200,00           |
| MCB Ic60N , 1 Phase 10 A                      | 2   | Buah        | 111.000      | 222.000,00          |
| MCB Ic60N , 1 Phase 6 A                       | 4   | Buah        | 111.000      | 444.000,00          |
| Box Panel KWH Meter 1 Phase                   | 1   | Buah        | 580.000      | 580.000,00          |
| Kabel Gland PG - 7                            | 1   | Buah        | 5.550        | 5.550,00            |
| Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm                       | 3   | M           | 5.550        | 16.650,00           |
| Time Switch SUL 181 d                         | 1   | Unit        | 445.000      | 445.000,00          |
| Pipa PVC ( AW ) Uk 1/2 inch Panjang 4 m       | 3   | Batang      | 114.400,00   | 343.200,00          |
| Knee PVC ( AW ) Uk 1/2 Inch                   | 2   | Buah        | 75.000,00    | 150.000,00          |
| Grounding Roud ( Arde ) Uk 16 mm              | 1   | Buah        | 580.000      | 580.000,00          |
| Stainless Tire                                | 3   | Buah        | 197.000      | 591.000,00          |
| Besi Beton Polos Uk. 12 mm                    | 1   | Lonjor      | 17.500,00    | 17.500,00           |
|   |     |             |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |     |             |              | <b>7.138.600,00</b> |
|   |     |             |              |                     |
| <b>Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang</b>   |     | <b>Unit</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>                                 |     |             |              |                     |
| Pekerja                                       | 0,6 | Orang/Hari  | 153.000,00   | 91.800,00           |
| Tukang Besi                                   | 0,2 | Orang/Hari  | 178.000,00   | 35.600,00           |
|   |     |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                |     |             |              | -                   |
| Ornamen PJU Panjang 6 m                       | 1   | Buah        | 55.000,00    | 55.000,00           |
| Plat Besi /Baja Uk . 240 x 120 cm , Tebal 1,8 | 0,3 | Lembar      | 355.000,00   | 106.500,00          |
|   |     |             |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |     |             |              | <b>288.900,00</b>   |
|   |     |             |              |                     |
| <b>Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang</b>   |     | <b>Buah</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>                                 |     |             |              |                     |
| Pekerja                                       | 0,6 | Orang/Hari  | 153.000,00   | 91.800,00           |
| Tukang Besi                                   | 0,2 | Orang/Hari  | 178.000,00   | 35.600,00           |
|   |     |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                |     |             |              | -                   |
| Plat Besi / Baja Uk 240 x 120 cm Tebal 1,8    | 0,2 | Lembar      | 355.000,00   | 71.000,00           |
| Orname PJU Panjang 2 M                        | 1   | Buah        | 55.000,00    | 55.000,00           |
|   |     |             |              |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |     |             |              | <b>253.400,00</b>   |
|   |     |             |              |                     |
| <b>Pemasangan Ornamen Lampu PJU Panjang</b>   |     | <b>Buah</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>                                 |     |             |              | -                   |
| Pekerja                                       | 0,2 | Orang/Hari  | 153000       | 30.600,00           |
| Tukang Besi                                   | 0,6 | Orang/Hari  | 178.000,00   | 106.800,00          |

|  |   |       |              |              |                   |
|--|---|-------|--------------|--------------|-------------------|
|  |   |       |              |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |       |              |              | -                 |
|  | Orname PJU Panjang 2 M  | 1     | Buah         | 55.000,00    | 55.000,00         |
|  | Plat Besi / Baja Uk 240 x 120 cm Tebal 1,8                      | 0,15  | Lembar       | 355.000,00   | 53.250,00         |
|  |   |       |              |              | -                 |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |       |              |              | <b>245.650,00</b> |
|  |   |       |              |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang</b>                     |       | <b>Buah</b>  |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |       |              |              |                   |
|  | Pekerja   | 0,6   | Orang/Hari   | 153.000,00   | 91.800,00         |
|  | Tukang Besi   | 0,2   | Orang/Hari   | 178.000,00   | 35.600,00         |
|  |   |       |              |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |       |              |              | -                 |
|  | Scotch Light Hight Intensity Prismatic ( HIP )                  | 0,051 | M2           | 2.500.000,00 | 127.500,00        |
|  | Pipa Besi Galvazed Medium Uk 2 Inch Panjang                     | 0,3   | Batang       | 145.000,00   | 43.500,00         |
|  | Besi Beton Polos Uk 12 mm                                       | 0,5   | Lonjor       | 17.500,00    | 8.750,00          |
|  | Pekerjaan Roll Pipa   | 1     | Unit         | 455.000,00   | 455.000,00        |
|  |   |       |              |              | -                 |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |       |              |              | <b>762.150,00</b> |
|  |   |       |              |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Konektor Kabel</b>                                |       | <b>Buah</b>  |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |       |              |              |                   |
|  | Tukang Listrik  | 0,01  | Orang/Hari   | 178.000,00   | 1.780,00          |
|  |   |       |              |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |       |              |              | -                 |
|  | Cable Connector ( Twisted )                                     | 1     | Pcs          | 5.400,00     | 5.400,00          |
|  |   |       |              |              | -                 |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |       |              |              | <b>7.180,00</b>   |
|  |   |       |              |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Kabel Bawah Tanah</b>                             |       | <b>M</b>     |              | -                 |
|  | <b>Upah :</b>   |       |              |              | -                 |
|  | Pekerja   | 0,75  | Orang/Hari   | 153.000,00   | 114.750,00        |
|  | Tukang Listrik  | 0,5   | Orang/Hari   | 178.000,00   | 89.000,00         |
|  |   |       |              |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |       |              |              | -                 |
|  | Sewa Excavator Kap 1 m3   | 0,5   | Jam          | 300.000,00   | 150.000,00        |
|  |   |       |              |              | -                 |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |       |              |              | <b>353.750,00</b> |
|  |   |       |              |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Instalasi Pelaluan Arde Panel</b>                 |       | <b>Unit</b>  |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |       |              |              |                   |
|  | Pekerja   | 0,036 | Orang/Hari   | 153000       | 5.508,00          |
|  |   |       |              |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |       |              |              | -                 |
|  | Pipa PVC ( AW ) Uk 1/2 inch Panjang 4 m                         | 2     | Batang       | 114.400,00   | 228.800,00        |
|  | Knee PVC ( AW ) Uk 1/2 inch                                     | 2     | Buah         | 75.000,00    | 150.000,00        |
|  | Kabel NYM Uk 3 x2,5 mm  | 2     | M            | 5.550        | 11.100,00         |
|  |   |       |              |              | -                 |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |       |              |              | <b>395.408,00</b> |
|  |   |       |              |              |                   |
|  | <b>Pemasangan dan Penarikan Kabel NFA2X Twisted - 4 x 16 mm</b> |       | <b>M</b>     |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |       |              |              |                   |
|  | Pemasangan dan Penarikan Kabel                                  | 1     | M            | 50.000,00    | 50.000,00         |
|  |   |       |              |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |       |              |              | -                 |
|  | Kabel Twisted Uk 2 x16 mm                                       | 1     | M            | 6.100,00     | 6.100,00          |
|  |   |       |              |              | -                 |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |       |              |              | <b>56.100,00</b>  |
|  |   |       |              |              |                   |
|  | <b>Pemasangan Armatuer</b>                                      |       | <b>Buah</b>  |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |       |              |              | -                 |
|  | Pekerja   | 0,75  | Orang/Hari   | 153000       | 114.750,00        |
|  | Tukang Listrik  | 0,25  | Orang/Hari   | 178.000,00   | 44.500,00         |
|  |   |       |              |              | -                 |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |       |              |              | <b>159.250,00</b> |
|  |   |       |              |              |                   |
|  | <b>Pekerjaan Service Kabel</b>                                  |       | <b>Buah</b>  |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |       |              |              |                   |
|  | Tukang Listrik  | 0,01  | Orang/Hari   | 178.000,00   | 1.780,00          |
|  |   |       |              |              | -                 |
|  | <b>Bahan :</b>  |       |              |              | -                 |
|  | Service Kabel   | 1     | Buah         | 40.000,00    | 40.000,00         |
|  |   |       |              |              | -                 |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                |       |              |              | <b>41.780,00</b>  |
|  |   |       |              |              |                   |
|  | <b>Pekerjaan Pondasi Strouss PJU Kabel Tanah</b>                |       | <b>Titik</b> |              |                   |
|  | <b>Upah :</b>   |       |              |              |                   |
|  | Pekerja   | 0,25  | Orang/Hari   | 153.000,00   | 38.250,00         |

|   |          |              |              |                     |
|---|----------|--------------|--------------|---------------------|
| Tukang Besi                                   | 0,125    | Orang/Hari   | 178.000,00   | 22.250,00           |
| Tukang Batu                                   | 1,03     | Orang/Hari   | 178.000,00   | 183.340,00          |
| Mandor  | 0,03     | Orang/Hari   | 191.000,00   | 5.730,00            |
|   |          |              |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                |          |              |              | -                   |
| Pasir Beton                                   | 0,024    | M3           | 316.100,00   | 7.586,40            |
| Pekerjaan Beton Mutu fc = 16,9 Mpa ( K200 ) - | 0,105    | M3           | 1.577.400    | 165.627,00          |
| Pekerjaan Beton Mutu fc = 14, 5Mpa ( K175 ) - | 0,103    | M3           | 1.373.400    | 141.460,20          |
| Penggalian Tanah Keras                        | 0,208    | M3           | 150.000,00   | 31.200,00           |
| Knee 45A PVC ( AW ) Uk 3 inch                 | 4        | Buah         | 85.000,00    | 340.000,00          |
| Pipa PVC ( AW ) Uk 2 inch Panjang 4 m         | 0,5      | Batang       | 114.400,00   | 57.200,00           |
| Besi Angkur Uk 16 mm , Panjang 70 cm          | 4        | Buah         | 38.000,00    | 152.000,00          |
| Kayu Randu Bekisting                          | 0,096    | M3           | 1.250.000,00 | 120.000,00          |
| Kawat Bendrat                                 | 0,5      | Kg           | 30.600,00    | 15.300,00           |
| Paku Biasa Uk 2- 5 inch                       | 0,125    | Kg           | 32.300,00    | 4.037,50            |
| Besi Strip Uk 3 x 40 mm Panjang 6 M           | 1,6      | Lonjor       | 24.500       | 39.200,00           |
| Besi Beton Polos                              | 25,018   | Kg           | 17.500,00    | 437.815,00          |
| Besi Angkur Uk 19 mm , Panjang 70 cm          | 5        | Buah         | 38.000,00    | 190.000,00          |
|   |          |              |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>                            |          |              |              | -                   |
| Sewa Excavator Kap 1 m3                       | 0,06     | Jam          | 300.000,00   | 18.000,00           |
| Sewa Concrete Mixer Kap 0,5 m3                | 0,015    | Jam          | 375.000,00   | 5.625,00            |
| Sewa Vibratory Roller Min 5 Jam               | 0,015    | Jam          | 200.000,00   | 3.000,00            |
|   |          |              |              | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |          |              |              | <b>1.977.621,10</b> |
|   |          |              |              |                     |
| <b>Pekerjaan Pondasi Strouss PJU</b>          |          | <b>Titik</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>                                 |          |              |              |                     |
| Pekerja                                       | 0,25     | Orang/Hari   | 153.000,00   | 38.250,00           |
| Tukang Besi                                   | 1,03     | Orang/Hari   | 178.000,00   | 183.340,00          |
| Tukang Batu                                   | 0,125    | Orang/Hari   | 178.000,00   | 22.250,00           |
| Mandor  | 0,03     | Orang/Hari   | 191.000,00   | 5.730,00            |
|   |          |              |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                |          |              |              | -                   |
| Paku Biasa Uk 2 -5 inch                       | 0,125    | Kg           | 32.300,00    | 4.037,50            |
| Kawat Bendrat                                 | 0,5      | KG           | 30.600,00    | 15.300,00           |
| Kayu Randu Bekisting                          | 0,0176   | M3           | 1.250.000,00 | 22.000,00           |
| Pekerjaan Beton Mutu fc = 16,9 Mpa ( K200 ) - | 0,1045   | M3           | 1.577.400    | 164.838,30          |
| Besi Angkur Uk 19 mm , Panjang 70 cm          | 4        | Buah         | 38.000,00    | 152.000,00          |
| Pekerjaan Beton Mutu fc = 14, 5Mpa ( K175 ) - | 0,1032   | M3           | 1.373.400    | 141.734,88          |
| Penggalian Tanah Keras                        | 0,2077   | M3           | 150.000,00   | 31.155,00           |
| Pasir Beton                                   | 0,024    | M3           | 316.100,00   | 7.586,40            |
| Besi Angkur Uk 19 mm , Panjang 70 cm          | 5        | Buah         | 38.000,00    | 190.000,00          |
| Besi Beton Polos                              | 25,018   | Kg           | 17.500,00    | 437.815,00          |
| Plat Strip Uk 3 x 40 mm Panjang 6 m           | 1,6      | Lonjor       | 24.500,00    | 39.200,00           |
|   |          |              |              | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |          |              |              | <b>1.455.237,08</b> |
|   |          |              |              |                     |
| <b>Pekerjaan Pondasi Biasa PJU</b>            |          | <b>Titik</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>                                 |          |              |              |                     |
| Pekerja                                       | 0,25     | Orang/Hari   | 153.000,00   | 38.250,00           |
| Tukang Batu                                   | 0,125    | Orang/Hari   | 178.000,00   | 22.250,00           |
| Tukang Besi                                   | 1,03     | Orang/Hari   | 178.000,00   | 183.340,00          |
| Mandor  | 0,03     | Orang/Hari   | 191.000,00   | 5.730,00            |
|   |          |              |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                |          |              |              | -                   |
| Besi Beton Polos                              | 2,3663   | kg           | 17.500,00    | 41.410,25           |
| Pasir Beton                                   | 0,024    | M3           | 316.100,00   | 7.586,40            |
| Paku Biasa Uk 2 - 5 inch                      | 0,125    | M3           | 32.300,00    | 4.037,50            |
| Besi Angkur Uk 19 mm Panjang 70 cm            | 13       | Kg           | 38.000,00    | 494.000,00          |
| Pekerjaan Beton Mutu fc = 16,9 Mpa ( K200 ) - | 0,24     | Buah         | 1.577.400    | 378.576,00          |
| Penggalian Tanah                              | 0,24     | M3           | 150.000,00   | 36.000,00           |
| Besi Angkur Uk 16 mm Panjang 70 cm            | 4        | Buah         | 38.000,00    | 152.000,00          |
| Kayu Randu Bekisting                          | 0,0144   | M3           | 1.250.000,00 | 18.000,00           |
|   |          |              |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>                            |          |              |              | -                   |
| Sewa Concrete Mixer Kap 0,5 m3 min 3 jam      | 0,007619 | Jam          | 375.000,00   | 2.857,13            |
| Sewa Vibratory Roller Min 5 jam               | 0,007619 | Jam          | 200.000,00   | 1.523,80            |
|   |          |              |              | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |          |              |              | <b>1.385.561,08</b> |
|   |          |              |              |                     |
| <b>Instalasi Kabel Lampu PJU</b>              |          | <b>M</b>     |              |                     |
| <b>Upah :</b>                                 |          |              |              |                     |
| Pemasangan dan Penarikan Kabel                | 1        | M            | 50.000,00    | 50.000,00           |
|   |          |              |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>                                |          |              |              | -                   |
| Kabel NYM Uk 2 x 2,5 mm                       | 1        | M            | 5.550,00     | 5.550,00            |
|   |          |              |              | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>              |          |              |              | <b>55.550,00</b>    |

|  |   |          |              |              |                     |
|--|---|----------|--------------|--------------|---------------------|
|  |   |          |              |              |                     |
|  | <b>Pekerjaan Pemasangan Overhead Clamp</b>                        |          | <b>Buah</b>  |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |          |              |              |                     |
|  | Tukang Listrik  | 0,05     | Orang/Hari   | 178.000,00   | 8.900,00            |
|  |   |          |              |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |          |              |              |                     |
|  | Klem Suspensi   | 1        | Buah         | 6.600        | 6.600,00            |
|  |   |          |              |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                  |          |              |              | <b>15.500,00</b>    |
|  |   |          |              |              |                     |
|  | <b>Pemasangan dan Penarikan Kabel NYF/RGBY Uk 4 x 10 mm</b>       |          | <b>M</b>     |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |          |              |              |                     |
|  | Pemasangan dan Penarikan  | 1        | M            | 50.000,00    | 50.000,00           |
|  |   |          |              |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |          |              |              |                     |
|  | Kabel NYF/RGBY Uk 4 x 10 mm                                       | 1        | M            | 5.550,00     | 5.550,00            |
|  |   |          |              |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                  |          |              |              | <b>55.550,00</b>    |
|  |   |          |              |              |                     |
|  | <b>Biaya Penyambungan Listrik</b>                                 |          | <b>M</b>     |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |          |              |              |                     |
|  | Mandor  | 0,1      | Orang/Hari   | 191.000,00   | 19.100,00           |
|  | Pekerja   | 0,010807 | Orang/Hari   | 153.000,00   | 1.653,47            |
|  |   |          |              |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                  |          |              |              | <b>20.753,47</b>    |
|  |   |          |              |              |                     |
|  | <b>Mobilisasi Pengangkutan Tiang</b>                              |          | <b>Unit</b>  |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |          |              |              |                     |
|  | Pekerja   | 0,84615  | Orang/Hari   | 153.000,00   | 129.460,95          |
|  | Kepala Tukang   | 0,001    | Orang/Hari   | 189.000,00   | 189,00              |
|  | Mandor  | 0,025    | Orang/Hari   | 191.000,00   | 4.775,00            |
|  |   |          |              |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                  |          |              |              | <b>134.424,95</b>   |
|  |   |          |              |              |                     |
|  | <b>Jasa Instalasi Listrik</b>                                     |          | <b>Titik</b> |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |          |              |              |                     |
|  | Pekerja   | 0,57795  | Orang/Hari   | 153.000,00   | 88.426,35           |
|  | Mandor  | 0,1      | Orang/Hari   | 191.000,00   | 19.100,00           |
|  |   |          |              |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                  |          |              |              | <b>107.526,35</b>   |
|  |   |          |              |              |                     |
|  |   |          |              |              |                     |
|  | <b>PEKERJAAN SALURAN</b>  |          |              |              |                     |
|  | <b>PEKERJAAN SALURAN U-DITCH</b>                                  |          |              |              |                     |
|  | <b>Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 80/100 + Cover , Gandar 5 Ton</b> |          | <b>Unit</b>  |              | -                   |
|  | <b>Upah :</b>   |          |              |              |                     |
|  | Pekerja   | 0,454    | Orang/Hari   | 153.000,00   | 69.462,00           |
|  | Tukang Batu   | 0,152    | Orang/Hari   | 178.000,00   | 27.056,00           |
|  | Kepala Tukang   | 0,076    | Orang/Hari   | 189.000,00   | 14.364,00           |
|  | Mandor  | 0,076    | Orang/Hari   | 191.000,00   | 14.516,00           |
|  |   |          |              |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |          |              |              |                     |
|  | Cover U-Ditch Uk 100 x 120 Gandar Ton                             | 1        | Pcs          | 1.105.000,00 | 1.105.000,00        |
|  | U-Ditch Uk 80 x 100 x 120   | 1        | Pcs          | 2.776.900,00 | 2.776.900,00        |
|  |   |          |              |              | -                   |
|  | <b>Peralatan :</b>  |          |              |              |                     |
|  | Sewa Forklift Kap 3 ton   | 0,66     | Jam          | 171.428,57   | 113.142,86          |
|  |   |          |              |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                  |          |              |              | <b>4.120.440,86</b> |
|  |   |          |              |              |                     |
|  | <b>Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 10 Ton</b>  |          | <b>Unit</b>  |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |          |              |              |                     |
|  | Pekerja   | 0,454    | Orang/Hari   | 153.000,00   | 69.462,00           |
|  | Tukang Batu   | 0,152    | Orang/Hari   | 178.000,00   | 27.056,00           |
|  | Kepala Tukang   | 0,076    | Orang/Hari   | 189.000,00   | 14.364,00           |
|  | Mandor  | 0,076    | Orang/Hari   | 191.000,00   | 14.516,00           |
|  |   |          |              |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |          |              |              |                     |
|  | Cover U-Ditch Uk 100 x 120 Gandar 10 Ton                          | 1        | Pcs          | 1.105.000,00 | 1.105.000,00        |
|  | U-Ditch Uk 80 x 100 x 120   | 1        | Pcs          | 2.776.900,00 | 2.776.900,00        |
|  |   |          |              |              | -                   |
|  | <b>Peralatan :</b>  |          |              |              |                     |
|  | Sewa Forklift Kap 3 ton   | 0,78     | Jam          | 171.428,57   | 133.714,29          |
|  |   |          |              |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                  |          |              |              | <b>4.141.012,29</b> |

|   |       |            |              |  |                     |
|---|-------|------------|--------------|--|---------------------|
| <b>Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton</b>      |       |            | <b>Unit</b>  |  |                     |
| <b>Upah :</b>   |       |            |              |  | -                   |
| Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari | 153.000,00   |  | 69.462,00           |
| Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari | 178.000,00   |  | 27.056,00           |
| Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari | 189.000,00   |  | 14.364,00           |
| Mandor  | 0,076 | Orang/Hari | 191.000,00   |  | 14.516,00           |
|   |       |            |              |  | -                   |
| <b>Bahan :</b>  |       |            |              |  | -                   |
| U-Ditch Uk 60 x 80 x 120  | 1     | Pcs        | 1.990.000    |  | 1.990.000,00        |
| Cover U-Ditch Uk 60 x 80 Gandar 5 Ton                               | 1     | Pcs        | 675.000,00   |  | 675.000,00          |
|   |       |            |              |  | -                   |
| <b>Peralatan :</b>  |       |            |              |  | -                   |
| Sewa Forklift Kap 3 ton   | 0,55  | Jam        | 171.428,57   |  | 94.285,71           |
|   |       |            |              |  | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |       |            |              |  | <b>2.884.683,71</b> |
| <b>Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 40/60 + Cover , Gandar 5 ton</b>    |       |            | <b>Unit</b>  |  |                     |
| <b>Upah :</b>   |       |            |              |  |                     |
| Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari | 153.000,00   |  | 69.462,00           |
| Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari | 178.000,00   |  | 27.056,00           |
| Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari | 189.000,00   |  | 14.364,00           |
| Mandor  | 0,076 | Orang/Hari | 191.000,00   |  | 14.516,00           |
|   |       |            |              |  | -                   |
| <b>Bahan :</b>  |       |            |              |  | -                   |
| Cover U-Ditch Uk 40 x 60 Gandar 5 Ton                               | 2     | Buah       | 675.000,00   |  | 1.350.000,00        |
| U-Ditch Uk 40 x 60 x 120 , Gandar 5Ton                              | 1     | Buah       | 647.900      |  | 647.900,00          |
|   |       |            |              |  | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |       |            |              |  | <b>2.123.298,00</b> |
| <b>Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 40/60 + Cover , Gandar 10 Ton</b>   |       |            | <b>Unit</b>  |  |                     |
| <b>Upah :</b>   |       |            |              |  |                     |
| Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari | 153.000,00   |  | 69.462,00           |
| Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari | 178.000,00   |  | 27.056,00           |
| Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari | 189.000,00   |  | 14.364,00           |
| Mandor  | 0,076 | Orang/Hari | 191.000,00   |  | 14.516,00           |
|   |       |            |              |  | -                   |
| <b>Bahan :</b>  |       |            |              |  | -                   |
| Cover U-Ditch Uk 40 x 60 Gandar 10Ton                               | 2     | Buah       | 675.000,00   |  | 1.350.000,00        |
| U-Ditch Uk 40 x 60 x 120 , Gandar 10 Ton                            | 1     | Buah       | 777.500      |  | 777.500,00          |
|   |       |            |              |  | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |       |            |              |  | <b>2.252.898,00</b> |
| <b>Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 30/40 + Cover , Gandar 5 ton</b>    |       |            | <b>Unit</b>  |  |                     |
| <b>Upah :</b>   |       |            |              |  |                     |
| Pekerja   | 0,334 | Orang/Hari | 153.000,00   |  | 51.102,00           |
| Tukang Batu   | 0,111 | Orang/Hari | 178.000,00   |  | 19.758,00           |
| Kepala Tukang   | 0,056 | Orang/Hari | 189.000,00   |  | 10.584,00           |
| Mandor  | 0,056 | Orang/Hari | 191.000,00   |  | 10.696,00           |
|   |       |            |              |  | -                   |
| <b>Bahan :</b>  |       |            |              |  | -                   |
| U-Ditch Uk 30 x 40 x 120 , Gandar 5 Ton                             | 1     | Buah       | 647.900      |  | 647.900,00          |
| Cover U-Ditch Uk 30 x 60 Gandar 10Ton                               | 2     | Buah       | 475.000,00   |  | 950.000,00          |
|   |       |            |              |  | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |       |            |              |  | <b>1.690.040,00</b> |
| <b>Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 150/150 + Cover , Gandar 20 Ton</b> |       |            | <b>Unit</b>  |  |                     |
| <b>Upah :</b>   |       |            |              |  |                     |
| Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari | 153.000,00   |  | 69.462,00           |
| Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari | 178.000,00   |  | 27.056,00           |
| Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari | 189.000,00   |  | 14.364,00           |
| Mandor  | 0,076 | Orang/Hari | 191.000,00   |  | 14.516,00           |
|   |       |            |              |  | -                   |
| <b>Bahan :</b>  |       |            |              |  | -                   |
| U-Ditch Uk 150 x 150 x 120  | 1     | Pcs        | 7.937.700    |  | 7.937.700,00        |
| Cover U-Ditch Uk 182 x 120 Gandar 15 Ton                            | 1     | Pcs        | 1.255.000,00 |  | 1.255.000,00        |
|   |       |            |              |  | -                   |
| <b>Peralatan :</b>  |       |            |              |  | -                   |
| Sewa Forklift Kap 3 Ton   | 1,33  | Jam        | 171.428,57   |  | 228.000,00          |
|   |       |            |              |  | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |       |            |              |  | <b>9.546.098,00</b> |
| <b>Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 150/150 + Cover , Gandar 15 Ton</b> |       |            | <b>Unit</b>  |  |                     |

|  |   |       |            |              |                     |
|--|---|-------|------------|--------------|---------------------|
|  | <b>Upah :</b>   |       |            |              | -                   |
|  | Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari | 153.000,00   | 69.462,00           |
|  | Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari | 178.000,00   | 27.056,00           |
|  | Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari | 189.000,00   | 14.364,00           |
|  | Mandor  | 0,076 | Orang/Hari | 191.000,00   | 14.516,00           |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |       |            |              | -                   |
|  | U-Ditch Uk 150 x 150 x 120 , Gandar 15 Ton                          | 1     | Buah       | 7.937.700    | 7.937.700,00        |
|  | Cover U-Ditch Uk 150 x 120 Gandar 15 Ton                            | 1     | Buah       | 1.255.000,00 | 1.255.000,00        |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Peralatan :</b>  |       |            |              | -                   |
|  | Sewa Forklift Kap 3 Ton   | 1,22  | Jam        | 171.428,57   | 209.142,86          |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |       |            |              | <b>9.527.240,86</b> |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/120 + Cover , Gandar 15 Ton</b> |       | Unit       |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |       |            |              | -                   |
|  | Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari | 153.000,00   | 69.462,00           |
|  | Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari | 178.000,00   | 27.056,00           |
|  | Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari | 189.000,00   | 14.364,00           |
|  | Mandor  | 0,076 | Orang/Hari | 191.000,00   | 14.516,00           |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |       |            |              | -                   |
|  | U-Ditch Uk 100 x 120 x 120  | 1     | Pcs        | 7.937.700    | 7.937.700,00        |
|  | Cover U-Ditch Uk 126 x 120 Gandar 15 Ton                            | 1     | Pcs        | 1.255.000,00 | 1.255.000,00        |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Peralatan :</b>  |       |            |              | -                   |
|  | Sewa Forklift Kap 3 Ton   | 1,12  | Jam        | 171.428,57   | 192.000,00          |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |       |            |              | <b>9.510.098,00</b> |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/120 + Cover , Gandar 10 Ton</b> |       | Unit       |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |       |            |              | -                   |
|  | Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari | 153.000,00   | 69.462,00           |
|  | Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari | 178.000,00   | 27.056,00           |
|  | Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari | 189.000,00   | 14.364,00           |
|  | Mandor  | 0,076 | Orang/Hari | 191.000,00   | 14.516,00           |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |       |            |              | -                   |
|  | Cover U-Ditch Uk 126 x 120 Gandar 10 Ton                            | 2     | Pcs        | 1.255.000,00 | 2.510.000,00        |
|  | U-Ditch Uk 100 x 120 x 120  | 1     | Pcs        | 2.348.700,00 | 2.348.700,00        |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Peralatan :</b>  |       |            |              | -                   |
|  | Sewa Forklift Kap 3 Ton   | 1,01  | Jam        | 171.428,57   | 173.142,86          |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |       |            |              | <b>5.157.240,86</b> |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/100 + Cover , Gandar 15 Ton</b> |       | Unit       |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |       |            |              | -                   |
|  | Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari | 153.000,00   | 69.462,00           |
|  | Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari | 178.000,00   | 27.056,00           |
|  | Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari | 189.000,00   | 14.364,00           |
|  | Mandor  | 0,076 | Orang/Hari | 191.000,00   | 14.516,00           |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |       |            |              | -                   |
|  | Cover U-Ditch Uk 126 x 120 Gandar 152 Ton                           | 1     | Pcs        | 1.255.000,00 | 1.255.000,00        |
|  | U-Ditch Uk 100 x 120 x 120  | 1     | Pcs        | 2.348.700    | 2.348.700,00        |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Peralatan :</b>  |       |            |              | -                   |
|  | Sewa Forklift Kap 3 Ton   | 1,01  | Jam        | 171.428,57   | 173.142,86          |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |       |            |              | <b>3.902.240,86</b> |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/100 + Cover , Gandar 10 Ton</b> |       | Unit       |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>   |       |            |              | -                   |
|  | Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari | 153.000,00   | 69.462,00           |
|  | Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari | 178.000,00   | 27.056,00           |
|  | Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari | 189.000,00   | 14.364,00           |
|  | Mandor  | 0,076 | Orang/Hari | 191.000,00   | 14.516,00           |
|  |   |       |            |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>  |       |            |              | -                   |
|  | U-Ditch Uk 100 x 120 x 120  | 1     | Pcs        | 2.348.700    | 2.348.700,00        |
|  | Cover U-Ditch Uk 126 x 120 Gandar 152 Ton                           | 1     | Pcs        | 1.255.000,00 | 1.255.000,00        |
|  |   |       |            |              | -                   |

|   |       |             |              |  |                     |
|---|-------|-------------|--------------|--|---------------------|
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |              |  | -                   |
| Sewa Forklift Kap 3 Ton   | 0,89  | Jam         | 171.428,57   |  | 152.571,43          |
|   |       |             |              |  |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |       |             |              |  | <b>3.881.669,43</b> |
|   |       |             |              |  |                     |
| <b>Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 120/120 + Cover , Gandar 10 Ton</b> |       | <b>Unit</b> |              |  |                     |
| <b>Upah :</b>   |       |             |              |  |                     |
| Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   |  | 69.462,00           |
| Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   |  | 27.056,00           |
| Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   |  | 14.364,00           |
| Mandor  | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   |  | 14.516,00           |
|   |       |             |              |  | -                   |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |              |  | -                   |
| Cover U-Ditch Uk 146 x 120 Gandar 10 Ton                            | 1     | Pcs         | 1.255.000,00 |  | 1.255.000,00        |
| U-Ditch Uk 120 x 120 x 120  | 1     | Pcs         | 2.348.700    |  | 2.348.700,00        |
|   |       |             |              |  | -                   |
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |              |  | -                   |
| Sewa Forklift Kap 3 Ton   | 1,22  | Jam         | 171.428,57   |  | 209.142,86          |
|   |       |             |              |  |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |       |             |              |  | <b>3.938.240,86</b> |
|   |       |             |              |  |                     |
| <b>Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 120/120 + Cover , Gandar 15 Ton</b> |       | <b>Unit</b> |              |  |                     |
| <b>Upah :</b>   |       |             |              |  |                     |
| Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   |  | 69.462,00           |
| Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   |  | 27.056,00           |
| Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   |  | 14.364,00           |
| Mandor  | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   |  | 14.516,00           |
|   |       |             |              |  | -                   |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |              |  | -                   |
| U-Ditch Uk 120 x 120 x 120  | 1     | Pcs         | 2.348.700    |  |                     |
| Cover U-Ditch Uk 146 x 120 Gandar 15 Ton                            | 1     | Pcs         | 1.255.000,00 |  | 1.255.000,00        |
|   |       |             |              |  | -                   |
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |              |  | -                   |
| Sewa Forklift Kap 3 Ton   | 1,22  | Jam         | 171.428,57   |  | 209.142,86          |
|   |       |             |              |  |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |       |             |              |  | <b>1.589.540,86</b> |
|   |       |             |              |  |                     |
| <b>Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 120/120 Gandar 15 ton</b>       |       | <b>Unit</b> |              |  |                     |
| <b>Upah :</b>   |       |             |              |  |                     |
| Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   |  | 69.462,00           |
| Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   |  | 27.056,00           |
| Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   |  | 14.364,00           |
| Mandor  | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   |  | 14.516,00           |
|   |       |             |              |  | -                   |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |              |  | -                   |
| Top Bottom Uk 120 x 120 x 120 Gandar 15 ton                         | 1     | Pcs         | 3.900.000,00 |  | 3.900.000,00        |
|   |       |             |              |  | -                   |
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |              |  | -                   |
| Sewa Forklift Kap 3 Ton   | 1,22  | Jam         | 171.428,57   |  | 209.142,86          |
|   |       |             |              |  |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |       |             |              |  | <b>4.234.540,86</b> |
|   |       |             |              |  |                     |
| <b>Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 120/120 Gandar 20 ton</b>       |       | <b>Unit</b> |              |  |                     |
| <b>Upah :</b>   |       |             |              |  |                     |
| Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   |  | 69.462,00           |
| Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   |  | 27.056,00           |
| Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   |  | 14.364,00           |
| Mandor  | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   |  | 14.516,00           |
|   |       |             |              |  | -                   |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |              |  | -                   |
| Top Bottom Uk 120 x 120 x 120 Gandar 20 ton                         | 1     | Pcs         | 3.900.000,00 |  | 3.900.000,00        |
|   |       |             |              |  | -                   |
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |              |  | -                   |
| Sewa Forklift Kap 3 Ton   | 1,22  | Jam         | 171.428,57   |  | 209.142,86          |
|   |       |             |              |  |                     |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |       |             |              |  | <b>4.234.540,86</b> |
|   |       |             |              |  |                     |
| <b>Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 150/150 Gandar 15 ton</b>       |       | <b>Unit</b> |              |  |                     |
| <b>Upah :</b>   |       |             |              |  |                     |
| Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   |  | 69.462,00           |
| Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   |  | 27.056,00           |
| Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   |  | 14.364,00           |
| Mandor  | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   |  | 14.516,00           |

|   |       |             |              |  |                      |
|---|-------|-------------|--------------|--|----------------------|
|   |       |             |              |  | -                    |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |              |  | -                    |
| Top Bottom Uk 150 x 150 x 120 Gandar 20 ton                             | 1     | Pcs         | 4.500.000,00 |  | 4.500.000,00         |
|   |       |             |              |  | -                    |
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |              |  | -                    |
| Sewa Forklift Kap 3 Ton   | 1,22  | Jam         | 171.428,57   |  | 209.142,86           |
|   |       |             |              |  | -                    |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |       |             |              |  | <b>4.834.540,86</b>  |
|   |       |             |              |  | -                    |
| <b>Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom<br/>150/150 Gandar 20 ton</b>       |       | <b>Unit</b> |              |  | -                    |
| <b>Upah :</b>   |       |             |              |  | -                    |
| Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   |  | 69.462,00            |
| Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   |  | 27.056,00            |
| Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   |  | 14.364,00            |
| Mandor  | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   |  | 14.516,00            |
|   |       |             |              |  | -                    |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |              |  | -                    |
| Top Bottom Uk 150 x 150 x 120 Gandar 20 ton                             | 1     | Pcs         | 4.500.000,00 |  | 4.500.000,00         |
|   |       |             |              |  | -                    |
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |              |  | -                    |
| Sewa Forklift Kap 3 Ton   | 1,22  | Jam         | 171.428,57   |  | 209.142,86           |
|   |       |             |              |  | -                    |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |       |             |              |  | <b>4.834.540,86</b>  |
|   |       |             |              |  | -                    |
| <b>Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom<br/>200/200 Gandar 15 ton</b>       |       | <b>Unit</b> |              |  | -                    |
| <b>Upah:</b>  |       |             |              |  | -                    |
| Pekerja   | 0,682 | Orang/Hari  | 153.000,00   |  | 104.346,00           |
| Tukang Batu   | 0,277 | Orang/Hari  | 178.000,00   |  | 49.306,00            |
| Kepala Tukang   | 0,114 | Orang/Hari  | 189.000,00   |  | 21.546,00            |
| Mandor  | 0,114 | Orang/Hari  | 191.000,00   |  | 21.774,00            |
|   |       |             |              |  | -                    |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |              |  | -                    |
| Top Bottom Uk 200 x 200 x 150 Gandar 15 ton                             | 1     | Pcs         | 5.600.000,00 |  | 5.600.000,00         |
|   |       |             |              |  | -                    |
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |              |  | -                    |
| Sewa crane Kap.Ton,min 8 jam (include operator + BBM + Mob/Demob.       | 1,22  | Jam         | 3.125.000,00 |  | 3.812.500,00         |
|   |       |             |              |  | -                    |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |       |             |              |  | <b>9.609.472,00</b>  |
|   |       |             |              |  | -                    |
| <b>Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom<br/>200/200 Gandar 20 ton</b>       |       | <b>Unit</b> |              |  | -                    |
| <b>Upah:</b>  |       |             |              |  | -                    |
| Pekerja   | 0,682 | Orang/Hari  | 153.000,00   |  | 104.346,00           |
| Tukang Batu   | 0,227 | Orang/Hari  | 178.000,00   |  | 40.406,00            |
| Kepala Tukang   | 0,114 | Orang/Hari  | 189.000,00   |  | 21.546,00            |
| Mandor  | 0,114 | Orang/Hari  | 191.000,00   |  | 21.774,00            |
|   |       |             |              |  | -                    |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |              |  | -                    |
| Top Bottom Uk 200 x 200 x 120 Grandar 20                                | 1     | Pcs         | 5.600.000,00 |  | 5.600.000,00         |
|   |       |             |              |  | -                    |
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |              |  | -                    |
| Sewa crane, kap. 30 ton, - 8 jam (include operator + BBM + Mob/Demob)   | 1,22  | Jam         | 3.125.000,00 |  | 3.812.500,00         |
|   |       |             |              |  | -                    |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |       |             |              |  | <b>9.600.572,00</b>  |
|   |       |             |              |  | -                    |
| <b>Pekerjaan Pemasangan Top Bottom</b>                                  |       | <b>Unit</b> |              |  | -                    |
| <b>Upah :</b>   |       |             |              |  | -                    |
| Pekerja   | 0,909 | Orang/Hari  | 153.000,00   |  | 139.077,00           |
| Tukang Batu   | 0,303 | Orang/Hari  | 178.000,00   |  | 53.934,00            |
| Kepala Tukang   | 0,151 | Orang/Hari  | 189.000,00   |  | 28.539,00            |
| Mandor  | 0,151 | Orang/Hari  | 191.000,00   |  | 28.841,00            |
|   |       |             |              |  | -                    |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |              |  | -                    |
| Top Bottom Uk 250 x 250 x 120 Gandar 20 ton                             | 1     | Buah        | 7.400.000,00 |  | 7.400.000,00         |
|   |       |             |              |  | -                    |
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |              |  | -                    |
| Sewa crane, kap. 30 ton, min 8 jam (include operator + BBM + Mob/Demob) | 1,22  | Jam         | 3.125.000,00 |  | 3.812.500,00         |
|   |       |             |              |  | -                    |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |       |             |              |  | <b>11.462.891,00</b> |
|   |       |             |              |  | -                    |
| <b>Pekerjaan Pemasangan Top Bottom</b>                                  |       | <b>Unit</b> |              |  | -                    |
| <b>Upah :</b>   |       |             |              |  | -                    |
| Pekerja   | 1,363 | Orang/Hari  | 153.000,00   |  | 208.539,00           |

|   |       |             |               |                      |
|---|-------|-------------|---------------|----------------------|
| Tukang Batu   | 0,455 | Orang/Hari  | 178.000,00    | 80.990,00            |
| Kepala Tukang   | 0,227 | Orang/Hari  | 189.000,00    | 42.903,00            |
| Mandor  | 0,227 | Orang/Hari  | 191.000,00    | 43.357,00            |
|   |       |             |               | -                    |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |               | -                    |
| Top Bottom Uk 400 x 250 x 120 Gandar 20 ton                             | 1     | Buah        | 9.000.000,00  | 9.000.000,00         |
|   |       |             |               | -                    |
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |               | -                    |
| Sewa crane, kap. 30 ton, min 8 jam (include operator + BBM + Mob/Demob) | 1,22  | jam         | 3.125.000,00  | 3.812.500,00         |
|   |       |             |               | -                    |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |       |             |               | <b>13.188.289,00</b> |
|   |       |             |               | -                    |
| <b>Pekerjaan Pemasangan Top Bottom</b>                                  |       | <b>Unit</b> |               | -                    |
| <b>Upah :</b>   |       |             |               | -                    |
| Pekerja   | 2,272 | Orang/Hari  | 153.000,00    | 347.616,00           |
| Tukang Batu   | 0,758 | Orang/Hari  | 178.000,00    | 134.924,00           |
| Kepala Tukang   | 0,379 | Orang/Hari  | 189.000,00    | 71.631,00            |
| Mandor  | 0,379 | Orang/Hari  | 191.000,00    | 72.389,00            |
|   |       |             |               | -                    |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |               | -                    |
| Top Bottom Uk 7600 x 350 x 120 Gandar 40                                | 1     | Buah        | 11.500.000,00 | 11.500.000,00        |
|   |       |             |               | -                    |
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |               | -                    |
| Sewa crane, kap. 30 ton, min 8 jam (include operator + BBM + Mob/Demob) | 1,22  | Jam         | 3.125.000,00  | 3.812.500,00         |
|   |       |             |               | -                    |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |       |             |               | <b>15.939.060,00</b> |
|   |       |             |               | -                    |
| <b>Pekerjaan Pemasangan RCP Diameter 60</b>                             |       | <b>Unit</b> |               | -                    |
| <b>Upah :</b>   |       |             |               | -                    |
| Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00    | 69.462,00            |
| Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00    | 27.056,00            |
| Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00    | 14.364,00            |
| Mandor  | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00    | 14.516,00            |
|   |       |             |               | -                    |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |               | -                    |
| Reinforced Concreta Pipe ( RCP ) Dia 60 cm                              | 1     | Buah        | 750.000,00    | 750.000,00           |
|   |       |             |               | -                    |
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |               | -                    |
| Sewa Forklift Kap 3 Ton   | 0,89  | Jam         | 171.428,57    | 152.571,43           |
|   |       |             |               | -                    |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |       |             |               | <b>1.027.969,43</b>  |
|   |       |             |               | -                    |
| <b>Pekerjaan Pemasangan RCP Diameter 100</b>                            |       | <b>Unit</b> |               | -                    |
| <b>Upah :</b>   |       |             |               | -                    |
| Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00    | 69.462,00            |
| Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00    | 27.056,00            |
| Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00    | 14.364,00            |
| Mandor  | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00    | 14.516,00            |
|   |       |             |               | -                    |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |               | -                    |
| Reinforced Concreta Pipe ( RCP ) Dia 100 cm                             | 1     | Buah        | 750.000,00    | 750.000,00           |
|   |       |             |               | -                    |
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |               | -                    |
| Sewa Forklift Kap 3 Ton   | 0,89  | Jam         | 171.428,57    | 152.571,43           |
|   |       |             |               | -                    |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |       |             |               | <b>1.027.969,43</b>  |
|   |       |             |               | -                    |
| <b>Pekerjaan Pemasangan RCP Diameter 150</b>                            |       | <b>Unit</b> |               | -                    |
| <b>Upah :</b>   |       |             |               | -                    |
| Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00    | 69.462,00            |
| Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00    | 27.056,00            |
| Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00    | 14.364,00            |
| Mandor  | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00    | 14.516,00            |
|   |       |             |               | -                    |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |               | -                    |
| Reinforced Concreta Pipe ( RCP ) Dia 150 cm                             | 1     | Buah        | 750.000,00    | 750.000,00           |
|   |       |             |               | -                    |
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |               | -                    |
| Sewa Forklift Kap 3 Ton   | 0,89  | Jam         | 171.428,57    | 152.571,43           |
|   |       |             |               | -                    |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>  |       |             |               | <b>1.027.969,43</b>  |
|   |       |             |               | -                    |
| <b>Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 15 cm , Gandar 15 ton</b>      |       | <b>Unit</b> |               | -                    |
| <b>Upah :</b>   |       |             |               | -                    |
| Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00    | 69.462,00            |

|  |       |             |              |                     |
|--|-------|-------------|--------------|---------------------|
| Tukang Batu  | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   | 27.056,00           |
| Kepala Tukang  | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   | 14.364,00           |
| Mandor   | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 14.516,00           |
|  |       |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>   |       |             |              | -                   |
| Plat Injak Uk .100 x120 cm Tebal 15 cm                           | 2     | Unit        | 1.200.000,00 | 2.400.000,00        |
|  |       |             |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>   |       |             |              | -                   |
| Sewa Forkift Kap 3 Ton   | 0,51  | Jam         | 171.428,57   | 87.428,57           |
|  |       |             |              | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                 |       |             |              | <b>2.612.826,57</b> |
|  |       |             |              |                     |
| <b>Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 15 cm Gandar 20 ton</b> |       | <b>Unit</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>  |       |             |              | -                   |
| Pekerja  | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   | 69.462,00           |
| Tukang Batu  | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   | 27.056,00           |
| Kepala Tukang  | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   | 14.364,00           |
| Mandor   | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 14.516,00           |
|  |       |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>   |       |             |              | -                   |
| Plat Injak Uk .100 x120 cm Tebal 15 cm                           | 2     | Unit        | 1.200.000,00 | 2.400.000,00        |
|  |       |             |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>   |       |             |              | -                   |
| Sewa Forkift Kap 3 Ton   | 0,51  | Jam         | 171.428,57   | 87.428,57           |
|  |       |             |              | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                 |       |             |              | <b>2.612.826,57</b> |
|  |       |             |              |                     |
| <b>Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 20 cm Gandar 15 ton</b> |       | <b>Unit</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>  |       |             |              | -                   |
| Pekerja  | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   | 69.462,00           |
| Tukang Batu  | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   | 27.056,00           |
| Kepala Tukang  | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   | 14.364,00           |
| Mandor   | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 14.516,00           |
|  |       |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>   |       |             |              | -                   |
| Plat Injak Uk .100 x 120 cm Tebal 20 cm                          | 2     | Unit        | 1.200.000,00 | 2.400.000,00        |
|  |       |             |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>   |       |             |              | -                   |
| Sewa Forkift Kap 3 Ton   | 0,51  | Jam         | 171.428,57   | 87.428,57           |
|  |       |             |              | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                 |       |             |              | <b>2.612.826,57</b> |
|  |       |             |              |                     |
| <b>Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 20 cm Gandar 20 ton</b> |       | <b>Unit</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>  |       |             |              | -                   |
| Pekerja  | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   | 69.462,00           |
| Tukang Batu  | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   | 27.056,00           |
| Kepala Tukang  | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   | 14.364,00           |
| Mandor   | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 14.516,00           |
|  |       |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>   |       |             |              | -                   |
| Plat Injak Uk .100 x 120 cm Tebal 20 cm                          | 2     | Unit        | 1.200.000,00 | 2.400.000,00        |
|  |       |             |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>   |       |             |              | -                   |
| Sewa Forkift Kap 3 Ton   | 0,51  | Jam         | 171.428,57   | 87.428,57           |
|  |       |             |              | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                 |       |             |              | <b>2.612.826,57</b> |
|  |       |             |              |                     |
| <b>Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 60/60 + Cover , Gandar 5 ton</b> |       | <b>Unit</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>  |       |             |              | -                   |
| Pekerja  | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   | 69.462,00           |
| Tukang Batu  | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   | 27.056,00           |
| Kepala Tukang  | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   | 14.364,00           |
| Mandor   | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 14.516,00           |
|  |       |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>   |       |             |              | -                   |
| Cover U-Ditch Uk 60 x 120 Gandar 5Ton                            | 1     | Unit        | 675.000,00   | 675.000,00          |
| U-Ditch Uk 60 x 60 x 120 Gandar 5 Ton                            | 1     | Unit        | 2.776.900    | 2.776.900,00        |
|  |       |             |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>   |       |             |              | -                   |
| Sewa Forkift Kap 3 Ton   | 0,55  | Jam         | 171.428,57   | 94.285,71           |
|  |       |             |              | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                 |       |             |              | <b>3.671.583,71</b> |

|   |       |             |              |                     |
|---|-------|-------------|--------------|---------------------|
| <b>Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/120 + Cover , Gandar 5 ton</b>  |       | <b>Unit</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>   |       |             |              |                     |
| Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   | 69.462,00           |
| Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   | 27.056,00           |
| Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   | 14.364,00           |
| Mandor  | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 14.516,00           |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |              |                     |
| Cover U-Ditch Uk 146 x 120 Gandar 5 Ton                             | 1     | Pcs         | 1.255.000,00 | 1.255.000,00        |
| U-Ditch Uk 100 x 120 x 120  | 1     | Pcs         | 2.348.700    | 2.348.700,00        |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |              |                     |
| Sewa Forkift Kap 3 Ton  | 0,55  | Jam         | 171.428,57   | 94.285,71           |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |       |             |              | <b>3.823.383,71</b> |
|   |       |             |              |                     |
| <b>Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 120/150 + Cover , Gandar 10 ton</b> |       | <b>Unit</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>   |       |             |              |                     |
| Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   | 69.462,00           |
| Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   | 27.056,00           |
| Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   | 14.364,00           |
| Mandor  | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 14.516,00           |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |              |                     |
| Cover U-Ditch Uk 146 x 120 Gandar 10 Ton                            | 1     | Pcs         | 1.255.000,00 | 1.255.000,00        |
| U-Ditch Uk 100 x 120 x 120  | 1     | Pcs         | 2.348.700    | 2.348.700,00        |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |              |                     |
| Sewa Forkift Kap 3 Ton  | 1,22  | Jam         | 171.428,57   | 209.142,86          |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |       |             |              | <b>3.938.240,86</b> |
|   |       |             |              |                     |
| <b>Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 150/150 + Cover , Gandar 10 ton</b> |       | <b>Unit</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>   |       |             |              |                     |
| Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   | 69.462,00           |
| Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   | 27.056,00           |
| Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   | 14.364,00           |
| Mandor  | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 14.516,00           |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |              |                     |
| Cover U-Ditch Uk 182 x 120 Gandar 10 Ton                            | 1     | Pcs         | 1.255.000,00 | 1.255.000,00        |
| U-Ditch Uk 150 x 150 x 120  | 1     | Pcs         | 7.937.700    | 7.937.700,00        |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |              |                     |
| Sewa Forkift Kap 3 Ton  | 1,33  | Jam         | 171.428,57   | 228.000,00          |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |       |             |              | <b>9.546.098,00</b> |
|   |       |             |              |                     |
| <b>Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 150/200+ Cover ,Gandar 20 ton</b>  |       | <b>Unit</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>   |       |             |              |                     |
| Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   | 69.462,00           |
| Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   | 27.056,00           |
| Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   | 14.364,00           |
| Mandor  | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 14.516,00           |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |              |                     |
| U-Ditch Uk 150 x 150 x 120 Gandar 20 Ton                            | 1     | Unit        | 7.937.700,00 | 7.937.700,00        |
| Cover U-Ditch Uk 182 x 120 Gandar 10 Ton                            | 1     | Unit        | 1.255.000,00 | 1.255.000,00        |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |              |                     |
| Sewa Forkift Kap 3 Ton  | 1,33  | Jam         | 171.428,57   | 228.000,00          |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                    |       |             |              | <b>9.546.098,00</b> |
|   |       |             |              |                     |
| <b>Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 200/200+ Cover ,Gandar 10 ton</b>  |       | <b>Unit</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>   |       |             |              |                     |
| Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   | 69.462,00           |
| Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   | 27.056,00           |
| Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   | 14.364,00           |
| Mandor  | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 14.516,00           |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |              |                     |
| Cover U-Ditch Uk 240 x 120 Gandar 10 Ton                            | 1     | Unit        | 1.255.000,00 | 1.255.000,00        |

|  |  |       |             |              |                     |
|--|--|-------|-------------|--------------|---------------------|
|  | U-Ditch Uk 200 x 200 x 120 Gandar 10 Ton                           | 1     | Unit        | 7.937.700    | 7.937.700,00        |
|  |  |       |             |              | -                   |
|  | <b>Peralatan :</b>   |       |             |              | -                   |
|  | Sewa Forkift Kap 3 Ton   | 1,22  | Jam         | 171.428,57   | 209.142,86          |
|  |  |       |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                   |       |             |              | <b>9.527.240,86</b> |
|  |  |       |             |              |                     |
|  | <b>Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 200/200+ Cover ,Gandar 15 ton</b> |       | <b>Unit</b> |              |                     |
|  | <b>Upah :</b>  |       |             |              |                     |
|  | Pekerja  | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   | 69.462,00           |
|  | Tukang Batu  | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   | 27.056,00           |
|  | Kepala Tukang  | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   | 14.364,00           |
|  | Mandor   | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 14.516,00           |
|  |  |       |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>   |       |             |              | -                   |
|  | Cover U-Ditch Uk 240 x 120 Gandar 15 Ton                           | 1     | Pcs         | 1.255.000,00 | 1.255.000,00        |
|  | U-Ditch Uk 200 x 200 x 120 Gandar 15 Ton                           | 1     | Pcs         | 7.937.700    | 7.937.700,00        |
|  |  |       |             |              | -                   |
|  | <b>Peralatan :</b>   |       |             |              | -                   |
|  | Sewa Forkift Kap 3 Ton   | 1,27  | Jam         | 171.428,57   | 217.714,29          |
|  |  |       |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                   |       |             |              | <b>9.466.350,29</b> |
|  |  |       |             |              | -                   |
|  | <b>Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 200/200+ Cover ,Gandar 20 ton</b> |       | <b>Unit</b> |              | -                   |
|  | <b>Upah :</b>  |       |             |              | -                   |
|  | Pekerja  | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   | 69.462,00           |
|  | Tukang Batu  | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   | 27.056,00           |
|  | Kepala Tukang  | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   | 14.364,00           |
|  | Mandor   | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 14.516,00           |
|  |  |       |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>   |       |             |              | -                   |
|  | U-Ditch Uk 200 x 200 x 120   | 1     | Pcs         | 7.937.700    | 7.937.700,00        |
|  | Cover U-Ditch Uk 240 x 120 Gandar 20 Ton                           | 1     | Pcs         | 1.255.000,00 | 1.255.000,00        |
|  |  |       |             |              | -                   |
|  | <b>Peralatan :</b>   |       |             |              | -                   |
|  | Sewa Forkift Kap 3 Ton   | 1,33  | Jam         | 171.428,57   | 228.000,00          |
|  |  |       |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                   |       |             |              | <b>9.546.098,00</b> |
|  |  |       |             |              | -                   |
|  | <b>Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 80/100+ Cover ,Gandar 15 ton</b>  |       | <b>Unit</b> |              | -                   |
|  | <b>Upah :</b>  |       |             |              | -                   |
|  | Pekerja  | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   | 69.462,00           |
|  | Tukang Batu  | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   | 27.056,00           |
|  | Kepala Tukang  | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   | 14.364,00           |
|  | Mandor   | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 14.516,00           |
|  |  |       |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan :</b>   |       |             |              | -                   |
|  | Cover U-Ditch Uk 100 x 120 Gandar 15 Ton                           | 1     | Pcs         | 1.255.000,00 | 1.255.000,00        |
|  | U-Ditch Uk 80 x 100 x 120  | 1     | Pcs         | 2.776.900    | 2.776.900,00        |
|  |  |       |             |              | -                   |
|  | <b>Peralatan :</b>   |       |             |              | -                   |
|  | Sewa Forkift Kap 3 Ton   | 0,78  | Jam         | 171.428,57   | 133.714,29          |
|  |  |       |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                   |       |             |              | <b>4.291.012,29</b> |
|  |  |       |             |              | -                   |
|  | <b>Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 100/100 Gandar 15 Ton</b>       |       | <b>Unit</b> |              | -                   |
|  | <b>Upah :</b>  |       |             |              | -                   |
|  | Pekerja  | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   | 69.462,00           |
|  | Tukang Batu  | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   | 27.056,00           |
|  | Kepalah Tukang   | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   | 14.364,00           |
|  | Mandor   | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 14.516,00           |
|  |  |       |             |              | -                   |
|  | <b>Bahan:</b>  |       |             |              | -                   |
|  | Top Bottom Uk 100 x 100 x 120 Gandar 15                            | 1     | Pcs         | 3.900.000,00 | 3.900.000,00        |
|  |  |       |             |              | -                   |
|  | <b>Peralatan :</b>   |       |             |              | -                   |
|  | Sewa Forkift Kap 3 Ton   | 1,27  | Jam         | 171.428,57   | 217.714,29          |
|  |  |       |             |              |                     |
|  | <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                   |       |             |              | <b>4.243.112,29</b> |
|  |  |       |             |              | -                   |
|  | <b>Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 120/120+ Cover ,Gandar 5 ton</b>  |       | <b>Unit</b> |              | -                   |
|  | <b>Upah :</b>  |       |             |              | -                   |
|  | Pekerja  | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   | 69.462,00           |

|   |       |             |              |                     |
|---|-------|-------------|--------------|---------------------|
| Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   | 27.056,00           |
| Kepala Tuakng   | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   | 14.364,00           |
| Mandor  | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 14.516,00           |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |              | -                   |
| U-Ditch Uk 120x 120 x 120   | 1     | Pcs         | 2.348.700    | 2.348.700,00        |
| Cover U-Ditch Uk 126 x 120 Gandar 5 Ton                               | 1     | Pcs         | 1.255.000,00 | 1.255.000,00        |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |              | -                   |
| Sewa Forkift Kap 3 Ton  | 1,22  | Jam         | 171.428,57   | 209.142,86          |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                      |       |             |              | <b>3.938.240,86</b> |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 100/100+<br/>Cover ,Gandar 5 ton</b> |       | <b>Unit</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>   |       |             |              |                     |
| Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   | 69.462,00           |
| Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   | 27.056,00           |
| Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   | 14.364,00           |
| Mandor  | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 14.516,00           |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |              | -                   |
| Cover U-Ditch Uk 146 x 120 Gandar 5 Ton                               | 1     | Pcs         | 1.255.000,00 | 1.255.000,00        |
| U-Ditch Uk 100x 100 x 120   | 1     | Pcs         | 2.776.900    | 2.776.900,00        |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |              | -                   |
| Sewa Forkift Kap 3 Ton  | 1,22  | Jam         | 171.428,57   | 209.142,86          |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                      |       |             |              | <b>4.366.440,86</b> |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 60/80+<br/>Cover ,Gandar 15 ton</b>  |       | <b>Unit</b> |              |                     |
| <b>Upah :</b>   |       |             |              |                     |
| Pekerja   | 0,454 | Orang/Hari  | 153.000,00   | 69.462,00           |
| Tukang Batu   | 0,152 | Orang/Hari  | 178.000,00   | 27.056,00           |
| Kepala Tukang   | 0,076 | Orang/Hari  | 189.000,00   | 14.364,00           |
| Mandor  | 0,076 | Orang/Hari  | 191.000,00   | 14.516,00           |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Bahan :</b>  |       |             |              | -                   |
| Cover U-Ditch Uk 80 x 60 Gandar 15 Ton                                | 1     | Pcs         | 675.000,00   | 675.000,00          |
| U-Ditch Uk 60x 80 x 120   | 1     | Pcs         | 1.990.000    | 1.990.000,00        |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Peralatan :</b>  |       |             |              | -                   |
| Sewa Forkift Kap 3 Ton  | 0,55  | Jam         | 171.428,57   | 94.285,71           |
|   |       |             |              | -                   |
| <b>Harga Satuan per kegiatan</b>                                      |       |             |              | <b>2.884.683,71</b> |
|   |       |             |              | -                   |

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 79 TAHUN 2023 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  
KABUPATEN SIAK TAHUN 2023**

| KODE              | URAIAN  | SPEK | SATUAN | HARGA         | KET |
|-------------------|---|------|--------|---------------|-----|
| 1                 | 2   | 3    | 4      | 5             | 6   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengukuran Uitzet dengan Water                |      | M2     | 4.160,00      |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengukuran uitzet dan pemasangan              |      | M      | 135.464,10    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang      |      | M      | 784.105,90    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan Pagar Sementara Kawat Duri          |      | M      | 181.116,70    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan Bouwplank                           |      | Titik  | 109.021,80    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembersihan lapangan " Ringan " dan           |      | M2     | 12.425,00     |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembersihan Lapangan " Berat" dan Perataan    |      | M2     | 106.082,00    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengurugan Tanah Pedel                        |      | M3     | 459.746,10    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengurugan Tanah Kembali                      |      | M3     | 17.210,00     |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengurugan tanah Katel                        |      | M3     | 204.065,00    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengurugan Tanah dan Pemadatan                |      | M3     | 330.670,50    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | pengurugan Sirtu Padat ( Semi - Mechanic )    |      | M3     | 533.130,00    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengurugan Sirtu Padat ( Heavy equipment )    |      | M3     | 1.053.885,35  |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengurugan Pasir Paving                       |      | M3     | 268.160,00    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengurugan Pasir Padat                        |      | M3     | 233.450,00    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Penggalian Tanah Lumpur ( Heavy Equipment )   |      | M3     | 71.180,00     |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Penggalian Tanah Lumpur                       |      | M3     | 192.195,00    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Penggalian Tanah Keras                        |      | M3     | 159.112,00    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Penggalian Tanah Cadas /Rabat                 |      | M3     | 240.960,00    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Penggalian Tanah Biasa ( Heavy equipment )    |      | M3     | 56.766,05     |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Penggalian Tanah Biasa                        |      | M3     | 119.525,00    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengerukan Saluran ( Manual )                 |      | M3     | 451.940,00    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengerukan Saluran (Heavy Equipment )         |      | M3     | 74.090,00     |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengangkutan Tanah Keluar Proyek              |      | M3     | 44.311,20     |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian         |      | M3     | 24.382,50     |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengangkutan Lumpur dari Lubang Galian        |      | M3     | 62.125,00     |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembersihan Lapangan dan Peralatan Tanah      |      | M3     | 24.850,00     |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemadatan Tanah                               |      | M3     | 86.050,00     |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Lapisan Ijuk Tebal 10 cm            |      | M3     | 55.815,00     |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengurugan Limestone ( Heavy Equipment )      |      | M3     | 336.410,30    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pasangan Batu Kali Bela 15/20 CM ( 1 Pc : 3   |      | M3     | 1.342.395,00  |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pasangan Batu KALI Belah 15/20 cm ( 1Pc : 4   |      | M3     | 1.356.948,00  |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pasangan Batu KALI Belah 15/20 cm ( 1Pc : 5   |      | M3     | 1.017.395,60  |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pasangan Batu Kali Belah Kosongan (           |      | M3     | 665.330,40    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pasangan Batu Kali Belah Kosongan Tebal 20    |      | M3     | 133.066,08    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Spesi Strouss K-200                 |      | M3     | 1.937.118,00  |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemancangan Minipile                          |      | M      | 382.075,00    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Trucuk Bambu Diameter 10-12        |      | Batang | 87.172,00     |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Trucuk Kayu Gelam 8-12 CM          |      | Batang | 91.772,00     |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Turap Bambu Tinggi 1,5 m           |      | M      | 247.562,15    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Turap Bambu Tinggi 2,75 m          |      | M      | 471.564,06    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Turap Papan Tebal 3 cm             |      | M2     | 445.638,20    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan Kisdam Tinggi 1 M                   |      | M      | 159.452,50    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan KisdamTinggi 1,5 M                  |      | M      | 205.564,00    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan Kisdam Tinggi 2 M                   |      | M      | 270.118,00    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan Kisdam Tinggi 2,5 M                 |      | M      | 337.298,00    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20     |      | Titik  | 75.004,00     |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 30     |      | Titik  | 86.785,00     |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemancangan Pile                    |      | Batang | 435.420,00    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Beton Mutu FC =7,4 Mpa ( K 100 )-   |      | M3     | 818.021,15    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Beton Mutu fc = 12,2 Mpa ( K150 )   |      | M3     | 810.549,55    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Beton Mutu fc = 14,5 Mpa ( K175 )   |      | M3     | 855.529,56    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Beton Mutu fc = 16,9 Mpa ( K200 ) - |      | M3     | 515.251,70    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Beton Mutu fc = 19,3 Mpa ( K225 )   |      | M3     | 1.866.348,00  |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Beton Mutu fc = 21,7 Mpa ( K 250N)  |      | M3     | 1.862.748,00  |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Beton Mutu fc =26,4 Mpa ( K 300 )   |      | M3     | 1.864.398,00  |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Beton Mutu fc = 31,2 Mpa ( K 350 -  |      | M3     | 1.871.073,00  |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pembesian Besi Beton ( Polos / Ulir |      | Kg     | 21.643,80     |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan pembesian Wiremesh                  |      | M2     | 27.007,28     |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Bekisting Sloof ( 2 Kali Pakai )    |      | M2     | 204.816,00    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Bekisting Kolom ( 2 Kali Pakai )    |      | M2     | 609.005,00    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Bekisting Balok ( 2 Kali Pakai )    |      | M2     | 444.043,91    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Bekisting Lantai ( 2 Kali Pakai )   |      | M2     | 684.640,00    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Bekisting Dinding ( 2 Kali Pakai )  |      | M2     | 472.121,73    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Bekisting Dinding ( 2 Kali Pakai )  |      | M2     | 468.052,00    |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg     |      | M3     | 5.070.635,40  |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Sloof Beton Bertulang ( 200 Kg Besi |      | M3     | 6.303.212,40  |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Balok Beton Bertulang ( 200 kg Besi |      | M3     | 8.813.891,40  |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Kolom Beton Bertulang ( 150 Kg Besi |      | M3     | 7.904.691,40  |     |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Kolom Beton Bertulang ( 300 kg Besi |      | M3     | 11.499.572,40 |     |

| 1                 | 2   | 3 | 4  | 5            | 6 |
|-------------------|---|---|----|--------------|---|
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Dinding Beton Bertulang ( 150 Kg Besi + Bekisting )       |   | M3 | 7.904.691,40 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Dinding Beton Bertulang ( 200 Kg Besi + Bekisting )       |   | M3 | 8.193.535,40 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Plat Beton Bertulang ( 150 kg Besi +                      |   | M3 | 8.324.691,40 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Kolom Praktis ( 11 X 11 cm )                              |   | M  | 103.856,40   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Ring Balk ( 10 x 15 cm )                                  |   | M  | 146.510,23   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembongkaran Beton ( Manual )                                       |   | M3 | 745.726,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembongkaran Beton (Semi -Mechanic)                                 |   | M3 | 1.551.520,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Kolom Praktis ( 15 x 15 cm )                              |   | M  | 156.926,01   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Beton Mutu fc = 7,4 Mpa ( K 100 ) -                       |   | M3 | 384.690,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Beton Mutu fc = 12,2 Mpa ( K150 )                         |   | M3 | 384.690,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjakan Beton Mutu FC = 14,5 Mpa ( 175 ) -                       |   | M3 | 384.690,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Beton Mutu FC =16,9 MPA ( K200 ) -                        |   | M3 | 1.835.898,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Bekisting Sloof ( 3 Kali Pakai )                          |   | M2 | 172.740,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Bekisting Kolom ( 3 kali pakai )                          |   | M2 | 356.470,39   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Bekisting Balok ( 3 Kali Pakai )                          |   | M2 | 367.110,47   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Bekisting Lantai ( 3 Kali Pakai )                         |   | M2 | 413.470,39   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Bekisting Dinding ( 3 Kali Pakai )                        |   | M2 | 383.291,57   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Bekisting Tangga ( 3 Kali Pakai )                         |   | M2 | 353.350,39   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Perbaikan dan Penggantian Baja Struktur (                           |   | kg | 14.626,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Perakitan Besi / Baja                                     |   | kg | 6.104,84     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pengelasan Las Listrik                                    |   | Cm | 12.386,40    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Besi                             |   | kg | 45.717,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan Baut Mur Baja                                  |   | kg | 44.067,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi Siku                         |   | Kg | 877.857,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Plesteran Halus 1 Pc : 5 Ps tebal 1.5 cm                            |   | M2 | 89.293,02    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm                            |   | M2 | 88.498,54    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm                            |   | M2 | 88.136,73    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Plesteran Halus 1 Pc : 2 Ps tebal 1.5 cm                            |   | M2 | 86.975,37    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Plesteran Ciprat 1 Pc : 2 Ps  |   | M2 | 71.091,65    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembongkaran Dinding Tembok Dan                                     |   | M2 | 169.675,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Batu Kumbang 1 Pc : 4 Ps                                 |   | M2 | 863.384,65   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Bata Ringan Tebal 10 cm                                  |   | M2 | 362.040,81   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Bata Merah Kosongan                                      |   | M3 | 618.635,25   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 5 Pp Tebal 1/2                         |   | M2 | 143.506,25   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Bata Merah 1Pc : 5 Pp Tebal 1                            |   | M2 | 292.101,93   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 4 Pp T ebal 1/2                        |   | M2 | 142.738,63   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1                           |   | M2 | 288.512,63   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 3 Pp Tebal 1/2                         |   | M2 | 141.592,11   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Bata Merah 1 PC : 3 Pp Tebal 1                           |   | M2 | 287.905,99   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 2 Pp Tebal 1/ 2                        |   | M2 | 140.921,49   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp Tebal 1/2 Bata            |   | M2 | 149.059,18   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Benangan 1 Pc : 3 Ps                                      |   | M  | 97.034,98    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Acian   |   | M2 | 52.314,24    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengecatan Kayu ( 1 Lapis Plamir 1 Lapis Primer 2 lapis Finishing ) |   | M2 | 66.590,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengecatan Dasar  |   | M2 | 24.474,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengecatan Dinding Luar Lama  |   | M2 | 27.824,40    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengecatan Dinding Luar Baru  |   | M2 | 42.564,50    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengecatan Dinding Dalam Lama                                       |   | M2 | 26.161,20    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengecatan Dinding Dalam Baru                                       |   | M2 | 40.162,10    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengecatan Dasar Menggunakan Meni Besi                              |   | M2 | 49.261,50    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengecatan Besi   |   | M2 | 45.481,50    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Wallpaper  |   | M2 | 134.917,50   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Partisi Double Kalsiboard Rangka                         |   | M2 | 2.548.291,50 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Keramik Dinding Uk 20 X 25 CM                            |   | M2 | 512.521,30   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Batu Bobos   |   | M2 | 524.916,01   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Batu Ampyang   |   | M2 | 597.276,01   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Batu Alam  |   | M2 | 524.916,01   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Alumunium Composite Panel (                              |   | M2 | 1.067.705,60 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pelapisan Waterproofing   |   | M2 | 887.987,50   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Teer Kayu   |   | M2 | 50.081,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Plamir Tembok   |   | M2 | 20.813,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pelapisan Melamin Duco ( 2 Lapis )                        |   | M2 | 182.079,35   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengecatan Lantai Outdoor   |   | M2 | 46.631,30    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Rumput Sintetis  |   | M2 | 1.069.813,70 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Lantai Kayu Parquet                                      |   | M2 | 744.015,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Keramik Pint Uk 7.5 x 20 cm                              |   | M  | 520.647,47   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Keramik Lantai Porcelaine Uk 30                          |   | M2 | 403.537,30   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Keramik Lantai Polos Uk 40 X 40                          |   | M2 | 187.393,07   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Keramik Lantai Polos Uk 30 X 30                          |   | M2 | 380.132,50   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Keramik Lantai Motif Uk 40 x 40                          |   | M2 | 249.343,79   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Keramik Lantai Motif Uk 20 x 20                          |   | M2 | 328.066,56   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 60 x 60                         |   | M2 | 786.384,44   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 60 x                            |   | M2 | 750.784,44   |   |

| 1                 | 2  | 3 | 4  | 5             | 6 |
|-------------------|--|---|----|---------------|---|
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 40 x 40                      |   | M2 | 288.739,47    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 30 x 30                      |   | M2 | 391.162,50    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Keramik Lantai Granit Giazzur                         |   | M2 | 769.367,47    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Karpet Lantai   |   | M2 | 124.482,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Floor Hardener   |   | M2 | 93.134,00     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan dan Pemasangan Kuda- kuda Kayu Meranti Bentang 6 M     |   | M3 | 10.138.620,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan dan Pemasangan Kuda- Kuda Kayu Kamper Bentang 6 m      |   | M3 | 7.653.170,00  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Reng Meranti dan Usuk Kamper                          |   | M2 | 233.100,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Reng Kamper dan Usuk Kamper                           |   | M2 | 793.884,60    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Reng Kamper dan Usuk Jati                             |   | M2 | 379.369,80    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Gording Kamper  |   | M3 | 6.318.665,00  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Rangkap Kuda kuda Profil WF                            |   | Kg | 43.417,00     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75 Tebal 0,5 mm |   | M2 | 308.668,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75 Tebal 0,8 mm |   | M2 | 359.962,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Talang Tritisan Seng BJLS 40 -                        |   | M  | 364.276,90    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Talang Tritisan Seng BJLS 40                          |   | M  | 336.000,26    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Talang Tritisan Seng BJLS 30                          |   | M  | 364.867,90    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Talang Tritisan Seng BJLS 30                          |   | M  | 336.000,26    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Talang Polakan Seng BJLS 40                           |   | M  | 1.338.250,00  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type                         |   | M  | 46.771,10     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type                         |   | M  | 104.000,70    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type                         |   | M  | 72.371,10     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 5 "         |   | M  | 71.743,00     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 4 "         |   | M  | 74.408,50     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 3"          |   | M  | 70.838,50     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Talang Cerobong Seng BJLS 40 -                        |   | M  | 900.878,52    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Listplank Kayu Meranti Uk 3/30                        |   | M  | 98.173,70     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Listplank Kayu Meranti Uk 2 /20                       |   | M  | 81.005,36     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Listplank Kayu Kamper Uk . 3                          |   | M  | 98.871,10     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Listplank Kayu Kamper Uk 2/20                         |   | M  | 99.490,08     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Genteng Karang Pilang                                 |   | M2 | 834.340,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Genteng Jawa - Sokka                                  |   | M2 | 419.245,50    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Genteng Galvalume                                     |   | M2 | 327.626,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Genteng Fiberglass                                    |   | M2 | 88.866,00     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Bubung Genteng Karang Pilang                          |   | M  | 149.608,31    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Bubung Genteng Jawa                                   |   | M  | 149.548,80    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Bubung Genteng Galvalume                              |   | M  | 478.123,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Atap Sirap Asbes                                      |   | M2 | 487.778,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 40                           |   | M2 | 469.640,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 30                           |   | M2 | 291.320,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Atap Polycarbonat                                     |   | M2 | 325.243,50    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil n180                       |   | M2 | 72.912,00     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil 150                        |   | M2 | 86.816,00     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar 210                        |   | M2 | 101.666,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar Uk 180 x108 cm             |   | M2 | 108.816,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar 150                        |   | M  | 82.536,00     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Atap Bitumen Gelombang 200 x                          |   | M2 | 178.273,10    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Rangja Plafond Luar - Overstek                        |   | M2 | 203.778,85    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Rangka Planfond Kayu Meranti                          |   | M2 | 162.405,20    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Rangka Planfond Kayu Kamper                           |   | M2 | 135.291,20    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Plafond Triplek Rangka Kayu                           |   | M2 | 299.328,30    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Plafond Kalsiboard Rangka Metal                       |   | M2 | 328.733,50    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Planfond Gypsum                                       |   | M2 | 89.021,40     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Planfond Eternit Rangka Kayu                          |   | M2 | 271.480,20    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Planfond Eternit Rangka Kayu                          |   | M2 | 123.482,50    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Planfond Eternit Rangka Kayu                          |   | M2 | 244.366,20    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Plafond Asbes Datar Rangka Kayu                       |   | M2 | 244.366,20    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Listplank Asbes Daftar Rangka Kayu                     |   | M2 | 347.976,80    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Listplank Asbes Daftar Rangka                         |   | M2 | 1.051.677,60  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan List Plafond Kayu Kamper                              |   | M  | 33.611,40     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu / Jendela kayu Meranti      |   | M3 | 11.888.295,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu /Jendela Kayu Kamper        |   | M3 | 9.176.895,00  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan Dan Pemasangan Daun Pintu                              |   | M2 | 448.884,96    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu                              |   | M2 | 1.021.348,50  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panil                        |   | M2 | 930.904,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panil                        |   | M2 | 1.116.412,00  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Klam                         |   | M2 | 417.552,00    |   |

| 1                 | 2  | 3 | 4     | 5            | 6 |
|-------------------|--|---|-------|--------------|---|
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan dan pemasangan Daun Pintu Klam                         |   | M2    | 603.060,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan dan Pemasangan Bingkai Pintu /Jendela Kaca Kayu Kamper |   | M2    | 709.192,40   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan dan Pemasangan Bingkai Pintu / Jendela Kaca Kayu Jati  |   | M2    | 766.164,72   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembongkaran Kayu  |   | M3    | 425.487,50   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Vertical Blind  |   | M2    | 1.061.203,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Kusen Aluminium Profil 4 "- Putih                     |   | M     | 115.906,80   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Kunci Tanam Kecil                                     |   | Buah  | 951.235,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Kawat Ntamuk- kasa Plastik                            |   | M2    | 69.701,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Kawat Nyamuk - Kasa Alumnum                           |   | M2    | 211.219,50   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Kawat Harmonika                                       |   | M2    | 90.970,18    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Kaca Mati Rayban                                      |   | M2    | 320.732,80   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Kaca Mati   |   | M2    | 246.482,80   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Kaca Gravier  |   | M2    | 2.278.252,50 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Hak Angin Siku  |   | Set   | 65.060,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Hak Angin Lurus                                       |   | Buah  | 58.440,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Grendel Tanam   |   | Buah  | 102.160,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Grendel Panjang                                       |   | Buah  | 59.740,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Grendel Kecil   |   | Buah  | 59.740,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Grendel Besar   |   | Buah  | 59.740,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Gorden  |   | M2    | 1.477.170,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Vitrase   |   | M2    | 582.530,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Engset Kuningan Jendela                               |   | Set   | 181.482,80   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Engsel H  |   | Set   | 171.929,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Dinding Oartisi Sigle Teakwood Tanpa Rangka           |   | M2    | 120.455,80   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Dinding Partisi Double Teakwood                       |   | M2    | 345.906,80   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Dinding Partisi Double Gypsum Rangka Menetal Stud     |   | M2    | 1.298.320,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Dinding Partisi Double Gypsum Rangka Kayu Kamper      |   | M2    | 1.267.519,45 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemsangan Daun Pintu PVC   |   | Buah  | 660.000,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung                              |   | Titik | 117.443,98   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Titik Saklar Tunggal                                  |   | Titik | 50.453,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Titik Saklar Ganda                                    |   | Titik | 44.953,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Titik Lampu Gedung                                    |   | Titik | 231.299,98   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengerukan Lumpur Saluran Gorong Gorong                          |   | M3    | 530.042,50   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Wastafel  |   | Buah  | 6.065.878,90 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Lubang Drainase                                       |   | Buah  | 29.377,25    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Kran Air  |   | Buah  | 128.242,50   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Kloset Jongkok Porcelaine                             |   | Buah  | 658.278,90   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Kloset Duduk Porcelaine                               |   | Buah  | 4.483.150,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Dasar Saluran R. 25 - 1/2                             |   | M     | 1.053.645,80 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Dasar Saluran R. 25                                    |   | M     | 947.940,80   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Dasar Saluran R.15 1/2                                |   | M     | 605.969,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Dasar Saluran R.15                                    |   | M     | 932.489,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Dasar Saluran R 10 1/2                                |   | M     | 593.615,20   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Dasar Saluran R. 10                                   |   | M     | 920.135,20   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Galian Saluran Drainase                                |   | M3    | 120.480,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Angkutan Pembesian Saluran                             |   | M3    | 133.768,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan Bak Kontrol  |   | Buah  | 630.402,60   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pintu Swing Ganda Model BRC                           |   | Unit  | 4.715.500,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pintu Pagar Besi                                      |   | Unit  | 4.715.500,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pagar Besi Model BRC                                  |   | Unit  | 715.500,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 150 x                         |   | Unit  | 1.135.005,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 150 x                         |   | Unit  | 1.224.770,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 120 x                         |   | Unit  | 867.005,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 120 x                         |   | Unit  | 956.770,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Penyambungan Pipa Galvanish Termasuk                             |   | M     | 23.975,40    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Gate Valve Cast Iron Diameter                         |   | Buah  | 1.162.019,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Gate Valve Cast Iron Diameter                         |   | Buah  | 768.290,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Tee PVC Type D Diameter 2                             |   | Buah  | 67.323,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Tee pvc Type D Diameter 3                             |   | Buah  | 76.953,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Tee PVC Type D Diameter 4                             |   | Buah  | 67.323,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa PVC Type D Diameter 6                            |   | M     | 182.473,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa PVC Type Diameter 5                              |   | M     | 179.225,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 4                            |   | M     | 179.225,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 3                            |   | M     | 176.092,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 2                            |   | M     | 172.844,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 1 1/2                        |   | M     | 172.844,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4                           |   | M     | 331.425,50   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 3/4                         |   | M     | 197.854,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 3                           |   | M     | 219.888,50   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 2                           |   | M     | 206.706,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1/2                         |   | M     | 197.815,80   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1                           |   | M     | 197.854,00   |   |

| 1                 | 2  | 3 | 4     | 5            | 6 |
|-------------------|--|---|-------|--------------|---|
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 8  |   | M     | 240.007,72   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 6 "  |   | M     | 165.359,72   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 5"   |   | M     | 150.177,72   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 4  |   | M     | 104.389,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 3/4  |   | M     | 69.140,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 3  |   | M     | 104.389,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 2  |   | M     | 104.389,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 2  |   | M     | 104.389,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 1/2  |   | M     | 64.355,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 1  |   | M     | 69.140,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 1  |   | M     | 170.885,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Knee PVC Diameter 4   |   | M     | 34.185,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Knee PVC Diameter 4 ( 45 Degree   |   | Buah  | 34.185,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Flanges PVC Diameter 4  |   | Buah  | 133.735,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembongkaran Paving Tidak Dipakai Kembali  |   | M2    | 3.060,00     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembongkaran paving Dipakai Kembali  |   | M2    | 6.120,00     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Tegel Trotoar   |   | M2    | 96.536,95    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Paving Uskup warna Tebal 8 cm   |   | M     | 35.100,80    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pasangan Paving Uskup Warna Tebal 6 cm   |   | M     | 35.100,80    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Paving Uskup Abu Abu Tebal 8  |   | M     | 115.200,80   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Paving Uskup Abu abu Tebal 6  |   | M     | 35.100,80    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Paving Stone Merah Persegi  |   | M2    | 576.258,30   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Paving Stone - Merah Persegi Panjang Tebal 6 CM                           |   | M2    | 345.913,30   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Paving Stone - Abu abu Persegi Panjang Tebal 8 cm                         |   | M2    | 390.485,30   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Paving Stone Abu Abu Persegi Panjang Tebal 6 cm                           |   | M2    | 345.913,30   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Paving Motif  |   | M2    | 390.485,30   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Kanstin   |   | M     | 101.650,18   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Grass Block   |   | M2    | 256.065,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan ATB/ATBL / Lapisan Beton Untuk LPA / ( Heavy Machine )                     |   | Ton   | 1.615.163,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Penghamparan Lapis Permukaan Aspal Beton Laston ( AC ) Tebal 4 cm                    |   | M2    | 101.187,90   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Penghamparan Asphalt Threatad Base ( ATB )   |   | Ton   | 1.147.076,25 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Penghamparan Asphalt Threatad Base ( ATB )   |   | Ton   | 1.096.012,98 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pengecatan Marka Jalan   |   | M2    | 63.730,50    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan Lataston Hot Rolled Sheet ( HRS ) - (Heavy Machine )                       |   | Ton   | 2.038.780,26 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan Lataston Asphalt Concrete ( AC ) - ( Heavy Machine )                       |   | Ton   | 1.804.178,67 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan Dan Penghamparan Laston Lapis  |   | Ton   | 1.877.301,42 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan Dan Penghamparan Laston Lapis Antaran ( AC - BC ) Levelina                 |   | Ton   | 2.160.379,13 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembangunan dan Penghamparan Laston Lapis Antara ( AC - BC )                         |   | Ton   | 2.217.783,57 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan Aspal Emulsi   |   | Liter | 20.003,65    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Curbing Type B- Panjang 50 cm   |   | M     | 132.651,65   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Curbing Type A panjang 60 cm  |   | M     | 128.909,45   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Lapisan Stone Sheet Tebal 2 cm Tanpa Finisher dan PTR                      |   | M2    | 68.363,75    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Lapisan Perkerasan Padat Digilas   |   | M2    | 138.415,25   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Lapisan Perkerasan Padat Digilas   |   | M2    | 273.712,75   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Lapisan Perkerasan Padat Digilas   |   | M2    | 244.817,75   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Lapisan Asphalt Threatad Base Leveling ( ATBL ) dan 3-4 cm Tanpa Finisher  |   | M2    | 99.587,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Lapisan Asphalt Concreta ( AC ) Leveling Tebal 3 - 4 cm Tanpa Finisher dan |   | M2    | 160.730,55   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Lapis Resep Ikut ( Primer Coat )   |   | Liter | 22.493,98    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Lapis Perekat ( Tack Coat )  |   | Liter | 19.785,65    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Lapis Hot Rolled Sheet   |   | M2    | 1.766.802,96 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Biaya Menghamparkan Menggunakan Finisher   |   | Jam   | 525.857,07   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Biaya Menggilas Menggunakan Walles   |   | Jam   | 332.107,07   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Biaya Menggilas Menggunakan Tandem Roller  |   | Jam   | 332.107,07   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Biaya Menggilas Menggunakan Pneumatic Tire   |   | Jam   | 630.857,07   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Agregat Lapis Pondasi Bawah ( LPB ) Kelas C  |   | M3    | 664.350,96   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Agregat Lapis Pondasi Bawah ( LPB ) Kelas B  |   | M3    | 904.455,42   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Agregat Lapis Pondasi Atas ( LPA ) Kelas A   |   | M3    | 939.607,06   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Overlay Jalan Flexible Pavement  |   | M2    | 390.803,88   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan dan penarikan Kabel   |   | M     | 7.650,00     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerja Roll Pipa  |   | Unit  | 264.532,50   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Perakitan Panel  |   | Unit  | 1.707.300,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembongkaran Tiang   |   | Titik | 459.000,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembongkaran Panel Lama  |   | Buah  | 193.600,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembongkaran Ornamen Tiang   |   | Titik | 91.800,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembongkaran Instalasi Lama  |   | M     | 5.550,00     |   |

| 1                 | 2  | 3 | 4     | 5            | 6 |
|-------------------|--|---|-------|--------------|---|
| 8.1.02.03.03.0001 | Pembongkaran Armateur  |   | Buah  | 151.150,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Cabang 1 hot Dipped Galvanized dengan Flanges |   | Unit  | 4.460.000,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized dengan Flanged |   | Unit  | 4.460.000,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Cabang 1 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges |   | Unit  | 3.678.750,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges |   | Unit  | 4.460.000,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Cabang 1 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges |   | Unit  | 4.460.000,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges |   | Unit  | 4.460.000,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Pipa PVC untuk Kabel Tanam  |   | M     | 169.290,80   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Panel Meter 3 Phase   |   | Unit  | 2.114.150,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Panel Meter 1 Phase   |   | Unit  | 2.114.150,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase   |   | Unit  | 6.942.850,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase   |   | Unit  | 6.942.850,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase   |   | Unit  | 6.942.850,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase   |   | Unit  | 6.942.850,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase   |   | Unit  | 6.942.850,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase   |   | Unit  | 6.942.850,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Panel Lampu PJU 3 phase   |   | Unit  | 6.942.850,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase   |   | Unit  | 6.600.400,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase   |   | Unit  | 6.600.400,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase   |   | Unit  | 6.600.400,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase   |   | Unit  | 7.138.600,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase   |   | Unit  | 7.138.600,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 6                                       |   | Unit  | 288.900,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 3                                       |   | Buah  | 253.400,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Ornamen Lampu PJU Panjang 2                                       |   | Buah  | 245.650,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang   |   | Buah  | 762.150,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Konektor Kabel  |   | Buah  | 7.180,00     |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Kabel Bawah Tanah   |   | M     | 353.750,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Instalasi Pelaluan Arde Panel                                     |   | Unit  | 395.408,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan dan Penarikan Kabel NFA2X Twisted - 4 x 16 mm                     |   | M     | 56.100,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan Armatuer  |   | Buah  | 159.250,00   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Service Kabel  |   | Buah  | 41.780,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pondasi Strouss PJU Kabel Tanah                                    |   | Titik | 1.977.621,10 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pondasi Strouss PJU  |   | Titik | 1.455.237,08 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pondasi Biasa PJU  |   | Titik | 1.385.561,08 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Instalasi Kabel Lampu PJU  |   | M     | 55.550,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan Overhead Clamp Kabel                                    |   | Buah  | 15.500,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan dan Penarikan Kabel NYF/RGBY                                      |   | M     | 55.550,00    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Biaya Penyambungan Listrik   |   | M     | 20.753,47    |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Mobilisasi Pengangkutan Tiang  |   | Unit  | 134.424,95   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Jasa Instalasi Listrik   |   | Titik | 107.526,35   |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 80/100 + Cover , Gandar 5 Ton                   |   | Unit  | 4.120.440,86 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 10 Ton                    |   | Unit  | 4.141.012,29 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 60/80 + Cover                                   |   | Unit  | 2.884.683,71 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 40/60 + Cover , Gandar 5 ton                    |   | Unit  | 2.123.298,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 40/60 + Cover , Gandar 10 Ton                   |   | Unit  | 2.252.898,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 30/40 + Cover , Gandar 5 ton                    |   | Unit  | 1.690.040,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 150/150 + Cover , Gandar 20 Ton                 |   | Unit  | 9.546.098,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 150/150 + Cover , Gandar 15 Ton                 |   | Unit  | 9.527.240,86 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/120 + Cover , Gandar 15 Ton                 |   | Unit  | 9.510.098,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/120 + Cover , Gandar 10 Ton                 |   | Unit  | 5.157.240,86 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/100 + Cover , Gandar 15 Ton                 |   | Unit  | 3.902.240,86 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/100 + Cover , Gandar 10 Ton                 |   | Unit  | 3.881.669,43 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 120/120 + Cover , Gandar 10 Ton                 |   | Unit  | 3.938.240,86 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 120/120 + Cover , Gandar 15 Ton                 |   | Unit  | 1.589.540,86 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 120/120                                     |   | Unit  | 4.234.540,86 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 120/120                                     |   | Unit  | 4.234.540,86 |   |

| 1                 | 2   | 3 | 4    | 5             | 6 |
|-------------------|---|---|------|---------------|---|
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 150/150                        |   | Unit | 4.834.540,86  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 150/150                        |   | Unit | 4.834.540,86  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 200/200                        |   | Unit | 9.609.472,00  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 200/200                        |   | Unit | 9.600.572,00  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 250/250                         |   | Unit | 11.462.891,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 350/350                         |   | Unit | 13.188.289,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 760/350                         |   | Unit | 15.939.060,00 |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan RCP Diameter 60                            |   | Unit | 1.027.969,43  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan RCP Diameter 100                           |   | Unit | 1.027.969,43  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan RCP Diameter 150                           |   | Unit | 1.027.969,43  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 15 cm ,<br>Gandar 15 ton  |   | Unit | 2.612.826,57  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 15 cm                     |   | Unit | 2.612.826,57  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 20 cm                     |   | Unit | 2.612.826,57  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 20 cm                     |   | Unit | 2.612.826,57  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 60/60 + Cover<br>Gandar 5 ton      |   | Unit | 3.671.583,71  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/120 +<br>Cover , Gandar 5 ton  |   | Unit | 3.823.383,71  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 120/150 +<br>Cover , Gandar 10 ton |   | Unit | 3.938.240,86  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 150/150 +<br>Cover , Gandar 10 ton |   | Unit | 9.546.098,00  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 150/200+<br>Cover ,Gandar 20 ton  |   | Unit | 9.546.098,00  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 200/200+<br>Cover ,Gandar 10 ton  |   | Unit | 9.527.240,86  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 200/200+<br>Cover ,Gandar 15 ton  |   | Unit | 9.466.350,29  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 200/200+<br>Cover ,Gandar 20 ton  |   | Unit | 9.546.098,00  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 80/100+<br>Cover ,Gandar 15 ton   |   | Unit | 4.291.012,29  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 100/100                         |   | Unit | 4.243.112,29  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 120/120+<br>Cover ,Gandar 5 ton   |   | Unit | 3.938.240,86  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 100/100+<br>Cover ,Gandar 5 ton   |   | Unit | 4.366.440,86  |   |
| 8.1.02.03.03.0001 | Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 60/80+ Cover<br>Gandar 15 ton     |   | Unit | 2.884.683,71  |   |

BUPATI SIAK,

ALFEDRI