



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0420);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja satuan kerja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuan kerja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

9. Harga ...

9. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah standar harga barang/jasa/paket kegiatan per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya pelaksanaan Kegiatan konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2025.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam pelaksanaan belanja Daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efiseiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Nilai HSPK dihitung berdasarkan:
 - a. harga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. harga pasar yang berlaku.
- (2) Nilai HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak pertambahan nilai.
- (3) HSPK disusun oleh tim penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam perencanaan anggaran, HSPK berfungsi sebagai batas tertinggi untuk biaya pelaksanaan Kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran, HSPK berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi untuk setiap jenis biaya pelaksanaan Kegiatan; dan
 - b. standar penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.

Pasal 5

- (1) HSPK terdiri atas:
 - a. standardisasi harga barang dan jasa Kegiatan konstruksi; dan
 - b. HSPK Konstruksi.
- (2) Sincian HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal harga barang/jasa/paket Kegiatan per unit tidak tercantum dalam HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harga barang/jasa/paket berdasarkan hasil survei harga pasar.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal standar harga yang digunakan dalam perhitungan HPSK telah terdaftar dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik nasional maupun Daerah, harga yang digunakan merupakan harga sebagaimana tercantum dalam e-katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

- (1) HSPK dapat diubah atas izin Bupati berdasarkan permohonan kepala PD.
- (2) Tata cara dan prosedur perubahan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan tentang tata cara dan prosedur penyusunan HSPK.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 11 Desember 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 11 Desember 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
2025

RINCIAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
	A. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Bina Marga			
	DIVISI 3. DRAINASE			
1.3.04.02.07.0003	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,1606	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0268	Jam
8.1.02.02.04.0003	Excavator Hitachi Ex 200, 1990		0,0268	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck 3-4 m³, 100 HP, Kap. 6 ton		0,0990	Jam
1.3.04.02.07.0003	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (Manual) Termasuk buangan Hasil Galian			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		4,3478	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,4348	Jam
8.1.02.02.04.0037	Mobil Pick Up		0,7652	Jam
1.3.04.02.07.0003	Pasangan Batu dengan Mortar			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		4,8193	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang Batu		4,8193	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,4016	Jam
1.1.12.01.01.0001	Batu Kali		1,2000	M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Semen / PC (kg)		232,0000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,4808	M3
8.1.02.02.04.0008	Concrete Mixer 0.3-0.6 m³, 15 HP, Kap. 500 Liter		0,4016	Jam
1.3.04.02.07.0003	Saluran U-ditch Pracetak uk. 300 x 300 x 1200mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 300 x 300 x 1200 mm		0,8333	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,0215	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,1900	M3
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,2289	Jam
1.3.04.02.07.0003	Saluran U-ditch Pracetak uk. 300 x 500 x 1200mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 300 x 500 x 1200 mm		0,8333	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,0215	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,1900	M3
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,2289	Jam
1.3.04.02.07.0003	Saluran U-ditch Pracetak uk. 400 x 400 x 1200mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 400 x 400 x 1200 mm		0,8333	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,0278	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,1700	M3
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,2048	Jam
1.3.04.02.07.0003	Saluran U-ditch Pracetak uk. 400 x 600 x 1200mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 400 x 600 x 1200 mm		0,8333	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,0278	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,1700	M3
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,2048	Jam
1.3.04.02.07.0003	Saluran U-ditch Pracetak uk. 500 x 500 x 1200mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 500 x 500 x 1200 mm		0,8333	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,0331	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,1700	M3
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,2048	Jam
1.3.04.02.07.0003	Saluran U-ditch Pracetak uk. 500 x 700 x 1200mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 500 x 700 x 1200 mm		0,8333	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,0331	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,1700	M3
8.1.02.02.04.0010	TruckCrane 3-5 Ton		0,2410	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,2048	Jam
1.3.04.02.07.0003	Saluran U-ditch Pracetak uk. 600 x 600 x 1200mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 600 x 600 x 1200 mm		0,8333	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,0383	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,1700	M3
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,2048	Jam
1.3.04.02.07.0003	Saluran U-ditch Pracetak uk. 600 x 800 x 1200mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 600 x 800 x 1200 mm		0,8333	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,0383	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,1700	M3
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,2048	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.07.0003	Saluran U-ditch Pracetak uk. 800 x 800 x 1200mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 800 x 800 x 1200 mm		0,8333	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,0998	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,1500	M3
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1807	Jam
1.3.04.02.07.0003	Saluran U-ditch Pracetak uk. 800 x 1000 x 1200mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 800 x 1000 x 1200 mm		0,8333	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,0998	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,1500	M3
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1807	Jam
1.3.04.02.07.0003	Saluran U-ditch Pracetak uk. 1000 x 1000 x 1200mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 1000 x 1000 x 1200 mm		0,8333	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,1229	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,1300	M3
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1566	Jam
1.3.04.02.07.0003	Saluran U-ditch Pracetak uk. 1200 x 1200 x 1200mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 1200 x 1200 x 1200 mm		0,8333	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,1439	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,1300	M3
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1566	Jam
1.3.04.02.07.0003	Saluran U-ditch Pracetak uk. 1500 x 1500 x 1200mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 1500 x 1500 x 1200 mm		0,8333	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,1775	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,1100	M3
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1325	Jam
1.3.04.02.07.0003	Saluran U-ditch Pracetak uk. 1800 x 1800 x 1200mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 1800 x 1800 x 1200 mm		0,8333	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,2132	M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,0700	M3
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,0843	Jam
1.3.04.02.07.0003	Saluran U-ditch Pracetak uk. 2000 x 2000 x 1200mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 2000 x 2000 x 1200 mm		0,8333	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,2384	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,0300	M3
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,0361	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 300 - 60/600 mm Light Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5333	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1333	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 300 - 60/600 mm, Light Duty Full/Lubang		1,6667	Buah
8.1.02.02.04.0010	Mobile Crane 1 Ton		0,1333	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 400 - 70/600 mm Light Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4819	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1205	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 400 - 70/600 mm, Light Duty Full/Lubang		1,6667	Buah

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.04.0010	Mobile Crane 1 Ton		0,1205	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 500 - 75/600 mm Light Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4819	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1205	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 500 - 75/600 mm, Light Duty Full/Lubang		1,6667	Buah
8.1.02.02.04.0010	Mobile Crane 1 Ton		0,1205	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 600 - 80/600 mm Light Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4819	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1205	Jam
1.1.12.01.01.0001	TutupU-Ditch 600 - 80/600 mm, Light Duty Full/Lubang		1,6667	Buah
8.1.02.02.04.0010	Mobile Crane 1 Ton		0,1205	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 800 - 90/600 mm Light Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4819	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1205	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 800 - 90/600 mm, Light Duty Full/Lubang		1,6667	Buah
8.1.02.02.04.0010	Mobile Crane 1 Ton		0,1205	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 1000 - 95/600 mm Light Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4819	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1205	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 1000 - 95/600 mm, Light Duty Full/Lubang		1,6667	Buah
8.1.02.02.04.0010	Mobile Crane 1 Ton		0,1205	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 1200 - 100/600 mm Light Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4819	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1205	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 1200 - 100/600 mm, Light Duty Full/Lubang		1,6667	Buah
8.1.02.02.04.0010	Mobile Crane 1 Ton		0,1205	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 1500 - 120/600 mm Light Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4819	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1205	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 1500 - 120/600 mm, Light Duty Full/Lubang		1,6667	Buah
8.1.02.02.04.0010	Mobile Crane 1 Ton		0,1205	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 1800- 130/600 mm Light Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4819	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1205	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 1800- 130/600 mm, Light Duty Full/Lubang		1,6667	Buah

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.04.0010	Mobile Crane 1 Ton		0,1205	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 2000 - 140/600 mm Light Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4819	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1205	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup Uditch (LD) 200 @ 60 cm		1,6667	Buah
8.1.02.02.04.0010	Mobile Crane 1 Ton		0,1205	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 300 - 90/600 mm Heavy Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4819	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1205	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 300 - 90/600 mm, Heavy Duty Full/Lubang		1,6667	Buah
8.1.02.02.04.0010	Mobile Crane 1 Ton		0,1205	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 400 - 100/600 mm Heavy Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4819	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1205	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 400 - 100/600 mm, Heavy Duty Full/Lubang		1,6667	Buah
8.1.02.02.04.0010	Mobile Crane 1 Ton		0,1205	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 500 - 130/600 mm Heavy Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4819	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1205	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 500 - 130/600 mm, Heavy Duty Full/Lubang		1,6667	Buah
8.1.02.02.04.0010	Mobile Crane 1 Ton		0,1205	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 600 - 140/600 mm Heavy Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4819	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1205	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 600 - 140/600 mm, Heavy Duty Full/Lubang		1,6667	Buah
8.1.02.02.04.0010	Mobile Crane 1 Ton		0,1205	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 800 - 150/600 mm Heavy Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4819	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1205	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 800 - 150/600 mm, Heavy Duty Full/Lubang		1,6667	Buah
8.1.02.02.04.0010	Mobile Crane 1 Ton		0,1205	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 1000 - 150/600 mm Heavy Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4819	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1205	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 1000 - 150/600 mm, Heavy Duty Full/Lubang		1,6667	Buah
8.1.02.02.04.0010	Mobile Crane 1 Ton		0,1205	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 1200 - 150/600 mm Heavy Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4819	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1205	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 1200- 150/600 mm, Heavy Duty Full/Lubang		1,6667	Buah
8.1.02.02.04.0010	Mobile Crane 1 Ton		0,1205	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 1500- 190/600 mm Heavy Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4819	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1205	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 1500 - 190/600 mm, Heavy Duty Full/Lubang		1,6667	Buah
8.1.02.02.04.0010	Mobile Crane 1 Ton		0,1205	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 1800 - 200/600 mm Heavy Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4819	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1205	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 1800 - 200/600 mm, Heavy Duty Full/Lubang		1,6667	Buah
8.1.02.02.04.0010	Mobile Crane 1 Ton		0,1205	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 2000 - 220/600 mm Heavy Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4819	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1205	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup Uditch (HD) 200@ 60 cm		1,6667	Buah
8.1.02.02.04.0010	Mobile Crane 1 Ton		0,1205	Jam
1.3.04.02.07.0003	Box Culvert ukuran 400 x 400 x 1000 mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert 400 x 400 x 1000 mm		1,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,0609	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,1200	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1446	Jam
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
1.3.04.02.07.0003	Box Culvert ukuran 500 x 500 x 1000 mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert 500 x 500 x 1000 mm		1,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,0714	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,1200	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1446	Jam
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
1.3.04.02.07.0003	Box Culvert ukuran 600 x 600 x 1000 mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert 600 x 600 x 1000 mm		1,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,0861	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,0800	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,0964	Jam
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
1.3.04.02.07.0003	Box Culvert ukuran 800 x 800 x 1000 mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert 800 x 800 x 1000 mm		1,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,1092	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,0600	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,0723	Jam
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
1.3.04.02.07.0003	Box Culvert ukuran 1000 x 1000 x 1000 mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert 1000 x 1000 x 1000 mm		1,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,1344	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,0200	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,0241	Jam
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
1.3.04.02.07.0003	Box Culvert ukuran 1200 x 1200 x 1000 mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert 1200 x 1200 x 1000 mm		1,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,1554	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,0200	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,0241	Jam
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
1.3.04.02.07.0003	Box Culvert ukuran 1400 x 1400 x 1000 mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert 1400 x 1400 x 1000 mm		1,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,1806	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,0200	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,0241	Jam
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
1.3.04.02.07.0003	Box Culvert ukuran 1500 x 1500 x 1000 mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert 1500 x 1500 x 1000 mm		1,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,1932	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,0400	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,0482	Jam
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.07.0003	Box Culvert ukuran 1600 x 1600 x 1000 mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert 1600 x 1600 x 1000 mm		1,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,2016	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,0200	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,0241	Jam
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
1.3.04.02.07.0003	Box Culvert ukuran 1800 x 1800 x 1000 mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert 1800 x 1800 x 1000 mm		1,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,2310	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,1000	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1205	Jam
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
1.3.04.02.07.0003	Box Culvert ukuran 2000 x 2000 x 1000 mm	Pekerjaan Dengan Alat Berat		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2410	Jam
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert 2000 x 2000 x 1000 mm		1,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		0,2520	M3
1.1.12.01.01.0001	Timbunan Tanah Kembali		0,1000	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1205	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 3-5 Ton		0,2410	Jam
1.3.04.02.07.0003	Deck Drain Beton atau Drill Precast Beton			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,2333	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2333	Jam
1.1.12.01.01.0001	Grill Precast Beton 20x20x18cm		1,0000	Buah
1.3.04.02.07.0003	Bingkai Bak Kontrol 600 x 600 mm Heavy Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		Unit
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5622	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1406	Jam
1.1.12.01.01.0001	Bingkai Bak Kontrol 600 x 600 mm, Heavy Duty		1,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Mortar Tipe O (1PC : 5PP)		0,0300	M3
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 200 Kg		0,1406	Jam
1.3.04.02.07.0003	Bingkai Bak Kontrol 800 x 800 mm Heavy Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		Unit
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5622	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1406	Jam
1.1.12.01.01.0001	Bingkai Bak Kontrol 800 x 800 mm, Heavy Duty		1,2500	Buah
1.1.12.01.01.0001	Mortar Tipe O (1PC : 5PP)		0,0400	M3
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 200 Kg		0,1406	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tutup Bingkai Bak Kontrol 600 x 600 mm Heavy Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		Unit
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5622	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1406	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup Bak Kontrol 600 x 600 mm, Heavy Duty		1,0000	Buah

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 200 Kg		0,1406	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tutup Bingkai Bak Kontrol 800 x 800 mm Heavy Duty	Pekerjaan Dengan Alat Berat		Unit
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5622	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1406	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup Bak Kontrol 800 x 800 mm, Heavy Duty		1,0000	Buah
8.1.02.02.04.0010	Truck Crane 200 Kg		0,1406	Jam
1.3.04.02.07.0003	Tali Air Precast			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0350	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0350	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tali Air Auk. 15x250cm		1,0000	M
	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			
1.3.04.01.01.0003	Galian Biasa (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0079	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0040	Jam
8.1.02.02.04.0003	Excavator Hitachi Ex 200, 1990		0,0040	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,1443	Jam
1.3.04.01.01.0003	Galian Batu Termasuk buangan Hasil Galian			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0264	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0033	Jam
8.1.02.02.04.0003	Excavator Hitachi Ex 200, 1990		0,0033	Jam
8.1.02.02.04.0008	Rock Drill Breaker		0,0631	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,2298	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0282	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0071	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tanah Urug / Tanah Merah (galian C / hanya tanah saja)		1,6788	M3
8.1.02.02.04.0003	Excavator Hitachi Ex 200, 1990		0,0071	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,0868	Jam
1.3.04.01.01.0003	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0680	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0068	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tanah Urug / Tanah Merah (galian C / hanya tanah saja)		1,5262	M3
8.1.02.02.04.0003	Excavator Hitachi Ex 200, 1990		0,0068	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,0866	Jam
1.3.04.01.01.0003	Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0816	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0068	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tanah Urug / Tanah Merah (galian C / hanya tanah saja)		1,3735	M3
8.1.02.02.04.0003	Excavator Hitachi Ex 200, 1990		0,0068	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,0866	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine termasuk buangan hasil galian			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,3175	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1587	Jam
8.1.02.02.04.0006	Cold Milling		0,1587	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,3803	Jam
8.1.02.02.04.0040	Water Tanker, 115 HP, Kap. 4000 Liter		0,0221	Jam
1.3.04.01.01.0003	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine termasuk buangan hasil galian			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		2,4096	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,4016	Jam
8.1.02.02.04.0008	Concrete Cutter Machine		0,1121	Jam
8.1.02.02.04.0008	Jack Hammer, 3 HP, Kap.-		0,4016	Jam
8.1.02.02.04.0021	Compressor 4000-6500 L\M, 80 HP, Kap.-		0,4016	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,3256	Jam
1.3.04.01.01.0003	Galian Perkerasan berbutir termasuk buangan hasil galian			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0436	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0073	Jam
8.1.02.02.04.0003	Excavator Hitachi Ex 200, 1990		0,0073	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,1491	Jam
1.3.04.01.01.0003	Galian Perkerasan Beton dengan Jack Hammer termasuk buangan hasil galian			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		2,0080	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,5020	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.04.0008	Concrete Cutter Machine		0,1785	Jam
8.1.02.02.04.0008	Jack Hammer, 3 HP, Kap.-		0,5020	Jam
8.1.02.02.04.0021	Compressor 4000-6500 L\M, 80 HP, Kap.-		0,5020	Jam
8.1.02.02.04.0037	DumpTruck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,3966	Jam
1.3.04.01.01.0003	Galian Perkerasan Beton dengan Concrete Breaker Termasuk buangan hasil galian			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5333	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0889	Jam
8.1.02.02.04.0008	Concrete Cutter Machine		0,1785	Jam
8.1.02.02.04.0003	Excavator Concrete Breaker		0,0889	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,3966	Jam
8.1.02.02.04.0003	Excavator Hitachi Ex 200, 1990		0,0409	Jam
1.3.04.01.01.0003	Galian Tanah Manual			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		4,2000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1680	Jam
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Biasa dari sumber galian (Tanah Merah)			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0260	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0065	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tanah Urug / Tanah Merah (galian C / hanya tanah saja)		1,2000	M3
8.1.02.02.04.0003	Excavator Hitachi Ex 200, 1990		0,0065	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,1479	Jam
8.1.02.02.04.0002	Motor Grader>100 HP, 125 HP, Kap.-		0,0020	Jam
1.1.12.01.01.0001	Pad Foot Roller Dinapac, Ca 251 Pd Zoton		0,0024	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.04.0007	Tandem Roller 6-8 T., 50 HP, Kap. 8 ton		0,0004	Jam
8.1.02.02.04.0040	Water Tanker, 115 HP, Kap. 4000 Liter		0,0070	Jam
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Biasa dari hasil galian			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0079	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0020	Jam
8.1.02.02.04.0003	Excavator Hitachi Ex 200, 1990		0,0048	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,1328	Jam
8.1.02.02.04.0002	Motor Grader>100 HP, 125 HP, Kap.-		0,0020	Jam
8.1.02.02.04.0007	Vibratory Roller 5-8 T., 75 HP, Kap. 10 ton		0,0042	Jam
8.1.02.02.04.0040	Water Tanker, 115 HP, Kap. 4000 Liter		0,0341	Jam
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Limestone)			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0159	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0040	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tanah Urug Limestone		1,2000	M3
8.1.02.02.04.0009	Wheel Loader 1.0-1.6 m³, 105 HP, Kap. 1.5 m³		0,0085	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,1531	Jam
8.1.02.02.04.0002	Motor Grader>100 HP, 125 HP, Kap.-		0,0040	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tandem Roller 6-8 T., 50 HP, Kap. 8 ton		0,0112	Jam
8.1.02.02.04.0040	Water Tanker, 115 HP, Kap. 4000 Liter		0,0341	Jam
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Pasir)			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0159	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0040	Jam
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		1,2000	M3
8.1.02.02.04.0009	Wheel Loader 1.0-1.6 m³, 105 HP, Kap. 1.5 m³		0,0085	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,1531	Jam
8.1.02.02.04.0002	Motor Grader>100 HP, 125 HP, Kap.-		0,0040	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tandem Roller 6-8 T., 50 HP, Kap. 8 ton		0,0112	Jam
8.1.02.02.04.0040	Water Tanker, 115 HP, Kap. 4000 Liter		0,0341	Jam
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Sirtu)			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0159	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0040	Jam
1.1.12.01.01.0001	Sirtu		1,2000	M3
8.1.02.02.04.0009	Wheel Loader 1.0-1.6 m³, 105 HP, Kap. 1.5 m³		0,0085	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,1531	Jam
8.1.02.02.04.0002	Motor Grader>100 HP, 125 HP, Kap.-		0,0040	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tandem Roller 6-8 T., 50 HP, Kap. 8 ton		0,0112	Jam
8.1.02.02.04.0040	Water Tanker, 115 HP, Kap. 4000 Liter		0,0341	Jam
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Pasir) (Pemadatan Manual)			M3
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,4667	Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		6,0667	Jam
1.1.12.01.01.0001	Pasir Urug (ada unsur lempung)		1,2000	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,2410	Jam
1.3.04.01.01.0003	Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill)			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5416	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1354	Jam
1.1.12.01.01.0001	Agregat Halus/Filler		1,1550	M3
8.1.02.02.04.0009	Wheel Loader 1.0-1.6 m³, 105 HP, Kap. 1.5 m³		0,0085	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,1354	Jam
8.1.02.02.04.0040	Water Tanker, 115 HP, Kap. 4000 Liter		0,0070	Jam
1.3.04.01.01.0003	Penyiapan Badan Jalan			M2
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0034	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0017	Jam
8.1.02.02.04.0002	Motor Grader>100 HP, 125 HP, Kap.-		0,0017	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tandem Roller 6-8 T., 50 HP, Kap. 8 ton		0,0244	Jam
1.3.04.01.01.0003	Pembersihan dan Pengupasan Lahan			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0478	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0048	Jam
8.1.02.02.04.0001	Bulldozer 100-150 HP, 140 HP, Kap.-		0,0048	Jam
8.1.02.02.04.0009	Track Loader 75-100 HP, 90 HP, Kap. 1.6 m³		0,0048	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,0402	Jam
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,3868	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1206	Jam
8.1.02.02.04.0009	Track Loader 75-100 HP, 90 HP, Kap. 1.6 m³		0,0301	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,0159	Jam
8.1.02.02.04.0060	Alat Pemotong (Chainsaw)		0,3500	Jam
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,3868	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1206	Jam
8.1.02.02.04.0009	Track Loader 75-100 HP, 90 HP, Kap. 1.6 m³		0,0301	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,0808	Jam
8.1.02.02.04.0060	Alat Pemotong (Chainsaw)		0,7000	Jam
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 50 – 75 cm			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,3395	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1276	Jam
8.1.02.02.04.0009	Track Loader 75-100 HP, 90 HP, Kap. 1.6 m³		0,0638	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,2001	Jam
8.1.02.02.04.0060	Alat Pemotong (Chainsaw)		1,4000	Jam
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		2,0092	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1435	Jam
8.1.02.02.04.0009	Track Loader 75-100 HP, 90 HP, Kap. 1.6 m³		0,1435	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,9825	Jam
8.1.02.02.04.0060	Alat Pemotong (Chainsaw)		2,3333	Jam
1.3.04.01.01.0003	Geotekstil Separator Kelas 1 (Woven)			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,1354	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		1,0835	Jam
1.1.12.01.01.0001	Geotextile woven		1,0420	M2
8.1.02.02.04.0037	Flat Bed Truck 3-4 m³, 100 HP, Kap. 4 m³		0,1354	Jam
1.3.04.01.01.0003	Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan Kelas 2 (Non-Woven)			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,1354	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		1,0835	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Geotextile Non-Woven		1,0420	M2
8.1.02.02.04.0037	Flat Bed Truck 3-4 m³, 100 HP, Kap. 4 m³		0,1354	Jam
	DIVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF			
1.3.04.01.01.0003	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton 28 Hari			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,7849	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1785	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Struktur fs' 45 Mpa		1,0197	M3
1.1.12.01.01.0001	Curing Compound		0,1545	Liter
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,6000	M2
8.1.02.02.04.0008	Concrete Cutter Machine		0,1785	Jam
8.1.02.02.04.0008	Jack Hammer, 3 HP, Kap.-		1,0040	Jam
8.1.02.02.04.0021	Compressor 4000-6500 L\M, 80 HP, Kap.-		1,0065	Jam
1.3.04.01.01.0003	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 hari			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,7849	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1785	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix FS 45 3 Hari (Semen Fast Track ≤ 3 hari)		1,0197	M3
1.1.12.01.01.0001	Curing Compound		0,1545	Liter
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,6000	M2
8.1.02.02.04.0008	Concrete Cutter Machine		0,1785	Jam
8.1.02.02.04.0008	Jack Hammer, 3 HP, Kap.-		1,0040	Jam
8.1.02.02.04.0021	Compressor 4000-6500 L\M, 80 HP, Kap.-		1,0065	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 3 hari dan kurang dari 7 hari			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,7849	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1785	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix FS 45 7 Hari Semen Fast Track ≤ 7 hari]		1,0197	M3
1.1.12.01.01.0001	Curing Compound		0,1545	Liter
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,6000	M2
8.1.02.02.04.0008	Concrete Cutter Machine		0,1785	Jam
8.1.02.02.04.0008	Jack Hammer, 3 HP, Kap.-		1,0040	Jam
8.1.02.02.04.0021	Compressor 4000-6500 L\M, 80 HP, Kap.-		1,0065	Jam
1.3.04.01.01.0003	Pemasangan Ruji (Dowel)			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,3554	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0904	Jam
1.1.12.01.01.0001	BJTP 280		1,3444	Kg
8.1.02.02.04.0060	Bor Listrik 560 Watt, 2000 rpm		0,0904	Jam
1.3.04.01.01.0003	Pamasangan Tie Bar			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,3554	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0904	Jam
1.1.12.01.01.0001	BJTP 280		0,4694	Kg
8.1.02.02.04.0060	Bor Listrik 560 Watt, 2000 rpm		0,0904	Jam
	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0779	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0097	Jam
1.1.12.01.01.0001	Agr. Kelas A (analisis)		1,2890	M3
8.1.02.02.04.0002	Motor Grader>100 HP, 125 HP, Kap.-		0,0010	Jam
8.1.02.02.04.0007	Vibratory Roller 5-8 T., 75 HP, Kap. 10 ton		0,0097	Jam
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan pemadatan Baby Roller			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0779	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0097	Jam
1.1.12.01.01.0001	Agr. Kelas A (analisis)		1,2890	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,0031	Jam
8.1.02.02.04.0007	Baby Vibratory Roller 1-2 T.		0,0357	Jam
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas B			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0779	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0097	Jam
1.1.12.01.01.0001	Agr. Kelas B (analisis)		1,2714	M3
8.1.02.02.04.0002	Motor Grader>100 HP, 125 HP, Kap.-		0,0010	Jam
8.1.02.02.04.0007	Vibratory Roller 5-8 T., 75 HP, Kap. 10 ton		0,0097	Jam
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas B untuk Bahu Jalan			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,1825	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0228	Jam
1.1.12.01.01.0001	Agr. Kelas B (analisis)		1,2714	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,0228	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas S			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0779	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0097	Jam
1.1.12.01.01.0001	Arg. Kelas S (analisis)		1,2890	M3
8.1.02.02.04.0002	Motor Grader>100 HP, 125 HP, Kap.-		0,0010	Jam
8.1.02.02.04.0007	Vibratory Roller 5-8 T., 75 HP, Kap. 10 ton		0,0097	Jam
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4016	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1004	Jam
1.1.12.01.01.0001	Semen / PC (kg)		233,8100	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Beton/Kasar/Hitam		0,5996	M3
1.1.12.01.01.0001	Agregat Pecah Kasar		0,9247	M3
1.1.12.01.01.0001	Air		163,7700	Liter
1.1.12.01.01.0001	Super plastiziser, maks 0,3 % Sm		0,7014	Kg
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,1900	M2
8.1.02.02.04.0009	Wheel Loader 1.0-1.6 m³, 105 HP, Kap. 1.5 m³		0,0071	Jam
8.1.02.02.04.0008	Concrete Pan Mixer		0,0502	Jam
8.1.02.02.04.0008	Concrete Truck Mixer		0,0723	Jam
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3012	Jam
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 28 Hari			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix FS 45 28 Hari		1,0000	M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Baja Tulangan Polos (dowel dan dudukan)		14,5091	Kg
1.1.12.01.01.0001	Baja Tulangan Ulir (tie bar)		4,5410	Kg
1.1.12.01.01.0001	Joint Sealent		0,7656	Kg
1.1.12.01.01.0001	Cat Anti Karat		0,0200	Kg
1.1.12.01.01.0001	Expansion Cap		0,1700	M2
1.1.12.01.01.0001	Plastik Cor		2,1339	M2
1.1.12.01.01.0001	Curing Compound		0,7956	Liter
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,5369	M2
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
8.1.02.02.04.0008	Concrete Cutter Machine		0,1785	Ls
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 7 Hari			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix FS 45 7 Hari		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Baja Tulangan Polos (dowel dan dudukan)		14,5091	Kg
1.1.12.01.01.0001	Baja Tulangan Ulir (tie bar)		4,5410	Kg
1.1.12.01.01.0001	Joint Sealent		0,7656	Kg
1.1.12.01.01.0001	Cat Anti Karat		0,0200	Kg
1.1.12.01.01.0001	Expansion Cap		0,1700	M2
1.1.12.01.01.0001	Plastik Cor		2,1339	M2
1.1.12.01.01.0001	Curing Compound		0,7956	Liter
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,5369	M2
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
8.1.02.02.04.0008	Concrete Cutter Machine		0,1785	Ls
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari			M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix FS 45 3 Hari		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Baja Tulangan Polos (dowel danudukan)		14,5091	Kg
1.1.12.01.01.0001	Baja Tulangan Ulir (tie bar)		4,5410	Kg
1.1.12.01.01.0001	Joint Sealent		0,7656	Kg
1.1.12.01.01.0001	Cat Anti Karat		0,0200	Kg
1.1.12.01.01.0001	Expansion Cap		0,1700	M2
1.1.12.01.01.0001	Plastik Cor		2,1339	M2
1.1.12.01.01.0001	Curing Compound		0,7956	Liter
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,5369	M2
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
8.1.02.02.04.0008	Concrete Cutter Machine		0,1785	Ls
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 28 Hari tanpa Sambungan Memanjang			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix FS 45 28 Hari		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Baja Tulangan Polos (dowel danudukan)		14,5091	Kg
1.1.12.01.01.0001	Joint Sealent		0,7656	Kg
1.1.12.01.01.0001	Cat Anti Karat		0,0200	Kg
1.1.12.01.01.0001	Expansion Cap		0,1700	M2
1.1.12.01.01.0001	Plastik Cor		2,1339	M2
1.1.12.01.01.0001	Curing Compound		0,7956	Liter
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,5369	M2
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.04.0008	Concrete Cutter Machine		0,1785	Ls
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 7 Hari tanpa Sambungan Memanjang			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix FS 45 7 Hari		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Baja Tulangan Polos (dowel dan dudukan)		14,5091	Kg
1.1.12.01.01.0001	Joint Sealent		0,7656	Kg
1.1.12.01.01.0001	Cat Anti Karat		0,0200	Kg
1.1.12.01.01.0001	Expansion Cap		0,1700	M2
1.1.12.01.01.0001	Plastik Cor		2,1339	M2
1.1.12.01.01.0001	Curing Compound		0,7956	Liter
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,5369	M2
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
8.1.02.02.04.0008	Concrete Cutter Machine		0,1785	Ls
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari tanpa Sambungan Memanjang			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix FS 45 3 Hari		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Baja Tulangan Polos (dowel dan dudukan)		14,5091	Kg
1.1.12.01.01.0001	Joint Sealent		0,7656	Kg
1.1.12.01.01.0001	Cat Anti Karat		0,0200	Kg
1.1.12.01.01.0001	Expansion Cap		0,1700	M2
1.1.12.01.01.0001	Plastik Cor		2,1339	M2
1.1.12.01.01.0001	Curing Compound		0,7956	Liter

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,5369	M2
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
8.1.02.02.04.0008	Concrete Cutter Machine		0,1785	Ls
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 28 Hari tanpa Tulangan			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix FS 45 28 Hari		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Joint Sealent		0,7656	Kg
1.1.12.01.01.0001	Cat Anti Karat		0,0200	Kg
1.1.12.01.01.0001	Expansion Cap		0,1700	M2
1.1.12.01.01.0001	Plastik Cor		2,1339	M2
1.1.12.01.01.0001	Curing Compound		0,7956	Liter
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,5369	M2
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
8.1.02.02.04.0008	Concrete Cutter Machine		0,1785	Ls
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 7 Hari tanpa Tulangan			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix FS 45 7 Hari		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Joint Sealent		0,7656	Kg
1.1.12.01.01.0001	Cat Anti Karat		0,0200	Kg
1.1.12.01.01.0001	Expansion Cap		0,1700	M2
1.1.12.01.01.0001	Plastik Cor		2,1339	M2
1.1.12.01.01.0001	Curing Compound		0,7956	Liter

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,5369	M2
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
8.1.02.02.04.0008	Concrete Cutter Machine		0,1785	Ls
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari tanpa Tulangan			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix FS 45 3 Hari		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Joint Sealent		0,7656	Kg
1.1.12.01.01.0001	Cat Anti Karat		0,0200	Kg
1.1.12.01.01.0001	Expansion Cap		0,1700	M2
1.1.12.01.01.0001	Plastik Cor		2,1339	M2
1.1.12.01.01.0001	Curing Compound		0,7956	Liter
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,5369	M2
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
8.1.02.02.04.0008	Concrete Cutter Machine		0,1785	Ls
	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi			Liter
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0015	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0007	Jam
1.1.12.01.01.0001	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1		1,2875	Kg
8.1.02.02.04.0006	Asphalt Distributor		0,0002	Jam
8.1.02.02.04.0021	Compressor 4000-6500 L\M, 80 HP, Kap.-		0,0007	Jam
1.3.04.01.01.0003	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi			Liter
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0016	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0008	Jam
1.1.12.01.01.0001	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1		1,7167	Kg
8.1.02.02.04.0006	Asphalt Distributor		0,0002	Jam
8.1.02.02.04.0021	Compressor 4000-6500 L\M, 80 HP, Kap.-		0,0010	Jam
8.1.02.02.04.0025	Power Broom		0,0008	Jam
1.3.04.01.01.0003	Lataston Lapis Aus (Readymix HRS-WC)			Ton
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,2000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0250	Jam
1.1.12.01.01.0001	HOTMIX HRS - WC		1,0000	Ton
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,0579	Jam
8.1.02.02.04.0006	Asphalt Finisher, 47 HP, Kap. 6 ton		0,0172	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tandem Roller 6-8 T., 50 HP, Kap. 8 ton		0,0175	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tire Roller 8-10 T., 60 HP, Kap. 10 ton		0,0115	Jam
1.3.04.01.01.0003	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)			Ton
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,2410	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0241	Jam
1.1.12.01.01.0001	HOTMIX HRS - WC		1,0000	Ton
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,0509	Jam
8.1.02.02.04.0006	Asphalt Finisher, 47 HP, Kap. 6 ton		0,0143	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tandem Roller 6-8 T., 50 HP, Kap. 8 ton		0,0146	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tire Roller 8-10 T., 60 HP, Kap. 10 ton		0,0096	Jam
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Aus (Readymix AC-WC)			Ton
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,1928	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0241	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	HOTMIX AC-WC		1,0000	Ton
8.1.02.02.04.0037	DumpTruck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,0555	Jam
8.1.02.02.04.0006	Asphalt Finisher, 47 HP, Kap. 6 ton		0,0137	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tandem Roller 6-8 T., 50 HP, Kap. 8 ton		0,0139	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tire Roller 8-10 T., 60 HP, Kap. 10 ton		0,0092	Jam
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (Readymix AC-BC)			Ton
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,1928	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0241	Jam
1.1.12.01.01.0001	HOTMIX AC-BC		1,0000	Ton
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,0564	Jam
8.1.02.02.04.0006	Asphalt Finisher, 47 HP, Kap. 6 ton		0,0084	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tandem Roller 6-8 T., 50 HP, Kap. 8 ton		0,0085	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tire Roller 8-10 T., 60 HP, Kap. 10 ton		0,0056	Jam
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Fondasi (Readymix AC-Base)			Ton
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,1928	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0241	Jam
1.1.12.01.01.0001	HOTMIX ATB		1,0000	Ton
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,0564	Jam
8.1.02.02.04.0006	Asphalt Finisher, 47 HP, Kap. 6 ton		0,0067	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tandem Roller 6-8 T., 50 HP, Kap. 8 ton		0,0068	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tire Roller 8-10 T., 60 HP, Kap. 10 ton		0,0045	Jam
1.3.04.01.01.0003	Lapis Penetrasi Macadam			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9348	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0935	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Agg Pokok		1,1586	M3
1.1.12.01.01.0001	Agg Pengunci		0,3621	M3
1.1.12.01.01.0001	Agg Penutup		0,2028	Kg
1.1.12.01.01.0001	Aspal Emulsi		82,4000	Kg
8.1.02.02.04.0009	Wheel Loader 1.0-1.6 m³, 105 HP, Kap. 1.5 m³		0,0071	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck 1		0,0660	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck 2		0,0669	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck 3		0,0688	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tandem Roller 6-8 T., 50 HP, Kap. 8 ton		0,0467	Jam
8.1.02.02.04.0006	Asphalt Distributor		0,0161	Jam
1.3.04.01.01.0003	Lapis Penetrasi Macadam Asbuton			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9348	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0935	Jam
1.1.12.01.01.0001	Agg Pokok		1,1586	M3
1.1.12.01.01.0001	Agg Pengunci		0,2752	M3
1.1.12.01.01.0001	Agg Penutup		0,1448	Kg
1.1.12.01.01.0001	Aspal Emulsi		12,3600	Kg
1.1.12.01.01.0001	Asbuton B 50/20		370,8000	Kg
8.1.02.02.04.0009	Wheel Loader 1.0-1.6 m³, 105 HP, Kap. 1.5 m³		0,0071	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck 1		0,0660	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck 2		0,0669	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck 3		0,0688	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tandem Roller 6-8 T., 50 HP, Kap. 8 ton		0,0467	Jam
8.1.02.02.04.0006	Asphalt Distributor		0,0025	Jam
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Aus (Readymix AC-WC) Manual			Ton

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,3373	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0482	Jam
1.1.12.01.01.0001	HOTMIX AC-WC		1,0000	Ton
8.1.02.02.04.0037	Mobil Pick Up		1,1033	Jam
8.1.02.02.04.0007	Baby Vibratory Roller 1-2 T.		1,1156	Jam
	DIVISI 8. STRUKTUR			
1.3.04.01.01.0003	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,5000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2500	Jam
1.1.12.01.01.0001	Cerucuk Dolken dia. 8-10cm		0,3000	Batang
1.3.04.01.01.0003	Penyediaan dan Pemasangan CPC W325.A.1000, K700, tebal 110 mm, Momen Crack: 11.4 tm, Panjang 8 s/d 15 m			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8468	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2823	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1411	Jam
1.1.12.01.01.0001	CPC W325.A.1000, K700, tebal 110 mm, Momen Crack: 11.4 tm, Panjang 8 s/d 15 m		1,0000	M
8.1.02.02.04.0037	Trailer 20 ton		0,0389	Jam
8.1.02.02.04.0010	Crane 1		0,0252	Jam
8.1.02.02.04.0010	Crane 2		0,0756	Jam
8.1.02.02.04.0066	Welding Set		0,0500	Jam
8.1.02.02.04.0004	Pile Hammer, 2,5 Ton		0,0202	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Penyediaan dan Pemancangan CPC W350.B.1000, K700, tebal 120 mm, Momen Crack: 17.0 tm, Panjang 10 s/d 18 m			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8468	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2823	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1411	Jam
1.1.12.01.01.0001	CPC W350.B.1000, K700, tebal 120 mm, Momen Crack: 17.0 tm, Panjang 10 s/d 18 m		1,0000	M
8.1.02.02.04.0037	Trailer 20 ton		0,0389	Jam
8.1.02.02.04.0010	Crane 1		0,0252	Jam
8.1.02.02.04.0010	Crane 2		0,0756	Jam
8.1.02.02.04.0066	Welding Set		0,0500	Jam
8.1.02.02.04.0004	Pile Hammer, 2,5 Ton		0,0202	Jam
1.3.04.01.01.0003	Penyediaan dan Pemancangan CPC W350.B.1000, K700, tebal 120 mm, Momen Crack : 23.4 tm, Panjang 11 s/d 20 m			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8468	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2823	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1411	Jam
1.1.12.01.01.0001	CPC W350.B.1000, K700, tebal 120 mm, Momen Crack : 23.4 tm, Panjang 11 s/d 20 m		1,0000	M
8.1.02.02.04.0037	Trailer 20 ton		0,0389	Jam
8.1.02.02.04.0010	Crane 1		0,0252	Jam
8.1.02.02.04.0010	Crane 2		0,0756	Jam
8.1.02.02.04.0066	Welding Set		0,0500	Jam
8.1.02.02.04.0004	Pile Hammer, 2,5 Ton		0,0202	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Penyediaan dan Pemancangan CPC W350.B.1000, K700, tebal 120 mm, Momen Crack : 30.7 tm, Panjang 12 s/d 21 m			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8468	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2823	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1411	Jam
1.1.12.01.01.0001	CPC W350.B.1000, K700, tebal 120 mm, Momen Crack: 30.7 tm, Panjang 12 s/d 21 m		1,0000	M
8.1.02.02.04.0037	Trailer 20 ton		0,0389	Jam
8.1.02.02.04.0010	Crane 1		0,0252	Jam
8.1.02.02.04.0010	Crane 2		0,0756	Jam
8.1.02.02.04.0066	Welding Set		0,0500	Jam
8.1.02.02.04.0004	Pile Hammer, 2,5 Ton		0,0202	Jam
1.3.04.01.01.0003	Penyediaan dan Pemancangan CPC W350.B.1000, K700, tebal 120 mm, Momen Crack: 40.4 tm, Panjang 13 s/d 24 m			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8468	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2823	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1411	Jam
1.1.12.01.01.0001	CPC W350.B.1000, K700, tebal 120 mm, Momen Crack: 40.4 tm, Panjang 13 s/d 24 m		1,0000	M
8.1.02.02.04.0037	Trailer 20 ton		0,0389	Jam
8.1.02.02.04.0010	Crane 1		0,0252	Jam
8.1.02.02.04.0010	Crane 2		0,0756	Jam
8.1.02.02.04.0066	Welding Set		0,0500	Jam
8.1.02.02.04.0004	Pile Hammer, 2,5 Ton		0,0202	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Penyediaan Tiang Pancang Kotak Masif, 25 x 25 Klas A			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0402	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0201	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0201	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tiang Pancang Kotak Masif, Setara WKA, 25 x 25 Klas A, M. Crack 2,24 t.m, Allow Axial 81,40 ton P. 6 s/d 10 m		1,0000	M
8.1.02.02.04.0037	Trailer 20 ton		0,0310	Jam
8.1.02.02.04.0010	Crane 10-15 TON, 150 HP, Kap. 15 ton		0,0201	Jam
1.3.04.01.01.0003	Penyediaan Tiang Pancang Kotak Masif, 30 x 30 Klas B			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0365	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0183	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0183	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tiang Pancang Kotak Masif, Setara WKA, 30 x 30 Klas B, M. Crack 3,95 t.m, Allow Axial 116,76 ton P. 6 s/d 11 m		1,0000	M
8.1.02.02.04.0037	Trailer 20 ton		0,0282	Jam
8.1.02.02.04.0010	Crane 10-15 TON, 150 HP, Kap. 15 ton		0,0183	Jam
1.3.04.01.01.0003	Penyediaan Tiang Pancang Kotak Masif, 40 x 40 Klas A			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0335	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0167	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0167	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Tiang Pancang Kotak Masif, Setara WIKA, 40 x 40 Klas A, M. Crack 7,84 t.m, Allow Axial 213,96 ton P. 6 s/d 12 m		1,0000	M
8.1.02.02.04.0037	Trailer 20 ton		0,0259	Jam
8.1.02.02.04.0010	Crane 10-15 TON, 150 HP, Kap. 15 ton		0,0167	Jam
1.3.04.01.01.0003	Penyediaan Tiang Pancang Kotak Masif, 50 x 50 Klas A			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0309	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0154	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0154	Jam
1.1.12.01.01.0001	Tiang Pancang Kotak Masif, Setara WIKA, 50 x 50 Klas A, M. Crack 15,07 t.m, Allow Axial 335,12 ton P. 6 s/d 13 m		1,0000	M
8.1.02.02.04.0037	Trailer 20 ton		0,0239	Jam
8.1.02.02.04.0010	Crane 10-15 TON, 150 HP, Kap. 15 ton		0,0154	Jam
1.3.04.01.01.0003	Penyediaan Tiang Pancang PC SPUN Ø 300 Class A2			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0502	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0251	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0251	Jam
1.1.12.01.01.0001	PC SPUN Ø 300 Class A2, Momen Crack = 2,5 t.m P. 6 s/d 8 m		1,0000	M
8.1.02.02.04.0037	Trailer 20 ton		0,0388	Jam
8.1.02.02.04.0010	Crane 10-15 TON, 150 HP, Kap. 15 ton		0,0251	Jam
1.3.04.01.01.0003	Penyediaan Tiang Pancang PC SPUN Ø 400 Class B			M

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0502	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0251	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0251	Jam
1.1.12.01.01.0001	PC SPUN Ø 400 Class B, Moment Crack= 7,5 t.m P. 6 s/d 8 m		1,0000	M
8.1.02.02.04.0037	Trailer 20 ton		0,0388	Jam
8.1.02.02.04.0010	Crane 10-15 TON, 150 HP, Kap. 15 ton		0,0251	Jam
1.3.04.01.01.0003	Penyediaan Tiang Pancang PC SPUN Ø 500 Class A1			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0502	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0251	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0251	Jam
1.1.12.01.01.0001	PC SPUN Ø 500 Class A1, Moment Crack = 10,5 t.m P. 6 s/d 8 m		1,0000	M
8.1.02.02.04.0037	Trailer 20 ton		0,0388	Jam
8.1.02.02.04.0010	Crane 10-15 TON, 150 HP, Kap. 15 ton		0,0251	Jam
1.3.04.01.01.0003	Pemancangan Tiang Pancang Baja atau Beton			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		5,3882	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		2,6941	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		1,3471	Jam
8.1.02.02.04.0004	Pile Driver + Hammer, 25-35 ton		0,1924	Jam
8.1.02.02.04.0010	Crane 10-15 TON, 150 HP, Kap. 15 ton		0,1991	Jam
8.1.02.02.04.0066	Welding Set		0,1004	Jam
1.3.04.01.01.0003	Pemancangan Tiang Pancang Baja H beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm			M

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		5,3882	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		2,6941	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		1,3471	Jam
8.1.02.02.04.0004	Pile Driver+ Hammer, 25-35 ton		0,1924	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Crane 35 ton		0,1991	Jam
8.1.02.02.04.0066	Welding Set		0,1004	Jam
1.3.04.01.01.0003	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak (Tiang Pancang Kotak)			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		5,3882	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		2,6941	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		1,3471	Jam
8.1.02.02.04.0004	Pile Driver+ Hammer, 25-35 ton		0,1924	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Crane 35 ton		0,1991	Jam
8.1.02.02.04.0066	Welding Set		0,1004	Jam
1.3.04.01.01.0003	Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400mm			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		5,3882	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		2,6941	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		1,3471	Jam
8.1.02.02.04.0004	Pile Driver + Hammer, 25-35 ton		0,1924	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Crane 35 ton		0,1991	Jam
8.1.02.02.04.0066	Welding Set		0,1004	Jam
1.3.04.01.01.0003	Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan (Tiang Pancang Bulat)			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		5,3882	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Tukang		2,6941	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		1,3471	Jam
8.1.02.02.04.0004	Pile Driver+ Hammer, 25-35 ton		0,1924	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Crane 35 ton		0,1991	Jam
8.1.02.02.04.0066	Welding Set		0,1004	Jam
1.3.04.01.01.0003	Tiang Bor Beton, diameter 800 mm			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,1647	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5823	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1941	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix Fe' 25 Mpa		0,5177	M3
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton (Besi Beton Ulir)		62,1281	Kg
1.1.12.01.01.0001	Sewa Casing untuk Tiang Bor		2,5133	M2
8.1.02.02.04.0004	Bore Pile Machine		0,1941	Jam
1.3.04.01.01.0003	Tiang Bor Beton dia.600mm, Beton Ready Mix K300, Besi 190 kg/m3 (Type A)			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,7764	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,3882	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1941	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix Fe' 25 Mpa		0,2912	M3
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton (Besi Beton Ulir)		55,3329	Kg
1.1.12.01.01.0001	Sewa Casing untuk Tiang Bor		1,8850	M2
8.1.02.02.04.0004	Bore Pile Machine		0,1941	Jam
8.1.02.02.04.0008	Concrete Pump		0,0035	Jam
1.3.04.01.01.0003	Tiang Bor Beton dia.600mm, Beton Ready Mix K300, Besi 120 kg/m3 (Type B)			M

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,7764	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,3882	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1941	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix Fe' 25 Mpa		0,2912	M3
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton (Besi Beton Ulir)		34,9471	Kg
1.1.12.01.01.0001	Sewa Casing untuk Tiang Bor		1,8850	M2
8.1.02.02.04.0004	Bore Pile Machine		0,1941	Jam
8.1.02.02.04.0008	Concrete Pump		0,0035	Jam
1.3.04.01.01.0003	Tiang Bor Beton dia.500mm, Beton Ready Mix K300, Besi 215 kg/m3 (Type A)			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,7764	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,3882	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1941	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix Fe' 25 Mpa		0,2022	M3
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton (Besi Beton Ulir)		43,4816	Kg
1.1.12.01.01.0001	Sewa Casing untuk Tiang Bor		1,5708	M2
8.1.02.02.04.0004	Bore Pile Machine		0,1941	Jam
8.1.02.02.04.0008	Concrete Pump		0,0024	Jam
1.3.04.01.01.0003	Tiang Bor Beton dia.500mm, Beton Ready Mix K300, Besi 135 kg/m3 (Type B)			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,7764	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,3882	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1941	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix Fe' 25 Mpa		0,2022	M3
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton (Besi Beton Ulir)		27,3024	Kg
1.1.12.01.01.0001	Sewa Casing untuk Tiang Bor		1,5708	M2

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.04.0004	Bore Pile Machine		0,1941	Jam
8.1.02.02.04.0008	Concrete Pump		0,0024	Jam
1.3.04.01.01.0003	Tiang Bor Beton dia.400mm, Beton Ready Mix K300, Besi 200 kg/m3			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,7764	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,3882	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1941	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix Fc' 25 Mpa		0,1294	M3
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton (Besi Beton Ulir)		25,8867	Kg
1.1.12.01.01.0001	Sewa Casing untuk Tiang Bor		1,2566	M2
8.1.02.02.04.0004	Bore Pile Machine		0,1941	Jam
8.1.02.02.04.0008	Concrete Pump		0,0016	Jam
1.3.04.01.01.0003	Pasangan Batu			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekcrja		3,2129	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,8032	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,4016	Jam
1.1.12.01.01.0001	Batu Kali		1,0238	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen / PC (kg)		173,0000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Beton/Kasar/Hitam		0,4562	M3
8.1.02.02.04.0008	Concrete Mixer 0.3-0.6 m³, 15 HP, Kap. 500 Liter		0,4016	Jam
8.1.02.02.04.0040	Water Tanker, 115 HP, Kap. 4000 Liter		0,0014	Jam
1.3.04.01.01.0003	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		2,8000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		1,4000	Oh

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,4667	Oh
1.1.12.01.01.0001	Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis		15,0000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Batu Kali		1,1000	M3
1.3.04.01.01.0003	Sambungan Siar Baja Siku			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,6301	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,4075	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0815	Jam
1.1.12.01.01.0001	Baja Struktur/Baja WF		7,3800	Kg
8.1.02.02.04.0066	Welding Set		0,0815	Jam
8.1.02.02.04.0022	Generator Set, 175 HP, Kap. 125 KVA		0,0815	Jam
1.3.04.01.01.0003	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		2,3333	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5833	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,5833	Jam
1.1.12.01.01.0001	Elastomer Sintetis 450x400mm		1,0000	Buah
1.3.04.01.01.0003	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 300 Mm x 400 Mm x 30 Mm			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		2,3333	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5833	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,5833	Jam
1.1.12.01.01.0001	Elastomer Sintetis 400x300mm		1,0000	Buah
1.3.04.01.01.0003	Sandaran (Railing pipa Galvanis 3")			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,6800	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5600	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2800	Jam
1.1.12.01.01.0001	Pipa Galvanis Dia 3"		1,0300	M
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur		0,7725	Kg
1.3.04.01.01.0003	Sandaran (Railing pipa Galvanis 2")			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,6800	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5600	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2800	Jam
1.1.12.01.01.0001	Pipa Galvanis 2"		1,0300	M
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur		0,7725	Kg
1.3.04.01.01.0003	Sandaran (Railing pipa Galvanis 4")			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,6800	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5600	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2800	Jam
1.1.12.01.01.0001	Pipa Galvanis 4"		1,0300	M
1.1.12.01.01.0001	BautAngkur		0,7725	Kg
1.3.04.01.01.0003	Papan Nama Jembatan			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		3,5000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		1,7500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		1,7500	Jam
1.1.12.01.01.0001	Marmer		0,2400	M2
1.1.12.01.01.0001	Semen / PC (kg)		3,4488	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Beton/Kasar/Hitam		0,0096	M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Pembongkaran Pasangan Batu			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		3,2129	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,4016	Jam
8.1.02.02.04.0008	Jack Hammer, 3 HP, Kap.-		0,4016	Jam
8.1.02.02.04.0003	Excavator Hitachi Ex 200, 1990		0,0080	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck 3-4 m³, 100 HP, Kap. 6 ton		0,3096	Jam
1.3.04.01.01.0003	Pembongkaran Pasangan Batu Tanpa Angkut (Manual)			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		8,4000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		1,4000	Jam
1.3.04.01.01.0003	Pembongkaran Beton			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		6,0241	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		1,0040	Jam
8.1.02.02.04.0008	Jack Hammer, 3 HP, Kap.-		1,0040	Jam
8.1.02.02.04.0003	Excavator Hitachi Ex 200, 1990		0,0080	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck 3-4 m³, 100 HP, Kap. 6 ton		0,4368	Jam
1.3.04.01.01.0003	Pembongkaran Beton Tanpa Jack Hammer			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		14,5455	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		1,8182	Jam
8.1.02.02.04.0003	Excavator Hitachi Ex 200, 1990		0,0080	Jam
8.1.02.02.04.0037	Mobil Pick Up		1,6866	Jam
1.3.04.01.01.0003	Pembongkaran Beton Pratekan			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0857	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0071	Jam
8.1.02.02.04.0003	Excavator Hitachi Ex 200, 1990		0,0071	Jam
8.1.02.02.04.0008	Rock Drill Breaker		0,0316	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		1,7417	Jam
1.3.04.01.01.0003	Pembongkaran Balok Baja (Steel Stingers)			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8333	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0833	Jam
8.1.02.02.04.0075	Kunci Torsi 200-1000 N.M		0,0833	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Crane 35 ton		0,0067	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck 3-4 m³, 100 HP, Kap. 6 ton		1,4819	Jam
1.3.04.01.01.0003	Tambahan biaya Pengangkutan Hasil Bongkaran per km			M3
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,6265	Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,8796	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck 3-4 m³, 100 HP, Kap. 6 ton		0,6265	Jam
1.3.04.01.01.0003	Deck drain cast iron 230x230mm			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,3500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,3500	Jam
1.1.12.01.01.0001	Deck Drain (TAS DD 001) 23 cm x 23 cm		1,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur		0,5000	Kg
1.3.04.01.01.0003	Pipa Drainase PVC diameter 4"			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,3500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,3500	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,7000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Pipa PVC Dia. 4"		1,0000	M
1.1.12.01.01.0001	Lem PVC		0,1000	Kg
1.3.04.01.01.0003	Pipa Drainase PVC diameter 3"			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,3500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,3500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,7000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Pipa PVC Dia. 3"		1,0000	M
1.1.12.01.01.0001	Lem PVC		0,1000	Kg
1.3.04.01.01.0003	Pipa Drainase PVC diameter 2"			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,3500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,3500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,7000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Pipa PVC Dia. 2"		1,0000	M
1.1.12.01.01.0001	Lem PVC		0,1000	Kg
1.3.04.01.01.0003	Sulingan pada turap Pasangan batu kali dengan pipa PVC 1 ½ " tinggi s/d 1 m'			Titik
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,1000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0100	Jam
1.1.12.01.01.0001	Pipa PVC, Standard, Ø 1½" (Ø 48 mm)		0,1313	Batang
1.3.04.01.01.0003	Sulingan pada turap Pasangan batu kali dengan pipa PVC 2 " tinggi s/d 2 m'			Titik
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0100	Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,1000	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Pipa PVC, Standard, Ø 2" (Ø 60 mm)		0,1969	Batang
1.3.04.01.01.0003	Sulingan pada turap Pasangan batu kali dengan pipa PVC 2 " tinggi s/d 3 m'			Titik
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,1000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0100	Jam
1.1.12.01.01.0001	Pipa PVC, Standard, Ø 2" (Ø 60 mm)		0,3938	Batang
1.3.04.01.01.0003	Sulingan pada turap Pasangan batu kali dengan pipa PVC 2 " tinggi s/d 4 m'			Titik
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,1000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0100	Jam
1.1.12.01.01.0001	Pipa PVC, Standard, Ø 2" (Ø 60 mm)		0,6563	Batang
1.3.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0200	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0050	Jam
1.1.12.01.01.0001	Plastik Cor		0,8750	M2
1.3.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,9639	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,1205	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1205	Jam
1.1.12.01.01.0001	Joint Sealent		0,0015	Kg
8.1.02.02.04.0008	Concrete Cutter Machine		0,1205	Jam
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0549	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0137	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0137	Jam
1.1.12.01.01.0001	Karung Goni Uk. 75 x 110 cm		0,6364	Buah
8.1.02.02.04.0040	Water Tanker, 115 HP, Kap. 4000 Liter		0,0137	Jam
1.3.04.01.01.0003	Mortar type O (1PC: 5PP)			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		8,4000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		1,4000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Semen / PC (kg)		135,0000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,5440	M3
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'50 MPa			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,6000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix Fe' 50 MPa		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Kayu Perancah		0,4000	M3
1.1.12.01.01.0001	Paku		4,8000	Kg
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'45 MPa			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,6000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix fc' 45 MPa		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Kayu Perancah		0,4000	M3
1.1.12.01.01.0001	Paku		4,8000	Kg

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'40 MPa			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,6000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix Fe' 40 MPa		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Kayu Perancah		0,4000	M3
1.1.12.01.01.0001	Paku		4,8000	Kg
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'35 MPa			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,6000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix Fe' 35 MPa		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Kayu Perancah		0,4000	M3
1.1.12.01.01.0001	Paku		4,8000	Kg
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'35 Mpa 28 Hari untuk kontruksi jalan			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix Fe' 35 MPa		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,6667	M2
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'35 Mpa 7 Hari untuk kontruksi jalan			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Readymix FC 35 7 Hari		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,6667	M2
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'35 Mpa 3 hari untuk kontruksi jalan			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix FC 35 3 Hari		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,6667	M2
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'30 MPa			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,6000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix Fc' 30 MPa		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Kayu Perancah		0,4000	M3
1.1.12.01.01.0001	Paku		4,8000	Kg
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'30 Mpa untuk kontruksi jalan dengan Concrete Pump			M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix Fe' 30 MPa		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,6667	M2
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
8.1.02.02.04.0008	Concrete Pump		0,2410	Jam
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'30 Mpa 28 Hari untuk kontruksi jalan			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix Fe' 30 MPa		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,6667	M2
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'30 Mpa 7 Hari untuk kontruksi jalan			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Readymix FC 30 7 Hari		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,6667	M2
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'30 Mpa 3 hari untuk kontruksi jalan			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix FC 30 3 Hari		1,0000	M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,6667	M2
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'25 Mpa			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,6000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix Fe' 25 Mpa		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Kayu Perancah		0,4000	M3
1.1.12.01.01.0001	Paku		4,8000	Kg
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'20 MPa			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,6000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix fc' 20 MPa		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Kayu Perancah		0,4000	M3
1.1.12.01.01.0001	Paku		4,8000	Kg
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
1.3.04.01.01.0003	Beton struktur memadat sendiri, Readymix fc'20 MPa			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,6000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix fc' 20 MPa		1,0000	M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Kayu Perancah		0,4000	M3
1.1.12.01.01.0001	Paku		4,8000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Fly ash (abu terbang)		98,4680	Kg
1.1.12.01.01.0001	Super plastiziser, maks 0,3 % Sm		0,8870	Kg
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'20 Mpa untuk kontruksi jalan dengan Concrete Pump			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix fc' 20 MPa		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,6667	M2
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
8.1.02.02.04.0008	Concrete Pump		0,2410	Jam
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'20 Mpa untuk kontruksi jalan			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix fc' 20 MPa		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Perancah/ formwoks		0,6667	M2
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'15 Mpa			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,6000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix Fe' 15 MPa		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Kayu Perancah		0,4000	M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Paku		4,8000	Kg
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
1.3.04.01.01.0003	Beton Siklop, Readymix fc'15 Mpa			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,3333	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,3333	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		2,6667	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix Fe' 15 MPa		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Batu Kali		0,5700	M3
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,6000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix Fe' 10 Mpa		1,0000	M3
1.1.12.01.01.0001	Kayu Perancah		0,4000	M3
1.1.12.01.01.0001	Paku		4,8000	Kg
8.1.02.02.04.0008	Concrete Vibrator, 10 HP, Kap.-		0,3000	Jam
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan Polos			Kg
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,1050	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0350	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0350	Jam
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton (Besi Beton Polos)		1,0300	Kg
1.1.12.01.01.0001	Kawat Beton		0,0200	Kg
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan Sirip			Kg

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,1050	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0350	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0350	Jam
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton (Besi Beton Ulir)		1,0300	Kg
1.1.12.01.01.0001	Kawat Beton		0,0200	Kg
1.3.04.01.01.0003	Anyaman Kawat Yang Dilas (Wire Mesh type DM6)			Lembar
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,7000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,3500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,3500	Jam
1.1.12.01.01.0001	Wire Mesh type DM6, Ø 6x6 mm 150x150 mm, uk. 5.4x2.1 m, berat 34.76 kg/lembar		1,0300	Lembar
1.1.12.01.01.0001	Kawat Beton		0,0200	Kg
1.3.04.01.01.0003	Anyaman Kawat Yang Dilas (Wire Mesh type DM8)			Lembar
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,7000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,3500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,3500	Jam
1.1.12.01.01.0001	Wire Mesh type DM8, Ø 8x8 mm 150x150 mm, uk. 5.4x2.1 m, berat 61.79 kg/lembar		1,0300	Lembar
1.1.12.01.01.0001	Kawat Beton		0,0200	Kg
1.3.04.01.01.0003	Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa)			Kg
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0010	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0001	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0001	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Baja Struktur/Baja WF		1,0500	Kg
8.1.02.02.04.0037	Trailer Tronton 30 T; 200 Hp		0,0004	Jam
8.1.02.02.04.0010	Crane On Track 75-100 Ton		0,0001	Jam
1.3.04.01.01.0003	Pemasangan Baja Struktur			Kg
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,1406	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0351	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0070	Jam
8.1.02.02.04.0066	Welding Set		0,0110	Jam
8.1.02.02.04.0022	Generator Set, 175 HP, Kap. 125 KVA		0,0110	Jam
8.1.02.02.04.0010	Crane On Track 75-100 Ton		0,0010	Jam
	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN			
1.3.04.01.01.0003	Marka Jalan Termoplastik			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,6000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0750	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0750	Jam
1.1.12.01.01.0001	Cat Marka (Thermoplastic)		2,5350	Kg
1.1.12.01.01.0001	Glass Bead		0,4635	Kg
1.1.12.01.01.0001	Minyak Cat		0,1050	Liter
8.1.02.02.04.0021	Compressor 4000-6500 L\M, 80 HP, Kap.-		0,0750	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck 3-4 m³, 100 HP, Kap. 6 ton		0,0750	Jam
8.1.02.02.04.0006	Thermoplastic spreading machine		0,0750	Jam
1.3.04.01.01.0003	Rel Pengaman			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,2444	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,3111	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1556	Jam
1.1.12.01.01.0001	Rel Pengaman		1,0300	M
1.3.04.01.01.0010	Pembongkaran Ubin atau Perkerasan Paving Block Eksisting pada Trotoar atau Median			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,1844	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0738	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0184	Jam
8.1.02.02.04.0008	Jack Hammer, 3 HP, Kap.-		0,0138	Jam
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck 3-4 m³, 100 HP, Kap. 6 ton		0,0252	Jam
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok type 10x20x6 cm K350, abu-abu + abu batu 5 cm			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8675	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2892	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1446	Jam
1.1.12.01.01.0001	Conblock Setara INTERNUSA, K350, 10x20x6 cm, Berat 3 kg/buah, 45 buah/m², warna abu-abu		1,0500	M2
1.1.12.01.01.0001	Abu Batu (Filler)		0,0525	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1446	Jam
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok type 10x20x8 cm, K350, abu-abu + abu batu 5 cm			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8675	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2892	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1446	Jam
1.1.12.01.01.0001	Conblock Setara INTERNUSA, K350, 10x20x8 cm, Berat 4 kg/buah, 45 buah/m², warna abu-abu		1,0500	M2

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Abu Batu (Filler)		0,0525	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1446	Jam
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok Type 21x21x6 cm, K350, abu-abu + abu batu 5 cm			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8675	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2892	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1446	Jam
1.1.12.01.01.0001	Conblock Setara INTERNUSA, K350, 21x21x6 cm, Berat 5,8 kg/buah, 22,5 buah/m², warna abu-abu		1,0500	M2
1.1.12.01.01.0001	Abu Batu (Filler)		0,0525	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1446	Jam
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok Type 21x21x6 cm, K350, warna M/Ht/K + abu batu 5 cm			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8675	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2892	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1446	Jam
1.1.12.01.01.0001	Conblock Setara INTERNUSA, K350, 21x21x6 cm, Tinggi 6 cm, Berat 5,8 kg/buah, 22,5 buah/m², warna M/Ht/K		1,0500	M2
1.1.12.01.01.0001	Abu Batu (Filler)		0,0525	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1446	Jam
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok Type 21x21x8 cm, K350, warna abu-abu + abu batu 5 cm			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8675	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2892	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1446	Jam
1.1.12.01.01.0001	Conblock Setara INTERNUSA, K350, 21x21x8 cm, Berat 7.7 kg/buah, 22,5 buah/m², warna abu-abu		1,0500	M2
1.1.12.01.01.0001	Abu Batu (Filler)		0,0525	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1446	Jam
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok Type 21x21x8 cm, K350, warna M/Ht/K + abu batu 5 cm			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8675	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2892	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1446	Jam
1.1.12.01.01.0001	Conblock Setara INTERNUSA, K350, 21x21x8 cm, Berat 7.7 kg/buah, 22,5 buah/m², warna M/Ht/K		1,0500	M2
1.1.12.01.01.0001	Abu Batu (Filler)		0,0525	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1446	Jam
1.3.04.01.01.0010	Kerb/Kansteen, K350, Type DKI 15.30.40 + mortar			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,0500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,3500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1750	Jam
1.1.12.01.01.0001	Kerb/Kansteen, Conbloc Setara INTERNUSA, type Kst 15.30.40 (Kst DKI), Berat 37 kg/buah, 2,5 buah/m²		2,6250	Buah
1.1.12.01.01.0001	Mortar Tipe O (1PC : 5PP)		0,0079	M3
1.3.04.01.01.0010	Kerb/Kansteen, K350, Type DKI 15.30.40 mulut air + mortar			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,0500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,3500	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1750	Jam
1.1.12.01.01.0001	Kerb/Kansteen, Conbloc Setara INTERNUSA, type Mulut Air 15.30.40, Berat 26 kg/buah, 2,5 buah/m'		2,6250	Buah
1.1.12.01.01.0001	Mortar Tipe O (1PC : 5PP)		0,0079	M3
1.3.04.01.01.0010	Kerb/Kansteen, K350, Type DKI 15.30.40 tikungan + mortar			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,0500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,3500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1750	Jam
1.1.12.01.01.0001	Kerb/Kansteen Setara INTERNUSA, K350, type Kst Tikung-30, 15.30.40, R. 1,5 m, Berat 32 kg/buah, 2,5 buah/m'		2,6250	Buah
1.1.12.01.01.0001	Mortar Tipe O (1PC : 5PP)		0,0053	M3
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K350, Tebal 6 cm, warna abu-abu + abu batu 5 cm			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8675	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2892	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1446	Jam
1.1.12.01.01.0001	Topi Uskup Setara INTERNUSA, K350, Tinggi 6 cm, Berat 5,5 kg/buah, 25 buah/m², warna abu-abu		1,0500	M2
1.1.12.01.01.0001	Abu Batu (Filler)		0,0525	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1446	Jam
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K350, Tebal 6 cm, warna M/Ht/K + abu batu 5 cm			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8675	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2892	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1446	Jam
1.1.12.01.01.0001	Topi Uskup, Setara INTERNUSA, K350, Tinggi 6 cm, Berat 5,5 kg/buah, 25 buah/m², warna M/Ht/K (Face Mix)		1,0500	M2
1.1.12.01.01.0001	Abu Batu (Filler)		0,0525	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1446	Jam
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K350, Tebal 8 cm, warna abu-abu + abu batu 5 cm			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8675	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2892	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1446	Jam
1.1.12.01.01.0001	Topi Uskup, Setara INTERNUSA, K350, Tinggi 8 cm, Berat 7.3 kg/buah, 25 buah/m², warna abu-abu		1,0500	M2
1.1.12.01.01.0001	Abu Batu (Filler)		0,0525	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1446	Jam
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K350. Tebal 8 cm, warna M/Ht/K + abu batu 5 cm			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8675	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2892	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1446	Jam
1.1.12.01.01.0001	Topi Uskup, Setara INTERNUSA, K350, Tinggi 8 cm, Berat 7.3 kg/buah, 25 buah/m², warna M/Ht/K (Face Mix)		1,0500	M2
1.1.12.01.01.0001	Abu Batu (Filler)		0,0525	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1446	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0010	Kansteen, K300, Ukuran 10.20.40 + mortar			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,0500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,3500	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1750	Jam
1.1.12.01.01.0001	Kansteen Ukuran 10 x 20 x 40cm		2,6250	Buah
1.1.12.01.01.0001	Mortar Tipe O (1PC : 5PP)		0,0053	M3
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok Type 10x20x6 cm, K250, warna abu-abu + abu batu 5 cm			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8675	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2892	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1446	Jam
1.1.12.01.01.0001	Paving Block K-250 Tebal 6 cm. Type bata		1,0500	M2
1.1.12.01.01.0001	Abu Batu (Filler)		0,0525	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1446	Jam
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok Type 10x20x8 cm, K250, warna abu-abu + abu batu 5 cm			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8675	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2892	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1446	Jam
1.1.12.01.01.0001	Paving Block K-250 Tebal 8 cm. Type bata		1,0500	M2
1.1.12.01.01.0001	Abu Batu (Filler)		0,0525	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1446	Jam
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok Type 10x20x6 cm, K250, warna M/Ht/K + abu batu 5 cm			M2

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8675	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2892	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1446	Jam
1.1.12.01.01.0001	Paving Block K-350 Tebal 6 cm. Type bata Merah		1,0500	M2
1.1.12.01.01.0001	Abu Batu (Filler)		0,0525	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1446	Jam
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok Type 10x20x8 cm, K250, warna M/Ht/K + abu batu 5 cm			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8675	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2892	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1446	Jam
1.1.12.01.01.0001	Paving Block K-250 Tebal 8 cm. Type bata Merah		1,0500	M2
1.1.12.01.01.0001	Abu Batu (Filler)		0,0525	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1446	Jam
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K250, Tebal 6 cm, warna abu-abu + abu batu 5 cm			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8675	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2892	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1446	Jam
1.1.12.01.01.0001	Topi Uskup Setara INTERNUSA, K350, Tinggi 6 cm, Berat 5,5 kg/buah, 25 buah/m² warna abu-abu		1,0500	M2
1.1.12.01.01.0001	Abu Batu (Filler)		0,0525	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1446	Jam
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K250, Tebal 6 cm, warna M/Ht/K + abu batu 5 cm			M2

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8675	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2892	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1446	Jam
1.1.12.01.01.0001	Topi Uskup, Setara INTERNUSA, K350, Tinggi 6 cm, Berat 5,5 kg/buah, 25 buah/m², warna M/Ht/K (Face Mix)		1,0500	M2
1.1.12.01.01.0001	Abu Batu (Filler)		0,0525	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1446	Jam
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K250, Tebal 8 cm, warna abu-abu + abu batu 5 cm			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8675	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2892	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1446	Jam
1.1.12.01.01.0001	Topi Uskup, Setara INTERNUSA, K350, Tinggi 8 cm, Berat 7.3 kg/buah, 25 buah/m², warna abu-abu		1,0500	M2
1.1.12.01.01.0001	Abu Batu (Filler)		0,0525	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1446	Jam
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K250. Tebal 8 cm, warna M/Ht/K + abu batu 5 cm			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8675	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2892	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1446	Jam
1.1.12.01.01.0001	Topi Uskup, K250, Tinggi 8 cm, Berat 7.3 kg/buah, 25 buah/m², warna M/Ht/K (Face Mix)		1,0500	M2
1.1.12.01.01.0001	Abu Batu (Filler)		0,0525	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 6 ton		0,1446	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0010	Lantai Floor Hardener Natural (medium Traffic)			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,1200	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang Cat		0,1200	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0120	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0060	Oh
1.1.12.01.01.0001	Floor Hardener (Natural)		5,0000	Kg
8.1.02.02.04.0025	Trowel Floor Hardener		1,0000	Jam
1.3.04.01.01.0010	Lantai Floor Hardener Warna (medium traffic)			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,1200	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang Cat		0,1200	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0120	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0060	Oh
1.1.12.01.01.0001	Floor Hardener (Warna)		5,0000	Kg
8.1.02.02.04.0025	Trowel Floor Hardener		1,0000	Jam
1.3.04.01.01.0010	Pengecatan Epoxy Lantai			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,1200	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang Cat		0,1200	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0120	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0060	Oh
1.1.12.01.01.0001	Cat Epoxy Lantai		1,3000	Kg
1.1.12.01.01.0001	RollCat Tembok Lokal		0,0200	Buah
1.3.04.01.01.0010	Stamp Concrete			M2
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2711	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,7297	Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		2,9400	Jam
1.1.12.01.01.0001	Concrete Stamp		1,0000	M2
1.3.04.01.01.0010	Pengecatan Tembok Eksterior			M2
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2800	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5600	Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,1200	Jam
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,2800	Jam
1.1.12.01.01.0001	Cat Dasar Tembok Setara Danapaint - Alkali Resistant Sealer Solvent Base 566-0001 (2,5 Liter)		0,1200	Liter
1.1.12.01.01.0001	Cat Tembok Setara Danapaint - Danashield Standard (2,5 Ltr)		0,1800	Liter
1.3.04.01.01.0010	Pengecatan Besi			M2
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2800	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5600	Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,1200	Jam
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,2800	Jam
1.1.12.01.01.0001	Cat Dasar Besi		0,1100	Kg
1.1.12.01.01.0001	Cat Besi Antara/Penutup setara Glotex		0,1700	Kg
1.1.12.01.01.0001	Cat Besi Antara/Penutup setara Glotex		0,0800	Kg
1.3.04.01.01.0010	Plesteran 1Pc: 4Ps, tebal 15 mm + acian			M2
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0150	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0150	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang Batu		0,1500	Oh

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,3000	Oh
1.1.12.01.01.0001	Semen / PC (kg)		6,2400	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0240	M3
1.3.04.01.01.0010	Plesteran 1Pc : 5Ps, tebal 15 mm + acian			M2
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0150	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0150	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang Batu		0,1500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,3000	Oh
1.1.12.01.01.0001	Semen / PC (kg)		5,1840	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0260	M3
1.3.04.01.01.0010	Pemasangan Granit 60 x 60 untuk Pedestrian			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		4,2000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		1,4000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,7000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Granit Setara GRANITO uk. 60 x 60 cm type Helium - 3 Pcs/Box		3,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Semen / PC (kg)		11,7500	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0350	M3
1.3.04.01.01.0010	Pemasangan Batu Alam Andesit untuk Pedestrian			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		4,2000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		1,4000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,7000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam Andesit		1,2000	M2
1.1.12.01.01.0001	Semen / PC (kg)		11,7500	Kg

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0350	M3
1.3.04.01.01.0010	Pemasangan Guiding Block			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,2625	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0875	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0875	Jam
1.1.12.01.01.0001	Guiding Block Uk. P 30 x L 30 x T 3 cm Berat 5 Kg, jumlah 3,3/m1		3,5000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Semen / PC (kg)		11,7500	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0350	M3
1.3.04.01.01.0010	Pemasangan Bollard BL 471			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Bollard BL 471		1,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Dynabolts Galvanis M16 x 125		4,0000	Buah
1.3.04.01.01.0010	Pemasangan Bollard Bola Tanam Pedestrian Dia. 60cm			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Bollard Bola Tanam Pedestrian Dia. 60cm		1,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Dynabolts Galvanis M16 x 125		4,0000	Buah
1.3.04.01.01.0010	Pemasangan Bollard BL 802			Buah

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Bollard BL 802		1,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Dynabolts Galvanis M16 x 125		4,0000	Buah
1.3.04.01.01.0010	Pemasangan Bollard BL 651			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1000	Jam
1.1.12.01.01.0001	Bollard BL 651		1,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Dynabolts Galvanis M16 x 125		4,0000	Buah
1.3.04.01.01.0010	Patok Rumija			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,5243	Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang Cat/Pelitur		0,2097	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1049	Jam
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix Fe' 15 MPa		0,0788	M3
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton (Besi Beton Polos)		7,8750	Kg
1.1.12.01.01.0001	Mur / Baut 12 x 25 mm		1,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Plakat		1,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Cat dan Material Lainnya		0,8000	Ls
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck 3-4 m³, 100 HP, Kap. 6 ton		0,1049	Jam
1.3.04.01.01.0010	Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0297	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0030	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Semen/ PC (kg)		56,2380	Kg
1.1.12.01.01.0001	Curing Membrane		2,7111	M2
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,1538	Jam
8.1.02.02.04.0002	Motor Grader>100 HP, 125 HP, Kap.-		0,0006	Jam
8.1.02.02.04.0040	Water Tanker, 115 HP, Kap. 4000 Liter		0,0462	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tire Roller 8-10 T., 60 HP, Kap. 10 ton		0,0073	Jam
8.1.02.02.04.0002	Fulvi Mixer, 75 HP, Kap.-		0,0030	Jam
1.3.04.01.01.0010	Lapis Fondasi Tanah Semen			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		2,0000	Jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,8300	Jam
1.1.12.01.01.0001	Semen / PC (kg)		129,5719	Kg
1.1.12.01.01.0001	Curing Membrane		1,3733	M2
1.1.12.01.01.0001	Material Pilihan/Borrow Pit		1,2826	M3
8.1.02.02.04.0037	Dump Truck Hino Fm 226 Fd, 1993		0,9621	Jam
8.1.02.02.04.0002	Motor Grader>100 HP, 125 HP, Kap.-		0,0000	Jam
8.1.02.02.04.0040	Water Tanker, 115 HP, Kap. 4000 Liter		0,0462	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tire Roller 8-10 T., 60 HP, Kap. 10 ton		0,0002	Jam
8.1.02.02.04.0002	Fulvi Mixer, 75 HP, Kap.-		0,0001	Jam
8.1.02.02.04.0009	Wheel Loader 1.0-1.6 m³, 105 HP, Kap. 1.5 m³		0,0082	Jam
	B. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Perumahan & Permukiman			
1.3.03.01.01.0032	1 m3 Galian lumpur sedalam ≤ 1 m			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,8300	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0830	Org/Hr

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.03.01.01.0032	Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 50 m			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,4220	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0211	Org/Hr
1.3.03.01.01.0032	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) Mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP) Manual			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		2,7000	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Tukang Batu		0,9000	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2700	Org/Hr
1.1.12.01.01.0001	Batu Belah Pondasi / Batu Kali		1,2000	M3
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,4850	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Pc setara Tiga Roda		202,0000	Kg
1.3.03.01.01.0032	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP)			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,3840	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Tukang Batu		0,1920	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0190	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0190	Org/Hr
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0300	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Pc setara Tiga Roda		7,7760	Kg
1.3.03.01.01.0032	1 m³ beton mutu, f _c = 7,4 MPa (K100), slump (12±2) cm, w/c = 0,87 Manual			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,6500	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Tukang Batu		0,2750	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0280	Org/Hr

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1650	Org/Hr
1.1.12.01.01.0001	Semen Pc setara Tiga Roda		247,0000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Beton/Abu batu		869,0000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Batu Pecah 1 - 2 cm (Split/Chipping)		999,0000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Air Bersih Untuk Pencampuran Beton		215,0000	Liter
1.3.03.01.01.0032	1 m’ pasangan pipa suling-suling pipa PVC			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,1000	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0100	Org/Hr
1.1.12.01.01.0001	Pipa PVC, Setara WAVIN, Standard, Ø 2" (Ø 60 mm), tebal 2.3 mm, kelas AW (10 kg/cm²), Panjang 4 m, SC Jointing System		1,0500	Batang
1.1.12.01.01.0001	Ijuk		0,1000	Kg
1.3.03.01.01.0032	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,7500	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0250	Org/Hr
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm K.250			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,2500	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Tukang Batu		0,2500	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0250	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0025	Org/Hr
1.1.12.01.01.0001	Paving Block K-250 Tebal 6 cm. Type bata		1,0100	M2
1.1.12.01.01.0001	Pasir Beton/Abu batu		0,0550	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 0.17 ton		0,2660	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm K.350			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,2500	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Tukang Batu		0,2500	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0250	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0025	Org/Hr
1.1.12.01.01.0001	Paving Block K-350 Tebal 6 cm. Type bata		1,0100	M2
1.1.12.01.01.0001	Pasir Beton/Abu batu		0,0550	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 0.17 ton		0,2660	Hari
1.3.03.01.01.0032	Pengukuran dan Pematokan			M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0140	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0140	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0560	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	Kaso Meranti Jambi Basah uk. 5 x 7 x 400 cm		0,0002	M3
1.1.12.01.01.0001	Cat Semprot merata pylox		0,0010	Buah
1.3.03.01.01.0032	Lapis Pondasi Agregat Kelas B Badan jalan 2 s/d 4 m			M3
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,2500	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,0000	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	Batu Pecah Tersaring B (Agregat Kelas B)		1,2000	M3
8.1.02.02.04.0007	Pedestrian Roller, 11 HP, Kap. 0.98 ton		0,0527	Jam
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m2 Topi Uskup natural tebal 6 cm K.250			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,2500	Org/Hr

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Tukang Batu		0,2500	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0250	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0025	Org/Hr
1.1.12.01.01.0001	Topi Uskup K-250 Tebal 6 cm (isi 24 pcs/m²)		26,4000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Beton/ Abu batu		0,0550	M3
8.1.02.02.04.0007	Tamper, 5 HP, Kap. 0.17 ton		0,1446	Hari
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m' Kansteen natural 10.20.40			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,2500	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2500	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0250	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0025	Org/Hr
1.1.12.01.01.0001	Kansteen Ukuran 10 x 20 x 40cm K.300		2,6250	Buah
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m2 acian.		0,0079	M3
1.3.03.01.01.0032	Pembuatan papan nama proyek Banner (60 x 90) cm			Unit
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,3333	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,1667	Org/Hr
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,1667	Org/Hr
1.1.12.01.01.0001	Triplek uk. 4 x 8 ft (120 x 240 cm), 6 mm		0,1875	Lembar
1.1.12.01.01.0001	Paku Kayu Segala uk.		0,2500	Kg
1.1.12.01.01.0001	cetak digital printing		0,5400	M2
1.1.12.01.01.0001	Kaso Meranti Jambi Basah uk. 5 x 7 x 400 cm		0,0200	M3
1.3.03.01.01.0032	Bongkaran Paving			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		0,0933	Org/Hr

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,0233	Org/Hr
1.3.04.02.07.0003	U-Ditch Uk.300x300	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,4375	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		2,6250	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 300 x 300 x 1000 mm		1,0500	Pcs
1.1.12.01.01.0001	Pasir urug darat		0,0158	M3
1.3.04.02.07.0003	U-Ditch Uk.300x400	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,4375	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		2,6250	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 300 x 400 x 1000 mm		1,0500	Pcs
1.1.12.01.01.0001	Pasir urug darat		0,0158	M3
1.3.04.02.07.0003	U-Ditch Uk.300x500	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,4375	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		2,6250	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 300 x 500 x 1000 mm		1,0500	Pcs
1.1.12.01.01.0001	Pasir urug darat		0,0158	M3
1.3.04.02.07.0003	U-Ditch Uk.400x400	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,5000	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		3,0000	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 400 x 400 x 1000 mm		1,0500	Pcs

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Pasir urug darat		0,0210	M3
1.3.04.02.07.0003	U-Ditch Uk.400x500	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,5000	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		3,0000	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 400 x 500 x 1000 mm		1,0500	Pcs
1.1.12.01.01.0001	Pasir urug darat		0,0210	M3
1.3.04.02.07.0003	U-Ditch Uk.400x600	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,5000	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		3,0000	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 400 x 600 x 1000 mm		1,0500	Pcs
1.1.12.01.01.0001	Pasir urug darat		0,0210	M3
1.3.04.02.07.0003	U-Ditch Uk.500x500	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,5833	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		3,5000	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 500 x 500 x 1000 mm		1,0500	Pcs
1.1.12.01.01.0001	Pasir urug darat		0,0263	M3
1.3.04.02.07.0003	U-Ditch Uk.500x600	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,5833	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		3,5000	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 500 x 600 x 1000 mm		1,0500	Pcs

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Pasir urug darat		0,0263	M3
1.3.04.02.07.0003	U-Ditch Uk.500x700	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,5833	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		3,5000	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 500 x 700 x 1000 mm		1,0500	Pcs
1.1.12.01.01.0001	Pasir urug darat		0,0263	M3
1.3.04.02.07.0003	U-Ditch Uk.600x600	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,7000	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		4,2000	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 600 x 600 x 1000 mm		1,0500	Pcs
1.1.12.01.01.0001	Pasir urug darat		0,0315	M3
1.3.04.02.07.0003	U-Ditch Uk.600x700	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,7000	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		4,2000	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 600 x 700 x 1000 mm		1,0500	Pcs
1.1.12.01.01.0001	Pasir urug darat		0,0315	M3
1.3.04.02.07.0003	U-Ditch Uk.600x800	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,7000	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		4,2000	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 600 x 800 x 1000 mm		1,0500	Pcs

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Pasir urug darat		0,0315	M3
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-Ditch 300 - 500 LD	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,3889	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,5556	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 300 - 500 LD K.250		2,0500	Pcs
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-Ditch 400 - 500 LD	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,4375	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,7500	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 400 - 500 LD K.250		2,0500	Pcs
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-Ditch 500 - 500 LD	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,5000	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		2,0000	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 500 - 500 LD K.250		2,0500	Pcs
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-Ditch 600 - 500 LD	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,5833	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		2,3333	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 600 - 500 LD K.250		2,0500	Pcs
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-Ditch 300 - 500, HD	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,3889	Org/Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,5556	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 300 - 500 HD K.350		2,0500	Pcs
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-Ditch 400 - 500 HD	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,4375	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		1,7500	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 400 - 500 HD K.350		2,0500	Pcs
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-Ditch 500 - 500 HD	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,5000	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		2,0000	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 500 - 500 HD K.350		2,0500	Pcs
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-Ditch 600 - 500 HD	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,5833	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		2,3333	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-Ditch 600 - 500 HD K.350		2,0500	Pcs
1.3.04.02.07.0003	Box Culvert Uk.400x400 Heavy Duty	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,5000	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		3,0000	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert 400 x 400 x 1000 mm		1,0500	Pcs
1.1.12.01.01.0001	Pasir urug darat		0,0210	M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.07.0003	Box Culvert Uk.500x500 Heavy Duty	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,5833	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		3,5000	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert 500 x 500 x 1000 mm		1,0500	Pcs
1.1.12.01.01.0001	Pasir urug darat		0,0263	M3
1.3.04.02.07.0003	Box Culvert Uk.600x600 Heavy Duty	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,7000	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		4,2000	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert 600 x 600 x 1000 mm		1,0500	Pcs
1.1.12.01.01.0001	Pasir urug darat		0,0315	M3
1.3.04.02.07.0003	Box Culvert Uk.800x800 Heavy Duty	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,8750	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		5,2500	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert 800 x 800 x 1000 mm		1,0500	Pcs
1.1.12.01.01.0001	Pasir urug darat		0,0420	M3
1.3.04.02.07.0003	U-Ditch Uk.800x800	Pekerjaan Dengan Manual		M
8.1.02.02.01.0028	Mandor		0,8750	Org/Jam
8.1.02.02.01.0028	Pekerja		5,2500	Org/Jam
1.1.12.01.01.0001	U-Ditch 800 x 800 x 1000 mm		0,8750	Pcs
1.1.12.01.01.0001	Pasir urug darat		0,0420	M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
	C. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Sumber Daya Air			
	1. Pekerjaan Tanah			
1.3.04.02.01.0005	Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (striping) s.d. Tanaman Ø 2 c m	Pembersihan & PengupasanLahan		M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1000	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0050	OH
1.3.04.02.01.0005	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhanØ >5 s.d. 15 cm	Pembersihan & Pengupasan Lahan		M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0500	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0050	OH
1.3.04.02.01.0005	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø >15 s.d. 30 cm	Pembersihan & Pengupasan Lahan		Batang
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0800	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0080	OH
8.1.02.02.04.0060	Alat Pemotong (Chainsaw)		0,0360	Sewa-hari
1.3.04.02.01.0005	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø >30 s.d. 50 cm	Pembersihan & Pengupasan Lahan		Batang
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0120	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0012	OH
8.1.02.02.04.0060	Alat Pemotong (Chainsaw)		0,0630	Sewa-hari
1.3.04.02.01.0005	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø >30 s.d. 50 cm	Pembersihan & Pengupasan Lahan		Batang
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1700	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0170	OH
8.1.02.02.04.0060	AlatPemotong (Chainsaw)		0,0800	Sewa-hari

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 75 cm	Pembersihan & Pengupasan Lahan		Batang
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2500	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0250	OH
8.1.02.02.04.0060	Alat Pemotong (Chainsaw)		0,0900	Sewa-hari
1.3.04.02.01.0005	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 cm s.d. 30 cm	Pembersihan & Pengupasan Lahan		Batang
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1675	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0168	OH
8.1.02.02.04.0060	Alat Pemotong (Chainsaw)		0,1400	Sewa-hari
1.3.04.02.01.0005	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 30 cm s.d. 50 cm	Pembersihan & Pengupasan Lahan		Batang
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1825	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0183	OH
8.1.02.02.04.0060	Alat Pemotong (Chainsaw)		0,2200	Sewa-hari
1.3.04.02.01.0005	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 50 cm s.d. 75 cm	Pembersihan & Pengupasan Lahan		Batang
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2613	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0261	OH
8.1.02.02.04.0060	Alat Pemotong (Chainsaw)		0,3500	Sewa-hari
1.3.04.02.01.0005	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø ≥ 75 cm	Pembersihan & Pengupasan Lahan		Batang
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,3433	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0343	OH

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.04.0060	Alat Pemotong (Chainsaw)		0,5240	Sewa-hari
1.3.04.02.01.0005	1 m2 Stake out trase saluran/infrastruktur (baru) di Lapangan	Uitzet Trase & Pengukuran		M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0096	OH
8.1.02.02.01.0028	Tukang Kayu		0,0048	OH
8.1.02.02.01.0028	Juru ukur		0,0005	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0010	OH
8.1.02.02.04.0002	Waterpass / Autolevel (all type) Rambu 3 meter (1) + Tripod/Statip (1)		0,0048	Sewa-hari
8.1.02.02.04.0079	Total station Sokkia Komplit Standard & Komplit Full		0,0035	Sewa-hari
1.3.04.02.01.0005	Pasang 1 m profil melintang galian tanah saluran atau sungai yang direhabilitasi atau normalisasi	Uitzet Trase & Pengukuran		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0036	OH
8.1.02.02.01.0028	Tukang Kayu		0,0018	OH
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0002	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0004	OH
1.1.12.01.01.0001	Kayu balok klas 3		0,0025	m3
1.1.12.01.01.0001	Kayu papan klas 3 (Albasia)		0,0042	m3
1.1.12.01.01.0001	Paku Kayu Segala uk.		0,2000	kg
8.1.02.02.04.0002	Waterpass / Autolevel (all type) Rambu 3 meter (1) + Tripod/Statip (1)		0,0018	Sewa-hari
1.3.04.02.01.0005	Pasang 1 m' bouwplank sebagai acuan dalam pembuatan infrastruktur	Uitzet Trase & Pengukuran		M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0120	OH
8.1.02.02.01.0028	Tukang Kayu		0,0060	OH

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0006	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0012	OH
1.1.12.01.01.0001	Kaso Kruing		0,0130	m³
1.1.12.01.01.0001	Kayu papan klas 3 (Albasia)		0,0070	m3
1.1.12.01.01.0001	Paku Kayu Segala uk.		0,0200	kg
8.1.02.02.04.0002	Waterpass / Autolevel (all type) Rambu 3 meter (1) + Tripod/Statip (1)		0,0060	Sewa-hari
1.3.04.02.01.0005	1 Buah Patok kayu (Kaso 5/7), panjang 0,5m'	Uitzet Trase & Pengukuran		Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0080	OH
8.1.02.02.01.0028	Tukang Kayu		0,0040	OH
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0004	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0008	OH
1.1.12.01.01.0001	Kaso Kruing		0,0018	m³
1.1.12.01.01.0001	Paku Kayu Segala uk.		0,0120	kg
8.1.02.02.04.0002	Waterpass / Autolevel (all type) Rambu 3 meter (1) + Tripod/Statip (1)		0,0040	Sewa-hari
1.3.04.02.01.0005	1 Buah Patok kayu (Kaso 5/7), panjang 1 m'	Uitzet Trase & Pengukuran		Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0250	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0083	OH
1.1.12.01.01.0001	Kayu balok klas 3		0,0035	m3
1.1.12.01.01.0001	Paku Asbes / kg		0,0120	kg
1.1.12.01.01.0001	RollMeter 30 Meter (Bahan Plastik)		0,0080	buah

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,7500	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0250	OH
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2000 m3	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,5630	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0563	OH
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,9000	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0450	OH
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume 200 m3 s.d 2000 m3	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,6750	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0675	OH
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,0500	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0670	OH
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 Galian tanah biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m untuk volume 200 s.d. 2000 m3	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,7600	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0760	OH

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 tanah biasa > 3m, setiap tambah kedalaman 1 m	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0750	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0075	OH
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah biasa sedalam s.d. 1 m	Secara Mekanis		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2200	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0220	OH
1.1.12.01.01.0001	BBM non subsidi		0,5000	L
8.1.02.02.04.0008	Jack hammer		0,0500	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah biasa sedalam > 1 m s.d 2 m	Secara Mekanis		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2600	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0260	OH
1.1.12.01.01.0001	BBM non subsidi		0,5000	L
8.1.02.02.04.0008	Jack hammer		0,0500	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah biasa sedalam > 2 m s.d 3 m	Secara Mekanis		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,3000	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0300	OH
1.1.12.01.01.0001	BBM non subsidi		0,5000	L
8.1.02.02.04.0008	Jack hammer		0,0500	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah biasa dengan Exca Standar (PC 50)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0326	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0033	OH

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		4,5679	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,4568	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 50		0,2284	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Penggalian 1 m3 berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume 200 s.d. 2000 m3	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,3024	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0302	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		1,5226	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,1523	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 75		0,0761	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah biasa Exca Standar (PC 128)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0065	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0007	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,9136	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0914	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 128		0,0457	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah biasa dengan Exca Standar (PC 200)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0027	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0003	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,3807	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0381	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 200		0,0190	Sewa-Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume> 2000 m3 dengan Exca Standar (PC 50)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0326	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0033	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		4,5679	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,4568	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 50		0,2284	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume> 2000 m3 dengan Exca Standar (PC 75)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0109	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0011	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		1,5226	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,1523	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 75		0,0761	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume > 2000 m3 dengan Exca Standar (PC 128)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0065	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0007	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,9136	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0914	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 128		0,0457	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume> 2000 m3 dengan Exca Standar (PC 200)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0027	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0003	OH

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	MinyakSolar Transportasi		0,3807	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0381	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 200		0,0190	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 dengan Exca Standar (PC 50)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0326	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0033	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		4,5679	L
1.1.12.01.01.0001	MinyakPelumas / Oli		0,4568	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 50		0,2284	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 dengan Exca Standar (PC 75)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0109	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0011	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		1,5226	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,1523	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 75		0,0761	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 dengan Exca Standar (PC 128)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0065	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0007	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,9136	L
1.1.12.01.01.0001	MinyakPelumas / Oli		0,0914	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 128		0,0457	Sewa-Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 dengan Exca Standar (PC 200)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0027	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0003	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,3807	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0381	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 200		0,0190	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian Tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume 200 m3 s.d 2000 m3 dengan Exca Standar (PC 50)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0326	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0033	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		4,5679	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,4568	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 50		0,2284	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume 200 m3 s.d 2000 m3 dengan Exca Standar (PC 75)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0109	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0011	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		1,5226	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,1523	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 75		0,0761	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian Tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume 200 m3 s.d 2000 m3 dengan Exca Standar (PC 128)	Menggunakan Excavator		M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0065	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0007	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,9136	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0914	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 128		0,0457	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian Tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume 200 m3 s.d 2000 m3 dengan Exca Standar (PC 200)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0027	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0003	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,3807	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0381	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 200		0,0190	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian Lumpur sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 dengan Exca Standar (PC 50)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0066	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0007	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,9259	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0926	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 50		0,0463	L
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian Lumpur sedalam > 1s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 dengan Exca Standar (PC 75)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0053	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0005	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,7407	L

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0741	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 75		0,0370	L
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian Lumpur sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 dengan Exca Standar (PC 128)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0032	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0003	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,4444	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0444	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 128		0,0222	L
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian Lumpur sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 dengan Exca Standar (PC 200)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0013	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0001	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,1852	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0185	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 200		0,0093	L
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah biasa sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume 200 s.d 2000 m3 dengan Exca Standar (PC 50)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0326	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0033	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		4,5679	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,4568	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 50		0,2284	L

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah biasa sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume 200 s.d 2000 m3 dengan Exca Standar (PC 75)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0109	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0011	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		1,5226	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,1523	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 75		0,0761	L
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah biasa sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume 200 s.d 2000 m3 dengan Exca Standar (PC 128)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0065	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0007	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,9136	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0914	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 128		0,0457	L
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah biasa sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume 200 s.d 2000 m3 dengan Exca Standar (PC 200)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0027	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0003	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,3807	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0381	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 200		0,0190	L
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian Lumpur sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3 dengan Exca Standar (PC 50)	Menggunakan Excavator		M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0066	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0007	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,9259	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0926	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 50		0,0463	L
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian Lumpur sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3 dengan Exca Standar (PC 75)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0053	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0005	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,7407	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0741	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 75		0,0370	L
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian Lumpur sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3 dengan Exca Standar (PC 128)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0032	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0003	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,4444	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0444	L
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 128		0,0222	L
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian Lumpur sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3 dengan Exca Standar (PC 200)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0013	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0001	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,1852	L
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0185	L

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 200		0,0093	L
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah berbatu sedalam s.d. 1 m	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,3510	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1351	OH
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,5000	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1500	OH
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,6500	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1650	OH
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah berbatu > 3m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1400	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0140	OH
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah berbatu sedalam s.d. 1 m	Secara Mekanis		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,4300	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0430	OH
1.1.12.01.01.0001	BBM non subsidi		1,2500	L
8.1.02.02.04.0008	Jack hammer		0,1250	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m	Secara Mekanis		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,5000	OH

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0500	OH
1.1.12.01.01.0001	BBM non subsidi		1,2500	L
8.1.02.02.04.0008	Jack hammer		0,1250	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m	Secara Mekanis		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,5500	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0550	OH
1.1.12.01.01.0001	BBM non subsidi		1,2500	L
8.1.02.02.04.0008	Jack hammer		0,1250	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian batu sedalam s.d. 1 m	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		3,3780	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,3378	OH
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian batu sedalam > 1 m s.d. 2 m	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		3,7500	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,3750	OH
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian batu sedalam > 2 m s.d. 3 m	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		4,1250	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,4125	OH
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian batu > 3m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,3750	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0375	OH

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian batu sedalam < 1 m	Secara Mekanis		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,0000	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1000	OH
1.1.12.01.01.0001	BBM non subsidi		2,5000	L
8.1.02.02.04.0008	Jack hammer		0,2500	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian batu sedalam > 1 m s.d. 2 m	Secara Mekanis		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,2000	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1200	OH
1.1.12.01.01.0001	BBM non subsidi		2,5000	L
8.1.02.02.04.0008	Jack hammer		0,2500	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian batu sedalam > 2 m s.d. 3 m	Secara Mekanis		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,3200	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1320	OH
1.1.12.01.01.0001	BBM non subsidi		2,5000	L
8.1.02.02.04.0008	Jack hammer		0,2500	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam < 1 m	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,2500	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1250	OH
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d 2 m	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,3920	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1392	OH

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam > 2 m s.d 3 m	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,5000	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1500	OH
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras > 3m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1000	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0100	OH
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam < 1 m	Secara Mekanis		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,3200	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0320	OH
1.1.12.01.01.0001	BBM non subsidi		1,2500	L
8.1.02.02.04.0008	Jack hammer		0,1250	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m	Secara Mekanis		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,4200	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0420	OH
1.1.12.01.01.0001	BBM non subsidi		1,2500	L
8.1.02.02.04.0008	Jack hammer		0,1250	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam > 2 m s.d. 3 m	Secara Mekanis		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,5000	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0500	OH
1.1.12.01.01.0001	BBM non subsidi		1,2500	L

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.04.0008	Jack hammer		0,1250	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume 0 s.d 200 m3	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,2000	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0450	OH
1.3.04.02.01.0005	Penggalianl m3 lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume> 2000 m3	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,8300	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0830	OH
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume > 2000 m3	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,0000	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1000	OH
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 Galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,1500	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1150	OH
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian lumpur > 3m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1500	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0150	OH
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 Galian lumpur sedalam < 1 m	Secara Mekanis		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2400	OH

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0240	OH
8.1.02.02.04.0023	Pompa lumpur diesel 5 KW; 4"		0,2500	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 Galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m	Secara Mekanis		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2700	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0270	OH
8.1.02.02.04.0023	Pompa lumpur diesel 2,5 KW; 3"		0,1000	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 Galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m	Secara Mekanis		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2950	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0295	OH
8.1.02.02.04.0023	Pompa lumpur diesel 5 KW; 4"		0,0450	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 Galian lumpur sedalam > 3m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	Secara Mekanis		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0200	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0020	OH
8.1.02.02.04.0023	Pompa lumpur diesel 5 KW; 4"		0,0400	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 Galian lumpur sedalam < 1 m	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,2400	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0240	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,7407	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0741	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator Amphibious PC 75 - KOMATSU		0,0370	Sewa-jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 lumpur dengan exavator amphi PC 100	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0278	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0028	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,5556	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0556	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator Amphibious PC 100		0,0278	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 lumpur dengan exavator amphi PC 200	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0093	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0009	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,1852	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0185	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator Amphibious PC 200		0,0093	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m (PC 75)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0370	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0037	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,7407	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0741	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator Amphibious PC 75 - KOMATSU		0,0370	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m (PC 100)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0278	OH

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0028	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,5556	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0556	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator Amphibious PC 100		0,0278	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m (PC 200)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0093	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0009	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,1852	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0185	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator Amphibious PC 200		0,0093	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 1 s.d. 2 m (PC 75)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0370	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0037	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,7407	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0741	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator Amphibious PC 75 - KOMATSU		0,0370	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 1 s.d. 2 m (PC 100)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0278	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0028	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,5556	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0556	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator Amphibious PC 100		0,0278	Sewa-jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 1 s.d. 2 m (PC 200)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0093	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0009	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,1852	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0185	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator Amphibious PC 200		0,0093	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 2 s.d. 3 m (PC 75)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0370	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0037	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,7407	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0741	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator Amphibious PC 75 - KOMATSU		0,0370	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 2 s.d. 3 m (PC 100)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0278	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0028	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,5556	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0556	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator Amphibious PC 100		0,0278	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 2 s.d. 3 m (PC 200)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0093	OH

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0009	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,1852	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0185	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator Amphibious PC 200		0,0093	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian lumpur dengan Excavator Standar (PC 50)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0463	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0046	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,9259	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0926	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 50		0,0463	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 Galian lumpur sedalam < 1 m	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,2400	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0240	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,7407	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0741	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 75		0,0370	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian lumpur dengan Excavator Standar (PC 128)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0222	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0022	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,4444	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0444	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 128		0,0222	Sewa-jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian lumpur dengan Excavator Standar (PC 200)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0093	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0009	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,1852	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0185	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 200		0,0093	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian lumpur sedalam > 1 ms.d. 2 m dengan Excavator Standar (PC 50)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0463	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0046	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,9259	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0926	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 50		0,0463	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian lumpur sedalam > 1 ms.d. 2 m dengan Excavator Standar (PC 75)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0370	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0037	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,7407	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0741	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 75		0,0370	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian lumpur sedalam > 1 ms.d. 2 m dengan Excavator Standar (PC 128)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0222	OH

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0022	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,4444	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0444	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 128		0,0222	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m dengan Excavator Standar (PC 200)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0093	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0009	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,1852	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0185	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 200		0,0093	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m dengan Excavator Standar (PC 50)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0463	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0046	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,9259	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0926	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 50		0,0463	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m dengan Excavator Standar (PC 75)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0370	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0037	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,7407	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0741	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 75		0,0370	Sewa-jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m dengan Excavator Standar (PC 128)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0222	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0022	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,4444	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0444	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 128		0,0222	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m dengan Excavator Standar (PC 200)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0093	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja/ knek		0,0009	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,1852	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0185	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Standar Arm) PC 200		0,0093	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	Penggalian 1 m3 Galian lumpur sedalam < 1 m	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,2400	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0240	OH
1.1.12.01.01.0001	MinyakSolar Transportasi		0,1852	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0185	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Long Arm) PC 200		0,0093	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian lumpur dengan Excavator Long Arm (PC 300)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0062	OH

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0006	OH
1.1.12.01.01.0001	MinyakSolar Transportasi		0,1235	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0123	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Long Arm) PC 300		0,0062	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m dengan Excavator Long Arm (PC 200)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0093	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0009	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,1852	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0185	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Long Arm) PC 200		0,0093	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m dengan Excavator Long Arm (PC 300)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0062	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0006	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,1235	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0123	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Long Arm) PC 300		0,0062	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m dengan Excavator Long Arm (PC 200)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0093	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0009	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,1852	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0185	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Long Arm) PC 200		0,0093	Sewa-jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m dengan Excavator Long Arm (PC 300)	Menggunakan Excavator		M3
8.1.02.02.01.0028	Operator Alat Besar		0,0062	OH
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0006	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,1235	Ltr
1.1.12.01.01.0001	Minyak Pelumas / Oli		0,0123	Ltr
8.1.02.02.04.0003	Excavator (Long Arm) PC 300		0,0062	Sewa-jam
1.3.04.02.01.0005	1m3 Galian pasir sedalam < 1m’	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,6600	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0660	OH
1.3.04.02.01.0005	1m3 Galian pasir sedalam > 1 m s.d. 2m’	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,8000	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0800	OH
1.3.04.02.01.0005	1m3 Galian pasir sedalam > 2 m s.d. 3m’	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,9200	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0920	OH
1.3.04.02.01.0005	1m3 Galian pasir kedalaman > 3m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	Secara Manual		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1000	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0100	OH
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian pasir sedalam < 1 m	Secara Mekanis		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2500	OH

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0250	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		1,1000	L
8.1.02.02.04.0023	Pompa sedot pasir diesel 5 KW; 4"		0,1100	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian pasir sedalam > 1 m s.d. 2 m	Secara Mekanis		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2650	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0265	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		1,5000	L
8.1.02.02.04.0023	Pompa sedot pasir diesel 5 KW; 4"		0,1500	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian pasir sedalam > 2 m s.d. 3 m	Secara Mekanis		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2800	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0280	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		1,8000	L
8.1.02.02.04.0023	Pompa sedot pasir diesel 5 KW; 4"		0,1800	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Galian pasir kedalaman > 3m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	Secara Mekanis		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0150	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0015	OH
1.1.12.01.01.0001	Minyak Solar Transportasi		0,2400	L
8.1.02.02.04.0023	Pompa sedot pasir diesel 5 KW; 4"		0,0240	Sewa-Jam
1.3.04.02.01.0005	(K3) 1 m2 Pasangan 2-lapis Seseg/Gedeg Bambu, jarak antar tiang ≤ 1,2 m'	Perkuatan Dinding Galian		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0300	OH
8.1.02.02.01.0028	Tukang Kayu		0,0900	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0030	OH

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Seseg/Gedek		0,0840	m2
1.1.12.01.01.0001	Paku Kayu Segala uk.		0,1134	kg
8.1.02.02.04.0010	Tripod/Tackle&handle/Crane 2T		0,0200	sewa-hari
1.3.04.02.01.0005	(K3) 1 m2 Pasangan Papan 3/20, jarak antar tiang maksimum 1,5 m'	Perkuatan Dinding Galian		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0250	OH
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0750	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0025	OH
1.1.12.01.01.0001	Kayu papan klas 2 (Borneo Super)		0,0096	m'
1.1.12.01.01.0001	Paku Kayu Segala uk.		0,1500	kg
8.1.02.02.04.0010	Tripod/Tackle&handle/Crane 2T		0,0200	sewa-hari
1.3.04.02.01.0005	1 m2 Pasang balok kayu 8/12, tebal 12 cm, JAT < 4 m'	Perkuatan Dinding Galian		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0420	OH
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,1260	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0042	OH
1.1.12.01.01.0001	* Balok Kayu 8/12		0,0261	m3
1.1.12.01.01.0001	Paku Kayu Segala uk.		0,1134	kg
1.1.12.01.01.0001	Baut ø 12 - 20 cm		0,6250	buah
8.1.02.02.04.0010	Tripod/Tackle&handle/Crane 2T		0,0200	sewa-hari
1.3.04.02.01.0005	(K3) 1 m2 Pasangan Balok kayu 8/12, tebal 12 cm, jarak antar tiang maksimum 6,0 m'	Perkuatan Dinding Galian		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0620	OH
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,1860	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0062	OH

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	* Balok Kayu 8/ 12		0,0174	m'
1.1.12.01.01.0001	Paku Cacing (Uliir)		0,1500	kg
1.1.12.01.01.0001	Baut ø 12 - 20 cm		12,5000	buah
8.1.02.02.04.0010	Tripod/Tackle&handle/Crane 2T		0,0200	Sewa-hari
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Timbunan atau urugan mendatangkan tanah biasa/liat berpasir	Timbunan dan Pematatan		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1000	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0100	OH
1.1.12.01.01.0001	Tanah Urug / Tanah Merah (galian C / hanya tanah saja)		1,4000	m3
1.3.04.02.01.0005	(c) Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	Timbunan dan Pematatan		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,5000	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0500	OH
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Timbunan Pasir	Timbunan dan Pematatan		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,3180	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0318	OH
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		1,2000	m³
1.3.04.02.01.0005	1m3 Pematatan pasir sebagai bahan pengisi	Timbunan dan Pematatan		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0418	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0042	OH
8.1.02.02.04.0007	STAMPER		0,0209	Sewa-hari

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pemadatan tanah	Timbunan dan Pemadatan		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0446	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0045	OH
8.1.02.02.04.0007	STAMPER		0,0223	Sewa-hari
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pemadatan tanah Mekanis	Timbunan dan Pemadatan		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1731	jam
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0433	jam
8.1.02.02.04.0002	Motor Grader>100 HP, 125 HP, Kap.-		0,0020	Jam
8.1.02.02.04.0007	Pad Foot Roller Dinapac, Ca 251 Pd Zoton		0,0024	Jam
8.1.02.02.04.0007	Tandem Roller 6-8 T., 50 HP, Kap. 8 ton		0,0004	Jam
8.1.02.02.04.0040	Water Tank 3000-4500 L		0,0070	Jam
1.3.04.02.01.0005	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m	Pekerjaan Angkutan Hasil Galian/Material		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2104	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0105	OH
1.3.04.02.01.0005	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 10 s.d 20 m	Pekerjaan Angkutan Hasil Galian/Material		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2254	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0112	OH

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 20 s.d 30 m	Pekerjaan Angkutan Hasil Galian/Material		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2363	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0118	OH
1.3.04.02.01.0005	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 30 s.d 40 m	Pekerjaan Angkutan Hasil Galian/Material		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2505	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0125	OH
1.3.04.02.01.0005	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 40 s.d 50 m	Pekerjaan Angkutan Hasil Galian/Material		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2722	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0136	OH
1.3.04.02.01.0005	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 50 s.d 100 m	Pekerjaan Angkutan Hasil Galian/Material		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,3440	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0172	OH
1.3.04.02.01.0005	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 100 s.d 200 m	Pekerjaan Angkutan Hasil Galian/Material		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,4843	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0242	OH

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 200 s.d 300 m	Pekerjaan Angkutan Hasil Galian/Material		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,6513	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0325	OH
1.3.04.02.01.0005	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 300 s.d 400 m	Pekerjaan Angkutan Hasil Galian/Material		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,8475	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0423	OH
1.3.04.02.01.0005	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 400 s.d 500 m	Pekerjaan Angkutan Hasil Galian/Material		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,0938	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0546	OH
1.3.04.02.01.0005	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 500 s.d 600 m	Pekerjaan Angkutan Hasil Galian/Material		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,3777	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0688	OH
1.3.04.02.01.0005	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 600m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m *)	Pekerjaan Angkutan Hasil Galian/Material		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2750	OH
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0137	OH

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
	2. Pekerjaan Pasangan			
1.3.04.02.01.0005	Pasangan batu belah dengan Mortar tipe M, $f_c' = 17.2$ MPa (setara 1 PC:2 PP)	Manual, untuk beda tinggi > 0 s.d. 1 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,5000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1500	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Belah Pondasi / Batu Kali		1,2000	M3
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,4400	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		252,0000	Kg
1.3.04.02.01.0005	Pasangan batu belah dengan Mortar tipe M, $f_c' = 17.2$ MPa (setara 1 PC:2 PP)	Menggunakan Molen, untuk Beda tinggi > 0 s.d. 1 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,0000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1000	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Belah Pondasi / Batu Kali		1,2000	M3
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,4400	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		252,0000	Kg
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0726	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pasangan batu belah dengan Mortar tipe M, $f_c' = 17.2$ MPa (setara 1 PC:2 PP)	Menggunakan Molen, Pemasangan Batu Bekas Bongkaran, Untuk beda tinggi > 0 s.d. 1 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,0000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Oh

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1000	Oh
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,4400	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		252,0000	Kg
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0760	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Batu untuk tembok penahan tanah/tanggul dengan Mortar Tipe S, Fc' = 12.5 Mpa (Setara 1 Pc : 3 PP)	Manual, untuk beda tinggi > 0 s.d. 1 m3		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,5000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1500	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Belah Pondasi / Batu Kali		1,2000	M3
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,4850	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		202,0000	Kg
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Batu untuk tembok penahan tanah/tanggul dengan Mortar Tipe S, Fc' = 12.5 Mpa (Setara 1 Pc : 3 PP)	Menggunakan Molen, Untuk Beda Tinggi > 0 s.d. 1 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,0000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1000	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Belah Pondasi / Batu Kali		1,2000	M3
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,4850	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		202,0000	Kg
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0726	Sewa-Hari

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Batu untuk tembok penahan tanah/tanggul dengan Mortar Tipe S, Fc' = 12.5 Mpa (Setara 1 Pc : 3 PP)	MenggunakanMolen, Pemasangan Batu Bekas Bongkaran, Untuk beda tinggi > 0 s.d. 1 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,0000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1000	Oh
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,4850	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		202,0000	Kg
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0726	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Batu untuk Tembok Penahan Tanah/Tanggul dengan Mortar tipe N, fc' = 5.2 Mpa (setara 1 PC : 4 PP)	Manual, Mortar tipe N, untuk beda tinggi >0 s.d. 1 m		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,5000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1500	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Belah Pondasi / Batu Kali		1,2000	M3
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,5200	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		163,0000	Kg
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Batu untuk Tembok Penahan Tanah/Tanggul dengan Mortar tipe N, fc' = 5.2 Mpa (setara 1 PC: 4 PP)	Menggunakan Molen, untuk beda tinggi > 0 s.d. 1 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,0000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1000	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Belah Pondasi / Batu Kali		1,2000	M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,5200	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		163,0000	Kg
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0726	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Batu untuk Tembok Penahan Tanah/Tanggul dengan Mortar tipe N, fc' = 5.2 Mpa (setara 1 P C: 4 PP)	Menggunakan Molen, untuk beda tinggi > 1 s.d. 2 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,3644	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,6202	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1364	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Belah Pondasi / Batu Kali		1,2000	M3
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,5200	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		163,0000	Kg
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0726	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Batu untuk Tembok Penahan Tanah/Tanggul dengan Mortar tipe N, fc' = 5.2 Mpa (setara 1 P C: 4 PP)	Menggunakan Molen, untuk beda tinggi > 2 s.d. 3 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,5544	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,6202	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1364	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Belah Pondasi / Batu Kali		1,2000	M3
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,5200	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		163,0000	Kg
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0726	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Batu untuk Tembok Penahan Tanah/Tanggul dengan Mortar tipe N, fc' = 5.2 Mpa (setara 1 P C: 4 PP)	Menggunakan Molen, untuk beda tinggi > 3 s.d. 4 m'		M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,7619	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,7341	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1762	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Belah Pondasi / Batu Kali		1,2000	M3
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,5200	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		163,0000	Kg
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0726	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Batu untuk Tembok Penahan Tanah/Tanggul dengan Mortar tipe N, fc' = 5.2 Mpa (setara 1 PC : 4 PP)	MenggunakanMolen, Pemasangan Batu Bekas Bongkaran, Untuk beda tinggi > 0 s.d. 1 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,0000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1000	Oh
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,5200	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		163,0000	Kg
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0726	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Batu untuk tembok penahan tanah/tanggul dengan Mortar tipe O, fc' = 2.4 Mpa (Setara 1 PC : 5 PP)	Manual, untuk Beda Tinggi > 0 s.d. 1 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,5000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0750	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Belah Pondasi / Batu Kali		1,2000	M3
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,5440	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		135,0000	Kg

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Batu untuk tembok penahan tanah/tanggul dengan Mortar tipe O, fc' = 2.4 Mpa (Setara 1 PC : 5 PP)	Menggunakan Molen, untuk Beda Tinggi > 0 s.d. 1 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,0000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1000	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Belah Pondasi / Batu Kali		1,2000	M3
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,5440	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		135,0000	Kg
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0726	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Batu untuk tembok penahan tanah/tanggul dengan Mortar tipe O, fc' = 2.4 Mpa (Setara 1 PC : 5 PP)	Menggunakan Molen, Pemasangan Batu Bekas Bongkaran, Untuk beda tinggi > 0 s.d. 1 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,0000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1000	Oh
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,5440	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		135,0000	Kg
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0726	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pembersihan batu (manual)			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,4000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1400	Oh
8.1.02.02.04.0075	Palu/godam pemecah batu		0,0080	Buah

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.04.0075	Pahat Beton (baja keras)		0,0120	Buah
8.1.02.02.04.0075	Linggis (Baja keras)		0,0200	Buah
1.3.04.02.01.0005	Bongkar 1 m3 pasangan batu (manual)			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,2000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1200	Oh
8.1.02.02.04.0075	Palu/godam pemecah batu		0,0060	Buah
8.1.02.02.04.0075	Pahat Beton (baja keras)		0,0090	Buah
8.1.02.02.04.0075	Linggis (Baja keras)		0,0200	Buah
1.3.04.02.01.0005	Bongkar 1 m3 pasangan batu dengan Jack Hammer			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0200	Oh
8.1.02.02.04.0008	Jack hammer		0,0500	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pembersihan 1 m3 bongkaran pasangan batu untuk pemanfaatan kembali material batu **)			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0200	Oh
8.1.02.02.04.0075	Palu/godam pemecah batu		0,0020	Buah
8.1.02.02.04.0075	Pahat Beton (baja keras)		0,0030	Buah
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan Bata merah Mortar tipe M, fc' = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	Manual, untuk beda tinggi> 0 s.d. 1 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,3500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,6750	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1350	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Bata Merah uk. 22x11x5 cm Bata Press		500,0000	Buah

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		175,0000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,3300	M3
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan Bata merah Mortar tipe M, fc' = 17,2 MPa (setara 1 PC: 2 PP)	Menggunakan Molen, untuk beda tinggi > 0 s.d. 1 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,8500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,4250	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0850	Oh
1.1.12.01.01.0001	BatuBata Merah uk. 22x11x5 cm Bata Press		500,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		175,0000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,3300	M3
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0238	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Bata Merah 1m3 Pondasi dengan Mortar tipe S, fc' = 12,5 MPa (setara 1 PC: 3 PP)	Manual, untuk beda tinggi > 0 s.d. 1 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,3500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,6750	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1350	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Bata Merah uk. 22x11x5 cm Bata Press		500,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		132,0000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,3450	M3
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Bata Merah 1m3 Pondasi dengan Mortar tipe S, fc' = 12,5 MPa (setara 1 PC : 3 PP)	Menggunakan Molen, untuk beda tinggi > 0 s.d. 1 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,8500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,4250	Oh

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0850	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Bata Merah uk. 22x11x5 cm Bata Press		500,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		132,0000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,3450	M3
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0238	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Bata Merah 1m3 Pondasi dengan Mortar tipe N, f'c'=5,2 MPa (setara 1 PC : 4 PP)	Manual, untuk beda tinggi> 0 s.d. 1 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,3500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,6750	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1350	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Bata Merah uk. 22x11x5 cm Bata Press		500,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		106,5000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,3700	M3
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Bata Merah 1m3 Pondasi dengan Mortar tipe N, f'c' =5,2 MPa (setara 1 PC: 4 PP)	Menggunakan Molen, untuk beda tinggi > 0s.d. 1 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,8500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,4250	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0850	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Bata Merah uk. 22x11x5 cm Bata Press		500,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		106,5000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,3700	M3
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0238	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Bata Merah 1m3 Pondasi dengan Mortar tipe N, f'c' = 5,2 MPa (setara 1 PC: 4 PP)	Manual, untuk beda tinggi > 1s.d. 2 m'		M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,6590	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,8295	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1659	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Bata Merah uk. 22x11x5 cm Bata Press		500,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		106,5000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,3700	M3
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Bata Merah 1m3 Pondasi dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara 1 P C : 4 P P)	Menggunakan Molen, untuk beda tinggi > 1 s.d. 2 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,1590	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5795	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1159	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Bata Merah uk. 22x11x5 cm Bata Press		500,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		106,5000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,3700	M3
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0238	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Bata Merah 1m3 Pondasi dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara 1 P C : 4 P P)	Manual, untuk beda tinggi > 2 s.d. 3 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,8022	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,9011	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1802	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Bata Merah uk. 22x11x5 cm Bata Press		500,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		106,5000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,3700	M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Bata Merah 1m3 Pondasi dengan Mortar tipe N, f _c ' = 5,2 MPa (setara 1 P C: 4 PP)	Menggunakan Molen, untuk beda tinggi > 2 s.d. 3 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,3022	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,6511	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1302	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Bata Merah uk. 22x11x5 cm Bata Press		500,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		106,5000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,3700	M3
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0238	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Bata Merah 1m3 Pondasi dengan Mortar tipe N, f _c ' = 5,2 MPa (setara 1 P C: 4 PP)	Manual, untuk beda tinggi > 3 s.d. 4 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,9521	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,9760	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1952	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Bata Merah uk. 22x11x5 cm Bata Press		500,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		106,5000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,3700	M3
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Bata Merah 1m3 Pondasi dengan Mortar tipe N, f _c ' = 5,2 MPa (setara 1 P C: 4 PP)	Menggunakan Molen, untuk beda tinggi > 3 s.d. 4 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,4521	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,7260	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1452	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Bata Merah uk. 22x11x5 cm Bata Press		500,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		106,5000	Kg

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,3700	M3
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0238	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Bata Merah 1m3 Pondasi dengan Mortar tipe O, $f_c' = 2,4$ MPa (setara 1 P C: 5 PP)	Manual, untuk beda tinggi > 0 s.d. 1 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,3500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,6750	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1350	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Bata Merah uk. 22x11x5 cm Bata Press		500,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		89,0000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,4100	M3
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Bata Merah 1m3 Pondasi dengan Mortar tipe O, $f_c' = 2,4$ MPa (setara 1 P C: 5 PP)	Menggunakan Molen, untuk beda tinggi > 0 s.d. 1 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,8500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,4250	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0850	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Bata Merah uk. 22x11x5 cm Bata Press		500,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		89,0000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,4100	M3
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0238	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Bata Merah 1m3 Pondasi dengan Mortar campuran 1 PC:6 PP	Manual, untuk beda tinggi > 0 s.d. 1 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,3500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,6750	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1350	Oh

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Batu Bata Merah uk. 22x11x5 cm Bata Press		500,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		75,0000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,4900	M3
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Bata Merah 1m3 Pondasi dengan Mortar campuran 1 PC:6 PP	Menggunakan Molen, untuk beda tinggi > 0 s.d. 1 m'		M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,8500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,4250	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0850	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Bata Merah uk. 22x11x5 cm Bata Press		500,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		75,0000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,4900	M3
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0238	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Manual Bongkar 1 m3 pasangan bata merah			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,3000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0300	Oh
8.1.02.02.04.0075	Palu/godam pemecah batu		0,0020	Buah
8.1.02.02.04.0075	Pahat Beton (baja keras)		0,0030	Buah
8.1.02.02.04.0075	Linggis (Baja keras)		0,0070	Buah
1.3.04.02.01.0005	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah dengan Jack Hammer			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0150	Oh
8.1.02.02.04.0008	Jack hammer..... 1 pisau		0,0150	Buah

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	Siaran dengan mortar tipe M, fc' = 17,2 Mpa (setara 1 PC:2 PP)			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0200	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0200	Oh
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0050	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		2,3400	Kg
1.3.04.02.01.0005	Siaran dengan mortar tipe S, fc' = 12,5 Mpa (setara 1 PC:3 PP)			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0200	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0200	Oh
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0054	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		1,8200	Kg
1.3.04.02.01.0005	Trasraam tebal 1 cm, dengan mortar campuran fc'=25 Mpa, (Setara 1 PC: 1 PP)			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,1000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0100	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0100	Oh
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0107	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		10,3360	Kg

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	Trasraam tebal 1 cm, dengan mortar tipe M, $f_c' = 17,2$ MPa (setara 1 PC : 2 PP)			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,1000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0100	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0100	Oh
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0134	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		6,8160	Kg
1.3.04.02.01.0005	Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S, $f_c' = 12,5$ MPa (setara 1 PC : 3 PP)			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,1000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0100	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0100	Oh
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0154	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		5,1840	Kg
1.3.04.02.01.0005	Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N, $f_c' = 5,2$ MPa (setara 1 PC : 4 PP)			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,1000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0100	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0100	Oh
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0167	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		4,1600	Kg

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe O, $f_c' = 2,4 \text{ MPa}$ (setara 1 PC : 5 PP)			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,1000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0100	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0100	Oh
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0174	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		3,4560	Kg
1.3.04.02.01.0005	Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar $f_c'=2,0 \text{ Mpa}$, campuran (Setara 1 PC : 6 PP)			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,1000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0100	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0100	Oh
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0180	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		2,9440	Kg
1.3.04.02.01.0005	Trasraam tebal 1,5 cm, $f_c'= 25 \text{ Mpa}$, dengan mortar campuran (Setara 1 PC : 1 PP)			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,3840	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,1920	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0192	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0192	Oh
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0160	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		15,5040	Kg

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	Trasraam tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M, $f_c' = 17,2$ MPa (setara 1 PC : 2 PP)			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1300	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,1300	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0130	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0130	Oh
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0200	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		10,2240	Kg
1.3.04.02.01.0005	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S, $f_c' = 12,5$ Mpa (setara 1 PC:3 PP)			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1300	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,1300	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0130	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0130	Oh
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0230	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		7,7760	Kg
1.3.04.02.01.0005	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe N, $f_c' = 5,2$ MPa (setara 1 PC : 4 PP)			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1300	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,1300	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0130	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0130	Oh
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0250	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		6,2400	Kg

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe O, f c'= 2,4 MPa (setara 1 P C: 5 PP)			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1300	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,1300	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0130	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0130	Oh
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0260	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		5,1840	Kg
1.3.04.02.01.0005	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar campuran (setara 1 P C: 6 PP)			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1300	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,1300	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0130	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0130	Oh
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0270	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		4,4160	Kg
1.3.04.02.01.0005	Pemasangan 1 m2 Acian			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,1000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0100	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0200	Oh
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		3,2500	Kg
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang teratur dan padat-sedikit rongga; Beda Tinggi > 0 s.d. 1 m'			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,8000	Oh

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,4000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0800	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Belah Pondasi / Batu Kali		1,2500	M3
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan Batu Kosong (aanstamping)			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,7800	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,3900	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0390	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0390	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Belah Pondasi / Batu Kali		1,2000	M3
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang teratur dan padat-sedikit rongga; Beda Tinggi >2 s.d. 3 m'			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,9709	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,4854	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0971	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Belah Pondasi / Batu Kali		1,2500	M3
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang teratur dan padat-sedikit rongga; Beda Tinggi > 3 s.d. 4 m'			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,1417	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5708	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1141	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu Belah Pondasi / Batu Kali		1,2500	M3
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabriksi; beda tinggi > 0 s.d. 1 m			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,3600	Oh

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0360	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,1200	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu brojol (Untuk bronjong)		1,3000	M3
1.1.12.01.01.0001	Bronjong Fabrikasi volume 4 m3 (tipe-1), galvanized 3,0 mm		1,0000	Buah
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 2 s.d. 3 m			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,5309	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1350	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0951	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu brojol (Untuk bronjong)		1,3000	M3
1.1.12.01.01.0001	Bronjong Fabrikasi volume 4 m3 (tipe-1), galvanized 3,0 mm		1,0000	Buah
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 3 s.d. 4 m			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,7017	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,2339	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0701	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu brojol (Untuk bronjong)		1,3000	M3
1.1.12.01.01.0001	Bronjong Fabrikasi volume 4 m3 (tipe-1), galvanized 3,0 mm		1,0000	Buah
1.3.04.02.01.0005	1 m2 Pasangan batu muka			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2400	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,1200	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0120	Oh

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0240	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu muka		1,2500	M2
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0250	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		5,0000	Kg
1.3.04.02.01.0005	1 m2 Pasangan batu candi			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2400	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,1200	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0120	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0240	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu candi / Batu Tempel Cirebon Alam berbagai jenis		1,2500	M2
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0250	M3
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		5,0000	Kg
1.3.04.02.01.0005	1 m' Pasangan pipa suling-suling Pipa PVC Dia. 1"			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0100	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0010	Oh
1.1.12.01.01.0001	Pipa PVC Dia. 1"		1,0500	M
1.1.12.01.01.0001	Ijuk		0,1000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Batu Pecah 3 - 5 cm (Agregat Batu Pecah)		0,0180	M3
1.3.04.02.01.0005	1 m' Pasangan pipa suling-suling Pipa PVC Dia.2"			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0100	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0010	Oh
1.1.12.01.01.0001	Pipa PVC Dia. 2"		1,0500	M
1.1.12.01.01.0001	Ijuk		0,1000	Kg

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Batu Pecah 3 - 5 cm (Agregat Batu Pecah)		0,0180	M3
1.3.04.02.01.0005	Per m', Penetrasi cerucuk bambu ø 8 - 10 cm			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1200	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0400	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0120	Oh
8.1.02.02.04.0010	Tripod tinggi 5 m		0,0400	Sewa-Hari
8.1.02.02.04.0004	Alat pancang + Hammer 0,5 ton (manual)		0,0400	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Per m', Penetrasi cerucuk tiang beton diameter 10 cm - 12 cm			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0120	Oh
8.1.02.02.04.0010	Tripod tinggi 5 m		0,0500	Sewa-Hari
8.1.02.02.04.0004	Alat pancang + Hammer 0,5 ton (manual)		0,0500	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pemasangan modul 1m3 bronjong kawat menjadi struktur krib sungai			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0150	Oh
8.1.02.02.01.0028	Operator Crane *)		0,0500	Oh
1.1.12.01.01.0001	Lapisan ijuk 5 cm (hanya untuk bronjong yang menempel dengan tanah)		1,1500	M2
8.1.02.02.04.0010	Crane 5 ton		0,0500	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ø 20 cm pada tanah biasa			M

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1064	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang Bor		0,0266	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0106	Oh
8.1.02.02.04.0004	Bore Pile Machine		0,0266	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ø 20 cm pada tanah keras/cadas/Batu lunak			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,7108	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang Bor		0,1777	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0710	Oh
8.1.02.02.04.0004	Bore Pile Machine		0,1777	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ø 30 cm pada tanah biasa			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2400	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang Bor		0,0600	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0240	Oh
8.1.02.02.04.0004	Bore Pile Machine		0,0600	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ø 30 cm pada tanah keras/cadas/Batu lunak			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,6000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang Bor		0,4000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1600	Oh
8.1.02.02.04.0004	Bore Pile Machine		0,4000	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Geotekstil (1 m2) Tipe-Non Woven, Manual			M2

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0120	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0024	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0012	Oh
1.1.12.01.01.0001	Geotekstil Non Woven 300 gram		1,0500	M2
1.3.04.02.01.0005	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tipe-Non Woven, Semi Mekanis			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0016	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0008	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0002	Oh
1.1.12.01.01.0001	Geotekstil Non Woven 300 gram		1,0800	M2
8.1.02.02.04.0037	Pick up (Mobil)		0,0008	Hari
1.3.04.02.01.0005	1 m2 Pasangan Geotekstil (1 m2), Tipe-Woven, Manual			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0250	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0050	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0025	Oh
1.1.12.01.01.0001	Geotekstil Woven		1,1000	M2
1.3.04.02.01.0005	1 m2 Pasangan Geotekstil (1 m2), Tipe-Woven, Semi Mekanis			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0036	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0002	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0004	Oh
1.1.12.01.01.0001	Geotekstil Woven		1,1000	M2
8.1.02.02.04.0037	Pick up (Mobil)		0,0018	Hari

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Filter 2-lapis Karung Goni (permeable)			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0200	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0100	Oh
1.1.12.01.01.0001	Karung Goni 2 Lapis		2,1000	M2
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Lapisan impermeable 2-lapis Karung Goni dilabur aspal			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1600	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0320	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0160	Oh
1.1.12.01.01.0001	Karung Goni Uk. 75 x 110 cm		2,1000	M2
1.1.12.01.01.0001	Aspal Ex. Aspal Alam Asbuton		3,2400	Kg
1.3.04.02.01.0005	Bar Screen/saringan kasar (1 buah)			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,7500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0250	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0750	Oh
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton Polos Rata-Rata Ø 6 - Ø 16		30,0000	M
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil siku		4,0000	M
8.1.02.02.04.0066	Mesin Las listrik		0,1500	Sewa-Hari
8.1.02.02.04.0075	Bor listrik		0,0200	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	1 buah ambang ukur pada bangunan pengukur dan/atau pengatur			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,1250	Oh

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0125	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0250	Oh
1.1.12.01.01.0001	Dynabolt/raamset ø 12 mm panjang 7-12 cm		21,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil siku		4,0000	M
8.1.02.02.04.0066	Mesin Las listrik		0,0500	Sewa-Hari
8.1.02.02.04.0075	Bor listrik		0,0600	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pasangan 1m2 Lempengan Rumput			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0100	Oh
1.1.12.01.01.0001	Rumput (lempengan)		1,1000	M2
1.3.04.02.01.0005	Pembabadan rumput 1 m2, secara Manual	Perhitungan secara umum (Jika tidak diketahui kondisi medan secara detail)		M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0125	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0013	Oh
1.3.04.02.01.0005	Pembabadan rumput 1 m2, secara Manual	daerah datar sampai pelandaian naik dengan sudut kemiringan 1v:10h		M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0080	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0008	Oh

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	Pembabadian rumput 1 m2, secara Manual	daerah dengan sudut kemiringan 1v:10h sampai dengan 1v:2,5h		M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0125	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0012	Oh
1.3.04.02.01.0005	Pembabadian rumput 1 m2, secara Manual	daerah dengan sudut kemiringan 1v:2,5h sampai dengan 1v:1h		M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0167	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0017	Oh
1.3.04.02.01.0005	Pembabadian rumput 1 m2, secara Manual	daerah dengan sudut kemiringan 1v:1h sampai dengan 1h:2,5v		M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0250	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0025	Oh
1.3.04.02.01.0005	Pembabadian rumput 1 m2, secara Manual	daerah dengan sudut kemiringan 2,5v:1h sampai dengan tegak		M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0050	Oh

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	Pembabadan rumput 1 m2, secara semi Mekanis	Perhitungan secara umum (Jika tidak diketahui kondisi medan secara detail)		M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0031	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0003	Oh
1.1.12.01.01.0001	Minyak Bensin		0,0078	L
8.1.02.02.04.0075	Mesin Potong Rumput		0,0031	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pembabadan rumput 1 m2, secara semi Mekanis	daerah datar sampai dengan pelandaian naik dengan sudut kemiringan 1v:10h		M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0025	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0002	Oh
1.1.12.01.01.0001	Minyak Bensin		0,0063	L
8.1.02.02.04.0075	Mesin Potong Rumput		0,0025	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pembabadan rumput 1 m2, secara semi Mekanis	daerah dengan sudut kemiringan 1v:10h sampai dengan 1v:2,5h		M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0031	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0003	Oh
1.1.12.01.01.0001	Minyak Bensin		0,0078	L
8.1.02.02.04.0075	Mesin Potong Rumput		0,0031	Sewa-Hari

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	Pembabadan rumput 1 m2, secara semi Mekanis	daerah dengan sudut kemiringan 1v:2,5h sampai dengan 1v:1h		M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0044	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0004	Oh
1.1.12.01.01.0001	Minyak Bensin		0,0110	L
8.1.02.02.04.0075	Mesin Potong Rumput		0,0044	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pembabadan rumput 1 m2, secara semi Mekanis	daerah dengan sudut kemiringan 1v:1h sampai dengan 2,5v:1h		M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0067	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0007	Oh
1.1.12.01.01.0001	Minyak Bensin		0,0168	L
8.1.02.02.04.0075	Mesin Potong Rumput		0,0067	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pembabadan rumput 1 m2, secara semi Mekanis	daerah dengan sudut kemiringan 2,5v:1h sampai dengan tegak		M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0120	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0012	Oh
1.1.12.01.01.0001	Minyak Bensin		0,0300	L
8.1.02.02.04.0075	Mesin Potong Rumput		0,0120	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Penanaman 1 pohon Bakau			Pohon
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0080	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0008	Oh

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Bibit Mangrove		1,0000	Pohon
1.1.12.01.01.0001	Ajir acuan tanaman		1,0000	Buah
8.1.02.02.04.0037	Pick up (Mobil)		0,0020	Sewa-Hari
8.1.02.02.04.0053	Rakit		0,0050	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	1 m2 Matras Bambu			M2
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,5000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0500	Oh
1.1.12.01.01.0001	Bambu Ø 6-8 / 600 cm		4,0000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Tali pengikat/Tambang Nylon/plastik		5,0000	M
8.1.02.02.04.0075	Alat bantu		1,0000	Ls
1.3.04.02.01.0005	Pembuatan 1 bh Kubus Beton ukuran 30 x 30 x 30 cm			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,0500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0100	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0050	Oh
1.1.12.01.01.0001	Campuran beton, K > 250		0,0270	M3
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton Polos Rata-Rata Ø 6 - Ø 16		3,2400	Kg
1.1.12.01.01.0001	Cetakan armor Kubus 0,3 x 0,3 x 0,3 m3		0,0020	Buah
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0054	Sewa-Hari
8.1.02.02.04.0007	Vibratory Roller 5-8 T., 75 HP, Kap. 10 ton		0,0027	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pembuatan Kubus Beton ukuran 40 x 40 x 40 cm			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,0200	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0100	Oh

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Campuran beton, K > 250		0,0640	M3
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton Polos Rata-Rata Ø 6 - Ø 16		7,6800	Kg
1.1.12.01.01.0001	Cetakan armor Kubus 0,4 x 0,4 x 0,4 m3		0,0020	Buah
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0160	Sewa-Hari
8.1.02.02.04.0007	Vibratory Roller 5-8 T., 75 HP, Kap. 10 ton		0,0160	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pembuatan 1 buah 3B: Blok Beton Bergigi			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1200	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang batu/tembok		0,0240	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0120	Oh
1.1.12.01.01.0001	Campuran beton, K > 250		0,1000	M3
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton Polos Rata-Rata Ø 6 - Ø 16		12,0000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Cetakan armor 3B: Blok Beton Bergigi		0,0020	Buah
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0250	Sewa-Hari
8.1.02.02.04.0007	Vibratory Roller 5-8 T., 75 HP, Kap. 10 ton		0,0250	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pembuatan 1 buah Blok beton berat 0,5 ton Quadripod, tetrapod, dolos, tribar dll.			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,1900	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang batu/tembok		0,0380	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0190	Oh
1.1.12.01.01.0001	Campuran beton, K > 250		0,2270	M3
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton Polos Rata-Rata Ø 6 - Ø 16		27,2400	Kg
1.1.12.01.01.0001	Cetakan armor 0,5 ton (Kubus)		0,0020	Buah
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0568	Sewa-Hari
8.1.02.02.04.0007	Vibratory Roller 5-8 T., 75 HP, Kap. 10 ton		0,0568	Sewa-Hari

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	Pembuatan 1 buah Blok beton berat 0,75 ton Quadripod, tetrapod, dolos, tribar dll.			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2800	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang batu/tembok		0,0560	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0280	Oh
1.1.12.01.01.0001	Campuran beton, K > 250		0,3400	M3
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton Polos Rata-Rata Ø 6 - Ø 16		40,8000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Cetakan armor 0,75 ton (Kubus)		0,0020	Buah
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3]		0,0850	Sewa-Hari
8.1.02.02.04.0007	Vibratory Roller 5-8 T., 75 HP, Kap. 10 ton		0,0850	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pembuatan 1 buah Blok beton berat 1,0 ton Quadripod, tetrapod, dolos, tribar dll.			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,4000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang batu/tembok		0,0800	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0400	Oh
1.1.12.01.01.0001	Campuran beton, K > 250		0,4540	M3
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton Polos Rata-Rata Ø 6 - Ø 16		54,4800	Kg
1.1.12.01.01.0001	Cetakan armor 1,0 ton (Kubus)		0,0020	Buah
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3]		0,1135	Sewa-Hari
8.1.02.02.04.0007	Vibratory Roller 5-8 T., 75 HP, Kap. 10 ton		0,1135	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pembuatan 1 buah Blok beton berat 1,5 ton Quadripod, tetrapod, dolos, tribar dll.			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,4000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang batu/tembok		0,0800	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0400	Oh
1.1.12.01.01.0001	Campuran beton, K > 250		0,2270	M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton Polos Rata-Rata Ø 6 - Ø 16		27,2400	Kg
1.1.12.01.01.0001	Cetakan armor 1,5 ton (Kubus)		0,0020	Buah
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0568	Sewa-Hari
8.1.02.02.04.0007	Vibratory Roller 5-8 T., 75 HP, Kap. 10 ton		0,0568	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pembuatan 1 buah Blok beton berat 2,0 ton Quadripod, tetrapod, dolos, tribar dll.			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,4000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang batu/tembok		0,0800	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0400	Oh
1.1.12.01.01.0001	Campuran beton, K > 250		0,2270	M3
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton Polos Rata-Rata Ø 6 - Ø 16		27,2400	Kg
1.1.12.01.01.0001	Cetakan armor 2,0 ton (Kubus)		0,0020	Buah
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0568	Sewa-Hari
8.1.02.02.04.0007	Vibratory Roller 5-8 T., 75 HP, Kap. 10 ton		0,0568	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pembuatan 1 buah Blok beton berat 2,5 ton Quadripod, tetrapod, dolos, tribar dll.			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,4000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang batu/tembok		0,0800	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0400	Oh
1.1.12.01.01.0001	Campuran beton, K > 250		0,2270	M3
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton Polos Rata-Rata Ø 6 - Ø 16		27,2400	Kg
1.1.12.01.01.0001	Cetakan armor 2,5 ton (Kubus)		0,0020	Buah
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,0568	Sewa-Hari
8.1.02.02.04.0007	Vibratory Roller 5-8 T., 75 HP, Kap. 10 ton		0,0568	Sewa-Hari

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	Pemasangan 1 m3 armor, Contoh untuk P.14.b-Kubus Beton 40 cm x 40 cm x 40 cm			Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,5200	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang batu/tembok		0,1040	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0520	Oh
1.1.12.01.01.0001	Armor		16,4000	Buah
1.1.12.01.01.0001	Pasir Pasang		0,0700	M3
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan batu 1 kg - 3 kg, void maksimum 15%			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,0000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1000	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu 1 kg - 3 kg		1,1000	M3
8.1.02.02.04.0009	Wheel Loader 1.0-1.6 m³, 105 HP, Kap. 1.5 m³		0,1000	Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan batu 3 kg - 5 kg, void maksimum 15%			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,0000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang batu		0,2000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1000	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu 3 kg - 5 kg		1,1500	M3
8.1.02.02.04.0009	Wheel Loader 1.0-1.6 m³, 105 HP, Kap. 1.5 m³		0,1000	Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan batu 5 kg - 10 kg, void maksimum 20%			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,1000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang batu		0,2200	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1100	Oh

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Batu 5 kg - 10 kg		1,2000	M3
8.1.02.02.04.0009	Wheel Loader 1.0-1.6 m³, 105 HP, Kap. 1.5 m³		0,1100	Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan batu 10 kg - 30 kg, void maksimum 20%			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,1000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang batu		0,2200	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1100	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu 10 kg - 30 kg		1,2500	M3
8.1.02.02.04.0009	Wheel Loader 1.0-1.6 m³, 105 HP, Kap. 1.5 m³		0,1100	Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan batu 30 kg - 50 kg, void maksimum 25%			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,2000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang batu		0,2400	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1200	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu 30 kg - 50 kg		1,2800	M3
8.1.02.02.04.0009	Wheel Loader 1.0-1.6 m³, 105 HP, Kap. 1.5 m³		0,1200	Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan batu 50 kg - 100 kg, void maksimum 25%			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,2000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang batu		0,2400	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1200	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu 50 kg - 100 kg		1,2800	M3
8.1.02.02.04.0009	Wheel Loader 1.0-1.6 m³, 105 HP, Kap. 1.5 m³		0,1200	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan batu 100 kg - 200 kg, void maksimum 30%			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,2000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang batu		0,2400	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1200	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu 100 kg - 200 kg		1,3200	M3
8.1.02.02.04.0009	Wheel Loader 1.0-1.6 m³, 105 HP, Kap. 1.5 m³		0,1200	Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan batu 200 kg - 300 kg, void maksimum 30%			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,2000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang batu		0,2400	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1200	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu 100 kg - 200 kg		1,3200	M3
8.1.02.02.04.0009	Wheel Loader 1.0-1.6 m³, 105 HP, Kap. 1.5 m³		0,1200	Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan batu 300 kg - 400 kg, void maksimum 30%			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,3000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang batu		0,2600	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1300	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu 100 kg - 200 kg		1,3800	M3
8.1.02.02.04.0009	Wheel Loader 1.0-1.6 m³, 105 HP, Kap. 1.5 m³		0,1300	Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan batu 400 kg - 500 kg, void maksimum 35%			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,3000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang batu		0,2600	Oh

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1300	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu 100 kg - 200 kg		1,4000	M3
8.1.02.02.04.0009	Wheel Loader 1.0-1.6 m³, 105 HP, Kap. 1.5 m³		0,1300	Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan batu 200 kg - 500 kg, void maksimum 32%			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,2700	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang batu		0,2540	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1270	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu 100 kg - 200 kg		1,3800	M3
8.1.02.02.04.0009	Wheel Loader 1.0-1.6 m³, 105 HP, Kap. 1.5 m³		0,1300	Jam
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan batu 500 kg - 650 kg, void maksimum 35%			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,3500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang batu		0,2700	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1350	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu 100 kg - 200 kg		1,4200	M3
8.1.02.02.04.0009	Wheel Loader 1.0-1.6 m³, 105 HP, Kap. 1.5 m³		0,1300	Jam

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.01.0005	1 m3 Pasangan batu 650 kg - 800 kg, void maksimum 35%			M3
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,3500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang batu		0,2700	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1350	Oh
1.1.12.01.01.0001	Batu 100 kg - 200 kg		1,4500	M3
8.1.02.02.04.0009	Wheel Loader 1.0-1.6 m³, 105 HP, Kap. 1.5 m³		0,1300	Jam
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Krib laut	Buis beton diangkut < 30 m dan dipasang untuk konstruksi pengaman pantai (1 buah)		Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0200	Oh
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Krib laut	Pengecoran 1 buah buis beton diameter 1 m' dengan campuran beton f'c= 7,4MPa(K-100)		Buah
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,2000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,2000	Oh
8.1.02.02.01.0028	Kepala Tukang		0,0200	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,1200	Oh
1.1.12.01.01.0001	Semen Tiga Roda 50 kg		247,0000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pasir Beton/ Kasar/Hitam		869,0000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Koral Kali / Koral Beton		999,0000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Air		215,0000	L

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.04.0008	Molen (Concrete Mixer 0.35 m3)		0,2500	Sewa-Hari
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Pipa 6 Inchi			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,6800	Oj
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5600	Oj
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,2800	Oj
1.1.12.01.01.0001	Pipa PVC, Setara RUCIKA, Standard, Ø 6" (Ø 165 mm), tebal 6.4 mm, kelas AW (10 kg/cm²), Panjang 4 m, SC Jointing System		1,0500	M
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan		0,3500	Ls
1.3.04.02.01.0005	Pasangan Selang Pipa Hisap 6 Inchi			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		1,6800	Oj
8.1.02.02.01.0028	Tukang		0,5600	Oj
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,2800	Oj
1.1.12.01.01.0001	Selang Hisap 6"		1,0500	M
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan		0,3500	Ls
1.3.04.02.01.0005	1 m' Peilskaal/Mistar duga muka air			M
8.1.02.02.01.0028	Pekerja / knek		0,2500	Oh
8.1.02.02.01.0028	Mandor / pengawas		0,0250	Oh
8.1.02.02.01.0028	Koordinator Pendidikan S1 Pengalaman 0 - 3 Tahun		0,0250	Oh
1.1.12.01.01.0001	Mistar Ukur besi/alluminium pelat		1,0000	M
1.1.12.01.01.0001	Pasangan bata merah lpc: 4ps (*		0,0900	M3
1.1.12.01.01.0001	Batang skoor L.40.40.4 (*		5,5000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Pelat setrip / 3x30x300mm		0,5000	Kg
1.1.12.01.01.0001	Dynabolt/raamset ø 12 mm panjang 7-12 cm		4,0000	Buah

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.04.0075	Alat bantu		1,0000	Ls

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDY ONY PRIHARTONO